«Строительство уличного освещения в с . Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области»
жұмыс жобасы бойынша

20.12.2022 ж. № ЭЦЛИС-0023/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Жақсы ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"АлтынПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Алматы қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Строительство уличного освещения в с . Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны "Құрылыстағы зертханалық зерттеулердің сараптамалық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берді.

"Құрылыстағы зертханалық зерттеулердің сараптамалық орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ЭЦЛИС-0023/22 от 20.12.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство уличного освещения в с . Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтынПроект"

г. Алматы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство уличного освещения в с . Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве".

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспертный центр лабораторных исследований в строительстве".

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Строительство уличного освещения в с . Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 29.11.2022 года № ЭЦЛИС-0052-02/100 на проведение экспертизы рабочего проекта «Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области», на основании письма заказчика №05-02/551 от 17.11.2022 года.

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жаксынского района"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтынПроект" (Гос. Лицензия на проектную деятельность ГСЛ №17019013, III категория, выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области". Акимат Акмолинской области, от 08.11.2017 года., приложение на четырех листах)

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 20.10.2022 года, утвержденное заказчиком КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района";

архитектурно-планировочное задание, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района» № KZ70VUA00765798 от 17.10.2022 года;

распоряжение № 13 от 05.05.2021 года Акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района «О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок для строительства опор линии электропередач под освещение ГУ «Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района»;

распоряжение № 12 от 05.05.2021 года Акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района «О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок для строительства опор линии электропередач под освещение ГУ «Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района»;

распоряжение № 11 от 05.05.2021 года Акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района «О предоставлении права временного безвозмездного

землепользования на земельный участок для строительства опор линии электропередач под освещение ГУ «Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района»;

топографическая съемка от 12.06.2021 года, выполненная в масштабе 1:500, выполненная ТОО «NurExpert» (Гос. Лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №16019344, выданная ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области". Акимат Акмолинской области, от 20.12.2016 года);

письмо о начале строительства №05-02/551 от 17.11.2022 года, подписанное заказчиком КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района";

письмо о финансировании №05-02/460 от 13.10.2022 года, подписанное заказчиком КГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района";

технические условия №ТУ-2.2-2021-01277 от 28.05.2021 года на присоединение к электрическим сетям, выданные АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;

технические условия №ТУ-2.2-2021-01276 от 28.05.2021 года на присоединение к электрическим сетям, выданные АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;

технические условия №ТУ-2.2-2021-01279 от 28.05.2021 года на присоединение к электрическим сетям, выданные АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;

5.2. Цель и назначение объекта строительства

Целью и назначением рабочего проекта является строительство опор для уличного освещения в с. Тарасовка.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Участок объекта расположен в с.Тарасовка Акмолинской области.

6.2. Природно-климатические условия района строительства:

По строительно-климатическому районированию площадка застройки относится к подрайону I В.

Расчетная температура наружного воздуха – 33.7°С.

Нормативный вес снегового покрова - 100 кг/м.

Скоростной нормативный напор ветра – 60 кг/м.

6.3. Проектные решения

6.3.1. Инженерное обеспечение, сети и системы

Электротехнические решения

Принципиальные решения электротехнических решений приняты согласно следующим нормативным документам:

ПУЭ РК Правила устройства электроустановок;

СП РК 4.04-106-2013 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»

СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного оборудования промышленных предприятий»

СП РК 2.04-104-2012 "Естественное и искусственное освещение"

СН РК 4.04-07-2019 "Электротехнические устройства"

Наружное электроосвещение.

Ул. Корчагина

Наружное освещения ул. Корчагина выполнено на основании задания на проектирование, технических условий на электроснабжение №ТУ-2.2-2021-01277 от 27.05.2021г выданных, АО "АРЭК".

Источник электроснабжения - КТП 10/0,4кВ №9.

Электроснабжение предусмотрено от существующей опоры №10А ВЛ-0,4кВ Ф-р №1 от КТП-10/0,4кВ №9.

Проектом предусмотрено:

- строительство линии ВЛИ-0,22кВ от точки подключения до шкафа учета и ящика управления наружным освещением, расположенных на первой проектируемой опоре;
- освещение дороги светодиодными светильниками, установленными на железобетонных опорах со стойкой СВ-105. Освещение проезжей части выполнено светильниками SL-72 мощностью 89Вт. Линия электроснабжения и питания светильников выполнена проводом СИП-4 2х16 с применением арматуры фирмы ENSTO;
- заземление опор освещения в соответствии с серией А10-93.

Основные показатели

Категория надежности электроснабжения – III

Класс напряжения – 220В

Расчетная мощность – 0,89кВт

Протяженность ВЛИ-0,4кВ - 309м

Ул.Зеленая

Наружное освещение ул. Зеленая выполнено на основании задания на проектирование, технических условий на электроснабжение №ТУ-2.2-2021-01276 от 27.05.2021г выданных АО "АРЭК".

Источник электроснабжения - КТП 10/0,4кВ №1.

Электроснабжение предусмотрено от существующей опоры ВЛ-0,4кВ Ф-р №1 от КТП-10/0,4кВ №1.

Проектом предусмотрено:

- строительство линии ВЛИ-0,22кВ от точки подключения до шкафа учета и ящика управления наружным освещением, расположенных на первой проектируемой опоре;
- освещение дороги светодиодными светильниками, установленными на железобетонных опорах со стойкой СВ-105. Освещение проезжей части выполнено светильниками SL-72 мощностью 89Вт. Линия электроснабжения и питания светильников выполнена проводом СИП-4 2х16 с применением арматуры фирмы ENSTO;
- заземление опор освещения в соответствии с серией А10-93.

Основные показатели

Категория надежности электроснабжения – III

Класс напряжения – 220В

Расчетная мощность – 1,068кВт

Протяженность ВЛИ-0,4кВ - 344м

Ул 25 лет Целины

Наружное освещение ул 25 лет Целины выполнен на основании задания на проектирование, технических условий на электроснабжение №ТУ-2.2-2021-01279 от 27.05.2021г выданных АО "АРЭК".

Источник электроснабжения: КТП 10/0,4кВ №1.

Электроснабжение предусмотрено от существующей опоры №20 ВЛ-0,4кВ Ф-р №1 от КТП-10/0,4кВ №1.

Проектом предусмотрено:

- строительство линии ВЛИ-0,22кВ от точки подключения до шкафа учета и ящика управления наружным освещением, расположенных на первой проектируемой опоре;

- освещение дороги светодиодными светильниками, установленными на железобетонных опорах со стойкой СВ-105. Освещение проезжей части выполнено светильниками SL-72 мощностью 89Вт. Линия электроснабжения и питания светильников выполнена проводом СИП-4 2х16 с применением арматуры фирмы ENSTO;
- заземление опор освещения в соответствии с серией А10-93.

Основные показатели

Категория надежности электроснабжения – III
Класс напряжения – 220В
Расчетная мощность – 1,157кВт
Протяженность ВЛИ-0,4кВ - 368м

6.3.2. Инженерно – технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарных ситуаций

Площадки строительства должны быть обустроены средствами безопасности – комплексами оборудования и устройств, включающих спасательные, сигнальные, противопожарные и другие средства безопасности, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при ведении работ.

Противопожарные мероприятия

Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с “Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ”, СН РК 1.03-05-2011, ГОСТ 12.1.003-2014.

6.3.3. Оценка воздействия на окружающую среду:

Проект «ОВОС в упрощенном порядке» не требуется.

6.3.4 Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам:

Рассмотрение проекта «Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области» и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы не требуется, в виду отсутствия санитарных требований к данному виду работ.

6.3.5 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определяется согласно СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II.

Общая продолжительность строительства объекта принята 1 месяц.

Согласно исходных данных заказчика начало строительства намечено на июль 2023 года.

Распределение объёмов инвестиций по годам строительства составит: 2023 г – 100%.

6.3.6. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или

субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 13 Нормативного документа по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса «АВС». Редакция 2022.11. по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2022 года.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022. С учетом изменений и дополнений, выпуск 27;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2022. С учетом изменений и дополнений, выпуск 27;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2022. С учетом изменений и дополнений, выпуск 27;
- ССЦ РК 8.04-08-202. «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2022 года (20 сборников). Выпуск 3;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2022 года на инженерное
- сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2021.С учетом изменений и дополнений, выпуск 27;
- сборник сметных на затраты труда в строительстве на 2022 год, СЦЗТ РК 8.04-13-2021. С учетом изменений и дополнений, выпуск 27;
- укрупненные показатели стоимости строительства зданий и сооружений. Нормативы предельной стоимости строительства (НДЦС РК 8.02-01-2022). 2022 год с учетом изменений и дополнений, выпуск 27;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с «Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве» (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- средства на временные здания и сооружения согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 с учетом изменений и дополнений;
- дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях ЭСН РК 8.04-01-2022. (Общие положения).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2022 года.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2023 год выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно изменения и дополнения Закона РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы от 12 мая 2022 года №121-VII», с учетом заделов по годам строительства: МРП 2022 год – 3180 тенге;

2023 год – 3450 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения рабочего проекта «Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области», по замечаниям ТОО «ЭЦЛИС» были внесены следующие изменения и дополнения:

7.1.1. По разделу ЭН

1. Название рабочего проекта в угловом штампе принято согласно АПЗ, Задания на проектирование.
2. Откорректировано количество листов в СО.
3. В ОПЗ приведены осн показатели по каждой улице, указана протяженность сети.

7.1.2. По разделу сметной документации:

1)Локальные сметы приведены в соответствие принятым проектным решениям и действующей сметно-нормативной базе.

2)Сметная документация пересчитана согласно положения в Редакции 2022.11.

3)Затраты на экспертизу приняты согласно договора.

4)Затраты на ПИР приняты согласно договора.

5)Добавлены объемы демонтажных работ согласно дефектного акта.

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с Приказом МНЭ РК №165 от 28.02.2015г «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», а также Приказа МНЭ РК №685 от 03.11.2015г «О внесении изменений в приказ Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015г №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II (нормальный, технически несложный) уровень ответственности.

Рабочий проект «Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области», разработан в полном объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и требованиями.

Состав и комплектность предоставленных материалов соответствует требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Правила разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.

При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

В рабочем проекте применены импортозамещающие материалы и изделия, изготавливаемые на предприятиях Республики Казахстан.

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п.7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровню ответственности объекта относится ко II (нормальному, технически не сложному).

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденных приказом МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №177.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
	2	3	4	5
1.	**Корчагина** Категория надежности электроснабжения		III	III
2.	Класс напряжения	В	220	220
3.	Расчетная мощность	кВт	0,89	0,89
4.	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	309	309
5.	**Зеленая** Категория надежности электроснабжения		III	III
6.	Класс напряжения	В	220	220
7.	Расчетная мощность	кВт	1,068	1,068
8.	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	344	344
9.	**25 лет Целины** Категория надежности электроснабжения		III	III
10.	Класс напряжения	В	220	220
11.	Расчетная мощность	кВт	1,157	1,157
12.	Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	368	368
13.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022 и 2023 годов	млн.тенге	18,326	18,384
14.	в том числе: СМР	млн.тенге	13,192	13,229
15.	Оборудование	млн.тенге	1,781	1,781
	Прочие	млн.тенге	3,353	3,374
16.	Из них: на 2022 год ПИР и экспертиза проекта на 2023 год СМР (МРП 3450т.)	млн.тенге		0,840 17,544
17.	Продолжительность строительства	месяцев	1,0	1,0

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

С учётом внесённых изменений и дополнений, рабочий проект «Строительство уличного освещения в с. Тарасовка Жаксынского района Акмолинской области», соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Корчагина

Категория надежности электроснабжения	III	
Класс напряжения	220	В
Расчетная мощность	0,89	кВт
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	309	м
Зеленая		
Категория надежности	III	

электроснабжения		
Класс напряжения	220	В
Расчетная мощность	1,068	кВт
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	344	м
25 лет Целины		
Категория надежности электроснабжения	III	
Класс напряжения	220	В
Расчетная мощность	1,157	кВт
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	368	м
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022 и 2023 годов	18,384	млн.тенге
в том числе: СМР	13,229	млн.тенге
Оборудование	1,781	млн.тенге
Прочие	3,374	млн.тенге
Из них:		
на 2022 год ПИР и экспертиза проекта	0,840	млн.тенге
на 2023 год СМР (МРП 3450т.)	17,544	
Продолжительность строительства	1	мес

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района" в соответствии с условиями договора № ЭЦЛИС – 100 от 29.11.2022 года;

8.3 Заказчику до начала реализации рабочего проекта необходимо утвердить рабочий проект в течении 3 месяцев в установленном порядке, получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить проект на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

8.1. Өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы Жақсы ауданы Тарасовка ауылында көше жарығын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келеді және келесі негізгі техникалық ұсыныстармен белгіленген тәртіпте бекітуге экономикалық көрсеткіштер ұсынылады.:

Корчагина		
Электрмен жабдықтау сенімділігі санаты	III	
Кернеу класы	220	В
Болжалды қуат	0,89	кВт
Әсер ету ұзақтығы-0,4 кВ	309	м
Жасыл		
Электрмен жабдықтау сенімділігі	III	

санаты		
Кернеу класы	220	В
Болжалды қуат	1,068	кВт
Әсер ету ұзақтығы-0,4 кВ	344	м
25 жыл Тың		
Электрмен жабдықтау сенімділігі санаты	III	
Кернеу класы	220	В
Болжалды қуат	1,157	кВт
Әсер ету ұзақтығы-0,4 кВ	368	м
2022 және 2023 жылдардағы ағымдағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	18,384	млн.теңге
оның ішінде:	13,229	млн.теңге
ҚМЖ		
Жабдық	1,781	млн.теңге
Басқалар	3,374	млн.теңге
Олардың ішінде:		
2022 жылға арналған жоба және сараптама	0,840	млн.теңге
2023 жылға ҚМЖ (АЕК 3450т.)	17,544	
Құрылыстың ұзақтығы	1	ай

8.2. Бұл сараптамалық қорытынды тапсырыс беруші жобалау үшін бекіткен бастапқы материалдардың (мәліметтердің) негізінде жасалады, оның сенімділігіне "Жақсы ауданының тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі және тұрғын үй инспекциясы" ММ 29.11.2022 жылғы № ЭЦЛИС-100 келісімшартының талаптарына сәйкес келеді.

8.3 Тапсырыс беруші жұмыс жобасын іске асырудың алдында белгіленген тәртіппен 3 ай ішінде жұмыс жобасын бекітуі, бақылау және қадағалау органдарының және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алуы қажет. Тапсырыс беруші жобалық ұйымнан жұмыс жобасының құжаттамасын қабылдау кезінде оны осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексеруі керек.

8.4 Құрылыс кезінде тапсырыс беруші отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен конструкцияларын барынша пайдалануы керек

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Электроснабжени	Исмагулов	инженерны	№KZ70VJE0002425	Соответствует

	е и наружное освещение	Вахит Амиржанович	е сети и системы (по видам инженерны х сетей и систем)	4 от 10.07.2012 г.	
2	Сметная документация	Темиргалиев а Кулманат Амиралиновн а	сметная часть	№KZ74VJE0004106 0 от 18.09.2018 г	Соответствует

Клецова Н.Г. (Директор)

Исмагулов В.А. (Эксперт)

Темиргалиева К.А. (Эксперт)

Клецова Н.Г. (Директор)