38 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	25	647 –		16175 –		16175 –	– 1294	17469		
39 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	175 –		1750 –		1750 –	– 140	1890		
	Раздел 6 Материалы											
51 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	15	988,31 260,12	29,6 10,25	14825 3902	444 154	10479 –	2920 1420	19165	0,14 0,0044	2,1 0,066
52 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	7236,84 1672,2	237,4 88,56	21711 5017	712 266	15982 –	3804 2041	27556	0,9 0,038	2,7 0,114
53 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00247	405331 –		1001 –		1001 –	– 80	1081		
54 243-907-2907	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	8	3374 –		26992 –		26992 –	– 2159	29151		
	Итого					**2 061 357**						**139,04** **21,3158**
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 319						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 482						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 736						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 162 930						
	- оборудование, тенге					177 009						
	- накладные расходы, тенге					225 039						
	в т.ч. зарплата, тенге					20 254						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					139 581						

Всего	**2 061 357**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	24 497
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур	64 710
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**39 471**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**2 190 035**
НДС (12 %)	262 804
Итого	**2 452 839**

ул. Чкалова

Раздел 1 Электрооборудование 0,4 кВ

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	5915,27	1806,22	5915	1806	123	3408	10069	2	2
					3986	748,45	3986	748	–	746		0,36	0,36
2	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21394		21394		21394	–	23106		
					–		–		–	1712			
3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	1023,91	–	2048	–	55	1495	3826	0,5	1
					996,5	–	1993	–	–	283		–	–
4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755		3510		3510	–	3791		
					–		–		–	281			
5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1878,52	107,35	1879	107	37	1282	3414	0,87	0,87
					1733,91	46,61	1734	47	–	253		0,02	0,02
6	247-301-0347	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80547		80547		80547	–	86991		

				–		–		–	6444				
7 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	36079,54	8588	36080	8588	2545	20647	61265	13	13
				24947	3728,8	24947	3729	–	4538		1,6	1,6
8 580-000-0006(пл)(об)ПЛ	ЯУО 9601-3474-54 У1 IP 54 Ящик управления наружным освещение с программатором и фотореле	шт	1	177009		177009		–	–	177009		
				–		–		177009	–			
	Раздел 6 Материалы											
45 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	4	988,31	29,6	3953	118	2794	778	5109	0,14	0,56
				260,12	10,25	1040	41	–	378		0,0044	0,0176
46 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	7236,84	237,4	21711	712	15982	3804	27556	0,9	2,7
				1672,2	88,56	5017	266	–	2041		0,038	0,114
	Итого					**402 136**						**20,13**
												2,1116
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					38 717						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 331						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 831						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					126 987						
	- оборудование, тенге					177 009						
	- накладные расходы, тенге					31 414						
	в т.ч. зарплата, тенге					2 827						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 676						
	Всего					**402 136**						
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					2 927						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур					7 731						
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**4 716**						

	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.												
									417 510				
	НДС (12 %)								50 101				
	Итого								**467 611**				

ул.Шынкожа Батыр

Раздел 1 Электрооборудование 0,4 кВ

1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	5915,27	1806,22	5915	1806	123	3408	10069	2	2
				3986	748,45	3986	748	–	746		0,36	0,36
2 247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21394		21394		21394	–	23106		
				–		–		–	1712			
3 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	2	1023,91	–	2048	–	55	1495	3826	0,5	1
				996,5	–	1993	–	–	283		–	–
4 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755		3510		3510	–	3791		
				–		–		–	281			
5 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1878,52	107,35	1879	107	37	1282	3414	0,87	0,87
				1733,91	46,61	1734	47	–	253		0,02	0,02
6 247-301-0347	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80547		80547		80547	–	86991		
				–		–		–	6444			
7 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	36079,54	8588	36080	8588	2545	20647	61265	13	13
				24947	3728,8	24947	3729	–	4538		1,6	1,6

8 580-000-0006(пл)(об)ПЛ	ЯУО 9601-3474-54 У1 IP 54 Ящик управления наружным освещение с программатором и фотореле	шт	1	177009		177009		–	–	177009		
				–		–		177009	–			
9 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	1023,91	–	1024	–	27	748	1914	0,5	0,5
				996,5	–	997	–	–	142		–	–
10 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	–	1895		
				–		–		–	140			
11 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	23	1023,91	–	23550	–	630	17190	43999	0,5	11,5
				996,5	–	22920	–	–	3259		–	–
12 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	23	594		13662		13662	–	14755		
				–		–		–	1093			
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция											
13 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	12	297,81	15,03	3574	180	495	2143	6174	0,13	1,56
				241,54	6,53	2898	78	–	457		0,0028	0,0336
14 1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	760	382,97	26,84	291057	20398	44726	169052	496918	0,16	121,6
				297,28	11,66	225933	8862	–	36809		0,005	3,8
15 243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,7752	1356341		1051436		1051436	–	1135551		
				–		–		–	84115			

16 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,00714	2948282		21051		21051	–	22735		
				–		–		–	1684			
17 243-106-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	км	0,0051	2539266		12950		12950	–	13986		
				–		–		–	1036			
18 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,18	51132,67	20508,26	9204	3691	310	5389	15760	16,1	2,898
				28899,5	8520,36	5202	1534	–	1167		4,44	0,7992
19 243-701-0436	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35+16-0,6/1,0	км	0,1836	1129158		207313		207313	–	223898		
				–		–		–	16585			
20 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	290	164,53	4,29	47714	1244	8752	27546	81281	0,07	20,3
				130,06	1,87	37717	542	–	6021		0,0008	0,232
21 243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,2958	540609		159912		159912	–	172705		
				–		–		–	12793			
22 290-000-0002(пл)пл	Провод зазаемления с наконечником IEK, ПЛМ-25/250	шт	29	2188		63452		63452	–	68528		

				–		–		–	5076			
	Раздел 3 Кабельная линия 0,4 кВ											
27 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 % К=34,000;	шт.	34	13887,64 6669,96	6502,94 3144,24	472180 226779	221100 106904	24301 –	240252 56995	769427	3,41 1,37	115,94 46,58
28 247-306-0306	Кронштеин гнутыи типа КРТ 2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм К=34,000;	шт.	34	13298 –		452132 –		452132 –	– 36171	488303		
29 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 % К=34,000;	шт.	34	6514,6 2989,5	1197,92 928,71	221496 101643	40729 31576	79124 –	95918 25393	342807	1,5 0,5614	51 19,0876
30 290-000-0005(пл)пл	Светильник Prometey 80Вт, 100Вт К=34,000;	шт	34	23661 –		804474 –		804474 –	– 64358	868832		
	Раздел 4 Электроустановочные изделия											
34 252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	29	8436 –		244644 –		244644 –	– 19572	264216		
35 1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	58	2137,6 1919	107,35 46,61	123981 111302	6226 2703	6453 –	82084 16485	222550	1 0,02	58 1,16
36 290-000-1004(пл)пл	Перчатка термоусаживаемая 4 ПТК-1-10/25 ТДМ	шт	58	2400 –		139200 –		139200 –	– 11136	150336		
37 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,87	2063 –		1795 –		1795 –	– 144	1939		

38 252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	3860		11580		11580	–	12506		
				–		–		–	926			
39 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1359		4077		4077	–	4403		
				–		–		–	326			
40 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873		17238		17238	–	18617		
				–		–		–	1379			
41 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	25	647		16175		16175	–	17469		
				–		–		–	1294			
42 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175		2100		2100	–	2268		
				–		–		–	168			
	Раздел 6 Материалы											
56 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	15	988,31	29,6	14825	444	10479	2920	19165	0,14	2,1
				260,12	10,25	3902	154	–	1420		0,0044	0,066
57 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	7236,84	237,4	21711	712	15982	3804	27556	0,9	2,7
				1672,2	88,56	5017	266	–	2041		0,038	0,114
58 214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00247	405331		1001		1001	–	1081		
				–		–		–	80			
59 243-907-2907	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	8	3374		26992		26992	–	29151		
				–		–		–	2159			
	Итого					**5 910 196**						**404,968**
												73,8524
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					776 970						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					305 225						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 143
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 552 429
- оборудование, тенге	177 009
- накладные расходы, тенге	673 878
в т.ч. зарплата, тенге	60 649
- сметная прибыль (8 %), тенге	424 681
Всего	**5 910 195**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	74 531
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур	196 882
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**120 092**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**6 301 701**
НДС (12 %)	756 204
Итого	**7 057 905**

Исключаемые работы

ул. Би Боранбай

	Раздел 5 Трубы											
1 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-970	315,24	200,1	-305783	194097	–	-147293	-489322	0,06	58,2
				115,14	95,76	-111686	92887	–	-36246		0,0499	48,403
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-90	10661		-959490		-959490	–	-1036249		
				–		–		–	-76759			
	Итого										**-1 525 571**	
	Временные здания и сооружения (1,3 %)										-19 832	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур										-52 389	
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)										**-31 956**	
	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.										**-1 629 748**	
	НДС (12 %)										-195 570	

	Итого					**-1 825 318**						
	ул.Жана коше 1											
	Раздел 5 Трубы											
1 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-2100	315,24	200,1	-662004	420210	–	-318881	-1059356	0,06	126
				115,14	95,76	-241794	201096	–	-78471		0,0499	104,79
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-190	10661		-2025590		-2025590	–	-2187637		
				–		–		–	-162047			
	Итого					**-3 246 993**						
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					-42 211						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур					-111 504						
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**-68 014**						
	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.					**-3 468 722**						
	НДС (12 %)					-416 247						
	Итого					**-3 884 969**						
	ул.Жана коше 2											
	Раздел 5 Трубы											
1 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-2100	315,24	200,1	-662004	420210	–	-318881	-1059356	0,06	126
				115,14	95,76	-241794	201096	–	-78471		0,0499	104,79
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-195	10661		-2078895		-2078895	–	-2245207		
				–		–		–	-166312			
	Итого					**-3 304 563**						
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					-42 959						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур					-113 481						
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**-69 220**						

	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.					**-3 530 223**						
	НДС (12 %)					-423 627						
	Итого					**-3 953 850**						

ул. Чкалова

	Раздел 5 Трубы											
1 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-620	315,24	200,1	-195449	124062	–	-94146	-312763	0,06	37,2
				115,14	95,76	-71387	59371	–	-23168		0,0499	30,938
2 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	-65	10661		-692965		-692965	–	-748402		
				–		–		–	-55437			

	Итого	**-1 061 165**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	-13 796
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур	-36 441
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-22 228**
	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**-1 133 630**
	НДС (12 %)	-136 035
	Итого	**-1 269 664**

	Всего по смете	**-9 138 293**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	-118 798
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39 %)	-313 815
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-191 418**
	Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**-9 762 323**
	НДС (12 %)	-1 171 479
	Итого	**-10 933 802**

Добавляемые работы

1 1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР=87 %	км провода	0,81	1410133,02	390148,72	1142208	316020	531995	370389	1633605	209,7	169,857
				363200,4	162397,56	294192	131542	–	121008		60,02	48,6162
2 243-701-0437	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35+25-0,6/1,0	км	0,81	1202698		974185		974185	–	1052120		
				–		–		–	77935			
3 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 %	опора	27	8924,79	4587,85	240969	123872	–	135906	407025	2,26	61,02
				4336,94	1955,01	117097	52785	–	30150		1,45	39,15
4 1133-0303-0209	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м НР=80 %	опора	27	2780,03	2070	75061	55890	–	36658	120657	0,37	9,99
				710,03	987,12	19171	26652	–	8938		0,36	9,72
5 1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР=80 %	опора	27	47656,58	6445,57	1286728	174030	732846	356270	1774438	8,76	236,52
				14068,56	2425,41	379851	65486	–	131440		1,15	31,05
6 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	27	6514,6	1197,92	175894	32344	62834	76170	272229	1,5	40,5
				2989,5	928,71	80717	25075	–	20165		0,5614	15,1578
7 290-000-0005(пл)пл	Светильник Prometey 80Вт, 100Вт	шт	127	23661		3004947		3004947	–	3245343		
				–		–		–	240396			

8	243-801-0204	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,081	540609	43789	43789	–	47292
					–	–	–	3503	
9	252-207-2323	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	31	6469	200539	200539	–	216582
					–	–	–	16043	
10	243-906-2205	Бугель NB 20	шт.	62	1226,1	76018	76018	–	82099
					–	–	–	6081	
11	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	22	3860	84920	84920	–	91714
					–	–	–	6794	
12	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359	10872	10872	–	11742
					–	–	–	870	
13	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	81	2097	169857	169857	–	183446
					–	–	–	13589	

Итого	**9 138 292**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	118 798
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температур	313 815
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**191 418**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**9 762 323**
НДС (12 %)	1 171 479
Итого	**10 933 802**

Всего по смете	**22 389 751**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	277 261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39 %)	732 409
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (7738/163,33*1,50*3063+8*7738*10/1960*(15204958/7738+1,50*3063/163,33))/1000	847 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**446 747**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**24 693 332**
НДС (12 %)	2 963 200
Итого	**27 656 532**
С учетом конурсной скидки 5%	**26 273 705,82**
в том числе НДС, 12%	**2 815 040,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аягоз Аягозского района", БИН 981040002269

Аким города Аягоз _____ Мырзыкешов М.Н.

Заместитель акима _____ Каирбаев А.

Главный специалист аппарата акима _____ Ерланов А.

Технический надзор:
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Эксперт _____ Уляхин В.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047

Директор _____ Сибирбаев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "RB Engineering Group"
Директор _____ Кунафиянова А.Б.