1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,96**		**1047,67**	**42,48**	**15673**	**636**	**8443**	**6304**	**23735**
		НР - 94%; СП - 8%				**440,76**	**7,53**	**6594**	**113**		**1758**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,251	3,75	1756,08		6594				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0838							
100.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,6732		26,00		18			
100.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,550528		726,00		400			
100.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,034408		2273,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,034408		1206,00		42			
100.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,049368		2839,00		140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,049368		1441,00		71			
100.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,02259**	**120611,00**				**2725**		
100.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,000898	228695,00				205		
100.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,015858	21265,00				337		
100.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,008527	56923,00				485		
100.11	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**16,7552**	**280,00**				**4691**		
101	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**14,96**		**1037,10**	**30,23**	**15515**	**452**	**9482**	**5462**	**22655**
		НР - 94%; СП - 8%				**373,09**	**15,32**	**5581**	**229**		**1678**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	5,33	1047,93		5581				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,19							
101.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,356872		15,00		20			
101.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,189992		2273,00		432			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,189992		1206,00		229			
101.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,305184**	**30922,00**				**9437**		
101.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5236	85,00				45		
102	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**14,96**		**1004,60**	**30,73**	**15029**	**459**	**14156**	**603**	**16882**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,66**	**15,20**	**414**	**227**		**1251**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	0,3949	1048,25		414				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0314							
102.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,082432		15,00		31			
102.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,188496		2273,00		428			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,188496		1206,00		227			
102.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**0,457776**	**30922,00**				**14155**		
103	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,96**		**3258,52**	**80,24**	**48747**	**1200**	**26318**	**20475**	**74759**
		НР - 94%; СП - 8%				**1419,03**	**36,96**	**21229**	**553**		**5538**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	16,93	1254,02		21229				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4398							
103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,053856		4654,00		251			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,053856		1441,00		78			
103.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,34408		2273,00		782			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,34408		1206,00		415			
103.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,041888		2839,00		119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,041888		1441,00		60			
103.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,131648		118,00		16			
103.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,233376		142,00		33			
103.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0748	90,00				7		
103.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,01496	85,00				1		
103.10	**2205-0102-0101**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,5**	**67,32**	**42,00**				**2827**		
103.11	**2205-0107-0103**	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,6**	**8,976**	**64,00**				**574**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	л	0,1	1,496	360,00				539		
103.13	**2206-0301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ТипВ**	**м2**	**1,02**	**15,2592**	**1466,00**				**22370**		
104	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**		**634,32**	**944,25**	**11,51**	**598957**	**7301**	**345331**	**235076**	**900755**
		НР - 94%; СП - 8%				**388,33**	**5,92**	**246325**	**3755**		**66723**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,322	204,25	1205,99		246325				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,79							
104.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	2,029824		12,00		24			
104.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,141776		2273,00		2595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,141776		1206,00		1377			
104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	1,649232		2839,00		4682			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,649232		1441,00		2377			
104.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	133,2072	226,00				30105		
104.7	**2206-0204-0402**	**Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм**	**м3**	**0,0082**	**5,201424**	**60604,00**				**315227**		
105	**1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**634,32**	**5041,82**	**49,72**	**3198127**	**31539**	**2706827**	**447094**	**3936839**
		НР - 94%; СП - 8%				**724,81**	**25,02**	**459761**	**15871**		**291618**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,601	381,23	1206,01		459761				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	11,8							
105.3	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	17,12664		41,00		702			
105.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	5,70888		12,00		69			
105.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	4,820832		2273,00		10958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	4,820832		1206,00		5814			
105.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	6,97752		2839,00		19809			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	6,97752		1441,00		10055			
105.7	**2206-0204-0302**	**Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,0371**	**23,533272**	**112719,00**				**2652647**		
105.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,262	166,19184	326,00				54179		
106	**1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная деревянного пола. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**634,32**	**744,52**	**43,31**	**472264**	**27472**	**183985**	**248599**	**778532**
		НР - 94%; СП - 8%				**411,16**	**5,77**	**260807**	**3660**		**57669**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,243	154,14	1692,02		260807				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	2,73							
106.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	9,5148		26,00		247			
106.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	27,719784		726,00		20125			
106.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,141776		2273,00		2595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,141776		1206,00		1377			
106.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,5858		2839,00		4502			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,5858		1441,00		2285			
106.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00176**	**1,116403**	**120611,00**				**134651**		
106.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00008	0,050746	228695,00				11605		
106.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,1716	90,00				285		
106.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,7929	21265,00				16861		
106.11	**2204-0601-0201**	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	**т**	**0,00057**	**0,361562**	**56923,00**				**20581**		
107	**1111-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**		**634,32**	**321,56**	**25,21**	**203972**	**15991**	**141067**	**51779**	**276211**
		НР - 94%; СП - 8%				**73,96**	**12,88**	**46914**	**8170**		**20460**	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0733	46,5	1009,00		46914				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	5,84							
107.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,014912		2273,00		2307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,014912		1206,00		1224			
107.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	4,820832		2839,00		13686			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	4,820832		1441,00		6947			
107.5	**2107-0507-0102**	**Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм**	**1000 м2**	**0,00103**	**0,65335**	**215917,00**				**141069**		
108	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**634,32**		**3128,44**	**14,09**	**1984432**	**8938**	**1569034**	**386061**	**2560132**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**406460**	**4244**		**189639**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	276,69	1469,01		406460				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	3,17							
108.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	5,264856		12,00		63			
108.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	1,395504		2273,00		3172			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	1,395504		1206,00		1683			
108.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,776096		2839,00		5042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,776096		1441,00		2559			
108.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	5,582016		118,00		659			
108.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**21,122856**	**1949,00**				**41168**		
108.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,1716	90,00				285		
108.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**647,0064**	**2263,00**				**1464175**		
108.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**647,0064**	**98,00**				**63407**		
		ТипЕ										
109	**1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из щитов паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**416,83**		**16094,99**	**28,63**	**6708875**	**11934**	**6147076**	**521407**	**7808704**
		НР - 94%; СП - 8%				**1319,16**	**11,57**	**549865**	**4823**		**578423**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,898	374,31	1469,00		549865				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	3,58							
109.3	3104-0401-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,07	29,1781		87,00		2538			
109.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	3,75147		12,00		45			
109.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,458905		2273,00		3316			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,458905		1206,00		1759			
109.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0051	2,125833		2839,00		6035			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	2,125833		1441,00		3063			
109.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	83,366	170,00				14172		
109.8	**2206-0202-0403**	**Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87**	**м2**	**1,015**	**423,08245**	**14472,00**				**6122849**		
109.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,074	30,84542	326,00				10056		
110	**1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**416,83**		**457,39**	**1,08**	**190654**	**450**	**122932**	**54001**	**264228**
		НР - 80%; СП - 8%				**161,39**	**0,55**	**67272**	**229**		**19572**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,112	46,68	1440,98		67272				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1667							
110.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,041683		2273,00		95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,041683		1206,00		50			
110.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,125049		2839,00		355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,125049		1441,00		180			
110.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,83366	90,00				75		
110.6	**2204-0501-0402**	**Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,208**	**86,70064**	**1417,00**				**122855**		
		ТипД										
111	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**155,82**		**4879,85**	**136,81**	**760378**	**21318**	**560294**	**177517**	**1012926**
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**178766**	**10082**		**75032**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	139,99	1277,00		178766				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	6,95							
111.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,405132		5125,00		2076			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,405132		2059,00		834			
111.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,7791		2273,00		1771			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,7791		1206,00		940			
111.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	4,456452		88,00		392			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	5,76534		2839,00		16368			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	5,76534		1441,00		8308			
111.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,371216		118,00		162			
111.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	3,864336		142,00		549			
111.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,1164	90,00				280		
111.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,299174	85,00				25		
111.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**1192,023**	**60,00**				**71521**		
111.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	116,865	64,00				7479		
111.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	15,582	360,00				5610		
111.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**158,9364**	**2991,00**				**475379**		
		ТипЖ										
112	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**208,32**		**3128,44**	**14,09**	**651717**	**2936**	**515294**	**126788**	**840785**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**133487**	**1394**		**62280**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	90,87	1469,00		133487				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,04							
112.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	1,729056		12,00		21			
112.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,458304		2273,00		1042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,458304		1206,00		553			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,583296		2839,00		1656			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,583296		1441,00		841			
112.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,833216		118,00		216			
112.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**6,937056**	**1949,00**				**13520**		
112.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,0416	90,00				94		
112.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**2263,00**				**480857**		
112.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**98,00**				**20824**		
113	**1111-0101-3608 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2**	**м2 покрытия**	**208,32**		**3489,43**	**22,15**	**726918**	**4614**	**618217**	**100080**	**893158**
		НР - 94%; СП - 8%				**499,65**	**11,43**	**104087**	**2381**		**66160**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,422	87,91	1184,00		104087				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,77							
113.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,72912		2273,00		1657			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,72912		1206,00		879			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,0416		2839,00		2957			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,0416		1441,00		1501			
113.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,045	9,3744	575,00				5390		
113.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0008	0,166656	90,00				15		
113.7	**2206-0103-0101**	**Покрытие напольное ворсовое 2 категории**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**2884,00**				**612811**		
		ТипА 3 этаж										
114	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,16**		**1682,70**	**85,62**	**38971**	**1983**	**20070**	**16191**	**59575**
		НР - 94%; СП - 8%				**730,50**	**13,21**	**16918**	**306**		**4413**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	9,63	1755,97		16918				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,227							
114.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,3896		26,00		36			
114.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,86438		726,00		1354			
114.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,090324		2273,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,090324		1206,00		109			
114.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,136644		2839,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,136644		1441,00		197			
114.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,080134**	**120611,00**				**9665**		
114.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,003242	228695,00				742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1150	90,00				10		
114.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0535	21265,00				1138		
114.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,022002	56923,00				1252		
114.12	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**25,9392**	**280,00**				**7263**		
115	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,16**		**1047,67**	**42,48**	**24264**	**983**	**13073**	**9759**	**36745**
		НР - 94%; СП - 8%				**440,76**	**7,53**	**10208**	**174**		**2722**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,251	5,81	1756,02		10208				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1297							
115.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,0422		26,00		27			
115.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,852288		726,00		619			
115.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,053268		2273,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,053268		1206,00		64			
115.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,076428		2839,00		217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,076428		1441,00		110			
115.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,034972**	**120611,00**				**4218**		
115.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,00139	228695,00				318		
115.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,02455	21265,00				522		
115.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,013201	56923,00				751		
115.11	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**25,9392**	**280,00**				**7263**		
116	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**23,16**		**1037,10**	**30,23**	**24019**	**700**	**14678**	**8456**	**35073**
		НР - 94%; СП - 8%				**373,09**	**15,32**	**8641**	**355**		**2598**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	8,24	1048,03		8641				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2941							
116.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,100612		15,00		32			
116.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,294132		2273,00		669			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,294132		1206,00		355			
116.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,472464**	**30922,00**				**14610**		
116.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8106	85,00				69		
117	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**23,16**		**1004,60**	**30,73**	**23267**	**712**	**21914**	**933**	**26136**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,66**	**15,20**	**641**	**352**		**1936**	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	0,6114	1048,37		641				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0486							
117.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	3,223872		15,00		48			
117.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,291816		2273,00		663			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,291816		1206,00		352			
117.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**0,708696**	**30922,00**				**21914**		
118	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,16**		**3258,52**	**80,24**	**75467**	**1858**	**40744**	**31697**	**115738**
		НР - 94%; СП - 8%				**1419,03**	**36,96**	**32865**	**856**		**8573**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	26,21	1254,01		32865				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,6809							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,083376		4654,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,083376		1441,00		120			
118.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,53268		2273,00		1211			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,53268		1206,00		642			
118.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,064848		2839,00		184			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,064848		1441,00		93			
118.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,203808		118,00		24			
118.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,361296		142,00		51			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1158	90,00				10		
118.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02316	85,00				2		
118.10	**2205-0102-0101**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,5**	**104,22**	**42,00**				**4377**		
118.11	**2205-0107-0103**	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,6**	**13,896**	**64,00**				**889**		
118.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,316	360,00				834		
118.13	**2206-0301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**1,02**	**23,6232**	**1466,00**				**34632**		
		ТипВ										
119	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**316,44**		**3128,44**	**14,09**	**989964**	**4459**	**782737**	**192592**	**1277161**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**202768**	**2117**		**94604**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	138,03	1469,00		202768				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,58							
119.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	2,626452		12,00		32			
119.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,696168		2273,00		1582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,696168		1206,00		840			
119.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,886032		2839,00		2515			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,886032		1441,00		1277			
119.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,784672		118,00		329			
119.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**10,537452**	**1949,00**				**20537**		
119.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,5822	90,00				142		
119.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**322,7688**	**2263,00**				**730426**		
119.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**322,7688**	**98,00**				**31631**		
		ТипЕ										
120	**1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из щитов паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,04**		**16094,99**	**28,63**	**1513573**	**2692**	**1386827**	**117633**	**1761703**
		НР - 94%; СП - 8%				**1319,16**	**11,57**	**124054**	**1088**		**130496**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,898	84,45	1469,00		124054				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,8087							
120.3	3104-0401-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,07	6,5828		87,00		573			
120.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,84636		12,00		10			
120.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,32914		2273,00		748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,32914		1206,00		397			
120.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,479604		2839,00		1362			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,479604		1441,00		691			
120.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	18,808	170,00				3197		
120.8	**2206-0202-0403**	**Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87**	**м2**	**1,015**	**95,4506**	**14472,00**				**1381361**		
120.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,074	6,95896	326,00				2269		
121	**1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**94,04**		**457,39**	**1,08**	**43013**	**102**	**27734**	**12183**	**59612**
		НР - 80%; СП - 8%				**161,39**	**0,55**	**15177**	**52**		**4416**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,112	10,53	1440,97		15177				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0376							
121.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009404		2273,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009404		1206,00		11			
121.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,028212		2839,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,028212		1441,00		41			
121.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,18808	90,00				17		
121.6	**2204-0501-0402**	**Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,208**	**19,56032**	**1417,00**				**27717**		
		ТипД										
122	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**333,81**		**4879,85**	**136,81**	**1628943**	**45669**	**1200307**	**380291**	**2169972**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1147,36	64,70	382967	21598		160739	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,0984	299,89	1277,00		382967			
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	14,89						
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,867906		5125,00	4448			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,867906		2059,00	1787			
122.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,66905		2273,00	3794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,66905		1206,00	2013			
122.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	9,546966		88,00	840			
122.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	12,35097		2839,00	35064			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	12,35097		1441,00	17798			
122.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,937528		118,00	347			
122.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	8,278488		142,00	1176			
122.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	6,6762	90,00			601		
122.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,640915	85,00			54		
122.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**2553,6465**	**60,00**			**153219**		
122.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	250,3575	64,00			16023		
122.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	33,381	360,00			12017		
122.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**340,4862**	**2991,00**			**1018394**		
		ТипА 4 этаж									
123	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,44**		**1682,70**	**85,62**	**12519**	**637**	**6447**	**5201**	**19138**
		НР - 94%; СП - 8%				**730,50**	**13,21**	**5435**	**98**		**1418**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	3,1	1756,04		5435			
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0729						
123.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4464		26,00	12			
123.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,59892		726,00	435			
123.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,029016		2273,00	66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,029016		1206,00	35			
123.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,043896		2839,00	125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,043896		1441,00	63			
123.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,025742**	**120611,00**			**3105**		
123.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,001042	228695,00			238		
123.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0372	90,00			3		
123.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,017186	21265,00			365		
123.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007068	56923,00			402		
123.12	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**8,3328**	**280,00**			**2333**		
124	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,44**		**1047,67**	**42,48**	**7795**	**316**	**4200**	**3135**	**11805**
		НР - 94%; СП - 8%				**440,76**	**7,53**	**3279**	**56**		**874**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,251	1,87	1755,88		3279			
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0417						
124.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3348		26,00	9			
124.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,273792		726,00	199			
124.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,017112		2273,00	39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,017112		1206,00	21			
124.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,024552		2839,00	70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,024552		1441,00	35			
124.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,011234**	**120611,00**			**1355**		
124.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,000446	228695,00			102		
124.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,007886	21265,00			168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004241	56923,00			241		
124.11	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**0,3328**	**280,00**			**3333**		
125	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**7,44**		**1037,10**	**30,23**	**7716**	**225**	**4715**	**2716**	**11267**
		НР - 94%; СП - 8%				**373,09**	**15,32**	**2776**	**114**		**835**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	2,65	1048,09		2776				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0945							
125.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,674808		15,00		10			
125.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,094488		2273,00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,094488		1206,00		114			
125.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,151776**	**30922,00**				**4693**		
125.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2604	85,00				22		
126	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**7,44**		**1004,60**	**30,73**	**7474**	**229**	**7039**	**300**	**8396**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,66**	**15,20**	**206**	**113**		**622**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	0,1964	1048,79		206				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0156							
126.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,035648		15,00		16			
126.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,093744		2273,00		213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,093744		1206,00		113			
126.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**0,227664**	**30922,00**				**7040**		
127	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,44**		**3258,52**	**80,24**	**24243**	**597**	**13088**	**10183**	**37180**
		НР - 94%; СП - 8%				**1419,03**	**36,96**	**10558**	**275**		**2754**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	8,42	1254,05		10558				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,2187							
127.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,026784		4654,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,026784		1441,00		39			
127.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,17112		2273,00		389			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,17112		1206,00		206			
127.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,020832		2839,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,020832		1441,00		30			
127.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,065472		118,00		8			
127.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,116064		142,00		16			
127.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0372	90,00				3		
127.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00744	85,00				1		
127.10	**2205-0102-0101**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,5**	**33,48**	**42,00**				**1406**		
127.11	**2205-0107-0103**	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,6**	**4,464**	**64,00**				**286**		
127.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,744	360,00				268		
127.13	**2206-0301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ТипВ**	**м2**	**1,02**	**7,5888**	**1466,00**				**11125**		
128	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**148,13**		**3128,44**	**14,09**	**463416**	**2087**	**366410**	**90155**	**597857**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**94919**	**991**		**44286**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	64,61	1469,01		94919				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,7407							
128.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	1,229479		12,00		15			
128.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,325886		2273,00		741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,325886		1206,00		393			
128.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,414764		2839,00		1178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,414764		1441,00		598			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,303544		118,00		154			
128.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**4,932729**	**1949,00**				**9614**		
128.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,74065	90,00				67		
128.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**151,0926**	**2263,00**				**341923**		
128.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**151,0926**	**98,00**				**14807**		
		ТипД										
129	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,3**		**4879,85**	**136,81**	**343053**	**9617**	**252784**	**80089**	**456993**
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**80652**	**4548**		**33851**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	63,16	1277,00		80652				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,14							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,18278		5125,00		937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,18278		2059,00		376			
129.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3515		2273,00		799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3515		1206,00		424			
129.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,01058		88,00		177			
129.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,6011		2839,00		7385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,6011		1441,00		3748			
129.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,61864		118,00		73			
129.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	1,74344		142,00		248			
129.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,406	90,00				127		
129.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,134976	85,00				11		
129.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**537,795**	**60,00**				**32268**		
129.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,725	64,00				3374		
129.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,03	360,00				2531		
129.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**71,706**	**2991,00**				**214473**		
		ТипВ 5 этаж										
130	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**57,7**		**3128,44**	**14,09**	**180511**	**813**	**142725**	**35117**	**232879**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**36973**	**386**		**17250**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	25,17	1469,00		36973				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2885							
130.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	0,47891		12,00		6			
130.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,12694		2273,00		289			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,12694		1206,00		153			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,16156		2839,00		459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,16156		1441,00		233			
130.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,50776		118,00		60			
130.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**1,92141**	**1949,00**				**3745**		
130.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2885	90,00				26		
130.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**58,854**	**2263,00**				**133187**		
130.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**58,854**	**98,00**				**5768**		
		ТипД										
131	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,88**		**4879,85**	**136,81**	**131170**	**3677**	**96655**	**30623**	**174736**
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**30838**	**1739**		**12943**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	24,15	1276,99		30838				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,2							
131.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,069888		5125,00		358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,069888		2059,00		144			
131.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1344		2273,00		305			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1344		1206,00		162			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,768768		88,00		68			
131.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,99456		2839,00		2824			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,99456		1441,00		1433			
131.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,236544		118,00		28			
131.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,666624		142,00		95			
131.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,5376	90,00				48		
131.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,05161	85,00				4		
131.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**205,632**	**60,00**				**12338**		
131.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	20,16	64,00				1290		
131.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,688	360,00				968		
131.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**27,4176**	**2991,00**				**82006**		
		Плинтуса										
132	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1050**		**290,01**	**2,30**	**304510**	**2415**	**204477**	**92689**	**428975**
		НР - 94%; СП - 8%				**92,97**	**0,94**	**97618**	**987**		**31776**	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	69,93	1395,94		97618				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,735							
132.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	13,965		12,00		168			
132.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,315		2273,00		716			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,315		1206,00		380			
132.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	21,105		16,00		338			
132.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,42		2839,00		1192			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,42		1441,00		605			
132.7	**2206-0401-9901**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**1060,5**	**184,00**				**195132**		
132.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	11,55	809,00				9344		
133	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**390**		**1539,53**	**13,32**	**600417**	**5195**	**478522**	**111487**	**768856**
		НР - 94%; СП - 8%				**299,23**	**4,88**	**116700**	**1903**		**56952**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,23	89,7	1301,00		116700				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,29							
133.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,819		12,00		10			
133.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,117		5125,00		600			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,117		2059,00		241			
133.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,1326		2273,00		301			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,1326		1206,00		160			
133.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	3,9		88,00		343			
133.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,0413		3786,00		3942			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,0413		1441,00		1501			
133.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0624	85,00				5		
133.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	249,6	60,00				14976		
133.10	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	23,4	64,00				1498		
133.11	**2206-0301-0510**	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	**м**	**1,01**	**393,9**	**1173,00**				**462045**		
134	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1090**		**383,24**	**1,70**	**417732**	**1853**	**50860**	**343999**	**822670**
		НР - 94%; СП - 8%				**334,88**	**0,86**	**365019**	**937**		**60938**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	257,24	1418,98		365019				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,654							
134.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,654		2839,00		1857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,654		1441,00		942			
134.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0016**	**1,744**	**29162,00**				**50859**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	76,3		1466,00	–	111856	–	111856	–	120804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					30117319	452496	23125032	6308174	39339534
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6539791	183354	–	2914039	
		Материалы	Тенге					30117319				
		Всего заработная плата	Тенге					23013171				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						6723145			
		Накладные расходы	Тенге					111856				
		Сметная прибыль	Тенге					6308174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2914039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39339532				
		Сметная заработная плата	Тенге						6723145			4994
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					39339532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4994
		Сметная заработная плата	Тенге						6723145			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка										
		Этаж 1										
136	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	930,64		1329,60 860,91	7,56 2,59	1237379 801197	7035 2410	429147	642886 150421	2030686
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	564,62	1419,00		801197				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,58							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,46532		5125,00		2385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,46532		2059,00		958			
136.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,651448		2273,00		1481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,651448		1206,00		786			
136.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,46532		2839,00		1321			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,46532		1441,00		671			
136.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	13,02896		142,00		1850			
136.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	23,266	302,00				7026		
136.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**3901,24288**	**88,00**				**343309**		
136.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,209832	317,00				384		
136.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	217,862824	360,00				78431		
137	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	930,64		493,84 338,26	3,07 1,56	459587 314798	2857 1452	141932	253000 57007	769594
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	241,97	1301,00		314798				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,02							
137.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,093064		2273,00		212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,093064		1206,00		112			
137.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,93064		2839,00		2642			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,93064		1441,00		1341			
137.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,884984	90,00				260		
137.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	7,817376	170,00				1329		
137.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,642142**	**211542,00**				**135840**		
137.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	51,1852	88,00				4504		
138	1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	288,22		2676,36	13,01	771380	3750	395117	336623	1196644

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%				1292,46	5,25	372513	1513		88640	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	276,35	1348,00		372513				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,8647							
138.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,43233		5125,00		2216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,43233		2059,00		890			
138.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	5,303248		16,00		85			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,43233		2839,00		1227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,43233		1441,00		623			
138.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	0,778194		216,00		168			
138.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	2,911022		18,00		52			
138.8	**2106-0903-0401**	**Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,41**	**406,3902**	**51,00**				**20726**		
138.9	2106-0903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	406,3902	38,00				15443		
138.10	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	178,6964	58,00				10364		
138.11	**2106-0904-0102**	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**3,07**	**884,8354**	**32,00**				**28315**		
138.12	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,2055	302,00				2176		
138.13	**2203-0201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**296,8666**	**455,00**				**135074**		
138.14	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	122,20528	78,00				9532		
138.15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,057644	317,00				18		
138.16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	199,909392	50,00				9995		
138.17	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	312,171082	10,00				3122		
138.18	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0221	6,369662	1313,00				8363		
138.19	**2106-0902-1601**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**3,8213**	**1101,375086**	**138,00**				**151990**		
139	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**288,22**		**1329,60**	**7,56**	**383217**	**2178**	**132908**	**199102**	**628905**
		НР - 80%, СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**248131**	**746**		**46586**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	174,86	1419,00		248131				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,49							
139.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14411		5125,00		739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14411		2059,00		297			
139.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,201754		2273,00		459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,201754		1206,00		243			
139.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14411		2839,00		409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14411		1441,00		208			
139.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,03508		142,00		573			
139.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,2055	302,00				2176		
139.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**1208,21824**	**88,00**				**106323**		
139.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,374686	317,00				119		
139.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	67,472302	360,00				24290		
140	**1115-0406-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная**	**м2 отделываемой поверхности**	**288,22**		**3733,30**	**0,80**	**1076012**	**230**	**20897**	**844003**	**2073616**
		НР - 80%, СП - 8%				**3660,00**	**0,41**	**1054885**	**118**		**153601**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,4	691,73	1525,00		1054885				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0865							
140.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028822		2273,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028822		1206,00		35			
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,057644		2839,00		164			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,057644		1441,00		83			
140.5	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,073**	**21,04006**	**833,00**				**17526**		
140.6	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0232	6,686704	504,00				3370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	[illegible]	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Раствор цементно-известковый растворы при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 30 мм	м2	642,55	3682,57	15,23	2366235	9786	497115	1342459	4005389
		НР - 72%; СП - 8%			2893,68	8,08	1859334	5192		296696	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	1456,02	1277,00	1859334				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	4,31						
141.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	4,305085		2273,00	9785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	4,305085		1206,00	5192			
141.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**14,1361**	**35153,00**			**496926**		
141.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	2,248925	85,00			191		
142	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2101**	**1503,51**	**12,18**	**3158875**	**25590**	**1470280**	**1337345**	**4855918**
		НР - 80%; СП - 8%			**791,53**	**4,13**	**1663005**	**8677**		**359698**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	1191,27	1396,00	1663005				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	5,67						
142.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,6808		5125,00	8614			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,6808		2059,00	3461			
142.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	2,3111		2273,00	5253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,3111		1206,00	2787			
142.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,6808		2839,00	4772			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,6808		1441,00	2422			
142.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	48,9533		142,00	6951			
142.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**14677,586**	**88,00**			**1291628**		
142.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	5,0424	317,00			1598		
142.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	491,8441	360,00			177064		
143	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2101**	**442,98**	**3,07**	**930701**	**6451**	**292836**	**507753**	**1553530**
		НР - 80%; СП - 8%			**300,53**	**1,56**	**631414**	**3278**		**115076**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	485,33	1301,00	631414				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,31						
143.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,2101		2273,00	478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2101		1206,00	253			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,101		2839,00	5965			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,101		1441,00	3028			
143.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	6,5131	90,00			586		
143.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	17,6484	170,00			3000		
143.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**1,32363**	**211542,00**			**280003**		
143.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	105,05	88,00			9244		
144	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**283,14**	**4924,75**	**20,74**	**1394394**	**5872**	**625177**	**613052**	**2168042**
		НР - 80%; СП - 8%			**2696,00**	**10,49**	**763345**	**2970**		**160596**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	566,28	1348,00	763345				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,44						
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14157		4654,00	659			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14157		1441,00	204			
144.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,293434		2273,00	5213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,293434		1206,00	2766			
144.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,2471	35474,00			150662		
144.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,113256	24751,00			2803		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	5,76534		2839,00		16368			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	5,76534		1441,00		8308			
111.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,371216		118,00		162			
111.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	3,864336		142,00		549			
111.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	3,1164	90,00				280		
111.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,299174	85,00				25		
111.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**1192,023**	**60,00**				**71521**		
111.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	116,865	64,00				7479		
111.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	15,582	360,00				5610		
111.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**158,9364**	**2991,00**				**475379**		
		ТипЖ										
112	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**208,32**		**3128,44**	**14,09**	**651717**	**2936**	**515294**	**126788**	**840785**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**133487**	**1394**		**62280**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	90,87	1469,00		133487				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,04							
112.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	1,729056		12,00		21			
112.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,458304		2273,00		1042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,458304		1206,00		553			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,583296		2839,00		1656			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,583296		1441,00		841			
112.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,833216		118,00		216			
112.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**6,937056**	**1949,00**				**13520**		
112.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,0416	90,00				94		
112.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**2263,00**				**480857**		
112.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**98,00**				**20824**		
113	**1111-0101-3608 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2**	**м2 покрытия**	**208,32**		**3489,43**	**22,15**	**726918**	**4614**	**618217**	**100080**	**893158**
		НР - 94%; СП - 8%				**499,65**	**11,43**	**104087**	**2381**		**66160**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,422	87,91	1184,00		104087				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,77							
113.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,72912		2273,00		1657			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,72912		1206,00		879			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,0416		2839,00		2957			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,0416		1441,00		1501			
113.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,045	9,3744	575,00				5390		
113.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0008	0,166656	90,00				15		
113.7	**2206-0103-0101**	**Покрытие напольное ворсовое 2 категории**	**м2**	**1,02**	**212,4864**	**2884,00**				**612811**		
		ТипА 3 этаж										
114	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,16**		**1682,70**	**85,62**	**38971**	**1983**	**20070**	**16191**	**59575**
		НР - 94%; СП - 8%				**730,50**	**13,21**	**16918**	**306**		**4413**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	9,63	1755,97		16918				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,227							
114.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,3896		26,00		36			
114.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,86438		726,00		1354			
114.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,090324		2273,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,090324		1206,00		109			
114.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,136644		2839,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,136644		1441,00		197			
114.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,080134**	**120611,00**				**9665**		
114.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,003242	228695,00				742		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1158	90,00				10		
114.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,0535	21265,00				1138		
114.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,022002	56923,00				1252		
114.12	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**25,9392**	**280,00**				**7263**		
115	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,16**		**1047,67**	**42,48**	**24264**	**983**	**13073**	**9759**	**36745**
		НР - 94%; СП - 8%				**440,76**	**7,53**	**10208**	**174**		**2722**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,251	5,81	1756,02		10208				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1297							
115.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,0422		26,00		27			
115.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,852288		726,00		619			
115.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,053268		2273,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,053268		1206,00		64			
115.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,076428		2839,00		217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,076428		1441,00		110			
115.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,034972**	**120611,00**				**4218**		
115.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,00139	228695,00				318		
115.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,02455	21265,00				522		
115.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,013201	56923,00				751		
115.11	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**25,9392**	**280,00**				**7263**		
116	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**23,16**		**1037,10**	**30,23**	**24019**	**700**	**14678**	**8456**	**35073**
		НР - 94%; СП - 8%				**373,09**	**15,32**	**8641**	**355**		**2598**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	8,24	1048,03		8641				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,2941							
116.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,100612		15,00		32			
116.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,294132		2273,00		669			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,294132		1206,00		355			
116.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,472464**	**30922,00**				**14610**		
116.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,8106	85,00				69		
117	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**23,16**		**1004,60**	**30,73**	**23267**	**712**	**21914**	**933**	**26136**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,66**	**15,20**	**641**	**352**		**1936**	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	0,6114	1048,37		641				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0486							
117.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	3,223872		15,00		48			
117.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,291816		2273,00		663			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,291816		1206,00		352			
117.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**0,708696**	**30922,00**				**21914**		
118	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,16**		**3258,52**	**80,24**	**75467**	**1858**	**40744**	**31697**	**115738**
		НР - 94%; СП - 8%				**1419,03**	**36,96**	**32865**	**856**		**8573**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	26,21	1254,01		32865				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,6809							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,083376		4654,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,083376		1441,00		120			
118.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,53268		2273,00		1211			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,53268		1206,00		642			
118.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,064848		2839,00		184			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,064848		1441,00		93			
118.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,203808		118,00		24			
118.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,361296		142,00		51			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1158	90,00				10		
118.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,02316	85,00				2		
118.10	**2205-0102-0101**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,5**	**104,22**	**42,00**				**4377**		
118.11	**2205-0107-0103**	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,6**	**13,896**	**64,00**				**889**		
118.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,316	360,00				834		
118.13	**2206-0301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**1,02**	**23,6232**	**1466,00**				**34632**		
		ТипВ										
119	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**316,44**		**3128,44**	**14,09**	**989964**	**4459**	**782737**	**192592**	**1277161**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**202768**	**2117**		**94604**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	138,03	1469,00		202768				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,58							
119.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	2,626452		12,00		32			
119.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,696168		2273,00		1582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,696168		1206,00		840			
119.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,886032		2839,00		2515			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,886032		1441,00		1277			
119.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,784672		118,00		329			
119.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**10,537452**	**1949,00**				**20537**		
119.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,5822	90,00				142		
119.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**322,7688**	**2263,00**				**730426**		
119.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**322,7688**	**98,00**				**31631**		
		ТипЕ										
120	**1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из щитов паркетных. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,04**		**16094,99**	**28,63**	**1513573**	**2692**	**1386827**	**117633**	**1761703**
		НР - 94%; СП - 8%				**1319,16**	**11,57**	**124054**	**1088**		**130496**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,898	84,45	1469,00		124054				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,8087							
120.3	3104-0401-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,07	6,5828		87,00		573			
120.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,84636		12,00		10			
120.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,32914		2273,00		748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,32914		1206,00		397			
120.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,479604		2839,00		1362			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,479604		1441,00		691			
120.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	18,808	170,00				3197		
120.8	**2206-0202-0403**	**Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87**	**м2**	**1,015**	**95,4506**	**14472,00**				**1381361**		
120.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,074	6,95896	326,00				2269		
121	**1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Полы. Покрытие лаком за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**94,04**		**457,39**	**1,08**	**43013**	**102**	**27734**	**12183**	**59612**
		НР - 80%; СП - 8%				**161,39**	**0,55**	**15177**	**52**		**4416**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,112	10,53	1440,97		15177				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0376							
121.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,009404		2273,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009404		1206,00		11			
121.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,028212		2839,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,028212		1441,00		41			
121.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,18808	90,00				17		
121.6	**2204-0501-0402**	**Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,208**	**19,56032**	**1417,00**				**27717**		
		ТипД										
122	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**333,81**		**4879,85**	**136,81**	**1628943**	**45669**	**1200307**	**380291**	**2169972**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**382967**	**21598**		**160739**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	299,89	1277,00		382967				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	14,89							
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,867906		5125,00		4448			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,867906		2059,00		1787			
122.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	1,66905		2273,00		3794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,66905		1206,00		2013			
122.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	9,546966		88,00		840			
122.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	12,35097		2839,00		35064			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	12,35097		1441,00		17798			
122.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	2,937528		118,00		347			
122.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	8,278488		142,00		1176			
122.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	6,6762	90,00				601		
122.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,640915	85,00				54		
122.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**2553,6465**	**60,00**				**153219**		
122.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	250,3575	64,00				16023		
122.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	33,381	360,00				12017		
122.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**340,4862**	**2991,00**				**1018394**		
		ТипА 4 этаж										
123	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,44**		**1682,70**	**85,62**	**12519**	**637**	**6447**	**5201**	**19138**
		НР - 94%; СП - 8%				**730,50**	**13,21**	**5435**	**98**		**1418**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	3,1	1756,04		5435				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,0729							
123.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,4464		26,00		12			
123.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,59892		726,00		435			
123.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,029016		2273,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,029016		1206,00		35			
123.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,043896		2839,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,043896		1441,00		63			
123.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,025742**	**120611,00**				**3105**		
123.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,001042	228695,00				238		
123.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0372	90,00				3		
123.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,017186	21265,00				365		
123.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,007068	56923,00				402		
123.12	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**8,3328**	**280,00**				**2333**		
124	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,44**		**1047,67**	**42,48**	**7795**	**316**	**4200**	**3135**	**11805**
		НР - 94%; СП - 8%				**440,76**	**7,53**	**3279**	**56**		**874**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,251	1,87	1755,88		3279				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0417							
124.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,3348		26,00		9			
124.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,273792		726,00		199			
124.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,017112		2273,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,017112		1206,00		21			
124.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,024552		2839,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,024552		1441,00		35			
124.7	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00151**	**0,011234**	**120611,00**				**1355**		
124.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00006	0,000446	228695,00				102		
124.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,007886	21265,00				168		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,004241	56923,00				241		
124.11	**2110-0402-9901**	**Гидроизол**	**м2**	**1,12**	**8,3328**	**280,00**				**2333**		
125	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(общая 50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**7,44**		**1037,10**	**30,23**	**7716**	**225**	**4715**	**2716**	**11267**
		НР - 94%; СП - 8%				**373,09**	**15,32**	**2776**	**114**		**835**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	2,65	1048,09		2776				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0945							
125.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,674808		15,00		10			
125.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,094488		2273,00		215			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,094488		1206,00		114			
125.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,151776**	**30922,00**				**4693**		
125.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2604	85,00				22		
126	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**7,44**		**1004,60**	**30,73**	**7474**	**229**	**7039**	**300**	**8396**
		НР - 94%; СП - 8%				**27,66**	**15,20**	**206**	**113**		**622**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0264	0,1964	1048,79		206				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0156							
126.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,035648		15,00		16			
126.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,093744		2273,00		213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,093744		1206,00		113			
126.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0306**	**0,227664**	**30922,00**				**7040**		
127	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,44**		**3258,52**	**80,24**	**24243**	**597**	**13088**	**10183**	**37180**
		НР - 94%; СП - 8%				**1419,03**	**36,96**	**10558**	**275**		**2754**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	8,42	1254,05		10558				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,2187							
127.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,026784		4654,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,026784		1441,00		39			
127.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,17112		2273,00		389			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,17112		1206,00		206			
127.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,020832		2839,00		59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,020832		1441,00		30			
127.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,065472		118,00		8			
127.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0156	0,116064		142,00		16			
127.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0372	90,00				3		
127.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00744	85,00				1		
127.10	**2205-0102-0101**	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,5**	**33,48**	**42,00**				**1406**		
127.11	**2205-0107-0103**	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	**кг**	**0,6**	**4,464**	**64,00**				**286**		
127.12	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,744	360,00				268		
127.13	**2206-0301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7.5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 ТипВ**	**м2**	**1,02**	**7,5888**	**1466,00**				**11125**		
128	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**148,13**		**3128,44**	**14,09**	**463416**	**2087**	**366410**	**90155**	**597857**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**94919**	**991**		**44286**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	64,61	1469,01		94919				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,7407							
128.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	1,229479		12,00		15			
128.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,325886		2273,00		741			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,325886		1206,00		393			
128.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,414764		2839,00		1178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,414764		1441,00		598			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	1,303544		118,00		154			
128.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**4,932729**	**1949,00**				**9614**		
128.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,74065	90,00				67		
128.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**151,0926**	**2263,00**				**341923**		
128.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**151,0926**	**98,00**				**14807**		
		ТипД										
129	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**70,3**		**4879,85**	**136,81**	**343053**	**9617**	**252784**	**80089**	**456993**
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**80652**	**4548**		**33851**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	63,16	1277,00		80652				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	3,14							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,18278		5125,00		937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,18278		2059,00		376			
129.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,3515		2273,00		799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,3515		1206,00		424			
129.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,01058		88,00		177			
129.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	2,6011		2839,00		7385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	2,6011		1441,00		3748			
129.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,61864		118,00		73			
129.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	1,74344		142,00		248			
129.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,406	90,00				127		
129.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,134976	85,00				11		
129.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**537,795**	**60,00**				**32268**		
129.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	52,725	64,00				3374		
129.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	7,03	360,00				2531		
129.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**71,706**	**2991,00**				**214473**		
		ТипВ 5 этаж										
130	**1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**м2 покрытия**	**57,7**		**3128,44**	**14,09**	**180511**	**813**	**142725**	**35117**	**232879**
		НР - 94%; СП - 8%				**640,78**	**6,69**	**36973**	**386**		**17250**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,4362	25,17	1469,00		36973				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2885							
130.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	0,47891		12,00		6			
130.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,12694		2273,00		289			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,12694		1206,00		153			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,16156		2839,00		459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,16156		1441,00		233			
130.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,50776		118,00		60			
130.7	**2110-0502-1816**	**Клей для паркетных швов марки Бона**	**л**	**0,0333**	**1,92141**	**1949,00**				**3745**		
130.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2885	90,00				26		
130.9	**2206-0201-0101**	**Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013**	**м2**	**1,02**	**58,854**	**2263,00**				**133187**		
130.10	**2206-0402-0101**	**Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80**	**м2**	**1,02**	**58,854**	**98,00**				**5768**		
		ТипД										
131	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,88**		**4879,85**	**136,81**	**131170**	**3677**	**96655**	**30623**	**174736**
		НР - 94%; СП - 8%				**1147,26**	**64,70**	**30838**	**1739**		**12943**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	24,15	1276,99		30838				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,2							
131.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,069888		5125,00		358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,069888		2059,00		144			
131.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1344		2273,00		305			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1344		1206,00		162			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
131.5	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,768768		88,00		68			
131.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	0,99456		2839,00		2824			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	0,99456		1441,00		1433			
131.7	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,236544		118,00		28			
131.8	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0248	0,666624		142,00		95			
131.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,5376	90,00				48		
131.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,05161	85,00				4		
131.11	**2205-0102-0102**	**Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006**	**кг**	**7,65**	**205,632**	**60,00**				**12338**		
131.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	20,16	64,00				1290		
131.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,688	360,00				968		
131.14	**2206-0301-0131**	**Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**1,02**	**27,4176**	**2991,00**				**82006**		
132	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса** **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1050**		**290,01** **92,97**	**2,30** **0,94**	**304510** **97618**	**2415** **987**	**204477**	**92689** **31776**	**428975**
		НР - 94%; СП - 8%				1395,94		97618				
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	69,93							
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,735		12,00		168			
132.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	13,965		2273,00		716			
132.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,315		1206,00		380			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,315		16,00		338			
132.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	21,105		2839,00		1192			
132.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,42		1441,00		605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,42							
132.7	**2206-0401-9901**	**Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**1060,5**	**184,00**				**195132**		
132.8	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	11,55	809,00				9344		
133	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**390**		**1539,53** **299,23**	**13,32** **4,88**	**600417** **116700**	**5195** **1903**	**478522**	**111487** **56952**	**768856**
		НР - 94%; СП - 8%				1301,00		116700				
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,23	89,7							
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	1,29		12,00		10			
133.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0021	0,819		5125,00		600			
133.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,117		2059,00		241			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,117		2273,00		301			
133.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,1326		1206,00		160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,1326		88,00		343			
133.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,01	3,9		3786,00		3942			
133.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,00267	1,0413		1441,00		1501			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00267	1,0413					5		
133.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00016	0,0624	85,00				14976		
133.9	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0,64	249,6	60,00				1498		
133.10	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,06	23,4	64,00						
133.11	**2206-0301-0510**	**Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010**	**м**	**1,01**	**393,9**	**1173,00**				**462045**		
134	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**1090**		**383,24** **334,88**	**1,70** **0,86**	**417732** **365019**	**1853** **937**	**50860**	**343999** **60938**	**822670**
		НР - 94%; СП - 8%				1418,98		365019				
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	257,24							
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,654		2839,00		1857			
134.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,654		1441,00		942			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,654					**50859**		
134.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0016**	**1,744**	**29162,00**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	76,3	1466,00 ---	-- --	111856 ---	-- --	111856	-- 8948	120804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30117319 6539791	452496 183354	23125032 --	6308174 2914039	39339534
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30117319				
		Материалы	Тенге				23013171				
		Всего заработная плата	Тенге					6723145			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				111856				
		Накладные расходы	Тенге				6308174				
		Сметная прибыль	Тенге				2914039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39339532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4994
		Сметная заработная плата	Тенге					6723145			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				39339532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4994
		Сметная заработная плата	Тенге					6723145			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

Этаж 1

136	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**930,64**	**1329,60** **860,91**	**7,56** **2,59**	**1237379** **801197**	**7035** **2410**	**429147**	**642886** **150421**	**2030686**
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067 564,62	1419,00		801197				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017 1,58							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005 0,46532		5125,00		2385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005 0,46532		2059,00		958			
136.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007 0,651448		2273,00		1481			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007 0,651448		1206,00		786			
136.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005 0,46532		2839,00		1321			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005 0,46532		1441,00		671			
136.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014 13,02896		142,00		1850			
136.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025 23,266	302,00				7026		
136.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192 3901,24288**	**88,00**				**343309**		
136.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013 1,209832	317,00				384		
136.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341 217,862824	360,00				78431		
137	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**930,64**	**493,84** **338,26**	**3,07** **1,56**	**459587** **314798**	**2857** **1452**	**141932**	**253000** **57007**	**769594**
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26 241,97	1301,00		314798				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011 1,02							
137.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001 0,093064		2273,00		212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001 0,093064		1206,00		112			
137.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001 0,93064		2839,00		2642			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001 0,93064		1441,00		1341			
137.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031 2,884984	90,00				260		
137.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084 7,817376	170,00				1329		
137.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069 0,642142**	**211542,00**				**135840**		
137.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055 51,1852	88,00				4504		
138	**1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**288,22**	**2676,36**	**13,01**	**771380**	**3750**	**395117**	**336623**	**1196644**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				**1292,46**	**5,25**	**372513**	**1513**		**88640**	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	276,35	1348,00		372513				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,8647							
138.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,43233		5125,00		2216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,43233		2059,00		890			
138.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	5,303248		16,00		85			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,43233		2839,00		1227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,43233		1441,00		623			
138.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	0,778194		216,00		168			
138.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	2,911022		18,00		52			
138.8	**2106-0903-0401**	**Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,41**	**406,3902**	**51,00**				**20726**		
138.9	2106-0903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	406,3902	38,00				15443		
138.10	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	178,6964	58,00				10364		
138.11	**2106-0904-0102**	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**3,07**	**884,8354**	**32,00**				**28315**		
138.12	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,2055	302,00				2176		
138.13	**2203-0201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**296,8666**	**455,00**				**135074**		
138.14	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	122,20528	78,00				9532		
138.15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,057644	317,00				18		
138.16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	199,909392	50,00				9995		
138.17	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	312,171082	10,00				3122		
138.18	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0221	6,369662	1313,00				8363		
138.19	**2106-0902-1601**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**3,8213**	**1101,375086**	**138,00**				**151990**		
139	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**288,22**		**1329,60**	**7,56**	**383217**	**2178**	**132908**	**199102**	**628905**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**248131**	**746**		**46586**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	174,86	1419,00		248131				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,49							
139.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,14411		5125,00		739			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14411		2059,00		297			
139.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,201754		2273,00		459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,201754		1206,00		243			
139.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14411		2839,00		409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14411		1441,00		208			
139.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	4,03508		142,00		573			
139.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	7,2055	302,00				2176		
139.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**1208,21824**	**88,00**				**106323**		
139.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,374686	317,00				119		
139.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	67,472302	360,00				24290		
140	**1115-0406-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная**	**м2 отделываемой поверхности**	**288,22**		**3733,30**	**0,80**	**1076012**	**230**	**20897**	**844003**	**2073616**
		НР - 80%; СП - 8%				**3660,00**	**0,41**	**1054885**	**118**		**153601**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,4	691,73	1525,00		1054885				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0865							
140.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028822		2273,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028822		1206,00		35			
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,057644		2839,00		164			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,057644		1441,00		83			
140.5	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,073**	**21,04006**	**833,00**				**17526**		
140.6	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0232	6,686704	504,00				3370		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**642,55**		**3682,57**	**15,23**	**2366235**	**9786**	**497115**	**1342459**	**4005389**
		НР - 72%; СП - 8%				**2893,68**	**8,08**	**1859334**	**5192**		**296696**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	1456,02	1277,00		1859334				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	4,31							
141.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	4,305085		2273,00		9785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	4,305085		1206,00		5192			
141.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**14,1361**	**35153,00**				**496926**		
141.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	2,248925	85,00				191		
142	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2101**		**1503,51**	**12,18**	**3158875**	**25590**	**1470280**	**1337345**	**4855918**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,53**	**4,13**	**1663005**	**8677**		**359698**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	1191,27	1396,00		1663005				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	5,67							
142.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,6808		5125,00		8614			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,6808		2059,00		3461			
142.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	2,3111		2273,00		5253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,3111		1206,00		2787			
142.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,6808		2839,00		4772			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,6808		1441,00		2422			
142.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	48,9533		142,00		6951			
142.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**14677,586**	**88,00**				**1291628**		
142.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	5,0424	317,00				1598		
142.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	491,8441	360,00				177064		
143	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2101**		**442,98**	**3,07**	**930701**	**6451**	**292836**	**507753**	**1553530**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**631414**	**3278**		**115076**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	485,33	1301,00		631414				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,31							
143.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,2101		2273,00		478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2101		1206,00		253			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,101		2839,00		5965			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,101		1441,00		3028			
143.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	6,5131	90,00				586		
143.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	17,6484	170,00				3000		
143.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**1,32363**	**211542,00**				**280003**		
143.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	105,05	88,00				9244		
144	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**283,14**		**4924,75**	**20,74**	**1394394**	**5872**	**625177**	**613052**	**2168042**
		НР - 80%; СП - 8%				**2696,00**	**10,49**	**763345**	**2970**		**160596**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	566,28	1348,00		763345				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,44							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,14157		4654,00		659			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,14157		1441,00		204			
144.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,293434		2273,00		5213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,293434		1206,00		2766			
144.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,2471	35474,00				150662		
144.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,113256	24751,00				2803		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,4157	90,00				127		
144.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,28314	3155,00				893		
144.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,316601	85,00				112		
144.10	**2202-0101-0133**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**1**	**283,14**	**1662,00**				**470579**		
145	**1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**		**783,09**	**2557,45**	**4,83**	**2002714**	**3783**	**1407158**	**474910**	**2675833**
		НР - 80%; СП - 8%				**755,69**	**2,38**	**591773**	**1864**		**198210**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5048	395,3	1497,01		591773				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,33							
145.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	10,924106		12,00		131			
145.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,266251		2273,00		605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,266251		1206,00		321			
145.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	1,072833		2839,00		3046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,072833		1441,00		1546			
145.6	**2102-0402-1002**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-ая**	**кг**	**2,5**	**1957,725**	**677,00**				**1325380**		
145.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,25842	85,00				22		
145.8	**2204-0101-1801**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,29**	**227,0961**	**360,00**				**81755**		
146	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**783,09**	**442,98**	**3,07**	**346893**	**2404**	**109147**	**189251**	**579035**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**235342**	**1222**		**42892**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	180,89	1301,00		235342				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8614							
146.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,078309		2273,00		178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,078309		1206,00		94			
146.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,78309		2839,00		2223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,78309		1441,00		1128			
146.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,427579	90,00				218		
146.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,577956	170,00				1118		
146.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,493347**	**211542,00**				**104364**		
146.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	39,1545	88,00				3446		
		Потолочный плинтус на все этажи										
147	**1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**		**908**	**5608,49**	**0,75**	**5092509**	**681**	**4688785**	**322434**	**5848139**
		НР - 80%; СП - 8%				**443,88**	**–**	**403043**	**–**		**433195**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,335	304,18	1325,01		403043				
147.2	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0222	20,1576		16,00		323			
147.3	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0222	20,1576		18,00		363			
147.4	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,06253	56,77724	308,00				17487		
147.5	**2207-0103-0206**	**Потолочный плинтус из пенополиуретана рельефный шириной от 100 до 160 мм**	**м**	**1,05**	**953,4**	**4895,00**				**4666893**		
147.6	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	5,448	809,00				4407		
148	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Галтели. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**145,28**	**1202,97**	**7,56**	**174767**	**1098**	**65896**	**86519**	**282189**
		НР - 80%; СП - 8%				**741,83**	**2,59**	**107773**	**376**		**20903**	
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	77,2	1395,99		107773				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,247							
148.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,07264		5125,00		372			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07264		2059,00		150			
148.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,101696		2273,00		231			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,101696		1206,00		123			
148.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07264		2839,00		206			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07264		1441,00		105			
148.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,03392		142,00		289			
148.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**609,01376**	**88,00**				**53593**		
148.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,188864	317,00				60		
148.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	34,010048	360,00				12244		
149	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Галтели, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**145,28**		**442,98**	**3,07**	**64356**	**446**	**20249**	**35110**	**107423**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**43661**	**227**		**7957**	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	33,56	1301,00		43661				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1598							
149.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,014528		2273,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014528		1206,00		18			
149.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,14528		2839,00		412			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,14528		1441,00		209			
149.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,450368	90,00				41		
149.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,220352	170,00				207		
149.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,091526**	**211542,00**				**19362**		
149.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,264	88,00				639		
		Этаж 2										
150	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**372,18**		**1329,60**	**7,56**	**494851**	**2814**	**171624**	**257102**	**812109**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**320413**	**964**		**60156**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	225,8	1419,00		320413				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6327							
150.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,18609		5125,00		954			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,18609		2059,00		383			
150.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,260526		2273,00		592			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,260526		1206,00		314			
150.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,18609		2839,00		528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,18609		1441,00		268			
150.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	5,21052		142,00		740			
150.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	9,3045	302,00				2810		
150.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**1560,17856**	**88,00**				**137296**		
150.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,483834	317,00				153		
150.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	87,127338	360,00				31366		
151	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**372,18**		**493,84**	**3,07**	**183797**	**1143**	**56760**	**101179**	**307775**
		НР - 80%; СП - 8%				**338,26**	**1,56**	**125894**	**581**		**22798**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	96,77	1301,00		125894				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4094							
151.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,037218		2273,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,037218		1206,00		45			
151.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,37218		2839,00		1057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,37218		1441,00		536			
151.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,153758	90,00				104		
151.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,126312	170,00				531		
151.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,256804**	**211542,00**				**54325**		

1	2	3										
151.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	20,4699	88,00						
152	**1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**683,2**		**2676,36**	**13,01**	**1828489**	**8889**	**936591**	**797936**	**2836539**
		НР - 90%; СП - 8%				**1292,46**	**5,25**	**883009**	**3587**		**210114**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	655,05	1348,00		883009				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	2,05		5125,00		5252			
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	1,0248		2059,00		2110			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,0248		16,00		201			
152.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	12,57088		2839,00		2909			
152.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,0248		1441,00		1477			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,0248		216,00		398			
152.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	1,84464		18,00		124			
152.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	6,90032							
152.8	**2106-0903-0401**	**Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,41**	**963,312**	**51,00**				**49129**		
152.9	2106-0903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	963,312	38,00				36606		
152.10	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	423,584	58,00				24568		
152.11	**2106-0904-0102**	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**3,07**	**2097,424**	**32,00**				**67118**		
152.12	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	17,08	302,00				5158		
152.13	**2203-0201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**703,696**	**455,00**				**320182**		
152.14	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	289,6768	78,00				22595		
152.15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,13664	317,00				43		
152.16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	473,86752	50,00				23693		
152.17	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	739,97392	10,00				7400		
152.18	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0221	15,09872	1313,00				19825		
152.19	**2106-0902-1601**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**3,8213**	**2610,71216**	**138,00**				**360278**		
153	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**683,2**		**1329,60**	**7,56**	**908383**	**5165**	**315044**	**471955**	**1490765**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**588174**	**1769**		**110427**	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	414,5	1419,01		588174				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,16		5125,00		1751			
153.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,3416		2059,00		703			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3416		2273,00		1087			
153.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,47824		1206,00		577			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,47824		2839,00		970			
153.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,3416		1441,00		492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,3416		142,00		1358			
153.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	9,5648							
153.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	17,08	302,00				5158		
153.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**2863,9744**	**88,00**				**252030**		
153.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,88816	317,00				282		
153.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	159,93712	360,00				57577		
154	**1115-0406-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная**	**м2 отделываемой поверхности**	**683,2**		**3733,30**	**0,80**	**2550591**	**546**	**49533**	**2000634**	**4915323**
		НР - 80%; СП - 8%				**3660,00**	**0,41**	**2500512**	**280**		**364098**	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,4	1639,68	1525,00		2500512				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,205		2273,00		155			
154.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06832							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06832		1206,00		82			
154.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,13664		2839,00		388			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,13664		1441,00		197			
154.5	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,073**	**49,8736**	**833,00**				**41545**		
154.6	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0232	15,85024	504,00				7989		
155	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**127,45**		**6200,14**	**6,14**	**790208**	**783**	**716557**	**58295**	**916383**
		НР - 80%; СП - 8%				**571,74**	**–**	**72868**	**–**		**67880**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4315	54,99	1325,00		72868				
155.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	4,5882		12,00		55			
155.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157	2,000965		28,00		56			
155.4	3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	1,40195		479,00		672			
155.5	**2203-0301-0603**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм. в комплекте**	**м2**	**0,98**	**124,901**	**5737,00**				**716557**		
156	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**557,37**		**3682,57**	**15,23**	**2052554**	**8489**	**431215**	**1164495**	**3474413**
		НР - 72%; СП - 8%				**2893,68**	**8,08**	**1612850**	**4504**		**257364**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	1263	1277,00		1612850				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	3,73							
156.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	3,734379		2273,00		8488			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	3,734379		1206,00		4504			
156.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**12,26214**	**35153,00**				**431051**		
156.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,950795	85,00				166		
157	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1425,77**		**1503,51**	**12,18**	**2143659**	**17365**	**997754**	**907543**	**3295298**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,53**	**4,13**	**1128540**	**5888**		**244096**	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	808,41	1396,00		1128540				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	3,85							
157.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,140616		5125,00		5846			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,140616		2059,00		2349			
157.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,568347		2273,00		3565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,568347		1206,00		1891			
157.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,140616		2839,00		3238			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,140616		1441,00		1644			
157.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	33,220441		142,00		4717			
157.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**9960,42922**	**88,00**				**876518**		
157.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	3,421848	317,00				1085		
157.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	333,772757	360,00				120158		
158	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1425,77**		**442,98**	**3,07**	**631588**	**4377**	**198724**	**344569**	**1054249**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**428487**	**2224**		**78093**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	329,35	1301,00		428487				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,57							
158.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,142577		2273,00		324			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,142577		1206,00		172			
158.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,42577		2839,00		4048			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,42577		1441,00		2055			
158.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,419887	90,00				398		
158.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	11,976468	170,00				2036		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
158.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,890235**	**211542,00**				**190014**		
158.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	71,2885	88,00				6273		
159	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**62,6**		**4924,75**	**20,74**	**308289**	**1299**	**138220**	**135541**	**479336**
		НР - 50%; СП - 8%				**2696,00**	**10,49**	**168770**	**657**		**35506**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	125,2	1348,00		168770				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,5384							
159.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0313		4654,00		146			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0313		1441,00		45			
159.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,50706		2273,00		1153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,50706		1206,00		612			
159.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,939	35474,00				33310		
159.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,02504	24751,00				620		
159.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,313	90,00				28		
159.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,0626	3155,00				198		
159.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,29109	85,00				25		
159.10	**2202-0101-0133**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**1**	**62,6**	**1662,00**				**104041**		
160	**1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**1303,03**		**2557,45**	**4,83**	**3332434**	**6293**	**2341454**	**790230**	**4452478**
		НР - 50%; СП - 8%				**755,69**	**2,38**	**984687**	**3101**		**329813**	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5048	657,77	1497,01		984687				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,22							
160.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	18,177269		12,00		218			
160.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,44303		2273,00		1007			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,44303		1206,00		534			
160.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	1,785151		2839,00		5068			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,785151		1441,00		2572			
160.6	**2102-0402-1002**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98**	**кг**	**2,5**	**3257,575**	**677,00**				**2205378**		
160.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,43	85,00				37		
160.8	**2204-0101-1801**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,29**	**377,8787**	**360,00**				**136036**		
161	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1303,03**		**442,98**	**3,07**	**577216**	**4001**	**181615**	**314906**	**963492**
		НР - 50%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**391600**	**2033**		**71370**	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	301	1301,00		391600				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,43							
161.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,130303		2273,00		296			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,130303		1206,00		157			
161.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,30303		2839,00		3699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,30303		1441,00		1878			
161.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,039393	90,00				364		
161.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,945452	170,00				1861		
161.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,820909**	**211542,00**				**173657**		
161.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	65,1515	88,00				5733		
		Этаж 3										
162	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**581,94**		**1329,60**	**7,56**	**773747**	**4399**	**268350**	**402004**	**1269811**
		НР - 50%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**500998**	**1507**		**94060**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	353,06	1419,00		500998				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,9893							
162.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,29097		5125,00		1491			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29097		2059,00		599			
162.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,407358		2273,00		926			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,407358		1206,00		491			
162.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,29097		2839,00		826			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29097		1441,00		419			
162.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	8,14716		142,00		1157			
162.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	14,5485	302,00				4394		
162.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**2439,49248**	**88,00**				**214675**		
162.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,756522	317,00				240		
162.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	136,232154	360,00				49044		
163	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**581,94**		**493,84**	**3,07**	**287385**	**1787**	**88751**	**158204**	**481236**
		ПР - 80%; СП - 8%				**338,26**	**1,56**	**196847**	**908**		**35647**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	151,3	1301,00		196847				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6401							
163.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,058194		2273,00		132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,058194		1206,00		70			
163.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,58194		2839,00		1652			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,58194		1441,00		839			
163.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,804014	90,00				162		
163.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,888296	170,00				831		
163.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,401539**	**211542,00**				**84942**		
163.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	32,0067	88,00				2817		
164	**1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	**м2 потолка**	**21,76**		**2676,36**	**13,01**	**58238**	**283**	**29831**	**25414**	**90345**
		ПР - 90%; СП - 8%				**1292,46**	**5,25**	**28124**	**114**		**6692**	
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,9588	20,86	1348,00		28124				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0653							
164.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,03264		5125,00		167			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03264		2059,00		67			
164.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0184	0,400384		16,00		6			
164.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,03264		2839,00		93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,03264		1441,00		47			
164.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0027	0,058752		216,00		13			
164.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0101	0,219776		18,00		4			
164.8	**2106-0903-0401**	**Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**1,41**	**30,6816**	**51,00**				**1565**		
164.9	2106-0903-0502	Тяга подвеса 500	шт.	1,41	30,6816	38,00				1166		
164.10	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,62	13,4912	58,00				782		
164.11	**2106-0904-0102**	**Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**3,07**	**66,8032**	**32,00**				**2138**		
164.12	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,544	302,00				164		
164.13	**2203-0201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**1,03**	**22,4128**	**455,00**				**10198**		
164.14	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,424	9,22624	78,00				720		
164.15	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,004352	317,00				1		
164.16	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6936	15,092736	50,00				755		
164.17	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,0831	23,568256	10,00				236		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
164.18	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0221	0,480896	1313,00				631		
164.19	**2106-0902-1601**	**Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	**м**	**3,8213**	**83,151488**	**138,00**				**11475**		
165	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**21,76**		**1329,60**	**7,56**	**28932**	**164**	**10035**	**15032**	**47481**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**18733**	**56**		**3517**	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	13,2	1418,97		18733				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,037							
165.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01088		5125,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01088		2059,00		22			
165.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,015232		2273,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,015232		1206,00		18			
165.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01088		2839,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01088		1441,00		16			
165.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,30464		142,00		43			
165.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,544	302,00				164		
165.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**91,21792**	**88,00**				**8027**		
165.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,028288	317,00				9		
165.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	5,094016	360,00				1834		
166	**1115-0406-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Отделка декоративная - набивка фриза по трафарету масляная**	**м2 отделываемой поверхности**	**21,76**		**3733,30**	**0,80**	**81237**	**17**	**1578**	**63720**	**156554**
		НР - 80%; СП - 8%				**3660,00**	**0,41**	**79642**	**9**		**11597**	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	2,4	52,22	1525,01		79642				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0065							
166.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002176		2273,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002176		1206,00		3			
166.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004352		2839,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004352		1441,00		6			
166.5	**2204-0603-0107**	**Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,073**	**1,58848**	**833,00**				**1323**		
166.6	2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0232	0,504832	504,00				254		
167	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**147,83**		**6200,14**	**6,14**	**916567**	**908**	**831139**	**67616**	**1062918**
		НР - 80%; СП - 8%				**571,74**	**--**	**84520**	**--**		**78735**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4315	63,79	1325,00		84520				
167.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	5,32188		12,00		64			
167.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157	2,320931		28,00		65			
167.4	3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	1,62613		479,00		779			
167.5	**2203-0301-0603**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**0,98**	**144,8734**	**5737,00**				**831139**		
168	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**412,2**		**3682,57**	**15,23**	**1517955**	**6278**	**318902**	**861196**	**2569483**
		НР - 72%; СП - 8%				**2893,68**	**8,08**	**1192775**	**3331**		**190332**	
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	934,05	1277,00		1192775				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,76							
168.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	2,76174		2273,00		6277			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	2,76174		1206,00		3331			
168.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**9,0684**	**35153,00**				**318781**		
168.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,4427	85,00				123		