1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1507,05**		**1503,51**	**12,18**	**2265865**	**18356**	**1054634**	**959280**	**3483156**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,53**	**4,13**	**1192875**	**6224**		**258012**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	854,5	1396,00		1192875				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	4,07							
169.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,20564		5125,00		6179			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,20564		2059,00		2482			
169.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,657755		2273,00		3768			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,657755		1206,00		1999			
169.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,20564		2839,00		3423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,20564		1441,00		1737			
169.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	35,114265		142,00		4986			
169.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**10528,2513**	**88,00**				**926486**		
169.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	3,61692	317,00				1147		
169.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	352,800405	360,00				127008		
170	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1507,05**		**442,98**	**3,07**	**667593**	**4627**	**210052**	**364212**	**1114349**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**452914**	**2351**		**82544**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	348,13	1301,00		452914				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,66							
170.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,150705		2273,00		343			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,150705		1206,00		182			
170.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,50705		2839,00		4279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,50705		1441,00		2172			
170.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,671855	90,00				420		
170.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	12,65922	170,00				2152		
170.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,949441**	**211542,00**				**200847**		
170.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	75,3525	88,00				6631		
171	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**58,58**		**4924,75**	**20,74**	**288492**	**1215**	**129345**	**126837**	**448555**
		НР - 80%; СП - 8%				**2696,00**	**10,49**	**157932**	**615**		**33226**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	117,16	1348,00		157932				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,5038							
171.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02929		4654,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02929		1441,00		42			
171.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,474498		2273,00		1079			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,474498		1206,00		572			
171.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,8787	35474,00				31171		
171.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,023432	24751,00				580		
171.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2929	90,00				26		
171.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,05858	3155,00				185		
171.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,272397	85,00				23		
171.10	**2202-0101-0133**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные. I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**1**	**58,58**	**1662,00**				**97360**		
172	**1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**465,06**		**2557,45**	**4,83**	**1189368**	**2246**	**835681**	**282038**	**1589119**
		НР - 80%; СП - 8%				**755,69**	**2,38**	**351441**	**1107**		**117712**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,5048	234,76	1497,01		351441				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,7906							
172.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395	6,487587		12,00		78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00034	0,15812		2273,00		359			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,15812		1206,00		191			
172.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00137	0,637132		2839,00		1809			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,637132		1441,00		918			
172.6	**2102-0402-1002**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98**	**кг**	**2,5**	**1162,65**	**677,00**				**787114**		
172.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00033	0,15347	85,00				13		
172.8	**2204-0101-1801**	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	**0,29**	**134,8674**	**360,00**				**48552**		
173	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**465,06**		**442,98**	**3,07**	**206012**	**1427**	**64821**	**112392**	**343876**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**139764**	**725**		**25472**	
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	107,43	1300,99		139764				
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5116							
173.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,046506		2273,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,046506		1206,00		56			
173.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,46506		2839,00		1320			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,46506		1441,00		670			
173.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,441686	90,00				130		
173.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,906504	170,00				664		
173.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,292988**	**211542,00**				**61979**		
173.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	23,253	88,00				2046		
174	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,267**		**44948,30**	**2508,87**	**101898**	**5688**	**30744**	**51467**	**165634**
		НР - 76%; СП - 8%				**28877,64**	**994,29**	**65466**	**2254**		**12269**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	20,04	45,43	1441,01		65466				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,56							
174.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,63224		58,00		95			
174.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,5869		726,00		1152			
174.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,56423		2839,00		4441			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,56423		1441,00		2254			
174.6	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,11335	25079,00				2843		
174.7	**2113-0104-1101**	**Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60**	**т**	**0,12**	**0,27204**	**86737,00**				**23596**		
174.8	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	4,534	314,00				1424		
174.9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	8,8413	326,00				2882		
175	**2111-0102-0102 РСНБ РК 2015 прим**	**Плиты теплоизоляционные из акустик KNUF**	**м3**	**2,19899**		**12796,00**	**–**	**28138**	**–**	**28138**	**–**	**30389**
		СП - 8%				**--**	**–**	**--**	**–**		**2251**	
176	**1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка звукоизоляционными панелями из древесного Саунборд**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**45,34**		**2013,23**	**14,00**	**91280**	**635**	**47832**	**38820**	**140508**
		НР - 90%; СП - 8%				**944,26**	**7,06**	**42813**	**320**		**10408**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,753	34,14	1254,00		42813				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,2222							
176.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,34005		12,00		4			
176.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,222166		2839,00		631			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,222166		1441,00		320			
176.5	**2107-0508-0103**	**Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007**	**100 м2**	**0,01025**	**0,464735**	**101588,00**				**47211**		
176.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,042	1,90428	326,00				621		
		Этаж 4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**169**		**1329,60**	**7,56**	**224702**	**1278**	**77930**	**116745**	**368763**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**145494**	**438**		**27316**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	102,53	1419,01		145494				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,2873							
177.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0845		5125,00		433			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0845		2059,00		174			
177.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,1183		2273,00		269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1183		1206,00		143			
177.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0845		2839,00		240			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0845		1441,00		122			
177.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,366		142,00		336			
177.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	4,225	302,00				1276		
177.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**708,448**	**88,00**				**62343**		
177.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,2197	317,00				70		
177.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	39,5629	360,00				14243		
178	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**169**		**493,84**	**3,07**	**83459**	**519**	**25774**	**45944**	**139755**
		НР - 80%; СП - 8%				**338,26**	**1,56**	**57166**	**264**		**10352**	
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	43,94	1301,00		57166				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1859							
178.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0169		2273,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0169		1206,00		20			
178.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,169		2839,00		480			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,169		1441,00		244			
178.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,5239	90,00				47		
178.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,4196	170,00				241		
178.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,11661**	**211542,00**				**24668**		
178.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	9,295	88,00				818		
179	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**56,87**		**6200,14**	**6,14**	**352602**	**349**	**319738**	**26012**	**408903**
		НР - 80%; СП - 8%				**571,74**	**–**	**32515**	**–**		**30289**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4315	24,54	1325,01		32515				
179.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	2,04732		12,00		25			
179.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157	0,892859		28,00		25			
179.4	3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	0,62557		479,00		300			
179.5	**2203-0301-0603**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**0,98**	**55,7326**	**5737,00**				**319738**		
180	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**145,48**		**3682,57**	**15,23**	**535740**	**2215**	**112552**	**303947**	**906862**
		НР - 72%; СП - 8%				**2893,68**	**8,08**	**420973**	**1175**		**67175**	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	329,66	1277,00		420973				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,9747							
180.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,974716		2273,00		2216			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,974716		1206,00		1176			
180.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**3,20056**	**35153,00**				**112509**		
180.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,50918	85,00				43		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**688,42**		**1503,51**	**12,18**	**1035046**	**8385**	**481756**	**438199**	**1591104**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,53**	**4,13**	**544905**	**2843**		**117860**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	390,33	1396,00		544905				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,86							
181.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,550736		5125,00		2823			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,550736		2059,00		1134			
181.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,757262		2273,00		1721			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,757262		1206,00		913			
181.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,550736		2839,00		1564			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,550736		1441,00		794			
181.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	16,040186		142,00		2278			
181.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**4809,30212**	**88,00**				**423219**		
181.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	1,652208	317,00				524		
181.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	161,159122	360,00				58017		
182	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**688,42**		**442,98**	**3,07**	**304956**	**2114**	**95951**	**166372**	**509034**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**206891**	**1074**		**37706**	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	159,03	1301,00		206891				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,7573							
182.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,068842		2273,00		156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,068842		1206,00		83			
182.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,68842		2839,00		1954			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,68842		1441,00		992			
182.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,134102	90,00				192		
182.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,782728	170,00				983		
182.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,433705**	**211542,00**				**91747**		
182.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	34,421	88,00				3029		
183	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**39,12**		**4924,75**	**20,74**	**192656**	**811**	**86377**	**84702**	**299547**
		НР - 80%; СП - 8%				**2696,00**	**10,49**	**105468**	**410**		**22189**	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	78,24	1348,01		105468				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,3364							
183.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01956		4654,00		91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01956		1441,00		28			
183.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,316872		2273,00		720			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,316872		1206,00		382			
183.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,5868	35474,00				20816		
183.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,015648	24751,00				387		
183.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1956	90,00				18		
183.8	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,03912	3155,00				123		
183.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,181908	85,00				15		
183.10	**2202-0101-0133**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**1**	**39,12**	**1662,00**				**65017**		
		Этаж 5										
184	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**26,88**		**1329,60**	**7,56**	**35740**	**204**	**12395**	**18569**	**58653**
		НР - 80%; СП - 8%				**860,91**	**2,59**	**23141**	**70**		**4345**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	16,31	1418,99		23141				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0457							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01344		5125,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01344		2059,00		28			
184.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,018816		2273,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,018816		1206,00		23			
184.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01344		2839,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01344		1441,00		19			
184.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,37632		142,00		53			
184.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,672	302,00				203		
184.8	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4,192**	**112,68096**	**88,00**				**9916**		
184.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,034944	317,00				11		
184.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	6,292608	360,00				2265		
185	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**26,88**		**493,84**	**3,07**	**13274**	**83**	**4099**	**7307**	**22228**
		НР - 80%; СП - 8%				**338,26**	**1,56**	**9092**	**42**		**1647**	
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	6,99	1300,94		9092				
185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0296							
185.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002688		2273,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002688		1206,00		3			
185.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,02688		2839,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02688		1441,00		39			
185.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,083328	90,00				7		
185.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,225792	170,00				38		
185.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,018547**	**211542,00**				**3924**		
185.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	1,4784	88,00				130		
186	**1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)**	**м2**	**57,7**		**6200,14**	**6,14**	**357748**	**354**	**324405**	**26392**	**414871**
		НР - 80%; СП - 8%				**571,74**	**–**	**32989**	**–**		**30731**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,4315	24,9	1324,99		32989				
186.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	2,0772		12,00		25			
186.3	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157	0,90589		28,00		25			
186.4	3403-0504-0101	Обогреватель воздуха прямого нагрева, производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011	0,6347		479,00		304			
186.5	**2203-0301-0603**	**Натяжной потолок из поливинилхлорида с рисунком многоцветный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна до 3500 мм, в комплекте**	**м2**	**0,98**	**56,546**	**5737,00**				**324404**		
187	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**50,82**		**3682,57**	**15,23**	**187148**	**774**	**39317**	**106177**	**316791**
		НР - 72%; СП - 8%				**2893,68**	**8,08**	**147057**	**411**		**23466**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,27	115,16	1277,00		147057				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,3405							
187.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,340494		2273,00		774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,340494		1206,00		411			
187.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**1,11804**	**35153,00**				**39302**		
187.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,17787	85,00				15		
188	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**254,11**		**1503,51**	**12,18**	**382057**	**3095**	**177826**	**161748**	**587310**
		НР - 80%; СП - 8%				**791,53**	**4,13**	**201136**	**1049**		**43504**	
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	144,08	1396,00		201136				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,6861							
188.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,203288		5125,00		1042			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,203288		2059,00		419			

188.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,279521		1206,00		337		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,279521		1206,00		337		
188.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,203288		2839,00		577		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,203288		1441,00		293		
188.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	5,920763		142,00		841		
188.7	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**1775,21246**	**88,00**				**156219**	
188.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	0,609864	317,00				193	
188.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	59,487151	360,00				21415	
189	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**254,11**		**442,98**	**3,07**	**112566**	**780**	**35418**	**61411**	**187895**
		НР - 80%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**76368**	**396**		**13918**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	58,7	1301,00		76368				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2795							
189.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,025411		2273,00		58		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,025411		1206,00		31		
189.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,25411		2839,00		721		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,25411		1441,00		366		
189.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,787741	90,00				71	
189.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,134524	170,00				363	
189.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,160089**	**211542,00**				**33866**	
189.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	12,7055	88,00				1118	
190	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223**		**4035,54**	**46,82**	**899925**	**10441**	**341823**	**442560**	**1449884**
		НР - 80%; СП - 8%				**2455,88**	**24,84**	**547661**	**5539**		**107399**	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	399,17	1372,00		547661				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	4,59							
190.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	4,5938		2273,00		10442			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	4,5938		1206,00		5540			
190.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,223	35153,00				7839		
190.5	**2102-0402-0302**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,043**	**9,589**	**34830,00**				**333985**		
191	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223**		**2706,87**	**21,70**	**603632**	**4839**	**124073**	**381080**	**1063489**
		НР - 80%; СП - 8%				**2128,79**	**7,31**	**474720**	**1630**		**78777**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	329,44	1441,00		474720				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	1,07							
191.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,3122		5125,00		1600			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3122		2059,00		643			
191.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,446		2273,00		1014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,446		1206,00		538			
191.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,3122		2839,00		886			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,3122		1441,00		450			
191.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	9,4329		142,00		1339			
191.7	**2205-0104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	**кг**	**12,82**	**2858,86**	**40,00**				**114354**		
191.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	1,0035	317,00				318		
191.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	26,1133	360,00				9401		

192	**1113-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**223**	**442,98**	**3,07**	**98785**	**685**	**31082**	**53893**	**164892**
		НР - 50%; СП - 8%				**300,53**	**1,56**	**67018**	**348**		**12214**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	51,51	1300,99		67018				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2453							
192.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0223		2273,00		51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0223		1206,00		27			
192.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,223		2839,00		633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,223		1441,00		321			
192.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,6913	90,00				62		
192.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,8732	170,00				318		
192.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,14049**	**211542,00**				**29720**		
192.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	11,15	88,00				981		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**49183821**	**218281**	**23072084**	**20498122**	**75256498**
								25893456	**90843**	**--**	**5574555**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**49183821**				
	Материалы		Тенге					**23043948**				
	Всего заработная плата		Тенге						**25984299**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**28138**				
		Накладные расходы	Тенге					**20498122**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5574555**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**75256498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18878**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25984299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**75256498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**18878**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25984299**			

РАЗДЕЛ 6.Фасад

193	**1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**		**1391,33**	**2920,70**	**0,19**	**4063658**	**264**	**1076417**	**2150623**	**6711424**
		НР - 72%; СП - 8%				**2146,85**	**--**	**2986977**	**--**		**497142**	
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,71	2381,96	1254,00		2986977				
193.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	9,878443		27,00		267			
193.3	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,022**	**30,60926**	**35153,00**				**1076007**		
193.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	4,869655	85,00				414		
194	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой**	**м2**		**2250**	**165,30**	**2,43**	**371925**	**5467**	**217036**	**103552**	**513515**
		НР - 69%; СП - 8%				**66,41**	**0,29**	**149422**	**652**		**38038**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,0413	92,92	1607,98		149422				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,45							
194.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,225		4654,00		1047			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,225		1441,00		324			
194.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,225		27,00		6			
194.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,225		2839,00		639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,225		1441,00		324			
194.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	25,2		150,00		3780			
194.7	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000055	0,12375	175716,00				21745		
194.8	**2204-0601-0501**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,000165**	**0,37125**	**526056,00**				**195298**		
195	**1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, последующий слой**	**м2**		**2250**	**129,54**	**2,43**	**291465**	**5467**	**136576**	**103552**	**426618**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				66,41	0,29	149422	652		31601	
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,0413	92,92	1607,98		149422				
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,45							
195.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,225		4654,00		1047			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,225		1441,00		324			
195.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,225		27,00		6			
195.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,225		2839,00		639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,225		1441,00		324			
195.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	25,2		150,00		3780			
195.7	**2113-0104-0102**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	**т**	**0,000087**	**0,194625**	**175716,00**				**34199**		
195.8	**2204-0601-0501**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**0,000087**	**0,194625**	**526056,00**				**102384**		
196	**1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню(сухой штукатурной смесью)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2250**		**2442,16**	**33,49**	**5494860**	**75352**	**2017576**	**2773638**	**8929978**
		НР - 80%; СП - 8%				**1511,97**	**28,94**	**3401932**	**65115**		**661480**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,01	2272,5	1497,00		3401932				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	54							
196.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125	28,125		62,00		1744			
196.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	54		1363,00		73602			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	54		1206,00		65124			
196.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0255**	**57,375**	**35153,00**				**2016903**		
196.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	7,875	85,00				669		
197	**1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, полимерная (Тикурилла)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2250**		**821,38**	**3,47**	**1848105**	**7807**	**1432823**	**329094**	**2351375**
		НР - 80%; СП - 8%				**181,10**	**1,73**	**407475**	**3892**		**174176**	
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,132	297	1371,97		407475				
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	2,7							
197.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	5,4		27,00		146			
197.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	2,7		2839,00		7665			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	2,7		1441,00		3891			
197.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,10575	6777,00				717		
197.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0041	9,225	90,00				830		
197.7	**2204-0101-0902**	**Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00015**	**0,3375**	**1159717,00**				**391404**		
197.8	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,225	526056,00				118363		
197.9	**2204-0201-1301**	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	**кг**	**0,59**	**1327,5**	**504,00**				**669060**		
197.10	**2204-0301-0205**	**Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,12**	**270**	**935,00**				**252450**		
198	**1115-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Колонны прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135**		**3289,65**	**2,52**	**444103**	**340**	**102310**	**273162**	**774646**
		НР - 80%; СП - 8%				**2529,28**	**–**	**341453**	**–**		**57381**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	1,52	205,2	1664,00		341453				
198.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0406	5,481		62,00		340			
198.3	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0055**	**0,7425**	**35474,00**				**26339**		
198.4	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,016**	**2,16**	**35153,00**				**75930**		
198.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,4725	85,00				40		
199	**1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**135**		**697,43**	**0,74**	**94153**	**100**	**31802**	**49801**	**155470**
		НР - 80%; СП - 8%				**461,12**	**–**	**62251**	**–**		**11516**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,32	43,2	1441,00		62251				
199.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	1,6065		62,00		100			
199.3	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0067**	**0,9045**	**35153,00**				**31796**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,0702	85,00				6		
200	**1115-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 проекции на стену**	**76**		**12245,82**	**12,73**	**930682**	**967**	**217060**	**570124**	**1620871**
		НР - 80%; СП - 8%				**9377,04**	**–**	**712655**	**–**		**120065**	
200.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	5,34	405,84	1756,00		712655				
200.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2053	15,6028		62,00		967			
200.3	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,08**	**6,08**	**35153,00**				**213730**		
200.4	**2102-0402-1001**	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98**	**кг**	**0,029**	**2,204**	**752,00**				**1657**		
200.5	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0007	0,0532	28461,00				1514		
200.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0245	1,862	85,00				158		
201	**1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное (по сетке карниза)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,5**		**2767,26**	**86,94**	**48427**	**1522**	**16254**	**25482**	**79821**
		НР - 80%; СП - 8%				**1751,49**	**68,62**	**30651**	**1201**		**5913**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1,17	20,48	1497,00		30651				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0569	0,9958							
201.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,8225		1371,00		1128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,8225		1206,00		992			
201.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0099	0,17325		2273,00		394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,17325		1206,00		209			
201.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,025**	**0,4375**	**35153,00**				**15379**		
201.6	**2105-0308-0375**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,0554**	**0,9695**	**862,00**				**836**		
201.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,00105	30914,00				32		
201.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,021	326,00				7		
		Цоколь										
202	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**108**		**896,87**	**19,84**	**96862**	**2143**	**62229**	**30505**	**137556**
		НР - 93%; СП - 8%				**300,83**	**2,88**	**32490**	**311**		**10189**	
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	22,9	1419,03		32490				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,216							
202.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,106		726,00		1529			
202.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,216		2839,00		613			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,216		1441,00		311			
202.5	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**259,2**	**223,00**				**57802**		
202.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01728	175716,00				3036		
202.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02592	53700,00				1392		
203	**1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой "Рванный камень)**	**м2 поверхности облицовки**	**108**		**9436,12**	**94,23**	**1019101**	**10177**	**369939**	**513554**	**1655267**
		НР - 80%; СП - 8%				**5916,53**	**27,38**	**638985**	**2957**		**122612**	
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	4,24	457,73	1396,00		638985				
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0133	1,44							
203.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	1,4364		5125,00		7362			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,4364		2059,00		2958			
203.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	22,788		28,00		638			
203.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052	11,3616		173,00		1966			
203.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091	11,7828		18,00		212			
203.7	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,036**	**3,888**	**35474,00**				**137923**		
203.8	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00972	219558,00				2134		
203.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0009	0,0972	85,00				8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.10	**2103-0302-0601**	**Плиты бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**1,015**	**109,62**	**2097,00**				**229873**	
204	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,92**		**973,01**	**1,08**	**39816**	**45**	**6014**	**27023**	**72186**
		НР - 80%; СП - 8%				**824,94**	**0,55**	**33757**	**23**		**5347**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,646	26,43	1277,01		33757				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0164							
204.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004092		2273,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004092		1206,00		5			
204.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,012276		2839,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,012276		1441,00		18			
204.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,12276	90,00				11		
204.6	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,10484	833,00				920		
204.7	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**10,06632**	**505,00**				**5083**		
		Перилы лист 19										
205	**1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**155,6**		**13562,49**	**87,77**	**2110323**	**13657**	**1972634**	**153641**	**2445082**
		НР - 118%; СП - 8%				**797,12**	**39,67**	**124032**	**6173**		**181117**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,571	88,85	1396,01		124032				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	4,39							
205.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,63796		2273,00		1450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,63796		1206,00		769			
205.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	9,0248		173,00		1561			
205.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	3,74996		2839,00		10646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	3,74996		1441,00		5404			
205.6	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0209**	**3,25204**	**582071,00**				**1892918**		
205.7	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,2334	24751,00				5777		
205.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,03112	208012,00				6473		
205.9	2113-0816-3512	Поручень поливинилхлоридный	м	1,02	158,712	425,00				67453		
205.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,1556	85,00				13		
206	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**94,25**		**96,41**	**2,43**	**9087**	**229**	**4309**	**3157**	**13224**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,26**	**0,29**	**4549**	**27**		**980**	
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	2,78	1636,11		4549				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0188							
206.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009425		4654,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009425		1441,00		14			
206.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,009425		27,00		0			
206.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009425		2839,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009425		1441,00		14			
206.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,0556		150,00		158			
206.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001414	287565,00				407		
206.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,008482**	**460049,00**				**3902**		
207	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**94,25**		**83,22**	**1,73**	**7843**	**163**	**5020**	**1854**	**10473**
		НР - 69%; СП - 8%				**28,22**	**0,29**	**2660**	**27**		**776**	
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	2,01	1325,01		2660				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0188							
207.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009425		4654,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009425		1441,00		14			
207.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,009425		27,00		0			
207.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,009425		2839,00		27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,009425		1441,00		14			
207.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,612625		150,00		92			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00132	526056,00				694		
207.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,008482**	**510044,00**				**4326**		
208	**1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки лестничные. Ограждение перилами**	**м перил**	**76**		**405,93**	**43,96**	**30851**	**3341**	**1888**	**24411**	**59683**
		НР - 90%; СП - 8%				**337,13**	**19,76**	**25622**	**1502**		**4421**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,264	20,06	1277,01		25622				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,8892							
208.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,3572		5125,00		1831			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,3572		2059,00		735			
208.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,532		2839,00		1510			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,532		1441,00		767			
208.5	**2113-0209-0104**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**0,0762**	**5,7912**	**326,00**				**1888**		
209	**2201-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Перила из мрамора**	**м**	**76**		**9184,00**	**--**	**697984**	**--**	**697984**	**--**	**753823**
		СП - 5%				**--**	**--**	**--**	**--**		**55839**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**17599245**	**127041**	**8367871**	**7133173**	**26711012**
								9104333	**82532**	**--**	**1978593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**17599245**				
	Материалы		Тенге					**7669887**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9186865**			
	Местные материалы		Тенге					**697984**				
		Накладные расходы	Тенге					**7133173**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1978593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26711011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	Тенге						**9186865**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**26711011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**9186865**			

РАЗДЕЛ 7.Пандус с ограждениями лист 49

210	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,5**		**5696,27**	**309,35**	**145255**	**7889**	**122263**	**16838**	
		НР - 94%; СП - 5%				**592,28**	**110,19**	**15103**	**2810**		**12967**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	13,41	1126,00		15103				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,8415							
210.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,3927		4654,00		1828			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,3927		1441,00		566			
210.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,6222		4971,00		3093			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,6222		2059,00		1281			
210.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,5916		4122,00		2439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,5916		1441,00		853			
210.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	2,601		120,00		312			
210.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0765		2839,00		217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0765		1441,00		110			
210.8	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**0,9384**	**6985,00**				**6555**		
210.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,4692	6981,00				3275		
210.10	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**1,5198**	**6502,00**				**9882**		
210.11	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0248**	**0,6324**	**162162,00**				**102551**		
211	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6,84**		**34260,70**	**1715,70**	**234343**	**11735**	**207842**	**16056**	**270431**
		НР - 91%; СП - 5%				**2158,74**	**420,78**	**14766**	**2878**		**20032**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	12,24	1206,02		14766				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,97							
211.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018468		4654,00		86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018468		1441,00		27			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,732564		39,00		29			
211.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,782504		6138,00		10941			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,782504		1441,00		2569			
211.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,067032		5125,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,067032		2059,00		138			
211.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,29412		173,00		51			
211.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,100548		2839,00		285			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,100548		1441,00		145			
211.9	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**6,9426**	**29639,00**				**205772**		
211.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,69768	70,00				49		
211.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002736	50417,00				138		
211.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000684	32703,00				22		
211.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,2052	6932,00				1422		
211.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000342	211235,00				72		
211.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,049932	85,00				4		
211.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,24624	1290,00				318		
211.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1368	326,00				45		
212	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,162**		**254276,00**	**–**	**41193**	**–**	**41193**	**–**	**44488**
		СП - 8%				--	–	--	–		**3295**	
213	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**15,3**		**739,56**	**81,41**	**11315**	**1245**	**1206**	**11117**	**24227**
		НР - 115%; СП - 8%				**579,34**	**36,43**	**8864**	**557**		**1795**	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,415	6,35	1396,02		8864				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,3963							
213.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,05814		2273,00		132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,05814		1206,00		70			
213.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,8874		173,00		154			
213.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,33813		2839,00		960			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,33813		1441,00		487			
213.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,02295	24751,00				568		
213.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00306	208012,00				637		
213.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0153	85,00				1		
214	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,22539**		**582071,00**	**–**	**131193**	**–**	**131193**	**–**	**141688**
		СП - 8%				--	–	--	–		**10495**	
215	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,53631**		**96,41**	**2,43**	**630**	**16**	**299**	**219**	**917**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,26**	**0,29**	**315**	**2**		**68**	
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1928	1633,64		315				
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
215.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000654		4654,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000654		1441,00		1			
215.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000654		27,00		0			
215.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000654		2839,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000654		1441,00		1			
215.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,073207		150,00		11			
215.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000098	287565,00				28		
215.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000588**	**460049,00**				**271**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,53631		83,22 28,22	1,73 0,29	544 184	11 2	349	129 54	726
		НР - 69%; СП - 8%						184				
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1392	1321,62						
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
216.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000654		4654,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000654		1441,00		1			
216.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000654		27,00		0			
216.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000654		2839,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000654		1441,00		1			
216.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,042486		150,00		6			
216.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000092	526056,00				48		
216.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,000588**	**510044,00**				**300**		
217	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,72**		**733094,94** **76850,00**	**1364,94** **611,46**	**527828** **55332**	**983** **440**	**471513**	**50753** **46286**	**624867**
		НР - 91%; СП - 8%						55332				
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	41,76	1325,00						
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,2592							
217.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,108		5125,00		554			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,108		2059,00		222			
217.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,1512		2839,00		429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,1512		1441,00		218			
217.5	**2106-0405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,72**	**654880,00**				**471514**		
218	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,72**		**108394,00** --	-- --	**78044** --	-- --	**78044**	-- **6243**	**84287**
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**1170345** **94564**	**21879** **6689**	**1053902** --	**95112** **101235**	**1366692**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1039152**				
		Материалы	Тенге					**803472**				
		Всего заработная плата	Тенге						**101253**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**119237**				
		Накладные расходы	Тенге					**95112**				
		Сметная прибыль	Тенге					**90740**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1225004**				**76**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**101253**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**131193**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**131193**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10495**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**141688**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1366692**				**76**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**101253**			
		РАЗДЕЛ 8.Усиление фундамента лист 4										
219	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**144**		**2201,85** **2201,85**	-- --	**317066** **317066**	-- --	--	**228288** **43628**	**588982**
		НР - 72%; СП - 8%										
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	272,16	1165,00		317066				
220	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**180**		**896,87**	**19,84**	**161437**	**3571**	**103717**	**50841**	**229260**

1	2	3	4	5		6						
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	54149	518		16982	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	38,16	1419,00		54149				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,36							
220.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,51		726,00		2548			
220.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,36		2839,00		1022			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,36		1441,00		519			
220.5	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**432**	**223,00**				**96336**		
220.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0288	175716,00				5061		
220.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0432	53700,00				2320		
221	**1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты. Усиление монолитными бетонные фундаменты из бетона В15 с/с цементе**	**м3**	**162**		**80417,28**	**2182,30**	**13027599**	**353533**	**8674902**	**3492373**	**17841570**
		НР - 84%; СП - 8%				**24686,20**	**977,92**	**3999164**	**158423**		**1321598**	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	21,56	3492,72	1145,00		3999164				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	93,96							
221.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,66	106,92		15,00		1604			
221.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	37,26		5125,00		190958			
	-	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	37,26		2059,00		76718			
221.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	56,7		2839,00		160971			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	56,7		1441,00		81705			
221.6	**2101-0201-0402**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,086**	**13,932**	**5663,00**				**78897**		
221.7	**2102-0101-2701**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**165,24**	**30501,00**				**5039985**		
221.8	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	0,0648	216144,00				14006		
221.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	16,2	112,00				1814		
221.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,29	46,98	70,00				3289		
221.11	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	3,24	53046,00				171869		
221.12	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	8,1	54879,00				444520		
221.13	**2107-0204-0404**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,18**	**29,16**	**16473,00**				**480353**		
221.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,004	0,648	32703,00				21192		
221.15	**2107-0101-9901**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0,26**	**42,12**	**44550,00**				**1876446**		
221.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,039	6,318	85,00				537		
221.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,59	257,58	915,00				235686		
221.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,8	939,6	326,00				306310		
222	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**129,6**		**936,04**	**–**	**121311**	**–**	**–**	**87344**	**225347**
		НР - 72%; СП - 8%				**936,04**	**–**	**121311**	**–**		**16692**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	125,97	963,01		121311				
223	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**14,4**		**210,12**	**199,97**	**3026**	**2880**	**3**	**712**	**4037**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,93**	**58,74**	**143**	**846**		**299**	
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	0,1411	1013,32		143				
223.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	0,4104							
223.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,102672		4971,00		510			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,102672		2059,00		211			
223.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,30816		7688,00		2369			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,30816		2059,00		635			
223.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,000576**	**5448,00**				**3**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	**4102-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**24,048**		**63,00**	**–**	**1515**	**–**		**–**	**1636**
		СП - 5%				**--**	**–**	**--**	**–**		**121**	
225	**1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (рванный камень)**	**м2 поверхности облицовки**	**108**		**4311,68**	**32,62**	**465661**	**3523**	**77680**	**308965**	**836596**
		НР - 80%; СП - 8%				**3559,80**	**16,18**	**384458**	**1747**		**61970**	
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,55	275,4	1396,00		384458				
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,43							
225.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,1188		4654,00		553			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1188		1441,00		171			
225.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	1,3068		2273,00		2970			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,3068		1206,00		1576			
225.5	**2102-0402-0102**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,02**	**2,16**	**35474,00**				**76624**		
225.6	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0432	23333,00				1008		
225.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,54	90,00				49		
226	**2103-0302-0601 РСНБ РК 2015**	**Рванный камень. Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**108**		**2097,00**	**–**	**226476**	**–**	**226476**	**–**	**244594**
		СП - 5%				**--**	**–**	**--**	**–**		**18118**	
227	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**40,92**		**96,41**	**2,43**	**3945**	**100**	**1870**	**1371**	**5741**
		НР - 69%; СП - 8%				**48,26**	**0,29**	**1975**	**12**		**425**	
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	1,21	1636,10		1975				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0082							
227.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004092		4654,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004092		1441,00		6			
227.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004092		27,00		0			
227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004092		2839,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004092		1441,00		6			
227.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,458304		150,00		69			
227.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000614	287565,00				177		
227.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,003683**	**460049,00**				**1694**		
228	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,92**		**83,22**	**1,73**	**3405**	**71**	**2179**	**805**	**4547**
		НР - 69%; СП - 8%				**28,22**	**0,29**	**1155**	**12**		**337**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,8716	1325,16		1155				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0082							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004092		4654,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004092		1441,00		6			
228.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,004092		27,00		0			
228.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004092		2839,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004092		1441,00		6			
228.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,26598		150,00		40			
228.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000573	526056,00				301		
228.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,003683**	**510044,00**				**1878**		
		Монолитная лестница. Укрепление фундамента лист 50										
229	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**221,5**		**5696,27**	**309,35**	**1261724**	**68521**	**1062013**	**146261**	**1520624**
		НР - 94%; СП - 8%				**592,28**	**110,19**	**131190**	**24407**		**112639**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	116,51	1126,01		131190				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	7,31							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	3,4111		4654,00		15875			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	3,4111		1441,00		4915			
229.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	5,4046		4971,00		26866			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	5,4046		2059,00		11128			
229.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	5,1388		4122,00		21182			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	5,1388		1441,00		7405			
229.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	22,593		120,00		2711			
229.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,6645		2839,00		1887			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6645		1441,00		958			
229.8	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**8,1512**	**6985,00**				**56936**		
229.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	4,0756	6981,00				28452		
229.10	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**13,2014**	**6502,00**				**85836**		
229.11	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0248**	**5,4932**	**162162,00**				**890788**		
230	**1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы монолитные. Устройство**	**м3**	**50,4**		**65649,32**	**2894,54**	**3308726**	**145885**	**2046985**	**1043612**	**4700525**
		НР - 91%; СП - 85%				**22140,00**	**614,49**	**1115856**	**30970**		**348187**	
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	18	907,2	1230,00		1115856				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	21,23							
230.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,13608		4654,00		633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,13608		1441,00		196			
230.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	38,9844		15,00		585			
230.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	19,55016		6138,00		119999			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	19,55016		1441,00		28172			
230.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,61488		5125,00		3151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,61488		2059,00		1266			
230.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	109,15632		173,00		18884			
230.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,92736		2839,00		2633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,92736		1441,00		1336			
230.9	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**51,156**	**29639,00**				**1516213**		
230.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,018648	70,00				1		
230.11	**2106-0801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**	**0,0074**	**0,37296**	**498021,00**				**185742**		
230.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,3276	49413,00				16188		
230.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	2,0664	25079,00				51823		
230.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,44352	45795,00				20311		
230.15	**2107-0203-0305**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0353**	**1,77912**	**50417,00**				**89698**		
230.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,034776	32703,00				1137		
230.17	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,216216	6932,00				1499		
230.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,13104	211235,00				27680		
230.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	2,4696	20702,00				51126		
230.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,103824	85,00				9		
230.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	72,6768	915,00				66499		
230.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,16	58,464	326,00				19059		
231	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,07032**		**291480,00**	**--**	**20497**	**--**	**20497**	**--**	**22137**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1640**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,3795**		**231184,00**	**--**	**550102**	**--**	**550102**	**--**	**594110**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**44008**	
233	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,76028**		**221169,00**	**--**	**168150**	**--**	**168150**	**--**	**181602**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13452**	
234	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька)**	**т**	**0,454**		**237458,00**	**--**	**107806**	**--**	**107806**	**--**	**116430**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8624**	
235	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,11628**		**605395,68**	**2331,68**	**70395**	**271**	**27211**	**39162**	**118322**
		НР - 91%; СП - 5%				**369053,00**	**1047,92**	**42913**	**122**		**8765**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	289	33,6	1276,99		42913				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0721							
235.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,02907		5125,00		149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02907		2059,00		60			
235.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,043024		2839,00		122			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,043024		1441,00		62			
235.5	**2113-0205-0101**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**1**	**0,11628**	**234011,00**				**27211**		
236	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01458**		**733094,94**	**1364,94**	**10689**	**20**	**9549**	**1028**	**12654**
		НР - 91%; СП - 8%				**76850,00**	**611,46**	**1120**	**9**		**937**	
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8456	1324,44		1120				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0052							
236.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002187		5125,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002187		2059,00		5			
236.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003062		2839,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003062		1441,00		4			
236.5	**2106-0405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,01458**	**654880,00**				**9548**		
237	**2105-0301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,01458**		**108394,00**	**--**	**1580**	**--**	**1580**	**--**	**1706**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**126**	
238	**1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**34,32**		**15681,50**	**87,77**	**538189**	**3012**	**468907**	**79805**	**667433**
		НР - 115%; СП - 8%				**1930,94**	**39,67**	**66270**	**1361**		**49440**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,34	45,99	1441,00		66270				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,9678							
238.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,140712		2273,00		320			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,140712		1206,00		170			
238.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,99056		173,00		344			
238.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,827112		2839,00		2348			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,827112		1441,00		1192			
238.6	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0209**	**0,717288**	**582071,00**				**417513**		
238.7	2107-0503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	35,0064	1388,00				48589		
238.8	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,05148	24751,00				1274		
238.9	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,006864	208012,00				1428		
238.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,03432	85,00				3		
238.11	2113-0211-0614	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,003	0,10296	977,00				101		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,793**		**96,41**	**2,43**	**2005**	**50**	**952**	**697**	**2918**
		НР - 69%; СП - 5%				**48,26**	**0,29**	**1003**	**6**		**216**	
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,6134	1635,17		1003				
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042							
239.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002079		4654,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002079		1441,00		3			
239.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002079		27,00		0			
239.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002079		2839,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002079		1441,00		3			
239.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,232882		150,00		35			
239.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000312	287565,00				90		
239.8	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,001871**	**460049,00**				**861**		
240	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,793**		**83,22**	**1,73**	**1730**	**36**	**1107**	**409**	**2310**
		НР - 69%; СП - 5%				**28,22**	**0,29**	**587**	**6**		**171**	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,4429	1325,38		587				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042							
240.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002079		4654,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002079		1441,00		3			
240.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002079		27,00		0			
240.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002079		2839,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002079		1441,00		3			
240.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,135154		150,00		20			
240.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000291	526056,00				153		
240.8	**2204-0705-0404**	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	**т**	**0,00009**	**0,001871**	**510044,00**				**954**		
		Отмостка										
241	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**267**		**5696,27**	**309,35**	**1520904**	**82597**	**1280168**	**176306**	**1832987**
		НР - 94%; СП - 5%				**592,28**	**110,19**	**158139**	**29421**		**135777**	
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	140,44	1126,01		158139				
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	8,81							
241.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	4,1118		4654,00		19136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	4,1118		1441,00		5925			
241.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	6,5148		4971,00		32385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	6,5148		2059,00		13414			
241.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	6,1944		4122,00		25533			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	6,1944		1441,00		8926			
241.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	27,234		120,00		3268			
241.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,801		2839,00		2274			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,801		1441,00		1154			
241.8	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**9,8256**	**6985,00**				**68632**		
241.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	4,9128	6981,00				34296		
241.10	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**15,9132**	**6502,00**				**103468**		
241.11	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0248**	**6,6216**	**162162,00**				**1073772**		
242	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**20,54**		**34442,83**	**1115,73**	**707456**	**22917**	**656560**	**30344**	**796824**
		НР - 91%; СП - 5%				**1362,15**	**261,25**	**27979**	**5366**		**59024**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	27,73	1009,02		27979				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,72							
242.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	9,8592		15,00		148			
242.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,6972		6138,00		22693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,6972		1441,00		5328			
242.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,026702		2839,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,026702		1441,00		38			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.6	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	20,9508	29639,00				620961		
242.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	5,135	6932,00				35596		
242.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,04108	85,00				3		
				Подъемник								
243	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	подъемник	2		60892,38	6340,54	121785	12681	--	69935	207058
						54551,84	2772,00	109104	5544		15338	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	41,17	82,34	1325,00		109104				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,58	3,17							
243.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,792	1,584		5125,00		8118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,792	1,584		2059,00		3261			
243.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,792	1,584		2839,00		4497			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,792	1,584		1441,00		2283			
243.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,836	3,672		18,00		66			
244	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	2		1499167,00	--	2998334	--		--	2998334
						--	--	--	--	2998334	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					25721513	699668	15488414	5758258	33758284
								6533582	258770	2998334	2278514	
		Стоимость оборудования	Тенге					2998334				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2998334				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					121785				
		Всего заработная плата	Тенге						114648			
		Накладные расходы	Тенге					69935				
		Сметная прибыль	Тенге					15338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					207058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									85
		Сметная заработная плата	Тенге						114648			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22601394				
		Материалы	Тенге					14413804				
		Всего заработная плата	Тенге						6677704			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					848135				
		Местные материалы	Тенге					226476				
		Транспортные расходы	Тенге					1515				
		Накладные расходы	Тенге					5688323				
		Сметная прибыль	Тенге					2263176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30552893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5617
		Сметная заработная плата	Тенге						6677704			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					33758285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5702
		Сметная заработная плата	Тенге						6792352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									235406694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					55960958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2320877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						894191			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							109824931		
		- Перевозка грузов	Тенге					1515				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2998334		
		- Накладные расходы	Тенге								47084646	
		- Сметная прибыль	Тенге								17215427	

Составил Абишева

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1-1

(локальная смета)

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Дворец культуры им.Курмангазы

Основание: РП

Составлен 4 квартал 2020года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	41845,8140	1337,31	55960960,55
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		1	чел-ч	231,2817		
		2	чел-ч	601,3324		
		3	чел-ч	465,5477		
		5	чел-ч	51,4788		
		6	чел-ч	362,5900		
		7	чел-ч	33,5732		
		8	чел-ч	373,9320		
		9	чел-ч	395,8988		
		10	чел-ч	667,2944		
		12	чел-ч	1657,4072		
		13	чел-ч	74,3774		
		14	чел-ч	26,9221		
		15	чел-ч	117,9472		
		16	чел-ч	9,7350		
		20	чел-ч	0,6767		
		21	чел-ч	0,9773		
		22	чел-ч	12,1600		
		23	чел-ч	11,3960		

1	2	3	4	5	6	7
		35	чел-ч	0,5400		
		36	чел-ч	0,5355		
		37	чел-ч	44,6250		
		38	чел-ч	3,2757		
		39	чел-ч	53,5236		
		40	чел-ч	173,1456		
		42	чел-ч	11,5920		
		44	чел-ч	31,5993		
		45	чел-ч	10,3441		
		48	чел-ч	7,3226		
		50	чел-ч	14,8800		
		53	чел-ч	89,1773		
		54	чел-ч	6,4057		
		55	чел-ч	19,5960		
		56	чел-ч	105,7377		
		57	чел-ч	8,1224		
		61	чел-ч	47,1366		
		65	чел-ч	59,0677		
		66	чел-ч	28,3060		
		69	чел-ч	21,9568		
		71	чел-ч	254,1729		
		72	чел-ч	5,3367		
		81	чел-ч	4,7171		
		83	чел-ч	2,6841		
		85	чел-ч	98,7900		
		86	чел-ч	-1,2210		
		87	чел-ч	294,1500		
		88	чел-ч	50,4608		
		89	чел-ч	43,1828		
		90	чел-ч	43,1828		
		91	чел-ч	-0,5337		
		92	чел-ч	128,5780		
		93	чел-ч	20,1933		
		94	чел-ч	36,2482		
		95	чел-ч	256,2019		
		96	чел-ч	219,2497		
		97	чел-ч	553,2976		
		98	чел-ч	92,0321		
		99	чел-ч	6,2234		

1	2	3	4	5	6	7
		100	чел-ч	3,7550		
		101	чел-ч	5,3258		
		102	чел-ч	0,3949		
		103	чел-ч	16,9287		
		104	чел-ч	204,2510		
		105	чел-ч	381,2263		
		106	чел-ч	154,1398		
		107	чел-ч	46,4957		
		108	чел-ч	276,6904		
		109	чел-ч	374,3133		
		110	чел-ч	46,6850		
		111	чел-ч	139,9887		
		112	чел-ч	90,8692		
		113	чел-ч	87,9110		
		114	чел-ч	9,6346		
		115	чел-ч	5,8132		
		116	чел-ч	8,2450		
		117	чел-ч	0,6114		
		118	чел-ч	26,2079		
		119	чел-ч	138,0311		
		120	чел-ч	84,4479		
		121	чел-ч	10,5325		
		122	чел-ч	299,8949		
		123	чел-ч	3,0950		
		124	чел-ч	1,8674		
		125	чел-ч	2,6486		
		126	чел-ч	0,1964		
		127	чел-ч	8,4191		
		128	чел-ч	64,6143		
		129	чел-ч	63,1575		
		130	чел-ч	25,1687		
		131	чел-ч	24,1490		
		132	чел-ч	69,9300		
		133	чел-ч	89,7000		
		134	чел-ч	257,2400		
		136	чел-ч	564,6193		
		137	чел-ч	241,9664		
		138	чел-ч	276,3453		
		139	чел-ч	174,8631		

1	2	3	4	5	6	7
		140	чел-ч	691,7280		
		141	чел-ч	1456,0183		
		142	чел-ч	1191,2670		
		143	чел-ч	485,3310		
		144	чел-ч	566,2800		
		145	чел-ч	395,3038		
		146	чел-ч	180,8938		
		147	чел-ч	304,1800		
		148	чел-ч	77,2018		
		149	чел-ч	33,5597		
		150	чел-ч	225,8016		
		151	чел-ч	96,7668		
		152	чел-ч	655,0522		
		153	чел-ч	414,4974		
		154	чел-ч	1639,6800		
		155	чел-ч	54,9947		
		156	чел-ч	1263,0004		
		157	чел-ч	808,4116		
		158	чел-ч	329,3529		
		159	чел-ч	125,2000		
		160	чел-ч	657,7695		
		161	чел-ч	300,9999		
		162	чел-ч	353,0630		
		163	чел-ч	151,3044		
		164	чел-ч	20,8635		
		165	чел-ч	13,2018		
		166	чел-ч	52,2240		
		167	чел-ч	63,7886		
		168	чел-ч	934,0452		
		169	чел-ч	854,4974		
		170	чел-ч	348,1286		
		171	чел-ч	117,1600		
		172	чел-ч	234,7623		
		173	чел-ч	107,4289		
		174	чел-ч	45,4307		
		176	чел-ч	34,1410		
		177	чел-ч	102,5323		
		178	чел-ч	43,9400		
		179	чел-ч	24,5394		

1	2	3	4	5	6	7
		180	чел-ч	329,6577		
		181	чел-ч	390,3341		
		182	чел-ч	159,0250		
		183	чел-ч	78,2400		
		184	чел-ч	16,3081		
		185	чел-ч	6,9888		
		186	чел-ч	24,8976		
		187	чел-ч	115,1581		
		188	чел-ч	144,0804		
		189	чел-ч	58,6994		
		190	чел-ч	399,1700		
		191	чел-ч	329,4379		
		192	чел-ч	51,5130		
		193	чел-ч	2381,9570		
		194	чел-ч	92,9250		
		195	чел-ч	92,9250		
		196	чел-ч	2272,5000		
		197	чел-ч	297,0000		
		198	чел-ч	205,2000		
		199	чел-ч	43,2000		
		200	чел-ч	405,8400		
		201	чел-ч	20,4750		
		202	чел-ч	22,8960		
		203	чел-ч	457,7256		
		204	чел-ч	26,4343		
		205	чел-ч	88,8476		
		206	чел-ч	2,7804		
		207	чел-ч	2,0075		
		208	чел-ч	20,0640		
		210	чел-ч	13,4130		
		211	чел-ч	12,2436		
		213	чел-ч	6,3495		
		215	чел-ч	0,1928		
		216	чел-ч	0,1392		
		217	чел-ч	41,7600		
		219	чел-ч	272,1600		
		220	чел-ч	38,1600		
		221	чел-ч	3492,7200		
		222	чел-ч	125,9712		

1	2	3	4	5	6	7
		223	чел-ч	0,1411		
		225	чел-ч	275,4000		
		227	чел-ч	1,2071		
		228	чел-ч	0,8716		
		229	чел-ч	116,5090		
		230	чел-ч	907,2000		
		235	чел-ч	33,6049		
		236	чел-ч	0,8456		
		238	чел-ч	45,9888		
		239	чел-ч	0,6134		
		240	чел-ч	0,4429		
		241	чел-ч	140,4420		
		242	чел-ч	27,7290		
		243	чел-ч	82,3424		
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	**чел-ч**	570,0069	1568,75	(894197,34)
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		1	чел-ч	4,1780		
		2	чел-ч	12,3848		
		3	чел-ч	12,3848		
		5	чел-ч	0,2984		
		6	чел-ч	28,9475		
		7	чел-ч	0,4476		
		8	чел-ч	6,2604		
		9	чел-ч	6,3344		
		10	чел-ч	35,4134		
		12	чел-ч	13,1703		
		13	чел-ч	0,2066		
		14	чел-ч	0,5868		
		15	чел-ч	1,7560		
		16	чел-ч	0,7095		
		20	чел-ч	0,0046		
		21	чел-ч	0,0046		
		22	чел-ч	0,4400		
		23	чел-ч	0,1502		
		35	чел-ч	0,0725		
		36	чел-ч	0,0324		
		37	чел-ч	2,7000		
		38	чел-ч	0,0314		
		39	чел-ч	2,1024		

1	2	3	4	5	6	7
		40	чел-ч	5,9616		
		42	чел-ч	0,0432		
		44	чел-ч	0,1552		
		45	чел-ч	0,8407		
		48	чел-ч	0,5167		
		50	чел-ч	0,0600		
		53	чел-ч	4,5102		
		54	чел-ч	0,3853		
		55	чел-ч	1,6056		
		56	чел-ч	7,0051		
		57	чел-ч	0,3763		
		61	чел-ч	3,0240		
		65	чел-ч	0,4639		
		66	чел-ч	0,1942		
		69	чел-ч	0,9461		
		71	чел-ч	6,5934		
		72	чел-ч	0,2300		
		83	чел-ч	0,0302		
		85	чел-ч	3,5243		
		86	чел-ч	-0,5828		
		87	чел-ч	8,1585		
		88	чел-ч	1,1887		
		89	чел-ч	1,5405		
		90	чел-ч	1,5405		
		91	чел-ч	-0,2547		
		92	чел-ч	3,5662		
		93	чел-ч	0,3573		
		94	чел-ч	0,4155		
		95	чел-ч	6,0355		
		96	чел-ч	7,8215		
		97	чел-ч	27,4678		
		98	чел-ч	4,5688		
		99	чел-ч	0,1466		
		100	чел-ч	0,0838		
		101	чел-ч	0,1900		
		102	чел-ч	0,0314		
		103	чел-ч	0,4398		
		104	чел-ч	2,7910		
		105	чел-ч	11,7984		

1	2	3	4	5	6	7
		106	чел-ч	2,7276		
		107	чел-ч	5,8357		
		108	чел-ч	3,1716		
		109	чел-ч	3,5847		
		110	чел-ч	0,1667		
		111	чел-ч	6,9496		
		112	чел-ч	1,0416		
		113	чел-ч	1,7707		
		114	чел-ч	0,2270		
		115	чел-ч	0,1297		
		116	чел-ч	0,2941		
		117	чел-ч	0,0486		
		118	чел-ч	0,6809		
		119	чел-ч	1,5822		
		120	чел-ч	0,8087		
		121	чел-ч	0,0376		
		122	чел-ч	14,8879		
		123	чел-ч	0,0729		
		124	чел-ч	0,0417		
		125	чел-ч	0,0945		
		126	чел-ч	0,0156		
		127	чел-ч	0,2187		
		128	чел-ч	0,7407		
		129	чел-ч	3,1354		
		130	чел-ч	0,2885		
		131	чел-ч	1,1988		
		132	чел-ч	0,7350		
		133	чел-ч	1,2870		
		134	чел-ч	0,6540		
		136	чел-ч	1,5821		
		137	чел-ч	1,0237		
		138	чел-ч	0,8647		
		139	чел-ч	0,4900		
		140	чел-ч	0,0865		
		141	чел-ч	4,3051		
		142	чел-ч	5,6727		
		143	чел-ч	2,3111		
		144	чел-ч	2,4350		
		145	чел-ч	1,3313		

1	2	3	4	5	6	7
		146	чел-ч	0,8614		
		148	чел-ч	0,2470		
		149	чел-ч	0,1598		
		150	чел-ч	0,6327		
		151	чел-ч	0,4094		
		152	чел-ч	2,0496		
		153	чел-ч	1,1614		
		154	чел-ч	0,2050		
		156	чел-ч	3,7344		
		157	чел-ч	3,8496		
		158	чел-ч	1,5683		
		159	чел-ч	0,5384		
		160	чел-ч	2,2152		
		161	чел-ч	1,4333		
		162	чел-ч	0,9893		
		163	чел-ч	0,6401		
		164	чел-ч	0,0653		
		165	чел-ч	0,0370		
		166	чел-ч	0,0065		
		168	чел-ч	2,7617		
		169	чел-ч	4,0690		
		170	чел-ч	1,6578		
		171	чел-ч	0,5038		
		172	чел-ч	0,7906		
		173	чел-ч	0,5116		
		174	чел-ч	1,5642		
		176	чел-ч	0,2222		
		177	чел-ч	0,2873		
		178	чел-ч	0,1859		
		180	чел-ч	0,9747		
		181	чел-ч	1,8587		
		182	чел-ч	0,7573		
		183	чел-ч	0,3364		
		184	чел-ч	0,0457		
		185	чел-ч	0,0296		
		187	чел-ч	0,3405		
		188	чел-ч	0,6861		
		189	чел-ч	0,2795		
		190	чел-ч	4,5938		

1	2	3	4	5	6	7
		191	чел-ч	1,0704		
		192	чел-ч	0,2453		
		194	чел-ч	0,4500		
		195	чел-ч	0,4500		
		196	чел-ч	54,0000		
		197	чел-ч	2,7000		
		201	чел-ч	0,9958		
		202	чел-ч	0,2160		
		203	чел-ч	1,4364		
		204	чел-ч	0,0164		
		205	чел-ч	4,3879		
		206	чел-ч	0,0189		
		207	чел-ч	0,0189		
		208	чел-ч	0,8892		
		210	чел-ч	0,8415		
		211	чел-ч	1,9686		
		213	чел-ч	0,3963		
		215	чел-ч	0,0013		
		216	чел-ч	0,0013		
		217	чел-ч	0,2592		
		220	чел-ч	0,3600		
		221	чел-ч	93,9600		
		223	чел-ч	0,4104		
		225	чел-ч	1,4256		
		227	чел-ч	0,0082		
		228	чел-ч	0,0082		
		229	чел-ч	7,3095		
		230	чел-ч	21,2285		
		235	чел-ч	0,0721		
		236	чел-ч	0,0052		
		238	чел-ч	0,9678		
		239	чел-ч	0,0042		
		240	чел-ч	0,0042		
		241	чел-ч	8,8110		
		242	чел-ч	3,7239		
		243	чел-ч	3,1680		
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**55960961**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	36,7614	4654,00	171087,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,76141	1441	52973,19
		в т.ч. № п.п. сметы:				
		6	маш.-ч	18,8010	4654,00	87499,69
		7	маш.-ч	7,4607	4654,00	34722,10
		20	маш.-ч	0,0023	4654,00	10,68
		21	маш.-ч	0,0046	4654,00	21,35
		87	маш.-ч	0,9990	4654,00	4649,35
		92	маш.-ч	0,4367	4654,00	2032,31
		103	маш.-ч	0,0539	4654,00	250,65
		118	маш.-ч	0,0834	4654,00	388,03
		127	маш.-ч	0,0268	4654,00	124,65
		144	маш.-ч	0,1416	4654,00	658,87
		159	маш.-ч	0,0313	4654,00	145,67
		171	маш.-ч	0,0293	4654,00	136,32
		183	маш.-ч	0,0196	4654,00	91,03
		194	маш.-ч	0,2250	4654,00	1047,15
		195	маш.-ч	0,2250	4654,00	1047,15
		206	маш.-ч	0,0094	4654,00	43,86
		207	маш.-ч	0,0094	4654,00	43,86
		210	маш.-ч	0,3927	4654,00	1827,63
		211	маш.-ч	0,0185	4654,00	85,95
		215	маш.-ч	0,0007	4654,00	3,04
		216	маш.-ч	0,0007	4654,00	3,04
		225	маш.-ч	0,1188	4654,00	552,90
		227	маш.-ч	0,0041	4654,00	19,04
		228	маш.-ч	0,0041	4654,00	19,04
		229	маш.-ч	3,4111	4654,00	15875,26
		230	маш.-ч	0,1361	4654,00	633,32
		239	маш.-ч	0,0021	4654,00	9,68
		240	маш.-ч	0,0021	4654,00	9,68
		241	маш.-ч	4,1118	4654,00	19136,32
2	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	35,2145	170,00	5986,47
		6	маш.-ч	35,2145	170,00	5986,47
3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,6443	4971,00	62854,68