		Сметная стоимость:				29,16	93638
		Сооружение опор					
15	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4**	м^3 грунта	1762,0000		225,74	397754
		Итого оплата труда:				65,41	115252
		Итого эксплуатация машин:				213,40	376010
		Накладные расходы	%	72		47,10	82990
		Сметная прибыль	%	8		21,83	38464
		Сметная стоимость:				294,67	519209
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	176,2000		3043,66	536293
		Итого оплата труда:				3043,66	536293
		Накладные расходы	%	72		2191,44	386132
		Сметная прибыль	%	8		418,81	73794
		Сметная стоимость:				5653,91	996219
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м^3 грунта	1938,2000		66,99	129840
		Итого оплата труда:				19,83	38435
		Итого эксплуатация машин:				66,99	129841
		Накладные расходы	%	72		14,28	27677
		Сметная прибыль	%	8		6,50	12598
		Сметная стоимость:				87,77	170116
18	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м^3 грунта	1938,2000		45,07	87355

		Итого оплата труда:				13,34	25856
		Итого эксплуатация машин:				45,07	87355
		Накладные расходы	%	72		9,60	18607
		Сметная прибыль	%	8		4,37	8470
		Сметная стоимость:				59,04	114432
19	325-101-0102 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	маш.-ч	5271,9000		599,00	3157868
		Сметная прибыль	%	8		47,92	252629
		Сметная стоимость:				646,92	3410497
20	1130-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**	$м^3$ бетона	254,8000		37990,34	9679939
		Итого оплата труда:				6851,85	1745851
		Итого эксплуатация машин:				4918,51	1253236
		Итого материалов:				27731,50	7065987
		Накладные расходы	%	84		5755,55	1466514
		Сметная прибыль	%	8		3499,67	891716
		Сметная стоимость:				47245,56	12038169
21	212-101-2113 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	285,3760		23733,00	6772829
		Сметная прибыль	%	8		1898,64	541826
		Сметная стоимость:				25631,64	7314655
22	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	651,8400		15569,74	10148979
		Итого оплата труда:				6211,74	4049061
		Итого эксплуатация машин:				4247,06	2768404
		Итого материалов:				6376,50	4156457
		Накладные расходы	%	84		5217,86	3401210
		Сметная прибыль	%	8		1663,01	1084016
		Сметная стоимость:				22450,61	14634205
23	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	664,8768		27952,00	18584636
		Сметная прибыль	%	8		2236,16	1486771
		Сметная стоимость:				30188,16	20071407
24	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	38,1720		89521,49	3417214
		Итого оплата труда:				89071,49	3400037

		Итого материалов:			450,00	17177
		Накладные расходы	%	84	74820,05	2856031
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	501859
		Сметная стоимость:			177488,86	6775104
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	38,1720	329247,00	12568016
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	1005441
		Сметная стоимость:			355586,76	13573457
26	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	1032,0000	31,28	32281
		Итого оплата труда:			9,26	9556
		Итого эксплуатация машин:			31,28	32281
		Накладные расходы	%	72	6,67	6883
		Сметная прибыль	%	8	3,04	3137
		Сметная стоимость:			40,99	42302
27	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /+ до 20 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	1032,0000	39,39	40650
		Итого оплата труда:			11,66	12033
		Итого эксплуатация машин:			39,39	40650
		Накладные расходы	%	72	8,40	8669
		Сметная прибыль	%	8	3,82	3942
		Сметная стоимость:			51,61	53261
28	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	$м^3$ уплотненного грунта	1032,0000	193,73	199929
		Итого оплата труда:			58,79	60671
		Итого эксплуатация машин:			193,73	199929
		Накладные расходы	%	72	42,33	43685
		Сметная прибыль	%	8	18,88	19484
		Сметная стоимость:			254,94	263098
29	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /+ до 8 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	1032,0000	28,31	29216

		Итого оплата труда:				10,40	10733
		Итого эксплуатация машин:				28,31	29216
		Накладные расходы	%	72		7,49	7730
		Сметная прибыль	%	8		2,86	2952
		Сметная стоимость:				38,66	39897
30	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1032,0000**		**115,51**	**119206**
		Итого оплата труда:				39,43	40692
		Итого эксплуатация машин:				97,84	100971
		Итого материалов:				3,10	3199
		Накладные расходы	%	72		28,39	29298
		Сметная прибыль	%	8		11,51	11878
		Сметная стоимость:				155,41	160383
31	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**906,6400**		**54,11**	**49058**
		Итого оплата труда:				16,01	14515
		Итого эксплуатация машин:				54,11	49058
		Накладные расходы	%	72		11,53	10454
		Сметная прибыль	%	8		5,25	4760
		Сметная стоимость:				70,89	64271
32	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**906,6400**		**39,80**	**36084**
		Итого оплата труда:				11,78	10680
		Итого эксплуатация машин:				39,80	36084
		Накладные расходы	%	72		8,48	7688
		Сметная прибыль	%	8		3,86	3500
		Сметная стоимость:				52,14	47272
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90245629**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**90245629**
Материалы -			Тенге				**15110877**
Всего заработная плата -			Тенге				**18056299**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**47038188**

	Транспортные расходы -	Тенге				370573
	Накладные расходы -	Тенге				14160340
	Сметная прибыль -	Тенге				8352457
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				112758426
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9996
	Сметная заработная плата -	Тенге				18056299
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				112758426
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9996
	Сметная заработная плата -	Тенге				18056299
	РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше обреза фундамента					
33	**1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Сооружение**	**$м^3$ сборных конструкций**	**162,0000**	**67421,54**	**10922289**
		Итого оплата труда:			15677,27	2539717
		Итого эксплуатация машин:			9868,57	1598708
		Итого материалов:			44845,82	7265023
		Накладные расходы	%	84	13168,91	2133363
		Сметная прибыль	%	8	6447,24	1044453
		Сметная стоимость:			87037,69	14100105
34	**СТМОНИТОРИНГ прайс-листов п.2**	**Стойки СН-1, длиной 5,55 м, вес 4,17т**	**шт.**	**48,0000**	**630141,43**	**30246789**
		Сметная прибыль	%	8	50411,31	2419743
		Сметная стоимость:			680552,74	32666532
35	**СТМОНИТОРИНГ прайс-листов п.3**	**Стойки СВ-1, длиной 5,695 м, вес 4,275 т**	**шт.**	**48,0000**	**648893,04**	**31146866**
		Сметная прибыль	%	8	51911,44	2491749
		Сметная стоимость:			700804,48	33638615
36	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Омоноличивание стоек в монолитном ростверке**	**$м^3$**	**46,4000**	**19599,32**	**909408**
		Итого оплата труда:			12669,78	587878
		Итого эксплуатация машин:			4703,61	218248
		Итого материалов:			4180,99	193997
		Накладные расходы	%	84	10642,62	493818
		Сметная прибыль	%	8	2419,36	112258
		Сметная стоимость:			32661,30	1515484

37	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**48,2560**	**27952,00**	**1348852**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	107908
		Сметная стоимость:			**30188,16**	**1456760**
38	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**м^3 бетона в деле**	**92,0000**	**25056,03**	**2305155**
		Итого оплата труда:			**9196,75**	**846101**
		Итого эксплуатация машин:			**7485,63**	**688678**
		Итого материалов:			**10652,32**	**980014**
		Накладные расходы	%	84	7725,27	710725
		Сметная прибыль	%	8	2622,50	241270
		Сметная стоимость:			**35403,80**	**3257150**
39	212-101-1110 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м^3**	**93,8400**	**25042,00**	**2349941**
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	187995
		Сметная стоимость:			**27045,36**	**2537936**
40	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор**	**т арматуры**	**18,3880**	**89521,49**	**1646121**
		Итого оплата труда:			**89071,49**	**1637847**
		Итого материалов:			**450,00**	**8274**
		Накладные расходы	%	84	74820,05	1375791
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	241753
		Сметная стоимость:			**177488,86**	**3263665**
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**5,4300**	**349794,00**	**1899381**
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	151951
		Сметная стоимость:			377777,52	2051332
42	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**12,9580**	**329247,00**	**4266383**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	341311
		Сметная стоимость:			355586,76	4607694
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**18,3880**	**30087,77**	**553254**
		Итого оплата труда:			28576,91	525472
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	31429
		Итого материалов:			384,00	7061

		Накладные расходы	%	91	26004,99	478180
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	82515
		Сметная стоимость:			60580,18	1113948
44	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,0550	356318,00	19597
		Сметная прибыль	%	8	28505,44	1568
		Сметная стоимость:			384823,44	21165
45	1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Шкафные стенки, открылки, защитные стенки из монолитного железобетона. Устройство**	$м^3$ железобетона в деле	51,2000	37207,69	1905034
		Итого оплата труда:			20852,96	1067671
		Итого эксплуатация машин:			6396,29	327490
		Итого материалов:			12654,09	647890
		Накладные расходы	%	84	17516,49	896844
		Сметная прибыль	%	8	4377,93	224150
		Сметная стоимость:			59102,11	3026028
46	212-101-1110 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	53,2480	25042,00	1333436
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	106675
		Сметная стоимость:			27045,36	1440111
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,8810	349794,00	1007757
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	80621
		Сметная стоимость:			377777,52	1088378
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5190	329247,00	170879
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	13670
		Сметная стоимость:			355586,76	184549
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2750	376202,00	103456
		Сметная прибыль	%	8	30096,16	8276
		Сметная стоимость:			406298,16	111732
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0260	372974,03	9697
		Итого оплата труда:			371877,12	9668
		Итого эксплуатация машин:			1961,63	51
		Накладные расходы	%	91	338408,18	8799
		Сметная прибыль	%	8	56910,58	1480
		Сметная стоимость:			768292,79	19975

51	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0260	1012800,00	26333
		Сметная прибыль	%	8	81024,00	2107
		Сметная стоимость:			1093824,00	28440
52	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	$м^3$ железобетона в деле	27,8000	20531,39	570773
		Итого оплата труда:			12669,78	352220
		Итого эксплуатация машин:			4703,61	130761
		Итого материалов:			5113,06	142143
		Накладные расходы	%	84	10642,62	295865
		Сметная прибыль	%	8	2493,92	69331
		Сметная стоимость:			33667,93	935969
53	212-101-1110 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	28,9120	25042,00	724014
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	57921
		Сметная стоимость:			27045,36	781935
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,9340	349794,00	676502
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	54120
		Сметная стоимость:			377777,52	730622
55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,9340	30087,77	58190
		Итого оплата труда:			28576,91	55267
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	3305
		Итого материалов:			384,00	744
		Накладные расходы	%	91	26004,99	50294
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	8679
		Сметная стоимость:			60580,18	117162
56	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	2,7340	39437,63	107822
		Итого оплата труда:			38340,72	104823
		Итого эксплуатация машин:			1961,63	5363
		Накладные расходы	%	91	34890,06	95389
		Сметная прибыль	%	8	5946,22	16257
		Сметная стоимость:			80273,91	219468

57	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**2,7340**		**1012800,00**	**2768995**
		Сметная прибыль	%	8		81024,00	221520
		Сметная стоимость:				1093824,00	2990515
58	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2200,0000**		**4968,42**	**10930524**
		Итого оплата труда:				1223,05	2690710
		Итого эксплуатация машин:				205,02	451044
		Итого материалов:				3609,50	7940900
		Накладные расходы	%	84		1027,36	2260192
		Сметная прибыль	%	8		479,66	1055252
		Сметная стоимость:				6475,44	14245968
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**108007448**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**108007448**
		Материалы -	Тенге				**17186045**
		Всего заработная плата -	Тенге				**10417374**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16695526**
		Местные материалы -	Тенге				**61393655**
		Накладные расходы -	Тенге				**8799260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9344533**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**126151241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5713**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10417374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**126151241**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5713**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10417374**
		РАЗДЕЛ 4.Опоры моста. Промежуточные опоры №2 и №3					
		Сооружение опор ниже обреза фундамента					
61	**1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м (оборачиваемость 2 раза)**	**т свай**	**180,4000**		**41299,15**	**7450367**
		Итого оплата труда:				25274,93	4559597

		Итого эксплуатация машин:				20165,09	3637782
		Итого материалов:				2432,18	438766
		Накладные расходы	%	99		25022,18	4514001
		Сметная прибыль	%	8		5305,71	957150
		Сметная стоимость:				71627,04	12921518
62	1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 (оборачиваемость 2 раза)**	**т извлеченных свай**	**180,4000**		**36445,08**	**6574692**
		Итого оплата труда:				19783,31	3568909
		Итого эксплуатация машин:				20196,09	3643375
		Итого материалов:				3383,99	610471
		Накладные расходы	%	99		19585,48	3533221
		Сметная прибыль	%	8		4482,44	808632
		Сметная стоимость:				60513,00	10916545
63	214-215-0101 РСНБ РК 2022	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	**т**	**18,0400**		**509082,00**	**9183839**
		Сметная прибыль	%	8		40726,56	734707
		Сметная стоимость:				549808,56	9918546
64	1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов (установка и разборка)**	**т металлоконструкций крепления**	**18,0400**		**226368,11**	**4083681**
		Итого оплата труда:				55984,92	1009968
		Итого эксплуатация машин:				15048,60	271477
		Итого материалов:				158399,51	2857527
		Накладные расходы	%	99		55425,07	999868
		Сметная прибыль	%	8		22543,45	406684
		Сметная стоимость:				304336,63	5490233
		Леерное ограждение					
65	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	**Леерное ограждение. Перила сварные стальные. Установка (оборачиваемость 2 раза)**	**т перил**	**0,4000**		**245821,38**	**98329**
		Итого оплата труда:				244850,84	97940
		Итого эксплуатация машин:				620,70	248
		Итого материалов:				390,60	157
		Накладные расходы	%	84		205674,71	82270
		Сметная прибыль	%	8		36119,69	14448
		Сметная стоимость:				487615,78	195047