66	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Разборка (демонтаж) леерного ограждения, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т перил	0,4000	147515,84	59006
		Итого оплата труда:			146914,58	58765
		Итого эксплуатация машин:			434,49	173
		Итого материалов:			195,30	79
		Накладные расходы	%	84	123408,25	49363
		Сметная прибыль	%	8	21673,93	8670
		Сметная стоимость:			292598,02	117039
67	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм(с учетом амортизации)	т	0,0450	329247,00	14816
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	1185
		Сметная стоимость:			355586,76	16001
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (с учетом амортизации)	т	0,0150	376202,00	5643
		Сметная прибыль	%	8	30096,16	451
		Сметная стоимость:			406298,16	6094
69	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	162,3600	917,00	148884
		Сметная прибыль	%	8	73,36	11911
		Сметная стоимость:			990,36	160795
70	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	162,3600	917,00	148884
		Сметная прибыль	%	8	73,36	11911
		Сметная стоимость:			990,36	160795
71	412-102-0216 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3247,2000	27,00	87674
		Сметная прибыль	%	8	2,16	7014
		Сметная стоимость:			29,16	94688
		Сооружение опор				
72	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.57 Кзтр=1,70, Кэм=1,70	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды более 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,7 и нормам эксплуатации машин - 1,7	м^3 грунта	3112,0000	274,11	853030

		Итого оплата труда:				79,43	247186
		Итого эксплуатация машин:				259,13	806412
		Накладные расходы	%	72		57,19	177975
		Сметная прибыль	%	8		26,50	82468
		Сметная стоимость:				357,80	1113473
73	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**311,2000**		**3043,66**	**947187**
		Итого оплата труда:				3043,66	947187
		Накладные расходы	%	72		2191,44	681976
		Сметная прибыль	%	8		418,81	130334
		Сметная стоимость:				5653,91	1759497
74	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**3423,2000**		**66,99**	**229320**
		Итого оплата труда:				19,83	67882
		Итого эксплуатация машин:				66,99	229320
		Накладные расходы	%	72		14,28	48883
		Сметная прибыль	%	8		6,50	22251
		Сметная стоимость:				87,77	300454
75	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**3423,2000**		**45,07**	**154284**
		Итого оплата труда:				13,34	45665
		Итого эксплуатация машин:				45,07	154283
		Накладные расходы	%	72		9,60	32863
		Сметная прибыль	%	8		4,37	14959
		Сметная стоимость:				59,04	202106
76	**325-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт**	**маш.-ч**	**9311,1000**		**599,00**	**5577349**
		Сметная прибыль	%	8		47,92	446188
		Сметная стоимость:				646,92	6023537

77	1130-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**	**$м^3$ бетона**	**300,0000**	**39218,06**	**11765418**
		Итого оплата труда:			6851,85	2055555
		Итого эксплуатация машин:			4918,51	1475553
		Итого материалов:			28959,22	8687766
		Накладные расходы	%	84	5755,55	1726665
		Сметная прибыль	%	8	3597,89	1079367
		Сметная стоимость:			48571,50	14571450
78	212-101-2113 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**336,0000**	**23733,00**	**7974288**
		Сметная прибыль	%	8	1898,64	637943
		Сметная стоимость:			25631,64	8612231
79	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**646,4000**	**15569,74**	**10064280**
		Итого оплата труда:			6211,74	4015269
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	2745300
		Итого материалов:			6376,50	4121769
		Накладные расходы	%	84	5217,86	3372825
		Сметная прибыль	%	8	1663,01	1074970
		Сметная стоимость:			22450,61	14512074
80	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**659,3280**	**27952,00**	**18429536**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	1474363
		Сметная стоимость:			30188,16	19903899
81	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**23,8980**	**89521,49**	**2139385**
		Итого оплата труда:			89071,49	2128630
		Итого материалов:			450,00	10755
		Накладные расходы	%	84	74820,05	1788050
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	314195
		Сметная стоимость:			177488,86	4241629
82	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**22,1950**	**329247,00**	**7307637**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	584611
		Сметная стоимость:			355586,76	7892248

83	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,7030**	**349794,00**	**595699**
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	47656
		Сметная стоимость:			377777,52	643355
84	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**23,8980**	**30087,77**	**719038**
		Итого оплата труда:			28576,91	682931
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	40847
		Итого материалов:			384,00	9177
		Накладные расходы	%	91	26004,99	621467
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	107240
		Сметная стоимость:			60580,18	1447746
85	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**2448,0000**	**42,60**	**104285**
		Итого оплата труда:			12,61	30869
		Итого эксплуатация машин:			42,60	104285
		Накладные расходы	%	72	9,08	22228
		Сметная прибыль	%	8	4,13	10110
		Сметная стоимость:			55,81	136623
86	**1101-0104-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**2448,0000**	**52,53**	**128593**
		Итого оплата труда:			15,55	38066
		Итого эксплуатация машин:			52,53	128593
		Накладные расходы	%	72	11,20	27418
		Сметная прибыль	%	8	5,10	12485
		Сметная стоимость:			68,83	168495
87	**211-701-0104 РСНБ РК 2022**	**Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм**	**$м^3$**	**2448,0000**	**3297,00**	**8071056**
		Сметная прибыль	%	8	263,76	645684
		Сметная стоимость:			3560,76	8716740
88	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**911,6000**	**54,11**	**49327**
		Итого оплата труда:			16,01	14595
		Итого эксплуатация машин:			54,11	49327

		Накладные расходы	%	72		11,53	10511
		Сметная прибыль	%	8		5,25	4786
		Сметная стоимость:				70,89	64624
89	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**911,6000**		**39,80**	**36282**
		Итого оплата труда:				11,78	10739
		Итого эксплуатация машин:				39,80	36282
		Накладные расходы	%	72		8,48	7730
		Сметная прибыль	%	8		3,86	3519
		Сметная стоимость:				52,14	47531
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**103001809**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103001809**
	Материалы -		Тенге				**16736465**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23276260**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51582514**
	Транспортные расходы -		Тенге				**385442**
		Накладные расходы -	Тенге				**17697314**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9655892**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**130355015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23276260**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**130355015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23276260**
		РАЗДЕЛ 5.Сооружение опор выше обреза фундамента					
90	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Цоколь монолитный. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**412,8000**		**15569,74**	**6427189**
		Итого оплата труда:				6211,74	2564206
		Итого эксплуатация машин:				4247,06	1753186
		Итого материалов:				6376,50	2632220
		Накладные расходы	%	84		5217,86	2153933
		Сметная прибыль	%	8		1663,01	686491
		Сметная стоимость:				22450,61	9267612

91	**212-101-2510 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**421,0560**	**27952,00**	**11769357**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	941549
		Сметная стоимость:			30188,16	12710906
92	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**14,7050**	**89521,49**	**1316414**
		Итого оплата труда:			89071,49	1309796
		Итого материалов:			450,00	6618
		Накладные расходы	%	84	74820,05	1100229
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	193331
		Сметная стоимость:			177488,86	2609974
93	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,3390**	**349794,00**	**468374**
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	37470
		Сметная стоимость:			377777,52	505844
94	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**13,3660**	**329247,00**	**4400715**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	352057
		Сметная стоимость:			355586,76	4752772
95	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**14,7050**	**30087,77**	**442441**
		Итого оплата труда:			28576,91	420223
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	25133
		Итого материалов:			384,00	5648
		Накладные расходы	%	91	26004,99	382403
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	65988
		Сметная стоимость:			60580,18	890832
96	**1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**$м^3$ бетона в деле**	**125,4000**	**25056,03**	**3142026**
		Итого оплата труда:			9196,75	1153272
		Итого эксплуатация машин:			7485,63	938698
		Итого материалов:			10652,32	1335801
		Накладные расходы	%	84	7725,27	968749
		Сметная прибыль	%	8	2622,50	328862
		Сметная стоимость:			35403,80	4439636

97	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**127,9080**	**27952,00**	**3575284**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	286023
		Сметная стоимость:			30188,16	3861307
98	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**18,2380**	**89521,49**	**1632693**
		Итого оплата труда:			89071,49	1624486
		Итого материалов:			450,00	8207
		Накладные расходы	%	84	74820,05	1364568
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	239781
		Сметная стоимость:			177488,86	3237042
99	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**15,9010**	**329247,00**	**5235357**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	418829
		Сметная стоимость:			355586,76	5654186
100	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,3370**	**376202,00**	**879184**
		Сметная прибыль	%	8	30096,16	70335
		Сметная стоимость:			406298,16	949519
101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**18,2380**	**30087,77**	**548741**
		Итого оплата труда:			28576,91	521186
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	31173
		Итого материалов:			384,00	7003
		Накладные расходы	%	91	26004,99	474279
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	81842
		Сметная стоимость:			60580,18	1104862
102	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**$м^3$ бетона в деле**	**150,8000**	**25056,03**	**3778449**
		Итого оплата труда:			9196,75	1386869
		Итого эксплуатация машин:			7485,63	1128833
		Итого материалов:			10652,32	1606370
		Накладные расходы	%	84	7725,27	1164971
		Сметная прибыль	%	8	2622,50	395473
		Сметная стоимость:			35403,80	5338893

103	**212-101-1110 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м³**	**153,8160**	**25042,00**	**3851860**
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	308149
		Сметная стоимость:			27045,36	4160009
104	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор**	**т арматуры**	**15,9990**	**89521,49**	**1432254**
		Итого оплата труда:			89071,49	1425055
		Итого материалов:			450,00	7199
		Накладные расходы	%	84	74820,05	1197046
		Сметная прибыль	%	8	13147,32	210344
		Сметная стоимость:			177488,86	2839644
105	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**7,3410**	**349794,00**	**2567838**
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	205427
		Сметная стоимость:			377777,52	2773265
106	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**8,6580**	**329247,00**	**2850621**
		Сметная прибыль	%	8	26339,76	228050
		Сметная стоимость:			355586,76	3078671
107	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**15,9990**	**30087,77**	**481374**
		Итого оплата труда:			28576,91	457202
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	27346
		Итого материалов:			384,00	6143
		Накладные расходы	%	91	26004,99	416054
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	71794
		Сметная стоимость:			60580,18	969222
108	**214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0550**	**356318,00**	**19597**
		Сметная прибыль	%	8	28505,44	1568
		Сметная стоимость:			384823,44	21165
109	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м³ железобетона в деле**	**66,8000**	**20531,39**	**1371497**
		Итого оплата труда:			12669,78	846341
		Итого эксплуатация машин:			4703,61	314201
		Итого материалов:			5113,06	341553

		Накладные расходы	%	84	10642,62	710927
		Сметная прибыль	%	8	2493,92	166594
		Сметная стоимость:			33667,93	2249018
110	**212-101-1110 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**69,4720**	**25042,00**	**1739718**
		Сметная прибыль	%	8	2003,36	139177
		Сметная стоимость:			27045,36	1878895
111	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,6230**	**30087,77**	**139096**
		Итого оплата труда:			28576,91	132111
		Итого эксплуатация машин:			1709,20	7901
		Итого материалов:			384,00	1776
		Накладные расходы	%	91	26004,99	120221
		Сметная прибыль	%	8	4487,42	20745
		Сметная стоимость:			60580,18	280062
112	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**4,6230**	**349794,00**	**1617098**
		Сметная прибыль	%	8	27983,52	129368
		Сметная стоимость:			377777,52	1746466
113	**1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**5,4690**	**39437,63**	**215684**
		Итого оплата труда:			38340,72	209685
		Итого эксплуатация машин:			1961,63	10728
		Накладные расходы	%	91	34890,06	190814
		Сметная прибыль	%	8	5946,22	32520
		Сметная стоимость:			80273,91	439018
114	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**5,4690**	**1012800,00**	**5539003**
		Сметная прибыль	%	8	81024,00	443120
		Сметная стоимость:			1093824,00	5982123
115	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2890,0000**	**4968,42**	**14358734**
		Итого оплата труда:			1223,05	3534615
		Итого эксплуатация машин:			205,02	592508

		Итого материалов:				3609,50	10431455
		Накладные расходы	%	84		1027,36	2969070
		Сметная прибыль	%	8		479,66	1386217
		Сметная стоимость:				6475,44	18714022
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**79800598**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**79800598**
	Материалы -		Тенге				**16389990**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15585047**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44514006**
		Накладные расходы -	Тенге				**13213264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7441104**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100454966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8788**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15585047**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**100454966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8788**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15585047**
		РАЗДЕЛ 6.Пролетное строение					
		Монтажная траверса					
118	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изготовление и сборка траверсы**	**т конструкций**	**5,8000**		**247290,97**	**1434288**
		Итого оплата труда:				205655,31	1192801
		Итого эксплуатация машин:				54758,70	317601
		Итого материалов:				7077,91	41052
		Накладные расходы	%	69		141902,16	823033
		Сметная прибыль	%	8		31135,45	180586
		Сметная стоимость:				420328,58	2437906
119	**214-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б**	**т**	**1,1600**		**473912,00**	**549738**
		Сметная прибыль	%	8		37912,96	43979
		Сметная стоимость:				511824,96	593717
120	**1130-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Монтаж траверсы из двутавра**	**т**	**5,8000**		**374890,03**	**2174362**
		Итого оплата труда:				205802,21	1193653
		Итого эксплуатация машин:				31798,67	184433
		Итого материалов:				146342,36	848785