		Накладные расходы	%	84	172873,86	1002668
		Сметная прибыль	%	8	43821,11	254162
		Сметная стоимость:			591585,00	3431193
121	**1130-0203-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж траверсы. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т**	**5,8000**	**140308,47**	**813789**
		Итого оплата труда:			124386,65	721443
		Итого эксплуатация машин:			22259,07	129103
		Накладные расходы	%	84	104484,79	606012
		Сметная прибыль	%	8	19583,46	113584
		Сметная стоимость:			264376,72	1533385
122	**414-103-0301 РСНБ РК 2022**	**Рельсы, балки швеллеры. Погрузка**	**т**	**4,1000**	**851,00**	**3489**
		Сметная прибыль	%	8	68,08	279
		Сметная стоимость:			919,08	3768
123	**414-103-0302 РСНБ РК 2022**	**Рельсы, балки швеллеры. Разгрузка**	**т**	**4,1000**	**851,00**	**3489**
		Сметная прибыль	%	8	68,08	279
		Сметная стоимость:			919,08	3768
124	**411-103-0210 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, груз крупногабаритный 25%, k=1,25, на расст. 10 км.**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**41,0000**	**87,50**	**3588**
		Сметная прибыль	%	8	7,00	287
		Сметная стоимость:			94,50	3875
		Установка опорных частей				
125	**1130-0107-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	**шт**	**240,0000**	**1788,69**	**429286**
		Итого оплата труда:			1183,92	284141
		Итого материалов:			604,77	145145
		Накладные расходы	%	84	994,49	238678

		Сметная прибыль	%	8	222,65	53436
		Сметная стоимость:			3005,83	721400
126	251-201-0315 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.300.65 размерами 414х300х65 мм**	**шт.**	**48,0000**	**117826,00**	**5655648**
		Сметная прибыль	%	8	9426,08	452452
		Сметная стоимость:			127252,08	6108100
127	251-201-0316 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений ЛП 24.300.90 размерами 432х300х90 мм**	**шт.**	**24,0000**	**171383,00**	**4113192**
		Сметная прибыль	%	8	13710,64	329055
		Сметная стоимость:			185093,64	4442247
128	251-201-0303 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений НП 24.300.25 размерами 230х300х25 мм**	**шт.**	**24,0000**	**31624,00**	**758976**
		Сметная прибыль	%	8	2529,92	60718
		Сметная стоимость:			34153,92	819694
129	251-201-0319 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений ЛП 33.400.65 размерами 367х400х65 мм**	**шт.**	**24,0000**	**137719,00**	**3305256**
		Сметная прибыль	%	8	11017,52	264420
		Сметная стоимость:			148736,52	3569676
130	251-201-0305 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные полиуретановые для автодорожных мостовых сооружений НП 33.400.25 размерами 235х400х25 мм**	**шт.**	**24,0000**	**42846,00**	**1028304**
		Сметная прибыль	%	8	3427,68	82264
		Сметная стоимость:			46273,68	1110568
131	251-201-0404 СпрСЦ 10.2022	**Части опорные резинометаллические для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 150х350х40 мм**	**шт.**	**96,0000**	**39284,00**	**3771264**
		Сметная прибыль	%	8	3142,72	301701
		Сметная стоимость:			42426,72	4072965
132	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлических конструкций**	**т стальных элементов**	**3,9159**	**86770,77**	**339784**
		Итого оплата труда:			71021,82	278113
		Итого эксплуатация машин:			9584,96	37534
		Итого материалов:			8242,71	32277
		Накладные расходы	%	118	83805,75	328173
		Сметная прибыль	%	8	13646,12	53437
		Сметная стоимость:			184222,64	721394

133	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	3,9159	1012800,00	3966003
		Сметная прибыль	%	8	81024,00	317280
		Сметная стоимость:			1093824,00	4283283
		Монтаж балок пролетного строения				
134	1130-0109-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 21 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	балка пролетного строения	48,0000	180689,38	8673090
		Итого оплата труда:			60163,20	2887834
		Итого эксплуатация машин:			48254,64	2316223
		Итого материалов:			89637,58	4302603
		Накладные расходы	%	84	50537,09	2425780
		Сметная прибыль	%	8	18498,12	887910
		Сметная стоимость:			249724,59	11986780
135	226-104-0104 РСНБ РК 2022	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-21У**	шт.	48,0000	2667202,00	128025696
		Сметная прибыль	%	8	213376,16	10242056
		Сметная стоимость:			2880578,16	138267752
136	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка металлических конструкций**	т стальных элементов	1,7130	86770,77	148638
		Итого оплата труда:			71021,82	121661
		Итого эксплуатация машин:			9584,96	16419
		Итого материалов:			8242,71	14119
		Накладные расходы	%	118	83805,75	143559
		Сметная прибыль	%	8	13646,12	23376
		Сметная стоимость:			184222,64	315573
137	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1,7130	1012800,00	1734926
		Сметная прибыль	%	8	81024,00	138794
		Сметная стоимость:			1093824,00	1873720
138	1130-0109-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 33 м. Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами**	балка пролетного строения	24,0000	375631,83	9015164
		Итого оплата труда:			74265,80	1782379
		Итого эксплуатация машин:			115637,92	2775310
		Итого материалов:			209708,25	5032998

		Накладные расходы	%	84		62383,27	1497198
		Сметная прибыль	%	8		35041,21	840989
		Сметная стоимость:				**473056,31**	**11353352**
139	**226-104-0109 РСНБ РК 2022**	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У**	**шт.**	**24,0000**		**5500921,00**	**132022104**
		Сметная прибыль	%	8		440073,68	10561768
		Сметная стоимость:				**5940994,68**	**142583872**
140	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Установка металлических конструкций**	**т стальных элементов**	**0,9504**		**86770,77**	**82467**
		Итого оплата труда:				71021,82	67500
		Итого эксплуатация машин:				9584,96	9110
		Итого материалов:				8242,71	7833
		Накладные расходы	%	118		83805,75	79649
		Сметная прибыль	%	8		13646,12	12969
		Сметная стоимость:				184222,64	175085
141	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,9504**		**1012800,00**	**962565**
		Сметная прибыль	%	8		81024,00	77005
		Сметная стоимость:				**1093824,00**	**1039570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**309015106**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**307580818**
Материалы -			Тенге				**10383764**
Всего заработная плата -			Тенге				**7336724**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**285893672**
Транспортные расходы -			Тенге				**10566**
Накладные расходы -			Тенге				**6321717**
Сметная прибыль -			Тенге				**2511200**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**339014735**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3778**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7336724**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1434288**
Материалы -			Тенге				**41052**
Всего заработная плата -			Тенге				**1192801**
Накладные расходы -			Тенге				**823033**
Сметная прибыль -			Тенге				**180586**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**2437907**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**616**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1192801**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**341452642**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4394**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**8529525**
		РАЗДЕЛ 7.Сопряжение моста с насыпью				
235	**226-102-0416 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40**	**шт.**	**36,0000**	**383842,00**	**13818312**
		Сметная прибыль	%	8	30707,36	1105465
		Сметная стоимость:			414549,36	14923777
236	**226-102-0418 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40**	**шт.**	**12,0000**	**495460,00**	**5945520**
		Сметная прибыль	%	8	39636,80	475642
		Сметная стоимость:			535096,80	6421162
239	**226-102-0421 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15**	**шт.**	**8,0000**	**46818,00**	**374544**
		Сметная прибыль	%	8	3745,44	29964
		Сметная стоимость:			50563,44	404508
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге			**20138376**
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20138376**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**20138376**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1611071**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21749447**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**21749447**
		РАЗДЕЛ 8.Укрепительные работы				
273	**1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	**м**	**50,0000**	**7369,43**	**368472**
		Итого оплата труда:			4199,17	209959
		Итого эксплуатация машин:			37,69	1885
		Итого материалов:			3142,15	157107
		Накладные расходы	%	72	3023,40	151170
		Сметная прибыль	%	8	831,43	41572
		Сметная стоимость:			11224,26	561214
274	**212-101-0718 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**10,0000**	**22457,00**	**224570**
		Сметная прибыль	%	8	1796,56	17966
		Сметная стоимость:			24253,56	242536
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			**593042**

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**593042**
		Материалы -	Тенге			**157108**
		Всего заработная плата -	Тенге			**209959**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**224570**
		Накладные расходы -	Тенге			**151170**
		Сметная прибыль -	Тенге			**59538**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**803750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**142**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**209959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**803750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**142**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**209959**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге			**710825977**
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**57837923**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**48711696**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**18236541**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**603485808**
		- перевозка грузов	Тенге			**766581**
		- оборудование	Тенге			**0**
		Накладные расходы	Тенге			**61166098**
		ИТОГО:	Тенге			**771992075**
		Сметная прибыль	Тенге			**61757381**
		ИТОГО по смете:	Тенге			**833749456**
		Итого по форме	Тенге			833 749 456,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,10%	Тенге			34 183 727,70
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,10%	Тенге			18 226 596,86
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2022г.	Тенге			886 159 780,55
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			886 159 780,55
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге			106 339 173,67
		ИТОГО:	Тенге			**992 498 954,22**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			106 339 173,67

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту

1	2	3	4	5	6	7	8
2-6-2 Путепровод на ПК 30+39,81							
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
1	**ЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.2 стр.97**	**Восстановление трассы оси дороги 2 категории сложности**	**км**	**0,0430**		**30659,00**	**1318**
2	**ЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0204-30 п.5 стр.97**	**Закрепление трассы оси дороги 2 категории сложности**	**км**	**0,0430**		**18569,00**	**798**
3	**ЦИ РК 8.03-04-2021 тб.1601-0203-05 п.3 стр.67**	**Разбивка осей опор моста 2 категории сложности**	**шт**	**2,0000**		**2534,00**	**5068**
		Затраты на сооружение строительных площадок					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7184**
		В том числе:					
Стоимость прочих работ -			Тенге				**7184**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**7184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7184**
		РАЗДЕЛ 2.Опоры моста					
		Крайние опоры №1 и №2					
4	**1105-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м (оборачиваемость 2 раза)**	**т свай**	**173,1000**		**41299,15**	**7148883**
		Итого оплата труда:				25274,93	4375090
		Итого эксплуатация машин:				20165,09	3490577
		Итого материалов:				2432,18	421011
		Накладные расходы	%	99		25022,18	4331339
		Сметная прибыль	%	8		5305,71	918418
		Сметная стоимость:				71627,04	12398641
5	**1105-0101-1312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2 (оборачиваемость 2 раза)**	**т извлеченных свай**	**173,1000**		**36445,08**	**6308643**
		Итого оплата труда:				19783,31	3424491

		Итого эксплуатация машин:			**20196,09**	**3495943**
		Итого материалов:			**3383,99**	**585768**
		Накладные расходы	%	99	19585,48	3390247
		Сметная прибыль	%	8	4482,44	775910
		Сметная стоимость:			**60513,00**	**10474800**
6	**214-215-0101 РСНБ РК 2022**	**Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ**	**т**	**34,6200**	**509082,00**	**17624419**
		Сметная прибыль	%	8	40726,56	1409954
		Сметная стоимость:			**549808,56**	**19034373**
7	**1105-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждение котлованов шпунтовое стальное. Крепление под опоры мостов (установка и разборка)**	**т металлоконструкций крепления**	**17,3100**	**226368,11**	**3918432**
		Итого оплата труда:			**55984,92**	**969099**
		Итого эксплуатация машин:			**15048,60**	**260492**
		Итого материалов:			**158399,51**	**2741895**
		Накладные расходы	%	99	55425,07	959408
		Сметная прибыль	%	8	22543,45	390227
		Сметная стоимость:			**304336,63**	**5268067**
8	**414-103-0501 РСНБ РК 2022**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**155,7900**	**917,00**	**142859**
		Сметная прибыль	%	8	73,36	11429
		Сметная стоимость:			**990,36**	**154288**
9	**414-103-0502 РСНБ РК 2022**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**	**155,7900**	**917,00**	**142859**
		Сметная прибыль	%	8	73,36	11429
		Сметная стоимость:			**990,36**	**154288**
10	**412-102-0216 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3115,8000**	**27,00**	**84127**
		Сметная прибыль	%	8	2,16	6730
		Сметная стоимость:			**29,16**	**90857**
		Сооружение опор				

11	**1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.56 Кзтр=1,40, Кэм=1,40**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м^3. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды до 4 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,4 и нормам эксплуатации машин - 1,4**	**м^3 грунта**	**1271,0000**	**171,64**	**218154**
		Итого оплата труда:			45,22	57475
		Итого эксплуатация машин:			163,11	207313
		Накладные расходы	%	72	32,56	41384
		Сметная прибыль	%	8	16,34	20768
		Сметная стоимость:			220,54	280306
12	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**127,1000**	**3043,66**	**386849**
		Итого оплата труда:			3043,66	386849
		Накладные расходы	%	72	2191,44	278532
		Сметная прибыль	%	8	418,81	53231
		Сметная стоимость:			5653,91	718612
13	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**	**1398,1000**	**66,99**	**93659**
		Итого оплата труда:			19,83	27724
		Итого эксплуатация машин:			66,99	93658
		Накладные расходы	%	72	14,28	19965
		Сметная прибыль	%	8	6,50	9088
		Сметная стоимость:			87,77	122712
14	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м^3 грунта**	**1398,1000**	**45,07**	**63012**
		Итого оплата труда:			13,34	18651
		Итого эксплуатация машин:			45,07	63013

		Накладные расходы	%	72		9,60	13422
		Сметная прибыль	%	8		4,37	6110
		Сметная стоимость:				59,04	82543
15	1105-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2(пробные сваи)**	**$м^3$ железобетона**	**4,5600**		**29452,11**	**134302**
		Итого оплата труда:				11169,25	50932
		Итого эксплуатация машин:				22694,13	103485
		Итого материалов:				296,60	1353
		Накладные расходы	%	99		11057,56	50422
		Сметная прибыль	%	8		3240,77	14778
		Сметная стоимость:				43750,44	199502
16	226-101-0206 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**28,0000**		**60727,00**	**1700356**
		Сметная прибыль	%	8		4858,16	136028
		Сметная стоимость:				65585,16	1836384
17	1105-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**$м^3$ железобетона**	**592,8000**		**29452,11**	**17459211**
		Итого оплата труда:				11169,25	6621131
		Итого эксплуатация машин:				22694,13	13453080
		Итого материалов:				296,60	175825
		Накладные расходы	%	99		11057,56	6554922
		Сметная прибыль	%	8		3240,77	1921128
		Сметная стоимость:				43750,44	25935261
18	226-101-0206 РСНБ РК 2022	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012**	**м**	**3712,8000**		**60727,00**	**225467206**
		Сметная прибыль	%	8		4858,16	18037376
		Сметная стоимость:				65585,16	243504582
19	1105-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 $м^2$**	**1свая**	**260,0000**		**6335,92**	**1647339**
		Итого оплата труда:				4377,90	1138254
		Итого эксплуатация машин:				3373,95	877227
		Итого материалов:				112,54	29260
		Накладные расходы	%	99		4334,12	1126871
		Сметная прибыль	%	8		853,60	221936