		Сметная стоимость:			11523,64	2996146
20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**104,0000**	**170,00**	**17680**
		Сметная прибыль	%	8	13,60	1414
		Сметная стоимость:			183,60	19094
21	412-102-0217 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**3120,0000**	**24,00**	**74880**
		Сметная прибыль	%	8	1,92	5990
		Сметная стоимость:			25,92	80870
22	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**$м^3$ подушки**	**46,4000**	**9446,79**	**438331**
		Итого оплата труда:			3278,45	152120
		Итого эксплуатация машин:			358,38	16629
		Итого материалов:			5974,22	277204
		Накладные расходы	%	84	2753,90	127781
		Сметная прибыль	%	8	976,06	45289
		Сметная стоимость:			13176,75	611401
23	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ростверки. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**696,6400**	**15569,74**	**10846504**
		Итого оплата труда:			6211,74	4327347
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	2958672
		Итого материалов:			6376,50	4442125
		Накладные расходы	%	84	5217,86	3634970
		Сметная прибыль	%	8	1663,01	1158519
		Сметная стоимость:			22450,61	15639993
24	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**710,5728**	**27952,00**	**19861931**
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	1588954
		Сметная стоимость:			30188,16	21450885
25	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**41,2500**	**89521,49**	**3692761**
		Итого оплата труда:			89071,49	3674199
		Итого материалов:			450,00	18562

		Накладные расходы	%	84		74820,05	3086327
		Сметная прибыль	%	8		13147,32	542327
		Сметная стоимость:				177488,86	7321415
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**41,2500**		**329247,00**	**13581439**
		Сметная прибыль	%	8		26339,76	1086515
		Сметная стоимость:				355586,76	14667954
27	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**590,3000**		**31,28**	**18465**
		Итого оплата труда:				9,26	5466
		Итого эксплуатация машин:				31,28	18464
		Накладные расходы	%	72		6,67	3937
		Сметная прибыль	%	8		3,04	1795
		Сметная стоимость:				40,99	24197
28	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /+ до 20 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**$м^3$ грунта**	**590,3000**		**39,39**	**23252**
		Итого оплата труда:				11,66	6883
		Итого эксплуатация машин:				39,39	23252
		Накладные расходы	%	72		8,40	4959
		Сметная прибыль	%	8		3,82	2255
		Сметная стоимость:				51,61	30465
29	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**590,3000**		**193,73**	**114359**
		Итого оплата труда:				58,79	34704
		Итого эксплуатация машин:				193,73	114359
		Накладные расходы	%	72		42,33	24987
		Сметная прибыль	%	8		18,88	11145
		Сметная стоимость:				254,94	150491
30	1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /+ до 8 проходов/**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**590,3000**		**28,31**	**16711**
		Итого оплата труда:				10,40	6139

		Итого эксплуатация машин:				28,31	16711
		Накладные расходы	%	72		7,49	4421
		Сметная прибыль	%	8		2,86	1688
		Сметная стоимость:				38,66	22821
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**590,3000**		**115,51**	**68186**
		Итого оплата труда:				39,43	23276
		Итого эксплуатация машин:				97,84	57755
		Итого материалов:				3,10	1830
		Накладные расходы	%	72		28,39	16759
		Сметная прибыль	%	8		11,51	6794
		Сметная стоимость:				155,41	91739
32	1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**807,8000**		**185,11**	**149532**
		Итого оплата труда:				41,64	33637
		Итого эксплуатация машин:				185,11	149532
		Накладные расходы	%	72		29,98	24218
		Сметная прибыль	%	8		17,21	13902
		Сметная стоимость:				232,30	187652
33	412-102-0201 РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1413,6500**		**212,00**	**299694**
		Сметная прибыль	%	8		16,96	23976
		Сметная стоимость:				228,96	323670
34	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**807,8000**		**31,28**	**25268**
		Итого оплата труда:				9,26	7480
		Итого эксплуатация машин:				31,28	25268
		Накладные расходы	%	72		6,67	5388
		Сметная прибыль	%	8		3,04	2456
		Сметная стоимость:				40,99	33112
35	1101-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**807,8000**		**193,73**	**156495**

		Итого оплата труда:				58,79	47491
		Итого эксплуатация машин:				193,73	156496
		Накладные расходы	%	72		42,33	34194
		Сметная прибыль	%	8		18,88	15251
		Сметная стоимость:				254,94	205940
36	**1101-0201-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /+ до 8 проходов/**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**807,8000**		**28,31**	**22869**
		Итого оплата труда:				10,40	8401
		Итого эксплуатация машин:				28,31	22869
		Накладные расходы	%	72		7,49	6050
		Сметная прибыль	%	8		2,86	2310
		Сметная стоимость:				38,66	31230
37	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**807,8000**		**115,51**	**93309**
		Итого оплата труда:				39,43	31852
		Итого эксплуатация машин:				97,84	79035
		Итого материалов:				3,10	2504
		Накладные расходы	%	72		28,39	22933
		Сметная прибыль	%	8		11,51	9298
		Сметная стоимость:				155,41	125540
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**332041976**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**332041976**
Материалы -			Тенге				**8697337**
Всего заработная плата -			Тенге				**25428691**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**278235351**
Транспортные расходы -			Тенге				**762099**
		Накладные расходы -	Тенге				**23763436**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28464418**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**384269830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13032**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25428691**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**384269830**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13032**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25428691**

РАЗДЕЛ 3.Сооружение опор выше обреза ростверка

38	1130-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под железные дороги. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	212,5200	39132,57	8316454
		Итого оплата труда:			10784,98	2292024
		Итого эксплуатация машин:			6385,70	1357089
		Итого материалов:			23883,80	5075785
		Накладные расходы	%	84	9059,38	1925299
		Сметная прибыль	%	8	3855,36	819341
		Сметная стоимость:			52047,31	11061095
39	СТМОНИТОРИНГ прайс-листов п.5	Стойки СВ-1, 8000х600х500см, длиной 8 м, вес 6,01 т. бетон В30 F300 W6 на сульфатостойком цементе	шт.	44,0000	896525,36	39447116
		Сметная прибыль	%	8	71722,03	3155769
		Сметная стоимость:			968247,39	42602885
40	СТМОНИТОРИНГ прайс-листов п.4	Стойки СН-1, 8115х600х500см, длиной 8,11 м, вес 6,09 т. бетон В30 F300 W6 на сульфатостойком цементе	шт.	44,0000	828713,57	36463397
		Сметная прибыль	%	8	66297,09	2917072
		Сметная стоимость:			895010,66	39380469
41	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание стоек в монолитном ростверке	$м^3$	38,4000	19599,32	752614
		Итого оплата труда:			12669,78	486519
		Итого эксплуатация машин:			4703,61	180618
		Итого материалов:			4180,99	160551
		Накладные расходы	%	84	10642,62	408677
		Сметная прибыль	%	8	2419,36	92903
		Сметная стоимость:			32661,30	1254194
42	212-101-2510 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	39,9360	27952,00	1116291
		Сметная прибыль	%	8	2236,16	89303
		Сметная стоимость:			30188,16	1205594
43	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные (сливы). Устройство	$м^3$ бетона в деле	61,2000	15569,74	952868
		Итого оплата труда:			6211,74	380158
		Итого эксплуатация машин:			4247,06	259920
		Итого материалов:			6376,50	390242
		Накладные расходы	%	84	5217,86	319333

		Сметная прибыль	%	8		1663,01	101776
		Сметная стоимость:				22450,61	1373977
44	212-101-2510 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**$м^3$**	**62,4240**		**27952,00**	**1744876**
		Сметная прибыль	%	8		2236,16	139590
		Сметная стоимость:				30188,16	1884466
45	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки**	**$м^3$ бетона в деле**	**48,8000**		**25056,03**	**1222734**
		Итого оплата труда:				9196,75	448801
		Итого эксплуатация машин:				7485,63	365299
		Итого материалов:				10652,32	519833
		Накладные расходы	%	84		7725,27	376993
		Сметная прибыль	%	8		2622,50	127978
		Сметная стоимость:				35403,80	1727705
46	212-101-1106 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	**$м^3$**	**49,7760**		**24232,00**	**1206172**
		Сметная прибыль	%	8		1938,56	96494
		Сметная стоимость:				26170,56	1302666
47	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные. Установка в монолитном теле опор**	**т арматуры**	**8,4765**		**89521,49**	**758829**
		Итого оплата труда:				89071,49	755014
		Итого материалов:				450,00	3815
		Накладные расходы	%	84		74820,05	634212
		Сметная прибыль	%	8		13147,32	111443
		Сметная стоимость:				177488,86	1504484
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,7175**		**349794,00**	**600771**
		Сметная прибыль	%	8		27983,52	48062
		Сметная стоимость:				377777,52	648833
49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**5,8985**		**329247,00**	**1942063**
		Сметная прибыль	%	8		26339,76	155365
		Сметная стоимость:				355586,76	2097428
50	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**7,6160**		**24671,09**	**187895**
		Итого оплата труда:				23513,61	179080

		Итого эксплуатация машин:				1239,35	9439
		Итого материалов:				384,00	2924
		Накладные расходы	%	91		21397,39	162963
		Сметная прибыль	%	8		3685,48	28069
		Сметная стоимость:				49753,96	378926
51	**214-210-0102 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0275**		**356318,00**	**9799**
		Сметная прибыль	%	8		28505,44	784
		Сметная стоимость:				384823,44	10583
52	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2520**		**349794,00**	**88148**
		Сметная прибыль	%	8		27983,52	7052
		Сметная стоимость:				377777,52	95200
53	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,6085**		**329247,00**	**200347**
		Сметная прибыль	%	8		26339,76	16028
		Сметная стоимость:				355586,76	216375
64	**1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2507,7800**		**4968,42**	**12459704**
		Итого оплата труда:				1223,05	3067140
		Итого эксплуатация машин:				205,02	514145
		Итого материалов:				3609,50	9051832
		Накладные расходы	%	84		1027,36	2576393
		Сметная прибыль	%	8		479,66	1202882
		Сметная стоимость:				6475,44	16238979
		Монтаж балок пролетного строения					
74	**226-104-0110 РСНБ РК 2022**	**Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-42 И**	**шт.**	**11,0000**		**9760504,00**	**107365544**
		Сметная прибыль	%	8		780840,32	8589244
		Сметная стоимость:				10541344,32	115954788
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**214835622**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**214835622**
Материалы -			Тенге				**15204981**
Всего заработная плата -			Тенге				**7608736**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**114274011**
Местные материалы -			Тенге				**75910513**
		Накладные расходы -	Тенге				**6403870**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17699155**

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**238938647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7608736**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**238938647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4208**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7608736**
		РАЗДЕЛ 4.Сопряжение путепровода с насыпью					
174	**226-102-0416 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40**	**шт.**	**40,0000**		**383842,00**	**15353680**
		Сметная прибыль	%	8		30707,36	1228294
		Сметная стоимость:				414549,36	16581974
175	**226-102-0418 РСНБ РК 2022**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.124.40**	**шт.**	**8,0000**		**495460,00**	**3963680**
		Сметная прибыль	%	8		39636,80	317094
		Сметная стоимость:				535096,80	4280774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**19317360**
			В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19317360**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19317360**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1545388**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20862748**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**20862748**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**566202142**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**25422966**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**28370340**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7614461**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**511639553**
		- перевозка грузов	Тенге				**762099**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**30167306**
	ИТОГО:		Тенге				**596369448**
	Сметная прибыль		Тенге				**47708961**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**644078409**
		Итого по форме	Тенге				644 078 409,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 4,10%	Тенге				26 407 214,77
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 2,10%	Тенге				14 080 198,10
		ИТОГО в ценах 4 квартала 2022г.	Тенге				684 565 821,87

		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				684 565 821,87
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				82 147 898,62
		ИТОГО:	Тенге				**766 713 720,49**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				82 147 898,62
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**1 923 661 308,35**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**1 731 295 177,52**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				185 495 911,88

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.о. Заместителя Руководителя Управления

_____ **А.Т. Аппаков**

Представитель Технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

_____ **Б.М. Арипжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **А.Б. Елышев**

Представители Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Ж. Сулейменов**