Товарищество с ограниченной ответственностью
«VK E T N A»

Государственная лицензия ГСЛ №21029786 на право выполнения проектных работ на территории Республики Казахстан

Строительство котельной КГУ «Средняя школа имени Т. Хасенулы» отдел образования Жарминского района Восточно- Казахстанской области в с. Капанбулак Жарминского района ВКО

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Том 1. Паспорт рабочего проекта

Директор **Каребаева Ж.А.**

Главный инженер проекта **Протасова О.Ю.**

г. Усть-Каменогорск
2021г.

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жарминского района Восточно-Казахстанской области».** Разработчик (генпроектировщик): **ТОО «VK ETNA»** Источник финансирования: **за счет местного и республиканского бюджета** Место расположения: **ВКО, Жарминский район, с. Капанбулак.**	Наименование рабочего проекта: **Строительство котельной КГУ «Средняя школа имени Т.Хасенулы» отдел образования Жарминского района ВКО**	Исходные данные: **- Задание на проектирование** **- АПЗ**

Ситуационный план

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Производительность (пропускная способность) Площадь проектируемого участка- **4908 м^2** Площадь застройки- **104 м^2** Общая численность работающих- **5 чел.**	Общая сметная стоимость строительства: **173 750, 480 тыс.тг** В том числе: СМР– **42 160,525 тыс. тг** Оборудования, мебели и инвентаря- **90 658, 242 тыс. тг** Прочие затраты- **40 931,713 тыс. тг** Продолжительность строительства **– 3,5 месяцев.**

Дополнительные сведения, в том числе:
о назначении объекта – повышение комфорта и качество окружающей среды.
Состав проекта:

- паспорт рабочего проекта;
- общая пояснительная записка;
- проект организации строительства;
- сметная документация;
- раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)
- рабочие чертежи;

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:
По климатическому районированию для строительства согласно СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология» район относится к зоне IIIВ.
Район проектирования характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – -36°С;
- скоростной нормативный напор ветра – 0,56 кПа;
- нормативная снеговая нагрузка – 1,5 кПа.

Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов.
Перечень основных объектов, входящих в состав предприятия, их основные характеристики, конструктивные решения и характеристики (показатели) основных зданий и инженерных сетей.

Директор ТОО «VK ETNA»_____Каребаева Ж.А.

Главный инженер проекта _____Протасова О.Ю.

Ситуационный план