Утверждаю:
Руководитель
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района, области Абай
«28» 09 2022г.

Задание на проектирование

«Строительство детского лагеря» в урочище Карашокы в с.Кенгирбай би Абайского района, область Абай

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для проектирования	Договор №35 от 14.09.2022 г.
2	Вид строительства	Новое
3	Заказчик	ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай »
4	Генеральная подрядная проектная организация	ТОО «Проект Строй 2011»
5	Строительная организация	Подрядная, определяется тендерной комиссией.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Особые условия	нет
8	Основные объемно-планировочные показатели; условия блокировки, вместимость, этажность	Здание детского лагеря одноэтажное без подвалов;
9	Назначение детского лагеря	Сезонное, летнее.
Архитектурно-планировочные решения		

10	Основные требования к архитектурнопланировочному решению здания:	Объемно-планировочные решения выполнить согласно -планировочное решение принять согласно этажных планов согласованных ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района облости Абай »

	- наружная отделка; -внутренняя отделка; - благоустройство территории;	Выполняется из лицевого силикатного кирпича под расшивку швов. Согласно санитарно-гигиенических и противопожарных норм. Благоустройство выполнить в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть наружные освещение здания и территории.
11	Стены наружные	Облегченная кладка стен выполняется из керамического кирпича.
12	Перегородки	Из керамического кирпича.
13	Двери	Деревянные – наружные по ГОСТ 24698-81, внутренние по ГОСТ 6629-88*
14	Окна	Металлопластиковые по ГОСТ 23166-99 с одинарным остеклением .
15	Подоконники	ПХВ (полихлорвиниловые)
	Технологические решения	
16	Основные требования к технологическим решениям	Оснащение помещений оборудованием, мебелью и инвентарем принять согласно санитарных правил. Вид заведения: детский лагерь Расчетное число смен – 2; Число – 40 мест.
	Конструктивные решения	

17	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих ограждающих конструкций .	**Фундаменты -** под наружные и внутренние стены принять по расчету, согласно инженерно-геологических условий площадки**. Наружные стены –** кладка керамического кирпича. **Внутренние стены -** из керамического кирпича, в мокрых помещениях из керамического кирпича. **Перекрытия** – деревянный; **Перемычки** сборный ж/бетонный; **Утеплитель перекрытия** – минераловатные плиты **Крыша –** чердачная из деревянных конструкций. **Кровля –** профильные листы с полимерным покрытием с наружным неорганизованным водостоком.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха		
18	Отопление	Не требуется.
19	Вентиляция и кондиционирование	Вентиляция – приточно-вытяжная с
		механическим побуждением и естественная согласно СН РК 4.02-01-2011 СП РК 4.02-101-2012 предусмотреть в столовой Кондиционирование не предусматривать.
Теплоснабжение		
20	Теплоснабжение	Не требуется.
Слаботочные сети и сигнализация		
21	Пожарная сигнализация	Согласно требованиям СН РК 2.02.02-2019
22	Система видеонаблюдения	Наружная и внутренняя
23	Слаботочные сети	Согласно технических условии АО «Казактелеком»
Водоснабжение и канализация		
24	Водоснабжение	Привозная. Предусмотреть резервуары чистой воды объём расчету
25	Канализация	Предусмотреть септик и наружные уборные по расчету
26	Горячее водоснабжение	Предусмотреть электроводонагреватели.
Электроснабжение		
27	Наружные сети электроснабжения	Согласно техническим условиям.
28	Электрическое устройство и электрооборудование.	Согласно проекту

29	Энергосбережение	Предусмотреть энергосберегающие электрические устройства.
30	Обеспечение системами безопасности	Не требуется.
31	Требования по разработке инженернотехнических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Не требуется
32	Требования по разработке мероприятий маломобильных групп населения	Предусмотреть пандус для маломобильных групп населения во входных группах.
33	Требования к выполнению экологических и санитарноэпидемиологических условий к объекту.	Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан.
34	Требования к составу сметной документации	Сметную документацию выполнить согласно действующих нормативных документов.
35	Инженерно-геологические, топографические условия.	Выполнить инженерно-геологические и топогеодезические работы по участку строительства детского лагеря.
36	Состав и количество ПСД, выдаваемой заказчику	Согласно СН РК 1.02 –01 – 2022 г 4 экземпяра, 1 - экземпляр электронная версия в программе «PDF»

Согласовано:

ГАП ТОО «Проект Строй 2011»
г.Нур-Султан

_____Кенесхан Е.Д.

« » _____ 2022 г.

Составил:

Гл. специалиста
ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района, области Абай

_____ Б.Мәнзал.

«28» 09 2022г.