ТОО " Проект Строй 2011"

ГСЛ №09778

«Строительство детского лагеря»

Местоположение: с.Кенгирбай би, Абайского района, область Абай

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ 28.08.2022-СМ

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай"

Утверждаю:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай"
Руководитель _____ Сайлаубеков Ж.Ж.

Разработчик: ТОО "Проект Строй 2011"

Директор _____ Жаксыбаев А.М.

г. Астана, 2022 год

Пояснительная записка

Объект строительства«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» находится в регионе - Абайская область Абайский район

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и

2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2022 г. (СЦЗТ РК 8.04-13-2021);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 2%.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях IV температурной зоны по отраслям ,в размере - 1,3 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. = тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 11880,815 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. ((339844,146*3,24%)*1,079) = 11880,815 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 4106,949 тыс. тенге

в т.ч. с разбивкой по годам:

2023 г. ((339844,146*1,12%)*1,079) = 4106,949 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2022 год составляет 3063 тенге, коэффициент для перехода от текущих цен 2022 г. - 1.
Налог на добавленную стоимость на 2022 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г., в текущих

ценах, введенных с 01.10.2022 г.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай»

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме **428 601,149** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **45 921,552** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_____" _____ 2022 г.

Сводный сметный расчет

«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	338 196,001	28 495,833		366 691,833
		2023 г.	338 196,001	28 495,833		366 691,833
2		Итого по разделу II	338 196,001	28 495,833		366 691,833
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			11 880,815	11 880,815
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. ((339844,146*3,24%)*1,079)			11 880,815	11 880,815
4	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор			4 106,949	4 106,949
		в т.ч. с разбивкой по годам				

		2023 г. ((339844,146*1,12%)*1,079)			4 106,949	4 106,949
5		Итого по разделу III			15 987,764	15 987,764
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	338 196,001	28 495,833	15 987,764	382 679,597
		2023 г.	338 196,001	28 495,833	15 987,764	382 679,597
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			45 921,552	45 921,552
		2023 г.			45 921,552	45 921,552
		Всего по сводному сметному расчету	338 196,001	28 495,833	61 909,316	428 601,149
		2023 г.	338 196,001	28 495,833	61 909,316	428 601,149

Руководитель проектной организации Жаксыбаев А.М.

Главный инженер проекта Жаксыбаев А.М.

Выполнил: Дегтярёв П.Н.

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г. Цена региона Абайская область Абайский район Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 12

Форма 2

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай»

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **410 694,853** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **44 003,020** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство детского лагеря в с.Кенгирбай, Абайского района, области Абай, Республики Казахстан	153 147,139	20 849,761		173 996,900
		Итого по главе 2	153 147,139	20 849,761		173 996,900
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружное электроснабжение и электроосвещение	31 789,256	5 559,722		37 348,978
		Итого по главе 4	31 789,256	5 559,722		37 348,978
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружный водопровод и канализация	33 005,251			33 005,251
		Итого по главе 6	33 005,251			33 005,251
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				

4	7-1	Благоустройство	79 455,800			79 455,800
		Итого по главе 7	79 455,800			79 455,800
		Итого по главам 1-7	297 397,446	26 409,483		323 806,929
		сметная з/плата				45 136,964
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				26,061
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.43	Временные здания и сооружения (2%)	5 947,949			5 947,949
		сметная з/плата (К =0,141)				838,661
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	5 947,949			5 947,949
		Итого по главам 1-8	303 345,395	26 409,483		329 754,878
		сметная з/плата				45 975,625
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				26,061
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	3 943,490			3 943,490
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	3 943,490			3 943,490
		Итого по главам 1-9	307 288,885	26 409,483		333 698,368
		сметная з/плата				45 975,625
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				26,061
7		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	6 145,778			6 145,778
		Итоги по сметному расчету				
8		**- в текущих ценах**	313 434,662	26 409,483		339 844,146

	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
9		2023 г. -100%	313 434,662	26 409,483		339 844,146
10		**- в текущих и прогнозных ценах**	338 196,001	28 495,833		366 691,833
		в т.ч. с разбивкой по годам				
11		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	338 196,001	28 495,833		366 691,833
12	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			44 003,020	44 003,020
		в.т.ч с разбивкой по годам				
13		2023 г. - 12% (НДС = 12%)			44 003,020	44 003,020
14		**Всего по сметному расчету**	338 196,001	28 495,833	44 003,020	410 694,853
		в т.ч. с разбивкой по годам				
15		2023 г.	338 196,001	28 495,833	44 003,020	410 694,853
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель проектной организации Жаксыбаев А.М.

Главный инженер проекта Жаксыбаев А.М.

Выполнил: Дегтярёв П.Н.

Наименование стройки: Строительство детского лагеря в с.Кенгирбай, Абайского района, области Абай, Республики Казахстан

Заказ 12

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

(наименование объекта)

Сметная стоимость	173996,9	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	16,211	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	28500,441	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Архитектурное решение	135 898,980			135 898,980	14,238	24 711,321	
2	02-01-02	Водоснабжение и канализация	4 997,003	649,741		5 646,744	0,451	832,102	
3	02-01-03	Электрооборудование и освещение	3 945,889	1 603,932		5 549,821	0,302	568,356	
4	02-01-04	Отопление и вентиляция	3 591,629	1 594,935		5 186,564	0,374	664,929	
5	02-01-05	Видеонаблюдение	1 367,642	577,390		1 945,032	0,231	463,501	

6	02-01-06	Автоматическая пожарная сигнализация	3 345,995			3 345,995	0,616	1 260,232	
7	02-01-07	Технологическое оборудование	0,001	16 423,763		16 423,764			
		Итого:	**153 147,139**	**20 849,761**	**0,000**	**173 996,900**	**16,211**	**28 500,441**	**0,000**

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Архитектурное решение

Основание: 28-082022-АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	**135898,98**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**24711,321**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**14,238**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Фундамент											
1.1 Ленточный фундамент											
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	10	43 304,17	1 424,87	433 042	14 249	400 649	19 677,00	488 937,00
					1 814,40	347,91	18 144,00	3 479	-	36 218,00	
2	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	117,1	48 200,50	1 744,85	5 644 279	204 322	4 899 053	538 799,00	6 677 724,00
					4 619,16	437,09	540 904,00	51 183	-	494 646,00	
3	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР=93%	м2 поверхности	330,12	1 533,41	16,04	506 209	5 295	298 389	190 706,00	752 668,00
					613,49	7,68	202 525,00	2 535	-	55 753,00	
4	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство НР=94%	м3 изоляции	15,8	7 711,37	2 186,73	121 840	34 550	-	94 040,00	233 150,00
					5 524,64	807,21	87 289,00	12 754	-	17 270,00	
1.2 Фундамент под перегородки											

5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,9447	349 794,00	-	680 244	-	680 244	-	734 664,00

					-	-	-	-	-	54 420,00	
6	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,58226	329 247,00	-	520 954	-	520 954	-	562 630,00
					-	-	-	-	-	41 676,00	
1.3 Подпольный канал											
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91%	м3	6,5	41 274,37	1 424,87	268 283	9 262	247 228	12 790,00	303 559,00
					1 814,40	347,91	11 794,00	2 261	-	22 486,00	

Итого по разделу 1	**9 753 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	860 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 212
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 046 518
- накладные расходы, тенге	856 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	722 469

Раздел 2 Стены											
8	1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	190,46	15 661,39	4 076,28	2 982 868	776 368	654 672	1 619 952,00	4 971 046,00
					8 147,79	997,88	1 551 828,00	190 056	-	368 226,00	
9	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	44,035	101 634,00	-	4 475 453	-	4 475 453	-	4 833 489,00
					-	-	-	-	-	358 036,00	
10	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	1 м3	133,6	32 175,00	-	4 298 580	-	4 298 580	-	4 642 466,00
					-	-	-	-	-	343 886,00	
11	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	56,86	17 407,91	4 039,88	989 814	229 708	260 863	518 688,00	1 629 182,00
					8 780,22	1 028,59	499 243,00	58 486	-	120 680,00	

12	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,254	98 105,00	-	2 869 964	-	2 869 964	-	3 099 561,00
					-	-	-	-	-	229 597,00	

13	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	6,21	455 717,00	-	2 830 003	-	2 830 003	-	3 056 403,00
					-	-	-	-	-	226 400,00	
14	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	15	3 119,60	1 693,22	46 794	25 398	1 042	31 355,00	84 401,00
					1 356,90	414,50	20 354,00	6 218	-	6 252,00	
15	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	134	924,86	312,78	123 931	41 913	48 964	51 112,00	189 047,00
					246,68	76,57	33 055,00	10 260	-	14 004,00	
16	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,595	167 277,00	-	434 084	-	434 084	-	468 811,00
					-	-	-	-	-	34 727,00	
17	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3,848	185 774,00	-	714 858	-	714 858	-	772 047,00
					-	-	-	-	-	57 189,00	
18	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,384	142 090,00	-	54 563	-	54 563	-	58 928,00
					-	-	-	-	-	4 365,00	
19	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,63	129 617,00	-	81 659	-	81 659	-	88 192,00
					-	-	-	-	-	6 533,00	
20	1109-0302-0301	Изготовление и установка перемычек стальных НР=69%	т конструкций	0,82096	123 560,53	25 627,66	101 438	21 039	2 984	58 144,00	172 349,00
					94 298,50	8 345,68	77 415,00	6 851	-	12 767,00	
21	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,82096	479 350,00	-	393 527	-	393 527	-	425 009,00
					-	-	-	-	-	31 482,00	

22	1107-0104-0303	Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	1	4 479,64	2 414,41	4 480	2 414	160	2 945,00	8 019,00
					1 905,12	591,05	1 905,00	591	-	594,00	
23	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	1 м3	0,598	275 230,00	-	164 588	-	164 588	-	177 755,00

					-	-	-	-	-	13 167,00	
24	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	15	63 492,12	6 022,64	952 382	90 340	647 707	214 080,00	1 259 779,00
					14 289,00	1 394,53	214 335,00	20 918	-	93 317,00	
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,42071	376 202,00	-	158 272	-	158 272	-	170 934,00
					-	-	-	-	-	12 662,00	
26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,1	329 247,00	-	362 172	-	362 172	-	391 146,00
					-	-	-	-	-	28 974,00	
27	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90%	м2 покрытия	1047,2	6 366,00	82,34	6 666 475	86 226	6 082 127	482 342,00	7 720 722,00
					475,67	36,11	498 122,00	37 814	-	571 905,00	
28	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	1047,2	899,77	4,11	942 239	4 304	751 931	169 185,00	1 200 338,00
					177,62	1,89	186 004,00	1 979	-	88 914,00	
29	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	42,7668	11 756,71	80,64	502 797	3 449	444 708	50 591,00	597 659,00
					1 277,64	36,74	54 641,00	1 571	-	44 271,00	

Итого по разделу 2 **36 017 283**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 136 902
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 281 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	334 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 732 879
- накладные расходы, тенге	3 198 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 667 948

Раздел 3 Перекрытие, покрытие											
30	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка БЦ1-БЦ6 НР=90%	м3 древесины в конструкции	27,7668	178 583,92	1 500,48	4 958 704	41 664	3 948 049	889 357,00	6 315 906,00
					34 897,50	690,84	968 992,00	19 182	-	467 845,00	
31	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	42,86	308,00	-	13 201	-	13 201	-	14 257,00
					-	-	-	-	-	1 056,00	

32	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	1047,2	547,94 115,83	16,41 4,45	573 803 121 297,00	17 185 4 660	435 321 -	115 880,00 55 175,00	744 858,00

Итого по разделу 3 **7 075 021**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 090 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 396 571
- накладные расходы, тенге 1 005 237
- сметная прибыль (8 %), тенге 524 076

Раздел 4 Кровля											
33	1110-0105-0101	Элементы кровли. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	24,97	199 840,63 34 373,42	1 929,81 833,48	4 990 021 858 304,00	48 187 20 812	4 083 529 -	791 204,00 462 498,00	6 243 723,00
34	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% Коб =10	м3 древесины в конструкции	249,7	11 756,71 1 277,64	80,64 36,74	2 935 650 319 027,00	20 136 9 174	2 596 488 -	295 381,00 258 483,00	3 489 514,00
35	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке НР=92%	м2 кровли	1300,5	3 129,86 1 611,78	27,62 6,17	4 070 383 2 096 120,00	35 920 8 024	1 938 343 -	1 935 812,00 480 496,00	6 486 691,00
36	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1300,5	3 915,00 -	- -	5 091 458 -	- -	5 091 458 -	- 407 317,00	5 498 775,00

37	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1150,45	2 204,32 973,02	107,34 17,58	2 535 960 1 119 411,00	123 489 20 225	1 293 060 -	1 071 258,00 288 577,00	3 895 795,00
38	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	24,97	11 756,71 1 277,64	80,64 36,74	293 565 31 903,00	2 014 917	259 649 -	29 538,00 25 848,00	348 951,00
39	1112-0101-2003	Планки кровельиз профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	97,15	1 140,16	11,76	110 767	1 142	63 353	42 949,00	166 013,00

					476,28	4,25	46 271,00	413	-	12 297,00	
40	224-105-0112	Планка для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	1 м	97,15	2 014,00	-	195 660	-	195 660	-	211 313,00
					-	-	-	-	-	15 653,00	
41	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м планки	62	2 185,98	1 477,85	135 531	91 627	18 990	42 587,00	192 367,00
					401,84	344,78	24 914,00	21 376	-	14 249,00	
42	224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	1 м	62	910,00	-	56 420	-	56 420	-	60 934,00
					-	-	-	-	-	4 514,00	
43	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	50	5 178,10	18,49	258 905	925	179 929	72 046,00	357 427,00
					1 561,03	5,18	78 052,00	259	-	26 476,00	

Итого по разделу 4 **26 951 503**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 574 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	323 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 776 879
- накладные расходы, тенге	4 280 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 996 408

Раздел 5 Перегородки

44	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	49,51	2 304,26	3,23	114 084	160	32 137	73 608,00	202 707,00
					1 651,93	-	81 787,00	-	-	15 015,00	
45	223-203-0306	Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-	1 м2	49,51	48 873,00	-	2 419 702	-	2 419 702	-	2 613 278,00
					-	-	-	-	-	193 576,00	

Итого по разделу 5 **2 815 985**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 451 839
- накладные расходы, тенге	73 608
- сметная прибыль (8 %), тенге	208 591

Раздел 6 Полы											
6.1 Тип 1											
46	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	438,58	597,16	-	261 902	-	215 580	50 507,00	337 402,00
					105,62	16,89	46 323,00	7 408	-	24 993,00	
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	43,858	46 368,01	-	2 033 608	-	1 797 001	222 411,00	2 436 501,00
					5 394,84	-	236 607,00	-	-	180 482,00	
48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	438,58	1 260,85	-	552 984	-	335 018	213 297,00	827 583,00
					496,98	20,40	217 965,00	8 947	-	61 302,00	
49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	438,58	1 164,78	34,26	510 849	15 026	479 662	23 537,00	577 137,00
					36,85	20,24	16 162,00	8 877	-	42 751,00	

50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	438,58	1 260,85	-	552 984	-	335 018	213 297,00	827 583,00
					496,98	20,40	217 965,00	8 947	-	61 302,00	
51	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	438,58	4 357,44	-	1 911 086	-	1 135 177	749 646,00	2 873 591,00
					1 769,14	49,22	775 909,00	21 587	-	212 859,00	
52	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	395	653,41	-	258 097	-	81 911	166 042,00	458 070,00
					446,04	1,15	176 186,00	454	-	33 931,00	
6.2 Тип 2											
53	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	266,3	597,16	-	159 024	-	130 897	30 668,00	204 867,00
					105,62	16,89	28 127,00	4 498	-	15 175,00	

54	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	2,663	46 368,01 5 394,84	- -	123 478 14 366,00	- -	109 112 -	13 504,00 10 959,00	147 941,00
55	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	266,3	1 260,85 496,98	- 20,40	335 764 132 346,00	- 5 433	203 419 -	129 512,00 37 222,00	502 498,00
56	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 стяжки	266,3	1 164,78 36,85	34,26 20,24	310 181 9 813,00	9 123 5 390	291 244 -	14 291,00 25 958,00	350 430,00
57	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	м2 изолируемой поверхности	266,3	2 204,32 973,02	- 17,58	587 010 259 115,00	- 4 682	327 895 -	247 969,00 66 798,00	901 777,00
58	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	266,3	1 348,43 587,09	- 10,02	359 087 156 342,00	- 2 668	202 745 -	149 469,00 40 684,00	549 240,00
59	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	266,3	3 646,18 373,79	57,56 24,92	970 978 99 540,00	15 328 6 636	856 109 -	99 805,00 85 663,00	1 156 446,00

6.3 Тип 3											
60	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	37,65	597,16 105,62	- 16,89	22 483 3 977,00	- 636	18 506 -	4 336,00 2 146,00	28 965,00
61	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94%	м3 подстилающего слоя	3,765	46 368,01 5 394,84	- -	174 576 20 312,00	- -	154 264 -	19 093,00 15 494,00	209 163,00
62	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	37,65	1 260,85 496,98	- 20,40	47 471 18 711,00	- 768	28 760 -	18 310,00 5 262,00	71 043,00
63	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,65	2 204,32 973,02	- 17,58	82 993 36 634,00	- 662	46 358 -	35 058,00 9 444,00	127 495,00
64	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	37,65	1 348,43	-	50 768	-	28 664	21 132,00	77 652,00

					587,09	10,02	22 104,00	377	-	5 752,00	
65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	37,65	1 260,85	-	47 471	-	28 760	18 310,00	71 043,00
					496,98	20,40	18 711,00	768	-	5 262,00	
66	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	37,65	4 357,44	-	164 058	-	97 449	64 353,00	246 684,00
					1 769,14	49,22	66 608,00	1 853	-	18 273,00	
67	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	72	653,41	2,41	47 046	174	14 757	30 266,00	83 497,00
					446,04	1,15	32 115,00	83	-	6 185,00	
6.4 Прочие											
68	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94%	м3 изоляции	62,88	7 711,37	2 186,73	484 891	137 502	-	374 257,00	927 880,00
					5 524,64	807,21	347 389,00	50 757	-	68 732,00	
69	211-302-0101	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм Коб =1,1	1 м3	69,168	22 580,00	-	1 561 813	-	1 561 813	-	1 686 758,00
					-	-	-	-	-	124 945,00	

Итого по разделу 6	**15 681 246**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 953 327
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 480 119
- накладные расходы, тенге	2 909 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 161 574

Раздел 7 Окна											
70	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	91,8	3 188,27	226,53	292 683	20 795	146 788	122 390,00	448 279,00
					1 362,74	118,62	125 100,00	10 889	-	33 206,00	

71	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и	1 м2	91,8	40 167,00 -	- -	3 687 331 -	- -	3 687 331 -	- 294 986,00	3 982 317,00
72	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	0,81	5 029,93 2 174,71	227,98 117,01	4 074 1 762,00	185 95	2 128 -	1 671,00 460,00	6 205,00
73	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,81	39 021,00 -	- -	31 607 -	- -	31 607 -	- 2 529,00	34 136,00
74	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	54,1	1 511,00 340,31	7,03 3,52	81 745 18 411,00	380 190	62 954 -	16 741,00 7 879,00	106 365,00

75	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	1 м	54,1	1 588,00 -	- -	85 911 -	- -	85 911 -	- 6 873,00	92 784,00
76	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	54,1	2 208,47 655,08	5,27 1,65	119 478 35 440,00	285 89	83 753 -	28 423,00 11 832,00	159 733,00

Итого по разделу 7	**4 829 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 713
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 645
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 100 471
- накладные расходы, тенге	169 225
- сметная прибыль (8 %), тенге	357 765

Раздел 8 Двери

77	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	3,99	4 071,81 3 357,69	62,39 28,86	16 247 13 397,00	249 115	2 600 -	9 323,00 2 046,00	27 616,00
78	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	3,99	55 181,00 -	- -	220 172 -	- -	220 172 -	- 17 614,00	237 786,00
79	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	74,55	2 353,79 1 627,78	109,42 49,56	175 475 121 351,00	8 157 3 695	45 967 -	112 541,00 23 041,00	311 057,00
80	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	66,15	17 461,00 -	- -	1 155 045 -	- -	1 155 045 -	- 92 404,00	1 247 449,00

81	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	8,4	19 800,00 -	- -	166 320 -	- -	166 320 -	- 13 306,00	179 626,00
82	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	82	527,00 -	- -	43 214 -	- -	43 214 -	- 3 457,00	46 671,00
83	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	41	3 246,00 -	- -	133 086 -	- -	133 086 -	- 10 647,00	143 733,00
84	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	1 шт.	41	2 059,00 -	- -	84 419 -	- -	84 419 -	- 6 754,00	91 173,00

Итого по разделу 8	**2 285 111**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 850 823

- накладные расходы, тенге	121 864
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 269

Раздел 9 Внутреняя отделка											
9.1 Потолок											
85	1115-0203-0106	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	785,54	1 818,92 1 248,58	79,78 70,03	1 428 834 980 810,00	62 670 55 011	385 355 -	828 657,00 180 599,00	2 438 090,00
86	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	785,54	1 455,61 1 010,15	8,87 3,45	1 143 440 793 513,00	6 968 2 710	342 959 -	636 978,00 142 433,00	1 922 851,00

87	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	785,54	1 138,30 848,68	6,92 3,39	894 180 666 672,00	5 436 2 663	222 072 -	535 468,00 114 372,00	1 544 020,00
9.2 Стены											
88	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2673,42	1 749,09 1 189,12	79,78 70,03	4 676 052 3 179 017,00	213 285 187 220	1 283 750 -	2 692 990,00 589 523,00	7 958 565,00
89	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2305	1 773,03 969,40	22,15 8,48	4 086 834 2 234 467,00	51 056 19 546	1 801 311 -	1 803 210,00 471 204,00	6 361 248,00
90	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2305	941,22 675,48	6,52 3,20	2 169 512 1 556 981,00	15 029 7 376	597 502 -	1 251 486,00 273 680,00	3 694 678,00
91	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	368,42	5 019,31 2 631,45	20,58 9,90	1 849 214 969 479,00	7 582 3 647	872 153 -	778 501,00 210 217,00	2 837 932,00

Итого по разделу 9	**26 757 384**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 380 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	362 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 505 102
- накладные расходы, тенге	8 527 290
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 982 028

Раздел 10 Крыльца											
92	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,908	19 457,42 4 775,76	2 463,84 1 055,45	37 125 9 112,00	4 701 2 014	23 312 -	10 458,00 3 807,00	51 390,00

93	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	5,077	40 677,67 1 814,40	1 424,87 347,91	206 521 9 212,00	7 234 1 766	190 075 -	9 990,00 17 321,00	233 832,00
94	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец и пандуса	м3	4,444	44 081,82 2 874,74	2 195,13 560,35	195 900 12 775,00	9 755 2 490	173 369 -	13 891,00 16 783,00	226 574,00
95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15751	349 794,00 -	- -	55 094 -	- -	55 094 -	- 4 408,00	59 502,00
96	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06278	376 202,00 -	- -	23 616 -	- -	23 616 -	- 1 889,00	25 505,00
97	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,00342	351 089,55 349 272,00	1 817,55 814,29	1 201 1 195,00	6 3	- -	1 090,00 183,00	2 474,00
98	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	41,219	1 183,06 400,68	25,53 3,84	48 765 16 516,00	1 052 158	31 197 -	15 507,00 5 142,00	69 414,00
99	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	45,526	6 502,69 1 528,18	184,42 86,16	296 041 69 572,00	8 396 3 923	218 074 -	69 085,00 29 210,00	394 336,00
100	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=118%	м	50,26	22 103,82	4,10	1 110 938	206	998 579	132 341,00	1 342 741,00

					2 231,46	-	112 153,00	-	-	99 462,00	
101	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	0,3052	251 450,04 230 280,00	13 487,43 3 942,46	76 743 70 281,00	4 116 1 203	2 345 -	49 324,00 10 085,00	136 152,00

102	1107-0104-0416	Фермы стропильные пролетом до 24 м, массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м НР=118%	шт. сборных конструкций	0,3052	83 531,47 28 952,00	17 896,88 5 644,63	25 494 8 836,00	5 462 1 723	11 196 -	12 460,00 3 036,00	40 990,00
103	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,55868	37 241,80 10 184,16	15 355,22 5 050,69	20 806 5 690,00	8 579 2 822	6 538 -	5 873,00 2 134,00	28 813,00
104	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,86388	1 012 960,00 -	- -	875 076 -	- -	875 076 -	- 70 006,00	945 082,00
105	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	40,15	1 091,26 980,83	27,85 11,43	43 814 39 380,00	1 118 459	3 316 -	36 652,00 6 437,00	86 903,00
106	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	40,15	2 043,00 -	- -	82 026 -	- -	82 026 -	- 6 562,00	88 588,00

Итого по разделу 10	**3 732 296**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 625
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 693 814
- накладные расходы, тенге	356 671
- сметная прибыль (8 %), тенге	276 465

Раздел 11 Разные работы

Итого по смете		**135 898 980**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 748 085
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 551 141
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	963 236
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 035 016
	- накладные расходы, тенге	21 498 146
	- сметная прибыль (8 %), тенге	10 066 593

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Архитектурное решение

Основание: 28-082022-АС

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		13756		
2		Средневзешенный разряд работы		3,4		
		Итого ФОТ				**23 748 085**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	141,81736	1 786,00 1 606,00	253 300 227 773
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	27,4888324	38,00	1 045
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	243,155068	18,00	4 377
4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	97,1759428	135,00	13 131

5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	11,247186	25,00	280
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	149,3513264	7 839,00 1 919,00	1 170 765 286 611
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	21,72052	8 959,00 1 919,00	194 594 41 682
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	21,809505	6 503,00 2 742,00	141 820 59 795
9	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	м2	2,47095	8 440,00 2 742,00	20 860 6 776
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,07224448	13 599,00 3 276,00	982 237
11	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1526	6 725,00 2 742,00	1 026 418
12	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,8161036	7 089,00 2 294,00	27 052 8 754
13	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,4916384	7 430,00 2 294,00	3 653 1 128
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	2,807217	26,00	73
15	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,418124	83,00	35
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	25,9487658	6 419,00 1 919,00	166 563 49 795
17	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	7,75	11 767,00 2 742,00	91 195 21 251
18	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	74,501886	2 520,00 1 606,00	187 730 119 661
19	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1323772	308,00	41

20	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	40,97988704	191,00	7 827
21	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7552448	70,00	193
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	133,3618505	898,00	119 759
23	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	67,1379711	4 010,00 1 919,00	269 251 128 837
24	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,1526	4 745,00 1 919,00	724 293
25	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,0924756	6 390,00 2 294,00	591 212
26	333-201-0203	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,0924756	1 778,00	164
27	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,256368	2 068,00 1 919,00	530 492
28	343-101-0101	Ножницы электрические	м2	120,4263	66,00	7 946
29	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,793	66,00	185
30	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	114,58401	12,00	1 380
31	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,3020436	81,00	106
32	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	20,149844	164,00	3 305
33	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,33572	37,00	12
34	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,355991	26,00	35

35	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	3,04164	82,00	250
36	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	25,016629	15,00	375
37	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	28,035401	12,00	336
38	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	243,904049	15,00	3 664
39	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6,3657488	99,00	631
		Итого по машинам и механизмам		**1644,47**		**2 695 786**
						953 715
		Материалы				
1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,55332	9 094,00	5 032
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,17172	8 964,00	1 539
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	39,77703	8 769,00	348 806
4	211-302-0101	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	69,168	22 580,00	1 561 813
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,58866	7 000,00	109 121
6	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,17854	34 467,00	178 489
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	51,29172	35 755,00	1 833 936

8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,73566	37 878,00	747 548
9	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,63	35 052,00	232 395
10	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,2	37 042,00	377 828
11	212-101-1907	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	118,8565	38 560,00	4 583 107
12	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10,23372	29 155,00	298 366
13	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0398	30 209,00	1 202
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,46579	32 053,00	271 352
15	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	46,432032	35 741,00	1 659 527
16	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	28,569	18 188,00	519 613
17	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,6464	19 110,00	260 783
18	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	55,67277	26 885,00	1 496 751
19	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,210934	27 311,00	169 620
20	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,254	98 105,00	2 869 964
21	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	44,035	101 634,00	4 475 453
22	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	133,6	32 175,00	4 298 580

23	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,285	625 266,00	178 201
24	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,82096	479 350,00	393 527
25	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,002676502	558 744,00	1 496
26	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	40,15	2 043,00	82 026
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,483486	376 202,00	181 888
28	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,102205	349 794,00	735 339
29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,68226	329 247,00	883 126
30	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,025799268	5 414,00	140
31	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,21	455 717,00	2 830 003
32	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,20635108	729 240,00	879 721
33	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	27,321324	122 032,00	3 334 075
34	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001421029	122 032,00	173
35	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,0198804	122 032,00	1 344 774
36	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09523	103 360,00	9 843
37	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017157	122 032,00	209

38	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019804	122 032,00	242
39	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07455	84 587,00	6 306
40	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,277668	84 687,00	23 515
41	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,050286	65 232,00	3 281
42	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	43,9824	122 032,00	5 367 256
43	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,7251	122 032,00	2 529 125
44	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,834516	122 032,00	1 200 126
45	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3808976	122 032,00	46 482
46	215-206-0401	Опилки древесные	м3	14,572638	4 511,00	65 739
47	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0357194	32 402,00	1 157
48	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00659504	195 757,00	1 291
49	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,4911885	170 682,00	937 248
50	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	208,251	783,00	163 061
51	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007621942	813 201,00	6 198
52	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,538593	308,00	13 718

53	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,387002	76,00	30
54	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	48,09249	1 175,00	56 507
55	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,3354172	1 119,00	12 685
56	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	493,1313339	659,00	324 971
57	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2	444,00	888
58	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,221853	196 207,00	43 529
59	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,241202	141,00	1 432
60	217-603-0104	Вода техническая	м3	103,76177552	32,00	3 319
61	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,868098	655,00	1 879
62	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,7777668	251,00	195
63	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64,1458	3 285,00	210 719
64	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,159984	5 640,00	902
65	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,63	129 617,00	81 659
66	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,384	142 090,00	54 563
67	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,848	185 774,00	714 858

68	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,595	167 277,00	434 084
69	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,598	275 230,00	164 588
70	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,26	19 699,00	990 072
71	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,86388	1 012 960,00	875 076
72	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01074304	1 029 630,00	11 061
73	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002957592	965 674,00	2 857
74	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	56,805	551,00	31 300
75	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,81	39 021,00	31 607
76	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	91,8	40 167,00	3 687 331
77	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,4	19 800,00	166 320
78	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	66,15	17 461,00	1 155 045
79	223-203-0306	Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	49,51	48 873,00	2 419 702
80	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	55 181,00	220 172
81	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	54,1	1 588,00	85 911

82	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	82	527,00	43 214
83	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	41	2 059,00	84 419
84	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	41	3 246,00	133 086
85	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1300,5	3 915,00	5 091 458
86	224-105-0112	Планка для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	м	97,15	2 014,00	195 660
87	224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	62	910,00	56 420
88	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	263,989	264,00	69 693
89	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	46,43652	3 905,00	181 335
90	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	375,7884	1 901,00	714 374
91	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3238,78142	96,00	310 925
92	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1473,68	72,00	106 105
93	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	348,2739	89,00	30 996
94	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25811,39	67,00	1 729 372
95	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	147,368	147,00	21 663
96	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	34,1445	130,00	4 439

97	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	276,952	2 963,00	820 609
98	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	523,4882	1 902,00	995 675
99	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1969,352	324,00	638 069
100	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1151,92	267,00	307 563
101	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	124,66046	289,00	36 027
102	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	100,572	1 124,00	113 043
103	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	523,6	244,00	127 758
104	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000427688	467 116,00	200
105	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	507,29628	262,00	132 900
106	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000827784	623 062,00	516
107	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	51,9285	523,00	27 160
108	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9941726	313 969,00	626 108
109	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,3945	1 181,00	2 827
110	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	140,00	840
111	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	180,1512772	93,00	16 754

112	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	98,9256	295,00	29 183
113	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,3263	1 253,00	2 915
114	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00105546	4 159 618,00	4 390
115	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	122,9771366	1 957,00	240 666
116	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00989256	73 026,00	723
117	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,3174368	94 938,00	30 138
118	261-107-0432	Ветошь	кг	27,794594	119,00	3 319
119	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	15,85579	9 128,00	144 732
120	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000137964	2 453 940,00	338
121	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	103,9686	149,00	15 492
122	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	53,439531	112,00	5 985
123	261-107-0506	Лента бутиловая	м	227,4669	67,00	15 240
124	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1438,353	137,00	197 052
125	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	25,960536	225,00	5 841
126	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,038306894	278 998,00	10 688

127	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0065618	272 284,00	1 787
128	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048832	274 757,00	134
129	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,681851	29 918,00	110 152
130	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,071638344	106 532,00	7 632
131	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	56,805	865,00	49 136
132	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	216,4	14,00	3 030
133	261-107-0895	Паста антисептическая	т	1,849927268	797 818,00	1 475 913
134	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,53964256	99 206,00	53 536
135	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	2,12682656	1 512 552,00	3 216 936
136	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	225,8865	19,00	4 292
137	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,47460535	1 491,00	707
138	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	74,117	2,00	148
139	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1607,597	116,00	186 481
140	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,5549315	77 199,00	120 039
141	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,6385	398,00	7 816

142	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	4,293318	4 074,00 1 919,00	17 491 8 240
143	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,668277	4 680,00 1 919,00	3 126 1 285
144	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,679969	13,00	113
145	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	100,94175	26,00	2 625
		Итого по материалам				**77 890 375** **9 525**

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-1Архитектурное решение 28-082022-АС	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Фундамент	
	1 Ленточный фундамент
1	1106-0101-0101 10
2	1106-0101-0119 117,1
3	1108-0101-0301 ОбФ80 = (61.6+61.6+17+17)*1.05*2 = 330,12

4	1111-0101-0803 Тепло- и звукоизоляция засыпная. Устройство 15,8
	2 Фундамент под перегородки
5	214-210-0201 ОбФ81 = 1.10234+0.84236 = 1,9447
6	214-210-0202 1,58226
	3 Подпольный канал
7	1106-0101-0101 Подготовка бетонная. Устройство отмостки 6,5
Раздел №2 Стены	
8	1108-0301-0105 ОбФ69 = 133.6+56.86 = 190,46
9	213-102-0203 44035

10	213-301-0102 133,6
11	1108-0201-0107 56,86
12	213-101-0501 29254
13	214-403-0101 6,21
14	1107-0104-0301 15
15	1107-0503-0110 ОбФ70 = 32+68+4+24+6 = 134
16	222-102-0209 ОбФ71 = 0.173*15 = 2,595
17	222-102-0108 ОбФ72 = 32*0.048+68*0.034 = 3,848
18	222-102-0104 ОбФ73 = 4*0.096 = 0,384
19	222-102-0101 ОбФ74 = 24*0.022+6*0.017 = 0,63
20	1109-0302-0301 Изготовление и установка перемычек стальных ОбФ75 = (376.32+342.4+30.9+71.34)/1000 = 0,82096
21	214-201-0102 ОбФ75 = (376.32+342.4+30.9+71.34)/1000 = 0,82096
22	1107-0104-0303 1
23	222-202-0101 0,598
24	1106-0701-0201 15
25	214-210-0101 0,42071
26	214-210-0202 1,1
27	1110-0114-0505 ОбФ78 = 61.6*17 = 1047,2
28	1110-0116-0202 ОбФ78 = 61.6*17 = 1047,2
29	1110-0115-0101 ОбФ79 = Ф76+15 = 42,7668
Раздел №3 Перекрытие, покрытие	
30	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка БЦ1-БЦ6 ОбФ76 = 1.316+13.83+0.328+6.28+1.0268+4.986 = 27,7668
31	217-101-0401 ОбФ77 = 26.46+16.4 = 42,86
32	1112-0101-1503 ОбФ78 = 61.6*17 = 1047,2

Раздел №4 Кровля	
33	1110-0105-0101 Элементы кровли. Установка с изготовлением 24,97
34	1110-0115-0101 24,97 (Коб = 10)
35	1112-0101-0705 Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке 1300,5
36	224-102-0708 1300,5
37	1111-0101-0401 1150,45
38	1110-0115-0101 24,97
39	1112-0101-2003 Планки кровельиз профилированного оцинкованного листа. Устройство 97,15
40	224-105-0112Планка для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 97,15
41	1112-0101-2002 62
42	224-105-0203 62
43	1112-0101-1001 50
Раздел №5 Перегородки	
44	1110-0501-0501 ОбФ89 = 5.2*2.5+5.72*3+6.45*3 = 49,51
45	223-203-0306Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ОбФ89 = 5.2*2.5+5.72*3+6.45*3 = 49,51
Раздел №6 Полы	
	1 Тип 1
46	1111-0101-0102 438,58
47	1111-0101-0209 438,58 (Коб = 0,1)

48	1111-0101-1101 438,58
49	1111-0101-1102 438,58 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;
50	1111-0101-1101 438,58
51	1111-0101-2702 438,58
52	1111-0101-3904 395
	2 Тип 2
53	1111-0101-0102 266,3
54	1111-0101-0209 26,63 (Коб = 0,1)
55	1111-0101-1101 266,3
56	1111-0101-1102 266,3 :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;
57	1111-0101-0401 266,3
58	1111-0101-0402 266,3
59	1111-0101-3601 266,3

	3 Тип 3
60	1111-0101-0102 37,65
61	1111-0101-0209 ОбФ67 = 37.65*0.1 = 3,765
62	1111-0101-1101 37,65
63	1111-0101-0401 37,65
64	1111-0101-0402 37,65
65	1111-0101-1101 37,65
66	1111-0101-2702 37,65
67	1111-0101-3904 72
	4 Прочие
68	1111-0101-0803 62,88
69	211-302-0101 62,88 (Коб = 1,1) С=22580
Раздел №7 Окна	
70	1110-0501-0106 ОбФ82 = 1.8*1.8*15+1.5*1.8*16 = 91,8
71	223-102-0507 ОбФ82 = 1.8*1.8*15+1.5*1.8*16 = 91,8
72	1110-0501-0103 ОбФ83 = 0.9*0.9 = 0,81
73	223-102-0402 ОбФ83 = 0.9*0.9 = 0,81
74	1110-0501-0401 ОбФ84 = 1.9*15+1.6*16 = 54,1
75	223-501-0114 ОбФ84 = 1.9*15+1.6*16 = 54,1
76	1115-0108-1902 ОбФ84 = 1.9*15+1.6*16 = 54,1
Раздел №8 Двери	
77	1109-0403-0401 ОбФ85 = 2.1*0.9+2.1 = 3,99
78	223-207-0101 ОбФ85 = 2.1*0.9+2.1 = 3,99
79	1110-0107-0106 ОбФ86 = 2.1*0.9*35+2.1*0.7*4+2.1*0.6*2 = 74,55
80	223-201-0302 ОбФ87 = 35*2.1*0.9 = 66,15
81	223-201-0301 ОбФ88 = 2.1*0.7*4+2.1*0.6*2 = 8,4
82	223-502-0201 82
83	223-502-0902 41
84	223-502-0306 41
Раздел №9 Внутреняя отделка	
	1 Потолок

85	1115-0203-0106 785,54
86	1115-0206-0206 785,54

87	1115-0405-0104 785,54
	2 Стены
88	1115-0203-0105 ОбФ68 = 2305+368.42 = 2673,42
89	1115-0203-0601 2305
90	1115-0405-0103 2305
91	1115-0107-0105 368,42
Раздел №10 Крыльца	
92	1111-0101-0204 ОбФ91 = 1.562+0.346 = 1,908
93	1106-0101-0101 ОбФ90 = 0.825+3.779+0.473 = 5,077
94	1106-0101-0115 Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец и пандуса ОбФ92 = 0.911+0.202+3.331 = 4,444
95	214-210-0201 ОбФ93 = (49.177+81.96+10.388+15.98)/1000 = 0,157505
96	214-210-0101 ОбФ94 = (26.741+6.292+29.743)/1000 = 0,062776
97	1106-0301-0407 ОбФ97 = 18*0.19/1000 = 0,00342
98	1108-0101-0307 ОбФ95 = 30.723+10.496 = 41,219
99	1111-0101-2707 ОбФ96 = 25.35+5.53+9.021+5.625 = 45,526
	Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0303
100	1107-0519-0201 50,26
101	1109-0701-0127 0,3052
102	1107-0104-0416 0,3052
103	1109-0302-0112 ОбФ98 = (72.06*2+4.24*24+0.265*12+1.14*12+4*4.15)/1000*2 = 0,55868
104	222-504-0101 ОбФ99 = Ф98+0.3052 = 0,86388
105	1112-0101-0716 40,15
106	214-204-0206 40,15

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Форма 4

Локальная смета № 02-01-02

Водоснабжение и канализация

Основание: 28-082022-ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5646,744**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**832,102**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,451**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Узел А											
1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	30 939,96	544,77	30 940	545	6 644	23 467,00	58 760,00
					23 751,00	194,67	23 751,00	195	-	4 353,00	
2	511-403-0207	Насос циркуляционный (1 раб, 1 резерв на склад)	1 шт.	2	63 840,00	-	127 680	-	-	-	127 680,00
					-	-	-	-	127 680	-	
3	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	1	5 446,29	343,95	5 446	344	516	4 578,00	10 826,00
					4 586,40	84,99	4 586,00	85	-	802,00	
4	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	1 шт.	1	26 244,00	-	26 244	-	26 244	-	28 344,00
					-	-	-	-	-	2 100,00	

5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	25 644,02	288,22	25 644	288	23 693	1 728,00	29 562,00
					1 662,57	100,07	1 663,00	100	-	2 190,00	

6	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	3	3 043,80 2 593,08	147,05 38,38	9 131 7 779,00	441 115	911 -	7 736,00 1 349,00	18 216,00
7	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	3	8 828,00 -	- -	26 484 -	- -	26 484 -	- 2 119,00	28 603,00
Раздел 2 Водопровод В1											
8	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	2	34 209,49 4 365,90	390,64 118,58	68 419 8 732,00	781 237	58 906 -	8 790,00 6 177,00	83 386,00
9	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	5 819 749,50 663 306,00	378 369,58 77 288,55	11 639 1 327,00	757 155	9 556 -	1 467,00 1 049,00	14 155,00
10	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	25	4 280,20 830,93	51,79 21,31	107 005 20 773,00	1 295 533	84 937 -	20 880,00 10 231,00	138 116,00
11	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	26	3 783,67 646,70	29,43 11,90	98 375 16 814,00	765 309	80 796 -	16 781,00 9 212,00	124 368,00
12	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	11	3 116,78 646,70	29,43 11,90	34 285 7 114,00	324 131	26 847 -	7 100,00 3 311,00	44 696,00

13	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	26	2 396,81 646,70	29,43 11,90	62 317 16 814,00	765 309	44 738 -	16 781,00 6 328,00	85 426,00
14	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	80	2 299,54	29,43	183 963	2 354	129 873	51 634,00	254 445,00

					646,70	11,90	51 736,00	952	-	18 848,00	
15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	30	3 003,70	106,95	90 111	3 209	9 110	76 801,00	180 265,00
					2 593,08	19,19	77 792,00	576	-	13 353,00	
16	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	27 264,00	-	54 528	-	54 528	-	58 890,00
					-	-	-	-	-	4 362,00	
17	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	28	23 414,00	-	655 592	-	655 592	-	708 039,00
					-	-	-	-	-	52 447,00	
18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	173	124,80	1,26	21 590	218	320	20 631,00	45 599,00
					121,69	-	21 052,00	-	-	3 378,00	
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	97,65	708,00	-	69 136	-	69 136	-	74 667,00
					-	-	-	-	-	5 531,00	
20	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	123,36	1 243,88	1,45	153 445	179	17 712	108 516,00	282 918,00
					1 098,85	0,74	135 554,00	91	-	20 957,00	
21	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,173	84 586,22	-	14 633	-	325	14 166,00	31 103,00
					82 709,00	-	14 309,00	-	-	2 304,00	
Раздел 3 Горячее водоснабжение ТЗ											

22	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	44	2 299,54	29,43	101 180	1 295	71 430	28 399,00	139 945,00
					646,70	11,90	28 455,00	524	-	10 366,00	
23	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	19	3 003,70	106,95	57 070	2 032	5 770	48 641,00	114 168,00
					2 593,08	19,19	49 269,00	365	-	8 457,00	

24	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	19	23 414,00	-	444 866	-	444 866	-	480 455,00
					-	-	-	-	-	35 589,00	
25	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	44	124,80	1,26	5 491	55	81	5 247,00	11 597,00
					121,69	-	5 354,00	-	-	859,00	
26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	31,55	708,00	-	22 337	-	22 337	-	24 124,00
					-	-	-	-	-	1 787,00	
27	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	21,86	1 243,88	1,45	27 191	32	3 139	19 230,00	50 135,00
					1 098,85	0,74	24 021,00	16	-	3 714,00	
28	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,044	84 586,22	-	3 722	-	83	3 603,00	7 911,00
					82 709,00	-	3 639,00	-	-	586,00	
Раздел 4 Канализация хозяйственно-бытовая К1											
29	1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	10	34 209,49	390,64	342 095	3 906	294 530	43 948,00	416 926,00
					4 365,90	118,58	43 659,00	1 186	-	30 883,00	

30	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,01	5 819 749,50	378 369,58	58 197	3 784	47 781	7 332,00	70 771,00
					663 306,00	77 288,55	6 633,00	773	-	5 242,00	
31	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	70	1 127,14	4,45	78 900	312	463	76 667,00	168 012,00
					1 116,08	1,51	78 126,00	106	-	12 445,00	
32	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	1 м	70	1 784,00	-	124 880	-	124 880	-	134 870,00

					-	-	-	-	-	9 990,00	
33	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	36	1 168,28	1,83	42 058	66	91	41 086,00	89 796,00
					1 163,91	0,65	41 901,00	23	-	6 652,00	
34	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	1 м	36	314,00	-	11 304	-	11 304	-	12 208,00
					-	-	-	-	-	904,00	
35	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	236,00	-	472	-	472	-	510,00
					-	-	-	-	-	38,00	
36	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	846,00	-	2 538	-	2 538	-	2 741,00
					-	-	-	-	-	203,00	
37	241-223-0203	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	6	4 257,00	-	25 542	-	25 542	-	27 585,00
					-	-	-	-	-	2 043,00	
38	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	95,16	708,00	-	67 373	-	67 373	-	72 763,00
					-	-	-	-	-	5 390,00	
Раздел 5 Санитарные приборы											

39	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	9	4 291,21	121,22	38 621	1 091	3 851	33 561,00	77 956,00
					3 742,05	63,10	33 678,00	568	-	5 774,00	
40	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	9	14 550,00	-	130 950	-	130 950	-	141 426,00
					-	-	-	-	-	10 476,00	
41	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	9	5 326,00	-	47 934	-	47 934	-	51 769,00
					-	-	-	-	-	3 835,00	
42	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, билэ СБУ	1 шт.	9	922,00	-	8 298	-	8 298	-	8 962,00

					-	-	-	-	-	664,00	
43	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	9	1 379,07	0,12	12 412	1	321	11 848,00	26 201,00
					1 343,30	-	12 090,00	-	-	1 941,00	
44	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	9	11 364,00	-	102 276	-	102 276	-	110 458,00
					-	-	-	-	-	8 182,00	
45	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98%	комплект	2	2 029,79	24,60	4 060	49	570	3 394,00	8 050,00
					1 719,97	11,72	3 440,00	23	-	596,00	
46	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	1 шт.	2	6 557,00	-	13 114	-	13 114	-	14 163,00
					-	-	-	-	-	1 049,00	
47	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
					-	-	-	-	-	148,00	

48	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	2	1 379,07	0,12	2 758	-	71	2 633,00	5 822,00
					1 343,30	-	2 687,00	-	-	431,00	
49	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	1 шт.	2	4 235,00	-	8 470	-	8 470	-	9 148,00
					-	-	-	-	-	678,00	
50	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	4	8 634,22	184,45	34 537	738	25	33 500,00	73 480,00
					8 443,60	102,62	33 774,00	410	-	5 443,00	
51	290-000-0021	Душевая кабина в комплекте с поддоном, сифоном, смесителем (кпл)	1 комплект	1	221 580,00	-	221 580	-	221 580	-	239 306,00
					-	-	-	-	-	17 726,40	
52	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	8	6 108,81	57,57	48 870	461	816	46 842,00	103 369,00
					5 949,27	25,50	47 594,00	204	-	7 657,00	

53	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	3	32 550,00	-	97 650	-	-	-	97 650,00
					-	-	-	-	97 650	-	
54	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	2	48 523,00	-	97 046	-	-	-	97 046,00
					-	-	-	-	97 046	-	
55	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	1	51 821,00	-	51 821	-	-	-	51 821,00
					-	-	-	-	51 821	-	
56	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	2	137 772,00	-	275 544	-	-	-	275 544,00
					-	-	-	-	275 544	-	
	Итого по смете				**5 646 744**						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	824 116
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 087
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 989 669
- оборудование, тенге	649 741
- накладные расходы, тенге	786 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	370 149

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

Водоснабжение и канализация

Основание: 28-082022-ВК

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		447		
2		Средневзешенный разряд работы		3,8		
		Итого ФОТ				**824 116**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4136	7 839,00 1 919,00	3 242 795
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3018	6 503,00 2 742,00	1 962 828
3	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,7194	14,00	10
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00612	6 419,00 1 919,00	39 12

5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,344322	2 520,00 1 606,00	867 553
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	24,6436	191,00	4 707
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,0918	70,00	216
8	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,0476	1 519,00	1 591
9	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,33396	8 683,00 2 742,00	2 900 916
10	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,255	84,00	273
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,544666	4 010,00 1 919,00	10 203 4 885
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,1644	15,00	62
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,29	12,00	3
14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,64	15,00	10
		Итого по машинам и механизмам		**41,80**		**26 086** **7 989**

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	30 209,00	423
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00528	32 053,00	169

3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,848	962,00	815
4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00324	729 240,00	2 363
5	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00012803	361 730,00	46
6	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,061564	165 506,00	10 190
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,445	626,00	279
8	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	19,533	141,00	2 753
9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,80104	655,00	525
10	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3	4 844,00	14 532
11	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	441 048,00	874
12	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,5125	579,00	878
13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	36,79042	474,00	17 440
14	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11,16	26 379,00	294 390
15	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1,08	52 757,00	56 977
16	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2 650,00	2 650
17	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 226,00	2 226

18	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	36	314,00	11 304
19	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	70	1 784,00	124 880
20	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	236,00	472
21	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	846,00	2 538
22	241-223-0203	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	4 257,00	25 542
23	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	23 414,00	1 100 458
24	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	27 264,00	54 528
25	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	8 828,00	26 484
26	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	26 244,00	26 244
27	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	9	14 550,00	130 950
28	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	6 557,00	13 114
29	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	5 326,00	47 934
30	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	4 235,00	8 470
31	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	11 364,00	102 276
32	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	11	922,00	10 142

33	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	59 186,00	178
34	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	118,56	347,00	41 141
35	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,4652	1 253,00	583
36	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,8	472,00	850
37	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	408 199,00	518
38	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	308 830,00	679
39	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004503	820 690,00	371
40	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,02568	22 383,00	575
41	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	346,00	5
42	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,5836	423,00	247
43	261-107-0432	Ветошь	кг	0,43566	119,00	52
44	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00372	9 128,00	34
45	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008928	272 284,00	2 431
46	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	589,00	41
47	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,646	605,00	391

48	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,92094	986,00	3 866
49	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,1218	6 798,00	828
50	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	224,36	708,00	158 847
51	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,106	41 747,00	4 424
52	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	23 666,00	23 666
53	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	124	1 610,00	199 640
54	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	26	1 707,00	44 382
55	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	11	2 426,00	26 686
56	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	26	3 092,00	80 392
57	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25	3 376,00	84 400
58	290-000-0021	Душевая кабина в комплекте с поддоном, сифоном, смесителем	комплект	1	221 580,00	221 580
		Итого по материалам				**2 989 673**

Инженерное оборудование

1	511-403-0207	Насос циркуляционный (1 раб, 1 резерв на склад)	шт.	2	63 840,00	127 680

2	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	32 550,00	97 650
3	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	48 523,00	97 046
4	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	51 821,00	51 821
5	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	137 772,00	275 544
		Итого по инженерному оборудованию				**649 741**

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-2Водоснабжение и канализация 28-082022-ВК	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Узел А	
1	1118-0501-0101 1

2	511-403-0207Насос циркуляционный (1 раб, 1 резерв на склад) 2
3	1116-0601-0103 1
4	242-304-0102 1
5	1118-1001-0104 Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка 1
6	1116-0601-0102 3
7	242-202-0306 3
Раздел №2 Водопровод В1	
8	1116-0401-0210 2
9	1122-0601-0308 0,002
10	1116-0301-0206 25
11	1116-0301-0205 26
12	1116-0301-0204 11

13	1116-0301-0202 26
14	1116-0301-0201 80
15	1116-0601-0101 30
16	242-202-0103 2
17	242-202-0102 28
18	1116-1101-0101 173
19	261-301-0219 97,65
20	1115-0403-1004 123,36
21	1122-0701-0101 0,173
Раздел №3 Горячее водоснабжение Т3	
22	1116-0301-0201 44
23	1116-0601-0101 19
24	242-202-0102 19
25	1116-1101-0101 44
26	261-301-0219 31,55
27	1115-0403-1004 21,86
28	1122-0701-0101 0,044

Раздел №4 Канализация хозяйственно-бытовая К1	
29	1116-0401-0210 10
30	1122-0601-0308 0,01
31	1116-0501-0102 70
32	241-203-0107 70
33	1116-0501-0101 36
34	241-203-0101 36
35	241-220-0201 2
36	241-220-0204 3
37	241-223-0203Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 6
38	261-301-0219 95,16
Раздел №5 Санитарные приборы	
39	1117-0101-0106 9
40	244-101-0103 9
41	244-104-0101 9
42	244-104-0601 9
43	1117-0201-0103 9
44	244-104-0403 9

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Форма 4

Локальная смета № 02-01-03

Электрооборудование и освещение

Основание: 28-08.2022-ЭО.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5549,821**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**568,356**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,302**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Оборудование и материалы											
1	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	75 265,66	10 158,16	75 266	10 158	1 781	48 614,00	133 790,00
					63 327,00	4 192,33	63 327,00	4 192	-	9 910,00	
2	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10	1 шт.	1	1 603 932,00	-	1 603 932	-	-	-	1 603 932,00
					-	-	-	-	1 603 932	-	
3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 876,30	105,13	1 876	105	37	1 282,00	3 411,00
					1 733,91	46,61	1 734,00	47	-	253,00	
4	247-301-0302	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3x230/400 В, 5(100) А. ЖКИ. A/R-1.0/2.0	1 шт.	1	20 395,00	-	20 395	-	20 395	-	22 027,00
					-	-	-	-	-	1 632,00	

5	1308-0306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	121 851,37 73 741,00	120,33 -	243 703 147 482,00	241 -	95 980 -	106 187,00 27 991,00	377 881,00
6	247-201-0406	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	16 256,00 -	- -	32 512 -	- -	32 512 -	- 2 601,00	35 113,00
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 725,51 1 890,00	25,31 -	3 726 1 890,00	25 -	1 810 -	1 361,00 407,00	5 494,00
8	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00 -	- -	1 715 -	- -	1 715 -	- 137,00	1 852,00
9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 031,14 3 780,00	152,04 46,61	7 031 3 780,00	152 47	3 099 -	2 755,00 783,00	10 569,00
10	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00 -	- -	1 838 -	- -	1 838 -	- 147,00	1 985,00
11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	20	3 725,51 1 890,00	25,31 -	74 510 37 800,00	506 -	36 204 -	27 216,00 8 138,00	109 864,00
12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	1	4 063,00 -	- -	4 063 -	- -	4 063 -	- 325,00	4 388,00
13	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	1 шт.	13	4 123,00 -	- -	53 599 -	- -	53 599 -	- 4 288,00	57 887,00

14	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	536,00	-	3 216	-	3 216	-	3 473,00

					-	-	-	-	-	257,00	
15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 725,51	25,31	3 726	25	1 810	1 361,00	5 494,00
					1 890,00	-	1 890,00	-	-	407,00	
16	247-204-3102	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ	1 шт.	1	5 616,00	-	5 616	-	5 616	-	6 065,00
					-	-	-	-	-	449,00	
17	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	9 787,09	130,44	9 787	130	4 176	3 980,00	14 868,00
					5 481,00	46,61	5 481,00	47	-	1 101,00	
18	247-208-2402	Пускатель электромагнитный ПМ12	1 шт.	1	33 833,00	-	33 833	-	33 833	-	36 540,00
					-	-	-	-	-	2 707,00	
19	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР=72%	комплект	3	1 243,69	2,43	3 731	7	65	2 637,00	6 877,00
					1 219,72	1,15	3 659,00	3	-	509,00	
20	248-401-1100	Звонок электрический	1 шт.	3	12 580,00	-	37 740	-	37 740	-	40 759,00
					-	-	-	-	-	3 019,00	
21	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	6 449,01	-	19 347	-	69	11 760,00	33 596,00
					6 426,00	-	19 278,00	-	-	2 489,00	
22	290-000-0025	Часы электронные вторичные Р-1000b-t-G (кпл)	1 шт	2	128 560,00	-	257 120	-	257 120	-	277 690,00
					-	-	-	-	-	20 569,60	
23	290-000-0026	Часовая станция, синхронизация от ПК ЧС-100b (кпл)	1 шт	1	211 587,00	-	211 587	-	211 587	-	228 514,00
					-	-	-	-	-	16 926,96	

24	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 213,62	108,58	5 214	109	1 119	2 904,00	8 767,00
					3 986,00	46,61	3 986,00	47	-	649,00	

25	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	1 шт.	1	5 128,00 -	- -	5 128 -	- -	5 128 -	- 410,00	5 538,00
26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	5	7 031,14 3 780,00	152,04 46,61	35 156 18 900,00	760 233	15 496 -	13 776,00 3 915,00	52 847,00
27	247-204-2246	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 4Р 80А 15 кА "С"	1 шт.	1	23 726,00 -	- -	23 726 -	- -	23 726 -	- 1 898,00	25 624,00
28	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2 157,00 -	- -	6 471 -	- -	6 471 -	- 518,00	6 989,00
29	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00 -	- -	1 838 -	- -	1 838 -	- 147,00	1 985,00
30	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	3 725,51 1 890,00	25,31 -	7 451 3 780,00	51 -	3 620 -	2 722,00 814,00	10 987,00
31	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00 -	- -	1 715 -	- -	1 715 -	- 137,00	1 852,00
32	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00 -	- -	536 -	- -	536 -	- 43,00	579,00
33	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72%	шт.	1	5 213,62 3 986,00	108,58 46,61	5 214 3 986,00	109 47	1 119 -	2 904,00 649,00	8 767,00

34	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	1 шт.	1	5 128,00 -	- -	5 128 -	- -	5 128 -	- 410,00	5 538,00

35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	4	7 031,14 3 780,00	152,04 46,61	28 125 15 120,00	608 186	12 396 -	11 020,00 3 132,00	42 277,00
36	247-204-2233	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 63А 15 кА "С"	1 шт.	3	17 176,00 -	- -	51 528 -	- -	51 528 -	- 4 122,00	55 650,00
37	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 838,00 -	- -	1 838 -	- -	1 838 -	- 147,00	1 985,00
38	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	2	3 725,51 1 890,00	25,31 -	7 451 3 780,00	51 -	3 620 -	2 722,00 814,00	10 987,00
39	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00 -	- -	1 715 -	- -	1 715 -	- 137,00	1 852,00
40	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00 -	- -	536 -	- -	536 -	- 43,00	579,00
41	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на	шт.	14	1 655,24 1 584,27	63,08 27,96	23 173 22 180,00	883 391	110 -	16 251,00 3 154,00	42 578,00
42	247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	14	20 153,00 -	- -	282 142 -	- -	282 142 -	- 22 571,00	304 713,00
43	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	2	1 071,60 1 005,74	11,10 4,66	2 143 2 011,00	22 9	110 -	1 454,00 288,00	3 885,00

44	247-102-1609	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	1 шт.	2	30 742,00 -	- -	61 484 -	- -	61 484 -	- 4 919,00	66 403,00
45	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на	шт.	66	1 655,24	63,08	109 246	4 163	521	76 613,00	200 728,00

					1 584,27	27,96	104 562,00	1 845	-	14 869,00	
46	247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	66	10 785,00	-	711 810	-	711 810	-	768 755,00
					-	-	-	-	-	56 945,00	
47	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	10	1 071,60	11,10	10 716	111	548	7 275,00	19 430,00
					1 005,74	4,66	10 057,00	47	-	1 439,00	
48	247-102-1606	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 18 Вт, IP 40	1 шт.	10	29 723,00	-	297 230	-	297 230	-	321 008,00
					-	-	-	-	-	23 778,00	
49	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на	шт.	19	1 655,24	63,08	31 450	1 199	150	22 055,00	57 785,00
					1 584,27	27,96	30 101,00	531	-	4 280,00	
50	247-102-1914	Светильник светодиодный, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44	1 шт.	18	18 603,00	-	334 854	-	334 854	-	361 642,00
					-	-	-	-	-	26 788,00	
51	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	1	4 330,00	-	4 330	-	4 330	-	4 676,00
					-	-	-	-	-	346,00	
52	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	51	410,42	0,44	20 931	22	2 249	13 443,00	37 124,00
					365,89	0,21	18 660,00	11	-	2 750,00	
53	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В. от 4 А до 10 А. IP20	1 шт.	32	476,00	-	15 232	-	15 232	-	16 451,00
					-	-	-	-	-	1 219,00	

54	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до	1 шт.	19	438,00	-	8 322	-	8 322	-	8 988,00
					-	-	-	-	-	666,00	
55	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	116	333,92	0,38	38 735	44	1 481	26 805,00	70 783,00

					320,77	0,17	37 209,00	20	-	5 243,00	

Итого по смете **5 549 821**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	560 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 666 367
- оборудование, тенге	1 603 932
- накладные расходы, тенге	407 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	292 287

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-03

Электрооборудование и освещение

Основание: 28-08.2022-ЭО.СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		299		
2		Средневзешенный разряд работы		3,9		
		Итого ФОТ				**560 653**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,946	6 503,00 2 742,00	12 655 5 333
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,53	191,00	1 629
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,23385	4 010,00 1 919,00	4 948 2 367
4	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	2	108,00	216

5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5644	15,00	8
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,0719	12,00	25
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,058	15,00	1
		Итого по машинам и механизмам		**16,40**		**19 482**
						7 700
		Материалы				
1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,172	479 350,00	82 448
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00183	20 145,00	37
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,017027	813 201,00	13 847
4	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,3972	1 242,00	493
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0696	1 050,00	73
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,4022	740,00	2 519
7	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,049	985 799,00	48 305
8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003041	539 649,00	1 641
9	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4 330,00	4 330

10	247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	66	10 785,00	711 810
11	247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	14	20 153,00	282 142
12	247-102-1606	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 18 Вт, IP 40	шт.	10	29 723,00	297 230
13	247-102-1609	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	2	30 742,00	61 484
14	247-102-1914	Светильник светодиодный, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44	шт.	18	18 603,00	334 854
15	247-201-0406	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	16 256,00	32 512
16	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	шт.	2	5 128,00	10 256
17	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4 063,00	4 063
18	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	13	4 123,00	53 599
19	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	536,00	1 072
20	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	536,00	3 216
21	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 715,00	5 145
22	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 838,00	3 676
23	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 838,00	1 838
24	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 157,00	6 471

25	247-204-2233	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 63А 15 кА "С"	шт.	3	17 176,00	51 528
26	247-204-2246	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 4Р 80А 15 кА "С"	шт.	1	23 726,00	23 726
27	247-204-3102	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	1	5 616,00	5 616
28	247-208-2402	Пускатель электромагнитный ПМ12	шт.	1	33 833,00	33 833
29	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	476,00	15 232
30	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	438,00	8 322
31	247-301-0302	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	20 395,00	20 395
32	248-401-1100	Звонок электрический	шт.	3	12 580,00	37 740
33	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	39	657,00	25 623
34	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	354 405,00	709
35	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,066	594,00	2 416
36	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00017	1 101 887,00	187
37	261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	3 727,00	112
38	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,068	401,00	27
39	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,047	1 416,00	65

40	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,4906	590,00	290
41	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,0372	859,00	893
42	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,392	492,00	193
43	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,258	939,00	242
44	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00022	1 576 025,00	347
45	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,852	1 438,00	1 227
46	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00032	6 325 216,00	2 024
47	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,096	871,00	955
48	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,308	246,00	75
49	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52,02	42,00	2 185
50	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,08	5 671,00	454
51	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1224	1 381,00	169
52	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	93 332,00	19
53	290-000-0025	Часы электронные вторичные Р-1000b-t-G	шт	2	128 560,00	257 120
54	290-000-0026	Часовая станция, синхронизация от ПК ЧС-100b	шт	1	211 587,00	211 587

		Итого по материалам				**2 666 372**
		Инженерное оборудование				
1	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10	шт.	1	1 603 932,00	1 603 932
		Итого по инженерному оборудованию				**1 603 932**

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-3Электрооборудование и освещение 28-08.2022-ЭО.СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Оборудование и материалы	
1	1308-0101-2601 1
2	515-301-0305Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 1

3	1308-0305-1002 1
4	247-301-0302 1
5	1308-0306-0308 2
6	247-201-0406 2
7	1308-0303-0601 1
8	247-204-0759 1
9	1308-0303-0602 1
10	247-204-0761 1
11	1308-0303-0601 20
12	247-204-0170 1
13	247-204-0178 13
14	247-204-0713 6

15	1308-0303-0601 1
16	247-204-3102 1
17	1308-0303-1004 1
18	247-208-2402Пускатель электромагнитный ПМ12 1
19	1308-0305-1401 3
20	248-401-1100 3 C=12580
21	1310-0702-0101 3
22	290-000-0025 (кпл) Часы электронные вторичные Р-1000b-t-G 1 шт 2 128560
23	290-000-0026 (кпл) Часовая станция, синхронизация от ПК ЧС-100b 1 шт 1 211587
24	1308-0305-0901 1
25	247-201-1005Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41 1
26	1308-0303-0602 5
27	247-204-2246 1
28	247-204-0762 3
29	247-204-0760 1
30	1308-0303-0601 2
31	247-204-0759 1
32	247-204-0711 1
33	1308-0305-0901 1
34	247-201-1005Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41 1

35	1308-0303-0602 4
36	247-204-2233 3
37	247-204-0760 1
38	1308-0303-0601 2
39	247-204-0759 1
40	247-204-0711 1
41	1121-0401-0104 14
42	247-102-0159Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 14
43	1121-0401-0108 2
44	247-102-1609 2
45	1121-0401-0104 66
46	247-102-0149 66
47	1121-0401-0108 10
48	247-102-1606Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 18 Вт, IP 40 10
49	1121-0401-0104 19
50	247-102-1914Светильник светодиодный, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44 18
51	247-102-0127 1
52	1121-0202-0201 51
53	247-212-0103 32
54	247-212-0104 19
55	1121-0202-0202 116

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Форма 4

Локальная смета № 02-01-04

Отопление и вентиляция

Основание: 28-082022-ОВ.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	**5186,564**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**664,929**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,374**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка НР=98%	кВт	25,9	1 655,64	100,50	42 881	2 603	1 251	39 557,00	89 033,00
					1 506,84	51,63	39 027,00	1 337	-	6 595,00	
2	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ- до 1,0, с терморегулятором	1 шт.	36	18 360,00	-	660 960	-	660 960	-	713 837,00
					-	-	-	-	-	52 877,00	
Раздел 2 Вентиляция											
3	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=98%	камера	1	82 779,68	3 957,54	82 780	3 958	6 843	71 753,00	166 896,00
					71 979,50	1 236,51	71 980,00	1 237	-	12 363,00	
4	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	1 комплект	1	1 594 935,00	-	1 594 935	-	-	-	1 594 935,00
					-	-	-	-	1 594 935	-	

5	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%	вентилятор	1	10 817,91	210,13	10 818	210	972	9 489,00	21 932,00
					9 636,00	46,61	9 636,00	47	-	1 625,00	

6	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	1 комплект	1	37 896,00	-	37 896	-	37 896	-	40 928,00
					-	-	-	-	-	3 032,00	
7	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	98,2	9 944,54	54,42	976 554	5 344	771 257	198 163,00	1 268 694,00
					2 036,18	22,95	199 953,00	2 254	-	93 977,00	
8	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	12	16 090,65	70,59	193 088	847	175 655	16 480,00	226 333,00
					1 382,15	19,19	16 586,00	230	-	16 765,00	
9	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	51	7 723,84	66,26	393 916	3 379	296 021	93 584,00	526 500,00
					1 853,24	19,19	94 515,00	979	-	39 000,00	
10	1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР=76%	м3 изоляции	3,2	101 572,22	2 766,90	325 031	8 854	93 266	172 632,00	537 476,00
					69 659,70	1 324,11	222 911,00	4 237	-	39 813,00	

Итого по смете **5 186 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 654 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 044 121
- оборудование, тенге 1 594 935
- накладные расходы, тенге 601 658
- сметная прибыль (8 %), тенге 266 047

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-04

Отопление и вентиляция

Основание: 28-082022-ОВ.С

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		368		
2		Средневзешенный разряд работы		3,5		
		Итого ФОТ				**654 608**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,65593	6 503,00 2 742,00	4 265 1 798
2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	16,39	70,00	1 147
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,38298	53,00	21
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,25123	2 520,00 1 606,00	633 404

5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,47084	191,00	2 000
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,23027	4 010,00 1 919,00	16 963 8 118
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	13,82439	12,00	166
		Итого по машинам и механизмам		**46,21**		**25 195** **10 320**
		Материалы				
1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	32 053,00	491
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,062272	621 783,00	38 720
3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02193	376 202,00	8 250
4	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	8,416	6 088,00	51 237
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,021482	813 201,00	17 469
6	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001504	2 200 599,00	3 310
7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1914	1 050,00	1 251
8	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00082488	1 643 262,00	1 355
9	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	579,00	81

10	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	474,00	137
11	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ- до 1,0, с терморегулятором	шт.	36	18 360,00	660 960
12	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	98,2	7 682,00	754 372
13	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	12	14 177,00	170 124
14	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	37 896,00	37 896
15	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,03766	448,00	2 257
16	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055,00	220
17	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	423,00	63
18	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00729298	272 284,00	1 985
19	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,16356	589,00	5 987
20	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00236	694 126,00	1 638
21	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	967 586,00	174
22	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130,00	390
23	261-302-0127	Решетки регулирующие	м2	10,2	28 015,00	285 753

		Итого по материалам				**2 044 120**
		Инженерное оборудование				
1	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1 594 935,00	1 594 935
		Итого по инженерному оборудованию				**1 594 935**

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-4Отопление и вентиляция 28-082022-ОВ.С	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Отопление	
1	1118-0301-0103 ОбФ1 = 0.5*8+0.6*3+0.8*24+0.9 = 25,9
2	245-201-0201 36

Раздел №2 Вентиляция	
3	1120-2501-0101 1
4	514-401-0102 1
5	1120-1401-0101 1
6	246-401-0112 1
7	1120-0101-0310 98,2
8	1120-0701-0203 12
9	1120-0301-0101 51
	Ресурс заменен 261-302-0142->261-302-0127 C=28015
10	1126-0101-0101 3,2

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Форма 4

Локальная смета № 02-01-05

Видеонаблюдение

Основание: 28.08.2022-СВН.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1945,032**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**463,501**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,231**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=61%	устройство	1	14 316,05	-	14 316	-	204	8 608,00	24 758,00
					14 112,00	-	14 112,00	-	-	1 834,00	
2	580-000-0301	Видеорегистратор DS-H316/2QA HiWatch 16 канальный (кпл)	1 шт	1	132 400,00	-	132 400	-	-	-	132 400,00
					-	-	-	-	132 400	-	
3	580-000-0302	Жесткий диск HDD 2 Tb (кпл)	1 шт	1	28 190,00	-	28 190	-	-	-	28 190,00
					-	-	-	-	28 190	-	
4	580-000-0303	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра, евростандарт (кпл)	1 шт	1	15 000,00	-	15 000	-	-	-	15 000,00
					-	-	-	-	15 000	-	
5	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=75%	шт.	1	2 247,60	641,60	2 248	642	-	1 435,00	3 978,00
					1 606,00	307,04	1 606,00	307	-	295,00	
6	580-000-0304	Монитор LCD монитор 19" (1280*1024) (кпл)	1 шт	1	20 000,00	-	20 000	-	-	-	20 000,00
					-	-	-	-	20 000	-	

7	1310-1001-0201	Камеры тепловизионные фиксированные. Монтаж НР=61%	камера	3	7 440,00	5,10	22 320	15	-	13 606,00	38 800,00
					7 434,90	-	22 305,00	-	-	2 874,00	
8	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=61%	камера	7	7 015,98	9,15	49 112	64	-	29 919,00	85 353,00
					7 006,83	-	49 048,00	-	-	6 322,00	
9	580-000-0305	Видеокамера DS-T503A HD-TVI купольная камера (кпл)	1 шт	3	18 000,00	-	54 000	-	-	-	54 000,00
					-	-	-	-	54 000	-	
10	580-000-0306	Видеокамера DS-T206B цилиндрическая камера (кпл)	1 шт	7	23 900,00	-	167 300	-	-	-	167 300,00
					-	-	-	-	167 300	-	
11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	3	20 646,00	-	61 938	-	-	37 782,00	107 698,00
					20 646,00	-	61 938,00	-	-	7 978,00	
12	580-000-0307	Блок питания с батареей аккумуляторной 7А/час СКАТ-1200М (кпл)	1 комплект	3	53 500,00	-	160 500	-	-	-	160 500,00
					-	-	-	-	160 500	-	
13	290-000-0301	Разъем BNC (кпл)	1 шт	20	150,00	-	3 000	-	3 000	-	3 240,00
					-	-	-	-	-	240,00	
14	290-000-0302	Разъем питания DC (кпл)	1 шт	10	150,00	-	1 500	-	1 500	-	1 620,00
					-	-	-	-	-	120,00	
15	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	20 646,00	-	20 646	-	-	12 594,00	35 899,00
					20 646,00	-	20 646,00	-	-	2 659,00	
16	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	1 шт.	1	175 733,00	-	175 733	-	175 733	-	189 792,00
					-	-	-	-	-	14 059,00	
17	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61%	коробка	10	3 838,00	-	38 380	-	-	23 412,00	66 735,00
					3 838,00	-	38 380,00	-	-	4 943,00	

18	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	1 шт.	10	1 590,00	-	15 900	-	15 900	-	17 172,00
					-	-	-	-	-	1 272,00	
19	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 695,37	25,31	3 695	25	1 780	1 361,00	5 460,00
					1 890,00	-	1 890,00	-	-	404,00	
20	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	536,00	-	536	-	536	-	579,00
					-	-	-	-	-	43,00	
21	290-000-0303	Бокс для 1-но полюсного выключателя (кпл)	1 шт	1	250,00	-	250	-	250	-	270,00
					-	-	-	-	-	20,00	
22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	310	418,63	169,43	129 775	52 523	17 763	57 642,00	202 410,00
					191,90	66,35	59 489,00	20 569	-	14 993,00	
23	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	160	767,82	393,11	122 851	62 898	23 109	46 518,00	182 919,00
					230,28	173,52	36 845,00	27 763	-	13 550,00	
24	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	1 км	0,02	604 253,00	-	12 085	-	12 085	-	13 052,00
					-	-	-	-	-	967,00	
25	243-102-0801	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,75	1 км	0,45	161 622,00	-	72 730	-	72 730	-	78 548,00
					-	-	-	-	-	5 818,00	
26	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	250	325,65	2,01	81 413	503	3 940	55 447,00	147 809,00
					307,88	0,16	76 970,00	40	-	10 949,00	
27	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	150	173,00	-	25 950	-	25 950	-	28 026,00
					-	-	-	-	-	2 076,00	

28	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	1 м	100	101,00	-	10 100	-	10 100	-	10 908,00
					-	-	-	-	-	808,00	
29	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	50	1 071,13	58,48	53 557	2 924	23 692	19 767,00	79 190,00
					538,82	10,25	26 941,00	513	-	5 866,00	
30	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	1 м	50	337,00	-	16 850	-	16 850	-	18 198,00
					-	-	-	-	-	1 348,00	
31	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 12 мм х 150 мм	1 шт.	28	19,00	-	532	-	532	-	575,00
					-	-	-	-	-	43,00	
32	243-907-4317	Кронштейн	1 шт.	7	807,00	-	5 649	-	5 649	-	6 101,00
					-	-	-	-	-	452,00	
33	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	10	487,70	16,97	4 877	170	620	2 980,00	8 486,00
					408,76	5,13	4 088,00	51	-	629,00	
34	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	10	31,00	-	310	-	310	-	335,00
					-	-	-	-	-	25,00	
35	241-226-0101	Крепление диаметром 25 мм	1 шт.	30	127,00	-	3 810	-	3 810	-	4 115,00
					-	-	-	-	-	305,00	
36	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	1 шт.	400	3,00	-	1 200	-	1 200	-	1 296,00
					-	-	-	-	-	96,00	
37	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным	1 кг	400	10,00	-	4 000	-	4 000	-	4 320,00
					-	-	-	-	-	320,00	
	Итого по смете				**1 945 032**						

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 414 258

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 119 764

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	421 243
- оборудование, тенге	577 390
- накладные расходы, тенге	311 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 308

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-05

Видеонаблюдение

Основание: 28.08.2022-СВН.СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		205			
2		Средневзешенный разряд работы		4,3			
		Итого ФОТ					**414 258**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,714	6 725,00	2 742,00	11 528 / 4 699
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	14,868	21,00		312
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	14,868	4 231,00	1 606,00	62 907 / 23 878
4	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,025	1 911,00	1 606,00	48 / 40

5	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	7,424	4 728,00 2 294,00	35 101 17 030
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,35	191,00	1 786
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,874	4 010,00 1 919,00	7 514 3 596
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,93	15,00	299
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	12,00	0
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,98	15,00	269
		Итого по машинам и механизмам		**88,07**		**119 763** **49 243**
		Материалы				
1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02575	578 162,00	14 888
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,784	483,00	861
3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00504	2 148 245,00	10 828
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	813 201,00	40
5	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,09	1 242,00	1 354
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,1	626,00	1 315

7	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	400	10,00	4 000
8	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,5	1 050,00	2 625
9	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	985 799,00	986
10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000036	539 649,00	19
11	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	31,00	310
12	241-226-0101	Крепление диаметром 25 мм	шт.	30	127,00	3 810
13	243-102-0801	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,75	км	0,45	161 622,00	72 730
14	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	604 253,00	12 085
15	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	50	337,00	16 850
16	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	101,00	10 100
17	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	173,00	25 950
18	243-907-4317	Кронштейн	шт.	7	807,00	5 649
19	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	175 733,00	175 733
20	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	10	1 590,00	15 900
21	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	536,00	536

22	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	64,00	128
23	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,5	657,00	2 300
24	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	310,00	6
25	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594,00	8
26	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425,00	1
27	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416,00	1
28	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	859,00	10
29	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,06896	2 313,00	159
30	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000691	309 392,00	215
31	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939,00	6
32	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05431	1 438,00	79
33	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002356	7 763 690,00	18 292
34	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 12 мм х 150 мм	шт.	28	19,00	532
35	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	400	3,00	1 200
36	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,794	1 293,00	6 200

37	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246,00	1
38	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,68	2 011,00	1 368
39	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,32	322,00	5 254
40	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	13,17	300,00	3 951
41	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	17,00	85
42	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	16,00	80
43	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1	208,00	21
44	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,059072	501,00	28
45	290-000-0301	Разъем BNC	шт	20	150,00	3 000
46	290-000-0302	Разъем питания DC	шт	10	150,00	1 500
47	290-000-0303	Бокс для 1-но полюсного выключателя	шт	1	250,00	250
		Итого по материалам				**421 244**
		Инженерное оборудование				
1	580-000-0301	Видеорегистратор DS-H316/2QA HiWatch 16 канальный	шт	1	132 400,00	132 400

2	580-000-0302	Жесткий диск HDD 2 Tb	шт	1	28 190,00	28 190
3	580-000-0303	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра, евростандарт	шт	1	15 000,00	15 000
4	580-000-0304	Монитор LCD монитор 19" (1280*1024)	шт	1	20 000,00	20 000
5	580-000-0305	Видеокамера DS-T503A HD-TVI купольная камера	шт	3	18 000,00	54 000
6	580-000-0306	Видеокамера DS-T206B цилиндрическая камера	шт	7	23 900,00	167 300
7	580-000-0307	Блок питания с батареей аккумуляторной 7А/час СКАТ-1200М	комплект	3	53 500,00	160 500
		Итого по инженерному оборудованию				**577 390**

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-5Видеонаблюдение 28.08.2022-СВН.СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	1310-0410-0114 1
2	580-000-0301 (кпл) Видеорегистратор DS-H316/2QA HiWatch 16 канальный 1 шт 1 132400
3	580-000-0302 (кпл) Жесткий диск HDD 2 Tb 1 шт 1 28190
4	580-000-0303 (кпл) Удлинитель на 5 розеток, 3 метра, евростандарт 1 шт 1 15000
5	1311-0401-0201 1

6	580-000-0304 (кпл) Монитор LCD монитор 19" (1280*1024) 1 шт 1 20000
7	1310-1001-0201 3
8	1310-1001-0102 7
9	580-000-0305 (кпл) Видеокамера DS-T503A HD-TVI купольная камера 1 шт 3 18000
10	580-000-0306 (кпл) Видеокамера DS-T206B цилиндрическая камера 1 шт 7 23900
11	1310-0202-0206 3
12	580-000-0307 (кпл) Блок питания с батареей аккумуляторной 7А/час СКАТ-1200М 1 комплект 3 53500
13	290-000-0301 (кпл) Разъем BNC 1 шт 20 150
14	290-000-0302 (кпл) Разъем питания DC 1 шт 10 150

15	1310-0202-0206 1
16	245-405-3101 1
17	1310-0902-0912 10
18	247-202-0201 10
19	1308-0303-0601 1
20	247-204-0713 1
21	290-000-0303 (кпл) Бокс для 1-но полюсного выключателя 1 шт 1 250
22	1308-0201-0901 310
23	1308-0201-0701 160
24	243-106-0602 0,02
25	243-102-0801 0,45
26	1308-0206-0101 250
27	243-907-0105 150
28	243-907-0101 100
29	1308-0206-2101 50
30	243-904-0106 50
31	261-107-0992 28
32	243-907-4317 7
33	1308-0206-1901 10
34	241-207-0302 10
35	241-226-0101 30
36	261-107-0999 400
37	217-105-0103 400

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Форма 4

Локальная смета № 02-01-06

Автоматическая пожарная сигнализация

Основание: 28.08.2022-ПС.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3345,995**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1260,232**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,616**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Оборудование											
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	47 130,54	1,92	47 131	2	416	28 495,00	81 676,00
					46 713,00	-	46 713,00	-	-	6 050,00	
2	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	1 шт.	1	33 383,00	-	33 383	-	33 383	-	36 054,00
					-	-	-	-	-	2 671,00	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 695,37	25,31	3 695	25	1 780	1 361,00	5 460,00
					1 890,00	-	1 890,00	-	-	404,00	
4	290-000-0077	Бокс с автоматом 6А (кпл)	1 шт	1	1 000,00	-	1 000	-	1 000	-	1 080,00
					-	-	-	-	-	80,00	

5	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	1 шт.	1	6 580,00	-	6 580	-	6 580	-	7 106,00
					-	-	-	-	-	526,00	
6	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	76	5 016,05	2,28	381 220	173	4 999	229 389,00	659 458,00
					4 948,00	-	376 048,00	-	-	48 849,00	
7	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	1 шт.	4	399,00	-	1 596	-	1 596	-	1 724,00
					-	-	-	-	-	128,00	
8	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	72	2 334,00	-	168 048	-	168 048	-	181 492,00
					-	-	-	-	-	13 444,00	
9	1308-0303-1102	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	6 759,42	25,31	20 278	76	8 244	8 610,00	31 199,00
					3 986,00	-	11 958,00	-	-	2 311,00	
10	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	3	1 153,00	-	3 459	-	3 459	-	3 736,00
					-	-	-	-	-	277,00	
11	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	5	993,07	21,75	4 965	109	43	3 499,00	9 141,00
					962,68	9,32	4 813,00	47	-	677,00	
12	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	5	1 532,00	-	7 660	-	7 660	-	8 273,00
					-	-	-	-	-	613,00	
13	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	5	1 087,25	5,36	5 436	27	41	3 281,00	9 414,00
					1 073,75	1,92	5 369,00	10	-	697,00	
14	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	1 шт.	5	2 890,00	-	14 450	-	14 450	-	15 606,00
					-	-	-	-	-	1 156,00	

15	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 397,19 1 919,00	429,40 186,44	2 397 1 919,00	429 186	49 -	1 516,00 313,00	4 226,00
16	290-000-0078	Сирена сигнальная ОПОП-2-35 (кпл)	1 шт	1	2 100,00 -	- -	2 100 -	- -	2 100 -	- 168,00	2 268,00
17	1310-0701-0703	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701 НР=61%	шлейф	4	472,56 472,56	- -	1 890 1 890,00	- -	- -	1 153,00 243,00	3 286,00
18	290-000-0079	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 (кпл)	1 шт	4	1 690,00 -	- -	6 760 -	- -	6 760 -	- 540,80	7 301,00
19	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	1 шт.	3	203,00 -	- -	609 -	- -	609 -	- 49,00	658,00

Итого по разделу 1 **1 069 158**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	450 600
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	261 217
- накладные расходы, тенге	277 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 197

Раздел 2 Кабельная продукция и расходные материалы												
20	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72%	м	160	1 071,13 538,82	58,48 10,25	171 381 86 211,00	9 357 1 640	75 813 -	63 253,00 18 771,00	253 405,00
21	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	1 м	160	193,00 -	- -	30 880 -	- -	30 880 -	- 2 470,00	33 350,00

22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	960	418,63 191,90	169,43 66,35	401 885 184 224,00	162 653 63 696	55 008 -	178 502,00 46 431,00	626 818,00
23	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	560	767,82 230,28	393,11 173,52	429 979 128 957,00	220 142 97 171	80 881 -	162 812,00 47 423,00	640 214,00
24	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	1 км	0,17	86 368,00 -	- -	14 683 -	- -	14 683 -	- 1 175,00	15 858,00
25	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	1 км	0,7	47 824,00 -	- -	33 477 -	- -	33 477 -	- 2 678,00	36 155,00
26	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0.75 мм2	1 км	0,65	128 533,00 -	- -	83 546 -	- -	83 546 -	- 6 684,00	90 230,00
27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	790	325,65 307,88	2,01 0,16	257 264 243 225,00	1 588 126	12 450 -	175 213,00 34 598,00	467 075,00
28	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	190	126,00 -	- -	23 940 -	- -	23 940 -	- 1 915,00	25 855,00
29	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	1 м	600	122,00 -	- -	73 200 -	- -	73 200 -	- 5 856,00	79 056,00
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	10	487,70 408,76	16,97 5,13	4 877 4 088,00	170 51	620 -	2 980,00 629,00	8 486,00
31	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	10	31,00 -	- -	310 -	- -	310 -	- 25,00	335,00

Итого по разделу 2		**2 276 837**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	646 705
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 910
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 684
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	484 808
	- накладные расходы, тенге	582 760
	- сметная прибыль (8 %), тенге	168 655
Итого по смете		**3 345 995**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 097 305
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 751
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	162 927
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	746 025
	- накладные расходы, тенге	860 064
	- сметная прибыль (8 %), тенге	247 852

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-06

Автоматическая пожарная сигнализация

Основание: 28.08.2022-ПС.СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		530		
2		Средневзешенный разряд работы		4,4		
		Итого ФОТ				**1 097 305**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01	6 503,00 2 742,00	65 27
2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,491	6 725,00 2 742,00	36 930 15 052
3	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	48,288	21,00	1 014
4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	48,288	4 231,00 1 606,00	204 307 77 551

5	314-504-0601	Подъемники одномачтовые грузоподъёмностью до 500 кг, высотой подъёма 45 м	маш.-ч	0,079	1 911,00 1 606,00	150 126
6	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	25,984	4 728,00 2 294,00	122 853 59 606
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	29,43	191,00	5 621
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,506	4 010,00 1 919,00	22 077 10 565
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	55,386	15,00	830
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	15,06	12,00	181
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	48,232	15,00	722
		Итого по машинам и механизмам		**281,75**		**394 750** **162 927**

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0824	578 162,00	47 640
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,744	483,00	2 769
3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01664	2 148 245,00	35 749
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00152	20 145,00	30
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000184	813 201,00	150

6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	3,488	1 242,00	4 333
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,573	626,00	7 246
8	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,9	1 050,00	8 295
9	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,007	985 799,00	6 901
10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000177	539 649,00	95
11	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	31,00	310
12	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,7	47 824,00	33 477
13	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,17	86 368,00	14 683
14	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,65	128 533,00	83 546
15	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	160	193,00	30 880
16	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	190	126,00	23 940
17	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	600	122,00	73 200
18	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	399,00	1 596
19	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	72	2 334,00	168 048
20	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 153,00	3 459

21	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	33 383,00	33 383
22	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	1 532,00	7 660
23	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	2 890,00	14 450
24	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	203,00	609
25	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	12	657,00	7 884
26	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,02	310,00	6
27	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,086	594,00	50
28	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401,00	1
29	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416,00	5
30	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,063	859,00	54
31	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,22936	2 313,00	530
32	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002056	309 392,00	637
33	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939,00	23
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000036	1 576 025,00	57
35	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12496	1 438,00	179

36	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00036	6 325 216,00	2 277
37	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0076	7 763 690,00	59 006
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,704	1 293,00	21 603
39	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246,00	5
40	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	1,78	2 011,00	3 580
41	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	57,12	322,00	18 390
42	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	40,67	300,00	12 201
43	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	17,00	272
44	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	16,00	256
45	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,1	208,00	21
46	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,196352	501,00	94
47	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	6 580,00	6 580
48	290-000-0077	Бокс с автоматом 6А	шт	1	1 000,00	1 000
49	290-000-0078	Сирена сигнальная ОПОП-2-35	шт	1	2 100,00	2 100
50	290-000-0079	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02	шт	4	1 690,00	6 760

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-6Автоматическая пожарная сигнализация 28.08.2022-ПС.СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Оборудование	
1	1310-0701-0101 1
2	248-303-0105 1
3	1308-0303-0601 1
4	290-000-0077 (кпл) Бокс с автоматом 6А 1 шт 1 1000
5	261-921-0149 1 С=6580

6	1310-0701-0203 76
7	248-302-0102 4
8	248-302-0201 72
9	1308-0303-1102 3
10	248-302-0501 3
11	1121-0401-0401 5
12	248-304-0107 5
13	1310-0701-0601 5
14	248-304-0212 5

15	1308-0103-3001 1
16	290-000-0078 (кпл) Сирена сигнальная ОПОП-2-35 1 шт 1 2100
17	1310-0701-0703 4
18	290-000-0079 (кпл) Устройство шлейфовое контрольное УШК-02 1 шт 4 1690
19	248-306-0101 3

Раздел №2 Кабельная продукция и расходные материалы

20	1308-0206-2101 160
21	243-904-0101 160
22	1308-0201-0901 ОбФ1 = 160+190+600+10 = 960
23	1308-0201-0701 ОбФ2 = 170+700+650-Ф1 = 560
24	243-303-0412 0,17
25	243-303-0411 0,7
26	243-802-0102 0,65
27	1308-0206-0101 ОбФ3 = 190+600 = 790
28	243-907-0103 190
29	243-907-0104 600
30	1308-0206-1901 10

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Форма 4

Локальная смета № 02-01-07

Технологическое оборудование

Основание: 2021-ТХ-СО

Сметная стоимость, тыс. тенге **16423,764**

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подвал											
1.1 Кладовая уборочного инвентаря											
1	580-000-0001	Электроплита 4-х конфорочная с жарочном шкафом U=380В, N=16,6 кВт, габариты 1080х895х860 (кпл)	1 шт	2	510 714,29	-	1 021 429	-	-	-	1 021 429,00
					-	-	-	-	1 021 429	-	
2	580-000-0002	Весы настольные электронные (предел взвешивания 30кг.) (кпл)	1 шт	1	33 213,39	-	33 213	-	-	-	33 213,00
					-	-	-	-	33 213	-	
3	580-000-0003	Котел пищеварочный электрический, V=160л, U=380В, N=21кВт, габариты 1050х1120х1100 (кпл)	1 шт	1	1 111 882,14	-	1 111 882	-	-	-	1 111 882,00
					-	-	-	-	1 111 882	-	

4	580-000-0004	Электрокипятильник, Q=100л/ч, U=380В, N=10кВт, габариты 400х275х450 (кпл)	1 шт	1	145 188,39	-	145 188	-	-	-	145 188,00
					-	-	-	-	145 188	-	
5	580-000-0005	Шкаф жарочный 3-камерный, U=380В, N=14,4кВт, габариты 885х800х1675 (кпл)	1 шт	1	658 392,86	-	658 393	-	-	-	658 393,00
					-	-	-	-	658 393	-	
6	580-000-0006	Шкаф для одежды, габариты 830х500х1820 (кпл)	1 шт	8	60 000,00	-	480 000	-	-	-	480 000,00
					-	-	-	-	480 000	-	
7	580-000-0007	Кровать односпальная деревянная с матрацем габариты 2000х900х550(h) (кпл)	1 шт	44	74 000,00	-	3 256 000	-	-	-	3 256 000,00
					-	-	-	-	3 256 000	-	
8	580-000-0008	Тумбочка прикроватная, габариты 410х360х500 (кпл)	1 шт	44	10 000,00	-	440 000	-	-	-	440 000,00
					-	-	-	-	440 000	-	
9	580-000-0009	Ведро для мусора и бумаг (кпл)	1 шт	14	4 000,00	-	56 000	-	-	-	56 000,00
					-	-	-	-	56 000	-	
10	580-000-0010	Стул полумягкий (кпл)	1 шт	47	7 000,00	-	329 000	-	-	-	329 000,00
					-	-	-	-	329 000	-	
11	580-000-0011	Хлеборезка, Q=85...340шт/ч.,0,25кВт х1ф, габариты 1050х586х536 (кпл)	1 шт	1	677 500,00	-	677 500	-	-	-	677 500,00
					-	-	-	-	677 500	-	
12	580-000-0012	Мясорубка, Q=2кг/мин, U=220В, N=1.2кВт, габариты 260х150х210 (кпл)	1 шт	1	116 964,29	-	116 964	-	-	-	116 964,00
					-	-	-	-	116 964	-	
13	580-000-0013	Шкаф для хлеба, габариты 800х450х1800 (кпл)	1 шт	1	70 000,00	-	70 000	-	-	-	70 000,00
					-	-	-	-	70 000	-	

14	580-000-0014	Шкаф металлический с замков, габариты 430x385x625 (кпл)	1 шт	2	76 000,00	-	152 000	-	-	-	152 000,00
					-	-	-	-	152 000	-	
15	580-000-0015	Утюг электрический бытовой, U=220В, N=1кВт (кпл)	1 шт	1	6 785,71	-	6 786	-	-	-	6 786,00
					-	-	-	-	6 786	-	
16	580-000-0016	Ванна моечная, трехсекционная, габариты 1440x530x870 (кпл)	1 шт	1	103 435,71	-	103 436	-	-	-	103 436,00
					-	-	-	-	103 436	-	
17	580-000-0017	Стол с отверстием для сброса отходов, габариты 1000x600x870 (кпл)	1 шт	1	58 000,00	-	58 000	-	-	-	58 000,00
					-	-	-	-	58 000	-	
18	580-000-0018	Стол рабочий, габариты 1200x600x870 (кпл)	1 шт	6	25 000,00	-	150 000	-	-	-	150 000,00
					-	-	-	-	150 000	-	
19	580-000-0019	Доска гладильная складная (кпл)	1 шт	1	34 000,00	-	34 000	-	-	-	34 000,00
					-	-	-	-	34 000	-	
20	580-000-0020	Стеллаж, габариты 1200x400x1600 (кпл)	1 шт	12	73 000,00	-	876 000	-	-	-	876 000,00
					-	-	-	-	876 000	-	
21	580-000-0021	Стеллаж для кухонной посуды, габариты 1200x650x1600 (кпл)	1 шт	1	74 000,00	-	74 000	-	-	-	74 000,00
					-	-	-	-	74 000	-	
22	580-000-0022	Стеллаж для тарелок, габариты 1200x300x1750 (кпл)	1 шт	2	54 000,00	-	108 000	-	-	-	108 000,00
					-	-	-	-	108 000	-	
23	580-000-0023	Стол письменный однотумбовый, габариты 1400x700x750 (кпл)	1 шт	1	50 000,00	-	50 000	-	-	-	50 000,00
					-	-	-	-	50 000	-	
24	580-000-0024	Ларь для овощей, габариты 1000x840x1000 (кпл)	1 шт	1	320 000,00	-	320 000	-	-	-	320 000,00

					-	-	-	-	320 000	-	

25	580-000-0025	Шкаф холодильный среднетемпературный с металлической дверью, t=0*...+6*, U=220В, N=0.49кВт, габариты 800х725х1980 (кпл)	1 шт	2	412 232,14	-	824 464	-	-	-	824 464,00
					-	-	-	-	824 464	-	
26	580-000-0026	Стол обеденный 6-местный в комплекте со скамьями, габариты 1500х650х750 (кпл)	1 шт	6	47 000,00	-	282 000	-	-	-	282 000,00
					-	-	-	-	282 000	-	
27	580-000-0027	Подставка под электрокипятильник, габариты 450х450х450 (кпл)	1 шт	1	23 724,11	-	23 724	-	-	-	23 724,00
					-	-	-	-	23 724	-	
28	580-000-0028	Диспенсер для воды напольный, U=220В, мощ. нагрева N=0.5кВт Мощ. охлаждения N=0.12кВт, габариты 310х310х960 (кпл)	1 шт	2	45 535,71	-	91 071	-	-	-	91 071,00
					-	-	-	-	91 071	-	
29	580-000-0029	Шкаф для платья и белья, 840х560х1800 (кпл)	1 шт	6	87 000,00	-	522 000	-	-	-	522 000,00
					-	-	-	-	522 000	-	
30	580-000-0030	Зонт винтиляционный Q=800м3/ч, U=220В, габариты 920х900х450 (кпл)	1 шт	1	113 035,71	-	113 036	-	-	-	113 036,00
					-	-	-	-	113 036	-	
31	580-000-0031	Облучатель, 0,3квт х 1ф , габариты 275х145х140 (кпл)	1 шт	1	55 454,46	-	55 454	-	-	-	55 454,00
					-	-	-	-	55 454	-	
32	580-000-0032	Стерилизатор воздушный, V=40л, U=220В, N=1,4кВт, габариты 580х545х720 (кпл)	1 шт	1	293 973,21	-	293 973	-	-	-	293 973,00
					-	-	-	-	293 973	-	
33	580-000-0033	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, U=220В, N=0,025кВт, габариты 286х440х502 (кпл)	1 шт	1	98 700,00	-	98 700	-	-	-	98 700,00
					-	-	-	-	98 700	-	

34	580-000-0034	Многофункциональное лазерное устройство U=220В, N=0,4кВт (кпл)	1 шт	1	102 678,57	-	102 679	-	-	-	102 679,00
					-	-	-	-	102 679	-	
35	580-000-0035	Зонт вентиляционный, габариты 2100х1200х400 (кпл)	1 шт	2	182 678,57	-	365 357	-	-	-	365 357,00
					-	-	-	-	365 357	-	
36	580-000-0036	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Q=110м3/час, U=220В, (кпл)	1 шт	1	13 035,71	-	13 036	-	-	-	13 036,00
					-	-	-	-	13 036	-	
37	580-000-0037	Огнетушитель с крепежной конструкцией весом 0,5 кг (кпл)	1 шт	1	7 142,86	-	7 143	-	-	-	7 143,00
					-	-	-	-	7 143	-	
38	580-000-0038	Компьютер, U=220В, N=0,5кВт (в комплект входят: 19,5" ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышь, коврик для мыши, с лиценз. ПО) (кпл)	1 шт	1	147 321,43	-	147 321	-	-	-	147 321,00
					-	-	-	-	147 321	-	
39	580-000-0039	Стол палатный, габариты 800х800х750 (кпл)	1 шт	16	26 250,00	-	420 000	-	-	-	420 000,00
					-	-	-	-	420 000	-	
40	580-000-0040	Холодильник бытовой, U=220В, N=0.4кВт (кпл)	1 шт	1	204 375,00	-	204 375	-	-	-	204 375,00
					-	-	-	-	204 375	-	
41	580-000-0041	Кушетка медицинская, габариты 2000х600х575 (кпл)	1 шт	1	39 821,43	-	39 821	-	-	-	39 821,00
					-	-	-	-	39 821	-	
42	580-000-0042	Ростомер деревянный комбинированный с механическими весами, габариты 450х450х2100 (кпл)	1 шт	1	87 000,00	-	87 000	-	-	-	87 000,00
					-	-	-	-	87 000	-	
43	580-000-0043	Столик инструментальный, габариты 710х515х870 (кпл)	1 шт	2	55 000,00	-	110 000	-	-	-	110 000,00
					-	-	-	-	110 000	-	

44	580-000-0044	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, габариты 530х430х1700 (кпл)	1 шт	1	63 035,71	-	63 036	-	-	-	63 036,00
					-	-	-	-	63 036	-	
45	580-000-0045	Ширма одностворчатая, габариты 506х1810 (кпл)	1 шт	1	8 035,71	-	8 036	-	-	-	8 036,00
					-	-	-	-	8 036	-	
46	580-000-0046	Штатив для капельного вливания, 1400/1600 (кпл)	1 шт	1	5 178,57	-	5 179	-	-	-	5 179,00
					-	-	-	-	5 179	-	
47	580-000-0047	Умывальник наливной, 420х475х1200мм (кпл)	1 шт	1	42 702,68	-	42 703	-	-	-	42 703,00
					-	-	-	-	42 703	-	
48	580-000-0048	Шкаф для одежды одностворчатый,габариты 415х460х1800 (кпл)	1 шт	1	50 000,00	-	50 000	-	-	-	50 000,00
					-	-	-	-	50 000	-	
49	580-000-0049	Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка (кпл)	1 шт	1	5 000,00	-	5 000	-	-	-	5 000,00
					-	-	-	-	5 000	-	
50	580-000-0050	Спирометр (спирограф) микропроцессорный, 0,006кВт, 220В, габариты 210х190х140 (кпл)	1 шт	1	28 542,86	-	28 543	-	-	-	28 543,00
					-	-	-	-	28 543	-	
51	580-000-0051	Кружка (кпл)	1 шт	70	330,36	-	23 125	-	-	-	23 125,00
					-	-	-	-	23 125	-	
52	580-000-0052	Чайная ложка (кпл)	1 шт	70	178,57	-	12 500	-	-	-	12 500,00
					-	-	-	-	12 500	-	
53	580-000-0053	Столовая ложка (кпл)	1 шт	70	178,57	-	12 500	-	-	-	12 500,00
					-	-	-	-	12 500	-	
54	580-000-0054	Вилка (кпл)	1 шт	70	178,57	-	12 500	-	-	-	12 500,00
					-	-	-	-	12 500	-	

55	580-000-0055	Кастрюля аллюминиевая 10л. (кпл)	1 шт	4	5 357,14	-	21 429	-	-	-	21 429,00

					-	-	-	-	21 429	-	
56	580-000-0056	Кастрюля аллюминиевая 50л. (кпл)	1 шт	1	36 607,14	-	36 607	-	-	-	36 607,00
					-	-	-	-	36 607	-	
57	580-000-0057	Котел для 2 блюда, 30л. (кпл)	1 шт	1	13 392,86	-	13 393	-	-	-	13 393,00
					-	-	-	-	13 393	-	
58	580-000-0058	Фляга 40л. (кпл)	1 шт	4	9 821,43	-	39 286	-	-	-	39 286,00
					-	-	-	-	39 286	-	
59	580-000-0059	Набор ножей (кпл)	1 шт	3	4 464,29	-	13 393	-	-	-	13 393,00
					-	-	-	-	13 393	-	
60	580-000-0060	Тарелка для 1 блюда, мелкая, круглая	1 шт	70	419,64	-	29 375	-	-	-	29 375,00
					-	-	-	-	29 375	-	
61	580-000-0061	Тарелка для 2 блюда, глубокая (кпл)	1 шт	70	428,57	-	30 000	-	-	-	30 000,00
					-	-	-	-	30 000	-	
62	580-000-0062	Постельное белье (кпл)	1 шт	100	4 375,00	-	437 500	-	-	-	437 500,00
					-	-	-	-	437 500	-	
63	580-000-0063	Покрывало (кпл)	1 шт	100	4 910,71	-	491 071	-	-	-	491 071,00
					-	-	-	-	491 071	-	
64	580-000-0064	Одеяло (кпл)	1 шт	100	6 071,43	-	607 143	-	-	-	607 143,00
					-	-	-	-	607 143	-	
65	580-000-0065	Подушка (кпл)	1 шт	100	3 125,00	-	312 500	-	-	-	312 500,00
					-	-	-	-	312 500	-	
	Итого по смете				**16 423 764**						

в том числе

- оборудование, тенге 16 423 763

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-07

Технологическое оборудование

Основание: 2021-ТХ-СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Итого ФОТ				**0**
		Инженерное оборудование				
1	580-000-0001	Электроплита 4-х конфорочная с жарочном шкафом U=380В, N=16,6 кВт, габариты 1080х895х860	шт	2	510 714,29	1 021 429
2	580-000-0002	Весы настольные электронные (предел взвешивания 30кг.)	шт	1	33 213,39	33 213
3	580-000-0003	Котел пищеварочный электрический, V=160л, U=380В, N=21кВт, габариты 1050х1120х1100	шт	1	1 111 882,14	1 111 882
4	580-000-0004	Электрокипятильник, Q=100л/ч, U=380В, N=10кВт, габариты 400х275х450	шт	1	145 188,39	145 188
5	580-000-0005	Шкаф жарочный 3-камерный, U=380В, N=14,4кВт, габариты 885х800х1675	шт	1	658 392,86	658 393
6	580-000-0006	Шкаф для одежды, габариты 830х500х1820	шт	8	60 000,00	480 000

7	580-000-0007	Кровать односпальная деревянная с матрацем габариты 2000x900x550(h)	шт	44	74 000,00	3 256 000
8	580-000-0008	Тумбочка прикроватная, габариты 410x360x500	шт	44	10 000,00	440 000
9	580-000-0009	Ведро для мусора и бумаг	шт	14	4 000,00	56 000
10	580-000-0010	Стул полумягкий	шт	47	7 000,00	329 000
11	580-000-0011	Хлеборезка, Q=85...340шт/ч.,0,25кВт x1ф, габариты 1050x586x536	шт	1	677 500,00	677 500
12	580-000-0012	Мясорубка, Q=2кг/мин, U=220В, N=1.2кВт, габариты 260x150x210	шт	1	116 964,29	116 964
13	580-000-0013	Шкаф для хлеба, габариты 800x450x1800	шт	1	70 000,00	70 000
14	580-000-0014	Шкаф металлический с замков, габариты 430x385x625	шт	2	76 000,00	152 000
15	580-000-0015	Утюг электрический бытовой, U=220В, N=1кВт	шт	1	6 785,71	6 786
16	580-000-0016	Ванна моечная, трехсекционная, габариты 1440x530x870	шт	1	103 435,71	103 436
17	580-000-0017	Стол с отверстием для сброса отходов, габариты 1000x600x870	шт	1	58 000,00	58 000
18	580-000-0018	Стол рабочий, габариты 1200x600x870	шт	6	25 000,00	150 000
19	580-000-0019	Доска гладильная складная	шт	1	34 000,00	34 000
20	580-000-0020	Стеллаж, габариты 1200x400x1600	шт	12	73 000,00	876 000
21	580-000-0021	Стеллаж для кухонной посуды, габариты 1200x650x1600	шт	1	74 000,00	74 000

22	580-000-0022	Стеллаж для тарелок, габариты 1200х300х1750	шт	2	54 000,00	108 000
23	580-000-0023	Стол письменный однотумбовый, габариты 1400х700х750	шт	1	50 000,00	50 000
24	580-000-0024	Ларь для овощей, габариты 1000х840х1000	шт	1	320 000,00	320 000
25	580-000-0025	Шкаф холодильный среднетемпературный с металлической дверью, t=0*...+6*, U=220В, N=0.49кВт, габариты 800х725х1980	шт	2	412 232,14	824 464
26	580-000-0026	Стол обеденный 6-местный в комплекте со скамьями, габариты 1500х650х750	шт	6	47 000,00	282 000
27	580-000-0027	Подставка под электрокипятильник, габариты 450х450х450	шт	1	23 724,11	23 724
28	580-000-0028	Диспенсер для воды напольный, U=220В, мощ. нагрева N=0.5кВт Мощ. охлаждения N=0.12кВт, габариты 310х310х960	шт	2	45 535,71	91 071
29	580-000-0029	Шкаф для платья и белья, 840х560х1800	шт	6	87 000,00	522 000
30	580-000-0030	Зонт винтиляционный Q=800м3/ч, U=220В, габариты 920х900х450	шт	1	113 035,71	113 036
31	580-000-0031	Облучатель, 0,3квт х 1ф , габариты 275х145х140	шт	1	55 454,46	55 454
32	580-000-0032	Стерилизатор воздушный, V=40л, U=220В, N=1,4кВт, габариты 580х545х720	шт	1	293 973,21	293 973
33	580-000-0033	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, U=220В, N=0,025кВт, габариты 286х440х502	шт	1	98 700,00	98 700
34	580-000-0034	Многофункциональное лазерное устройство U=220В, N=0,4кВт	шт	1	102 678,57	102 679
35	580-000-0035	Зонт вентиляционный, габариты 2100х1200х400	шт	2	182 678,57	365 357
36	580-000-0036	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Q=110м3/час, U=220В,	шт	1	13 035,71	13 036

37	580-000-0037	Огнетушитель с крепежной конструкцией весом 0,5 кг	шт	1	7 142,86	7 143
38	580-000-0038	Компьютер, U=220В, N=0,5кВт (в комплект входят: 19,5" ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышь, коврик для мыши, с лиценз. ПО)	шт	1	147 321,43	147 321
39	580-000-0039	Стол палатный, габариты 800х800х750	шт	16	26 250,00	420 000
40	580-000-0040	Холодильник бытовой, U=220В, N=0.4кВт	шт	1	204 375,00	204 375
41	580-000-0041	Кушетка медицинская, габариты 2000х600х575	шт	1	39 821,43	39 821
42	580-000-0042	Ростомер деревянный комбинированный с механическими весами, габариты 450х450х2100	шт	1	87 000,00	87 000
43	580-000-0043	Столик инструментальный, габариты 710х515х870	шт	2	55 000,00	110 000
44	580-000-0044	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, габариты 530х430х1700	шт	1	63 035,71	63 036
45	580-000-0045	Ширма одностворчатая, габариты 506х1810	шт	1	8 035,71	8 036
46	580-000-0046	Штатив для капельного вливания, 1400/1600	шт	1	5 178,57	5 179
47	580-000-0047	Умывальник наливной, 420х475х1200мм	шт	1	42 702,68	42 703
48	580-000-0048	Шкаф для одежды одностворчатый,габариты 415х460х1800	шт	1	50 000,00	50 000
49	580-000-0049	Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка	шт	1	5 000,00	5 000
50	580-000-0050	Спирометр (спирограф) микропроцессорный, 0,006кВт, 220В, габариты 210х190х140	шт	1	28 542,86	28 543
51	580-000-0051	Кружка	шт	70	330,36	23 125

52	580-000-0052	Чайная ложка	шт	70	178,57	12 500
53	580-000-0053	Столовая ложка	шт	70	178,57	12 500
54	580-000-0054	Вилка	шт	70	178,57	12 500
55	580-000-0055	Кастрюля аллюминиевая 10л.	шт	4	5 357,14	21 429
56	580-000-0056	Кастрюля аллюминиевая 50л.	шт	1	36 607,14	36 607
57	580-000-0057	Котел для 2 блюда, 30л.	шт	1	13 392,86	13 393
58	580-000-0058	Фляга 40л.	шт	4	9 821,43	39 286
59	580-000-0059	Набор ножей	шт	3	4 464,29	13 393
60	580-000-0060	Тарелка для 1 блюда, мелкая, круглая	шт	70	419,64	29 375
61	580-000-0061	Тарелка для 2 блюда, глубокая	шт	70	428,57	30 000
62	580-000-0062	Постельное белье	шт	100	4 375,00	437 500
63	580-000-0063	Покрывало	шт	100	4 910,71	491 071
64	580-000-0064	Одеяло	шт	100	6 071,43	607 143
65	580-000-0065	Подушка	шт	100	3 125,00	312 500

Заказ 12 Локальная смета № 02-01-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
Смета №2-1-7Технологическое оборудование 2021-ТХ-СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Подвал	
	1 Кладовая уборочного инвентаря
1	580-000-0001 (кпл) Электроплита 4-х конфорочная с жарочном шкафом U=380В, N=16,6 кВт, габариты 1080х895х860 1 шт 2 СтФ1 = 572000/1.12 = 510714,285714286
2	580-000-0002 (кпл) Весы настольные электронные (предел взвешивания 30кг.) 1 шт 1 СтФ2 = 37199/1.12 = 33213,392857143

3	580-000-0003 (кпл) Котел пищеварочный электрический, V=160л, U=380В, N=21кВт, габариты 1050x1120x1100 1 шт 1 СтФ3 = 1245308/1.12 = 1111882,14285714
4	580-000-0004 (кпл) Электрокипятильник, Q=100л/ч, U=380В, N=10кВт, габариты 400x275x450 1 шт 1 СтФ4 = 162611/1.12 = 145188,392857143
5	580-000-0005 (кпл) Шкаф жарочный 3-камерный, U=380В, N=14,4кВт, габариты 885x800x1675 1 шт 1 СтФ5 = 737400/1.12 = 658392,857142857
6	580-000-0006 (кпл) Шкаф для одежды, габариты 830x500x1820 1 шт 8 60000
7	580-000-0007 (кпл) Кровать односпальная деревянная с матрацем габариты 2000x900x550(h) 1 шт 44 74000
8	580-000-0008 (кпл) Тумбочка прикроватная, габариты 410x360x500 1 шт 44 10000
9	580-000-0009 (кпл) Ведро для мусора и бумаг 1 шт 14 4000
10	580-000-0010 (кпл) Стул полумягкий 1 шт 47 7000
11	580-000-0011 (кпл) Хлеборезка, Q=85...340шт/ч.,0,25кВт x1ф, габариты 1050x586x536 1 шт 1 СтФ6 = 758800/1.12 = 677500

12	580-000-0012 (кпл) Мясорубка, Q=2кг/мин, U=220В, N=1.2кВт, габариты 260x150x210 1 шт 1 СтФ7 = 131000/1.12 = 116964,285714286
13	580-000-0013 (кпл) Шкаф для хлеба, габариты 800x450x1800 1 шт 1 70000
14	580-000-0014 (кпл) Шкаф металлический с замков, габариты 430x385x625 1 шт 2 76000
15	580-000-0015 (кпл) Утюг электрический бытовой, U=220В, N=1кВт 1 шт 1 СтФ8 = 7600/1.12 = 6785,714285714
16	580-000-0016 (кпл) Ванна моечная, трехсекционная, габариты 1440x530x870 1 шт 1 СтФ9 = 115848/1.12 = 103435,714285714
17	580-000-0017 (кпл) Стол с отверстием для сброса отходов, габариты 1000x600x870 1 шт 1 58000
18	580-000-0018 (кпл) Стол рабочий, габариты 1200x600x870 1 шт 6 25000
19	580-000-0019 (кпл) Доска гладильная складная 1 шт 1 34000
20	580-000-0020 (кпл) Стеллаж, габариты 1200x400x1600 1 шт 12 73000
21	580-000-0021 (кпл) Стеллаж для кухонной посуды, габариты 1200x650x1600 1 шт 1 74000
22	580-000-0022 (кпл) Стеллаж для тарелок, габариты 1200x300x1750 1 шт 2 54000
23	580-000-0023 (кпл) Стол письменный однотумбовый, габариты 1400x700x750 1 шт 1 50000
24	580-000-0024 (кпл) Ларь для овощей, габариты 1000x840x1000 1 шт 1 320000
25	580-000-0025 (кпл) Шкаф холодильный среднетемпературный с металлической дверью, t=0*...+6*, U=220В, N=0.49кВт, габариты 800x725x1980 1 шт 2 СтФ10 = 461700/1.12 = 412232,142857143
26	580-000-0026 (кпл) Стол обеденный 6-местный в комплекте со скамьями, габариты 1500x650x750 1 шт 6 47000
27	580-000-0027 (кпл) Подставка под электрокипятильник, габариты 450x450x450 1 шт 1 СтФ11 = 26571/1.12 = 23724,107142857
28	580-000-0028 (кпл) Диспенсер для воды напольный, U=220В, мощ. нагрева N=0.5кВт Мощ. охлаждения N=0.12кВт, габариты 310x310x960 1 шт 2 СтФ12 = 51000/1.12 = 45535,714285714
29	580-000-0029 (кпл) Шкаф для платья и белья, 840x560x1800 1 шт 6 87000
30	580-000-0030 (кпл) Зонт винтиляционный Q=800м3/ч, U=220В, габариты 920x900x450 1 шт 1 СтФ13 = 126600/1.12 = 113035,714285714

31	580-000-0031 (кпл) Облучатель, 0,3квт х 1ф , габариты 275х145х140 1 шт 1 СтФ14 = 62109/1.12 = 55454,464285714
32	580-000-0032 (кпл) Стерилизатор воздушный, V=40л, U=220В, N=1,4кВт, габариты 580х545х720 1 шт 1 СтФ15 = 329250/1.12 = 293973,214285714
33	580-000-0033 (кпл) Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, U=220В, N=0,025кВт, габариты 286х440х502
34	580-000-0034 (кпл) Многофункциональное лазерное устройство U=220В, N=0,4кВт 1 шт 1 СтФ17 = 115000/1.12 = 102678,571428571
35	580-000-0035 (кпл) Зонт вентиляционный, габариты 2100х1200х400 1 шт 2 СтФ18 = 204600/1.12 = 182678,571428571
36	580-000-0036 (кпл) Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Q=110м3/час, U=220В, 1 шт 1 СтФ19 = 14600/1.12 = 13035,714285714
37	580-000-0037 (кпл) Огнетушитель с крепежной конструкцией весом 0,5 кг 1 шт 1 СтФ20 = 8000/1.12 = 7142,857142857
38	580-000-0038 (кпл) Компьютер, U=220В, N=0,5кВт (в комплект входят: 19,5" ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышь, коврик для мыши, с лиценз. ПО) 1 шт 1 СтФ21 = 165000/1.12 = 147321,428571429
39	580-000-0039 (кпл) Стол палатный, габариты 800х800х750 1 шт 16 26250
40	580-000-0040 (кпл) Холодильник бытовой, U=220В, N=0.4кВт 1 шт 1 СтФ22 = 228900/1.12 = 204375
41	580-000-0041 (кпл) Кушетка медицинская, габариты 2000х600х575 1 шт 1 СтФ23 = 44600/1.12 = 39821,428571429
42	580-000-0042 (кпл) Ростомер деревянный комбинированный с механическими весами, габариты 450х450х2100 1 шт 1 87000
43	580-000-0043 (кпл) Столик инструментальный, габариты 710х515х870 1 шт 2 55000
44	580-000-0044 (кпл) Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, габариты 530х430х1700 1 шт 1 СтФ24 = 70600/1.12 = 63035,714285714
45	580-000-0045 (кпл) Ширма одностворчатая, габариты 506х1810 1 шт 1 СтФ25 = 9000/1.12 = 8035,714285714
46	580-000-0046 (кпл) Штатив для капельного вливания, 1400/1600 1 шт 1 СтФ26 = 5800/1.12 = 5178,571428571
47	580-000-0047 (кпл) Умывальник наливной, 420х475х1200мм 1 шт 1 СтФ27 = 47827/1.12 = 42702,678571429
48	580-000-0048 (кпл) Шкаф для одежды одностворчатый,габариты 415х460х1800 1 шт 1 50000
49	580-000-0049 (кпл) Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка 1 шт 1 5000

50	580-000-0050 (кпл) Спирометр (спирограф) микропроцессорный, 0,006кВт, 220В, габариты 210х190х140 1 шт 1 СтФ28 = 31968/1.12 = 28542,857142857
51	580-000-0051 (кпл) Кружка 1 шт 70 СтФ29 = 370/1.12 = 330,357142857
52	580-000-0052 (кпл) Чайная ложка 1 шт 70 СтФ30 = 200/1.12 = 178,571428571
53	580-000-0053 (кпл) Столовая ложка 1 шт 70 СтФ30 = 200/1.12 = 178,571428571
54	580-000-0054 (кпл) Вилка 1 шт 70 СтФ30 = 200/1.12 = 178,571428571
55	580-000-0055 (кпл) Кастрюля аллюминиевая 10л. 1 шт 4 СтФ31 = 6000/1.12 = 5357,142857143
56	580-000-0056 (кпл) Кастрюля аллюминиевая 50л. 1 шт 1 СтФ32 = 41000/1.12 = 36607,142857143
57	580-000-0057 (кпл) Котел для 2 блюда, 30л. 1 шт 1 СтФ33 = 15000/1.12 = 13392,857142857
58	580-000-0058 (кпл) Фляга 40л. 1 шт 4 СтФ34 = 11000/1.12 = 9821,428571429

59	580-000-0059 (кпл) Набор ножей 1 шт 3 СтФ35 = 5000/1.12 = 4464,285714286
60	580-000-0060 (кпл) Тарелка для 1 блюда, мелкая, круглая 1 шт 70 СтФ36 = 470/1.12 = 419,642857143
61	580-000-0061 (кпл) Тарелка для 2 блюда, глубокая 1 шт 70 СтФ37 = 480/1.12 = 428,571428571
62	580-000-0062 (кпл) Постельное белье 1 шт 100 СтФ38 = 4900/1.12 = 4375
63	580-000-0063 (кпл) Покрывало 1 шт 100 СтФ39 = 5500/1.12 = 4910,714285714
64	580-000-0064 (кпл) Одеяло 1 шт 100 СтФ40 = 6800/1.12 = 6071,428571429
65	580-000-0065 (кпл) Подушка 1 шт 100 СтФ41 = 3500/1.12 = 3125

Наименование стройки: «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Форма 3

Объектная смета 04-01

на строительство

Наружное электроснабжение и электроосвещение
(наименование объекта)

Сметная стоимость	37348,978	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,834	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	3503,058	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	04-01-01	Наружное электроснабжение	22 705,736	5 559,720		28 265,456	1,257	2 444,100	
2	04-01-02	Наружное электроосвещение	9 083,520	0,002		9 083,522	0,577	1 058,958	
		Итого:	**31 789,256**	**5 559,722**	**0,000**	**37 348,978**	**1,834**	**3 503,058**	**0,000**

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:Наружное электроснабжение и электроосвещение

Форма 4

Локальная смета № 04-01-01

Наружное электроснабжение

Основание: 28-08.2022-ЭС.ОП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**28265,456**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2444,1**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,257**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	111 271,32	53 040,56	111 271	53 041	6 418	52 991,00	177 403,00
					51 813,00	21 784,73	51 813,00	21 785	-	13 141,00	
2	515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -	1 шт.	1	2 554 279,00	-	2 554 279	-	-	-	2 554 279,00
					-	-	-	-	2 554 279	-	

3	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность	1 шт.	1	2 365 559,00	-	2 365 559	-	-	-	2 365 559,00
					-	-	-	-	2 365 559	-	
4	1308-0103-3502	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	30 511,58	7 215,22	30 512	7 215	268	18 876,00	53 339,00
					23 028,00	3 188,04	23 028,00	3 188	-	3 951,00	
5	580-000-0081	Шкаф учета (кпл)	1 комплект	1	188 570,00	-	188 570	-	-	-	188 570,00
					-	-	-	-	188 570	-	
6	290-000-0099	Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporte на (трехсерверный вариант) на 1 точку учета. для расширения АСКУЭ АО "ВК РЭК" для ТОО "Серкек Сервис" трехфазными счетчиками (кпл)	1 шт	1	18 000,00	-	18 000	-	18 000	-	19 440,00
					-	-	-	-	-	1 440,00	
Раздел 1 А10-1											
7	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%	км линии	3,042	324 623,90	168 509,90	987 506	512 607	-	482 176,00	1 587 257,00
					156 114,00	42 018,89	474 899,00	127 821	-	117 575,00	
8	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80. марки АС 35/6.2 мм2	1 км	9,126	311 433,00	-	2 842 138	-	2 842 138	-	3 069 509,00
					-	-	-	-	-	227 371,00	
9	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	21 716,74	10 804,00	43 433	21 608	1 864	24 217,00	73 062,00
					9 980,62	5 154,80	19 961,00	10 310	-	5 412,00	
10	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	83 148,00	-	332 592	-	332 592	-	359 199,00
					-	-	-	-	-	26 607,00	

11	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	4	3 431,49	1 826,25	13 726	7 305	-	7 638,00	23 073,00

					1 605,24	781,45	6 421,00	3 126	-	1 709,00	
12	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3	1 шт.	4	8 976,00	-	35 904	-	35 904	-	38 776,00
					-	-	-	-	-	2 872,00	
13	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	29 980,00	-	59 960	-	59 960	-	64 757,00
					-	-	-	-	-	4 797,00	
14	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3 323,00	-	13 292	-	13 292	-	14 355,00
					-	-	-	-	-	1 063,00	
15	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 478,00	-	2 956	-	2 956	-	3 192,00
					-	-	-	-	-	236,00	
16	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2 096,00	-	4 192	-	4 192	-	4 527,00
					-	-	-	-	-	335,00	
17	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 200,00	-	2 400	-	2 400	-	2 592,00
					-	-	-	-	-	192,00	
18	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	11 174,00	-	22 348	-	22 348	-	24 136,00
					-	-	-	-	-	1 788,00	
19	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	10 431,00	-	41 724	-	41 724	-	45 062,00
					-	-	-	-	-	3 338,00	
20	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 477,00	-	5 908	-	5 908	-	6 381,00
					-	-	-	-	-	473,00	
21	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	6	7 002,00	-	42 012	-	42 012	-	45 373,00
					-	-	-	-	-	3 361,00	
22	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	6	55,00	-	330	-	330	-	356,00
					-	-	-	-	-	26,00	

23	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	2 096,00	-	12 576	-	12 576	-	13 582,00
					-	-	-	-	-	1 006,00	

24	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	544,00	-	2 176	-	2 176	-	2 350,00
					-	-	-	-	-	174,00	
25	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	699,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
26	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	7 109,00	-	42 654	-	42 654	-	46 066,00
					-	-	-	-	-	3 412,00	

Итого по разделу 1 **5 428 135**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 501 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 541 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 141 257
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 469 220
- накладные расходы, тенге 514 031
- сметная прибыль (8 %), тенге 402 083

Раздел 2 П10-1

27	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	33	10 711,16	4 671,90	353 468	154 173	30 760	193 679,00	590 919,00
					5 107,14	2 229,17	168 536,00	73 563	-	43 772,00	
28	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	33	83 148,00	-	2 743 884	-	2 743 884	-	2 963 395,00
					-	-	-	-	-	219 511,00	
29	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	33	22 471,00	-	741 543	-	741 543	-	800 866,00
					-	-	-	-	-	59 323,00	
30	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	33	2 096,00	-	69 168	-	69 168	-	74 701,00
					-	-	-	-	-	5 533,00	

31	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	99	7 002,00	-	693 198	-	693 198	-	748 654,00
					-	-	-	-	-	55 456,00	
32	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	99	55,00	-	5 445	-	5 445	-	5 881,00

					-	-	-	-	-	436,00	
33	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	1 шт.	99	2 096,00	-	207 504	-	207 504	-	224 104,00
					-	-	-	-	-	16 600,00	
34	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	99	544,00	-	53 856	-	53 856	-	58 164,00
					-	-	-	-	-	4 308,00	

Итого по разделу 2 **5 466 684**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 168 536
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 154 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 73 563
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 545 358
- накладные расходы, тенге 193 679
- сметная прибыль (8 %), тенге 404 939

Раздел 3 УП10-1

35	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	4	21 716,74	10 804,00	86 867	43 216	3 728	48 433,00	146 124,00
					9 980,62	5 154,80	39 922,00	20 619	-	10 824,00	
36	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	8	83 148,00	-	665 184	-	665 184	-	718 399,00
					-	-	-	-	-	53 215,00	
37	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	8	3 431,49	1 826,25	27 452	14 610	-	15 275,00	46 145,00
					1 605,24	781,45	12 842,00	6 252	-	3 418,00	
38	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3	1 шт.	8	8 976,00	-	71 808	-	71 808	-	77 553,00
					-	-	-	-	-	5 745,00	

39	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	17 739,00	-	70 956	-	70 956	-	76 632,00
					-	-	-	-	-	5 676,00	
40	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3 323,00	-	13 292	-	13 292	-	14 355,00
					-	-	-	-	-	1 063,00	

41	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	2 096,00	-	16 768	-	16 768	-	18 109,00
					-	-	-	-	-	1 341,00	
42	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	11 174,00	-	44 696	-	44 696	-	48 272,00
					-	-	-	-	-	3 576,00	
43	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	10 431,00	-	83 448	-	83 448	-	90 124,00
					-	-	-	-	-	6 676,00	
44	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	1 477,00	-	11 816	-	11 816	-	12 761,00
					-	-	-	-	-	945,00	
45	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	24	7 002,00	-	168 048	-	168 048	-	181 492,00
					-	-	-	-	-	13 444,00	
46	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	1 шт.	24	55,00	-	1 320	-	1 320	-	1 426,00
					-	-	-	-	-	106,00	
47	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	1 шт.	24	2 096,00	-	50 304	-	50 304	-	54 328,00
					-	-	-	-	-	4 024,00	
48	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	8	544,00	-	4 352	-	4 352	-	4 700,00
					-	-	-	-	-	348,00	
49	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	16	699,00	-	11 184	-	11 184	-	12 079,00
					-	-	-	-	-	895,00	

Итого по разделу 3 **1 502 499**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 52 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 57 826
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 216 904
- накладные расходы, тенге 63 708
- сметная прибыль (8 %), тенге 111 296

Раздел 4 АР-1 установка разъеденителя №1 (1 шт)											
50	1308-0205-0304	Кронштейны. Монтаж оборудования (прим) НР=72%	шт.	6	3 366,24 1 995,12	1 371,12 665,26	20 197 11 971,00	8 227 3 992	- -	11 493,00 2 535,00	34 225,00
51	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00 -	- -	18 015 -	- -	18 015 -	- 1 441,00	19 456,00
52	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 417,00 -	- -	3 417 -	- -	3 417 -	- 273,00	3 690,00
53	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	16 909,00 -	- -	33 818 -	- -	33 818 -	- 2 705,00	36 523,00
54	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 309,00 -	- -	2 309 -	- -	2 309 -	- 185,00	2 494,00
55	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00 -	- -	2 585 -	- -	2 585 -	- 207,00	2 792,00
56	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00 -	- -	5 046 -	- -	5 046 -	- 404,00	5 450,00
57	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 728,00 -	- -	1 728 -	- -	1 728 -	- 138,00	1 866,00
58	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 477,00 -	- -	5 908 -	- -	5 908 -	- 473,00	6 381,00

59	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	2	1 055,15 882,74	107,35 46,61	2 110 1 765,00	215 93	130 -	1 338,00 276,00	3 724,00
60	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	2	7 002,00 -	- -	14 004 -	- -	14 004 -	- 1 120,00	15 124,00
61	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	55,00	-	110	-	110	-	119,00

					-	-	-	-	-	9,00	
62	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 096,00	-	2 096	-	2 096	-	2 264,00
					-	-	-	-	-	168,00	
63	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	3	699,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265,00
					-	-	-	-	-	168,00	
64	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 126,60	813,34	5 127	813	475	3 011,00	8 789,00
					3 838,00	343,90	3 838,00	344	-	651,00	
65	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876,00
					-	-	-	-	186 876	-	
66	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	9 943,73	234,28	9 944	234	2 033	5 595,00	16 782,00
					7 676,00	94,79	7 676,00	95	-	1 243,00	
67	580-000-0112	Привод разъеденителя ПРН310У1 (кпл)	1 шт	1	38 780,00	-	38 780	-	-	-	38 780,00
					-	-	-	-	38 780	-	
68	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,008	311 433,00	-	2 491	-	2 491	-	2 690,00
					-	-	-	-	-	199,00	
69	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,588	783,00	-	460	-	460	-	497,00
					-	-	-	-	-	37,00	

70	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	1 шт.	6	1 339,00	-	8 034	-	8 034	-	8 677,00
					-	-	-	-	-	643,00	

Итого по разделу 4 **399 464**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 250

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 489

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	104 757
- оборудование, тенге	225 656
- накладные расходы, тенге	21 437
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 875

Раздел 5 КР-1 установка разъеденителя №39 (1 шт)											
71	1308-0205-0304	Кронштейны. Монтаж оборудования (прим) НР=72%	шт.	6	3 366,24 1 995,12	1 371,12 665,26	20 197 11 971,00	8 227 3 992	- -	11 493,00 2 535,00	34 225,00
72	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	18 015,00 -	- -	18 015 -	- -	18 015 -	- 1 441,00	19 456,00
73	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3 417,00 -	- -	3 417 -	- -	3 417 -	- 273,00	3 690,00
74	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	16 909,00 -	- -	33 818 -	- -	33 818 -	- 2 705,00	36 523,00
75	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 309,00 -	- -	2 309 -	- -	2 309 -	- 185,00	2 494,00
76	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 585,00 -	- -	2 585 -	- -	2 585 -	- 207,00	2 792,00

77	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 682,00 -	- -	5 046 -	- -	5 046 -	- 404,00	5 450,00
78	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1 728,00 -	- -	1 728 -	- -	1 728 -	- 138,00	1 866,00
79	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1 477,00 -	- -	5 908 -	- -	5 908 -	- 473,00	6 381,00
80	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	4	1 055,15	107,35	4 221	429	260	2 676,00	7 449,00

					882,74	46,61	3 531,00	186	-	552,00	
81	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	4	7 002,00	-	28 008	-	28 008	-	30 249,00
					-	-	-	-	-	2 241,00	
82	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	55,00	-	220	-	220	-	238,00
					-	-	-	-	-	18,00	
83	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2 096,00	-	2 096	-	2 096	-	2 264,00
					-	-	-	-	-	168,00	
84	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	6	699,00	-	4 194	-	4 194	-	4 530,00
					-	-	-	-	-	336,00	
85	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 126,60	813,34	5 127	813	475	3 011,00	8 789,00
					3 838,00	343,90	3 838,00	344	-	651,00	
86	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876,00
					-	-	-	-	186 876	-	
87	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	9 943,73	234,28	9 944	234	2 033	5 595,00	16 782,00
					7 676,00	94,79	7 676,00	95	-	1 243,00	

88	580-000-0112	Привод разъеденителя ПРНЗ10У1 (кпл)	1 шт	1	38 780,00	-	38 780	-	-	-	38 780,00
					-	-	-	-	38 780	-	
89	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,011	311 433,00	-	3 426	-	3 426	-	3 700,00
					-	-	-	-	-	274,00	
90	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,588	783,00	-	460	-	460	-	497,00
					-	-	-	-	-	37,00	

Итого по разделу 5 **413 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 703
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге	113 998
- оборудование, тенге	225 656
- накладные расходы, тенге	22 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 881

Раздел 6 Железобетонные изделия											
91	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1	13 905,39 1 252,90	2 413,84 1 066,26	13 905 1 253,00	2 414 1 066	10 239 -	2 157,00 1 285,00	17 347,00
92	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	2	3 041,49 1 403,33	1 638,16 663,69	6 083 2 807,00	3 276 1 327	- -	4 878,00 877,00	11 838,00
93	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	1,086	69 088,00 -	- -	75 030 -	- -	75 030 -	- 6 002,00	81 032,00

94	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	10,2576	1 183,06 400,68	25,53 3,84	12 135 4 110,00	262 39	7 763 -	3 859,00 1 280,00	17 274,00

Итого по разделу 6	**127 491**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 432
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 032
- накладные расходы, тенге	10 894
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 444

Раздел 7 Ограждение											
95	1109-0701-0129	Изготовление ограждения НР=69%	т конструкций	0,56661	295 354,95	21 895,21	167 351	12 406	2 720	108 080,00	297 465,00
					268 660,00	7 786,00	152 225,00	4 412	-	22 034,00	
96	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,23244	479 350,00	-	111 420	-	111 420	-	120 334,00
					-	-	-	-	-	8 914,00	
97	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,18765	437 427,00	-	82 083	-	82 083	-	88 650,00
					-	-	-	-	-	6 567,00	
98	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	1 м2	66	1 730,00	-	114 180	-	114 180	-	123 314,00
					-	-	-	-	-	9 134,00	
99	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138,00
					-	-	-	-	-	84,00	

100	1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,56661	102 537,50	32 734,35	58 099	18 548	9 126	25 717,00	90 521,00
					53 696,20	12 081,65	30 425,00	6 846	-	6 705,00	

Итого по разделу 7	**721 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 650
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 954
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 583
- накладные расходы, тенге	133 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 438

Раздел 8 Заземление											
101	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	36	977,64	29,60	35 195	1 066	24 765	7 008,00	45 579,00

					260,12	10,25	9 364,00	369	-	3 376,00	
102	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	4 750,34	198,80	42 753	1 789	29 258	8 850,00	55 731,00
					1 300,60	65,26	11 705,00	587	-	4 128,00	

Итого по разделу 8 **101 310**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге 54 023
- накладные расходы, тенге 15 858
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 504

Раздел 9 Траншея

103	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	9,9	2 931,39	-	29 021	-	-	20 895,00	53 909,00
					2 931,39	-	29 021,00	-	-	3 993,00	
104	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком НР=72%	м3 грунта	6,6	1 134,57	-	7 488	-	-	5 391,00	13 909,00
					1 134,57	-	7 488,00	-	-	1 030,00	
105	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	6,6	7 000,00	-	46 200	-	46 200	-	49 896,00
					-	-	-	-	-	3 696,00	
106	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,3	1 246,10	-	4 112	-	-	2 961,00	7 639,00
					1 246,10	-	4 112,00	-	-	566,00	
107	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72%	м кабеля	55	300,85	185,71	16 547	10 214	-	7 753,00	26 244,00
					115,14	80,64	6 333,00	4 435	-	1 944,00	
108	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00022	108 265,00	-	24	-	24	-	26,00
					-	-	-	-	-	2,00	

109	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	55	7,63 6,83	0,80 0,38	420 376,00	44 21	- -	286,00 56,00	762,00
110	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.3 м	1 м	55	80,00 -	- -	4 400 -	- -	4 400 -	- 352,00	4 752,00
111	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр трубопровода	0,011	1 669 680,80 227 088,00	- -	18 366 2 498,00	- -	15 869 -	1 898,00 1 621,00	21 885,00
112	1308-0201-3701	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 652,26 1 189,78	- -	5 305 2 380,00	- -	2 925 -	1 714,00 562,00	7 581,00

113	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	55	483,98 230,28	197,04 77,82	26 619 12 665,00	10 837 4 280	3 116 -	12 200,00 3 105,00	41 924,00
114	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	11	586,40 287,85	241,25 94,53	6 450 3 166,00	2 654 1 040	630 -	3 028,00 758,00	10 236,00
115	243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	1 км	0,07	2 700 142,00 -	- -	189 010 -	- -	189 010 -	- 15 121,00	204 131,00
116	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	2 175,25 1 919,00	107,35 46,61	4 351 3 838,00	215 93	298 -	2 830,00 574,00	7 755,00
117	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-	1 шт.	2	13 658,00 -	- -	27 316 -	- -	27 316 -	- 2 185,00	29 501,00

Итого по разделу 9					**480 150**						
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 877						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 964						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 869						
- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 788						
- накладные расходы, тенге					58 956						
- сметная прибыль (8 %), тенге					35 565						
Раздел 10 Объемы работ согласно ТУ											
118	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%	км линии	4,33333	324 623,90 156 114,00	168 509,90 42 018,89	1 406 702 676 493,00	730 209 182 082	- -	686 860,00 167 485,00	2 261 047,00
											15
119	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80. марки АС 35/6.2 мм2	1 км	13	311 433,00 -	- -	4 048 629 -	- -	4 048 629 -	- 323 890,00	4 372 519,00
120	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	21 716,74 9 980,62	10 804,00 5 154,80	21 717 9 981,00	10 804 5 155	932 -	12 109,00 2 706,00	36 532,00
121	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	83 148,00 -	- -	166 296 -	- -	166 296 -	- 13 304,00	179 600,00
122	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	3	7 002,00 -	- -	21 006 -	- -	21 006 -	- 1 680,00	22 686,00
123	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	55,00 -	- -	165 -	- -	165 -	- 13,00	178,00
124	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	147	1 055,15 882,74	107,35 46,61	155 107 129 763,00	15 780 6 852	9 564 -	98 363,00 20 278,00	273 748,00

125	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	147	7 002,00	-	1 029 294	-	1 029 294	-	1 111 638,00
					-	-	-	-	-	82 344,00	
126	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	147	55,00	-	8 085	-	8 085	-	8 732,00
					-	-	-	-	-	647,00	

Итого по разделу 10	**8 266 680**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	816 237
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	756 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 089
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 283 971

- накладные расходы, тенге	797 332
- сметная прибыль (8 %), тенге	612 347
Итого по смете	**28 265 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 949 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 653 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	494 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 516 319
- оборудование, тенге	5 559 720
- накладные расходы, тенге	1 904 334
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 681 904

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 04-01-01

Наружное электроснабжение

Основание: 28-08.2022-ЭС.ОП

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		1053		
2		Средневзешенный разряд работы		3,8		
		Итого ФОТ				**1 949 691**
		Машины и механизмы				
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	33,64	5 750,00 2 742,00	193 430 92 240
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,0679932	6 503,00 2 742,00	19 951 8 412
3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,03739626	13 599,00 3 276,00	509 123
4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,316266	6 725,00 2 742,00	76 102 31 031

5	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	3,2173907	5 633,00 2 294,00	18 124 7 381
6	314-201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения максимальной грузоподъёмностью 50 т	маш.-ч	0,13	4 304,00 2 294,00	560 298
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,2396	21,00	47
8	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,4872846	25,00	12
9	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,7762557	83,00	64
10	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,3796	4 231,00 1 606,00	10 068 3 821
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,08	6 598,00 2 294,00	528 184
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0484	6 419,00 1 919,00	311 93
13	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	72,278234	11 767,00 2 742,00	850 498 198 187
14	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	3,48	4 728,00 2 294,00	16 453 7 984
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,4734	4 074,00 1 919,00	1 929 909
16	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,8671799	308,00	1 499
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	32,600097	191,00	6 227
18	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,2209779	170,00	38
19	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5185148	70,00	106

20	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2000232	898,00	180
21	324-203-0601	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч	6,9328102	688,00 384,00	4 770 2 662
22	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,8778711	4 010,00 1 919,00	59 660 28 550
23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	17,2294717	4 745,00 1 919,00	81 754 33 063
24	334-101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	33,4102449	9 201,00 2 294,00	307 408 76 643
25	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,736593	247,00	182
26	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	1,473186	2 068,00 1 919,00	3 047 2 827
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4476219	37,00	17
28	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,113322	12,00	1
29	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,9736	13,00	13
		Итого по машинам и механизмам		**249,25**		**1 653 485** **494 408**
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	8 899,00	10 234
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,6	7 000,00	46 200

3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00022	108 265,00	24
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24194	479 350,00	115 974
5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001099223	558 744,00	614
6	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,18765	437 427,00	82 083
7	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	366 446,00	26 714
8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0468	490 233,00	22 943
9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00955	578 162,00	5 521
10	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0044	483,00	2
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	376 202,00	1 504
12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,010595607	5 414,00	57
13	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000088	2 148 245,00	189
14	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	66	1 730,00	114 180
15	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000583608	122 032,00	71
16	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0033	14 656,00	48
17	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001641216	195 757,00	321

18	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,176	783,00	921
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,022362574	813 201,00	18 186
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0056661	659,00	4
21	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	1 643 262,00	1 643
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	32,00	5
23	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1162217	655,00	731
24	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6456321	251,00	161
25	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0012	854 667,00	1 026
26	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	4	2 620,00	10 480
27	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00056661	965 674,00	547
28	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	1 054
29	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	47	83 148,00	3 907 956
30	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3	шт.	12	8 976,00	107 712
31	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000175649	467 116,00	82
32	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000339966	623 062,00	212

33	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4	461,00	1 843
34	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001975	539 649,00	106
35	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004	1 101 280,00	441
36	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 703 348,00	307
37	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	10,89	1 396,00	15 202
38	243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,07	2 700 142,00	189 010
39	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	22,145	311 433,00	6 896 684
40	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13 658,00	27 316
41	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	55	80,00	4 400
42	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	285	7 002,00	1 995 570
43	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	261	55,00	14 355
44	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	55,00	1 320
45	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	111	544,00	60 384
46	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	31	699,00	21 669

47	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	1 339,00	8 034
48	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	174	2 096,00	364 704
49	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 682,00	10 092
50	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 728,00	3 456
51	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	10 431,00	125 172
52	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	17 739,00	70 956
53	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29 980,00	59 960
54	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	22 471,00	741 543
55	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 200,00	2 400
56	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 477,00	29 540
57	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 015,00	36 030
58	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 417,00	6 834
59	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16 909,00	67 636
60	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 309,00	4 618
61	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 585,00	5 170

62	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11 174,00	67 044
63	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7 109,00	42 654
64	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3 323,00	26 584
65	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 478,00	2 956
66	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,086	69 088,00	75 030
67	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0016	354 405,00	567
68	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0169983	93,00	2
69	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24,61824	295,00	7 262
70	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	3 343,00	536
71	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,002461824	73 026,00	180
72	261-107-0432	Ветошь	кг	0,8	119,00	96
73	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000056661	2 453 940,00	139
74	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,011136	2 313,00	25
75	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,002386	309 392,00	738
76	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00906576	272 284,00	2 468

77	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00226644	289 955,00	657
78	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1 562 871,00	31
79	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,043001	1 438,00	62
80	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000055	7 763 690,00	427
81	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	16	605,00	9 680
82	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,1716	1 293,00	4 101
83	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,352	1 703,00	599
84	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	59,00	14 160
85	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0049952	501,00	2
86	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,22	83,00	18
87	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93 332,00	149
88	290-000-0099	Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporte на (трехсерверный вариант) на 1 точку учета. для расширения АСКУЭ АО "ВК РЭК" для ТОО "Серкек Сервис" трехфазными счетчиками	шт	1	18 000,00	18 000
		Итого по материалам				**15 516 317**

Инженерное оборудование

1	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 365 559,00	2 365 559
2	515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 554 279,00	2 554 279
3	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	186 876,00	373 752
4	580-000-0081	Шкаф учета	комплект	1	188 570,00	188 570
5	580-000-0112	Привод разъеденителя ПРНЗ10У1	шт	2	38 780,00	77 560
		Итого по инженерному оборудованию				**5 559 720**

Заказ 12 Локальная смета № 04-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №4-1 Наружное электроснабжение и электроосвещение	
Смета №4-1-1Наружное электроснабжение 28-08.2022-ЭС.ОП	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	1308-0101-2501 1
2	515-102-0413 1
3	515-101-0106 1
4	1308-0103-3502 1
5	580-000-0081 (кпл) Шкаф учета 1 комплект 1 188570
6	290-000-0099 (кпл) Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporte на (трехсерверный вариант) на 1 точку учета. для расширения АСКУЭ АО "ВК РЭК" для ТОО "Серкек Сервис" трехфазными счетчиками 1 шт 1 18000

Раздел №1 А10-1	
7	1133-0105-0101 3,042
8	243-604-0104 9,126
9	1133-0202-0102 2
10	225-204-0308 4
11	1133-0203-0201 4
12	225-204-1001 4

13	252-207-0531 2
14	252-207-3941 4
15	252-207-3942 2
16	252-207-0201 2
17	252-207-2002 2
18	252-207-3925 2
19	252-207-0268 4
20	252-207-3910 4
21	252-102-0107 6
22	252-108-0702 6
23	252-207-0201 6
24	252-204-0802 4
25	252-204-0805 6
26	252-207-3933 6
Раздел №2 П10-1	
27	1133-0202-0101 33
28	225-204-0308 33
29	252-207-0549 33
30	252-207-0201 33
31	252-102-0107 99
32	252-108-0702 99
33	252-207-0201 99
34	252-204-0802 99
Раздел №3 УП10-1	
35	1133-0202-0102 4
36	225-204-0308 8
37	1133-0203-0201 8

38	225-204-1001 8
39	252-207-0530 4
40	252-207-3941 4
41	252-207-0201 8
42	252-207-3925 4
43	252-207-0268 8
44	252-207-3910 8
45	252-102-0107 24
46	252-108-0704 24
47	252-207-0201 24
48	252-204-0802 8
49	252-204-0805 16

Раздел №4 АР-1 установка разъеденителя №1 (1 шт)

50	1308-0205-0304 6
51	252-207-3920 1
52	252-207-3921 1
53	252-207-3922 2

54	252-207-3923 1
55	252-207-3924 1
56	252-207-0207 3
57	252-207-0208 1
58	252-207-3910 4
59	1308-0103-0101 2
60	252-102-0107 2
61	252-108-0702 2
62	252-207-0201 1
63	252-204-0805 3
64	1308-0103-0501 1
65	515-201-0503 1
66	1308-0103-0601 1
67	580-000-0112 (кпл) Привод разъеденителя ПРНЗ10У1 1 шт 1 38780
68	243-604-0104 0,008
69	217-101-0101 0,588
70	252-206-0504 6

Раздел №5 КР-1 установка разъеденителя №39 (1 шт)

71	1308-0205-0304 6
72	252-207-3920 1
73	252-207-3921 1
74	252-207-3922 2
75	252-207-3923 1
76	252-207-3924 1
77	252-207-0207 3
78	252-207-0208 1
79	252-207-3910 4
80	1308-0103-0101 4
81	252-102-0107 4
82	252-108-0702 4
83	252-207-0201 1
84	252-204-0805 6
85	1308-0103-0501 1
86	515-201-0503 1
87	1308-0103-0601 1
88	580-000-0112 (кпл) Привод разъеденителя ПРНЗ10У1 1 шт 1 38780
89	243-604-0104 0,011
90	217-101-0101 0,588
Раздел №6 Железобетонные изделия	
91	1108-0101-0202 1
92	1107-0101-0102 2
93	261-101-0383 ОбФ1 = 0.543*2 = 1,086
94	1108-0101-0307 ОбФ2 = 2.38*0.58*4+2.38*0.4*4+0.58*0.4*4 = 10,2576
Раздел №7 Ограждение	

95	1109-0701-0129 ОбФ3 = (78*2.98+22.5*8.34+2.22*66)/1000 = 0,56661
96	214-201-0102 ОбФ4 = 78*2.98/1000 = 0,23244
97	214-205-0102 ОбФ5 = 22.5*8.34/1000 = 0,18765
98	214-401-0113 66
99	223-502-0201 2
100	1109-0304-0101 ОбФ3 = (78*2.98+22.5*8.34+2.22*66)/1000 = 0,56661
Раздел №8 Заземление	
101	1308-0208-0202 36
102	1308-0208-0104 9

Раздел №9 Траншея	
103	1101-0205-0102 9,9
104	1101-0205-0501 6,6
105	211-401-0101 6,6
106	1101-0205-0502 3,3
107	1308-0201-0401 55
108	213-101-0101 0,22
109	1308-0201-0405 55
110	249-101-0503 55
111	1134-0201-0103 0,011
112	1308-0201-3701 2
113	1308-0201-0202 55
114	1308-0201-0902 11
115	243-110-0909 0,07
116	1308-0201-1815 2
117	243-903-1502 2
Раздел №10 Объемы работ согласно ТУ	
118	1133-0105-0101 ОбФ6 = 13/3 = 4,33333
119	243-604-0104 13
120	1133-0202-0102 1
121	225-204-0308 2
122	252-102-0107 3
123	252-108-0702 3
124	1308-0103-0101 147
125	252-102-0107 147
126	252-108-0702 147

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:Наружное электроснабжение и электроосвещение

Форма 4

Локальная смета № 04-01-02

Наружное электроосвещение

Основание: 28-08.2022-ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге	**9083,522**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1058,958**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,577**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	66,6	212,50	212,50	14 153	14 153	-	3 289,00	18 837,00
					-	68,59	-	4 568	-	1 395,00	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком НР=72%	м3 грунта	22,2	1 134,57	-	25 187	-	-	18 135,00	46 788,00
					1 134,57	-	25 187,00	-	-	3 466,00	
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	22,2	7 000,00	-	155 400	-	155 400	-	167 832,00
					-	-	-	-	-	12 432,00	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	44,4	50,83	50,83	2 257	2 257	-	495,00	2 972,00
					-	15,47	-	687	-	220,00	
5	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство НР=76%	канало-километр трубопровода	0,011	1 665 284,00	-	18 318	-	15 820	1 898,00	21 833,00
					227 088,00	-	2 498,00	-	-	1 617,00	

6	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР=72%	шт.	1	7 682,32	226,16	7 682	226	1 477	4 372,00	13 018,00

					5 979,00	93,22	5 979,00	93	-	964,00	
7	580-000-0001	Щит с монтажной панелью серии GRANT YKM40-04-65 (кпл)	1 шт	1	1,00	-	1	-	-	-	1,00
					-	-	-	-	1	-	
8	1308-0305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР=72%	шт.	1	7 682,32	226,16	7 682	226	1 477	4 372,00	13 018,00
					5 979,00	93,22	5 979,00	93	-	964,00	
9	580-000-0002	Ящик управления освещением 25А ЯУО-9601 3474 У5 IP54 (кпл)	1 шт	1	1,00	-	1	-	-	-	1,00
					-	-	-	-	1	-	
10	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 878,52	107,35	1 879	107	37	1 282,00	3 414,00
					1 733,91	46,61	1 734,00	47	-	253,00	
11	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1 шт.	1	16 858,00	-	16 858	-	16 858	-	18 207,00
					-	-	-	-	-	1 349,00	
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	3 695,37	25,31	3 695	25	1 780	1 361,00	5 460,00
					1 890,00	-	1 890,00	-	-	404,00	
13	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852,00
					-	-	-	-	-	137,00	
14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	570	418,63	169,43	238 619	96 575	32 661	105 986,00	372 173,00
					191,90	66,35	109 383,00	37 820	-	27 568,00	
15	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	1 км	0,4	2 087 537,00	-	835 015	-	835 015	-	901 816,00
					-	-	-	-	-	66 801,00	
16	243-116-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	1 км	0,17	880 769,00	-	149 731	-	149 731	-	161 709,00
					-	-	-	-	-	11 978,00	

17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	170	487,70	16,97	82 909	2 885	10 535	50 660,00	144 255,00
					408,76	5,13	69 489,00	872	-	10 686,00	

18	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	170	31,00	-	5 270	-	5 270	-	5 692,00
					-	-	-	-	-	422,00	
19	1308-0301-1401	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. НР=72%	шт.	68	1 858,15	37,12	126 354	2 524	5 924	85 098,00	228 368,00
					1 733,91	4,20	117 906,00	286	-	16 916,00	
20	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,0068	8 807,00	-	60	-	60	-	65,00
					-	-	-	-	-	5,00	
21	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	370	391,73	218,52	144 940	80 852	1 169	63 265,00	224 861,00
					170,05	67,43	62 919,00	24 949	-	16 656,00	
22	241-201-0103	Труба полиэтиленовая размерами 32х5,4 мм	1 м	370	677,00	-	250 490	-	250 490	-	270 529,00
					-	-	-	-	-	20 039,00	
23	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР=80%	опора	17	39 719,69	12 129,10	675 235	206 195	102 860	362 541,00	1 120 798,00
					21 540,00	5 117,44	366 180,00	86 996	-	83 022,00	
24	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	17	111 954,00	-	1 903 218	-	1 903 218	-	2 055 475,00
					-	-	-	-	-	152 257,00	
25	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	17	11 266,00	-	191 522	-	191 522	-	206 844,00
					-	-	-	-	-	15 322,00	

26	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72%	шт.	17	6 514,57	1 197,92	110 748	20 365	39 562	47 959,00	171 404,00
					2 989,50	928,71	50 822,00	15 788	-	12 697,00	
27	247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	1 шт.	17	87 297,00	-	1 484 049	-	1 484 049	-	1 602 773,00

					-	-	-	-	-	118 724,00	
28	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	370	7,63	0,80	2 823	296	-	1 921,00	5 124,00
					6,83	0,38	2 527,00	141	-	380,00	
29	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0.3 м	1 м	370	80,00	-	29 600	-	29 600	-	31 968,00
					-	-	-	-	-	2 368,00	
30	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,68	3 671,54	2 413,84	2 497	1 641	3	1 467,00	4 281,00
					1 252,90	1 066,26	852,00	725	-	317,00	
31	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	4,25	52 507,72	2 257,00	223 158	9 592	183 465	29 559,00	272 934,00
					7 082,46	560,52	30 100,00	2 382	-	20 217,00	
32	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,833	1 066 727,55	1 817,55	888 584	1 514	857 682	27 360,00	989 220,00
					35 280,00	814,29	29 388,00	678	-	73 276,00	

Итого по смете **9 083 522**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 882 833
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 439 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 176 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 277 379
- оборудование, тенге 2
- накладные расходы, тенге 811 020
- сметная прибыль (8 %), тенге 672 852

Составил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 04-01-02

Наружное электроосвещение

Основание: 28-08.2022-ЭН

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		486		
2		Средневзешенный разряд работы		3,7		
		Итого ФОТ				**882 833**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,357864	6 307,00 1 919,00	2 257 687
2	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	1,99134	7 107,00 2 294,00	14 153 4 568
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,17	10 785,00 2 742,00	1 833 466
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,11775	38,00	42

5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,183625	7 839,00 1 919,00	9 278 2 271
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,177675	6 503,00 2 742,00	1 155 486
7	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8391	6 725,00 2 742,00	19 095 7 783
8	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	28,05	5 633,00 2 294,00	158 006 64 347
9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	17,1	21,00	359
10	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	17,1	4 231,00 1 606,00	72 350 27 463
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0544	6 598,00 2 294,00	359 125
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,011475	6 419,00 1 919,00	74 22
13	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	8,908	1 903,00 1 606,00	16 952 14 306
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,3128	4 074,00 1 919,00	1 274 600
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,204	191,00	2 522
16	315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	15,429	5 215,00 1 606,00	80 464 24 779
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,70883	4 010,00 1 919,00	58 982 28 223
18	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	3,094	46,00	142
19	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,5436	12,00	18

20	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9512	37,00	109
21	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	12,00	0
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6256	13,00	8
		Итого по машинам и механизмам		**130,97**		**439 434**
						176 126
		Материалы				
1	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,67	8 514,00	73 816
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,2	7 000,00	155 400
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,335	37 878,00	164 201
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,228	483,00	108
5	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00456	2 148 245,00	9 798
6	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,238	122 032,00	29 044
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0289	122 032,00	3 527
8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0011475	32 402,00	37
9	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005355	20 145,00	11

10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000049	813 201,00	40
11	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 242,00	37
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0115	659,00	667
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1207425	32,00	4
14	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,72425	3 285,00	8 949
15	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,001	985 799,00	986
16	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,833	1 029 630,00	857 682
17	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00222	525 811,00	1 166
18	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000436	539 649,00	235
19	241-201-0103	Труба полиэтиленовая размерами 32х5,4 мм	м	370	677,00	250 490
20	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	170	31,00	5 270
21	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	10,89	1 396,00	15 202
22	243-116-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,17	880 769,00	149 731
23	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,4	2 087 537,00	835 015
24	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,0068	8 807,00	60

25	247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	87 297,00	1 484 049
26	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 715,00	1 715
27	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16 858,00	16 858
28	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	11 266,00	191 522
29	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	17	111 954,00	1 903 218
30	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	370	80,00	29 600
31	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	657,00	1 971
32	261-102-0134	Медь для присадки	кг	2,04	1 890,00	3 856
33	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,59375	93,00	148
34	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,34	310,00	105
35	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,096	594,00	56
36	261-107-0432	Ветошь	кг	0,037	119,00	4
37	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,65025	9 128,00	5 935
38	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,715	401,00	286
39	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416,00	1

40	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5816	859,00	499
41	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,05472	2 313,00	125
42	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0024092	309 392,00	746
43	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,8133	492,00	400
44	261-107-0808	Хомутик	шт.	34,68	1 133,00	39 292
45	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,4276	939,00	402
46	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,09017	1 438,00	131
47	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00285	7 763 690,00	22 127
48	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0008908	795 792,00	709
49	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,342	1 293,00	445
50	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246,00	1
51	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	3,06	2 011,00	6 154
52	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,352	1 703,00	599
53	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	11,39	300,00	3 417
54	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	16,00	672

55	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,082	5 671,00	466
56	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,7	208,00	354
57	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,047424	501,00	23
58	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,22	83,00	18
		Итого по материалам				**6 277 379**
		Инженерное оборудование				
1	580-000-0001	Щит с монтажной панелью серии GRANT YKM40-04-65	шт	1	1,00	1
2	580-000-0002	Ящик управления освещением 25А ЯУО-9601 3474 У5 IP54	шт	1	1,00	1
		Итого по инженерному оборудованию				**2**

Заказ 12 Локальная смета № 04-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №4-1 Наружное электроснабжение и электроосвещение	
Смета №4-1-2Наружное электроосвещение 28-08.2022-ЭН	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	1101-0101-0428 66,6
2	1101-0205-0501 22,2
3	211-401-0101 22,2
4	1101-0104-0402 44,4
5	1134-0201-0103 0,011

6	1308-0305-0912 1
7	580-000-0001 (кпл) Щит с монтажной панелью серии GRANT YKM40-04-65 1 шт 1 1
8	1308-0305-0912 1
9	580-000-0002 (кпл) Ящик управления освещением 25А ЯУО-9601 3474 У5 IP54 1 шт 1 1
10	1308-0305-1002 1
11	247-301-0206 1
12	1308-0303-0601 1
13	247-204-0759 1
14	1308-0201-0901 570

15	243-116-0704 0,4
16	243-116-0602 0,17
17	1308-0206-1901 170
18	241-207-0302 170
19	1308-0301-1401 68
20	243-902-1001 0,68
21	1308-0201-3410 370
22	241-201-0103 370
23	1133-0301-0401 17
24	247-306-0415 17
25	247-306-0309 17
26	1308-0305-0409 17
27	247-103-0211 17
28	1308-0201-0405 370
29	249-101-0503 370
30	1108-0101-0203 0,68
31	1106-0101-0102 4,25
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
32	1106-0301-0409 ОбФ1 = 17*49/1000 = 0,833
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1006

Наименование стройки: «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Форма 3

Объектная смета 06-01

на строительство

Наружный водопровод и канализация
(наименование объекта)

Сметная стоимость	33005,251	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,295	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	513,44	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	06-01-01	Наружные сети водопровода и канализации	33 005,251			33 005,251	0,295	513,440	
		Итого:	**33 005,251**	**0,000**	**0,000**	**33 005,251**	**0,295**	**513,440**	**0,000**

Локальная смета № 06-01-01

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 28-082022-НВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	**33005,251**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**513,44**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,295**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Наружное водоснабжение В1											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72%	м3 грунта	110	193,05	193,05	21 236	21 236	-	3 887,00	27 133,00
					-	49,08	-	5 399	-	2 010,00	
2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% Коб =0.05 т.ч.п.3.179:К1тр=1.2:	м3 грунта	5,5	4 913,57	-	27 025	-	-	19 458,00	50 202,00
					4 913,57	-	27 025,00	-	-	3 719,00	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,8	9 428,15	224,67	26 399	629	21 560	4 354,00	33 213,00
					1 503,48	67,17	4 210,00	188	-	2 460,00	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8,4	1 246,10	-	10 467	-	-	7 536,00	19 443,00
					1 246,10	-	10 467,00	-	-	1 440,00	

5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	81,8	50,83	50,83	4 158	4 158	-	911,00	5 475,00
					-	15,47	-	1 265	-	406,00	

6	1122-0501-0202	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,01	54 530,85 49 896,00	3 609,00 1 727,10	545 499,00	36 17	10 -	511,00 84,00	1 140,00
7	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	10	2 542,00 -	- -	25 420 -	- -	25 420 -	- 2 034,00	27 454,00
8	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	1 м	46	539,00 -	- -	24 794 -	- -	24 794 -	- 1 984,00	26 778,00
9	1122-0301-0203	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (фасонные части) НР=99%	км трубопровода	0,002	1 129 086,63 740 960,00	355 000,95 157 158,79	2 258 1 482,00	710 314	66 -	1 778,00 323,00	4 359,00
10	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	1 м	2	4 695,00 -	- -	9 390 -	- -	9 390 -	- 751,00	10 141,00
11	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,002	2 037 905,33 380 890,00	49 576,38 345,42	4 076 762,00	99 1	3 215 -	755,00 386,00	5 217,00
12	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	4 139,73 3 643,85	200,50 95,95	8 279 7 288,00	401 192	591 -	7 405,00 1 255,00	16 939,00
13	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	80 407,00 -	- -	160 814 -	- -	160 814 -	- 12 865,00	173 679,00

14	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	8	3 938,00 -	- -	31 504 -	- -	31 504 -	- 2 520,00	34 024,00
15	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	4	860,00 -	- -	3 440 -	- -	3 440 -	- 275,00	3 715,00
16	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	1 шт.	1	351,00	-	351	-	351	-	379,00

					-	-	-	-	-	28,00	
17	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,16	35 465,89	12 428,51	218 470	76 560	50 820	123 163,00	368 964,00
					14 787,34	5 408,54	91 090,00	33 317	-	27 331,00	
18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	46 025,00	-	184 100	-	184 100	-	198 828,00
					-	-	-	-	-	14 728,00	
19	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	4	21 934,00	-	87 736	-	87 736	-	94 755,00
					-	-	-	-	-	7 019,00	
20	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9б	1 шт.	4	21 934,00	-	87 736	-	87 736	-	94 755,00
					-	-	-	-	-	7 019,00	
21	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	35 786,00	-	143 144	-	143 144	-	154 596,00
					-	-	-	-	-	11 452,00	
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	9 097,00	-	36 388	-	36 388	-	39 299,00
					-	-	-	-	-	2 911,00	
23	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	4	15 521,00	-	62 084	-	62 084	-	67 051,00
					-	-	-	-	-	4 967,00	
24	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	4	54 902,00	-	219 608	-	219 608	-	237 177,00
					-	-	-	-	-	17 569,00	

25	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,108	994 397,00	-	107 395	-	107 395	-	115 987,00
					-	-	-	-	-	8 592,00	
26	1106-0101-0101	Устройство бетонного упора НР=91%	м3	0,86	40 677,67	1 424,87	34 983	1 225	32 197	1 692,00	39 609,00
					1 814,40	347,91	1 560,00	299	-	2 934,00	
27	1106-0101-0101	Устройство бетонной отмостки НР=91%	м3	1,35	40 677,67	1 424,87	54 915	1 924	50 542	2 656,00	62 177,00
					1 814,40	347,91	2 449,00	470	-	4 606,00	
28	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	46	123,39	1,26	5 676	58	20	5 486,00	12 055,00
					121,69	-	5 598,00	-	-	893,00	

29	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	10	123,39	1,26	1 234	13	4	1 193,00	2 621,00
					121,69	-	1 217,00	-	-	194,00	
30	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,046	84 586,22	-	3 891	-	86	3 767,00	8 271,00
					82 709,00	-	3 805,00	-	-	613,00	
31	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,01	90 186,07	-	902	-	75	819,00	1 859,00
					82 709,00	-	827,00	-	-	138,00	
32	291-111-1111	Резервуар питьевой воды, 16 м3 (кпл)	1 шт	1	2 850 380,00	-	2 850 380	-	2 850 380	-	3 078 410,00
					-	-	-	-	-	228 030,40	
33	291-111-1112	Резервуар для пожаротушения. 50 м3 (кпл)	1 шт	2	8 780 260,00	-	17 560 520	-	17 560 520	-	18 965 362,00
					-	-	-	-	-	1 404 841,60	

Итого по разделу 1 **23 981 067**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 158 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 107 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 41 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге 21 753 990

- накладные расходы, тенге 185 371
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 776 378

Раздел 2 Канализация К1

34	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР=72%	м3 грунта	238,625	193,05	193,05	46 067	46 067	-	8 433,00	58 860,00
					-	49,08	-	11 712	-	4 360,00	
35	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72% Коб =0.05 т.ч.п.3.179:К1тр=1.2:	м3 грунта	11,93125	4 913,57	-	58 625	-	-	42 210,00	108 902,00
					4 913,57	-	58 625,00	-	-	8 067,00	
36	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	9,55	9 428,15	224,67	90 039	2 146	73 535	14 849,00	113 279,00
					1 503,48	67,17	14 358,00	641	-	8 391,00	
37	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	28,65	1 246,10	-	35 701	-	-	25 705,00	66 318,00

					1 246,10	-	35 701,00	-	-	4 912,00	
38	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	212,35625	50,83	50,83	10 794	10 794	-	2 365,00	14 212,00
					-	15,47	-	3 285	-	1 053,00	
39	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР=99%	м трубопровода	191	3 271,45	24,21	624 847	4 624	596 470	25 454,00	702 325,00
					124,36	10,25	23 753,00	1 958	-	52 024,00	
40	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	191	4 425,00	-	845 175	-	845 175	-	912 789,00
					-	-	-	-	-	67 614,00	
41	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	1,48	53 183,68	9 625,29	78 712	14 245	39 260	31 107,00	118 605,00
					17 031,42	4 198,84	25 207,00	6 214	-	8 786,00	

42	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	46 025,00	-	92 050	-	92 050	-	99 414,00
					-	-	-	-	-	7 364,00	
43	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	21 934,00	-	43 868	-	43 868	-	47 377,00
					-	-	-	-	-	3 509,00	
44	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	2	16 761,00	-	33 522	-	33 522	-	36 204,00
					-	-	-	-	-	2 682,00	
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	9 097,00	-	18 194	-	18 194	-	19 650,00
					-	-	-	-	-	1 456,00	
46	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	54 902,00	-	109 804	-	109 804	-	118 588,00
					-	-	-	-	-	8 784,00	
47	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	3,22	60 725,80	14 286,87	195 537	46 004	70 756	97 514,00	316 495,00
					24 464,92	6 124,89	78 777,00	19 722	-	23 444,00	
48	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	7	22 883,00	-	160 181	-	160 181	-	172 995,00
					-	-	-	-	-	12 814,00	
49	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	7	14 868,00	-	104 076	-	104 076	-	112 402,00

					-	-	-	-	-	8 326,00	
50	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	7	16 761,00	-	117 327	-	117 327	-	126 713,00
					-	-	-	-	-	9 386,00	
51	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	7	9 097,00	-	63 679	-	63 679	-	68 773,00
					-	-	-	-	-	5 094,00	
52	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	7	54 902,00	-	384 314	-	384 314	-	415 059,00
					-	-	-	-	-	30 745,00	
53	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,16652	994 397,00	-	165 587	-	165 587	-	178 834,00
					-	-	-	-	-	13 247,00	

54	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство лотков НР=91%	м3	5,39	40 114,47	1 544,21	216 217	8 323	199 497	9 558,00	243 837,00
					1 557,82	390,71	8 397,00	2 106	-	18 062,00	
55	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	191	123,39	1,26	23 567	241	84	22 778,00	50 053,00
					121,69	-	23 243,00	-	-	3 708,00	
56	291-111-1113	Септик, 20 м3 (кпл)	1 шт	1	4 557 870,00	-	4 557 870	-	4 557 870	-	4 922 500,00
					-	-	-	-	-	364 629,60	

Итого по разделу 2	**9 024 184**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 444
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 675 249
- накладные расходы, тенге	279 973
- сметная прибыль (8 %), тенге	668 458
Итого по смете	**33 005 251**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	426 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 429 239

- накладные расходы, тенге	465 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 444 836

Составил

Проверил

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 06-01-01

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 28-082022-НВК

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		260		
2		Средневзешенный разряд работы		3,1		
		Итого ФОТ				**426 340**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,370899375	6 307,00 1 919,00	14 952 4 550
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0022	9 985,00 2 742,00	22 6
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	6,2403875	10 785,00 2 742,00	67 302 17 111
4	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3322	241,00	80

5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,314237	38,00	12
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,0608	18,00	19
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,404652	7 839,00 1 919,00	11 011 2 695
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	16,998011	6 503,00 2 742,00	110 538 46 608
9	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,1382	14,00	2
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,682803	6 419,00 1 919,00	4 383 1 310
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,18566	2 522,00 1 919,00	468 357
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1044	4 074,00 1 919,00	425 200
13	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0036	170,00	1
14	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,03034	6 917,00 2 294,00	210 70
15	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,06248	1 519,00	95
16	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,705	84,00	311
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,396342	4 010,00 1 919,00	29 659 14 193
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,033	37,00	1

		Итого по машинам и механизмам		**41,07**		**239 491**
						87 100
		Материалы				
1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39216	8 641,00	12 030
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,3148	7 000,00	100 203
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2542	34 467,00	77 695
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,31708	35 755,00	225 867
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0898	37 878,00	79 158
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4309	32 053,00	13 811
7	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	122 032,00	3 051
8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002156	122 032,00	263
9	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,003612	25 162,00	91
10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012166	32 402,00	39
11	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00005064	361 730,00	19
12	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,003	165 506,00	497

13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6006	659,00	396
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,01286	141,00	143
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0456766	32,00	1
16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,93324	5 640,00	5 263
17	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,27452	994 397,00	272 982
18	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008286	1 668 129,00	13 822
19	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	15 521,00	62 084
20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	14 868,00	104 076
21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	21 934,00	219 340
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	9 097,00	118 261
23	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	22 883,00	160 181
24	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	46 025,00	276 150
25	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	9	16 761,00	150 849
26	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	35 786,00	143 144
27	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,164	4 844,00	794

28	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011	441 048,00	49
29	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0494	579,00	30
30	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1235	474,00	59
31	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	4 695,00	9 390
32	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	46	539,00	24 794
33	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	2 542,00	25 420
34	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	194,82	3 020,00	588 356
35	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	191	4 425,00	845 175
36	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	351,00	351
37	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	860,00	3 440
38	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	80 407,00	160 814
39	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	54 902,00	713 726
40	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0005	59 186,00	30
41	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,64	347,00	2 304
42	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,865	2 782,00	7 970

43	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00142	22 383,00	32
44	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0024	346,00	1
45	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0494	423,00	20
46	261-107-0432	Ветошь	кг	1,2333	119,00	147
47	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,71482	9 128,00	6 526
48	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	278 998,00	22
49	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	589,00	94
50	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,04	167,00	7
51	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3 938,00	31 504
52	291-111-1111	Резервуар питьевой воды, 16 м3	шт	1	2 850 380,00	2 850 380
53	291-111-1112	Резервуар для пожаротушения. 50 м3	шт	2	8 780 260,00	17 560 520
54	291-111-1113	Септик, 20 м3	шт	1	4 557 870,00	4 557 870
		Итого по материалам				**29 429 241**

Заказ 12 Локальная смета № 06-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №6-1 Наружный водопровод и канализация	
Смета №6-1-1Наружные сети водопровода и канализации 28-082022-НВК	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Наружное водоснабжение В1	
1	1101-0101-0362 ОбФ1 = 56*2.5*0.5+2*2*2.5*4 = 110
2	1101-0205-0108 ОбФ1 = 56*2.5*0.5+2*2*2.5*4 = 110 (Коб = 0,05) т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;
3	1123-0101-0101 ОбФ2 = 56*0.5*0.1 = 2,8
4	1101-0205-0502 ОбФ3 = 56*0.5*0.3 = 8,4
5	1101-0104-0402 ОбФ4 = Ф1+Ф1*0.05-Ф2-Ф3-1.5*1.5*2.5*4 = 81,8
6	1122-0501-0202 0,01
7	241-201-0613 10

8	241-201-0608 46
9	1122-0301-0203 0,002
10	241-102-0177 2
11	1122-0601-0303 0,002
12	1122-0901-0202 2
13	242-101-1205 2
14	261-301-1378 8

15	241-214-0104 4
16	241-208-0403 1
17	1122-1301-0101 ОбФ5 = (0.38+0.4+0.32+0.27+0.02+0.15)*4 = 6,16
18	225-101-0602 4
19	225-101-0106 4
20	225-101-0106 4
21	225-101-0609 4
22	225-101-0201 4
23	225-101-0103 4
24	244-202-0102 4
25	222-506-0401 ОбФ6 = 27*4/1000 = 0,108
26	1106-0101-0101 0,86
27	1106-0101-0101 ОбФ7 = 0.15*1.5*1.5*4 = 1,35
28	1116-1101-0101 46
	Ресурс исключен 261-107-0370
29	1116-1101-0102 10
	Ресурс исключен 261-107-0370
30	1122-0701-0101 0,046
31	1122-0701-0103 0,01
32	291-111-1111 (кпл) Резервуар питьевой воды, 16 м3 1 шт 1 2850380
33	291-111-1112 (кпл) Резервуар для пожаротушения. 50 м3 1 шт 2 8780260
Раздел №2 Канализация К1	
34	1101-0101-0362 ОбФ8 = 191*2*0.5+1.5*1.5*1.5*7+2*2*3*2 = 238,625
35	1101-0205-0108 ОбФ8 = 191*2*0.5+1.5*1.5*1.5*7+2*2*3*2 = 238,625 (Коб = 0,05) т.ч.п.3.179:К1тр=1,2;
36	1123-0101-0101 ОбФ9 = 191*0.1*0.5 = 9,55
37	1101-0205-0502 ОбФ10 = 191*0.5*0.3 = 28,65
38	1101-0104-0402 ОбФ11 = Ф8+Ф8*0.05-Ф9-Ф10 = 212,35625
39	1123-1401-0102 191
40	241-204-0105 191

Наименование стройки: «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Форма 3

Объектная смета 07-01

на строительство

Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость	79455,8	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	7,721	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	12620,025	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	07-01-01	Благоустройство	79 455,800			79 455,800	7,721	12 620,025	
		Итого:	**79 455,800**	**0,000**	**0,000**	**79 455,800**	**7,721**	**12 620,025**	**0,000**

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ 12

Наименование объекта:Благоустройство

Форма 4

Локальная смета № 07-01-01

Благоустройство

Основание: 28-08.2022-ГП

Сметная стоимость, тыс. тенге	**79455,8**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**12620,025**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**7,721**

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	914	72,53	72,53	66 292	66 292	-	14 524,00	87 281,00
					-	22,07	-	20 172	-	6 465,00	
Итого по разделу 1						**87 281**					
в том числе											
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						66 292					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						20 172					
- накладные расходы, тенге						14 524					
- сметная прибыль (8 %), тенге						6 465					
Раздел 2 Покрытие тип 1											

2	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =0,3	м3 уплотненного грунта	616,305	125,11	125,11	77 106	77 106	-	16 773,00	101 389,00
					-	37,80	-	23 296	-	7 510,00	

3	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	205,435	7 038,04	2 463,84	1 445 860	506 159	986	1 086 209,00	2 734 635,00
					4 569,40	1 055,45	938 715,00	216 826	-	202 566,00	
4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,15	м3 подстилающего слоя	308,1525	19 457,42	2 463,84	5 995 853	759 238	3 764 952	1 689 088,00	8 299 736,00
					4 775,76	1 055,45	1 471 662,00	325 240	-	614 795,00	
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	1,02718	192 119,87	2 797,63	197 341	2 874	194 467	1 476,00	214 722,00
					-	1 330,52	-	1 367	-	15 905,00	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	2054,35	2 839,35	210,03	5 833 019	431 475	5 335 167	147 210,00	6 458 647,00
					32,31	34,04	66 376,00	69 930	-	478 418,00	
7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	619,97	3 491,60	41,27	2 164 687	25 586	1 456 669	748 743,00	3 146 504,00
					1 100,75	17,50	682 432,00	10 849	-	233 074,00	
8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	27,89865	82 295,00	-	2 295 919	-	2 295 919	-	2 479 593,00
					-	-	-	-	-	183 674,00	

Итого по разделу 2 **23 435 226**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 159 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 802 438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	647 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 048 160
- накладные расходы, тенге	3 689 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 735 942

Раздел 3 Покрытие тип 2

9	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	1268	870,64	18,84	1 103 972	23 889	372 031	628 653,00	1 871 235,00
					558,40	4,99	708 051,00	6 327	-	138 610,00	
10	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88%	м2	1268	350,67	198,54	444 650	251 749	87 923	151 051,00	643 357,00
					82,79	52,58	104 978,00	66 671	-	47 656,00	

Итого по разделу 3 **2 514 592**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	813 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	459 954
- накладные расходы, тенге	779 704
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 266

Раздел 4 Покрытие тип 3											
11	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72% Коб =0,3	м3 уплотненного грунта	616,305	125,11 -	125,11 37,80	77 106 -	77 106 23 296	- -	16 773,00 7 510,00	101 389,00
12	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	40	13 667,58 4 407,26	1 415,52 575,70	546 703 176 290,00	56 621 23 028	313 792 -	187 359,00 58 725,00	792 787,00
13	1127-0602-1001	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси НР=108% Коб =0,1	м3 добавок в рыхлом состоянии	40	7 522,86 -	358,38 99,14	300 914 -	14 335 3 966	286 579 -	4 283,00 24 416,00	329 613,00
14	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	400	1 273,55 491,90	32,85 20,40	509 420 196 760,00	13 140 8 160	299 520 -	192 625,00 56 164,00	758 209,00

15	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94%:К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;	м2 стяжки	400	2 382,51 70,96	68,51 40,47	953 004 28 384,00	27 404 16 188	897 216 -	41 898,00 79 592,00	1 074 494,00
16	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108%	м2 покрытия	400	14 445,25 943,05	30,13 11,71	5 778 100 377 220,00	12 052 4 684	5 388 828 -	412 456,00 495 244,00	6 685 800,00
17	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках НР=108%	м бортового камня	120	3 655,07 1 263,00	79,94 51,85	438 608 151 560,00	9 593 6 222	277 456 -	170 405,00 48 721,00	657 734,00
18	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	1,92	82 295,00 -	- -	158 006 -	- -	158 006 -	- 12 641,00	170 647,00

Итого по разделу 4										**10 570 673**	
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге										930 214	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге										210 251	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										85 544	
- материалы, изделия и конструкции, тенге										7 621 397	
- накладные расходы, тенге										1 025 799	
- сметная прибыль (8 %), тенге										783 013	
Раздел 5 Ограждение											
19	1109-0701-0129	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69%	т конструкций	11,18699	295 354,95 268 660,00	21 895,21 7 786,00	3 304 133 3 005 497,00	244 941 87 102	53 695 -	2 133 893,00 435 042,00	5 873 068,00
20	8601-0602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ПМ НР=91%	секция	161	85 907,00 15 127,00	429,00 130,00	13 831 027 2 435 447,00	69 069 20 930	11 326 511 -	2 235 303,00 1 285 306,00	17 351 636,00

21	8601-0605-0503	Калитка металлическая,с металлическими стойками НР=91%	конструкция	1	137 259,00 22 922,00	863,00 282,00	137 259 22 922,00	863 282	113 474 -	21 116,00 12 670,00	171 045,00
22	8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические,с металлическими стойками НР=91%	конструкция	1	245 977,00 40 046,00	1 617,00 607,00	245 977 40 046,00	1 617 607	204 314 -	36 994,00 22 638,00	305 609,00
23	222-519-0101	Ограждения	1 т	11,18699	1 139 868,00 -	- -	12 751 692 -	- -	12 751 692 -	- 1 020 135,00	13 771 827,00
24	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	29,34	53 492,02 7 082,46	2 257,00 560,52	1 569 456 207 799,00	66 220 16 446	1 295 436 -	204 063,00 141 881,00	1 915 400,00
Итого по разделу 5										**39 388 585**	
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге										5 711 711	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге										382 710	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										125 367	
- материалы, изделия и конструкции, тенге										25 745 122	
- накладные расходы, тенге										4 631 369	

		- сметная прибыль (8 %), тенге			2 917 672							
Раздел 6 Озеленение												
25	1147-0102-0420	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100% НР=88%	яма	41	23 306,80 15 482,88	-	955 579 634 798,00	-	320 781 -	558 622,00 121 136,00	1 635 337,00
26	1147-0103-0108	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка НР=88%	шт.	41	12 224,94 9 264,93	2 745,54 966,76	501 223 379 862,00	112 567 39 637	8 793 -	369 159,00 69 630,00	940 012,00
27	254-103-0304	Береза повислая Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	1 шт.	41	19 966,00 -	- -	818 606 -	- -	818 606 -	- 65 488,00	884 094,00

Итого по разделу 6		**3 459 443**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 014 660
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 567
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 637
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 148 180
	- накладные расходы, тенге	927 781
	- сметная прибыль (8 %), тенге	256 254
Итого по смете		**79 455 800**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 628 799
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 849 896
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	991 226
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	48 022 814
	- накладные расходы, тенге	11 068 676
	- сметная прибыль (8 %), тенге	5 885 612

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки:«Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 07-01-01

Благоустройство

Основание: 28-08.2022-ГП

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		7227		
2		Средневзешенный разряд работы		3		
		Итого ФОТ				**11 628 799**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	10,511	6 307,00 1 919,00	66 292 20 172
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	15,7034514	9 155,00 2 742,00	143 759 43 056
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,332	12 398,00 2 742,00	4 116 910
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,71642	38,00	293

5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	130,16	18,00	2 344
6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,205435	1 149,00	226
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,17119	7 839,00 1 919,00	64 054 15 680
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,005375	6 503,00 2 742,00	91 078 38 405
9	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,712194	6 725,00 2 742,00	45 140 18 405
10	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	15,3261763	83,00	1 272
11	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,082174	5 269,00 2 294,00	431 185
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	51,094093	6 419,00 1 919,00	327 973 98 050
13	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 2 т	маш.-ч	0,2	3 995,00 1 919,00	800 384
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	15,16	2 520,00 1 606,00	38 200 24 348
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	247,51547	4 074,00 1 919,00	1 008 380 474 977
16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	533,619423	191,00	101 921
17	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,18699	70,00	783
18	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,80653	13 427,00 2 294,00	104 813 17 914
19	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	11,709795	14 867,00 2 742,00	174 086 32 109

20	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	1,5407625	840,00	1 294
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29788075	9 647,00 4 588,00	2 874 1 367
22	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,314135	30 124,00 2 742,00	129 958 11 833
23	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	46,57148	7 246,00 1 919,00	337 464 89 380
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,132292	4 010,00 1 919,00	12 560 6 014
25	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	6,712194	4 745,00 1 919,00	31 849 12 881
26	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,5407625	5 944,00 2 294,00	9 158 3 538
27	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	14,543087	247,00	3 592
28	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	29,086174	2 068,00 1 919,00	60 150 55 816
29	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	2,076	2 190,00 1 919,00	4 547 3 984
30	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,593495	37,00	207
31	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,397398	12,00	39
32	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	495,236375	13,00	6 438
33	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22,8	99,00	2 256
34	398-888-8303	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	161	429,00 130,00	69 069 20 930

35	398-888-8316	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	1 617,00 607,00	1 617 607
36	398-888-8332	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	863,00 282,00	863 282
		Итого по машинам и механизмам		**1887,06**		**2 849 897** **991 227**
		Материалы				
1	211-101-0102	Земля растительная	м3	285,32	1 956,00	558 086
2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	89,364225	9 094,00	812 678
3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	27,733725	8 964,00	248 605
4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	308,1525	8 769,00	2 702 189
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	44,8	7 000,00	313 600
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,8	7 024,00	286 579
7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,64	36 651,00	1 196 288
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	42,66223	37 878,00	1 615 958
9	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	29,9268	38 843,00	1 162 447
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,395982	32 053,00	12 691

11	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	200,50456	26 588,00	5 331 018
12	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,053949	52 329,00	55 153
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,199512	122 032,00	24 347
14	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,156	122 032,00	19 037
15	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0079218	32 402,00	257
16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,08017723	183 808,00	198 555
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,46262	659,00	10 190
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	256,5218644	32,00	8 205
19	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,712194	655,00	4 396
20	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,237398	251,00	562
21	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,03	854 667,00	25 640
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	18,80694	3 285,00	61 781
23	222-519-0101	Ограждения	т	11,18699	1 139 868,00	12 751 692
24	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	408	8 723,00	3 558 984
25	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,028	639 881,00	17 916

26	254-103-0304	Береза повислая Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	41	19 966,00	818 606
27	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	25,36	3 307,00	83 866
28	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,81865	82 295,00	2 453 926
29	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	11,0025	93,00	1 023
30	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	408	4 441,00	1 811 928
31	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,30902	9 128,00	48 461
32	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00123	316 977,00	390
33	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,17899184	272 284,00	48 737
34	261-501-0105	Перегной	м3	31,775	4 240,00	134 726
35	298-888-8303	Материалы УСН 8601	шт.	161	70 351,00	11 326 511
36	298-888-8316	Материалы УСН 8601	шт.	1	204 314,00	204 314
37	298-888-8332	Материалы УСН 8601	шт.	1	113 474,00	113 474
		Итого по материалам				**48 022 816**

Заказ 12 Локальная смета № 07-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №12 «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»	
	Регион: Абайская область Абайский район
	Текущие цены с 01.10.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.43) 2%
	Коэф. к временными 1
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №7-1 Благоустройство	
Смета №7-1-1Благоустройство 28-08.2022-ГП	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы	
1	1101-0104-0102 914
Раздел №2 Покрытие тип 1	
2	1101-0201-0102 2054,35 (Коб = 0,3)
3	1111-0101-0203 2054,35 (Коб = 0,1)
4	1111-0101-0204 2054,35 (Коб = 0,15)
5	1127-0602-0901 ОбФ1 = 0.5/1000*2054.35 = 1,027175
6	1127-0602-0301 2054,35
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104

7	1127-0201-1002 619,97
8	255-101-0101 ОбФ2 = 0.3*0.15*619.97 = 27,89865
Раздел №3 Покрытие тип 2	
9	1147-0112-0104 1268
10	1147-0112-0106 1268

Раздел №4 Покрытие тип 3	
11	1101-0201-0102 2054,35 (Коб = 0,3)
12	1111-0101-0201 400 (Коб = 0,1)
13	1127-0602-1001 400 (Коб = 0,1)
14	1111-0101-1103 400
15	1111-0101-1104 400 :К1трр=12;К1трм=12;К1экс=12;К1мат=12;
16	1127-1301-0101 400
17	1127-0201-1005 120
18	255-101-0101 ОбФ3 = 0.2*0.08*120 = 1,92
Раздел №5 Ограждение	
19	1109-0701-0129 Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ОбФ4 = (8207.16+59.4+14.85+35.64+2753.73+55.27+60.94)/1000 = 11,18699
20	8601-0602-0401 Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип ПМ 161
21	8601-0605-0503 Калитка металлическая,с металлическими стойками 1
22	8601-0605-0103 Ворота распашные, металлические,с металлическими стойками 1
23	222-519-0101Ограждения ОбФ4 = (8207.16+59.4+14.85+35.64+2753.73+55.27+60.94)/1000 = 11,18699
24	1106-0101-0102 29,34
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0604
Раздел №6 Озеленение	
25	1147-0102-0420 41
26	1147-0103-0108 41
27	254-103-0304 41

Цена региона Абайская область Абайский район

Наименование стройки: «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би» Заказ:12

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

Обоснование

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (казахстанское/ иностранное)
1	2	3	4	5	6
		Материалы			
1	211-101-0102	Земля растительная	м3	285,32	Казахстан
2	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39216	
3	211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,67	
4	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	89,917545	Казахстан
5	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	27,905445	Казахстан
6	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	Казахстан
7	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	347,92953	Казахстан

8	211-302-0101	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	69,168	Казахстан
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	103,50346	Казахстан
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,8	Казахстан
11	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,43274	Казахстан
12	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,6088	Казахстан
13	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,64	Казахстан
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,82269	Казахстан
15	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	29,9268	Казахстан
16	212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,63	Казахстан
17	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,2	Казахстан
18	212-101-1907	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	118,8565	Казахстан
19	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10,23372	Казахстан
20	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0538	Казахстан
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,313252	Казахстан
22	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	46,432032	Казахстан
23	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	28,569	Казахстан
24	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,6464	Казахстан
25	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	55,67277	Казахстан

26	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,210934	Казахстан
27	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	200,50456	Казахстан
28	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00022	Казахстан
29	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,254	Казахстан
30	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	44,035	Казахстан
31	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	133,6	Казахстан
32	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,285	Казахстан
33	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,062272	
34	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2349	Казахстан
35	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003775725	Казахстан
36	214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	40,15	Казахстан
37	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,18765	Казахстан
38	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	Казахстан

39	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0468	Казахстан
40	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1177	
41	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,7604	Казахстан
42	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,848	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,509416	Казахстан
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,102205	Казахстан
45	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,68226	Казахстан
46	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,036394875	
47	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	8,416	
48	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,026328	
49	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	66	Казахстан
50	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,21	
51	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,20959108	

52	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,053949	
53	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	27,321324	
54	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002004638	Казахстан
55	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,2578804	Казахстан
56	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	Казахстан
57	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09523	Казахстан
58	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017157	Казахстан
59	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019804	Казахстан
60	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07455	

61	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,277668	
62	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,050286	
63	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	43,9824	
64	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,7251	
65	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,834516	
66	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6114656	
67	215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,156	
68	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0033	
69	215-206-0401	Опилки древесные	м3	14,572638	
70	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,003612	Казахстан
71	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0460053	Казахстан
72	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00017867	Казахстан
73	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0038855	Казахстан

74	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008236256	Казахстан
75	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,08017723	
76	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,4911885	
77	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	209,427	Казахстан
78	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,064564	
79	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,068775516	Казахстан
80	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,538593	
81	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,0052	Казахстан
82	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001504	
83	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,387002	Казахстан
84	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,118	Казахстан
85	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	400	Казахстан
86	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	48,09249	Казахстан
87	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,3354172	Казахстан
88	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	11,661	
89	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	510,21172	Казахстан
90	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2	
91	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,4022	Казахстан
92	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,221853	
93	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00182488	

94	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,787062	Казахстан
95	217-603-0104	Вода техническая	м3	360,600059	Казахстан
96	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,4975537	Казахстан
97	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,6607969	Казахстан
98	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0312	Казахстан
99	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	4	Казахстан
100	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	85,67699	
101	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,093224	
102	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,63	Казахстан
103	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,384	Казахстан
104	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,848	Казахстан
105	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,595	Казахстан
106	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,598	Казахстан
107	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,26	Казахстан
108	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,86388	Казахстан
109	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,27452	Казахстан
110	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,058	Казахстан
111	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,84374304	Казахстан

112	222-519-0101	Ограждения	т	11,18699	Казахстан
113	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008286	Казахстан
114	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,003524202	Казахстан
115	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	56,805	Казахстан
116	223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,81	Казахстан
117	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	91,8	Казахстан
118	223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,4	
119	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	66,15	
120	223-203-0306	Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	49,51	Казахстан
121	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	
122	223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	54,1	
123	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	84	
124	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	41	

125	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	41	
126	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1300,5	Казахстан
127	224-105-0112	Планка для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	м	97,15	Казахстан
128	224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	62	Казахстан
129	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	263,989	
130	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	Казахстан
131	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	Казахстан
132	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	Казахстан
133	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	Казахстан
134	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	Казахстан
135	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	Казахстан
136	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	9	Казахстан
137	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	Казахстан
138	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	47	Казахстан
139	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3	шт.	12	Казахстан
140	231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	46,43652	
141	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	375,7884	
142	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3238,78142	Казахстан
143	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1473,68	Казахстан
144	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	348,2739	Казахстан
145	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25811,39	

146	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	147,368	Казахстан
147	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	34,1445	Казахстан
148	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	276,952	
149	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	408	Казахстан
150	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	523,4882	
151	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,164	
152	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1969,352	
153	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1151,92	
154	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	124,66046	
155	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	100,572	
156	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	523,6	Казахстан
157	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00209	
158	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000603338	
159	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	507,29628	
160	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,7019	
161	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00222	
162	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00116775	Казахстан
163	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,028	

164	236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	51,9285	
165	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4	
166	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9941726	
167	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,3945	
168	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,20392	
169	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0038875	Казахстан
170	236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004	
171	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	
172	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	Казахстан
173	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11,16	Казахстан
174	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1,08	Казахстан
175	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	
176	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	
177	241-201-0103	Труба полиэтиленовая размерами 32х5,4 мм	м	370	Казахстан
178	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	46	Казахстан
179	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	Казахстан
180	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	36	Казахстан
181	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	70	Казахстан

182	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	194,82	Казахстан
183	241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	191	Казахстан
184	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	190	
185	241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
186	241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	Казахстан
187	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	Казахстан
188	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
189	241-223-0203	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	Казахстан
190	241-226-0101	Крепление диаметром 25 мм	шт.	30	
191	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	21,78	Казахстан
192	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
193	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	Казахстан
194	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	Казахстан

195	242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	
196	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	
197	243-102-0801	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,75	км	0,45	Казахстан
198	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	Казахстан
199	243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,07	Казахстан
200	243-116-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,17	Казахстан
201	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,4	Казахстан
202	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,7	Казахстан
203	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,17	Казахстан
204	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	22,145	Казахстан
205	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,65	Казахстан

206	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,0068	
207	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	Казахстан
208	243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	160	
209	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	50	
210	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	
211	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	190	
212	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	600	
213	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	
214	243-907-4317	Кронштейн	шт.	7	
215	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	9	Казахстан
216	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	Казахстан
217	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	Казахстан
218	244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	
219	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	Казахстан
220	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	11	Казахстан
221	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	Казахстан

222	245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ- до 1,0, с терморегулятором	шт.	36	
223	245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	
224	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	98,2	Казахстан
225	246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	12	
226	246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	
227	247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	
228	247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	66	
229	247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	14	
230	247-102-1606	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 18 Вт, IP 40	шт.	10	Казахстан
231	247-102-1609	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	2	Казахстан
232	247-102-1914	Светильник светодиодный, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44	шт.	18	
233	247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	
234	247-201-0406	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	

235	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	шт.	2	
236	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	10	
237	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	
238	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	13	
239	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	
240	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	
241	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	
242	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	
243	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	
244	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	
245	247-204-2233	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 63А 15 кА "С"	шт.	3	
246	247-204-2246	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 4Р 80А 15 кА "С"	шт.	1	
247	247-204-3102	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	1	
248	247-208-2402	Пускатель электромагнитный ПМ12	шт.	1	
249	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	
250	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	

251	247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	
252	247-301-0302	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	
253	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	Казахстан
254	247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	17	
255	248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	
256	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	72	
257	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	
258	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	
259	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	
260	248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	
261	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	
262	248-401-1100	Звонок электрический	шт.	3	
263	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	425	
264	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	285	
265	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	261	

266	252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	
267	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	111	
268	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	31	
269	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	
270	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	174	Казахстан
271	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	Казахстан
272	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	Казахстан
273	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	Казахстан
274	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	2	
275	252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
276	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
277	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	Казахстан
278	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
279	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	Казахстан
280	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
281	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан

282	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
283	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
284	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
285	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
286	252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	Казахстан
287	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	Казахстан
288	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	Казахстан
289	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	57,5	
290	254-103-0304	Береза повислая Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	41	Казахстан
291	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	25,36	Казахстан
292	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,81865	Казахстан
293	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,086	Казахстан
294	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036	
295	261-102-0134	Медь для присадки	кг	2,04	
296	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	
297	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	192,7645255	

298	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0035	
299	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	125,2	
300	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,865	
301	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,03766	
302	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	123,54384	
303	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,7915	Казахстан
304	261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,8	
305	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00105546	
306	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,38	
307	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	408	
308	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	122,9771366	Казахстан
309	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	
310	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	
311	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	
312	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,262	
313	261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004503	
314	261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00017	
315	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,012354384	
316	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,3174368	
317	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0271	

318	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	
319	261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	
320	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0168	
321	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,783	
322	261-107-0432	Ветошь	кг	30,300554	
323	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	22,5336	
324	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000194625	
325	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,788	
326	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00123	
327	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	
328	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,053	
329	261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	103,9686	
330	261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	53,439531	
331	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,4906	
332	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,6938	
333	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,364176	
334	261-107-0506	Лента бутиловая	м	227,4669	
335	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1438,353	
336	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	25,960536	
337	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,038386894	
338	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0075422	
339	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,21084038	
340	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00226644	
341	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048832	

342	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,681851	
343	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,39356	
344	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,071638344	
345	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,2053	
346	261-107-0808	Хомутик	шт.	34,68	
347	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	56,805	
348	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	216,4	
349	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,04	
350	261-107-0895	Паста антисептическая	т	1,849927268	
351	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	
352	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,7156	
353	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000256	
354	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,53964256	
355	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	2,12682656	
356	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,164441	
357	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00068	
358	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,012861	
359	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00236	
360	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	Казахстан
361	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,096	Казахстан
362	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	253,8865	
363	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,47460535	Казахстан

364	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	74,117	Казахстан
365	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	400	Казахстан
366	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	16	
367	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,646	
368	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1607,597	
369	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0008908	
370	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,0116	
371	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,344	
372	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,5549315	
373	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,92094	
374	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,6385	
375	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,1218	
376	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	224,36	
377	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	5,52	
378	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	
379	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,106	
380	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,704	
381	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	
382	261-302-0127	Решетки регулирующие	м2	10,2	
383	261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	
384	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52,02	
385	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	124	

386	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	26	
387	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	11	
388	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	26	
389	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25	
390	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,44	
391	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	65,23	
392	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	
393	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	
394	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,162	
395	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1224	
396	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	
397	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,9	
398	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,3078432	
399	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,44	
400	261-501-0105	Перегной	м3	31,775	
401	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0018	
402	261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	
403	290-000-0021	Душевая кабина в комплекте с поддоном, сифоном, смесителем	комплект	1	
404	290-000-0025	Часы электронные вторичные Р-1000b-t-G	шт	2	
405	290-000-0026	Часовая станция, синхронизация от ПК ЧС-100b	шт	1	
406	290-000-0077	Бокс с автоматом 6А	шт	1	
407	290-000-0078	Сирена сигнальная ОПОП-2-35	шт	1	
408	290-000-0079	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02	шт	4	

409	290-000-0099	Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporte на (трехсерверный вариант) на 1 точку учета. для расширения АСКУЭ АО "ВК РЭК" для ТОО "Серкек Сервис" трехфазными счетчиками	шт	1	
410	290-000-0301	Разъем BNC	шт	20	
411	290-000-0302	Разъем питания DC	шт	10	
412	290-000-0303	Бокс для 1-но полюсного выключателя	шт	1	
413	291-111-1111	Резервуар питьевой воды, 16 м3	шт	1	
414	291-111-1112	Резервуар для пожаротушения. 50 м3	шт	2	
415	291-111-1113	Септик, 20 м3	шт	1	
416	298-888-8303	Материалы УСН 8601	шт.	161	
417	298-888-8316	Материалы УСН 8601	шт.	1	
418	298-888-8332	Материалы УСН 8601	шт.	1	
419	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,668277	
420	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	100,94175	

		Инженерное оборудование			
1	511-403-0207	Насос циркуляционный (1 раб, 1 резерв на склад)	шт.	2	
2	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	Казахстан
3	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	Казахстан
4	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	Казахстан
5	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	Казахстан

6	514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	
7	515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	Казахстан
8	515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	Казахстан
9	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	Казахстан
10	515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10	шт.	1	Казахстан
11	580-000-0001	Электроплита 4-х конфорочная с жарочном шкафом U=380В, N=16,6 кВт, габариты 1080х895х860	шт	2	
12	580-000-0001	Щит с монтажной панелью серии GRANT YKM40-04-65	шт	1	
13	580-000-0002	Ящик управления освещением 25А ЯУО-9601 3474 У5 IP54	шт	1	
14	580-000-0002	Весы настольные электронные (предел взвешивания 30кг.)	шт	1	
15	580-000-0003	Котел пищеварочный электрический, V=160л, U=380В, N=21кВт, габариты 1050х1120х1100	шт	1	
16	580-000-0004	Электрокипятильник, Q=100л/ч, U=380В, N=10кВт, габариты 400х275х450	шт	1	

17	580-000-0005	Шкаф жарочный 3-камерный, U=380В, N=14,4кВт, габариты 885x800x1675	шт	1	
18	580-000-0006	Шкаф для одежды, габариты 830x500x1820	шт	8	
19	580-000-0007	Кровать односпальная деревянная с матрацем габариты 2000x900x550(h)	шт	44	
20	580-000-0008	Тумбочка прикроватная, габариты 410x360x500	шт	44	
21	580-000-0009	Ведро для мусора и бумаг	шт	14	
22	580-000-0010	Стул полумягкий	шт	47	
23	580-000-0011	Хлеборезка, Q=85...340шт/ч.,0,25кВт x1ф, габариты 1050x586x536	шт	1	
24	580-000-0012	Мясорубка, Q=2кг/мин, U=220В, N=1.2кВт, габариты 260x150x210	шт	1	
25	580-000-0013	Шкаф для хлеба, габариты 800x450x1800	шт	1	
26	580-000-0014	Шкаф металлический с замков, габариты 430x385x625	шт	2	
27	580-000-0015	Утюг электрический бытовой, U=220В, N=1кВт	шт	1	
28	580-000-0016	Ванна моечная, трехсекционная, габариты 1440x530x870	шт	1	
29	580-000-0017	Стол с отверстием для сброса отходов, габариты 1000x600x870	шт	1	
30	580-000-0018	Стол рабочий, габариты 1200x600x870	шт	6	
31	580-000-0019	Доска гладильная складная	шт	1	
32	580-000-0020	Стеллаж, габариты 1200x400x1600	шт	12	

33	580-000-0021	Стеллаж для кухонной посуды, габариты 1200х650х1600	шт	1	
34	580-000-0022	Стеллаж для тарелок, габариты 1200х300х1750	шт	2	
35	580-000-0023	Стол письменный однотумбовый, габариты 1400х700х750	шт	1	
36	580-000-0024	Ларь для овощей, габариты 1000х840х1000	шт	1	
37	580-000-0025	Шкаф холодильный среднетемпературный с металлической дверью, t=0*...+6*, U=220В, N=0.49кВт, габариты 800х725х1980	шт	2	
38	580-000-0026	Стол обеденный 6-местный в комплекте со скамьями, габариты 1500х650х750	шт	6	
39	580-000-0027	Подставка под электрокипятильник, габариты 450х450х450	шт	1	
40	580-000-0028	Диспенсер для воды напольный, U=220В, мощ. нагрева N=0.5кВт Мощ. охлаждения N=0.12кВт, габариты 310х310х960	шт	2	
41	580-000-0029	Шкаф для платья и белья, 840х560х1800	шт	6	
42	580-000-0030	Зонт винтиляционный Q=800м3/ч, U=220В, габариты 920х900х450	шт	1	
43	580-000-0031	Облучатель, 0,3квт х 1ф , габариты 275х145х140	шт	1	
44	580-000-0032	Стерилизатор воздушный, V=40л, U=220В, N=1,4кВт, габариты 580х545х720	шт	1	
45	580-000-0033	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, U=220В, N=0,025кВт, габариты 286х440х502	шт	1	

46	580-000-0034	Многофункциональное лазерное устройство U=220В, N=0,4кВт	шт	1	
47	580-000-0035	Зонт вентиляционный, габариты 2100х1200х400	шт	2	
48	580-000-0036	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Q=110м3/час, U=220В,	шт	1	
49	580-000-0037	Огнетушитель с крепежной конструкцией весом 0,5 кг	шт	1	
50	580-000-0038	Компьютер, U=220В, N=0,5кВт (в комплект входят: 19,5" ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышь, коврик для мыши, с лиценз. ПО)	шт	1	
51	580-000-0039	Стол палатный, габариты 800х800х750	шт	16	
52	580-000-0040	Холодильник бытовой, U=220В, N=0.4кВт	шт	1	
53	580-000-0041	Кушетка медицинская, габариты 2000х600х575	шт	1	
54	580-000-0042	Ростомер деревянный комбинированный с механическими весами, габариты 450х450х2100	шт	1	
55	580-000-0043	Столик инструментальный, габариты 710х515х870	шт	2	
56	580-000-0044	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, габариты 530х430х1700	шт	1	
57	580-000-0045	Ширма одностворчатая, габариты 506х1810	шт	1	
58	580-000-0046	Штатив для капельного вливания, 1400/1600	шт	1	
59	580-000-0047	Умывальник наливной, 420х475х1200мм	шт	1	
60	580-000-0048	Шкаф для одежды одностворчатый,габариты 415х460х1800	шт	1	

61	580-000-0049	Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка	шт	1	
62	580-000-0050	Спирометр (спирограф) микропроцессорный, 0,006кВт, 220В, габариты 210х190х140	шт	1	
63	580-000-0051	Кружка	шт	70	
64	580-000-0052	Чайная ложка	шт	70	
65	580-000-0053	Столовая ложка	шт	70	
66	580-000-0054	Вилка	шт	70	
67	580-000-0055	Кастрюля аллюминиевая 10л.	шт	4	
68	580-000-0056	Кастрюля аллюминиевая 50л.	шт	1	
69	580-000-0057	Котел для 2 блюда, 30л.	шт	1	
70	580-000-0058	Фляга 40л.	шт	4	
71	580-000-0059	Набор ножей	шт	3	
72	580-000-0060	Тарелка для 1 блюда, мелкая, круглая	шт	70	
73	580-000-0061	Тарелка для 2 блюда, глубокая	шт	70	
74	580-000-0062	Постельное белье	шт	100	
75	580-000-0063	Покрывало	шт	100	
76	580-000-0064	Одеяло	шт	100	
77	580-000-0065	Подушка	шт	100	
78	580-000-0081	Шкаф учета	комплект	1	
79	580-000-0112	Привод разъеденителя ПРН310У1	шт	2	

80	580-000-0301	Видеорегистратор DS-H316/2QA HiWatch 16 канальный	шт	1	
81	580-000-0302	Жесткий диск HDD 2 Tb	шт	1	
82	580-000-0303	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра, евростандарт	шт	1	
83	580-000-0304	Монитор LCD монитор 19" (1280*1024)	шт	1	
84	580-000-0305	Видеокамера DS-T503A HD-TVI купольная камера	шт	3	
85	580-000-0306	Видеокамера DS-T206B цилиндрическая камера	шт	7	
86	580-000-0307	Блок питания с батареей аккумуляторной 7А/час СКАТ-1200М	комплект	3	

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г.

Приложение К (обязательное)

Цена региона Абайская область Абайский район

"Утверждаю"

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района области Абай»

Наименование стройки: «Строительство детского лагеря» местоположение: область Абай, Абайский р-н, с. Кенгирбай би»

Заказ:12

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	429,62346	1,569189	1,569189	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	40,8	0,286579	0,286579	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	103,50346	0,724524	0,724524	100,00	Казахстан
211-101-0102	Земля растительная	м3	285,32	0,558086	0,558086	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	476,96468	4,214929	4,129083	97,96	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	347,92953	3,050995	3,050995	100,00	Казахстан
211-201-0307	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,67	0,073816			
211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39216	0,01203			
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	89,917545	0,81771	0,81771	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	27,905445	0,250144	0,250144	100,00	Казахстан

211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,010234	0,010234	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	332,11753	12,474917	12,474917	100,00	Казахстан
212-101-1907	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	118,8565	4,583107	4,583107	100,00	Казахстан
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,43274	0,256184	0,256184	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,6088	2,059803	2,059803	100,00	Казахстан
212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,63	0,232395	0,232395	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,64	1,196288	1,196288	100,00	Казахстан
212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	29,9268	1,162447	1,162447	100,00	Казахстан
212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,2	0,377828	0,377828	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,82269	2,606865	2,606865	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	170,131908	4,704799	4,704799	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0538	0,001625	0,001625	100,00	Казахстан
212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	28,569	0,519613	0,519613	100,00	Казахстан
212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,6464	0,260783	0,260783	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	55,67277	1,496751	1,496751	100,00	Казахстан
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	10,23372	0,298366	0,298366	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,210934	0,16962	0,16962	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	46,432032	1,659527	1,659527	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	9,313252	0,298514	0,298514	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	125,36962	7,345441	7,345441	100,00	Казахстан
213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	44,035	4,47545319	4,47545319	100,00	Казахстан

261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	30,4736				
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00022	2,38183E-05	2,38183E-05	100,00	Казахстан
261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	21,6068				
213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	29,254	2,86996367	2,86996367	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	м3	9,141	1,524781	1,524781	100,00	Казахстан
222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,598	0,16458754	0,16458754	100,00	Казахстан
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,63	0,08165871	0,08165871	100,00	Казахстан
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,848	0,714858352	0,714858352	100,00	Казахстан
222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,384	0,05456256	0,05456256	100,00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,086	0,075029568	0,075029568	100,00	Казахстан
222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,595	0,434083815	0,434083815	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона	м3	238,353	4,29858	4,29858	100,00	Казахстан
261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	104,753				
213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	133,6	4,29858	4,29858	100,00	Казахстан
10	Асфальтобетон	т	200,50456	5,331018	5,331018	100,00	Казахстан
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	200,50456	5,331018	5,331018	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	2254,7217	0,407256			Не определено
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1607,597	0,186481			
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	19,6385	0,007816			
236-104-0501	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	51,9285	0,02716			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,20392	0,017636			
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,7019	0,000989			

261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,0116	0,032349			
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4	0,001843			
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	507,29628	0,1329			
261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,344	0,000082			
11	Краски и лаки	т	3,588543	0,770715	0,002824	0,37	Казахстан
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000603338	0,000282			
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00209	0,000923			
236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00116775	0,000728	0,000728	100,00	Казахстан
261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0008908	0,000709			
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9941726	0,626108			
236-203-0208	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004	0,000441			
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0038875	0,002096	0,002096	100,00	Казахстан
236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,028	0,017916			
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00222	0,001166			
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	1,5549315	0,120039			
236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,000307			
	Краски и лаки	шт.	2,3945	0,002827			Не определено
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,3945	0,002827			
12	Сухие строительные смеси	кг	31053,63782	2,2035	0,474128	21,52	Казахстан
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1473,68	0,106105	0,106105	100,00	Казахстан
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	348,2739	0,030996	0,030996	100,00	Казахстан
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	34,1445	0,004439	0,004439	100,00	Казахстан
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25811,39	1,729372			
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3238,78142	0,310925	0,310925	100,00	Казахстан
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	147,368	0,021663	0,021663	100,00	Казахстан

13	Плитки и плиты керамические	м2	945,71312	1,891384			Не определено
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	523,4882	0,995675			
231-302-0303	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм	м2	46,43652	0,181335			
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	375,7884	0,714374			
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	220,66				Не определено
261-104-0121	Блоки дверные	м2	78,54				
261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	49,51				
261-104-0120	Блоки оконные	м2	92,61				
	Трубы из пластмасс	шт.	46	0,036153	0,032343	89,46	Казахстан
241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	0,000472	0,000472	100,00	Казахстан
241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.					
241-211-1007	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.					
241-226-0101	Крепление диаметром 25 мм	шт.	30	0,00381			
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	0,002538	0,002538	100,00	Казахстан
241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	0,00344	0,00344	100,00	Казахстан
241-208-0403	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	0,000351	0,000351	100,00	Казахстан
241-223-0203	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	0,025542	0,025542	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	1107,82	1,876309	1,870419	99,69	Казахстан
241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	191	0,845175	0,845175	100,00	Казахстан
241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	190	0,00589			
241-201-0103	Труба полиэтиленовая размерами 32х5,4 мм	м	370	0,25049	0,25049	100,00	Казахстан

241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	0,02542	0,02542	100,00	Казахстан
241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	70	0,12488	0,12488	100,00	Казахстан
241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	194,82	0,588356	0,588356	100,00	Казахстан
241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	46	0,024794	0,024794	100,00	Казахстан
241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	36	0,011304	0,011304	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	3245,93246	0,981659			Не определено
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1969,352	0,638069			
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1151,92	0,307563			
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	124,66046	0,036027			
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	628,09294	0,244667	0,127758	52,22	Казахстан
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	100,572	0,113043			
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	523,6	0,127758	0,127758	100,00	Казахстан
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,92094	0,003866			
17	Санитарно-технические изделия из керамики	комплект	9	0,13095	0,13095	100,00	Казахстан
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	9	0,13095	0,13095	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	3,164	0,015326			Не определено
234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,164	0,015326			
19	Напольные покрытия	м2	684,952	4,379593	3,558984	81,26	Казахстан
233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	276,952	0,820609			
233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	408	3,558984	3,558984	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	130,047008	14,065687	1,387407	9,86	Казахстан

215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,277668	0,023515			
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6114656	0,074619			
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,002004638	0,000244	0,000244	100,00	Казахстан
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,2578804	1,373818	1,373818	100,00	Казахстан
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	27,321324	3,334075			
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,050286	0,003281			
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,053949	0,055153			
215-204-0803	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,156	0,019037			
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,7251	2,529125			
215-206-0401	Опилки древесные	м3	14,572638	0,065739			
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	0,003051	0,003051	100,00	Казахстан
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,834516	1,200126			
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,09523	0,009843	0,009843	100,00	Казахстан
215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,0033	0,000048			
215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0017157	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан

215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,07455	0,006306			
215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0019804	0,000242	0,000242	100,00	Казахстан
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	43,9824	5,367256			
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	13,353751	5,625837	2,632024	46,78	Казахстан
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1177	0,068049			
261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000194625	0,000477			
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003775725	0,00211	0,00211	100,00	Казахстан
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,026328	0,056564			
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,509416	0,1916424	0,1916424	100,00	Казахстан
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,68226	0,883126058	0,883126058	100,00	Казахстан
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2349	0,59194929	0,59194929	100,00	Казахстан
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,21	2,83000257			
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,062272	0,03872			
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0729	0,026714	0,026714	100,00	Казахстан
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,102205	0,735338696	0,735338696	100,00	Казахстан
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0468	0,022943	0,022943	100,00	Казахстан
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,285	0,178201	0,178201	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,036395	0,000197			Не определено

214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,036394875	0,000197			
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	17,0244	0,055792	0,00374	6,70	Казахстан
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	7,7604	0,00374	0,00374	100,00	Казахстан
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,848	0,000815			
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	8,416	0,051237			
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	106,15	0,196206	0,196206	100,00	Казахстан
214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	66	0,11418	0,11418	100,00	Казахстан
214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	40,15	0,08202645	0,08202645	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	т	13,242363	14,842897	14,842897	100,00	Казахстан
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,00342				Казахстан
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008286	0,013822	0,013822	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,003524202	0,003404	0,003404	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,058	0,057178	0,057178	100,00	Казахстан
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,86388	0,875075885	0,875075885	100,00	Казахстан
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,27452	0,272981864	0,272981864	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,84374304	0,868743	0,868743	100,00	Казахстан
222-519-0101	Ограждения	т	11,18699	12,75169192	12,75169192	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	м	107,065	1,021372	1,021372	100,00	Казахстан

222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	56,805	0,0313	0,0313	100,00	Казахстан
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	50,26	0,990072	0,990072	100,00	Казахстан
26	Трубы стальные	т	0,18765	0,082083	0,082083	100,00	Казахстан
214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,18765	0,082083177	0,082083177	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	м	15,168	0,30378	0,30378	100,00	Казахстан
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2	0,00939	0,00939	100,00	Казахстан
261-301-0172	Трубы стальные	м	2,008				
241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	11,16	0,29439	0,29439	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	3,08	0,061853	0,056977	92,12	Казахстан
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	0,00265			
241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	1,08	0,056977	0,056977	100,00	Казахстан
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	0,002226			
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	т					Не определено
261-302-0478	Провода неизолированные	т					
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	24,775	8,28696	8,28696	100,00	Казахстан
243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,65	0,08354645	0,08354645	100,00	Казахстан
243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	22,145	6,896683785	6,896683785	100,00	Казахстан
243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,7	0,0334768	0,0334768	100,00	Казахстан
243-116-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-1	км	0,17	0,14973073	0,14973073	100,00	Казахстан

243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км	0,02	0,01208506	0,01208506	100,00	Казахстан
243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,07	0,18900994	0,18900994	100,00	Казахстан
243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,17	0,01468256	0,01468256	100,00	Казахстан
243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,4	0,8350148	0,8350148	100,00	Казахстан
243-102-0801	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 2х0,75	км	0,45	0,0727299	0,0727299	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	128	3,175899	0,358714	11,29	Казахстан
247-102-0159	Светильник офисный для светодиодных ламп, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	14	0,282142			
247-102-1914	Светильник светодиодный, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44	шт.	18	0,334854			
247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	66	0,71181			
247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	0,00433			
247-102-1606	Светильник офисный светодиодный, типа Office Старт аварийный, мощность 18 Вт, IP 40	шт.	10	0,29723	0,29723	100,00	Казахстан
247-102-1609	Светильник офисный светодиодный, типа Office Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40	шт.	2	0,061484	0,061484	100,00	Казахстан
247-103-0211	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	1,484049			
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	1250	0,18092			Не определено
243-904-0101	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12	м	160	0,03088			
243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	150	0,02595			
243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	50	0,01685			
243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	190	0,02394			
243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	100	0,0101			

243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	600	0,0732			
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	1309,5	6,485586	1,886187	29,08	Казахстан
247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	0,004063			
247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,006471			
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,03603	0,03603	100,00	Казахстан
248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	0,001596			
247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	13	0,053599			
252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,042654	0,042654	100,00	Казахстан
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,05996	0,05996	100,00	Казахстан
247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	10	0,0159			
248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	5	0,01445			
247-204-2246	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 4Р 80А 15 кА "С"	шт.	1	0,023726			
247-204-3102	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, У3	шт.	1	0,005616			
247-201-0406	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	0,032512			
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,0024	0,0024	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,067636	0,067636	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,00517	0,00517	100,00	Казахстан
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,010092	0,010092	100,00	Казахстан
248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	5	0,00766			

248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	72	0,168048			
247-301-0206	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	0,016858			
247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	0,003752			
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,002956	0,002956	100,00	Казахстан
243-907-4317	Кронштейн	шт.	7	0,005649			
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	0,026584	0,026584	100,00	Казахстан
247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 15 модулей IP41	шт.	2	0,010256			
247-301-0302	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	0,020395			
252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	24	0,00132			
261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	0,00658			
252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	0,000128			
248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	0,033383			
247-208-2402	Пускатель электромагнитный ПМ12	шт.	1	0,033833			
252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	0,008034			
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	17	0,191522	0,191522	100,00	Казахстан
247-306-0415	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	17	1,903218			
247-204-2233	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 63А 15 кА "С"	шт.	3	0,051528			
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,067044	0,067044	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,006834	0,006834	100,00	Казахстан

252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	261	0,014355			
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	0,02954	0,02954	100,00	Казахстан
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	174	0,364704	0,364704	100,00	Казахстан
247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,001838			
247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,001072			
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	31	0,021669			
247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	19	0,008322			
243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	0,027316	0,027316	100,00	Казахстан
247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	0,003676			
252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,070956	0,070956	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	0,125172	0,125172	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,004618	0,004618	100,00	Казахстан
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	0,000609			
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,003456	0,003456	100,00	Казахстан
247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	32	0,015232			
252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	285	1,99557			
248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	0,003459			
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	111	0,060384			
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	57,5	0,037778			

247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	0,00686			
252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	33	0,741543	0,741543	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,0068	0,00006			Не определено
243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,0068	5,98876E-05			
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	110	1,368528	1,3158	96,15	Казахстан
261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	53				
261-701-0112	Задвижки ГОСТ 5762-2002	шт.					
242-202-0306	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	0,026484			
242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	0,026244			
242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	0,054528	0,054528	100,00	Казахстан
261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	2				
242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,160814	0,160814	100,00	Казахстан
242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	1,100458	1,100458	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	33	0,181936	0,173466	95,34	Казахстан
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	11	0,010142	0,010142	100,00	Казахстан
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	9	0,047934	0,047934	100,00	Казахстан
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	2	0,00847			
244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	0,013114	0,013114	100,00	Казахстан

244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	0,102276	0,102276	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	м	105,788				Не определено
261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	105,788				
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	38	0,860359			Не определено
245-201-0201	Электрический конвектор ЭВУБ- до 1,0, с терморегулятором	шт.	36	0,66096			
261-302-0266	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,023666			
245-405-3101	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	1	0,175733			
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	5	6,897522	6,897522	100,00	Казахстан
515-102-0413	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2,554279	2,554279	100,00	Казахстан
515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	0,373752	0,373752	100,00	Казахстан
515-301-0305	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10	шт.	1	1,603932	1,603932	100,00	Казахстан
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2,365559	2,365559	100,00	Казахстан
II. Инженерное оборудование							
37	Насосы электрические	комплект	1				Не определено
261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1				
	Насосы электрические	шт.	2	0,12768			Не определено
511-403-0207	Насос циркуляционный (1 раб, 1 резерв на склад)	шт.	2	0,12768			
38	Вентиляторы и кондиционеры	м2	98,2	0,754372	0,754372	100,00	Казахстан

246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	98,2	0,754372	0,754372	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	3	1,632831			Не определено
246-401-0112	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	0,037896			
514-401-0102	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,594935			
261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1				
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	12	0,170124			Не определено
246-301-0403	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1600 мм	шт.	12	0,170124			
	Вентиляторы и кондиционеры	кг					Казахстан
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг					Казахстан
III. Технологическое оборудование							
41	Прочие	шт.	2485,997337	18,22139	6,313871	34,65	Казахстан
261-303-0111	Лампы светодиодные	шт.					
261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	400	0,0012	0,0012	100,00	Казахстан
261-303-0112	Светильники для светодиодных ламп СТ РК 2595-2014	шт.					
261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,44	0,000036			
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	4	0,062084	0,062084	100,00	Казахстан
261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.					
225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	9	0,150849	0,150849	100,00	Казахстан
248-401-1100	Звонок электрический	шт.	3				
261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	122,9771366	0,240666	0,240666	100,00	Казахстан
223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	84	0,044268			

225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	0,21934	0,21934	100,00	Казахстан
261-301-0342	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.	16				
261-301-0507	Смесители и краны водоразборные	шт.	11				
298-888-8332	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,113474			
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	47	3,907956	3,907956	100,00	Казахстан
261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	253,8865	0,004824			
248-401-1100	Звонок электрический	шт.	3	0,03774			
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	0,143144	0,143144	100,00	Казахстан
298-888-8316	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,204314			
225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	0,104076	0,104076	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	0,118261	0,118261	100,00	Казахстан
261-303-0122	Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.					
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.					
261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.					
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	240	0,01416			
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	63	0,001008			
261-102-0305	Металлические плакаты	шт.					
247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	1				
261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,04	0,000007			
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	0,160181	0,160181	100,00	Казахстан
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	74,117	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан
261-501-0109	Колья	шт.	82				
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,7915	0,003498	0,003498	100,00	Казахстан
223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	41	0,084419			
261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	106				

261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	0,031504			
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,00039			
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3	шт.	12	0,107712	0,107712	100,00	Казахстан
261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	152,3052				
298-888-8303	Материалы УСН 8601	шт.	161	11,326511			
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	0,27615	0,27615	100,00	Казахстан
261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные	шт.	216,4	0,00303			
261-701-0132	Камеры приточные	шт.	1				
261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.					
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	0,000357			
261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	170,34				
254-103-0304	Береза повислая Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	41	0,818606	0,818606	100,00	Казахстан
261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.					
261-107-0808	Хомутик	шт.	34,68	0,039292			
261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.					
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	52,02	0,002185			
	Прочие	шт	1146	42,388302			Не определено
580-000-0004	Электрокипятильник, Q=100л/ч, U=380В, N=10кВт, габариты 400х275х450	шт	1	0,145188393			
580-000-0026	Стол обеденный 6-местный в комплекте со скамьями, габариты 1500х650х750	шт	6	0,282			
580-000-0048	Шкаф для одежды одностворчатый,габариты 415х460х1800	шт	1	0,05			
580-000-0302	Жесткий диск HDD 2 Tb	шт	1	0,02819			
580-000-0016	Ванна моечная, трехсекционная, габариты 1440х530х870	шт	1	0,103435714			
580-000-0060	Тарелка для 1 блюда, мелкая, круглая	шт	70	0,029375			

580-000-0034	Многофункциональное лазерное устройство U=220В, N=0,4кВт	шт	1	0,102678571			
580-000-0045	Ширма одностворчатая, габариты 506х1810	шт	1	0,008035714			
580-000-0063	Покрывало	шт	100	0,491071429			
580-000-0009	Ведро для мусора и бумаг	шт	14	0,056			
580-000-0012	Мясорубка, Q=2кг/мин, U=220В, N=1.2кВт, габариты 260х150х210	шт	1	0,116964286			
580-000-0033	Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов, U=220В, N=0,025кВт, габариты 286х440х502	шт	1	0,0987			
290-000-0079	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02	шт	4	0,00676			
580-000-0046	Штатив для капельного вливания, 1400/1600	шт	1	0,005178571			
580-000-0022	Стеллаж для тарелок, габариты 1200х300х1750	шт	2	0,108			
580-000-0036	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный Q=110м3/час, U=220В,	шт	1	0,013035714			
290-000-0077	Бокс с автоматом 6А	шт	1	0,001			
580-000-0021	Стеллаж для кухонной посуды, габариты 1200х650х1600	шт	1	0,074			
290-000-0301	Разъем BNC	шт	20	0,003			
580-000-0006	Шкаф для одежды, габариты 830х500х1820	шт	8	0,48			
580-000-0002	Весы настольные электронные (предел взвешивания 30кг.)	шт	1	0,033213393			
580-000-0002	Ящик управления освещением 25А ЯУО-9601 3474 У5 IP54	шт	1	0,000001			
290-000-0302	Разъем питания DC	шт	10	0,0015			
580-000-0064	Одеяло	шт	100	0,607142857			
580-000-0020	Стеллаж, габариты 1200х400х1600	шт	12	0,876			

580-000-0035	Зонт вентиляционный, габариты 2100х1200х400	шт	2	0,365357143			
580-000-0112	Привод разъеденителя ПРНЗ10У1	шт	2	0,07756			
580-000-0058	Фляга 40л.	шт	4	0,039285714			
291-111-1113	Септик, 20 м3	шт	1	4,55787			
580-000-0065	Подушка	шт	100	0,3125			
290-000-0303	Бокс для 1-но полюсного выключателя	шт	1	0,00025			
580-000-0039	Стол палатный, габариты 800х800х750	шт	16	0,42			
580-000-0005	Шкаф жарочный 3-камерный, U=380В, N=14,4кВт, габариты 885х800х1675	шт	1	0,658392857			
580-000-0018	Стол рабочий, габариты 1200х600х870	шт	6	0,15			
580-000-0027	Подставка под электрокипятильник, габариты 450х450х450	шт	1	0,023724107			
580-000-0008	Тумбочка прикроватная, габариты 410х360х500	шт	44	0,44			
580-000-0304	Монитор LCD монитор 19" (1280*1024)	шт	1	0,02			
580-000-0024	Ларь для овощей, габариты 1000х840х1000	шт	1	0,32			
580-000-0053	Столовая ложка	шт	70	0,0125			
580-000-0044	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом, габариты 530х430х1700	шт	1	0,063035714			
580-000-0054	Вилка	шт	70	0,0125			
580-000-0029	Шкаф для платья и белья, 840х560х1800	шт	6	0,522			
580-000-0041	Кушетка медицинская, габариты 2000х600х575	шт	1	0,039821429			
580-000-0019	Доска гладильная складная	шт	1	0,034			
291-111-1111	Резервуар питьевой воды, 16 м3	шт	1	2,85038			
290-000-0078	Сирена сигнальная ОПОП-2-35	шт	1	0,0021			

580-000-0050	Спирометр (спирограф) микропроцессорный, 0,006кВт, 220В, габариты 210х190х140	шт	1	0,028542857			
580-000-0003	Котел пищеварочный электрический, V=160л, U=380В, N=21кВт, габариты 1050х1120х1100	шт	1	1,111882143			
580-000-0025	Шкаф холодильный среднетемпературный с металлической дверью, t=0*...+6*, U=220В, N=0.49кВт, габариты 800х725х1980	шт	2	0,824464286			
290-000-0025	Часы электронные вторичные Р-1000b-t-G	шт	2	0,25712			
580-000-0037	Огнетушитель с крепежной конструкцией весом 0,5 кг	шт	1	0,007142857			
580-000-0056	Кастрюля аллюминиевая 50л.	шт	1	0,036607143			
580-000-0007	Кровать односпальная деревянная с матрацем габариты 2000х900х550(h)	шт	44	3,256			
580-000-0014	Шкаф металлический с замков, габариты 430х385х625	шт	2	0,152			
580-000-0010	Стул полумягкий	шт	47	0,329			
580-000-0013	Шкаф для хлеба, габариты 800х450х1800	шт	1	0,07			
291-111-1112	Резервуар для пожаротушения. 50 м3	шт	2	17,56052			
580-000-0305	Видеокамера DS-T503A HD-TVI купольная камера	шт	3	0,054			
580-000-0055	Кастрюля аллюминиевая 10л.	шт	4	0,021428571			
290-000-0026	Часовая станция, синхронизация от ПК ЧС-100b	шт	1	0,211587			
580-000-0047	Умывальник наливной, 420х475х1200мм	шт	1	0,042702679			
580-000-0061	Тарелка для 2 блюда, глубокая	шт	70	0,03			
580-000-0301	Видеорегистратор DS-H316/2QA HiWatch 16 канальный	шт	1	0,1324			
580-000-0040	Холодильник бытовой, U=220В, N=0.4кВт	шт	1	0,204375			
580-000-0017	Стол с отверстием для сброса отходов, габариты 1000х600х870	шт	1	0,058			

580-000-0049	Вешалка настенная для полотенец на 2 крючка	шт	1	0,005			
580-000-0057	Котел для 2 блюда, 30л.	шт	1	0,013392857			
580-000-0038	Компьютер, U=220В, N=0,5кВт (в комплект входят: 19,5" ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышь, коврик для мыши, с лиценз. ПО)	шт	1	0,147321429			
580-000-0028	Диспенсер для воды напольный, U=220В, мощ. нагрева N=0.5кВт Мощ. охлаждения N=0.12кВт, габариты 310х310х960	шт	2	0,091071429			
580-000-0306	Видеокамера DS-T206B цилиндрическая камера	шт	7	0,1673			
580-000-0011	Хлеборезка, Q=85...340шт/ч.,0,25кВт х1ф, габариты 1050х586х536	шт	1	0,6775			
580-000-0001	Электроплита 4-х конфорочная с жарочном шкафом U=380В, N=16,6 кВт, габариты 1080х895х860	шт	2	1,021428571			
580-000-0001	Щит с монтажной панелью серии GRANT YKM40-04-65	шт	1	0,000001			
580-000-0030	Зонт винтиляционный Q=800м3/ч, U=220В, габариты 920х900х450	шт	1	0,113035714			
580-000-0051	Кружка	шт	70	0,023125			
580-000-0043	Столик инструментальный, габариты 710х515х870	шт	2	0,11			
290-000-0099	Лицензия на программное обеспечение Emcos Corporte на (трехсерверный вариант) на 1 точку учета. для расширения АСКУЭ АО "ВК РЭК" для ТОО "Серкек Сервис" трехфазными счетчиками	шт	1	0,018			
580-000-0031	Облучатель, 0,3квт х 1ф , габариты 275х145х140	шт	1	0,055454464			
580-000-0032	Стерилизатор воздушный, V=40л, U=220В, N=1,4кВт, габариты 580х545х720	шт	1	0,293973214			
580-000-0023	Стол письменный однотумбовый, габариты 1400х700х750	шт	1	0,05			

580-000-0042	Ростомер деревянный комбинированный с механическими весами, габариты 450х450х2100	шт	1	0,087			
580-000-0052	Чайная ложка	шт	70	0,0125			
580-000-0015	Утюг электрический бытовой, U=220В, N=1кВт	шт	1	0,006785714			
580-000-0303	Удлинитель на 5 розеток, 3 метра, евростандарт	шт	1	0,015			
580-000-0059	Набор ножей	шт	3	0,013392857			
580-000-0062	Постельное белье	шт	100	0,4375			
	Прочие	м2	4749,619138	13,547901	11,230097	82,89	Казахстан
261-105-0104	Металлочерепица	м2	1438,353				
261-302-0127	Решетки регулирующие	м2	10,2	0,285753			
261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	46,1725				
223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	91,8	3,6873306	3,6873306	100,00	Казахстан
261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0168	0,000006			
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	85,67699	0,281449			
261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	182,633088				
223-203-0306	Перегородка из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	49,51	2,41970223	2,41970223	100,00	Казахстан
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,99	0,22017219			
261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	25,960536	0,005841			

261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2					
224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1300,5	5,0914575	5,0914575	100,00	Казахстан
223-201-0301	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,4	0,16632			
261-107-0612	Сетки в рамках	м2					
223-102-0402	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,81	0,03160701	0,03160701	100,00	Казахстан
223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	66,15	1,15504515			
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1438,353	0,197052			
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,093224	0,006165			
	Прочие	кг	2449,952764	2,823634	0,687934	24,36	Казахстан
261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг					
261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,783	0,00033			
261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,788	0,000314			
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	16	0,00968			
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,646	0,000391			
261-107-0432	Ветошь	кг	30,300554	0,003618			
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,118	0,00884	0,00884	100,00	Казахстан
261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,4906	0,00029			
261-102-0324	Детали крепления стальные	кг					
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	4	0,01048	0,01048	100,00	Казахстан

217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	5,0052	0,006217	0,006217	100,00	Казахстан
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	25,36	0,083866	0,083866	100,00	Казахстан
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,00084			
261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,1218	0,000828			
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,47460535	0,000707	0,000707	100,00	Казахстан
261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,38	0,000117			
261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	408	1,811928			
261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,865	0,00797			
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,03766	0,002257			
261-102-0134	Медь для присадки	кг	2,04	0,003856			
261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,096	0,000955	0,000955	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2	0,000888			
217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	48,09249	0,056507	0,056507	100,00	Казахстан
261-105-0618	Замазка защитная	кг	1,8	0,00085			
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	400	0,004	0,004	100,00	Казахстан
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	11,661	0,012244			
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,538593	0,01371788			
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,4022	0,002519	0,002519	100,00	Казахстан
261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,6938	0,001456			
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	224,36	0,15884688			
261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,053	0,000072			
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,39356	0,006122			
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	209,427	0,163981808	0,163981808	100,00	Казахстан
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,2053	0,000593			

261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	192,7645255	0,017927			
261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,7156	0,000673			
261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	125,2	0,043445			
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,6607969	0,000918	0,000918	100,00	Казахстан
217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,387002	0,00003	0,00003	100,00	Казахстан
261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	123,54384	0,036445			
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	510,21172	0,336228	0,336228	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	11,3354172	0,012685	0,012685	100,00	Казахстан
261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	0,000001			
	Прочие	т	19,11314	7,245397	0,086106	1,19	Казахстан
261-107-0346	Смазка N 9	т	0,00017	0,000187			
261-302-0468	Шины и ленты из цветных металлов	т	0,04658				
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0018	0,000168			
261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,94625				
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00105546	0,00439			
261-107-0250	Детали крепления	т					
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048832	0,000134			
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00226644	0,000657			
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,000031			
261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,53964256	0,053536			
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,000518			
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036	0,001276			
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,4911885	0,937248			

216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0038855	0,000078	0,000078	100,00	Казахстан
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008236256	0,001612	0,001612	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,08017723	0,198555			
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,221853	0,043529			
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00017867	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,003612	0,000091	0,000091	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00182488	0,002998			
261-107-0895	Паста антисептическая	т	1,849927268	1,475913			
261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00236	0,001638			
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00022			
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,071638344	0,007632			
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0312	0,026666	0,026666	100,00	Казахстан
261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,3174368	0,030138			
261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т					
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00068	0,004301			
261-102-0336	Опоры стальные	т					
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000256	0,000404			
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,21084038	0,057408			
261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	2,12682656	3,216936			
261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	3,681851	0,110152			
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,038386894	0,01071			
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0075422	0,002336			
261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т					
261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т					
261-107-0332	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004503	0,000371			
261-404-0660	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т					

261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,012861	0,099852			
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00123	0,00039			
261-107-0636	Траверсы стальные	т					
261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,000679			
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,001504	0,00331			
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	1,20959108	0,882084			
261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т					
261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,012354384	0,000903			
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,064564	0,010687			
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,068775516	0,05593	0,05593	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0460053	0,00149	0,00149	100,00	Казахстан
	Прочие	маш.-ч	250,083934	0,168			Не определено
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,164777	0,026732			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	28,316032	0,071355			
321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	35,653335	0,032018			
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,366784	0,017513			
343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,905529	0,00009			
313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	134,678812	0,002421			
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,415638	0,013915			
343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	31,91475	0,00083			
321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,668277	0,003126			
	Прочие	м3	919,278705	4,174066	4,039132	96,77	Казахстан
261-105-0129	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77	м3	3,30368				
261-101-0221	Растворы	м3	0,009				
255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	29,81865	2,453925802	2,453925802	100,00	Казахстан

261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3					Казахстан
261-101-0220	Раствор асбоцементный	м3	0,0564				
217-603-0104	Вода техническая	м3	360,600059	0,011534	0,011534	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	31,775	0,134726			
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	86,548				Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,787062	0,004328	0,004328	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,4975537	0,007531	0,007531	100,00	Казахстан
261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0035	0,000208			
211-302-0101	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	69,168	1,56181344	1,56181344	100,00	Казахстан
261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3					
261-107-0370	Вода	м3	31,973				
211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	263,7388				Казахстан
	Прочие	м	2197,669031	0,993441	0,282484	28,43	Казахстан
223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	54,1	0,0859108			
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	56,805	0,049136			
223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м					Казахстан
261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	26	0,044382			
261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25	0,0844			
261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	124	0,19964			

261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м					
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	263,989	0,069693			
261-101-0341	Камни бортовые	м	619,97				
261-107-0489	Лента бутиловая ПСУЛ	м	53,439531	0,005985			
224-105-0112	Планка для кровли, из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80	м	97,15	0,1956601	0,1956601	100,00	Казахстан
261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	11	0,026686			
261-107-0506	Лента бутиловая	м	227,4669	0,01524			
261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	26	0,080392			
249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	425	0,034			
241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	21,78	0,030404	0,030404	100,00	Казахстан
224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	62	0,05642	0,05642	100,00	Казахстан
261-107-0488	Лента бутиловая диффузионная	м	103,9686	0,015492			
	Прочие	100 шт.	5,870841	0,005833			Не определено
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,162	0,00092			
261-404-0655	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.					
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,262	0,00253			
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,164441	0,001678			
261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1224	0,000169			
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,16	0,000536			
	Прочие	10 м	0,03	0,000112			Не определено
261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,000112			
	Прочие	пара	41	0,133086			Не определено
223-502-0902	Ручка раздельная	пара	41	0,133086			
	Прочие	10 м2	22,5336	0,205688			Не определено

261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	22,5336	0,205688			
	Прочие	1000 м2	0,0271	0,000607			Не определено
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,0271	0,000607			
	Прочие	10 шт.	146,794	0,055909			Не определено
261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,9	0,000396			
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	65,23	0,019569			
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	5,52	0,011102			
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	73,44	0,023644			
261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,704	0,001198			
	Прочие	1000 шт.	0,454843	0,004571			Не определено
261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,041				
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,106	0,004424			
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,3078432	0,000147			
	Прочие	100 м	0,364176	0,000839			Не определено
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,364176	0,000839			
	Прочие	комплект	49	1,806437	1,235787	68,41	Казахстан
580-000-0081	Шкаф учета	комплект	1	0,18857			
244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	0,713726	0,713726	100,00	Казахстан
261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	8				
261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект					
261-301-0502	Люки чугунные	комплект					
261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект					
261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	15				
580-000-0307	Блок питания с батареей аккумуляторной 7А/час СКАТ-1200М	комплект	3	0,1605			
290-000-0021	Душевая кабина в комплекте с поддоном, сифоном, смесителем	комплект	1	0,22158			
261-107-0628	Скобяные изделия	комплект					
513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	0,097046	0,097046	100,00	Казахстан

513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	0,275544	0,275544	100,00	Казахстан
513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	3	0,09765	0,09765	100,00	Казахстан
513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	0,051821	0,051821	100,00	Казахстан
	Итого			**212,557686**	**111,650132**	**52,53**	

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))