«Түркістан облысы Қазығұрт ауданының Жаңабазар а/о Ұя өзені арқылы өтетін автожол көпірін күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
29.06.2022 ж. № 19-0218/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Конструктор-80" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0218/22 от 29.06.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркистанской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор-80"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркистанской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.04.2022 г. № 01-0714.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Конструктор-80", лицензия от 13.04.2018 г. №18007460.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области от 15.02.2022 г.;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области № 229-13/04-08/90 от 15.02.2022 г. о реализации решения Казыгуртского районного маслихата от 31.12.2019 года №353 «О районном бюджете на 2020-2022 годы» и включении по финансированию объекта по ремонту автодорожного моста через р.Уя в районный бюджет;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области № 229-13/04-08/278 от 07.06.2022 г. о планируемом сроке начала строительства – февраль 2023 г.;

постановление акима Казыгуртского района Туркестанской области № 26 от 02.03.2021 г. о предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» на право временного безвозмездного землепользования (аренды) земельным участком площадью 0,36 га для проведения ремонтных работ моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района сроком на 5 лет;

акт на земельный участок № 2103051820043132 от 11.03.2021 г., выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области: кадастровый номер земельного участка 19-289-052-3307, право временного безвозмездного землепользования на земельный участок, срок – 5 лет, площадь земельного участка – 0,36 га, назначение – для ремонта моста, месторасположение – Туркестанская область, Казыгуртский район, Жанабазарский с/о, 052 кварт. уч.3307 (РКА);

ситуационная схема расположения моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района, согласованная с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области;

техническое заключение № 13/1-2019 от 29.04.2019 г. по обследованию несущих конструкций сооружений автодорожного моста над рекой Уясай, Казыгуртского района,

Туркестанской области, выполненный ТОО «Оңтүстік Аймақ Сараптама» (свидетельство об аккредитации № 00008 от 05.04.2018 г.);

дефектный акт, составленный и подписанный комиссионно, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области от 15.02.2022 г.;

письмо ТОО «Конструктор-80» №77 от 27.05.2021 г. о том, что смета составлена по сметной базе, прайсы не использовались;

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Орда Құрылыс» в апреле 2019 г., государственная лицензия ГСЛ № 000865 от 20.07.2007 г., приложение к государственной лицензии от 16.07.2012 г., выданные Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан;

технический отчет по выполнению инженерно-геодезических изысканий, топографическая съемка М1:500 (утвержденная ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казыгуртского района» от 09.06.2022 г.), выполненные ТОО «ТехноЭкспортЦентр», государственная лицензия № 14017864 от 27.11.2014 г., приложение к государственной лицензии №001 от 27.11.2014 г., выданные Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и управления земельными ресурсами МНЭ РК;

гидрологический отчет по объекту «Капитальный ремонт автодорожного моста через р.Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района», выполненный ТОО «Конструктор-80»;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» № 229-13/04-08/96 от 15.02.2022 г. о дальности перевозки инертных материалов для строительства - 25 км;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области № 229-13/04-08/286 от 09.06.2022 г. о дальности перевозки мусора и твердых отходов – 30 км;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области № 172 от 15.02.2022 г. об отсутствии в сметной документации командировочных надбавок;

заявка на проведение государственной экологической экспертизы №KZ07RCT00136266 от 28.06.2022 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

с РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № KZ77VRC00010803 от 08.06.2021 г. в части размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанской области № 300 от 29.06.2022 г. о согласовании принятых проектных решений по рабочему проекту.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Казыгуртский р-н, в 2,5 км восточнее села Карабастау с/о Жанабазар.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Ефремова В.А.	KZ67VJE00022465	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует
3	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
5	Организация строительства	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует
6	Сметный раздел	Шелудько О.Н.	KZ08VJE00022460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Габариты мостового сооружения	м	Г-4,5+2х0,75	Г-4,5+2х0,75
2	Схема мостового сооружения	м	3х18	3х18
3	Количество полос движения	шт	1	1
4	Длина мостового сооружения	м	60,2	60,2

5	Длина подходов	м	4	4
6	Ширина земляного полотна подходов	м	8	8
7	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	178,154	167,342
8.1	СМР	млн. тенге	143,594	138,871
8.2	прочие затраты	млн. тенге	34,56	28,471
9	В ценах по годам строительства:			
9.1	В ценах 2018 года (ПИР)	млн.тенге	8,106	4,119
9.2	В ценах 2022 года (в т.ч. экспертиза)	млн.тенге	170,048	0,906
9.3	В ценах 2023 года (строительство)	млн.тенге	0	162,317
10	Продолжительность строительства	мес.	6	5

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Уя в с/о Жанабазар Казыгуртского района Туркистанской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Қазығұрт ауданының Жаңабазар а/о Ұя өзені арқылы өтетін автожол көпірін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Курбанбаев Е.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Шелудько О.Н.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ефремова В.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону