«Ақмола облысы Ерейментау ауданы Жаңажол ауылында көше жарығын салу»
жұмыс жобасы бойынша

27.12.2022 ж. № AIMC-0102/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ерейментау ауданының құрылыс бөлмесі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АлтынПроект» ЖШС

Астана қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақмола облысы Ерейментау ауданы Жаңажол ауылында көше жарығын салу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «AIM Company» ЖШС берді.

«AIM Company» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ AIMC-0102/22 от 27.12.2022 г.

по рабочему проекту
«Строительство уличного освещения в селе Жанажол
Ерейментауского района Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АлтынПроект»

город Астана

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство уличного освещения в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области» выдано ТОО «AIM Company».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «AIM Company».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство уличного освещения в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области»

«Ақмола облысы Ерейментау ауданы Жаңажол ауылында көше жарығын салу»

3. ОСНОВАНИЕ: договор №AIMC-0149-02 от 15.12.2022 года, заключенный согласно заявлению от 12.12.2022 года

4. ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АлтынПроект»

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Основание для разработки: № АС-03/01215 от 12.12.2022 года

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 05 декабря 2022 года;

расчетная стоимость строительства, подписанная заказчиком от 09 декабря 2022 года;

распоряжение Акима Тургайского сельского округа Ерементауского района Акмолинской области от 21 сентября 2022 года №20 «об установлении публичного сервитута на земельный участок ГУ «Отдел строительства Ерейментауского района» на территории земель села Жанажол Ерейментауского района»;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 27 октября 2022 года №KZ11VUA00773650, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Ерейментауского района»;

сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования, утвержденная заказчиком (без даты);

топографическая съемка в масштабе 1:500, выполненная ТОО «Алтын Проект» в декабре 2022 года (государственная лицензия №22023152 от 07 декабря 2022 года, приложение от 07 декабря 2022 года, выданные ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», изыскательская деятельность);

письмо заказчика от 05 декабря 2022 года №01-20/583, содержащее данные о сроках начала строительства (май 2023 года);

письмо заказчика от 14 декабря 2022 года №01-20/610, содержащее данные о согласовании заказчиком принятых проектных решений;

письмо заказчика от 13 декабря 2022 года №01-20/599, содержащее данные о направлении на экспертизу;

письмо заказчика от 14 декабря 2022 года №01-20/603, содержащее данные об источнике финансирования (государственные инвестиции).

Технические условия:

на присоединение к электрическим сетям от 17 марта 2022 года №ТУ-3.3-2022-00588, выданные АО «Акмолинская РЭК» (срок действия – до 28 марта 2024 года).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области.

Природно-климатические условия участка строительства:

климатический район	- IВ.
абсолютный максимум	- плюс 40,4°С.
абсолютный минимум	- минус 44,4°С.
температура наружного воздуха наиболее холодных суток	
обеспеченностью 0,98	- минус 41,2°С,
обеспеченностью 0,92	- минус 36,6°С.
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	
обеспеченностью 0,98	- минус 35,4°С;
обеспеченностью 0,92	- минус 32,2°С.
нормативная снеговая нагрузка для III географического района	- 1,0 кПа.
нормативная ветровая нагрузка для V географического района	- 0,60 кПа.
нормативная глубина сезонного промерзания грунтов:	
суглинок, глина	- 1,76 м;
супесь	- 2,14 м;
пески средней крупности и крупные	- 2,30 м;
крупнообломочные грунты	- 2,60 м.
сейсмичность района	- несейсмичен.

8.2 Проектные решения

Данным рабочим проектом предусматривается строительство уличного освещения в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области.

Соответствие разделов проекта строительства, откорректированных по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Проект организации строительства	Анфилогова Валентина Дмитриевна	Специальные разделы проектов	KZ60VJE00022688	Соответствует
2	Противопожарная безопасность	Искаков Рустем Маратулы	Противопожарная безопасность	KZ26VJE00055213	Соответствует
3	Наружное освещение	Лыкова Галина Михайловна	Инженерные сети и системы	KZ07VJE00041781	Соответствует
4	Сметная документация	Анфилогова Валентина Дмитриевна	Специальные разделы проектов	KZ60VJE00022688	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тегжанова Айдар Рахметовна	Санитарно-эпидемиологический раздел	KZ24VJE00025858	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект «Строительство уличного освещения в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

Таблица 2.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Протяженность ВЛИ-0,4кВ - 6675	м	6675	6675
2	Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен 2022-2023 гг. в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн. тенге	40,47 32,88 0,59 7,00	40,49 32,81 0,59 7,09
	в том числе сметная стоимость по годам строительства:			
	- сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года (ПИР и экспертиза) - сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2023 года (строительство)	млн. тенге	1,35 39,12	1,45 39,04
3	Нормативная продолжительность строительства	мес.	1,0	1,0

В процессе экспертизы определена достоверная общая сметная стоимость строительства текущем (прогнозном) уровне цен 2022-2023 гг.

Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозном) уровне цен 2022-2023 гг. увеличилась на 0,02 млн. тенге.

Увеличение сметной стоимости произошло по следующим причинам:

- уточнены затраты на проведение экспертизы.

Ссылка на окончательную редакцию документации*

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 02 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учётом внесённых изменений и дополнений рабочий проект «Строительство уличного освещения в селе Жанажол Ерейментауского района Акмолинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысы Ерейментау ауданы Жаңажол ауылында көше жарығын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық акттілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тажибаева Б.Е. (Директор)

Малаханов А.К. (Технический директор)

Лыкова Г.М. (Эксперт)

Анфилогова В.Д. (Эксперт)

Искаков Р.М. (Эксперт)

Тегжанова А.Р. (Эксперт)