Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
г.Атырау, ул. Махамбета 116 г
тел/факс: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«STREAMLINE»
Limited liability partnership
116 g Makhambet str., Atyrau city
tel/fax: 8(7122) 321397
e-mail: streamlinellp@gmail.com

«Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области»

Том 5

02-21-СД

Сметная документация

г. АТЫРАУ 2021г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

«Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области»

Том 5

02-21-СД

Сметная документация

Объект №02-21
Экз._____

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Инсенбаев А.Р.**

г. АТЫРАУ 2021г.

Пояснительная записка
к сметной документации по объекту:
«Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.2) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2-квартала 2021 года.

Территориальный район строительства - 6 – Атырауская область

При составлении смет использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04.-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2019;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов;

резерв средств подрядчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-9 сметного расчета (п.70, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	128434.433	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	13760.832	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области"

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	
		Раздел I. Проектирование					
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3187.500	3187.500	
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			550.744	550.744	
		Итого по разделу I			**3738.244**	**3738.244**	
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ					
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	106300.649	0.000	0.000	106300.649	
4		в том числе в текущих ценах на 2021	84197.677			84197.677	
5		в том числе в текущих ценах на 2022	22102.972			22102.972	
		Раздел III. Инжиниринговые услуги					
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. -84197,677.3,24% = 2728,005			2728.005	2728.005	0.0324
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. -22102,972.3,24% = 716,136			716.136	716.136	0.0324

1	2	3	4	5	6	7	
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. -84197,677.1,12% = 943,014			943.014	943.014	0.0112
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. -22102,972.1,12% = 247,553			247.553	247.553	0.0112
		Итого по разделу III			**4634.708**	**4634.708**	
		Итого по сводному сметному расчету	**106300.649**	**0.000**	**8372.952**	**114673.601**	
		В том числе:					
		В 2021 году					
		Стоимость работ по разделу 1:				3738.244	
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	84197.677	0.000	0.000	84197.677	
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				2728.005	
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				943.014	
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				10992.833	
		Всего в 2021 году				102599.773	
		В 2022 году					
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	22102.972	0.000	0.000	22102.972	
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				716.136	
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				247.553	
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				2767.999	
		Всего в 2022 году				25834.661	
		Всего по годам	**106300.649**	**0.000**	**8372.952**	**114673.601**	
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			13760.832	13760.832	
		Всего по сводному сметному расчету	**106300.649**	**0.000**	**22133.784**	**128434.433**	

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 119056,728 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 12756,078 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
1	7-1	Благоустройство	99617.856	--	--	99617.856
		Всего по главе	**99617.856**	**--**	**--**	**99617.856**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**99617.856**	**--**	**--**	**99617.856**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	1295.032	--	--	1295.032
		Всего по главе	**1295.032**	**--**	**--**	**1295.032**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**100912.888**	**--**	**--**	**100912.888**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%	2270.54	--	--	2270.54
		Всего по главе	**2270.54**	**--**	**--**	**2270.54**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**103183.428**	**--**	**--**	**103183.428**

4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2063.669	--	--	2063.669
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**105247.097**	**--**	**--**	**105247.097**
5		в том числе на 2021 год - 80 %	84197.677	--	--	84197.677
6		в том числе на 2022 год - 20 %	21049.419	--	--	21049.419
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80 %, К=1	84197.677	--	--	84197.677
8		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	10103.721	10103.721
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	84197.677	--	10103.721	94301.399
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20 %, К=1,0500514	22102.972	--	--	22102.972
11		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	2652.357	2652.357
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	22102.972	--	2652.357	24755.329
13	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	12756.078	12756.078
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**106300.65**	**--**	**12756.078**	**119056.728**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области
Шифр стройки 02-21
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	99617,856	тыс.тенге
Сметная заработная плата	23176,234	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,511	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения (1362м)										
1	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград		1362	4936.93	1043.37	6724099	1421070	734990	6075161	13823201
						3353.92	426.14	4568039	580403		1023941	
2	215-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016**	м3		14.7117792	41838.00	--	615511	--	615511	--	664752
						--	--	--	--		49241	
3	214-206-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм**	т		0.9324	320454.00	--	298791	--	298791	--	322694
						--	--	--	--		23903	
4	214-401-0113 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м2		1635	1428.00	--	2334780	--	2334780	--	2521562
						--	--	--	--		186782	
5	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2		681	147.82	2.70	100665	1839	49242	34363	145830
						72.81	0.32	49584	218		10802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000165	0.112365	379074.00				42595		
6	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2		681	123.65	2.70	84206	1839	32783	34363	128055
						72.81	0.32	49584	218		9485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.000087	0.058907	177423.00				10451		
6.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000087	0.058907	379074.00				22330		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				Ворота								
7	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2		43833.04	5369.04	87666	10738	19576	73010	173530
						28675.80	2260.46	57352	4521		12854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.291	0.582	29652.00				17257		
7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0016	0.0032	647579.00				2072		
8	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0.91731		68170.56	12498.13	62534	11465	1208	34406	104695
						54355.20	3.16	49861	3		7755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.006	0.005504	219538.00				1208		
9	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.1631		358159.00	--	58416	--	58416	--	63089
						--	--	--	--		4673	
10	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.12787		369084.00	--	47195	--	47195	--	50971
						--	--	--	--		3776	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0148		325908.00	--	4823	--	4823	--	5209
						--	--	--	--		386	
12	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	4.5		1428.00	--	6426	--	6426	--	6940
						--	--	--	--		514	
13	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.5		41777.88	1068.66	20889	534	17798	2522	25284
						5114.12	429.74	2557	215		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	0.51	33364.00				17016		
14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1		5896.41	324.33	5896	325	4921	724	7150
						649.60	120.80	650	121		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368	0.0368	7348.00				270		
14.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	0.0596	6831.00				407		
14.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.0248	165728.00				4110		
15	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4		5125.16	4.39	20501	17	19913	535	22719
						142.65	1.28	571	5		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.025	0.1	23662.00				2366		
15.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1.545	6.18	571.00				3529		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1.1	4.4	3074.00				13526		
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.0022	1041113.36	1473.36	2290	3	1655	577	3096
						287496.00	670.35	632	1		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0022	752144.00				1655		
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.00451	1041113.36	1473.36	4695	7	3391	1183	6348
						287496.00	670.35	1297	3		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00451	752144.00				3392		
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.0275193	99.53	2.70	3	--	2	1	4
						52.92	0.32	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000002	439993.00				1		
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0.0275193	167.83	3.84	5	--	3	1	7
						61.86	0.63	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000005	508438.00				3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10479391	1447837	4251424	6256846	18075136
								4780130	585708	--	1338897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10416857				
	Материалы		Тенге					884275				
	Всего заработная плата		Тенге						5315974			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3365942				
		Накладные расходы	Тенге					6222440				
		Сметная прибыль	Тенге					1331142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17970439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3396
		Сметная заработная плата	Тенге						5315974			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					62534				
	Материалы		Тенге					1208				
	Всего заработная плата		Тенге						49864			
		Накладные расходы	Тенге					34406				
		Сметная прибыль	Тенге					7755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						49864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18075134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3423
		Сметная заработная плата	Тенге						5365838			
		РАЗДЕЛ 2. Механическая защита (камыш)										
20	1147-0217-0505 РСНБ РК 2015	Пески. Ремонт щитовой защиты из камыша	м		10168.25	314.87	--	3201677	--	--	2817476	6500685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					314.87	--	3201677	--		481532	
21	261-501-0104 РСНБ РК 2015	Камыш	м3	5084.125	2277.00	--	11576553	--	11576553	--	12502677
					--	--	--	--		926124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14778230	--	11576553	2817476	19003362
							3201677	--	--	1407656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14778230				
	Всего заработная плата		Тенге					3201677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11576553				
		Накладные расходы	Тенге				2817476				
		Сметная прибыль	Тенге				1407656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19003362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2420
		Сметная заработная плата	Тенге					3201677			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19003362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2420
		Сметная заработная плата	Тенге					3201677			
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
22	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	5124	11.46	11.46	58721	58721	--	21283	86404
					--	4.72	--	24185		6400	
23	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	5124	173.66	41.93	889834	214849	--	687415	1703429
					131.73	20.72	674985	106169		126180	
24	1147-0213-0201 РСНБ РК 2015	Посадка саженцев саксаула	шт.	5124	73.69	--	377588	--	--	332277	766654
					73.69	--	377588	--		56789	
25	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	5124	626.00	--	3207624	--	3207624	--	3464234
					--	--	--	--		256610	
26	1147-0213-0203 РСНБ РК 2015	Саженцы саксаула. Посадка при дополнении, естественный отпад в 1-сезон-40%, 2-сезон 25%	шт.	2563	83.35	--	213626	--	--	187991	433746
					83.35	--	213626	--		32129	
27	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	2563	626.00	--	1604438	--	1604438	--	1732793
					--	--	--	--		128355	
28	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	2304	2213.35	1585.92	5099558	3653960	195839	1868623	7525636
					542.43	379.20	1249759	873677		557455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1 2304	85.00				195840		
29	1147-0201-0101 РСНБ РК 2015	Земли старопахотные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки. Почвы легкие	га	2.88	9682.41	9682.41	27885	27885	--	9170	40019
					--	3618.20	--	10420		2964	
30	1147-0217-0101 РСНБ РК 2015	Пески. Закрепление посевом песчаного овса	га	2.88	28378.35	--	81730	--	--	71922	165944
					28378.35	--	81730	--		12292	
31	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	17.28	2870.00	--	49594	--	49594	--	53561
					--	--	--	--		3967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11610598	3955415	5057495	3178681	15972420
							2597688	1014451	--	1183141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11610598				
	Материалы		Тенге				195840				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						3612139			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4861656				
		Накладные расходы	Тенге					3178681				
		Сметная прибыль	Тенге					1183141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15972420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2871
		Сметная заработная плата	Тенге						3612139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					15972420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2871
		Сметная заработная плата	Тенге						3612139			
		РАЗДЕЛ 4.Ограждения (1156м)										
32	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	1362		4936.93	1043.37	6724099	1421070	734990	6075161	13823201
						3353.92	426.14	4568039	580403		1023941	
33	215-101-0301 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016**	м3	12.4866496		41838.00	--	522416	--	522416	--	564209
						--	--	--	--		41793	
34	214-206-0105 РСНБ РК 2015	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм**	т	0.7881		320454.00	--	252550	--	252550	--	272754
						--	--	--	--		20204	
35	214-401-0113 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м2	1387		1428.00	--	1980636	--	1980636	--	2139087
						--	--	--	--		158451	
36	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	578		147.82	2.70	85440	1561	41795	29166	123774
						72.81	0.32	42084	185		9168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000165	0.09537	379074.00				36152		
37	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**	м2	578		123.65	2.70	71470	1561	27825	29166	108687
						72.81	0.32	42084	185		8051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.000087	0.049997	177423.00				8871		
37.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000087	0.049997	379074.00				18953		
		Ворота										
38	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2		43833.04	5369.04	87666	10738	19576	73010	173530
						28675.80	2260.46	57352	4521		12854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.291	0.582	29652.00				17257		
38.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0016	0.0032	647579.00				2072		
39	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	0.91731		68170.56	12498.13	62534	11465	1208	34406	104695
						54355.20	3.16	49861	3		7755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.006	0.005504	219538.00				1208		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.1631		358159.00	--	58416	--	58416	--	63089
						--	--	--	--		4673	
41	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.12787		369084.00	--	47195	--	47195	--	50971
						--	--	--	--		3776	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0148		325908.00	--	4823	--	4823	--	5209
						--	--	--	--		386	
43	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	4.5		1428.00	--	6426	--	6426	--	6940
						--	--	--	--		514	
44	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0.5		41777.88	1068.66	20889	534	17798	2522	25284
						5114.12	429.74	2557	215		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-101-0614	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	0.51	33364.00				17016		
45	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1		5896.41	324.33	5896	325	4921	724	7150
						649.60	120.80	650	121		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0368	0.0368	7348.00				270		
45.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.0596	0.0596	6831.00				407		
45.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0248	0.0248	165728.00				4110		
46	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4		5125.16	4.39	20501	17	19913	535	22719
						142.65	1.28	571	5		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.025	0.1	23662.00				2366		
46.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1.545	6.18	571.00				3529		
46.3	235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	1.1	4.4	3074.00				13526		
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0022		1041113.36	1473.36	2290	3	1655	577	3096
						287496.00	670.35	632	1		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.0022	752144.00				1655		
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.00451		1041113.36	1473.36	4695	7	3391	1183	6348
						287496.00	670.35	1297	3		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.00451	752144.00				3392		
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0.0275193	99.53	2.70	3	--	2	1	4
						52.92	0.32	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00009	0.000002	439993.00				1		
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0.0275193	167.83	3.84	5	--	3	1	7
						61.86	0.63	2	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000005	508438.00				3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9957950	1447281	3745539	6246452	17500754
								4765130	585642	--	1296351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9895416				
	Материалы		Тенге					871869				
	Всего заработная плата		Тенге						5300908			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2872462				
		Накладные расходы	Тенге					6212046				
		Сметная прибыль	Тенге					1288596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17396058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3388
		Сметная заработная плата	Тенге						5300908			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					62534				
	Материалы		Тенге					1208				
	Всего заработная плата		Тенге						49864			
		Накладные расходы	Тенге					34406				
		Сметная прибыль	Тенге					7755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					104695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						49864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					17500753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3415
		Сметная заработная плата	Тенге						5350772			
		РАЗДЕЛ 5. Механическая защита (камыш)										
51	1147-0217-0505 РСНБ РК 2015	Пески. Ремонт щитовой защиты из камыша	м		8538.32	314.87	--	2688461	--	--	2365846	5458651
						314.87	--	2688461	--		404345	
52	261-501-0104 РСНБ РК 2015	Камыш	м3		4269.16	2277.00	--	9720877	--	9720877	--	10498547
						--	--	--	--		777670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					12409338	--	9720877	2365846	15957198
								2688461	--	--	1182015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12409338				
	Всего заработная плата		Тенге						2688461			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9720877				
		Накладные расходы	Тенге					2365846				
		Сметная прибыль	Тенге					1182015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15957199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2032
		Сметная заработная плата	Тенге						2688461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					15957199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2032
		Сметная заработная плата	Тенге						2688461			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение									
53	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	4246	11.46	11.46	48659	48659	--	17636	71599
					--	4.72	--	20041		5304	
54	1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	4246	173.66	41.93	737360	178035	--	569626	1411545
					131.73	20.72	559326	87977		104559	
55	1147-0213-0201 РСНБ РК 2015	Посадка саженцев саксаула	шт.	4246	73.69	--	312888	--	--	275341	635288
					73.69	--	312888	--		47058	
56	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	4246	626.00	--	2657996	--	2657996	--	2870636
					--	--	--	--		212640	
57	1147-0213-0203 РСНБ РК 2015	Саженцы саксаула. Посадка при дополнении, естественный отпад в 1-сезон-40%, 2-сезон 25%	шт.	2123	83.35	--	176952	--	--	155718	359283
					83.35	--	176952	--		26614	
58	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	2123	626.00	--	1328998	--	1328998	--	1435318
					--	--	--	--		106320	
59	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	1872	2213.35	1585.92	4143391	2968842	159120	1518256	6114579
					542.43	379.20	1015429	709862		452932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1 1872	85.00				159120		
60	1147-0201-0101 РСНБ РК 2015	Земли старопахотные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки. Почвы легкие	га	2.34	9682.41	9682.41	22657	22657	--	7451	32516
					--	3618.20	--	8467		2409	
61	1147-0217-0101 РСНБ РК 2015	Пески. Закрепление посевом песчаного овса	га	2.34	28378.35	--	66405	--	--	58437	134829
					28378.35	--	66405	--		9987	
62	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	14	2870.00	--	40180	--	40180	--	43394
					--	--	--	--		3214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9535486	3218193	4186294	2602465	13108987
							2131000	826347	--	971037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9535486				
	Материалы		Тенге				159120				
	Всего заработная плата		Тенге					2957347			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4027174				
		Накладные расходы	Тенге				2602465				
		Сметная прибыль	Тенге				971037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13108988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2350
		Сметная заработная плата	Тенге					2957347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13108988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2350
		Сметная заработная плата	Тенге					2957347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								99617856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20164086				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10068726			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3012148			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38538184		
		- Накладные расходы	Тенге							23467766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							**7379097**	

Форма 7

Наименование стройки Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0736	Казахстан
2	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.0368	Казахстан
3	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.1192	Казахстан
4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.164	Казахстан
5	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.20124	Казахстан
6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.00424	Казахстан
7	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	1.7205	Казахстан
8	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	54.48	Казахстан
9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	Казахстан
10	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3031	Казахстан

1	2	3	4	5	6
11	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01342	Казахстан
12	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.05448	Казахстан
13	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	Казахстан
14	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	Казахстан
15	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0069	Казахстан
16	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2.08	Казахстан
17	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12.36	Казахстан
18	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0005	Казахстан
19	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.1781485	Казахстан
20	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0496	Казахстан
21	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0064	Казахстан
22	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00000083	Казахстан
23	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0056	Казахстан
24	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.01100772	Казахстан
25	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.16464	Казахстан
26	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00000495	Казахстан
27	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.31664004	Казахстан
28	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	31.28	Казахстан
29	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	Казахстан
30	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4176.0175	Казахстан
31	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	Казахстан
32	212-101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	Казахстан
33	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.25574	Казахстан

1	2	3	4	5	6
34	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.3262	Казахстан
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0296	Казахстан
36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	4.33116	Казахстан
37	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.37	Казахстан
38	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00000991	Казахстан
39	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	8.8	Казахстан
40	215-101-0301 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016	м3	27.1984288	Казахстан
41	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	14056	Казахстан
42	261-501-0104 РСНБ РК 2015	Камыш	м3	9353.285	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: **02-21**

Наименование стройки: **Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**0.2296**	**0.001625**	**0.001625**	**100.00**	**Казахстан**
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0736	0.000541	0.000541	100.00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.0368	0.000270	0.000270	100.00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.1192	0.000814	0.000814	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**2.184**	**0.068546**	**0.068546**	**100.00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.164	0.034515	0.034515	100.00	Казахстан
279230	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	0.034031	0.034031	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0.20124**	**0.004762**	**0.004762**	**100.00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.20124	0.004762	0.004762	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0.00424**	**0.000214**	**0.000214**	**100.00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.00424	0.000214	0.000214	100.00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.31665**	**0.120035**	**0.120035**	**100.00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0			100.00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.31664	0.120030	0.120030	100.00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00001	0.000005	0.000005	100.00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.0005**	**0.000016**	**0.000016**	**100.00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0005	0.000016	0.000016	100.00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**						
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**14.44**	**0.008041**	**0.008041**	**100.00**	**Казахстан**
135815	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2.08	0.000984	0.000984	100.00	Казахстан

135822	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12.36	0.007058	0.007058	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0.22775**	**0.039828**	**0.039828**	**100.00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.17815	0.031608	0.031608	100.00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0496	0.008220	0.008220	100.00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**8.8**	**0.027051**	**0.027051**	**100.00**	**Казахстан**
288063	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	8.8	0.027051	0.027051	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0.0166**	**0.000876**	**0.000876**	**100.00**	**Казахстан**
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	0.000027	0.000027	100.00	Казахстан
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	0.000122	0.000122	100.00	Казахстан
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0069	0.000420	0.000420	100.00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	0.000307	0.000307	100.00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**0.495**	**0.000458**	**0.000458**	**100.00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	0.000458	0.000458	100.00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**6.08126**	**1.952603**	**1.952603**	**100.00**	**Казахстан**
127736	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	1.7205	0.551341	0.551341	100.00	Казахстан
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0296	0.009647	0.009647	100.00	Казахстан
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	4.33116	1.391615	1.391615	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**54.88**	**0.005258**	**0.005258**	**100.00**	**Казахстан**
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	54.48	0.005230	0.005230	100.00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	0.000028	0.000028	100.00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**3031**	**4.328268**	**4.328268**	**100.00**	**Казахстан**
128122	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3031	4.328268	4.328268	100.00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0.0679**	**0.049232**	**0.049232**	**100.00**	**Казахстан**
130007	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01342	0.010094	0.010094	100.00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.05448	0.039139	0.039139	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**т**	**0.58194**	**0.211221**	**0.211221**	**100.00**	**Казахстан**

279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.25574	0.094390	0.094390	100.00	Казахстан
279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.3262	0.116831	0.116831	100.00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0.18205**	**0.040805**	**0.040805**	**100.00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0064	0.004145	0.004145	100.00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0			100.00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.01101	0.002417	0.002417	100.00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.16464	0.034244	0.034244	100.00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0.0056**	**0.000039**	**0.000039**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0056	0.000039	0.000039	100.00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**31.65**	**0.089919**	**0.089919**	**100.00**	**Казахстан**
244576	Семена многолетних трав	кг	31.28	0.089774	0.089774	100.00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.37	0.000145	0.000145	100.00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**13556.50093**	**22.790319**	**22.790319**	**100.00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	4176.0175	0.354961	0.354961	100.00	Казахстан
С1215-101-0301	Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016	м3	27.19843	1.137928	1.137928	100.00	Казахстан
С1261-501-0104	Камыш	м3	9353.285	21.297430	21.297430	100.00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**14056**	**8.799056**	**8.799056**	**100.00**	**Казахстан**
С1254-104-1401	Саксаул. Прим	шт.	14056	8.799056	8.799056	100.00	Казахстан
	Итого:			**38.538174**	**38.538174**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 2-квартала 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	14855.44706	1357.35	20164080.89
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1657.389022	1817.41	(3012148,39)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**20164081**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	188.2284	609	114631.1
2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	23.425	4586	107427.05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23.425	1888	44226.4
3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	66.413244	342	22713.33
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1.1616	44	51.11
5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0.0464	4230	196.27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0464	1580	73.31
6	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.04	115	4.6
7	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.2	4702	940.4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2	1888	377.6
8	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.0024	9494	22.79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0024	2697	6.47

1	2	3	4	5	6	7
9	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.25181651	28	7.05
10	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.204	120	24.48
11	3206-0101-1301 РСНБ РК 2015	Лущильщики	маш.-ч	6.786	401	2721.19
12	3206-0102-1001 РСНБ РК 2015	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч	5.1678	91	470.27
13	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6.786	4192	28446.91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6.786	1580	10721.88
14	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.6132	199	321.03
15	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0.2652	4389	1163.96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.2652	1888	500.7
16	3101-0205-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные, 45 л	маш.-ч	46.85	8386	392884.1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	93.7	4145	388386.5
17	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.9723486	210	204.19
18	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	10.896	260	2832.96
19	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.0488	5112	249.47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0488	2257	110.14
20	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.28531651	5167	1474.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.285316512	1580	450.8
21	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	502.036513	5320	2670834.25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	502.036513	2257	1133096.41
22	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5.1678	3658	18903.81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.1678	1580	8165.12
23	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1002.24	6608	6622801.92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1002.24	1580	1583539.2
24	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	23.25160395	3216	74777.16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23.25160395	1580	36737.53
25	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	28.20293193	166	4681.69
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**10068785**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**3012148**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0.0736	7348	540.81
2	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0.0368	7331	269.78
3	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.1192	6831	814.26
4	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.164	29652	34514.93
5	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0.20124	23662	4761.74
6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.00424	50575	214.44
7	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм	т	1.7205	320454	551341.11
8	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	54.48	96	5230.08
9	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.4	70	28
10	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3031	1428	4328268
11	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.01342	752144	10093.77
12	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.05448	718405	39138.7
13	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0008	34278	27.42
14	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.002	60862	121.72
15	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0069	60862	419.95
16	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2.08	473	983.84
17	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	12.36	571	7057.56
18	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0005	32363	16.18
19	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.1781485	177423	31607.64
20	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0.0496	165728	8220.11

1	2	3	4	5	6	7
21	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0064	647579	4144.51
22	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.00000083	287630	0.24
23	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.0056	6931	38.81
24	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.01100772	219538	2416.61
25	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.16464	207992	34243.8
26	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00000495	439993	2.18
27	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.31664004	379074	120030.01
28	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	31.28	2870	89773.6
29	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.0069	44541	307.33
30	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	4176.0175	85	354961.49
31	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.495	925	457.88
32	212-101-0614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1.02	33364	34031.28
33	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.25574	369084	94389.54
34	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.3262	358159	116831.47
35	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0296	325908	9646.88
36	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	4.33116	321303	1391614.7
37	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.37	392	145.04
38	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00000991	508438	5.04
39	235-103-0504 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	м2	8.8	3074	27051.2
40	215-101-0301 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016	м3	27.1984288	41838	1137927.86
41	254-104-1401 РСНБ РК 2015	Саксаул. Прим	шт.	14056	626	8799056
42	261-501-0104 РСНБ РК 2015	Камыш	м3	9353.285	2277	21297429.94
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**38538175**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**68771042**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э937110'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6'''''*
2 Ю''Разработка рабочего проекта для проведения работ по пескозадержанию с.Уштаган Курмангазинского района Атырауской области'02-21'7-1'Благоустройство'РП'7'7-1'Благоустройство'ГП''в текущих ценах 2-квартала 2021 года*
3 (РС295822РС144655)(РС117784)(РС295683)(РС296245)(РС295684)(РС295542)(РС295570)(РС295854РС249132)(РС295990)(РС295605)(РС295549)(РС295702РС278544)(РС295708РС278544)(РС295706РС288063)(РС296295)*
4 Н27=1,2*
5 РОграждения (1362м)*
6 Е11-070111-0109(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС128146)(РС295542)'1362''Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка'м оград*
7 С1215-101-0301'0,0110528.681+0,0105504.681''Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016'м3*
8 С1214-206-0105'0,222.4200.0,001''Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм'т*
9 С1214-401-0113'1635''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м2*
10 Е11-130301-0101'681''Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
11 Е11-130301-0102'681''Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой'м2*
12 ПВорота*
13 Е11-070111-0201(РС134845)(РС242591)'2''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
14 Е11-090501-0203'0,91731''Электродуговая сварка при монтаже'т*
15 С1214-205-0103'163,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
16 С1214-205-0102'127,87.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
17 С1214-210-0101'14,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
18 С1214-401-0113'4,5''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м2*
19 Е11-060201-0101(РС100467РС279230)'0,5''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
20 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144660)'1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
21 Е11-080101-0302'4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
22 Е11-060301-0407'2,2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
23 Е11-060301-0407'(1,18+0,5+0,38+0,23+0,04+0,39+1,23+0,06+0,27+0,18+0,05).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
24 Е11-130301-0406'(0,91731).30.0,001''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
25 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,91731).30.0,001''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
26 Р Механическая защита (камыш)*
27 Е11-470217-0505(РС296284)'10168,25''Пески. Ремонт щитовой защиты из камыша'м*
28 С1261-501-0104'0,5.10168,25''Камыш'м3*
29 Р Озеленение*
30 Е11-470101-0101'5124''Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом'м2*
31 Е11-470108-0101'5124''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи*
32 Е11-470213-0201(РС268268)'5124''Посадка саженцев саксаула'шт.*
33 С1254-104-1401'5124''Саксаул. Прим'шт.*
34 Е11-470213-0203(РС268268)'2050+513''Саженцы саксаула. Посадка при дополнении, естественный отпад в 1-сезон-40%, 2-сезон 25%'шт.*
35 С1254-104-1401'2050+513''Саксаул. Прим'шт.*
36 Е11-470119-0501'28800.0,08''Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины'м3*
37 Е11-470201-0101'2,88''Земли старопахотные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки. Почвы легкие'га*
38 Е11-470217-0101'2,88''Пески. Закрепление посевом песчаного овса'га*
39 С1254-106-0101'17,28''Семена многолетних трав'кг*
40 РОграждения (1156м)*
41 Е11-070111-0109(РС100467)(РС102636)(РС102867)(РС128146)(РС295542)'1362''Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка'м оград*
42 С1215-101-0301'0,0110528.578+0,0105504.578''Лесоматериал круглый мягколиственных пород для строительства толщиной от 80 мм и более, длиной 2,2м-стойка и 2,1м-раскос, ГОСТ 9462-2016'м3*
43 С1214-206-0105'0,222.3550.0,001''Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6,5 мм'т*
44 С1214-401-0113'1387''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м2*
45 Е11-130301-0101'578''Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой'м2*
46 Е11-130301-0102'578''Поверхности. Огрунтовка битумной

грунтовкой, последующий слой'м2*
47 ПВорота*
48 Е11-070111-0201(РС134845)(РС242591)'2''Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических'шт.*
49 Е11-090501-0203'0,91731''Электродуговая сварка при монтаже'т*
50 С1214-205-0103'163,1.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
51 С1214-205-0102'127,87.0,001''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
52 С1214-210-0101'14,8.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
53 С1214-401-0113'4,5''Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм'м2*
54 Е11-060201-0101(РС100467РС279230)'0,5''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
55 Е11-110101-1303(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2(РС144679РС144660)'1''Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство'м2 покрытия*
56 Е11-080101-0302'4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой'м2 поверхности*
57 Е11-060301-0407'2,2.0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
58 Е11-060301-0407'(1,18+0,5+0,38+0,23+0,04+0,39+1,23+0,06+0,27+0,18+0,05).0,001''Детали закладные весом до 4 кг. Установка'т*
59 Е11-130301-0406'(0,91731).30.0,001''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
60 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,91731).30.0,001''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
61 Р Механическая защита (камыш)*
62 Е11-470217-0505(РС296284)'8538,32''Пески. Ремонт щитовой защиты из камыша'м*
63 С1261-501-0104'0,5.8538,32''Камыш'м3*
64 Р Озеленение*
65 Е11-470101-0101'4246''Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом'м2*
66 Е11-470108-0101'4246''Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'м траншеи*
67 Е11-470213-0201(РС268268)'4246''Посадка саженцев саксаула'шт.*
68 С1254-104-1401'4246''Саксаул. Прим'шт.*
69 Е11-470213-0203(РС268268)'1698+425''Саженцы саксаула. Посадка при дополнении, естественный отпад в 1-сезон-40%, 2-сезон 25%'шт.*
70 С1254-104-1401'1698+425''Саксаул. Прим'шт.*
71 Е11-470119-0501'23400.0,08''Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины'м3*
72 Е11-470201-0101'2,34''Земли старопахотные. Обработка почвы сплошная по системе зяблевой вспашки. Почвы легкие'га*
73 Е11-470217-0101'2,34''Пески. Закрепление посевом песчаного овса'га*
74 С1254-106-0101'14''Семена многолетних трав'кг*
75 К'*