«Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қарабатан кен орнындағы өндірістік базаға ұзындығы 415 м кірме автожол (КАЖ) салу»

Жұмыс жобасы бойынша
23.08.2022 ж. № 15-0158/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ариадна» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
жеке кәсіпкер Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0158/22 от 23.08.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство подъездной автодороги (ПАД), протяженностью 415м. к производственной базе на м/р Карабатан, Кызылкогинского района, Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ариадна»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Индивидуальный предприниматель Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич

г. Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подъездной автодороги (ПАД), протяженностью 415м. к производственной базе на м/р Карабатан, Кызылкогинского района, Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.06.2022 г. № 01-1121

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Ариадна»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Индивидуальный предприниматель Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич, лицензия от 13.07.2018г. №18013742

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, (приложение 1 от 02 марта 2021 года);
договор на разработку рабочего проекта №22-2021 от 02 марта 2021 года, заключенный между заказчиком ТОО «Ариадна» и исполнителем ИП «Ешимкулов Н.Т.»;
постановление Акимата Макатского района Атырауской области о предоставлении ТОО «Ариадна» на временное пользование земельных участков от 29 ноября 2021 года № 179;
акт на земельный участок № 2201271120345259 (кадастровый номер: 04-064-007-2576) уникальный номер 104202200002223 от 27 января 2022 года, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Макатского района» от 20 апреля 2022 года № KZ47VUA00645350;
конструкция дорожной одежды, согласованная ТОО «Ариадна» от 29 июля 2021 года;
отчёт по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП Ешимкулов Н.Т. в 2021 году;
сводная ведомость объемов работ от 04 августа 2022 года, согласованная ТОО «Ариадна»;
письмо от 13 июня 2022 года №0807/22 об определении расчетной ширины автомобиля и транспортировке негабаритных грузов, выданное ТОО «Ариадна»;
письмо от 25 мая 2022 года №054/22 об источнике финансирования объекта и о начале строительства, выданное ТОО «Ариадна».
Технические условия:
ЗФ АО «KazTrancCom» от 21 апреля 2021 года №21/149 на пересечение волоконно-оптического кабеля с проектируемой подъездной автодорогой;
АО Компания «Монтажспецстрой» от 14 мая 2021 года №ДТ-10.2-2834 на пересечение ВЛ-10 кВ с проектируемой подъездной автодорогой;
АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» от 07 апреля 2021 года № KZ35VAR00000507 на примыкание дорог общего пользования с проектируемой подъездной автодорогой;

ТОО «TNC-Plus» от 04 мая 2021 года №1908 на пересечение волоконно-оптической линии связи с проектируемой подъездной автодорогой;

ТУСМ-13 АО «Қазақтелеком» от 23 апреля 2021 года №03-17/161 на пересечение волоконно-оптической линии связи с проектируемой подъездной автодорогой;

ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» от 30 апреля 2021 года №1/21 на пересечение газопровода с проектируемой подъездной автодорогой.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

УАП ДП Атырауской области - согласование чертежей плана обустройства дороги от 04 мая 2021 года;

ТОО «TNC-Plus» - согласование чертежа пересечение волоконно-оптической линии связи с проектируемой подъездной автодорогой от 06 мая 2021 года;

АО Компания «Монтажспецстрой» - согласование пересечения ВЛ-10 кВ с проектируемой подъездной автодорогой от 14 мая 2021 года №ДТ-10.2-2834;

ТУСМ-13 АО «Қазақтелеком» - согласование пересечения волоконно-оптической линии связи с проектируемой подъездной автодорогой от 24 мая 2021 года №03-17/201;

ЗФ АО «KazTrancCom» - согласование чертежа пересечение волоконно-оптического кабеля с проектируемой подъездной автодорогой от 26 апреля 2021 года;

АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» - согласование чертежа примыкание дорог общего пользования с проектируемой подъездной автодорогой от 04 мая 2021 года;

ТОО «Ариадна» - согласование рабочего проекта от 29 июля 2021 года №21-21;

ТОО «Ариадна» - согласование чертежа плана организации дорожного движения от 29 июля 2021 года;

ТОО «Ариадна» - согласование чертежа конструкции дорожной одежды от 29 июля 2021 года;

ТОО «Ариадна» - согласование чертежа типового поперечного профиля от 29 июля 2021 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область, Кзылкогинский р-н, м/р Карабатан

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Айтжанов С.С.	KZ24VJE00023142	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Джакупова С.М.	KZ51VJE00023141	Соответствует

3	Проект организации строительства	Мустажапова З.Г.	KZ03VJE00023132	Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Садчикова Е.М.	KZ46VJE00023134	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абсаттарова Г.Т.	KZ69VJE00054148	Соответствует
6	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
7	Электротехническая часть, электрооборудование	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
8	Сметный раздел	Мустажапова З.Г.	KZ03VJE00023132	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина дорог	км	0,270	0,270
2	Категория дороги	-	III-в	
3	Количество полос движения	шт.	2	2
4	Ширина земляного полотна	м	15,0	15,0
5	Ширина полосы движения	м	6,0	6,0
6	Ширина проезжей части	м	12,0	12,0
7	Тип дорожной одежды	-	капитальный	

8	Вид покрытия	-	усовершенстованный	
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе: В ценах 2022 года	млн. тенге	251,341 251,341	301,056 301,056
9.1	СМР	млн. тенге	212,187	254,721
9.2	прочие затраты	млн. тенге	39,154	46,335
10	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство подъездной автодороги (ПАД), протяженностью 415м. к производственной базе на м/р Карабатан, Кызылкогинского района, Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қарабатан кен орнындағы өндірістік базаға ұзындығы 415 м кірме автожол (КАЖ) салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мыктыбаев К.Ж.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Камыспаева А.Т.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Чапликов А.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Абсаттарова Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мустажапова З.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Садчикова Е.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Джакупова С.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Айтжанов С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону