«Түркістан облысы Ордабасы ауданында 238+700 км КХ-8 «Шекара-Шардара-Арыс-Темірлан-М-32 р/ж» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

06.10.2022 ж. № 19-0384/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Конструктор-80» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0384/22 от 06.10.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктор-80»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.07.2022 г. № 160240022495/220049/00 (49).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Конструктор-80», лицензия от 13.04.2018г. №№18007460.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» от 11.05.2022 года;
постановление акимата Ордабасинского района № 518 от 18.10.2021 года о разрешении на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области и разработки проектно-сметной документации;
акт на право постоянного землепользования № 293147015 от 13.05.2018 года, выданный Ордабасинским районным отделением департамента по земельному кадастру и технического обследования недвижимости филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области;
техническое заключение по обследованию несущих конструкций сооружения моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области №18-22 от 25.10.2021 года, выполненное ТОО «Онтустик Аймак Сараптама». Свидетельство об аккредитации № KZ57VWC00055732 от 14.02.2022 года;
письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области» №30-07-09/768 от 03.05.2022 года о том, что финансирование капитального ремонта моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области предусмотрено по программе 003 «Обеспечение работ автомобильных дорог» из областного бюджета. Начало капитального ремонта запланировано на второй квартал 2023 года;
отчет об инженерно-геологических условиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в ноябре 2021 года. Лицензия ГСЛ №20012362 от 25.08.2020 года.
топографическая съемка, выполненная ТОО «ТехноЭкспортЦентр» в 2021 году. Масштаб 1:1000. Гослицензия ГЛ №14017864 от 27.11.2014 года;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласование РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» на проектной документации на размещение и строительство предприятий и сооружений, влияющих на состояние вод № KZ26VRC00013661 от 27.05.2022 года;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н, Существующий мост расположен в южной части населённого пункта Берген, сельского округа Караспан Ордабасинского района, Туркестанской области.

Сейсмичность района: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бердибеков С.И.	KZ08VJE00023236	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Мостовые сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует
6	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги		III	III
2	Полная длина моста	м.	168,2	168,2
3	Схема моста	м	1х21+5х24+1х21	1х21+5х24+1х21
4	Габарит моста	м.	Г-10+2х1,5	Г-10+2х1,5

5	Ширина проезжей части –	м.	2х3,5	2х3,5
6	Ширина полосы безопасности	м.	2х1,5	2х1,5
7	Ширина подходов	м.	12	12
8	Нормативная нагрузка		А14, НК-80, НК120 и НК180	А14, НК-80, НК120 и НК180
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	964,981	796,603
9.1	СМР	млн. тенге	807,099	649,144
9.2	прочие затраты	млн. тенге	157,882	147,459
10	в ценах по годам строительства			
10.1	в ценах 2022 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	964,891	37,848
10.2	в ценах 2023 года	млн. тенге		758,755
11	Продолжительность строительства	месяцев	12	12

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «Граница-Шардара-Арыс-Темирлан-р/д М-32» км 238+700 в Ордабасинском районе, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Ордабасы ауданында 238+700 км КХ-8 «Шекара-Шардара-Арыс-Темірлан-М-32 р/ж» автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Курбанбаев Е.А.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону