SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27

БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №7

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-5 до ТУУ по ул.Щербакова, 28 от 01.12.2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	36,516	248,99		9 092		-	2 978,00	13 036,00
					-	113,27	-	4 136	-	966,00	
2	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	12,172	287,24		3 496		3 496	1 146,00	5 013,00
					-	130,67	-	1 591	-	371,00	
3	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	1,46	5 192,75	-	7 581	-	-	5 458,00	14 082,00
					5 192,75	-	7 581	-	-	1 043,00	
4	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	357,9	66,00	-	23 621	-	-	-	25 511,00
					-	-	-	-	-	1 890,00	
5	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	11,93	12 529,47		149 477		125 262	25 043,00	188 482,00
					2 029,70	90,67	24 214	1 082	-	13 962,00	
6	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	1,7	287,24		488		488	160,00	700,00
					-	130,67	-	222	-	52,00	
7	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	44,7	66,00	-	2 950	-	-	-	3 186,00
					-	-	-	-	-	236,00	
8	1101-0207-1503	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%**	га	0,0006	32 183,61		19		19	7,00	28,00
					-	16 816,17	-	10	-	2,00	
9	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,014	170,00	-	2	-	-	-	2,00
					-	-	-	-	-	-	
10	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	0,21	66,00	-	14	-	-	-	15,00
					-	-	-	-	-	1,00	
11	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%**	м3 конструкции	1,08	4 936,17		5 331		1 885	4 914,00	11 065,00
					3 191,06	1 021,83	3 446	1 104	-	820,00	
12	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	2,268	170,00	-	386	-	-	-	417,00
					-	-	-	-	-	31,00	
13	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	34,02	66,00	-	2 245	-	-	-	2 425,00
					-	-	-	-	-	180,00	

14	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка дорожные НР=108%	м	8	1 472,41	-	11 779	-	-	12 721,00	28 460,00
					1 472,41	-	11 779	-	-	1 960,00	
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,864	170,00	-	147	-	-	-	159,00
					-	-	-	-	-	12,00	
16	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	12,96	66,00	-	855	-	-	-	923,00
					-	-	-	-	-	68,00	
17	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108%;К1трр=0,7;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	м	60	802,43		48 146		1 408	51 658,00	107 785,00
					778,97	18,19	18 738	1 091	-	7 984,00	
18	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	38,22	50,83		1 943		1 943	575,00	2 719,00
					-	20,88	-	798	-	201,00	
19	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	38,22	324,88		12 416		4 928	7 819,00	21 638,00
					195,92	80,96	7 488	3 094	-	1 603,00	
Итого по разделу 1					**423 646,00**						
Раздел 2 Монтажные работы											
20	1124-0106-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,08	1 681 985,35		100 919		37 670	72 621,00	187 423,00
					1 054 146,59	188 428,49	63 249	10 108	-	13 883,00	
21	1124-0106-0203	Отводы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	4	37 033,94		148 136		59 148	97 250,00	265 017,00
					22 247,00	2 311,08	88 988	9 244	-	19 631,00	
22	1124-0106-0203	Неподвижные опоры стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	2	79 475,94		158 952		114 458	45 467,00	220 773,00
					22 247,00	716,02	44 494	1 432	-	16 354,00	
23	1310-0901-0301	Укладка сигнальной ленты НР=61%	км	0,06	45 964,00		2 752		-	2 200,00	5 348,00
					45 864,00	14 238,98	2 752	854	-	396,00	
24	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	60	82,00	-	4 920	-	4 920	-	5 314,00
					-	-	-	-	-	394,00	
Итого по разделу 2					**683 875,00**						
Раздел 3											
25	1216-0101-1004	Очистка от мусора НР=72%	м3 ила, грязи	12	11 823,26		141 879		426	101 846,00	263 223,00
					11 787,74	-	141 453	-	-	19 468,00	
26	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	20,4	170,00	-	3 468	-	-	-	3 745,00
					-	-	-	-	-	277,00	
27	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	306	66,00	-	20 196	-	-	-	21 812,00
					-	-	-	-	-	1 616,00	
28	1216-0101-2202	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%	м2 наружной площади изолированной	370,36	393,22	-	145 633	-	-	104 856,00	270 528,00
					393,22	-	145 633	-	-	20 039,00	
29	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,263	170,00	-	45	-	-	-	49,00
					-	-	-	-	-	4,00	
30	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	3,95	66,00	-	261	-	-	-	282,00
					-	-	-	-	-	21,00	
31	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 077,63	117,57	10 388	588	228	9 577,00	21 582,00
					1 914,44	39,97	9 572	200	-	1 597,00	
32	241-108-0131	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм	1 м	5	4 547,00	-	22 735	-	22 735	-	24 554,00
					-	-	-	-	-	1 819,00	
33	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15	2 066,24	117,57	30 994	1 764	513	28 731,00	84 503,00
					1 914,44	39,97	28 717	600	-	4 778,00	
34	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	15	5 247,00	-	78 705	-	78 705	-	85 001,00
					-	-	-	-	-	6 296,00	
35	241-109-0121	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	1 м	260	3 234,00	-	840 840	-	840 840	-	908 107,00
					-	-	-	-	-	67 267,00	
36	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	530	740,00	-	392 200	-	392 200	-	423 576,00
					-	-	-	-	-	31 376,00	

37	1124-0106-0102	Отводы диаметром 89 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
38	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	10	1 571,00	-	15 710	-	15 710	-	18 857,00
					-	-	-	-	-	1 257,00	
42	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	47	5 796,00	-	272 412	-	272 412	-	294 204,98
					-	-	-	-	-	21 792,98	
		Итого по разделу 3			**2 580 821,96**						
Раздел 6											
		Итого по смете			**3 688 342,96**						

Всего	**3 688 342,96**
Временные здания и сооружения (1,3%)	47948,46
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**74 725,83**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 811 017,25**
НДС (12%)	457322,07
Итого	**4 268 339,32**
Скидка подрядчика (-4,9%)	201 636,10
Итого со скидкой подрядчика	**4 066 703,21**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий отделом благоустройства и автомобильных дорог
_____Ибраев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Эксперт технического надзора _____Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Директор _____Ермагамбетов Ж.Е.