SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №8

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-5 до ТУУ по ул.Щербакова, 26 от 01.12.2022 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	58,425	336,14	336,14	19 639	19 639	-	4 765,00	26 356,00
					-	113,27	-	6 618	-	1 952,00	
2	1101-0102-0307	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	19,475	387,77	387,77	7 552	7 552	-	1 832,00	10 135,00
					-	130,67	-	2 545	-	751,00	
3	1101-0206-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,34	5 192,75	-	12 151	-	-	8 749,00	22 572,00
					5 192,75	-	12 151	-	-	1 672,00	
4	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	572,55	66,00	-	37 788	-	-	-	40 811,00
					-	-	-	-	-	3 023,00	
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	19,09	12 608,10	303,30	240 689	5 790	196 152	40 073,00	303 223,00
					2 029,70	90,67	38 747	1 731	-	22 461,00	
6	1101-0102-0307	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	2,73	387,77	387,77	1 059	1 059	-	257,00	1 421,00
					-	130,67	-	357	-	105,00	
7	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	71,55	66,00	-	4 722	-	-	-	5 100,00
					-	-	-	-	-	378,00	
8	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%	га	0,0004	43 447,87	43 447,87	17	17	-	5,00	24,00
					-	16 816,17	-	7	-	2,00	
9	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72%	дерево	6	603,84	446,42	3 623	2 679	-	1 474,00	5 505,00
					157,42	183,61	945	1 102	-	408,00	
10	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,281	170,00	-	218	-	-	-	235,00
					-	-	-	-	-	17,00	
11	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	19,22	66,00	-	1 269	-	-	-	1 370,00
					-	-	-	-	-	101,00	
12	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	0,24	5 546,98	2 355,90	1 331	565	-	1 092,00	2 617,00
					3 191,06	1 021,83	766	245	-	194,00	
13	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,504	170,00	-	86	-	-	-	93,00
					-	-	-	-	-	7,00	
14	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние	1 т·км	7,56	66,00	-	499	-	-	-	539,00

		перевозки 15 км									40,69	
15	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка тротуарные НР=108%	м	8	1 472,41 1 472,41	-	11 779 11 779	-	-	12 721,00 1 980,00	28 460,00
16	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,3072	170,00 -	-	52 -	-	-	- 4,69	66,00
17	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т-км	4,61	66,00 -	-	304 -	-	-	- 24,69	328,00
18	1127-0801-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108%;К1трр=0,7;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	м	70	816,87 778,97	36,00 18,19	67 188 64 528	2 860 1 273	- -	80 286,00 9 396,00	126 849,00
19	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	61,15	88,83 -	88,83 20,88	4 197 -	4 197 1 277	- -	919,00 469,00	5 925,00
20	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	61,15	389,69 195,82	174,06 80,96	22 624 11 681	10 844 4 951	- -	12 191,00 2 765,00	37 600,00
		Итого по разделу 1			**816 819,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			130 897,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			54 802,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			20 106,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			196 152,00						
		- накладные расходы, тенге			144 343,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			12 990,87						
		перевозка грузов, тенге			44 936,01						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			45 689,00						
Раздел 2 Монтажные работы												
21	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,08	1 701 322,21 1 054 146,59	74 584,99 32 320,68	138 106 84 332	5 967 2 588	45 807 -	86 049,00 17 772,00	239 927,00
22	1124-0108-0203	Отводы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт	4	37 463,00 22 247,00	1 654,90 716,02	149 652 88 988	6 625 2 864	54 244 -	90 933,00 19 263,00	280 048,00
23	1124-0108-0203	Неподвижные опоры стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	6	79 905,00 22 247,00	1 654,90 716,02	479 430 133 482	9 929 4 296	336 019 -	136 402,00 49 266,00	865 096,00
24	1124-0108-0403	Компенсаторы сильфонные стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%	шт.	2	139 440,45 23 870,13	1 693,23 733,02	279 861 47 740	3 388 1 468	227 754 -	48 714,00 26 208,00	353 883,00
25	1310-0901-0301	Укладка сигнальной ленты НР=61%	км	0,08	45 864,00 45 864,00	-	3 869 3 869	-	-	2 238,00 473,00	6 380,00
26	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	80	82,00 -	-	6 560 -	-	6 560 -	- 525,00	7 085,00
		Итого по разделу 2			**1 532 339,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			358 211,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			25 902,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			11 212,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			670 384,00						
		- накладные расходы, тенге			364 334,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			32 790,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			113 807,00						
Раздел 3 3												
27	1210-0101-1004	Очистка от мусора НР=72%	м3 изм. грунт	11	11 835,69 11 787,74	47,95 -	130 193 129 665	527 -	- -	80 359,00 17 894,00	241 436,00
28	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	18,7	170,00 -	-	3 179 -	-	-	- 254,00	3 433,00
29	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т-км	280,5	66,00 -	-	18 513 -	-	-	- 1 481,00	19 994,00

30	1216-0101-2282	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%	м2 наружной площади разобранной изоляции	407,67	393,22 393,22	-	160 394 160 394	-	-	115 419,00 22 058,00	297 791,00
31	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,289	170,00 -	-	49 -	-	-	- 4,00	53,00
32	412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	4,34	66,00 -	-	286 -	-	-	- 23,00	309,00
33	1118-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	5	2 077,83 1 914,44	117,57 39,97	10 388 9 572	588 200	228 -	9 577,00 1 997,00	21 982,00
34	241-108-0131	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм	1 м	5	4 547,00 -	-	22 735 -	-	22 736 -	- 1 819,00	24 554,00
35	1118-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	15	2 066,24 1 914,44	117,57 39,97	30 994 28 717	1 764 600	513 -	28 731,00 4 778,00	64 668,00
36	241-108-0137	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм	1 м	15	5 247,00 -	-	78 705 -	-	78 705 -	- 6 266,00	85 001,00
37	241-108-0121	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм	1 м	260	3 234,00 -	-	840 840 -	-	840 840 -	- 67 267,00	908 107,00
38	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	530	740,00 -	-	392 200 -	-	392 200 -	- 31 376,00	423 576,00
39	1124-0106-0102	Отводы диаметром 89 мм. Установка НР=99%	комплект	10	9 170,12 7 425,82	1 490,00 399,71	91 701 74 259	14 960 3 997	2 462 -	77 471,00 13 534,00	182 708,00
40	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	1 шт.	10	1 571,00 -	-	15 710 -	-	15 710 -	- 1 257,00	16 967,00
41	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка НР=98%	шт.	3	3 683,17 3 500,68	144,39 25,91	11 050 10 502	433 78	114 -	10 368,00 1 713,00	23 131,00
42	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 507,00 -	-	16 521 -	-	16 521 -	- 1 322,00	17 843,00
43	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка НР=98%	шт.	200	3 683,17 3 500,68	144,39 25,91	736 634 700 132	28 876 5 182	7 624 -	691 208,00 114 227,00	1 542 069,00
44	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	200	5 796,00 -	-	1 159 200 -	-	1 159 200 -	- 92 736,00	1 251 936,00
45	1116-0601-0103	Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=98%	шт.	4	8 640,00 8 191,84	358,51 88,83	35 860 24 767	1 434 355	358 -	24 620,00 4 094,00	55 274,00
46	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	4	13 569,00 -	-	54 276 -	-	54 276 -	- 4 342,00	58 618,00
47	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР=69%;К1тр=2;К1тм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	51,92	219,98 132,00	4,98 2,07	11 420 6 853	259 107	4 308 -	4 922,00 1 298,00	17 520,00
48	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	7,69	43 204,65 40 932,27	2 057,13 984,45	332 244 314 769	15 819 7 570	1 656 -	244 978,00 46 178,00	623 400,00
49	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 18499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	7,69	22 818,00 -	-	175 470 -	-	175 470 -	- 14 838,00	189 309,00

Итого по разделу 3	**6 069 283,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 459 540,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 662,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 069,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 772 940,42
- накладные расходы, тенге	1 300 535,00

		в т.ч. зарплата, тенге				117 048,15						
		перевозка грузов, тенге				22 027,57						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				449 576,00						
Раздел 4 4												
50	1116-0601-0103	**Монтаж фильтра сетчатого диаметром 65 мм НР=98%**	шт.	2	7 086,09	368,51	14 132	717	1 032	12 310,00		28 567,00
					6 191,84	86,83	12 383	178	-	2 115,00		
51	242-404-0107	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	1 шт.	2	36 409,00	-	72 818	-	72 818	-		78 643,00
					-	-	-	-	-	5 825,00		
52	242-304-0602	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (n) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	1 шт.	2	3 393,00	-	6 786	-	6 786			7 329,00
					-	-	-	-	-	543,00		
53	1116-0601-0101	**Монтаж клапана обратного диаметром 20 мм НР=98%**	шт.	2	3 693,17	144,39	7 386	289	76	6 912,00		15 420,00
					3 500,88	25,91	7 001	52	-	1 142,00		
54	1118-1101-0102	**Монтаж манометров НР=98%**	комплект	5	3 481,42	-	17 407	-	14 448	2 901,00		21 933,00
					591,92	-	2 960	-	-	1 625,00		
55	1118-1101-0104	**Монтаж термометров с футляром в комплекте с бобышками НР=98%**	комплект	5	879,75	-	4 399	-	511	3 810,00		8 886,00
					777,87	-	3 888	-	-	857,00		
56	245-713-0101	**Термометр с футляром в комплекте с бобышкой**	1 шт.	5	4 432,00	-	22 160	-	22 160	-		23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00		
57	1116-0601-0101	**Монтаж крана шарового для манометра диаметром 15 мм НР=98%**	шт.	5	3 693,17	144,39	18 466	722	191	17 280,00		38 552,00
					3 500,88	25,91	17 503	130	-	2 856,00		
58	242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	5	5 507,00	-	27 535	-	27 538	-		29 738,00
					-	-	-	-	-	2 203,00		
59	1109-0701-0127	**Изготовление расширителей для установки термометров НР=60%**	т конструкций	0,014	332 075,77	13 515,16	4 649	189	106	3 037,00		8 391,00
					310 878,00	3 471,48	4 352	49	-	818,00		
60	241-106-0137	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм**	1 м	1,5	5 247,00	-	7 871	-	7 871	-		8 690,00
					-	-	-	-	-	820,00		
61	1124-0106-0102	**Переходы концентрические с диаметра 89 мм на 76 мм. Установка НР=99%**	комплект	10	9 170,12	1 486,00	91 701	14 860	2 482	77 473,00		182 708,00
					7 428,92	299,71	74 259	3 997	-	13 834,00		
62	241-114-0120	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм**	1 шт.	10	680,00	-	6 800	-	6 800	-		7 344,00
					-	-	-	-	-	544,00		
63	1116-0602-0301	**Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%**	шт.	1	1 217,14	3,53	1 217	4	22	1 169,00		2 577,00
					1 191,84	1,14	1 192	1	-	191,00		
64	242-401-0103	**Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100 °С, для систем теплоснабжения, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч**	1 шт.	1	199 349,00	-	199 349	-	199 349	-		215 287,00
					-	-	-	-	-	15 938,00		
65	1116-0601-0101	**Монтаж клапана балансировочного диаметром 25 мм НР=98%**	шт.	1	3 693,17	144,39	3 693	144	38	3 456,00		7 719,00
					3 500,88	25,91	3 501	28	-	571,00		
66	242-303-0803	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	1 шт.	1	18 100,00	-	18 100	-	18 100	-		19 908,00
					-	-	-	-	-	1 448,00		
67	1116-0401-0403	**Установка грязевиков на фланцевых соединениях диаметром 65 мм НР=98%**	соединение	2	11 136,18	247,53	22 272	495	13 821	7 750,00		32 424,00
					3 928,20	25,91	7 856	52	-	2 402,00		
68	245-404-0104	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С DN 65**	1 шт.	2	105 391,00	-	210 782	-	210 782	-		227 645,00
					-	-	-	-	-	16 863,00		
69	1118-0601-0201	**Элеваторы номером 1, 2. Установка НР=98%**	шт.	1	8 412,25	348,37	8 412	348	835	5 231,00		12 584,00
					5 228,39	100,30	5 228	100	-	831,00		
70	261-302-0257	**Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м**	1 комплект	1	53 842,00	-	53 842	-	53 842	-		58 149,00
					-	-	-	-	-	4 307,00		
		Итого по разделу 4			**1 035 738,00**							
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			140 123,00							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			17 868,00							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 585,00							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			659 706,50							
		- накладные расходы, тенге			141 319,00							
		в т.ч. зарплата, тенге			12 718,71							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			76 723,00							
Раздел 5 Восстановление благоустройства												

71	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР=88%	пнв	60	1 314,70	131,33	78 882	7 880	18 312	49 103,00	136 204,00
					878,17	51,81	52 690	3 109	-	10 230,00	
72	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка НР=88%	шт	60	9 100,98	1 519,28	366 059	91 156	79 982	201 561,00	612 480,00
					3 248,88	559,29	194 921	33 557	-	45 370,00	
73	1127-0001-1001	Камни бортовые бетонные тротуарные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=108%	м бортового камня	8	2 581,56	88,72	20 652	448	8 319	13 043,00	36 391,00
					1 486,01	23,62	11 556	169	-	2 696,00	
74	1127-0001-0108	Ограждения металлические. Установка ранее демонтированных НР=108%	м	70	1 454,41	83,34	101 809	4 434	19 478	86 421,00	203 286,00
					1 112,81	30,31	77 897	2 122	-	15 058,00	
75	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебенечно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=108%	м2 основания или покрытия	6	837,24	108,16	5 023	849	3 852	754,00	6 239,00
					87,10	29,24	523	175	-	462,00	
76	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	6	2 516,72	5,44	15 112	33	12 949	2 314,00	18 620,00
					355,17	2,04	2 131	12	-	1 394,00	
77	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР=108%.К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	8	797,07	-	4 782	-	4 096	742,00	5 966,00
					114,44	-	687	-	-	442,00	

Итого по разделу 5	**1 021 418,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	340 737,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 598,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 164,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	148 988,00
- накладные расходы, тенге	353 438,00
в т.ч. зарплата, тенге	31 809,42
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 661,00
Итого по смете	**10 275 597,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 429 508,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	267 832,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 156,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 446 170,92
- накладные расходы, тенге	2 303 989,00
в т.ч. зарплата, тенге	207 367,21
перевозка грузов, тенге	68 965,56
- сметная прибыль (8 %), тенге	781 156,00

Всего	**10 275 597,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	133582,76
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**208 183,60**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**10 617 363,36**
НДС (12%)	1274083,80
Итого	**11 891 446,96**
Скидка подрядчика (-4,9%)	561 751,27
Итого со скидкой подрядчика	**11 329 695,69**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____ Ибраев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Эсем Курылыс-Кызылорда»

Эксперт технического надзора _____ Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Директор _____ Ермагамбетов Ж.Е