Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск Заказ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
БИН 050140000903, БИК KKMFKZ2A,ИИК KZ06070103KSN1816000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340017134,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ358562203125579813
АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сетей теплоснабжения по ул.Щербакова в г.Усть-Каменогорске, ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 27.09.2022 г

Акт приемки выполненных работ №6

Строительство сетей теплоснабжения от УТ-4 до ТУУ по ул.Щербакова, 22 от 24.11.2022 года

Основание:
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0369	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	13,146							5 930,00
					336,14	336,14	4 419	4 419	-	1 072,00	
					-	113,27	-	1 489	-	439,00	
2	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	4,382							2 281,00
					387,77	387,77	1 699	1 699	-	413,00	
					-	130,67	-	573	-	169,00	
3	1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	0,53							5 112,00
					5 192,75	-	2 752	-	-	1 981,00	
					5 192,75	-	2 752	-	-	379,00	

4	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	128,85	66,00	-	8 504	-	-	-	9 184,00
					-	-	-	-	-	680,00	
5	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	4,29							68 141,00
					12 608,10	303,30	54 089	1 301	44 080	9 005,00	
					2 029,70	90,67	8 707	389	-	5 047,00	
6	1101-0102-0387	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%**	м3 грунта	0,61	387,77	387,77	237	237	-	58,00	319,00
					-	130,67	-	80	-	24,00	
7	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	16,05							1 144,00
					66,00	-	1 059	-	-	-	
					-	-	-	-	-	85,00	
8	1101-0207-1503	**Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%**	га	0,0004	43 447,87	43 447,87	17	17	-	5,00	24,00
					-	16 816,17	-	7	-	2,00	
9	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,009	170,00	-	2	-	-	-	2,00
					-	-	-	-	-	-	
10	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	0,14	66,00	-	9	-	-	-	10,00
					-	-	-	-	-	1,00	
11	1127-0901-0108	**Ограждения металлические. Демонтаж НР=108%·К1тро=0,7·К1тро=0,6·К1экс=0,6·К1мат=0,5·**	м	18	816,97	38,00	14 705	684	-	15 496,00	32 617,00

						778,97	18,19	14 021	327	-	2 416,00
12	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	13,76		68,63	68,63	944	944	-	207,00	1 243,00
						-	20,88	-	287	-	92,00	
13	1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	м3 уплотненного грунта	13,76		369,98	174,06	5 091	2 395	-	2 743,00	8 461,00
						195,92	80,96	2 696	1 114	-	627,00	

Итого по разделу 1	**134 468,00**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 176,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 696,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 266,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 080,00	
- накладные расходы, тенге	30 980,00	
в т.ч. зарплата, тенге	2 788,20	
перевозка грузов, тенге	9 574,17	
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 961,00	

Раздел 2 Монтажные работы

14	1124-0108-0103	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 89 мм. Прокладка бесканальная НР=99%**	км труб	0,018		1 701 322,21	74 584,99	30 624	1 343	10 307	19 361,00	53 984,00
						1 054 146,59	32 320,68	18 975	582	-	3 999,00	

15	1124-0108-0203	**Отводы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%**	шт.	6	37 463,00	1 654,90	224 778	9 929	81 367	136 400,00	390 072,00
					22 247,00	716,02	133 482	4 296	-	28 894,00	
16	1124-0108-0203	**Неподвижные опоры стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 89 мм. Установка НР=99%**	шт.	2							221 699,00
					79 905,00	1 654,90	159 810	3 310	112 006	45 467,00	
					22 247,00	716,02	44 494	1 432	-	16 422,00	
17	1310-0901-0301	**Укладка сигнальной ленты НР=61%**	км	0,018							1 436,00
					45 864,00	-	826	-	-	504,00	
					45 864,00	-	826	-	-	106,00	
18	249-101-0601	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	1 м	18	82,00	-	1 476	-	1 476	-	1 594,00
					-	-	-	-	-	118,00	

Итого по разделу 2 **668 785,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 197 777,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 14 582,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 310,00

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			205 156,00						
		- накладные расходы, тенге			201 732,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			18 155,88						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			49 539,00						

Раздел 3 3

19	1216-0101-1004	**Очистка от мусора НР=72%**	м3 ила, грязи	12	11 835,69	47,95	142 028	575	-	101 846,00	263 384,00
					11 787,74	-	141 453	-	-	19 510,00	
20	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	20,4							3 745,00
					170,00	-	3 468	-	-	-	
					-	-	-	-	-	277,00	
21	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	306	66,00	-	20 196	-	-	-	21 812,00
					-	-	-	-	-	1 616,00	
22	1216-0101-2202	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка НР=72%**	м2 наружной площади разобранной изоляции	407,67							297 781,00
					393,22	-	160 304	-	-	115 419,00	
					393,22	-	160 304	-	-	22 058,00	
23	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	1 т	0,289							53,00
					170,00	-	49	-	-	-	
					-	-	-	-	-	4,00	

24	412-101-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	4,34								309,00
					66,00	-	286	-	-	-		
					-	-	-	-	-	23,00		
25	1116-0401-0103	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	5								21 562,00
					2 077,63	117,57	10 388	588	228	9 577,00		
					1 914,44	39,97	9 572	200	-	1 597,00		
26	241-108-0131	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,5 мм**	1 м	5								24 554,00
					4 547,00	-	22 735	-	22 735	-		
					-	-	-	-	-	1 819,00		
27	1116-0401-0104	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	15								64 503,00
					2 066,24	117,57	30 994	1 764	513	28 731,00		
					1 914,44	39,97	28 717	600	-	4 778,00		
28	241-108-0137	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм**	1 м	15								85 001,00
					5 247,00	-	78 705	-	78 705	-		
					-	-	-	-	-	6 296,00		
29	241-108-0121	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,5 мм**	1 м	260								908 107,00
					3 234,00	-	840 840	-	840 840	-		
					-	-	-	-	-	67 267,00		
30	241-101-0202	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	1 м	530								423 576,00
					740,00	-	392 200	-	392 200	-		
					-	-	-	-	-	31 376,00		
31	1124-0106-0102	**Отводы диаметром 89 мм. Установка НР=99%**	комплект	10								182 708,00
					9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00		
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00		

32	241-112-0141	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм**	1 шт.	10								16 967,00
					1 571,00	-	15 710	-	15 710	-		
					-	-	-	-	-	1 257,00		
33	1116-0601-0101	**Краны шаровые диаметром 15 мм. Установка НР=98%**	шт.	3								23 131,00
					3 683,17	144,39	11 050	433	114	10 368,00		
					3 500,66	25,91	10 502	78	-	1 713,00		
34	242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	3								17 843,00
					5 507,00	-	16 521	-	16 521	-		
					-	-	-	-	-	1 322,00		
35	1116-0601-0101	**Краны шаровые диаметром 20 мм. Установка НР=98%**	шт.	200								1 542 069,00
					3 683,17	144,39	736 634	28 878	7 624	691 208,00		
					3 500,66	25,91	700 132	5 182	-	114 227,00		
36	242-202-0302	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	1 шт.	200								1 251 936,00
					5 796,00	-	1 159 200	-	1 159 200	-		
					-	-	-	-	-	92 736,00		
37	1116-0601-0103	**Краны шаровые диаметром 65 мм. Установка НР=98%**	шт.	4								55 274,00
					6 640,00	358,51	26 560	1 434	359	24 620,00		
					6 191,64	88,83	24 767	355	-	4 094,00		

38	242-202-0307	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	1 шт.	4								58 618,00
					13 569,00	-	54 276	-	54 276	-		
					-	-	-	-	-	4 342,00		
39	1113-0301-0410	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	м2	51,92								17 520,00
					219,96	4,98	11 420	259	4 308	4 802,00		
					132,00	2,07	6 853	107	-	1 298,00		
40	1126-0101-1002	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР=76%**	м3 изоляции	7,69								623 400,00
					43 204,65	2 057,13	332 244	15 819	1 655	244 978,00		
					40 932,27	984,45	314 769	7 570	-	46 178,00		
41	234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	1 м3	7,69								189 508,00
					22 818,00	-	175 470	-	175 470	-		
					-	-	-	-	-	14 038,00		

Итого по разделу 3 **6 093 361,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 471 328,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 64 710,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 089,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 772 940,42
- накладные расходы, тенге 1 309 022,00

в т.ч. зарплата, тенге 117 811,98

перевозка грузов, тенге 23 999,57

- сметная прибыль (8 %), тенге 451 360,00

Раздел 4 Восстановление благоустройства

42	1127-0901-0108	**Ограждения металлические. Установка ранее демонтированного НР=108%**	м	18								52 274,00
					1 454,41	63,34	26 179	1 140	5 009	22 223,00		
					1 112,81	30,31	20 031	546	-	3 872,00		

Итого по разделу 4 **52 274,00**

в том числе

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 031,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 140,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					546,00				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 009,00				
		- накладные расходы, тенге					22 223,00				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 000,07				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					3 872,00				

Раздел 5 5

43	1116-0601-0103	**Монтаж фильтра сетчатого диаметром 65 мм НР=98%**	шт.	2	7 066,09	358,51	14 132	717	1 032	12 310,00	28 557,00
					6 191,64	88,83	12 383	178	-	2 115,00	
44	242-404-0107	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	1 шт.	2	36 409,00	-	72 818	-	72 818	-	78 643,00
					-	-	-	-	-	5 825,00	
45	242-304-0602	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	1 шт.	2	3 393,00	-	6 786	-	6 786	-	7 329,00
					-	-	-	-	-	543,00	
46	1116-0601-0101	**Монтаж клапана обратного диаметром 20 мм НР=98%**	шт.	2	3 683,17	144,39	7 366	289	76	6 912,00	15 420,00
					3 500,66	25,91	7 001	52	-	1 142,00	
47	1118-1101-0102	**Монтаж манометров НР=98%**	комплект	5	3 481,42	-	17 407	-	14 448	2 901,00	21 933,00
					591,92	-	2 960	-	-	1 625,00	
48	1118-1101-0104	**Монтаж термометров с футляром в комплекте с бобышками НР=98%**	комплект	5	879,75	-	4 399	-	511	3 810,00	8 866,00
					777,57	-	3 888	-	-	657,00	
49	245-713-0101	**Термометр с футляром в комплекте с бобышкой**	1 шт.	5	4 432,00	-	22 160	-	22 160	-	23 933,00
					-	-	-	-	-	1 773,00	
50	1116-0601-0101	**Монтаж крана шарового для манометра диаметром 15 мм НР=98%**	шт.	5	3 683,17	144,39	18 416	722	191	17 280,00	38 552,00
					3 500,66	25,91	17 503	130	-	2 856,00	
51	242-202-0301	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	1 шт.	5	5 507,00	-	27 535	-	27 535	-	29 738,00
					-	-	-	-	-	2 203,00	
52	1109-0701-0127	**Изгоовление расширителей для установки термометров НР=69%**	т конструкций	0,014	332 075,77	13 515,16	4 649	189	108	3 037,00	8 301,00
					310 878,00	3 471,48	4 352	49	-	615,00	
53	241-108-0137	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х4,5 мм**	1 м	1,5	5 247,00	-	7 871	-	7 871	-	8 500,00
					-	-	-	-	-	630,00	
54	1124-0106-0102	**Переходы концентрические с диаметра 89 мм на 76 мм. Установка НР=99%**	комплект	10	9 170,12	1 496,00	91 701	14 960	2 482	77 473,00	182 708,00
					7 425,92	399,71	74 259	3 997	-	13 534,00	
55	241-114-0120	**Переход концентрический приварной из углеродистой и**	1 шт.	10	680,00	-	6 800	-	6 800	-	7 344,00

		низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм									544,00	
56	1116-0602-0301	Регулятор температуры диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	1 217,14	3,55	1 217	4	22	1 169,00		2 577,00
					1 191,54	1,14	1 192	1	-	191,00		
57	242-401-0103	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100 °С, для систем теплоснабжения, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	1 шт.	1	199 349,00	-	199 349	-	199 349	-		215 297,00
					-	-	-	-	-	15 948,00		
58	1116-0601-0101	Монтаж клапана балансировочного диаметром 25 мм НР=98%	шт.	1	3 683,17	144,39	3 683	144	38	3 456,00		7 710,00
					3 500,66	25,91	3 501	26	-	571,00		
59	242-303-0803	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	18 100,00	-	18 100	-	18 100	-		19 548,00
					-	-	-	-	-	1 448,00		
60	1116-0401-0403	Установка грязевиков на фланцевых соединениях иаметром 65 мм НР=98%	соединение	2	11 136,18	247,53	22 272	495	13 921	7 750,00		32 424,00
					3 928,20	25,91	7 856	52	-	2 402,00		
61	245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150 °С DN 65	1 шт.	2	105 391,00	-	210 782	-	210 782	-		227 645,00
					-	-	-	-	-	16 863,00		
62	1118-0801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка НР=98%	шт.	1	6 412,25	348,37	6 412	348	835	5 221,00		12 564,00
					5 228,39	100,30	5 228	100	-	931,00		
63	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	1 комплект	1	53 842,00	-	53 842	-	53 842	-		58 149,00
					-	-	-	-	-	4 307,00		

Итого по разделу 5 **1 035 738,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 140 123,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 17 868,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 585,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 659 706,50
- накладные расходы, тенге 141 319,00
- в т.ч. зарплата, тенге 12 718,71
- сметная прибыль (8 %), тенге 76 723,00

Раздел 6

Итого по смете **7 984 626,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 857 435,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 109 996,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 33 796,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 686 891,92
- накладные расходы, тенге 1 705 276,00
- в т.ч. зарплата, тенге 153 474,84
- перевозка грузов, тенге 33 573,74
- сметная прибыль (8 %), тенге 591 455,00

Всего	**7 984 626,00**
Временные здания и сооружения (1,3%)	90226,27
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**161 497,05**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**8 236 349,32**
НДС (12%)	988361,92
Итого	**9 224 711,24**
Скидка подрядчика (-4,9%)	461 234,99
Итого со скидкой подрядчика	**8 763 476,25**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог _____Ибраев Е.Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Эксперт технического надзора _____Торгаев Д.Б.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Директор _____Ермагамбетов Ж.Е.