ТОО «ПроектСтройИнжиниринг»

ЗАКАЗ: № П-00-19-29

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЬБОМ II

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор **Жакупов Д.К**

Главный инженер проекта **Ибраев А.Т.**

г.Уральск - 2020 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №205-нк от 11.12.2019г.

Сметная документация составлена составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2020.1., в текущих ценах 1 квартала 2020 года, на 2021 год, с учетом % прироста к стоимости 2020 года.

Сметные нормы и расценки для 6-го территориального района, Атырауская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015,с учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015,с учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015,с учетом изменений и дополнений выпуск 17;
- сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2019 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2019.
- сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018.

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

Технико-экономические показатели по сводному сметному расчету:

Всего сметная стоимость строительства	517488,8 тыс.тенге
в т. ч. НДС	55445,23 тыс.тенге

Составил Жалгасова А.Р.

Заказчик ГУ, Отдел стр-ва Исатайского района
(наименование организации)

"Утвержден/Согласован"
Сводный сметный расчет в сумме 517488,8 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 55445,23 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020-2021 г.г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			21520,28	21520,28
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1654,39	1654,39
		-Итого по разделу I			23174,67	23174,67
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	358994,36	61539,27	-	420533,63
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 420533,629.3,24% = 13625,29			13625,29	13625,29
5.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор -420533,629.1,12% = 4709,977			4709,98	4709,98
		-Итого по разделу III			18335,27	18335,27
		Итого по сводному сметному расчету:	358994,36	61539,27	41509,94	462043,57

1	2	3	4	5	6	7
6.	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	55445,23	55445,23
		Всего по сводному сметному расчету	358994,36	61539,27	96955,17	517488,8

Руководитель проектной организации _____Жакупов Д.К.

Главный инженер проекта _____Ахметова К.К.

Заказчик ГУ Отдел стр-ва Исатайского района" ФОРМА 1

Утвержден Абдиев Тлеуберды

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 470997,664 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 50464,035 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020-2021 г.г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ	231602,55	40310,662	-	271913,212
		Всего по главе	231602,55	40310,662	-	271913,212
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
2.	3-1	-БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1131,435	6315,444	-	7446,879
		Всего по главе	1131,435	6315,444	-	7446,879
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3.	4-1	-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	6815,873	10580,387	-	17396,26
		Всего по главе	6815,873	10580,387	-	17396,26
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4.	6-1	-НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	10922,013	-	-	10922,013
5.	6-2	-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	697,468	1392,857	-	2090,325
6.	6-3	-ТЕПЛОСЕТЬ	5188,567	-	-	5188,567
		Всего по главе	16808,047	1392,857	-	18200,904
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7.	7-1	-БЛАГОУСТРОЙСТВО	69432,384	-	-	69432,384

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	69432,384	-	-	69432,384
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	325790,289	58599,35	-	384389,639
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	4886,854	-	-	4886,854
		Всего по главе	4886,854	-	-	4886,854
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	330677,143	58599,35	-	389276,493
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%	4464,141	-	-	4464,141
		Всего по главе	4464,141	-	-	4464,141
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	335141,284	58599,35	-	393740,634
10.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	6702,826	-	-	6702,826
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	341844,11	58599,35	-	400443,46
11.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0501698	358994,361	61539,268	-	420533,628
12.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	50464,035	50464,035
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	358994,361	61539,268	50464,035	470997,664

Руководитель проектной организации _____Жакупов Д.К.

Главный инженер проекта _____Ахметова К.К.

Форма N 3

наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 271913,212 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 30,734 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 40785,79 тыс.тенге

в ценах на 06.01.2020г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	178410,931	-	-	178410,931	23,255	29931,346	-
2.	2-1-2	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ	23476,935	825,893	-	24302,828	2,139	2986,709	-
3.	2-1-3	-ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ	8147,777	114,953	-	8262,73	1,148	1676,506	-
4.	2-1-4	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	12011,175	286,784	-	12297,959	1,8	2552,142	-
5.	2-1-5	-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ	3015,914	-	-	3015,914	0,72	1176,514	-
6.	2-1-6	-СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	2460,25	-	-	2460,25	0,71	1046,104	-
7.	2-1-7	-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	2890,577	-	-	2890,577	0,5	766,341	-
8.	2-1-8	-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1188,991	39083,032	-	40272,024	0,47	650,128	-
		ИТОГО	231602,55	40310,662	-	271913,212	30,734	40785,79	

Главный инженер проекта Ахметова К.К.

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,АС

Сметная стоимость	178410,931 тыс.тенге
Сметная заработная плата	29931,346 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	23,255 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.				2636,25	208,9	197,3	550721,85	520132,13	--	119729,3		724087,24
1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта			11,6	51,48	30589,73	135700,97	--	53636,09		
	НР - 72%; СП - 8%											
2.				79,0875	2152,92	--	170269,06	--	--	122593,72		316291,81
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта			2152,92	--	170269,06	--	--	23429,02		
	НР - 72%; СП - 8%											
3.				79,0875	169,56	78,3	13410,37	6192,85	--	7350,56		22421,81
1101-0201	Грунт 1, 2 группы.	м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта		91,26	37,83	7217,53	2991,58	--	1660,87	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,69	936,04	--	39959,38	--	--	28770,75	74228,54
					936,04	--	39959,38	--	--	5498,41	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1423,018	35,96	35,96	51177,02	51177,02	--	14220,38	70629,19
					--	13,88	--	19750,52	--	5231,79	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1213,232	21,79	18,22	26436,99	22108,42	264,39	9519,83	38833,37
					3,35	7,55	4064,18	9157,8	--	2876,55	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	851974,68	599610,42	264,39	302184,54	1246492
			Тенге		--	--	252099,87	167600,88	--	92332,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				851974,68				
	Материалы		Тенге				264,39				
	Всего заработная плата		Тенге					419700,75			
	Накладные расходы		Тенге				302184,54				
	Сметная прибыль		Тенге				92332,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1246492				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314,46
	Сметная заработная плата		Тенге					419700,75			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1246492				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314,46
	Сметная заработная плата		Тенге					419700,75			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
7.	1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	39,4	9577,88	1047,87	377368,47	41286,08	302062,07	47774,94	459154,88
					863,46	440,37	34020,32	17350,58	--	34011,47	
		НР - 93%; СП - 8%									
8.	1107-0101	Блоки и плиты ленточных	шт.	16	1774,37	956,76	28389,84	15308,12	--	22326,94	54774,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций		817,61	364,96	13081,73	5839,41	--	4057,34	
		НР - 118%; СП - 8%									
9.				43	2348,49	1294,96	100985,06	55683,48	--	78736,26	194099,02
	1107-0101	-Блоки и плиты ленточных	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0102 РСНБ РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций		1053,53	498,23	45301,57	21424,07	--	14377,71	
		НР - 118%; СП - 8%									
10.				61	3403,95	1800,7	207640,86	109842,61	--	166367,46	403928,98
	1107-0101	-Блоки и плиты ленточных	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0103 РСНБ РК 2015	фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	сборных конструкций		1603,25	708,05	97798,25	43191,12	--	29920,67	
		НР - 118%; СП - 8%									
11.				78,32	52358	--	4100678,56	--	4100678,56	--	4428732,84
	2104-9999	-Блоки и плиты	м3		---	---	---	---	---	---	
	-9917 РСНБ РК 2015	фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)			--	--	--	--	--	328054,28	
		СП - 8%									
12.				0,4	43428,03	1316,47	17371,21	526,59	15309,73	1520,16	20402,68
	1106-0401	-Монолитные участки из	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	бетона В25. Устройство			3837,24	339,01	1534,9	135,6	--	1511,31	
		НР - 91%; СП - 8%									
13.				128	1923,6	854,07	246220,43	109321,34	60495,37	141524,66	418764,7
	1107-0501	-Блоки стен подвалов	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101 РСНБ РК 2015	массой до 0,5 т. Установка	сборных конструкций		596,9	340,1	76403,71	43532,44	--	31019,61	
		НР - 118%; СП - 8%									
14.				183	2730,23	1198,95	499632,31	219407,32	126931,01	284320,36	846668,88
	1107-0501	-Блоки стен подвалов	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0102 РСНБ РК	массой до 1 т. Установка	сборных конструк		837,67	478,99	153293,98	87655,48	--	62716,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015		ций								
		НР - 118%; СП - 8%									
15.				48	4118,96	1899,02	197710,15	91152,81	48043,57	112414,84	334934,99
	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1219,04	765,69	58513,78	36753,03	--	24810	
		НР - 118%; СП - 8%									
16.				77	5812,93	2849,25	447595,45	219392,51	109994,08	246446,23	749565,01
	1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1535,18	1177,19	118208,86	90643,88	--	55523,33	
		НР - 118%; СП - 8%									
17.				52,871	41213	--	2178972,52	--	2178972,52	--	2353290,32
	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	174317,8	
		СП - 8%									
18.				22	38548	--	848056	--	848056	--	915900,48
	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	67844,48	
		СП - 8%									
19.				88,819	37496	--	3330357,22	--	3330357,22	--	3596785,8
	2104-1201 -9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	266428,58	
		СП - 8%									
20.				2,5	43428,03	1316,47	108570,07	3291,17	95685,8	9500,97	127516,73
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В25. Устройство	м3		3837,24	339,01	9593,1	847,53	--	9445,68	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.				141,76	896,87	19,84	127139,66	2811,81	81682,47	40040,15	180554,2
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхно сти		300,83	2,88	42645,38	408,55	--	13374,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9	кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%									
22.				129,6	2341,59	44,63	303469,83	5784	266270,01	30432,48	360614,49
	1108-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		242,41	10,09	31415,82	1307,28	--	26712,18	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
23.				0,81846	254276	--	208114,73	--	208114,73	--	224763,91
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	16649,18	
		СП - 8%									
		Узел Д-Д (лист 10 АС)									
24.				0,5	34601,95	1115,73	17300,98	557,87	16062,03	738,65	19482,79
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1362,15	261,25	681,08	130,63	--	1443,17	
		НР - 91%; СП - 8%									
25.				1,1	42929,46	1364,94	47222,41	1501,44	41905,51	3800,62	55104,87
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Устройство	м3		3468,6	328,22	3815,46	361,04	--	4081,84	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
26.				7,4	1542,67	28,61	11415,74	211,71	9927,83	1241,4	13669,71
	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности		172,46	7,93	1276,19	58,65	--	1012,57	
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ. -0,6									
27.				40,5	50338,97	4764,71	2038728,29	192970,82	1411060,84	434167,68	2670727,65
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3		10733,25	1047,18	434696,63	42410,72	--	197831,68	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
28.				2,192792	231184	--	506938,43	--	506938,43	--	547493,5
	2105-0301	Сталь арматурная	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	40555,07	
		СП - 8%									
29.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161784	221169	--	35781,61	--	35781,61	--	38644,13
										2862,53	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	15985659,82	13794329,4				19015574,7
						--	1069049,67		1621353,79		
					--	1122280,74			--		
						--	392050,01		1408561,09		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			15985659,82					
	Материалы		Тенге			2585430,33					
	Всего заработная плата		Тенге				1514330,75				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			750834,77					
	Местные материалы		Тенге			10458064,31					
	Накладные расходы		Тенге			1621353,79					
	Сметная прибыль		Тенге			1408561,09					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			19015574,7					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1110,73
	Сметная заработная плата		Тенге				1514330,75				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19015574,7					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1110,73
	Сметная заработная плата		Тенге				1514330,75				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ									
30.				883	34568,63	30524102,5	23175829,48				39013612,19
						1964,16	1734353,28		5599612,49		
	1108-0201 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6357,78	5613919,74			--		
						461,12	407168,96			2889897,2	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				271	33156,05	8985290,23	6960838,93				11226077,25
						2455,2	665359,2		1409225,75		
	1108-0201 -0107 РСНБ РК	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		5015,1	576,4	1359092,1	156204,4	--	831561,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
32.				615,4	4841,15	252,27	2979241,07	155248,07	1925964,4	869062,43	4156167,78
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1459,26	59,23	898028,6	36447,13	--	307864,28	
33.				36	4841,15	252,27	174281,25	9081,78	112666,1	50838,88	243129,74
	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1459,26	59,23	52533,36	2132,1	--	18009,61	
34.				858	925,13	12,21	793763,86	10474,21	--	599340,62	1504552,83
	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности		912,92	6,2	783289,65	5316,43	--	111448,36	
35.				85,8	20691	--	1775287,8	--	1775287,8	--	1917310,82
	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты SKL-M, прим СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	142023,02	
36.				858	2410,58	7,1	2068275,91	6089,65	1029937,09	786858,48	3083545,14
	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки ПВХ. Установка НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции		1203,09	3,6	1032249,16	3090,95	--	228410,75	
37.	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ПВХ СП - 8%	м2	986,7	104	--	102616,8	--	102616,8	--	110826,14
					--	--	--	--	--	8209,34	
		1 этаж									
38.				22	4814,2	1370,07	105912,34	30141,6	8226,12	90776,13	212423,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0202 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Прогоны. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3070,21	426,56	67544,62	9384,3	--	15735,08	
39.				7,92	133429 --	-- --	1056757,68 --	-- --	1056757,68 --	-- 84540,61	1141298,29
	2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3								
40.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	14726,68 6417,83	7632,63 2858,92	4123,47 1796,99	2137,14 800,5	189,34 --	3065,04 575,08	7763,59
41.	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	14	1393 --	-- --	19502 --	-- --	19502 --	-- 1560,16	21062,16
42.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	139	516,49 185,59	258 61,96	71792,5 25797,29	35861,42 8612,86	10133,8 --	40603,97 8991,72	121388,19
43.	1107-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	8	2473,2 1019,5	1396,01 311,26	19785,57 8156,02	11168,06 2490,05	461,49 --	12562,36 2587,83	34935,76
44.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	7,027	91490 --	-- --	642900,23 --	-- --	642900,23 --	-- 51432,02	694332,25
45.	2105-0201 -0502 РСНБ РК	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,13744	259976 --	-- --	35731,1 --	-- --	35731,1 --	-- 2858,49	38589,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8% 2 этаж									
46.	1107-0202 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Прогоны. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22	4814,2 3070,21	1370,07 426,56	105912,34 67544,62	30141,6 9384,3	8226,12 --	90776,13 15735,08	212423,55
47.	2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	7,92	133429 --	-- --	1056757,68 --	-- --	1056757,68 --	84540,61	1141298,29
48.	1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки. Установка НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	14726,68 6417,83	7632,63 2858,92	4123,47 1796,99	2137,14 800,5	189,34 --	3065,04 575,08	7763,59
49.	2104-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	14	1393 --	-- --	19502 --	-- --	19502 --	-- 1560,16	21062,16
50.	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	125	516,49 185,59	258 61,96	64561,6 23199	32249,47 7745,38	9113,13 --	36514,36 8086,08	109162,04
51.	1107-0104 -0305 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	2473,2 1019,5	1396,01 311,26	29678,36 12234,02	16752,1 3735,07	692,24 --	18843,53 3881,75	52403,64
52.				7,484	91490	--	684711,16	--	684711,16	--	739488,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	54776,89	
53.				0,13744	259976	--	35731,1	--	35731,1	--	38589,59
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2858,49	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	51360342,01	38671965,13			65849206,19	
					---	--	2741194,72	---	---	9611145,2	
					--	9947182,17			--		
						--	653312,91			4877719	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	51360342,01
Материалы	Тенге	33242467,57
Всего заработная плата	Тенге	10600495,08
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1949366,8
Местные материалы	Тенге	3480130,75
Накладные расходы	Тенге	9611145,2
Сметная прибыль	Тенге	4877719
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	65849206,19
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	8467,51
Сметная заработная плата	Тенге	10600495,08
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	65849206,19
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	8467,51
Сметная заработная плата	Тенге	10600495,08

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

Техподполье

54.				44	5185,79	994,21	228174,86	43745,16	79389,39	136067,89	393382,17
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2387,28	233,44	105040,32	10271,45	--	29139,42	
55.				66	7883,45	1327	520307,4	87581,83	183605,93	318673,14	906098,98
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		3774,54	317,31	249119,64	20942,34	--	67118,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.				691,68	8042	--	5562490,56	--	5562490,56	--	6007489,8
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	444999,24	
		СП - 8%									
57.				0,06402	768275	6600,42	49184,97	422,56	44517,04	5121,65	58651,15
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		66313,1	1484,23	4245,36	95,02	--	4344,53	
		НР - 118%; СП - 8% 1 этаж									
58.				43	5185,79	994,21	222989,07	42750,95	77585,08	132975,43	384441,67
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2387,28	233,44	102653,04	10038,01	--	28477,16	
		НР - 118%; СП - 8%									
59.				64	7883,45	1327	504540,51	84927,83	178042,12	309016,38	878641,44
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3774,54	317,31	241570,56	20307,72	--	65084,55	
		НР - 118%; СП - 8%									
60.				685,2	8042	--	5510378,4	--	5510378,4	--	5951208,67
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	440830,27	
		СП - 8%									
61.				0,0621	768275	6600,42	47709,88	409,89	43181,95	4968,05	56892,16
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		66313,1	1484,23	4118,04	92,17	--	4214,23	
		НР - 118%; СП - 8% 2 этаж									
62.				54	5185,79	994,21	280032,79	53687,24	97432,43	166992,41	482787,21
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2387,28	233,44	128913,12	12605,87	--	35762,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%									
63.				66	7883,45	1327	520307,4	87581,83	183605,93	318673,14	906098,98
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3774,54	317,31	249119,64	20942,34	--	67118,44	
		НР - 118%; СП - 8%									
64.				726,48	8042	--	5842352,16	--	5842352,16	--	6309740,33
	2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	467388,17	
		СП - 8%									
65.				0,06746	768275	6600,42	51827,83	445,26	46909,09	5396,86	61802,66
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		66313,1	1484,23	4473,48	100,13	--	4577,98	
		НР - 118%; СП - 8%									
		Лестничная клетка ЛК-1									
66.				6	4899,42	2363,13	29396,53	14178,78	1557,25	20047,27	53399,3
	1107-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		2276,75	554,78	13660,5	3328,71	--	3955,5	
		НР - 118%; СП - 8%									
67.				22,1088	11919	--	263514,79	--	263514,79	--	284595,97
	2104-0110 -9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2		--	--	--	--	--	21081,18	
		СП - 8%									
68.				3,46	42569,19	1316,47	147289,39	4554,98	129457,55	13149,35	173273,84
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В25. Устройство	м3		3837,24	339,01	13276,85	1172,98	--	12835,1	
		НР - 91%; СП - 8%									
69.				0,055582	231184	--	12849,67	--	12849,67	--	13877,64
	2105-0301 -3201	Сталь арматурная горячекатаная	т		--	--	--	--	--	1027,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
70.	1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Лестничные проступи. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	62	2386,02 1364,75	58,92 13,83	147933,29 84614,5	3653,34 857,68	59665,45 --	100857,18 19903,24	268693,7
71.	2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м	74,4	3399 --	-- --	252885,6 --	-- --	252885,6 --	-- 20230,85	273116,45
72.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07536	278242 --	-- --	20968,32 --	-- --	20968,32 --	-- 1677,47	22645,78
73.	2105-0204 -0703 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22 У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	2,0856	403352 --	-- --	841230,93 --	-- --	841230,93 --	-- 67298,47	908529,41
74.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07808	259976 --	-- --	20298,93 --	-- --	20298,93 --	-- 1623,91	21922,84
75.	2113-0201 -0901 РСНБ РК	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0146	499577 --	-- --	7293,82 --	-- --	7293,82 --	-- 583,51	7877,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
76.				0,005536	231184	--	1279,83	--	1279,83	--	1382,22
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	102,39	
		СП - 8%									
77.				1,3	43428,03	1316,47	56456,44	1711,41	49756,61	4940,51	66308,7
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные участки из бетона В25. Устройство	м3		3837,24	339,01	4988,41	440,72	--	4911,76	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ОГ-1 -2шт									
78.				0,135936	121649,33	1578,01	16536,52	214,51	1306,46	10409,59	29101,8
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		110460,5	520,87	15015,56	70,81	--	2155,69	
		НР - 69%; СП - 8%									
79.				0,135936	582071	--	79124,4	--	79124,4	--	85454,36
	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		--	--	--	--	--	6329,95	
		СП - 8%									
80.				0,135936	43571,43	30188,5	5922,93	4103,7	422,57	1892,06	8440,19
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т		10274,33	7124,14	1396,65	968,43	--	625,2	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ОГ-2 -1шт									
81.				0,054884	121649,33	1578,01	6676,6	86,61	527,48	4202,86	11749,82
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		110460,5	520,87	6062,51	28,59	--	870,36	
		НР - 69%; СП - 8%									
82.				0,054884	582071	--	31946,38	--	31946,38	--	34502,1
	2106-0208	-Ограждение лестничных	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83			--	--	--	--	--	2555,71	
		СП - 8%									
83.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8% ОГ-3 -1шт	т	0,054884	43571,43 --- 10274,33	30188,5 --- 7124,14	2391,37 --- 563,9	1656,87 --- 391	170,61 --- --	763,92 --- 252,42	3407,72
84.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02046	121649,33 --- 110460,5	1578,01 --- 520,87	2488,95 --- 2260,02	32,29 --- 10,66	196,64 --- --	1566,77 --- 324,46	4380,17
85.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02046	582071 --- --	-- --- --	11909,17 --- --	-- --- --	11909,17 --- --	-- --- 952,73	12861,91
		СП - 8%									
86.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,02046	43571,43 --- 10274,33	30188,5 --- 7124,14	891,47 --- 210,21	617,66 --- 145,76	63,6 --- --	284,78 --- 94,1	1270,35
87.	2106-0405 -1406 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00488	687041 --- --	-- --- --	3352,76 --- --	-- --- --	3352,76 --- --	-- --- 268,22	3620,98
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		-- --- --	21302933,93 -- --- 1231302,33	19639268,92 432362,68 ---	---	1555999,22 ---	---	24687647,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	102810,38		1828714,65	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21150899,13				
		Материалы	Тенге				1175362,61				
		Всего заработная плата	Тенге					1310664,56			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				903921,5				
		Местные материалы	Тенге				17431621,51				
		Накладные расходы	Тенге				1539820				
		Сметная прибыль	Тенге				1815257,53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24505976,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936,32
		Сметная заработная плата	Тенге					1310664,56			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				152034,79				
		Материалы	Тенге				2030,57				
		Всего заработная плата	Тенге					23448,14			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				126332,72				
		Накладные расходы	Тенге				16179,22				
		Сметная прибыль	Тенге				13457,12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				181671,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,34
		Сметная заработная плата	Тенге					23448,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24687647,8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								954,66
		Сметная заработная плата	Тенге					1334112,7			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
88.				121,38	1857,31	79,63	225439,72	9666,06	67322,74	137672,18	392160,85
	1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1223,03	37,22	148450,92	4518,16	--	29048,95	
		НР - 90%; СП - 8%									
89.				12,6	1554,78	110,97	19590,29	1398,22	5063,71	12424,56	34576,04
	1110-0107 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1041,93	53,71	13128,36	676,71	--	2561,19	
		НР - 90%; СП - 8%									
90.				5,88	5646	--	33198,48	--	33198,48	--	35854,36
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	2655,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
91.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	115,5	4461	--	515245,5	--	515245,5	--	556465,14
					--	--	--	--	--	41219,64	
		СП - 8%									
92.	2109-0102 -0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	5442	--	68569,2	--	68569,2	--	74054,74
					--	--	--	--	--	5485,54	
		СП - 8%									
93.	1110-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	8,19	1721,43	183,46	14098,53	1502,53	3871,41	8516,67	24424,42
					1065,27	90,16	8724,59	738,38	--	1809,22	
		НР - 90%; СП - 8%									
94.	2109-0202 -0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,19	23775	--	194717,25	--	194717,25	--	210294,63
					--	--	--	--	--	15577,38	
		СП - 8%									
95.	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,35	3106,51	49,63	4193,79	67	721,01	2370,17	7089,08
					2522,8	21,67	3405,78	29,26	--	525,12	
		НР - 69%; СП - 8%									
96.	2109-0402 -0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ	м2	1,35	40521	--	54703,35	--	54703,35	--	59079,62
					--	--	--	--	--	4376,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31173-2003									
		СП - 8%									
						ОКНА И ВИТРАЖИ					
97.				186,05	2326,32	177,72	432811,04	33065,68	209250,43	186359,91	668704,62
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	проемов		1023,89	89,07	190494,92	16571,64	--	49533,68	
		НР - 90%; СП - 8%									
98.				3	3075,02	180,85	9225,07	542,55	4498,8	4005,84	14289,38
	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых			1394,57	89,07	4183,72	267,21	--	1058,47	
		НР - 90%; СП - 8%									
99.				64,49	24592	--	1585938,08	--	1585938,08	--	1712813,13
	2109-0201 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	126875,05	
		СП - 8%									
100.				124,56	21926	--	2731102,56	--	2731102,56	--	2949590,76
	2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	218488,2	
		СП - 8%									
101.				103,38	1041,32	6,53	107651,27	675,13	80469,96	24166,4	142363,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка НР - 90%; СП - 8%	п/м		256,4	3,34	26506,18	345,38	--	10545,41	
102.	2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	103,38	2442 --	-- --	252453,96 --	-- --	252453,96 --	-- 20196,32	272650,28
103.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, подоконные отливы из листовой стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м	103,38	3135,61 1172,23	14,26 3,89	324159,18 121185,34	1474,54 402,22	201499,29 --	111860,56 34881,58	470901,31
		Витражи из ПВХ									
104.	1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	20,304	7954,06 7455,06	494 247,39	161499,22 151367,54	10030,25 5022,92	101,43 --	107909,41 21552,69	290961,33
105.	2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из ПВХ профилей В-1 СП - 8%	м2	20,304	13926 --	-- --	282753,5 --	-- --	282753,5 --	-- 22620,28	305373,78
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	7017350 667447,34	6291480,69 58421,96 28571,88	-- --	8221646,55 595285,7 609010,86	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6796953,63
Материалы	Тенге	571976,36
Всего заработная плата	Тенге	536193,74
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5663978,53
Накладные расходы	Тенге	485006,12
Сметная прибыль	Тенге	582556,78
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7864516,53
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	430,86
Сметная заработная плата	Тенге	536193,74
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	220396,36
Материалы	Тенге	822,45
Всего заработная плата	Тенге	159825,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54703,35				
		Накладные расходы	Тенге				110279,59				
		Сметная прибыль	Тенге				26454,08				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				357130,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,82
		Сметная заработная плата	Тенге					159825,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8221646,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538,68
		Сметная заработная плата	Тенге					696019,22			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
		Техподполье									
		Тип 1 - 32,4 м2									
106.				32,4	1037,1	30,23	33602,02	979,37	20534,6	11829,24	49065,76
	1111-0101	-Стяжки	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1101	цементно-песчанные	стяжки		373,09	15,32	12088,05	496,24	--	3634,5	
	РСНБ РК	толщиной 20 мм.									
	2015	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
107.				32,4	3380,46	76,98	109527,04	2494,24	63965,42	41609	163226,92
	1111-0101	-Покрытия из плиток	м2		---	---	---	---	---	---	
	-2702	керамических для полов	покрытия		1329,24	36,96	43067,38	1197,52	--	12090,88	
	РСНБ РК	многоцветных или									
	2015	одноцветных на									
	Изм. и	цементном растворе.									
	доп. вып.	Устройство									
	17										
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 2 - 654,54 м2									
108.				654,54	390,02	32,64	255280,88	21366,93	181985,03	56615,26	336847,83
	1111-0101	-Грунт. Уплотнение	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0102	щебнем	площади		79,34	12,68	51928,91	8300,09	--	24951,69	
	РСНБ РК		уплотнен								
	2015	НР - 94%; СП - 8%	ия								
109.					41553,81		1359931,64		1227098,64		1603339
				32,727		7,2		235,63		124641,53	
	1111-0101	-Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0209	бетонные. Устройство	подстила		4051,62	--	132597,37	--	--	118765,85	
	РСНБ РК		ющего								
	2015	НР - 94%; СП - 8%	слоя								
	Изм. и										
	доп. вып.										
	14										
110.				654,54	1037,1	30,23	678823,04	19785,17	414836,85	238972,52	991219,21
	1111-0101	-Стяжки	м2		---	---	---	---	---	---	
	-1101	цементно-песчанные	стяжки		373,09	15,32	244201,02	10025,07	--	73423,64	
	РСНБ РК	толщиной 20 мм.									
	2015	Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%									
		1 этаж									
		Тип 1 - 241,67 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.				241,67	1037,1	30,23	250635,81	7305,1	153166,53	88233,7	365979,08
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	90164,18	3701,47	--	27109,56	
		НР - 94%; СП - 8%									
112.				241,67	1004,61	30,73	242783,66	7425,99	228671,34	9737,13	272722,46
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		27,67	15,2	6686,33	3672,32	--	20201,66	
		НР - 94%; СП - 8%									
113.				241,67	3380,46	76,98	816956,76	18604,38	477114,94	310359,47	1217501,53
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	321237,43	8932,22	--	90185,3	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 2 - 108,01 м2									
114.				108,01	1037,1	30,23	112017,11	3264,88	68454,99	39434,45	163567,68
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	40297,23	1654,3	--	12116,12	
		НР - 94%; СП - 8%									
115.				108,01	1004,61	30,73	108507,73	3318,91	102200,49	4351,83	121888,33
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		27,67	15,2	2988,33	1641,28	--	9028,77	
		НР - 94%; СП - 8%									
116.				108,01	199,5	25,44	21547,63	2747,93	--	17958,54	42666,66
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности		174,06	6,67	18799,7	720,45	--	3160,49	
		НР - 92%; СП - 8%									
117.				0,21602	443154	--	95730,13	--	95730,13	--	103388,54
	2113-0810 -0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2		--	--	--	--	--	7658,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
118.				108,01	3380,46	76,98	365123,93	8314,89	213237,82	138709,51	544140,11
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	143571,21	3992,09	--	40306,67	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 3 - 32,4 м2									
119.				32,4	1037,1	30,23	33602,02	979,37	20534,6	11829,24	49065,76
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	12088,05	496,24	--	3634,5	
		НР - 94%; СП - 8%									
120.				32,4	3380,46	76,98	109527,04	2494,24	63965,42	41609	163226,92
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	43067,38	1197,52	--	12090,88	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 4 - 191,12 м2									
121.				191,12	1037,1	30,23	198210,44	5777,1	121128,76	69777,9	289427,41
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	71304,58	2927,23	--	21439,07	
		НР - 94%; СП - 8%									
122.				191,12	1004,61	30,73	192000,72	5872,7	180840,27	7700,42	215677,23
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки		27,67	15,2	5287,76	2904,18	--	15976,09	
		НР - 94%; СП - 8%									
123.				191,12	3152,65	22,15	602534,56	4233,4	514707,18	80631,05	737818,86
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		437,39	11,43	83593,98	2183,74	--	54653,25	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 5 - 100,52 м2									
124.				100,52	1037,1	30,23	104249,23	3038,48	63707,95	36699,85	152225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		373,09	15,32	37502,81	1539,58	--	11275,93	
125.				100,52	837,17	25,61	84152,68	2573,97	79261,13	3375,05	94529,94
	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		23,06	12,66	2317,59	1272,88	--	7002,22	
126.				100,52	367,57	31,91	36948,3	3207,96	--	33255,39	75819,98
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		335,66	16,29	33740,34	1637,73	--	5616,3	
127.				5,026	23836	--	119799,74	--	119799,74	--	129383,71
	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	9583,98	
128.				0,05937	291480	--	17305,17	--	17305,17	--	18689,58
	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1384,41	
129.				100,52	199,5	25,44	20053,4	2557,37	--	16713,2	39707,92
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		174,06	6,67	17496,03	670,49	--	2941,33	
130.				0,20104	443154	--	89091,68	--	89091,68	--	96219,01
	2113-0810-0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная СП - 8%	1000 м2		--	--	--	--	--	7127,33	
131.				5,026	41553,81	7,2	208849,46	36,19	188449,83	19141,64	246230,39
	1111-0101-0209 РСНБ РК	Слои подстилающие бетонные, бетон В22,5. Устройство	м3 подстилающего		4051,62	--	20363,44	--	--	18239,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%	слоя								
132.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	100,52	3019,15 437,39	22,15 11,43	303485,01 43966,44	2226,57 1148,54	257292 --	42408,09 27671,45	373564,54
		2 этаж Тип 1 - 177,41 м2									
133.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	177,41	1037,1 373,09	30,23 15,32	183991,8 66189,54	5362,68 2717,25	112439,58 --	64772,38 19901,13	268665,32
134.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	177,41	1004,61 27,67	30,73 15,2	178227,54 4908,44	5451,42 2695,85	167867,68 --	7148,03 14830,05	200205,62
135.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	177,41	3380,46 1329,24	76,98 36,96	599728,14 235820,47	13657,48 6557,14	350250,18 --	227834,96 66205,05	893768,14
		Тип 2 - 42,1 м2									
136.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	42,1	1037,1 373,09	30,23 15,32	43661,88 15707	1272,58 644,81	26682,3 --	15370,71 4722,61	63755,2
137.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	42,1	1004,61 27,67	30,73 15,2	42294,01 1164,79	1293,64 639,73	39835,58 --	1696,25 3519,22	47509,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%									
138.				142,1	199,5	25,44	28348,47	3615,22	--	23626,59	56133,06
	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности		174,06	6,67	24733,24	947,84	--	4158	
		НР - 92%; СП - 8%									
139.				0,0842	443154	--	37313,57	--	37313,57	--	40298,65
	2113-0810 -0305 РСНБ РК 2015	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2		--	--	--	--	--	2985,09	
		СП - 8%									
140.				42,1	3380,46	76,98	142317,54	3240,97	83115,57	54066,01	212094,24
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	55961	1556,03	--	15710,68	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 3 - 32,4 м2									
141.				32,4	1037,1	30,23	33602,02	979,37	20534,6	11829,24	49065,76
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	12088,05	496,24	--	3634,5	
		НР - 94%; СП - 8%									
142.				32,4	3380,46	76,98	109527,04	2494,24	63965,42	41609	163226,92
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1329,24	36,96	43067,38	1197,52	--	12090,88	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 4 - 426,8 м2									
143.				426,8	1037,1	30,23	442634,02	12901,14	270498,93	155824,66	646335,38
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	159233,96	6536,95	--	47876,69	
		НР - 94%; СП - 8%									
144.				426,8	1004,61	30,73	428766,78	13114,63	403843,79	17196,21	481640,03
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2 стяжки		27,67	15,2	11808,36	6485,48	--	35677,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стяжки									
		НР - 94%; СП - 8%									
145.					3019,15		1288573,43		1092441,55		1586125,61
	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	426,8	437,39	22,15 11,43	186678,05	9453,83 4876,62	--	180061,39 117490,79	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--		10129263,05		7631869,24		13365962,79
					--		--	201677,97		2246628,43	
					--		2295715,83		--		
							--	95662,66		990071,32	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10129263,05				
Материалы			Тенге				7272629				
Всего заработная плата			Тенге					2391378,49			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				359240,28				
Накладные расходы			Тенге				2246628,43				
Сметная прибыль			Тенге				990071,32				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13365962,79				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2059,7
Сметная заработная плата			Тенге					2391378,49			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				13365962,79				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2059,7
Сметная заработная плата			Тенге					2391378,49			

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1 этаж

146.				673,7	827,54	6,82	557513,7	4593,96	165778,03	311663,32	938711,18
	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		574,65	3,62	387141,71	2437,45	--	69534,16	
		НР - 80%; СП - 8%									
147.				673,7	493,84	3,07	332698,18	2065,77	102746,65	183150,25	557116,3
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		338,26	1,56	227885,76	1052,05	--	41267,87	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.					1823,93		3161640,45		1226155,33		5061793
				1733,42		83,53		144792,92		1525204,92	
	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1033,04	66,81	1790692,2	115813,95	--	374947,63	
		НР - 80%; СП - 8%									
149.					680,58		794958,86		246364,88		1329848,71
				1168,06		5,68		6637,5		436382,54	
	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		463,98	3,02	541956,48	3521,7	--	98507,31	
		НР - 80%; СП - 8%									
150.				1168,06	442,98	3,07	517422,27	3581,62	162802,4	282289,83	863689,06
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		300,53	1,56	351038,24	1824,04	--	63976,97	
		НР - 80%; СП - 8%									
151.					4924,75		2784256,07		1248320,9		4329038,1
				565,36		20,74		11724,61		1224112,54	
	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		2696	10,49	1524210,56	5930,12	--	320669,49	
		НР - 80%; СП - 8%									
152.				183,53	348,37	0,8517	63935,85	156,31	39542	22857,87	93737,22
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов		132,06	0,4323	24237,54	79,34	--	6943,5	
		НР - 94%; СП - 8%									
153.				403,7	569,09	1,7	229740,26	687,66	93859,93	127409,21	385721,43
	1111-0101	-Плинтуса из плиток	м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-3904 РСНБ РК 2015	керамических. Устройство плинтусов			334,88	0,8646	135192,67	349,04	--	28571,96	
		НР - 94%; СП - 8%									
		2 этаж									
154.	1115-0203 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	678,8	827,54	6,82	561734,15	4628,74	167032,99	314022,65	945817,35
					574,65	3,62	390072,42	2455,9	--	70060,54	
		НР - 80%; СП - 8%									
155.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	678,8	493,84	3,07	335216,75	2081,4	103524,45	184536,72	561333,74
					338,26	1,56	229610,89	1060,01	--	41580,28	
		НР - 80%; СП - 8%									
156.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,08	1823,93	83,53	2577362	118034,85	999559,01	1243343,54	4126362
					1033,04	66,81	1459768,16	94411,27	--	305656,45	
		НР - 80%; СП - 8%									
157.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1217,35	680,58	5,68	828504,67	6917,59	256761,03	454797,09	1385965,9
					463,98	3,02	564826,05	3670,31	--	102664,14	
		НР - 80%; СП - 8%									
158.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливини	1217,35	442,98	3,07	539256,54	3732,76	169672,37	294201,94	900135,16
					300,53	1,56	365851,41	1901,01	--	66676,68	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			лацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям								
159.				195,73	4924,75	20,74	963921,11	4059,11	432173,92	423792,89	1498731,12
	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		2696	10,49	527688,08	2053,03	--	111017,12	
160.				283,4	348,37	0,8517	98727,29	241,37	61059,24	35296,24	144745,42
	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		132,06	0,4323	37426,68	122,51	--	10721,88	
161.				205	569,09	1,7	116662,75	349,2	47662,34	64698,76	195870,43
	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		334,88	0,8646	68651,22	177,24	--	14508,92	
162.				286,74	2706,87	21,7	776169,05	6222,89	159537,12	490004,55	1367467,49
	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		2128,79	7,31	610409,04	2096,64	--	101293,89	
163.				286,74	442,98	3,07	127018,87	879,23	39965,38	69297,63	212021,81
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Поверхности откосов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности		300,53	1,56	86174,26	447,77	--	15705,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	15366738,84		5722518		24898105,44	
					--		321387,49		7687062,49		
					--	9322833,38			--		
					--		239403,39		1844304,11		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			15366738,84					
		Материалы	Тенге			5722518					
		Всего заработная плата	Тенге				9562236,77				
		Накладные расходы	Тенге			7687062,49					
		Сметная прибыль	Тенге			1844304,11					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			24898105,44					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7117,16
		Сметная заработная плата	Тенге				9562236,77				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			24898105,44					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7117,16
		Сметная заработная плата	Тенге				9562236,77				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Перегородка туалетная									
164.	1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,08	2197,65 / 1331,1	28,82 / 11,9	22152,33 / 13417,44	290,47 / 119,95	8444,43 / --	12183,65 / 2746,88	37082,86
165.	2203-0201 -0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	10,08	397 / --	-- / --	4001,76 / --	-- / --	4001,76 / --	-- / 320,14	4321,9
166.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	604 / --	-- / --	2416 / --	-- / --	2416 / --	-- / 193,28	2609,28
167.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	8	661 / --	-- / --	5288 / --	-- / --	5288 / --	-- / 423,04	5711,04
168.	2113-0201 -0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000151	499577 / --	-- / --	75,44 / --	-- / --	75,44 / --	-- / 6,03	81,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
		Дверь Дт-1									
169.	1110-0103 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Экран двери. Устройство НР - 90%; СП - 8%	м2	3,129	2453,83 810,84	132,27 66,14	7678,03 2537,12	413,87 206,96	4727,04 --	2469,67 811,82	10959,51
170.	2107-0510 -0801 РСНБ РК 2015	-Плиты столярные СП - 8%	100 м2	0,03129	508542 --	-- --	15912,28 --	-- --	15912,28 --	-- 1272,98	17185,26
171.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Элементы каркаса. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,017568	94143,41 26212,5	1078,59 518,76	1653,91 460,5	18,95 9,11	1174,46 --	422,65 166,13	2242,69
172.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	8	827 --	-- --	6616 --	-- --	6616 --	-- 529,28	7145,28
173.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000268	499577 --	-- --	133,89 --	-- --	133,89 --	-- 10,71	144,6
		Опора перегородки									
174.	1120-1301 -0101 РСНБ РК 2015	-Крепление опоры. Устройство НР - 98%; СП - 8%	кг изделия	4,568	74,03 71,05	2,98 0,6052	338,17 324,57	13,6 2,76	-- --	320,79 52,72	711,67
175.	2106-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,004568	502356 --	-- --	2294,76 --	-- --	2294,76 --	-- 183,58	2478,34
176.	1133-0303	-Металлоконструкции.	т	0,004568	43571,43	30188,5	199,03	137,9	14,2	63,58	283,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%			10274,33	7124,14	46,93	32,54	--	21,01	
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ									
177.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса решетки. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,2392	94143,41 --- 26212,5	1078,59 --- 518,76	22519,1 --- 6270,03	258 --- 124,09	15991,07 --- --	5754,71 --- 2261,9	30535,71
178.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,005328	108394 --- --	-- --- --	577,52 --- --	-- --- --	577,52 --- --	-- --- 46,2	623,73
179.	1115-0404 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов. Покрытие масляными или спиртовыми лаками НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	28	550,61 --- 121,04	0,5112 --- 0,2647	15417,14 --- 3389,23	14,31 --- 7,41	12013,6 --- --	2717,31 --- 1450,76	19585,22
						Вентшахта ВШ-1					
180.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,66	34399,31 --- 6812,75	2209,68 --- 518,76	22703,55 --- 4496,41	1458,39 --- 342,38	16748,74 --- --	4500,08 --- 2176,29	29379,92
181.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,273	23909,62 --- 20305,6	1454,69 --- 734,91	6527,33 --- 5543,43	397,13 --- 200,63	586,77 --- --	4365,48 --- 871,42	11764,24
182.	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем СП - 8%	м3	0,33852	10582 --- --	-- --- --	3582,22 --- --	-- --- --	3582,22 --- --	-- --- 286,58	3868,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности плоские. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,46	1472,67 861,25	78,53 64,16	8040,79 4702,43	428,77 350,31	2909,6 --	4042,19 966,64	13049,62
184.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	5,46	1603 --	-- --	8752,38 --	-- --	8752,38 --	-- 700,19	9452,57
185.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,01062	254276 --	-- --	2700,41 --	-- --	2700,41 --	-- 216,03	2916,44
186.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,1491	108394 --	-- --	16161,55 --	-- --	16161,55 --	-- 1292,92	17454,47
187.	2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Брус 70х50 СП - 8%	м3	0,03	63631 --	-- --	1908,93 --	-- --	1908,93 --	-- 152,71	2061,64
						Вентшахта ВШ-2					
188.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,5	34399,31 6812,75	2209,68 518,76	51598,97 10219,13	3314,52 778,14	38065,32 --	10227,46 4946,11	66772,54
189.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,61	23909,62 20305,6	1454,69 734,91	14584,87 12386,42	887,36 448,3	1311,09 --	9754,38 1947,14	26286,39
190.				0,7564	10582	--	8004,22	--	8004,22	--	8644,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		--	--	--	--	--	640,34	
		СП - 8%									
191.				12,2	1472,67	78,53	17966,61	958,06	6501,3	9031,99	29158,49
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности плоские. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		861,25	64,16	10507,25	782,74	--	2159,89	
		НР - 80%; СП - 8%									
192.				12,2	1603	--	19556,6	--	19556,6	--	21121,13
	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		--	--	--	--	--	1564,53	
		СП - 8%									
193.				0,0237	254276	--	6026,34	--	6026,34	--	6508,45
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	482,11	
		СП - 8%									
194.				0,3306	108394	--	35835,06	--	35835,06	--	38701,86
	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	2866,8	
		СП - 8%									
195.				0,07	63631	--	4454,17	--	4454,17	--	4810,5
	2107-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Брус 70х50	м3		--	--	--	--	--	356,33	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	335677,35	8591,33	252785,14	65853,95	433653,8
			Тенге		--	--	74300,88	3405,33	--	32122,5	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	325340,43	
Материалы	Тенге	108487,62	
Всего заработная плата	Тенге		77378,88
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	134298,76	
Накладные расходы	Тенге	65533,16	
Сметная прибыль	Тенге	31269,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				422143,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,36
		Сметная заработная плата	Тенге					77378,88			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9998,76				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9998,76				
		Сметная прибыль	Тенге				799,9				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10798,66				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				338,17				
		Всего заработная плата	Тенге					327,34			
		Сдача и испытание	Тенге				16,1				
		Накладные расходы	Тенге				320,79				
		Сметная прибыль	Тенге				52,72				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				711,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,24
		Сметная заработная плата	Тенге					327,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				433653,8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,6
		Сметная заработная плата	Тенге					77706,21			
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ									
196.				766,72	3613,77	21,94	2770752	16822,37	2189043,79	525751,13	3560223,33
	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		736,76	8,59	564885,79	6582,83	--	263720,25	
197.				22,2	88834,87	1465,05	1972134,1	32524,11	1377850,09	518088,79	2689440,73
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные кровель. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		25304,5	625,87	561759,9	13894,31	--	199217,83	
198.				22,2	8913,53	59,69	197880,31	1325,18	175256,45	19720	235008,34
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		959,4	27,59	21298,68	612,43	--	17408,03	
199.				766,72	1613,47	15,03	1237082	11526,26	1106622,31	113308,75	1458422
	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Основания двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		155,12	5,51	118933,45	4228,23	--	108031,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%									
200.				766,72	702,51	7,11	538627	5454,52	479330,34	51390,13	637218,5
	1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Основания двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		70,22	2,63	53842,15	2016,69	--	47201,37	
		НР - 92%; СП - 8%									
201.				30,67	3135,61	14,26	96169,1	437,46	59779,29	33185,95	139703,46
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (примыкание) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1172,23	3,89	35952,36	119,33	--	10348,4	
		НР - 92%; СП - 8%									
202.				85,86	3135,61	14,26	269223,32	1224,65	167350,83	92903,34	391096,8
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия коньковые из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1172,23	3,89	100647,84	334,06	--	28970,13	
		НР - 92%; СП - 8%									
203.				766,72	1037,1	30,23	795164,85	23176,11	485934,72	279929,43	1161101,83
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		373,09	15,32	286054,03	11743,24	--	86007,54	
		НР - 94%; СП - 8%									
204.				766,72	1004,61	30,73	770253,2	23559,62	725480,58	30891,94	865236,75
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=6	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		27,67	15,2	21213	11650,77	--	64091,61	
		НР - 94%; СП - 8%									
205.				30,67	16038,04	1760,44	491886,69	53992,69	354030,25	90978,99	629494,93
	1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		2734,39	489,94	83863,74	15026,46	--	46629,25	
		НР - 92%; СП - 8%									
206.				766,72	1013,83	26,32	777325	20179,23	591242,9	155781,87	1007755,42
	1112-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		216,38	4,47	165902,87	3425,24	--	74648,55	
		НР - 92%; СП - 8%									
207.				766,72	959,56	53,04	735711,04	40667,29	256589,56	412686,3	1240269,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208.	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	766,72	571,86 767,75	13,2 51,66	438454,2 588648,67	10117,87 39609,68	-- 209590,58	91871,79 321600,98	983069,62
209.	1112-0101 -1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами, на каждый последующий слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	115,008	442,73 12249	13,2 --	339448,41 1408733	10117,87 --	-- 1408733	72819,97 --	1521431,63
	2111-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты Техноруф, прим СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	112698,64	
		Пожарная лестница ПЛ-1									
210.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,301	77064,94 40344,4	26594,19 9069,37	23196,55 12143,66	8004,85 2729,88	3048,03 --	10262,75 2676,74	36136,04
211.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,301	582071 --	-- --	175203,37 --	-- --	175203,37 --	-- 14016,27	189219,64
212.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции лестницы. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,301	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	13115 3092,57	9086,74 2144,37	935,69 --	4189,55 1384,36	18688,92
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	12861105,18 2807492,65	287590,74 94743,57	9766021,78 --	2660669,89 1241742	16763517,08

Стоимость общестроительных работ	Тенге	12662705,26	
Материалы	Тенге	8179037,39	
Всего заработная плата	Тенге	2887362,68	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1408733	
Накладные расходы	Тенге	2650407,15	
Сметная прибыль	Тенге	1225049	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	16538161,4	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2292,35
Сметная заработная плата	Тенге	2887362,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				198399,92				
		Материалы	Тенге				3048,03				
		Всего заработная плата	Тенге					14873,54			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				175203,37				
		Накладные расходы	Тенге				10262,75				
		Сметная прибыль	Тенге				16693,01				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				225355,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,28
		Сметная заработная плата	Тенге					14873,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16763517,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2302,63
		Сметная заработная плата	Тенге					2902236,22			

РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦА

Крыльцо 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213.				1,3	10216,62	1785,62	13281,61	2321,31	9737,07	2105,56	16618,14
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		940,95	800,62	1223,23	1040,81	--	1230,97	
214.				0,11088	254276	--	28194,12	--	28194,12	--	30449,65
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2255,53	
215.				5,4	39389,37	7,2	212702,61	38,88	190784,99	20566,02	251930,13
	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Основания бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		4051,62	--	21878,75	--	--	18661,49	
216.				0,004812	918594,94	1364,94	4420,28	6,57	3151,28	1151,49	6017,51
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т		262350	611,46	1262,43	2,94	--	445,74	
217.				0,04968	121649,33	1578,01	6043,54	78,4	477,47	3804,35	10635,72
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение крыльца. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		110460,5	520,87	5487,68	25,88	--	787,83	
218.				0,04968	553192	--	27482,58	--	27482,58	--	29681,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т		--	--	--	--	--	2198,61	
219.	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,04968	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	2164,63 510,43	1499,76 353,93	154,44 --	691,48 228,49	3084,6
220.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	13	4320,9 1329,24	76,98 36,96	56171,75 17280,12	1000,77 480,49	37890,86 --	16694,97 5829,34	78696,06
		Крыльцо 2									
221.	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,82	10216,62 940,95	1785,62 800,62	8377,63 771,58	1464,21 656,51	6141,84 --	1328,12 776,46	10482,21
222.	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0444	254276 --	-- --	11289,85 --	-- --	11289,85 --	-- 903,19	12193,04
223.	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3	1,3	39389,37 4051,62	7,2 --	51206,18 5267,11	9,36 --	45929,72 --	4951,08 4492,58	60649,85
224.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,004812	918594,94 262350	1364,94 611,46	4420,28 1262,43	6,57 2,94	3151,28 --	1151,49 445,74	6017,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16										
225.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждение крыльца. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05196	121649,33 110460,5	1578,01 520,87	6320,9 5739,53	81,99 27,06	499,38 --	3978,95 823,99	11123,84
226.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,05196	553192 --	-- --	28743,86 --	-- --	28743,86 --	-- 2299,51	31043,36
227.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,05196	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	2263,97 533,85	1568,59 370,17	161,52 --	723,22 238,98	3226,17
228.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,28	4320,9 1329,24	76,98 36,96	35777,09 11006,11	637,42 306,03	24133,56 --	10633,41 3712,84	50123,34
		Вход по оси А									
229.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,18	10216,62 940,95	1785,62 800,62	12055,61 1110,32	2107,03 944,73	8838,26 --	1911,2 1117,34	15084,16
230.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,13744	254276 --	-- --	34947,69 --	-- --	34947,69 --	-- 2795,82	37743,51
231.	1111-0101 -0209	-Основания бетонные. Устройство	м3	4,26	39389,37 4051,62	7,2 --	167798,73 17259,9	30,67 --	150508,16 --	16224,31 14721,84	198744,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	НР - 94%; СП - 8%									
232.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,002003	918594,94 262350	1364,94 611,46	1839,95 525,49	2,73 1,22	1311,72 --	479,31 185,54	2504,79
233.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение крыльца. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,031467	121649,33 110460,5	1578,01 520,87	3827,94 3475,86	49,66 16,39	302,42 --	2409,65 499,01	6736,6
234.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,031467	553192 --	-- --	17407,29 --	-- --	17407,29 --	-- 1392,58	18799,88
235.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,031467	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	1371,06 323,3	949,94 224,18	97,82 --	437,98 144,72	1953,77
236.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	17,02	4320,9 1329,24	76,98 36,96	73541,79 22623,66	1310,24 629,07	49607,88 --	21857,57 7631,95	103031,3
		Пандус									
237.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,47	10216,62 940,95	1785,62 800,62	25235,05 2324,15	4410,48 1977,53	18500,42 --	4000,56 2338,85	31574,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.	1106-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены пандуса железобетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,1	48529,27 11273,46	2563,88 615,17	393087,08 91315,03	20767,41 4982,91	281004,64 --	87631,12 38457,46	519175,66
239.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,35328	254276 --	-- --	89830,63 --	-- --	89830,63 --	-- 7186,45	97017,08
240.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,005	733094,94 76850	1364,94 611,46	3665,47 384,25	6,82 3,06	3274,4 --	352,45 321,43	4339,36
241.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение пандуса. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,131225	121649,33 110460,5	1578,01 520,87	15963,43 14495,18	207,07 68,35	1261,18 --	10048,84 2080,98	28093,25
242.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,131225	553192 --	-- --	72592,62 --	-- --	72592,62 --	-- 5807,41	78400,03
243.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,131225	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	5717,66 1348,25	3961,49 934,87	407,93 --	1826,49 603,53	8147,68
244.	1111-0101 -2702	Покрытия из плиток тротуарных на цементном	м2 покрытия	15,5	4320,9 1329,24	76,98 36,96	66974,01 20603,22	1193,23 572,89	45177,56 --	19905,54 6950,36	93829,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%									
		ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА									
245.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,392	40361,87	1173,43	15821,85	459,98	13045,38	2210,9	19475,37
					5909,4	288,45	2316,48	113,07	--	1442,62	
246.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,8	9446,98	1047,87	17004,56	1886,17	13564,17	2182,61	20722,15
					863,46	440,37	1554,23	792,67	--	1534,97	
247.	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,087592	108394	--	9494,45	--	9494,45	--	10254
					--	--	--	--	--	759,56	
248.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,133846	77064,94	26594,19	164444,72	56747,91	21608,07	72754,55	256175,21
					40344,4	9069,37	86088,74	19352,64	--	18975,94	
249.	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	2,133846	615088	--	1312503,07	--	1312503,07	--	1417503,31
					--	--	--	--	--	105000,25	
250.	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	2,133846	43571,43	30188,5	92974,72	64417,61	6633,27	29700,52	132489,27
					10274,33	7124,14	21923,84	15201,82	--	9814,02	
251.	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,005117	499577	--	2556,34	--	2556,34	--	2760,84
					--	--	--	--	--	204,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Навес крыльца КР-1 -2шт									
252.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции навеса. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09526	46605,41 24150,8	9005,19 2294,53	4439,63 2300,61	857,83 218,58	1281,19 --	1738,24 494,23	6672,1
253.	2106-0801 -0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т СП - 8%	т	0,09526	523496 --	-- --	49868,23 --	-- --	49868,23 --	-- 3989,46	53857,69
254.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,09526	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	4150,61 978,73	2875,76 678,65	296,13 --	1325,9 438,12	5914,64
255.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	12,6	849,17 736,76	21,94 8,59	10699,58 9283,13	276,45 108,18	1140 --	8640 1547,17	20886,75
256.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	14,49	2012 --	-- --	29153,88 --	-- --	29153,88 --	-- 2332,31	31486,19
257.	2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015	Анкер 12х125 СП - 8%	шт.	12	167 --	-- --	2004 --	-- --	2004 --	-- 160,32	2164,32
		Навес для крыльца входа -1шт									
258.	1109-0305 -0305 РСНБ РК	Металлоконструкции навеса. Монтаж	т конструкций	0,06716	46605,41 24150,8	9005,19 2294,53	3130,02 1621,97	604,79 154,1	903,26 --	1225,49 348,44	4703,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%									
259.	2106-0801 -0303 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т СП - 8%	т	0,06716	523496 ---	-- ---	35157,99 ---	-- ---	35157,99 ---	-- 2812,64	37970,63
260.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,06716	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	2926,26 690,02	2027,46 478,46	208,77 ---	934,78 308,88	4169,93
261.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	10,25	849,17 736,76	21,94 8,59	8704,02 7551,75	224,89 88	927,38 ---	7028,58 1258,61	16991,21
262.	2105-0108 -0210 РСНБ РК 2015	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	11,7875	2012 ---	-- ---	23716,45 ---	-- ---	23716,45 ---	-- 1897,32	25613,77
263.	2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015	-Анкер 12х125 СП - 8%	шт.	12	167 ---	-- ---	2004 ---	-- ---	2004 ---	-- 160,32	2164,32
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге		-- ---	3275471,28 ---	2719060,47 ---	174089,46 ---	362606,73 ---	3929124,25	
					---	---	382321,35	50808,1	---	291046,24	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1527545,46
Материалы	Тенге	903380,61
Всего заработная плата	Тенге	294056,89
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	233191,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				12399,84				
		Накладные расходы	Тенге				266646,67				
		Сметная прибыль	Тенге				143535,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1937727,5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229,61
		Сметная заработная плата	Тенге					294056,89			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1747925,82**				
		Материалы	Тенге				26332,98				
		Всего заработная плата	Тенге					139072,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1543755,64				
		Накладные расходы	Тенге				95960,06				
		Сметная прибыль	Тенге				147510,87				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1991396,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,84
		Сметная заработная плата	Тенге					**139072,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3929124,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328,45
		Сметная заработная плата	Тенге					433129,45			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								178410930,55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				28102976,54				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5893976,46				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1828369,11			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**104489563,14**				
		Накладные расходы	Тенге				26708789,94				
		Сметная прибыль	Тенге				13215624,49				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,АС

Сметная стоимость 178410,931 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 23255 чел-ч
Сметная заработная плата 29931,346 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	22043,9010209	1274,86	28102976,54
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1210,6798537	1510,2	(1828369,11)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			28102976,54
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	10,64796316	8725	92903,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,64796316	2059,00	21924,16
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	15,4854414	4654	72069,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,4854414	1441,00	22314,52
3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,09705856	3468	336,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09705856	1441,00	139,86
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	11,46952508	4462	51177,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,46952508	1722,00	19750,52
5	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4,37976752	4971	21771,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,37976752	2059,00	9017,94
6	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	21,63809614	286	6188,5

1	2	3	4	5	6	7
7	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	25,9127732	39	1010,6
8	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	561,768059	15	8426,52
9	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2,09396756	24	50,26
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	22,66059184	12	**271,93**
11	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,589086	4122	2428,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,589086	1441,00	848,87
12	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	17,34983088	2919	50644,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,34983088	1441,00	25001,11
13	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,610112	100	161,01
14	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	5,010048	6463	32379,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,010048	1441,00	7219,48
15	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	536,7112512	6138	3294333,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	536,7112512	1441,00	773400,91
16	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0129936	**6215**	**80,76**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129936	1722,00	22,37
17	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	40,47617221	5125	207440,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	40,47617221	2059,00	83340,44
18	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,1512	7196	1088,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1512	2059,00	311,32
19	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	130,60626002	4565	596217,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	130,60626002	1722,00	224903,98
20	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	7,612	6210	47270,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,612	1722,00	13107,86
21	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,154299	6210	958,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154299	**1722,00**	**265,70**
22	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	148,71552	1371	203888,98

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	148,71552	1206,00	179350,92
23	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,16069984	9235	1484,06
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16069984	2460,00	395,32
24	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009855	28	0,28
	РСНБ РК 2015					
25	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,70610534	28	19,77
	РСНБ РК 2015					
26	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,24188624	90	201,77
	РСНБ РК 2015					
27	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	50,827466	726	36900,74
	РСНБ РК 2015					
28	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,1766	34	6
	РСНБ РК 2015					
29	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	23,2568511	12	279,08
	РСНБ РК 2015					
30	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	134,3252756	2273	305321,35
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,3252756	1206,00	161996,28
31	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	9,85273344	163	1606
	РСНБ РК 2015					
32	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	40,8261095	16	653,22
	РСНБ РК 2015					
33	3403-0201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0434931	129	5,61
	РСНБ РК 2015					
34	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	174,2156315	173	30139,3
	РСНБ РК 2015			2		
35	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	83,250244	16	1332
	РСНБ РК 2015					
36	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	65,90625	7892	520132,12
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	65,90625	2059,00	135700,97
37	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулиро-	маш.-ч	0,99019494	174	172,29
	РСНБ РК 2015	ванием температуры в пределах 80-500 °С				
38	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	99,15751763	2839	281508,19
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	99,15751763	1441,00	142885,98
39	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	55,893888	4	223,58
	РСНБ РК 2015					
40	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,45436208	27	120,27
	РСНБ РК 2015					
41	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,053424	216	11,54
	РСНБ РК 2015					
42	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	5,204304	42	218,58
	РСНБ РК 2015					
43	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	39,460819	18	710,29
	РСНБ РК 2015					
44	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколес-	маш.-ч	3,7576	5352	20110,68
	РСНБ РК 2015	ные, 3 т				

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,7576	1722,00	6470,59
45	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	12,129102	142	1722,33
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			5893976,46
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1828369,11
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,6355	6502	43144,02
2	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,43006928	5448	182127,02
3	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	31,5901	11207	354030,25
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,08103	6839	116817,16
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,34	6958	301559,72
6	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5964	29921	77686,88
7	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,39984	31012	12399,84
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,4007	31012	601654,51
9	2102-0101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	38,50806	33134	1275926,06
10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1892	34450	6517,94
11	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,425	23190	79425,75
12	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5644	25081	14155,72
13	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	41,12187	29162	1199195,97
14	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	119,594694	30922	3698107,13
15	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	283,1122	32294	9142825,39
16	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	11,41635	35474	404983,6
17	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	82,886176	35153	2913697,74
18	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	375,08456	47141	17681861,24
19	2103-0101-0203	Кирпич силикатный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	92,715	57811	5359946,86
20	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00641058	132108	846,89
21	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,2775	2012	52870,33
22	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,86473818	216144	186907,97
23	2105-0307-0102	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обыч-	кг	0,4415	317	139,96

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74				
24	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2362	302	373,33
25	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,766	158	279,03
26	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	26,3892	105	2770,87
27	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,649	91	241,06
28	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	199,18489034	70	13942,94
29	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	174,3161	862	150260,48
30	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,05746282	4801	275,88
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21128	582071	122979,96
32	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,016627	654880	10888,69
33	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,50324	687041	345746,51
34	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00324695	473557	1537,62
35	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004568	502356	2294,76
36	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,264332	553192	146226,35
37	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,16242	523496	85026,22
38	2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	20,668032	174	3596,24
39	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00316506	63631	201,4
40	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,552	53046	188419,39
41	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,57079424	56114	88143,55

1	2	3	4	5	6	7
42	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,020752	25079	520,44
43	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005805	25079	14,56
44	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,681224	35745	24350,35
45	2107-0203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	18,426	45052	830128,15
46	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0466221	50417	2350,55
47	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06742146	54879	3700,02
48	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,57729	50417	29105,23
49	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,13398	30804	4127,12
50	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00256768	19342	49,66
51	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048713	16473	802,45
52	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5646	33198,48
53	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	115,5	4461	515245,5
54	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	64,49	24592	1585938,08
55	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	124,56	21926	2731102,56
56	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	103,38	2442	252453,96
57	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	368,6683136	226	83319,04
58	2110-0403-0305	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы типа ТехноНиколь	м2	843,392	402	339043,58
59	2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1763,456	503	887018,37
60	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	881,728	579	510520,51
61	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	184,0128	446	82069,71
62	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных	кг	97,426	766	74628,32

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95				
63	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ	кг	4584,9856	136	623558,04
	РСНБ РК 2015	2889-80				
64	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	119,606895	575	68773,96
	РСНБ РК 2015					
65	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	900,824	223	200883,75
	РСНБ РК 2015					
66	2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	263,66	308	81207,28
	РСНБ РК 2015					
67	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	212,06394	1630	345664,22
	РСНБ РК 2015	750 мл				
68	2111-0203-0401	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное мар-	м2	1767,48	388	685782,24
	РСНБ РК 2015	ки ИПС-Т-500				
69	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-	м3	5,026	23836	119799,74
	РСНБ РК 2015	50 ГОСТ 15588-2014				
70	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,304436	24751	7535,1
	РСНБ РК 2015					
71	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,02478204	32703	810,45
	РСНБ РК 2015					
72	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,1898496	30914	5869,01
	РСНБ РК 2015					
73	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0440096	175716	7733,19
	РСНБ РК 2015					
74	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,38336	120611	46237,43
	РСНБ РК 2015					
75	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07477545	499577	37356,09
	РСНБ РК 2015					
76	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ	т	0,01364	456820	6231,02
	РСНБ РК 2015	1759.0-87				
77	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192576	517616	996,8
	РСНБ РК 2015					
78	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,567945	314	178,33
	РСНБ РК 2015					
79	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным	шт.	1,58256	10	15,83
	РСНБ РК 2015	стержнем размерами 6 мм х 40 мм				
80	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным	шт.	390,0834	43	16773,59
	РСНБ РК 2015	стержнем размерами 8 мм х 120 мм				
81	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцин-	1000 шт.	5,605947	8229	46131,34
	РСНБ РК 2015	кованные, размерами 4,8 мм х 38 мм				
82	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами	1000 шт.	0,338688	1527	517,18
	РСНБ РК 2015	3,5 мм х 25 мм				
83	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	8,7964	348	3061,15
	РСНБ РК 2015					
84	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, ста-	шт.	2392,3971	3	7177,19
	РСНБ РК 2015	льной стержень/ 4,8х8 мм				
85	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,65245802	294	1073,82
	РСНБ РК 2015					
86	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	729,4781146	146	106503,8
	РСНБ РК 2015			6		
87	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,97104	53700	52144,85
	РСНБ РК 2015					
88	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0222	70347	1561,7
	РСНБ РК 2015					
89	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,03774	74632	2816,61

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
90	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ	т	0,14874	1148546	170834,73
	РСНБ РК 2015	8515-75				
91	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,252	302	76,1
	РСНБ РК 2015					
92	2113-0803-1001	Ветошь	кг	24,518234	90	2206,64
	РСНБ РК 2015					
93	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25142	6932	1742,84
	РСНБ РК 2015					
94	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00030729	1863719	572,7
	РСНБ РК 2015					
95	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	63,68934	4136	263419,11
	РСНБ РК 2015					
96	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,9867	81824	80735,74
	РСНБ РК 2015					
97	АВС 147210	Пленка поливинилхлоридная гидроизоляционная	1000 м2	0,50126	443154	222135,37
98	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	33,80706	170	5747,2
	РСНБ РК 2015	13344-79				
99	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,10935	211235	23098,55
	РСНБ РК 2015					
100	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0044	223318	982,6
	РСНБ РК 2015					
101	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0147744	219558	3243,84
	РСНБ РК 2015					
102	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1480432	208012	30794,76
	РСНБ РК 2015					
103	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	8	827	6616
	РСНБ РК 2015					
104	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00066246	80206	53,13
	РСНБ РК 2015					
105	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	413,52	10	4135,2
	РСНБ РК 2015					
106	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-	м2	10,08	397	4001,76
	РСНБ РК 2015	2012				
107	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00095259	460049	438,24
	РСНБ РК 2015					
108	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00192773	575703	1109,8
	РСНБ РК 2015					
109	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,6166795	211542	553537,61
	РСНБ РК 2015					
110	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3676,0068	40	147040,27
	РСНБ РК 2015					
111	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-	кг	9,180864	78	716,11
	РСНБ РК 2015	2006				
112	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ	м2	732,8088	2358	1727963,15
	РСНБ РК 2015	7251-77				
113	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого	м3	52,871	41213	2178972,52
	РСНБ РК 2015	бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
114	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3	м3	22	38548	848056
	РСНБ РК 2015	из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
115	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тя-	м3	88,819	37496	3330357,22
	РСНБ РК 2015	желого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
116	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные;	м3	78,32	52358	4100678,56
	РСНБ РК 2015	башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе-				

1	2	3	4	5	6	7
		тона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				
117	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	22,798904	3155	71930,54
118	2107-0510-1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	5,44446	45	245
119	2110-0103-0509 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	881,728	2404	2119674,11
120	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,294362	317	410,31
121	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	200,4860677	85	17041,32
122	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	14,15736	50	707,87
123	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	11,434752	32	365,91
124	2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	20,267856	10	202,68
125	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,04428487	605514	26815,11
126	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	18,1569314	504	9151,09
127	2204-0201-1301 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	28,92	504	14575,68
128	2204-0201-9905 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	15,7914	1148	18128,53
129	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	207,995	88	18303,56
130	2204-0501-1301 РСНБ РК 2015	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,08	3884	11962,72
131	2206-0401-9901	Плинтуса из керамических плиток	м	1086,3863	184	199895,08
132	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	14	1393	19502
133	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	15,84	133429	2113515,36
134	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2103,36	8042	16915221,12
135	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,57262	108394	62068,57
136	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	54,876	2388	131043,89
137	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	661	5288
138	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	2,133846	615088	1312503,07
139	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	43,704492	915	39989,61
140	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	29795	15195,45
141	2102-0101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	41,1075	32397	1331759,68
142	2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,5292	35490	125251,31
143	2102-0101-3007 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,4005	36332	196210,97

1	2	3	4	5	6	7
144	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,253487	337297	422797,4
145	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00005298	332118	17,6
146	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07536	278242	20968,32
147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,35296	259976	91761,13
148	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,09156138	403352	843635,47
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,25391	231184	521067,93
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161784	221169	35781,61
151	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05937	291480	17305,17
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,49878	254276	381103,78
153	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,698214	360	12131,36
154	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	191,30083058	326	62364,07
155	2106-0902-0106 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	12,653424	174	2201,7
156	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,35	40521	54703,35
157	2202-0101-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	761,09	1662	1264931,58
158	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	679,7178	1466	996466,29
159	2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	14	1393	19502
160	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,511	91490	1327611,39
161	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	74,4	3399	252885,6
162	2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	22,1088	11919	263514,79
163	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,66	1603	28308,98
164	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,301	582071	175203,37
165	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Брус 70х50	м3	0,1	63631	6363,1
166	2107-0510-0801 РСНБ РК 2015	Плиты столярные	100 м2	0,03129	508542	15912,28
167	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	604	2416
168	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	1,09492	10582	11586,44
169	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты SKL-M, прим	м3	85,8	20691	1775287,8

1	2	3	4	5	6	7
170	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Плиты Техноруф, прим	м3	115,008	12249	1408732,99
171	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Анкер 12х125	шт.	24	167	4008
172	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ПВХ	м2	986,7	104	102616,8
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			103943523,19
		Конструкции заводского изготовления				
1	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	5442	68569,2
2	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из ПВХ профилей В-1	м2	20,304	13926	282753,5
3	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,19	23775	194717,25
		ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ТЕНГЕ			546039,95
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			138486516
		Накладные расходы	тенге			26708790
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			165195306
		Сметная прибыль	тенге			13215624
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			178410930

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: РП,ОВ

Сметная стоимость 24302,828 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2986,709 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,139 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		ОТОПЛЕНИЕ															
1.	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	74	5083,42	70,87	376173,33	5244,53	292116,96	79130,1	491727,71						
					1065,03	26,12	78811,85	1933,15	--	36424,27							
2.	1116-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	365	535,33	2,33	195394	852,14	4732,37	186025,82	411933,41						
					520,03	0,035	189809,49	12,78	--	30513,59							
3.	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	90	1255,55	12,59	112999,49	1133,46	864,36	108793,99	239536,95						
					1233,35	0,14	111001,67	12,6	--	17743,48							
4.				46	1338,99	14,92	61593,5	686,2	414,7	59290,64	130554,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1315,06	0,175	60492,6	8,05	--	9670,73	
5.				120	1442,83	17,33	173139,12	2079,18	1166,04	166528,95	366841,52
	1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1415,78	0,28	169893,9	33,6	--	27173,45	
6.				48	1586,13	20,34	76134,18	976,45	684,55	73003,48	161068,67
	1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1551,52	0,42	74473,19	20,16	--	11931,01	
7.				361,35	317	--	114547,95	--	114547,95	--	123711,79
	2301-0507 -0105 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 15 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	9163,84	
8.				89,1	393	--	35016,3	--	35016,3	--	37817,6
	2301-0507 -0106 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 20 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2801,3	
9.				45,54	529	--	24090,66	--	24090,66	--	26017,91
	2301-0507 -0107 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 25 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	1927,25	
10.				118,8	779	--	92545,2	--	92545,2	--	99948,82
	2301-0507 -0108 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 32 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	7403,62	
11.				47,52	779	--	37018,08	--	37018,08	--	39979,53
	2301-0507 -0108 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 40 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	2961,45	
12.				112,5	1190,09	16,67	133885,03	1875,9	49140	81876,85	233022,83
	1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		736,61	6,03	82869,13	678,67	--	17260,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
13.	2305-1001 -0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	625	2287	--	1429375	--	1429375	--	1543725
					--	--	--	--	--	114350	
		СП - 8%									
14.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздухоспускные. Установка	комплект	40	211,42	--	8456,83	--	778,8	7524,47	17259,81
					191,95	--	7678,03	--	--	1278,5	
		НР - 98%; СП - 8%									
15.	2304-0905 -1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	278	--	11120	--	11120	--	12009,6
					--	--	--	--	--	889,6	
		СП - 8%									
16.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	176	2334,62	88,94	410893,51	15653,44	52436,07	338433,36	809273,02
					1947,75	14,41	342804	2536,16	--	59946,15	
		НР - 98%; СП - 8%									
17.	2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	59	6901	--	407159	--	407159	--	439731,72
					--	--	--	--	--	32572,72	
		СП - 8%									
18.	2305-1207 -3204 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RTR 7090	шт.	59	83561	--	4930099	--	4930099	--	5324506,92
					--	--	--	--	--	394407,92	
		СП - 8%									
19.				105	876	--	91980	--	91980	--	99338,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	7358,4	
		СП - 8%									
20.				12	1345	--	16140	--	16140	--	17431,2
	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		---	---	---	---	---	1291,2	
		СП - 8%									
21.				140	655	--	91700	--	91700	--	99036
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг		---	---	---	---	---	7336	
		СП - 8%									
22.				77,1	96,41	2,43	7433,36	187,51	3524,85	2582,82	10817,47
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2		48,26	0,2882	3721	22,22	--	801,29	
		НР - 69%; СП - 8%									
23.				77,1	166,44	3,45	12832,25	266,3	8214,04	3033,48	17134,99
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		56,45	0,5764	4351,91	44,44	--	1269,26	
		НР - 69%; СП - 8%									
24.				3,69	77143,82	1175,72	284660,71	4338,41	186808,84	72686,68	385935,18
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		25342,4	576,4	93513,46	2126,92	--	28587,79	
		НР - 76%; СП - 8% ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ									
25.				3	22644,2	444,32	67932,6	1332,96	11486,4	54453,64	132177,14
	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		18371,08	150,57	55113,24	451,7	--	9790,9	
		НР - 98%; СП - 8%									
26.				3	58035,71	--	174107,14	--	--	--	174107,14
	Прайс л.ТОО"Energomodul"	Насосы циркуляционные модели UPS 15-60	шт.		--	--	--	--	174107,14	--	
27.				3	84297	--	252891	--	252891	--	273122,28
	2305-1308 -0308 РСНБ РК	Клапан трехходовой, DN 25, типа HERZ, прим	шт.		--	--	--	--	--	20231,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
28.				3	77330	--	231990	--	231990	--	250549,2
	2305-1207 -2029 РСНБ РК 2015	Привод электрический смесительного клапан типа HERZ, прим	шт.		--	--	--	--	--	18559,2	
		СП - 8%									
29.				6	1511,77	--	9070,64	--	88,64	6736,5	17071,71
	1311-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1497	--	8982	--	--	1264,57	
		НР - 75%; СП - 8%									
30.				3	136151	--	408453	--	408453	--	441129,24
	2305-1401 -0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный типа HERZ, прим	шт.		--	--	--	--	--	32676,24	
		СП - 8%									
31.				3	21654	--	64962	--	64962	--	70158,96
	2305-1401 -0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры накладной типа HERZ, прим	шт.		--	--	--	--	--	5196,96	
		СП - 8%									
32.				12	2334,62	88,94	28015,47	1067,28	3575,19	23075	55177,71
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1947,75	14,41	23373	172,92	--	4087,24	
		НР - 98%; СП - 8%									
33.				3	11500	--	34500	--	34500	--	37260
	2304-1001 -0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25	шт.		--	--	--	--	--	2760	
		СП - 8%									
34.				6	24897	--	149382	--	149382	--	161332,56
	2304-0601 -0203 РСНБ РК 2015	Вентили запорные, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	11950,56	
		СП - 8%									
35.				3	75133	--	225399	--	225399	--	243430,92
	2304-1009 -0103 РСНБ РК 2015	Вентиль балансировочный, DN 25	шт.		--	--	--	--	--	18031,92	
		СП - 8%									
36.				619	1083,55	2,46	670715,93	1524	6005,54	650050,05	1426427,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0501 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из пластиковых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1071,38	0,21	663186,39	129,99	--	105661,28	
37.				42	1081,41	2,04	45419,16	85,88	383,59	44063,66	96641,45
	1116-0501 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из пластиковых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1070,23	0,315	44949,69	13,23	--	7158,63	
38.				12	1058,11	3,88	12697,38	46,57	179,82	12227,33	26918,69
	1116-0501 -0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из пластиковых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1039,25	0,49	12470,99	5,88	--	1993,98	
39.				612,81	170	--	104177,7	--	104177,7	--	112511,92
	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN 15-20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8334,22	
40.				41,58	272	--	11309,76	--	11309,76	--	12214,54
	2301-0602 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	904,78	
41.				11,88	434	--	5155,92	--	5155,92	--	5568,39
	2301-0602 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	412,47	
42.				3	13086,64	966,31	39259,93	2898,93	27379	7223,04	50201,61
	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.		2994	350	8982	1050	--	3718,64	
43.				3	5165	--	15495	--	15495	--	16734,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2307-0506 -0101 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный типа HERZ, прим	шт.		--	--	--	--	--	1239,6	
		СП - 8%									
44.				3	1511,77	--	4535,32	--	44,32	3368,25	8535,85
	1311-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		1497	--	4491	--	--	632,29	
		НР - 75%; СП - 8%									
45.				3	34926	--	104778	--	104778	--	113160,24
	2305-1403 -0203 РСНБ РК 2015	Распределитель для напольного отопления, прим	шт.		--	--	--	--	--	8382,24	
		СП - 8%									
46.				30	1083,55	2,46	32506,43	73,86	291,06	31504,85	69132,18
	1116-0501 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из труб ПВХ, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1071,38	0,21	32141,51	6,3	--	5120,9	
		НР - 98%; СП - 8%									
47.				29,7	173	--	5138,1	--	5138,1	--	5549,15
	2301-0605 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	411,05	
		СП - 8%									
48.				160	862	--	137920	--	137920	--	148953,6
	2105-0308 -0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2		--	--	--	--	--	11033,6	
		СП - 8%									
49.				9	72	--	648	--	648	--	699,84
	2113-0809 -0601 РСНБ РК 2015	Лента	10 м		--	--	--	--	--	51,84	
		СП - 8%									
50.				3	1644	--	4932	--	4932	--	5326,56
	2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		--	--	--	--	--	394,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
51.	1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,7	40186,13 27690,65	1185,41 590,81	28130,29 19383,46	829,79 413,57	7917,05 --	15045,74 3454,08	46630,11
		НР - 76%; СП - 8%									
52.	2111-0203 -0101 РСНБ РК 2015	-Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,155	4229 --	-- --	4884,49 --	-- --	4884,49 --	-- 390,76	5275,25
		СП - 8%									
53.	2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,03081	460541 --	-- --	14189,27 --	-- --	14189,27 --	-- 1135,14	15324,41
		СП - 8%									
54.	2304-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Вентили запорные, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	19918 --	-- --	119508 --	-- --	119508 --	-- 9560,64	129068,64
		СП - 8%									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
55.	1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4245,08 3445	278,4 63,82	21225,41 17225	1392 319,1	2608,41 --	17193,22 3073,49	41492,12
		НР - 98%; СП - 8%									
56.	2304-0902 -0909 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, T от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	48010 --	-- --	240050 --	-- --	240050 --	-- 19204	259254
		СП - 8%									
57.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2202 --	-- --	22020 --	-- --	22020 --	-- 1761,6	23781,6
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	1118-1001 -0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	30631,22	498,05	61262,44	996,11	55659,43	4782,84	71328,91
					2303,45	136,78	4606,9	273,55	--	5283,62	
		НР - 98%; СП - 8%									
59.	2304-1013 -0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42916	--	85832	--	85832	--	92698,56
					--	--	--	--	--	6866,56	
		СП - 8%									
60.	2302-0103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2202	--	8808	--	8808	--	9512,64
					--	--	--	--	--	704,64	
		СП - 8%									
61.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2363,01	117,33	2363,01	117,33	297,93	1937,04	4644,05
					1947,75	28,82	1947,75	28,82	--	344	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.	2304-1005 -1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	193256	--	193256	--	193256	--	208716,48
					--	--	--	--	--	15460,48	
		СП - 8%									
63.	2305-1207 -2003 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	191987	--	191987	--	191987	--	207345,96
					--	--	--	--	--	15358,96	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3679	--	3679	--	3679	--	3973,32
					--	--	--	--	--	294,32	
		СП - 8%									
65.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22644,2	444,32	45288,4	888,64	7657,6	36302,43	88118,09
					18371,08	150,57	36742,16	301,13	--	6527,27	
		НР - 98%; СП - 8%									
66.	Прайс л.ТОО"Energomodul"	Насосы сетевые DAB BPH 120/280,50 ХН	шт.	2	325892,86	--	651785,71	--	--	--	651785,71
					--	--	--	--	651785,71	--	
67.	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	1511,77	--	9070,64	--	88,64	6736,5	17071,71
					1497	--	8982	--	--	1264,57	
		НР - 75%; СП - 8%									
68.	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21654	--	43308	--	43308	--	46772,64
					--	--	--	--	--	3464,64	
		СП - 8%									
69.	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss	шт.	1	143961	--	143961	--	143961	--	155477,88
					--	--	--	--	--	11516,88	
		СП - 8%									
70.	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962	--	42962	--	42962	--	46398,96
					--	--	--	--	--	3436,96	
		СП - 8%									
71.	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597	--	19597	--	19597	--	21164,76
					--	--	--	--	--	1567,76	
		СП - 8%									
72.	2305-1401	Датчик температуры	шт.	1	21654	--	21654	--	21654	--	23386,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015	наружного воздуха ESMT, типа Danfoss			--	--	--	--	--	1732,32	
		СП - 8%									
73.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	511,54	--	2046,17	--	263,2	1747,31	4096,96
					445,74	--	1782,97	--	--	303,48	
		НР - 98%; СП - 8%									
74.	2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015	Термометры ТТЖ-М в оправе, пр	шт.	4	1715	--	6860	--	6860	--	7408,8
					--	--	--	--	--	548,8	
		СП - 8%									
75.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Установка	комплект	6	358,69	--	2152,14	--	116,82	1994,61	4478,5
					339,22	--	2035,32	--	--	331,74	
		НР - 98%; СП - 8%									
76.	2305-1501 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры МПЗ-У, прим	комплект	6	2179	--	13074	--	13074	--	14119,92
					--	--	--	--	--	1045,92	
		СП - 8%									
77.	2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526	--	9156	--	9156	--	9888,48
					--	--	--	--	--	732,48	
		СП - 8%									
78.	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2334,62	88,94	9338,49	355,76	1191,73	7691,67	18392,57
					1947,75	14,41	7791	57,64	--	1362,41	
		НР - 98%; СП - 8%									
79.	2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 15	шт.	4	818	--	3272	--	3272	--	3533,76
					--	--	--	--	--	261,76	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2363,01 1947,75	117,33 28,82	4726,02 3895,5	234,66 57,64	595,86 --	3874,08 688,01	9288,11
81.	2304-1006 -2006 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40-50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	95864 --	-- --	191728 --	-- --	191728 --	-- 15338,24	207066,24
82.	1311-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Приборы и средства автоматизации. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	2	1511,77 1497	-- --	3023,55 2994	-- --	29,55 --	2245,5 421,52	5690,57
83.	2305-1207 -0505 РСНБ РК 2015	-Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80 СП - 8%	шт.	2	95983 --	-- --	191966 --	-- --	191966 --	-- 15357,28	207323,28
84.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2363,01 1947,75	117,33 28,82	9452,05 7791	469,32 115,28	1191,73 --	7748,15 1376,02	18576,22
85.	2304-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, DN 25-32 мм, прим СП - 8%	шт.	4	39210 --	-- --	156840 --	-- --	156840 --	-- 12547,2	169387,2
86.	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м	5	7303,98	70,87	36519,88	354,36	30840,4	5346,63	45215,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	трубопро вода		1065,03	26,12	5325,13	130,62	--	3349,32	
87.	1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2363,01 --- 1947,75	117,33 --- 28,82	18904,1 --- 15582	938,64 --- 230,56	2383,46 --- --	15496,31 --- 2752,03	37152,44
88.	2304-0702 -0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	8	2066 --- --	-- --- --	16528 --- --	-- --- --	16528 --- --	-- --- 1322,24	17850,24
89.	2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	Краны для манометра 11Б18бк, DN 15, прим СП - 8%	шт.	8	739 --- --	-- --- --	5912 --- --	-- --- --	5912 --- --	-- --- 472,96	6384,96
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция ========== П1									
90.	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	9,2	1255,55 --- 1233,35	12,59 --- 0,14	11551,06 --- 11346,84	115,86 --- 1,29	88,36 --- --	11121,16 --- 1813,78	24486
91.	1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	6	1338,99 --- 1315,06	14,92 --- 0,175	8033,93 --- 7890,34	89,5 --- 1,05	54,09 --- --	7733,56 --- 1261,4	17028,9
92.	2301-0507 -0106 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 20 СП - 8%	м	9,108	393 --- --	-- --- --	3579,44 --- --	-- --- --	3579,44 --- --	-- --- 286,36	3865,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.				5,94	529	--	3142,26	--	3142,26	--	3393,64
	2301-0507 -0107 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 25	м		--	--	--	--	--	251,38	
		СП - 8%									
94.				0,12	77143,82	1175,72	9257,26	141,09	6075,08	2363,79	12550,74
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		25342,4	576,4	3041,09	69,17	--	929,68	
		НР - 76%; СП - 8%									
95.				1	5456,36	177,17	5456,36	177,17	1331,14	3948,06	10156,77
	1118-0901 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Смесительный узел. Установка	узел		3948,05	80,58	3948,05	80,58	--	752,35	
		НР - 98%; СП - 8%									
96.				1	515701	--	515701	--	515701	--	556957,08
	2305-1206 -1210 РСНБ РК 2015	Смесительный узел, прим	шт.		--	--	--	--	--	41256,08	
		СП - 8%									
97.				1	293035,31	19924,68	293035,31	19924,68	22584,83	253071,92	589795,81
	1120-2501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые. Установка	камера		250525,8	7710,85	250525,8	7710,85	--	43688,58	
		НР - 98%; СП - 8%									
98.				1	1734775,06	--	1734775,06	--	1734775,06	--	1873557,07
	ТПРАЙС л.ТОО"Корф Казахстан"	Приточная установка типа Вентс МПА 2500В	комплект		--	--	--	--	--	138782,01	
		СП - 8%									
99.				0,84	5301,69	54,72	4453,42	45,97	2704,17	1688,19	6632,94
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2027,72	23,04	1703,28	19,36	--	491,33	
		НР - 98%; СП - 8%									
100.				11,52	5228,52	40,69	60232,51	468,72	41258,36	18274,67	84787,75
	1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр	м2 поверхности воздухов		1606,37	12,34	18505,43	142,2	--	6280,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11	от 500 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	одов								
101.	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, 200х200-200х100. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,08	4829,35 1208,73	45,77 15,2	386,35 96,7	3,66 1,22	285,99 --	95,96 38,58	520,89
102.	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, 250х250-200х200. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,125	4829,35 1208,73	45,77 15,2	603,67 151,09	5,72 1,9	446,86 --	149,93 60,29	813,89
103.	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переходы из оцинкованной стали, 500х250-250х250. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,25	4829,35 1208,73	45,77 15,2	1207,34 302,18	11,44 3,8	893,71 --	299,86 120,58	1627,77
104.	1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Тройник 500х250. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,25	5617,26 1606,37	43,43 18,09	1404,31 401,59	10,86 4,52	991,86 --	397,99 144,18	1946,49
105.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод 500х250. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,125	5892,48 1856,55	45,77 15,2	736,56 232,07	5,72 1,9	498,77 --	229,29 77,27	1043,12
106.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1655,97 1461,67	55,01 15,13	9935,83 8770,04	330,06 90,78	835,73 --	8683,61 1489,55	20108,99
107.	2305-0306 -1903 РСНБ РК 2015	Решетки воздухопрриточные КМУ 300 мм х 100 мм	шт.	6	2578 --	-- --	15468 --	-- --	15468 --	-- 1237,44	16705,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
108.				0,003552	259976	--	923,43	--	923,43	--	997,31
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	73,87	
		СП - 8%									
109.				38	537	--	20406	--	20406	--	22038,48
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	1632,48	
		СП - 8%									
110.				1	1655,97	55,01	1655,97	55,01	139,29	1447,27	3351,5
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка	решетка		1461,67	15,13	1461,67	15,13	--	248,26	
		НР - 98%; СП - 8%									
111.				1	5767	--	5767	--	5767	--	6228,36
	2305-0306 -2008 РСНБ РК 2015	Решетки воздухозаборные, размерами 500 мм х 250 мм	шт.		--	--	--	--	--	461,36	
		СП - 8%									
112.		П2		16	1255,55	12,59	20088,8	201,5	153,66	19341,15	42584,35
	1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1233,35	0,14	19733,63	2,24	--	3154,4	
		НР - 98%; СП - 8%									
113.				15,84	393	--	6225,12	--	6225,12	--	6723,13
	2301-0507 -0106 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 20	м		--	--	--	--	--	498,01	
		СП - 8%									
114.				0,05	77143,82	1175,72	3857,19	58,79	2531,29	984,91	5229,47
	1126-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		25342,4	576,4	1267,12	28,82	--	387,37	
		НР - 76%; СП - 8%									
115.				1	5456,36	177,17	5456,36	177,17	1331,14	3948,06	10156,77
	1118-0901 -0103	Смесительный узел. Установка	узел		3948,05	80,58	3948,05	80,58	--	752,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
116.	2305-1206 -1210 РСНБ РК 2015	-Смесительный узел, прим	шт.	1	515701	--	515701	--	515701	--	556957,08
					--	--	--	--	--	41256,08	
		СП - 8%									
117.	1120-2501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Камеры приточные типовые. Установка	камера	1	293035,31	19924,68	293035,31	19924,68	22584,83	253071,92	589795,81
					250525,8	7710,85	250525,8	7710,85	--	43688,58	
		НР - 98%; СП - 8%									
118.	ТПРАЙС л.ТОО"Корф Казахстан"	-Приточная установка типа Вентс ВПА -150-2,4-1	комплект	1	875881,3	--	875881,3	--	875881,3	--	945951,81
					--	--	--	--	--	70070,5	
		СП - 8%									
119.	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,55	5301,69	54,72	2915,93	30,1	1770,59	1105,36	4343
					2027,72	23,04	1115,24	12,67	--	321,7	
		НР - 98%; СП - 8%									
120.	1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	5228,52	40,69	11502,74	89,51	7879,2	3489,95	16192,11
					1606,37	12,34	3534,02	27,16	--	1199,42	
		НР - 98%; СП - 8%									
121.	1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Переходы из оцинкованной стали, DN 200-125. Прокладка	м2	0,025	4829,35	45,77	120,73	1,14	89,37	29,99	162,78
					1208,73	15,2	30,22	0,38	--	12,06	
		НР - 98%; СП - 8%									
122.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015	-Отвод DN 125. Прокладка	м2	0,125	5892,48	45,77	736,56	5,72	498,77	229,29	1043,12
					1856,55	15,2	232,07	1,9	--	77,27	
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 11										
123.	1120-0101 -0309 РСНБ РК 2015	Отвод DN 200. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,2	5892,48 1856,55	45,77 15,2	1178,5 371,31	9,15 3,04	798,03 --	366,86 123,63	1668,99
	Изм. и доп. вып. 11										
124.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	3	1655,97 1461,67	55,01 15,13	4967,91 4385,02	165,03 45,39	417,86 --	4341,8 744,78	10054,5
125.	2305-0306 -1849 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные КМУ, размерами 200 мм х 100 мм СП - 8%	шт.	2	2343 --	-- --	4686 --	-- --	4686 --	-- 374,88	5060,88
126.	2305-0306 -1877 РСНБ РК 2015	Решетки воздухозаборные, размерами 250 мм х 250 мм СП - 8%	шт.	1	3290 --	-- --	3290 --	-- --	3290 --	-- 263,2	3553,2
127.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,003552	259976 --	-- --	923,43 --	-- --	923,43 --	-- 73,87	997,31
128.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов СП - 8% В1,2,11,12	кг	21	537 --	-- --	11277 --	-- --	11277 --	-- 902,16	12179,16
129.	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	20162,66 14389,11	753,74 300,46	20162,66 14389,11	753,74 300,46	5019,82 --	14395,77 2764,67	37323,11
130.				1	13713	--	13713	--	13713	--	14810,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1097,04	
		СП - 8%									
		В3,6,13,14									
131.				1	20162,66	753,74	20162,66	753,74	5019,82	14395,77	37323,11
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		14389,11	300,46	14389,11	300,46	--	2764,67	
		НР - 98%; СП - 8%									
132.				1	21064	--	21064	--	21064	--	22749,12
	2305-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1685,12	
		СП - 8%									
		В4,5,14,15									
133.				1	20162,66	753,74	20162,66	753,74	5019,82	14395,77	37323,11
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		14389,11	300,46	14389,11	300,46	--	2764,67	
		НР - 98%; СП - 8%									
134.				1	13713	--	13713	--	13713	--	14810,04
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1097,04	
		СП - 8%									
		В7									
135.				1	20162,66	753,74	20162,66	753,74	5019,82	14395,77	37323,11
	1120-1501 -0103 РСНБ РК	Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		14389,11	300,46	14389,11	300,46	--	2764,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
136.				1	13713	--	13713	--	13713	--	14810,04
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1097,04	
		СП - 8%									
137.				1,73	5301,69	54,72	9171,93	94,67	5569,31	3476,86	13660,69
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2027,72	23,04	3507,95	39,87	--	1011,9	
		НР - 98%; СП - 8%									
138.				1	1655,97	55,01	1655,97	55,01	139,29	1447,27	3351,5
	1120-0301 -0207 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные. Установка	решетка		1461,67	15,13	1461,67	15,13	--	248,26	
		НР - 98%; СП - 8%									
139.				0,0225	10606	--	238,63	--	238,63	--	257,73
	2305-0301 -1501 РСНБ РК 2015	-Решетки марки Р-150, размер 150х150 мм	м2		--	--	--	--	--	19,09	
		СП - 8%									
140.				1	2589,9	44,18	2589,9	44,18	2036,17	514,18	3352,4
	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт		509,54	15,13	509,54	15,13	--	248,33	
		НР - 98%; СП - 8%									
141.				16	537	--	8592	--	8592	--	9279,36
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	687,36	
		СП - 8%									
142.				1	1635,8	45,1	1635,8	45,1	209,63	1368,28	3244,41
	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан		1381,08	15,13	1381,08	15,13	--	240,33	
		НР - 98%; СП - 8%									
143.				1	8014	--	8014	--	8014	--	8655,12
	2305-0302 -0401 РСНБ РК	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали DN 100 мм	шт.		--	--	--	--	--	641,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
144.				0,1	23909,62	1454,69	2390,96	145,47	214,93	1599,08	4309,24
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности воздуховодов. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		20305,6	734,91	2030,56	73,49	--	319,2	
		НР - 76%; СП - 8%									
145.				0,124	10582	--	1312,17	--	1312,17	--	1417,14
	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщ. 50 мм	м3		--	--	--	--	--	104,97	
		СП - 8%									
146.			В8	1	20162,66	753,74	20162,66	753,74	5019,82	14395,77	37323,11
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		14389,11	300,46	14389,11	300,46	--	2764,67	
		НР - 98%; СП - 8%									
147.				1	13713	--	13713	--	13713	--	14810,04
	2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		--	--	--	--	--	1097,04	
		СП - 8%									
148.				1,73	5301,69	54,72	9171,93	94,67	5569,31	3476,86	13660,69
	1120-0101 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		2027,72	23,04	3507,95	39,87	--	1011,9	
		НР - 98%; СП - 8%									
149.				1	1655,97	55,01	1655,97	55,01	139,29	1447,27	3351,5
	1120-0301	-Решетки жалюзийные.	решетка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0207 РСНБ РК 2015	Установка НР - 98%; СП - 8%			1461,67	15,13	1461,67	15,13	--	248,26	
150.	2305-0301 -1501 РСНБ РК 2015	-Решетки марки Р-150 СП - 8%	м2	0,0225	10606 --- --	-- --- --	238,63 --- --	-- --- --	238,63 --- --	-- --- 19,09	257,73
151.	1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	2589,9 --- 509,54	44,18 --- 15,13	2589,9 --- 509,54	44,18 --- 15,13	2036,17 --- --	514,18 --- 248,33	3352,4
152.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления воздуховодов СП - 8%	кг	16	537 --- --	-- --- --	8592 --- --	-- --- --	8592 --- --	-- --- 687,36	9279,36
153.	1120-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	1	1635,8 --- 1381,08	45,1 --- 15,13	1635,8 --- 1381,08	45,1 --- 15,13	209,63 --- --	1368,28 --- 240,33	3244,41
154.	2305-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали DN 100 мм СП - 8%	шт.	1	8014 --- --	-- --- --	8014 --- --	-- --- --	8014 --- --	-- --- 641,12	8655,12
155.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности воздуховодов. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	23909,62 --- 20305,6	1454,69 --- 734,91	2390,96 --- 2030,56	145,47 --- 73,49	214,93 --- --	1599,08 --- 319,2	4309,24
156.	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщ. 50 мм	м3	0,124	10582 --- --	-- --- --	1312,17 --- --	-- --- --	1312,17 --- --	-- --- 104,97	1417,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8% В9									
157.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05 7597,8	171,82 36,75	8507,05 7597,8	171,82 36,75	737,43 --	7481,86 1279,11	17268,02
		НР - 98%; СП - 8%									
158.	2305-0404-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦУН Р 0,25 кВт, ГОСТ 5976-90	комплект	1	50083 --	-- --	50083 --	-- --	50083 --	-- 4006,64	54089,64
		СП - 8%									
159.	1120-0701-0205 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8155,27 2319,67	113,97 30,26	8155,27 2319,67	113,97 30,26	5721,63 --	2302,93 836,66	11294,86
		НР - 98%; СП - 8%									
160.	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,03	5228,52 1606,37	40,69 12,34	31527,95 9686,44	245,35 74,43	21596,17 --	9565,65 3287,49	44381,09
		НР - 98%; СП - 8%									
161.	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр масляный, прим	шт.	1	14086 --	-- --	14086 --	-- --	14086 --	-- 1126,88	15212,88
		СП - 8%									
162.	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2589,9 509,54	44,18 15,13	2589,9 509,54	44,18 15,13	2036,17 --	514,18 248,33	3352,4
		НР - 98%; СП - 8%									
163.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	25	537 --	-- --	13425 --	-- --	13425 --	-- 1074	14499
		СП - 8%									
164.	1126-0101-1101 РСНБ РК	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами минераловатными,	м3 изоляции	0,11	23909,62 20305,6	1454,69 734,91	2630,06 2233,62	160,02 80,84	236,43 --	1758,99 351,12	4740,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%									
165.	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщ. 50 мм	м3	0,1364	10582	--	1443,38	--	1443,38	--	1558,86
					--	--	--	--	--	115,47	
		СП - 8%									
		В10									
166.	1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507,05	171,82	737,43	7481,86	17268,02
					7597,8	36,75	7597,8	36,75	--	1279,11	
		НР - 98%; СП - 8%									
167.	2305-0404 -0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦУН, Р 1,1 кВт, ГОСТ 5976-90	комплект	1	64048	--	64048	--	64048	--	69171,84
					--	--	--	--	--	5123,84	
		СП - 8%									
168.	1120-0701 -0208 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13842,37	224,26	13842,37	224,26	9541,93	4060,33	19334,92
					4076,18	67,01	4076,18	67,01	--	1432,22	
		НР - 98%; СП - 8%									
169.	1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,03	5228,52	40,69	31527,95	245,35	21596,17	9565,65	44381,09
					1606,37	12,34	9686,44	74,43	--	3287,49	
		НР - 98%; СП - 8%									
170.	2305-0201 -0101	-Фильтр масляный, прим	шт.	1	14086	--	14086	--	14086	--	15212,88
					--	--	--	--	--	1126,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
171.				1	4491,5	47,76	4491,5	47,76	3750,19	694,5	5600,89
	1120-0701 -0303 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		693,55	15,13	693,55	15,13	--	414,88	
		НР - 98%; СП - 8%									
172.				25	537	--	13425	--	13425	--	14499
	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления воздуховодов	кг		--	--	--	--	--	1074	
		СП - 8%									
173.				0,2	23909,62	1454,69	4781,92	290,94	429,87	3198,16	8618,49
	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности воздуховодов. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		20305,6	734,91	4061,12	146,98	--	638,41	
		НР - 76%; СП - 8%									
174.				0,248	10582	--	2624,34	--	2624,34	--	2834,28
	2111-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщ. 50 мм	м3		--	--	--	--	--	209,95	
		СП - 8%									
		В17,18									
175.				1	20162,66	753,74	20162,66	753,74	5019,82	14395,77	37323,11
	1120-1501 -0103 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		14389,11	300,46	14389,11	300,46	--	2764,67	
		НР - 98%; СП - 8%									
176.				1	13209	--	13209	--	13209	--	14265,72
	2305-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ	комплект		--	--	--	--	--	1056,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7402-84 СП - 8% ВЕ1-14									
177.	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1655,97 1461,67	55,01 15,13	1655,97 1461,67	55,01 15,13	139,29 --	1447,27 248,26	3351,5
178.	2305-0306 -1824 РСНБ РК 2015	Решетки воздухоприточные Р150 СП - 8%	шт.	1	1973 --	-- --	1973 --	-- --	1973 --	-- 157,84	2130,84
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	5044270,41	15797712,99				24302827,56
						--	49110,05		2887426,9		
			Тенге		--	--	747558,73	18769,86	825892,86	1739032,2	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33847,28				
	Материалы		Тенге				9702,53				
	Всего заработная плата		Тенге					15136,86			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8538,93				
	Накладные расходы		Тенге				11504,01				
	Сметная прибыль		Тенге				3628,1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48979,4				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								11,07
	Сметная заработная плата		Тенге					15136,86			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5010423,13				
	Материалы		Тенге				219520,71				
	Всего заработная плата		Тенге					751191,73			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4009839,46				
	Сдача и испытание		Тенге				35165,77				
	Накладные расходы		Тенге				736167,9				
	Сметная прибыль		Тенге				459727,28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6206318,31				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								553,49
	Сметная заработная плата		Тенге					751191,73			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6255297,71				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								564,56
	Сметная заработная плата		Тенге					766328,59			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								24302827,56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				2956753				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				96009,66				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					29956,53			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				15797712,99				
	Оборудование, инвентарь		Тенге				825892,86				
	Накладные расходы		Тенге				2887426,9				
	Сметная прибыль		Тенге				1739032,2				

Составил Жалгасова А.Р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ОВ

Сметная стоимость 24302,828 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2139 чел-ч
Сметная заработная плата 2986,709 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2120,6796545	1394,25	2956752,95
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,701803	1601,8	(29956,53)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2956752,95
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02313	4654	107,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02313	1441,00	33,33
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,6855	12	44,23
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2633	6138	1616,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2633	1441,00	379,42
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,59577195	5125	23553,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,59577195	2059,00	9462,69
5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,3	5492	1647,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	2059,00	617,70
6	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	95,73586787	56	5361,21
7	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02313	27	0,62
8	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0959238	58	5,56

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
9	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	5,0978	34	173,33
10	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,17265375	2273	392,44
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17265375	1206,00	208,22
11	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	94,896303	173	16417,06
12	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	53,6638	16	858,62
13	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,3623673	2839	37935,76
			--------	----------	----------	----------
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,3623673	1441,00	19255,17
14	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,86582	150	279,87
15	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	27,5868	27	744,84
16	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,8712	25	21,78
17	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	119,26301	18	2146,73
18	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 м	маш.-ч	72,35208	65	4702,89
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			96009,66
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			29956,53
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,07	25081	1755,67
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01659	29162	483,8
3	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0524966	132108	6935,22
4	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,392	1530	599,76
5	2105-0307-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,255	317	80,84
6	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,714	302	215,63
7	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,395	584	230,68
8	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,966	158	942,63
9	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,301	132	2151,73
10	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого	кг	1,53	91	139,23

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74				
11	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	160	862	137920
12	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,045	599397	26972,86
13	2110-0501-1202 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,613781	338	545,46
14	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,155	4229	4884,5
15	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	3,98352	34368	136905,62
16	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,2277	186956	42569,88
17	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,01035	188520	1951,18
18	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0398467	499577	19906,49
19	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07648	526735	40284,69
20	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00635	309629	1966,14
21	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00508	936860	4759,25
22	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,011	234011	2574,12
23	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	141,6461	18	2549,63
24	2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	1,04	439	456,56
25	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001824	1588689	289,78
26	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0002711	2446563	663,26
27	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,4819	5775	2782,97
28	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5293	294	155,61
29	2113-0702-0401 РСНБ РК 2015	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00044	421175	185,32
30	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0011565	287565	332,57
31	2113-0802-1002 РСНБ РК 2015	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00354	439312	1555,16
32	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,98	320	313,6
33	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00045	234325	105,45
34	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03570677	206133	7360,34
35	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	29,206642	446	13026,16

1	2	3	4	5	6	7
36	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006939	460049	3192,28
37	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0021588	526056	1135,65
38	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,98	617	604,66
39	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1644	4932
40	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1089	5445
41	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5	1369	6845
42	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	482,895	8	3863,16
43	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	755,406	8	6043,25
44	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	72,236	10	722,36
45	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	85,68	14	1199,52
46	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	24,624	26	640,22
47	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,424	31711	13445,46
48	2305-0104-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	4,85	3069	14884,65
49	2305-0104-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	26,26	3454	90702,04
50	2305-0104-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	0,7	3840	2688
51	2305-0301-0703 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	3	1938	5814
52	2305-0301-0805 РСНБ РК 2015	Зонты круглые из оцинкованной стали марки 3К315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	3605	3605
53	2305-0301-0901 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	9146	9146
54	2305-0301-0906 РСНБ РК 2015	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П500Х800 для вентиляционной шахты периметром 2600 мм	шт.	1	5423	5423
55	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,94	655	2580,7
56	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,7517	317	1823,29
57	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	6	134	804
58	2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2066	16528
59	2304-0902-0909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5	48010	240050
60	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1526	9156
61	2304-1005-1511	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгружен-	шт.	1	193256	193256

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	ный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002				
62	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	59	6901	407159
63	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42916	85832
64	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	13209	13209
65	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	4	13713	54852
66	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	21064	21064
67	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	625	2287	1429375
68	2305-1207-0505 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 12678-80	шт.	2	95983	191966
69	2305-1208-0107 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	27772	55544
70	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, 230В, типа Danfoss	шт.	1	143961	143961
71	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42962	42962
72	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597	19597
73	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654	21654
74	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21654	43308
75	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	29,7	173	5138,1
76	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	105	876	91980
77	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1345	16140
78	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,96	505	989,8
79	2301-1307-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	74	3879	287046
80	2301-1307-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	5	6087	30435
81	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1691206	332118	56168
82	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007104	259976	1846,87
83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00559	237458	1327,39
84	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	292,5	168	49140

1	2	3	4	5	6	7
85	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,343	187	251,14
86	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,013968	510044	7124,29
87	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,03081	460541	14189,27
88	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные толщ. 50 мм	м3	0,6324	10582	6692,06
89	2113-0809-0601 РСНБ РК 2015	Лента	10 м	9	72	648
90	2301-0507-0105 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 15	м	361,35	317	114547,95
91	2301-0507-0106 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 20	м	114,048	393	44820,86
92	2301-0507-0107 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 25	м	51,48	529	27232,92
93	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 32	м	118,8	779	92545,2
94	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термопластов, DN 40	м	47,52	779	37018,08
95	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN 15-20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	612,81	170	104177,7
96	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,58	272	11309,76
97	2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые DN32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,88	434	5155,92
98	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14	2202	30828
99	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	141	537	75717
100	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, DN 25-32 мм, прим	шт.	4	39210	156840
101	2304-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили запорные, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	19918	119508
102	2304-0601-0203 РСНБ РК 2015	Вентили запорные, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	24897	149382
103	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны для манометра 11Б18бк, DN 15, прим	шт.	8	739	5912
104	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые, DN 15	шт.	4	818	3272
105	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	278	11120
106	2304-1001-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 25	шт.	3	11500	34500
107	2304-1001-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3679	3679
108	2304-1006-2006 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40-50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	95864	191728
109	2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Вентиль балансировочный, DN 25	шт.	3	75133	225399
110	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр масляный, прим	шт.	2	14086	28172
111	2305-0301-1501	Решетки марки Р-150	м2	0,0225	10606	238,64

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
112	2305-0301-1501	Решетки марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10606	238,64
	РСНБ РК 2015					
113	2305-0301-1801	Крепления трубопроводов	кг	140	655	91700
	РСНБ РК 2015					
114	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали DN 100 мм	шт.	2	8014	16028
	РСНБ РК 2015					
115	2305-0306-1824	Решетки воздухоприточные Р150	шт.	1	1973	1973
	РСНБ РК 2015					
116	2305-0306-1849	Решетки воздухоприточные КМУ, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343	4686
	РСНБ РК 2015					
117	2305-0306-1877	Решетки воздухозаборные, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	3290	3290
	РСНБ РК 2015					
118	2305-0306-1903	Решетки воздухопрриточные КМУ 300 мм х 100 мм	шт.	6	2578	15468
	РСНБ РК 2015					
119	2305-0306-2008	Решетки воздухозаборные, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	5767	5767
	РСНБ РК 2015					
120	2305-0404-0102	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной ста-	комплект	1	50083	50083
	РСНБ РК 2015	ли, марки ВЦУН Р 0,25 кВт, ГОСТ 5976-90				
121	2305-0404-0104	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной ста-	комплект	1	64048	64048
	РСНБ РК 2015	ли, марки ВЦУН, Р 1,1 кВт, ГОСТ 5976-90				
122	2305-1206-1210	Смесительный узел, прим	шт.	2	515701	1031402
	РСНБ РК 2015					
123	2305-1207-2003	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа	шт.	1	191987	191987
	РСНБ РК 2015	Danfoss				
124	2305-1207-2029	Привод электрический смесительного клапан типа HERZ, прим	шт.	3	77330	231990
	РСНБ РК 2015					
125	2305-1207-3204	Элемент термостатический RTR 7090	шт.	59	83561	4930099
	РСНБ РК 2015					
126	2305-1308-0308	Клапан трехходовой, DN 25, типа HERZ, прим	шт.	3	84297	252891
	РСНБ РК 2015					
127	2305-1401-0201	Регулятор температуры электронный типа HERZ, прим	шт.	3	136151	408453
	РСНБ РК 2015					
128	2305-1401-0701	Датчик температуры накладной типа HERZ, прим	шт.	3	21654	64962
	РСНБ РК 2015					
129	2305-1403-0203	Распределитель для напольного отопления, прим	шт.	3	34926	104778
	РСНБ РК 2015					
130	2305-1501-0102	Манометры МПЗ-У, прим	комплект	6	2179	13074
	РСНБ РК 2015					
131	2305-1501-0301	Термометры ТТЖ-М в оправе, пр	шт.	4	1715	6860
	РСНБ РК 2015					
132	2307-0506-0101	Шкаф распределительный типа HERZ, прим	шт.	3	5165	15495
	РСНБ РК 2015					
133	СТПРАЙС	Приточная установка типа Вентс ВПА -150-2,4-1	комплект	1	875881,3	875881,3
134	СТПРАЙС	Приточная установка типа Вентс МПА 2500В	комплект	1	1734775,06	1734775,06
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			15797712,99

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	ТПрайс л.ТОО"Energomodul"	Насосы сетевые DAB BPH 120/280,50 XH	шт.	2	325892,86	651785,71
2	ТПрайс	Насосы циркуляционные модели UPS 15-60	шт.	3	58035,71	174107,14

1	2	3	4	5	6	7
	л.ТОО"Energomodul"					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			825892,86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			19676368
		Накладные расходы	тенге			2887427
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			22563795
		Сметная прибыль	тенге			1739032
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			24302827

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА,АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ВК

Сметная стоимость 8262,73 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1676,506 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,148 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Общий водомерный узел В1 с дистанционным снятием показаний														
1.	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	620,22	28,39	620,22	28,39	19,47	575,03	1290,88					
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%			572,36	14,41	572,36	14,41	--	95,62						
2.	2303-0301 -0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39025	--	39025	--	39025	--	42147					
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3122						
3.	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1526,83	222,3	1526,83	222,3	18,55	1336,31	3092,19					
		НР - 98%; СП - 8%			1285,98	77,61	1285,98	77,61	--	229,05						
4.				1	5546	--	5546	--	5546	--	5989,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 40, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.		--	--	--	--	--	443,68	
		СП - 8%									
5.	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект присоединителей, DN 40	шт.	1	10882	--	10882	--	10882	--	11752,56
					--	--	--	--	--	870,56	
		СП - 8%									
6.	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного выхода, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	21359	--	21359	--	21359	--	23067,72
					--	--	--	--	--	1708,72	
		СП - 8%									
7.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4245,08	278,4	12735,25	835,2	1565,05	10315,93	24895,27
					3445	63,82	10335	191,46	--	1844,09	
		НР - 98%; СП - 8%									
8.	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44817	--	89634	--	89634	--	96804,72
					--	--	--	--	--	7170,72	
		СП - 8%									
9.	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34562	--	34562	--	34562	--	37326,96
					--	--	--	--	--	2764,96	
		СП - 8%									
10.	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие 14М 1 для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526	--	1526	--	1526	--	1648,08
					--	--	--	--	--	122,08	
		СП - 8%									
11.				1	2896,52	--	2896,52	--	2427,47	459,67	3624,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1118-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		469,05	--	469,05	--	--	268,5	
12.	2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015	-Кран спусковой 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	3994	--	3994	--	3994	--	4313,52
					--	--	--	--	--	319,52	
13.	1116-1401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	1017,52	16,77	4070,06	67,09	28,8	3919,55	8628,78
					993,54	6,34	3974,18	25,36	--	639,17	
14.	2308-0307 -0105 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	4	21130	--	84520	--	84520	--	91281,6
					--	--	--	--	--	6761,6	
15.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	4	11102	120,56	44408	482,24	38738,16	5253,31	53634,21
					1296,9	43,23	5187,6	172,92	--	3972,9	
16.	2303-0103 -0401 РСНБ РК 2015	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 50 мм ГОСТ Р 51049-2008 СП - 8%	м	80	733	--	58640	--	58640	--	63331,2
					--	--	--	--	--	4691,2	
17.	2308-0305 -0106 РСНБ РК 2015	-Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	8	8835	--	70680	--	70680	--	76334,4
					--	--	--	--	--	5654,4	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	486624,88	1635,22	463165,5	21859,8	549163,46
			Тенге		--	--	21824,16	481,76	--	40678,77	

Стоимость монтажных работ Тенге 155200
Стоимость материалов и конструкций Тенге 155200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				12416				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				167616				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				331424,88				
		Материалы	Тенге				42797,5				
		Всего заработная плата	Тенге					22305,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				265168				
		Сдача и испытание	Тенге				57,59				
		Накладные расходы	Тенге				21859,8				
		Сметная прибыль	Тенге				28262,77				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				381547,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,56
		Сметная заработная плата	Тенге					22305,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				549163,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,56
		Сметная заработная плата	Тенге					22305,92			
		РАЗДЕЛ 2. Холодное водоснабжение В1									
18.				8	4319,42	70,87	34555,39	566,98	25468,21	8554,61	46558,79
	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		1065,03	26,12	8520,2	208,99	--	3448,8	
		НР - 98%; СП - 8%									
19.				25	3507,34	48,71	87683,49	1217,87	62374,02	24059,66	120682,59
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 75 мм. Прокладка	м трубопровода		963,66	18,36	24091,6	459,07	--	8939,45	
		НР - 98%; СП - 8%									
20.				60	2933,72	40,63	176022,94	2437,87	124843,65	48690,18	242690,16
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		812,36	15,71	48741,42	942,43	--	17977,05	
		НР - 98%; СП - 8%									
21.				70	2098,38	21,36	146886,45	1495,54	111397,72	33926,23	195277,69
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		485,62	8,93	33993,19	625,41	--	14465,01	
		НР - 98%; СП - 8%									
22.				80	1202	--	96160	--	96160	--	103852,8
	2304-0502	-Вентили 15ч8бр для	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	воды, PN 16, DN 15, прим			--	--	--	--	--	7692,8	
		СП - 8%									
23.	2304-0502 -0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 25, прим	шт.	14	1202 ---	-- ---	16828 ---	-- ---	16828 ---	-- 1346,24	18174,24
		СП - 8%									
24.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	121	1531,64 1507,29	14,95 0,105	185328,36 182381,61	1808,38 12,71	1138,37 --	178746,42 29125,98	393200,77
		НР - 98%; СП - 8%									
25.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1654 1627,03	17,95 0,175	57890,04 56946,16	628,35 6,13	315,53 --	55813,24 9096,26	122799,54
		НР - 98%; СП - 8%									
26.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	93 ---	-- ---	4603,5 ---	-- ---	4603,5 ---	-- 368,28	4971,78
		СП - 8%									
27.	2301-0501 -1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,29	93 ---	-- ---	6536,97 ---	-- ---	6536,97 ---	-- 522,96	7059,93
		СП - 8%									
28.	2301-0501 -1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,65	148 ---	-- ---	5128,2 ---	-- ---	5128,2 ---	-- 410,26	5538,46
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	286	96,12	1,13	27489,55	321,75	1032,43	25612,66	57350,38
					91,38	--	26135,37	--	--	4248,18	
		НР - 98%; СП - 8%									
30.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	104,99	1,13	3464,78	37,13	412,03	2955,31	6933,69
					91,38	--	3015,62	--	--	513,61	
		НР - 98%; СП - 8%									
31.	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	17374,73	228,06	27799,56	364,89	22939,28	4503,84	34887,67
					2809,62	62,73	4495,39	100,36	--	2584,27	
		НР - 98%; СП - 8%									
32.	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб (через перекрыт.). Прокладка	м	10,5	2933,72	40,63	30804,01	426,63	21847,64	8520,78	42470,78
					812,36	15,71	8529,75	164,93	--	3145,98	
		НР - 98%; СП - 8%									
33.	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1256	--	2512	--	2512	--	2712,96
					--	--	--	--	--	200,96	
		СП - 8%									
34.	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг	155	655	--	101525	--	101525	--	109647
					--	--	--	--	--	8122	
		СП - 8%									
35.	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Крепление DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	8	--	960	--	960	--	1036,8
					--	--	--	--	--	76,8	
		СП - 8%									
36.	2302-0401-3502	Крепление DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	8	--	960	--	960	--	1036,8
					--	--	--	--	--	76,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
37.	2302-0401 -3503 РСНБ РК 2015	-Крепление DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	10	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--	--	56	
		СП - 8%									
38.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	123	652,87	70,97	80302,6	8729,92	32721,04	32894,86	122253,27
					315,87	36,02	38851,64	4431,07	--	9055,8	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 76%; СП - 8%									
39.	2111-0403 -0322 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1439	--	12663,2	--	12663,2	--	13676,26
					--	--	--	--	--	1013,06	
		СП - 8%									
40.	2111-0403 -0320 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	958	--	26345	--	26345	--	28452,6
					--	--	--	--	--	2107,6	
		СП - 8%									
41.	2111-0403 -0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м	22	640	--	14080	--	14080	--	15206,4
					--	--	--	--	--	1126,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
42.	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	77	317 ---	-- --	24409 ---	-- --	24409 ---	-- 1952,72	26361,72
43.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	63,2	96,41 48,26	2,43 0,2882	6093,23 3050,16	153,7 18,21	2889,37 --	2117,18 656,83	8867,24
44.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Изоляция краской масляной МА НР - 69%; СП - 8%	м2	125,6	147,05 42,4	6,27 0,8646	18469,29 5325,44	787,74 108,59	12356,11 --	3749,48 1777,5	23996,28
45.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	41,08	96,41 48,26	2,43 0,2882	3960,6 1982,6	99,91 11,84	1878,09 --	1376,17 426,94	5763,71
46.	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 НР - 69%; СП - 8%	м2	41,08	208,6 17,89	1,73 0,2882	8569,34 734,82	70,95 11,84	7763,58 --	515,19 726,76	9811,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	1208730,5	19147,6	742787,94	432035,8	1772027,6
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	446794,96	7101,59	--	131261,3	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				194892,27				
		Материалы	Тенге				57608,19				
		Всего заработная плата	Тенге					54526,22			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77497,2				
		Накладные расходы	Тенге				40652,88				
		Сметная прибыль	Тенге				18843,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				254388,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,74
		Сметная заработная плата	Тенге					54526,22			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1013838,23				
		Материалы	Тенге				371768,88				
		Всего заработная плата	Тенге					399370,32			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235913,67				
		Накладные расходы	Тенге				391382,92				
		Сметная прибыль	Тенге				112417,69				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1517638,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271,7
		Сметная заработная плата	Тенге					399370,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1772027,6				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308,45
		Сметная заработная плата	Тенге					453896,55			

РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	1117-0801 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные). Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4595,16	49	4595,16	49	77,46	4398,09	9712,7
					---	---	---	---	---	---	
					4468,69	19,15	4468,69	19,15	--	719,46	
48.	5104-0106 -0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические на 150 литров, типа Аристон, прим	комплект	1	48625	--	48625	--	--	--	48625
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	48625	--	
49.	2304-1008 -0602 РСНБ РК 2015	Термостатический смеситель, прим СП - 8%	шт.	4	53090	--	212360	--	212360	--	229348,8
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16988,8	
50.	2304-0502 -0602 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 32, прим СП - 8%	шт.	1	1539	--	1539	--	1539	--	1662,12
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	123,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	2304-1001 -0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 32 СП - 8%	шт.	1	8159 ---	-- ---	8159 ---	-- ---	8159 ---	-- 652,72	8811,72
52.	2304-0502 -0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 15, прим СП - 8%	шт.	99	1202 ---	-- ---	118998 ---	-- ---	118998 ---	-- 9519,84	128517,84
53.	2304-0502 -0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 25, прим СП - 8%	шт.	15	1202 ---	-- ---	18030 ---	-- ---	18030 ---	-- 1442,4	19472,4
54.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	82	2098,38 485,62	21,36 8,93	172066,98 39820,59	1751,91 732,63	130494,47 --	39742,16 16944,73	228753,87
55.	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	2361,77 485,62	21,36 8,93	70853,18 14568,51	640,94 268,04	55643,72 --	14539,81 6831,44	92224,43
56.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	110	1531,64 1507,29	14,95 0,105	168480,33 165801,46	1643,99 11,55	1034,88 --	162496,75 26478,17	357455,24
57.	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN16 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	49,5	170 ---	-- ---	8415 ---	-- ---	8415 ---	-- 673,2	9088,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN20 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	170	--	10098	--	10098	--	10905,84
					--	--	--	--	--	807,84	
		СП - 8%									
59.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1654	17,95	99240,07	1077,17	540,91	95679,84	210513,49
					1627,03	0,175	97621,99	10,5	--	15593,59	
		НР - 98%; СП - 8%									
60.	2301-0602 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN25 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	272	--	16156,8	--	16156,8	--	17449,34
					--	--	--	--	--	1292,54	
		СП - 8%									
61.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	222	96,12	1,13	21338,04	249,75	801,4	19881,15	44516,73
					91,38	--	20286,89	--	--	3297,54	
		НР - 98%; СП - 8%									
62.	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб (через перекрыт.). Прокладка	м	10,5	2933,72	40,63	30804,01	426,63	21847,64	8520,78	42470,78
					812,36	15,71	8529,75	164,93	--	3145,98	
		НР - 98%; СП - 8%									
63.	2302-0301 -1203 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	131	--	262	--	262	--	282,96
					--	--	--	--	--	20,96	
		СП - 8%									
64.	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов	кг	80	655	--	52400	--	52400	--	56592
					--	--	--	--	--	4192	
		СП - 8%									
65.				120	8	--	960	--	960	--	1036,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0401 -3501 РСНБ РК 2015	Крепление DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	76,8	
		СП - 8%									
66.	2302-0401 -3502 РСНБ РК 2015	Крепление DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	8	--	1120	--	1120	--	1209,6
					--	--	--	--	--	89,6	
		СП - 8%									
67.	2302-0401 -3503 РСНБ РК 2015	Крепление DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	10	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--	--	96	
		СП - 8%									
68.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	110	652,87	70,97	71815,34	7807,25	29262,72	29418,17	109332,19
					315,87	36,02	34745,37	3962,75	--	8098,68	
		НР - 76%; СП - 8%									
69.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88	317	--	27896	--	27896	--	30127,68
					--	--	--	--	--	2231,68	
		СП - 8%									
70.	2111-0403 -0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	370	--	12210	--	12210	--	13186,8
					--	--	--	--	--	976,8	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	44	96,41 48,26	2,43 0,2882	4242,12 2123,53	107,01 12,68	2011,59 --	1473,98 457,29	6173,4
72.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Изоляция краской масляной МА НР - 69%; СП - 8%	м2	86	147,05 42,4	6,27 0,8646	12646,17 3646,4	539,37 74,36	8460,4 --	2567,32 1217,08	16430,57
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	1194510,19 391613,18	14293,02 5256,57	739978,98 48625	378718,06 121968,26	1695196,51
	Стоимость оборудования		Тенге				48625				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48625				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128809,63				
	Материалы		Тенге				39734,7				
	Всего заработная плата		Тенге					44565,08			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40106				
	Накладные расходы		Тенге				33459,48				
	Сметная прибыль		Тенге				12981,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175250,64				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								30,04
	Сметная заработная плата		Тенге					44565,08			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1017075,56				
	Материалы		Тенге				210440,48				
	Всего заработная плата		Тенге					352304,67			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				449697,8				
	Накладные расходы		Тенге				345258,58				
	Сметная прибыль		Тенге				108986,73				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1471320,87				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								241,65
	Сметная заработная плата		Тенге					352304,67			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1695196,51				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								271,69
	Сметная заработная плата		Тенге					396869,76			

РАЗДЕЛ 4. Циркуляционный водопровод горячего водоснабжения Т4

73.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2098,38 485,62	21,36 8,93	67148,09 15539,74	683,67 285,9	50924,67 --	15509,14 6612,58	89269,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%									
74.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1814,59	21,36	63510,49	747,77	45766,12	16963,12	86911,49
					485,62	8,93	16996,6	312,71	--	6437,89	
		НР - 98%; СП - 8%									
75.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67	96,12	1,13	6439,86	75,38	241,86	6000,17	13435,23
					91,38	--	6122,62	--	--	995,2	
		НР - 98%; СП - 8%									
76.	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 25, прим	шт.	1	1202	--	1202	--	1202	--	1298,16
					--	--	--	--	--	96,16	
		СП - 8%									
77.	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный DN 25	шт.	1	7723	--	7723	--	7723	--	8340,84
					--	--	--	--	--	617,84	
		СП - 8%									
78.	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 15, прим	шт.	17	1202	--	20434	--	20434	--	22068,72
					--	--	--	--	--	1634,72	
		СП - 8%									
79.	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 20, прим	шт.	5	1202	--	6010	--	6010	--	6490,8
					--	--	--	--	--	480,8	
		СП - 8%									
80.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1531,64	14,95	75050,33	732,32	460,99	72384,92	159230,06
					1507,29	0,105	73857,01	5,14	--	11794,82	
		НР - 98%; СП - 8%									
81.				8,91	170	--	1514,7	--	1514,7	--	1635,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	121,18	
		СП - 8%									
82.				39,6	170	--	6732	--	6732	--	7270,56
	2301-0602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	538,56	
		СП - 8%									
83.				49	96,12	1,13	4709,75	55,13	176,89	4388,18	9825,76
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					91,38	--	4477,74	--	--	727,83	
		НР - 98%; СП - 8%									
84.				2,8	2933,72	40,63	8214,4	113,77	5826,04	2272,21	11325,54
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб (через перекрыт.). Прокладка	м		---	---	---	---	---	---	
					812,36	15,71	2274,6	43,98	--	838,93	
		НР - 98%; СП - 8%									
85.				2	110	--	220	--	220	--	237,6
	2302-0301 -1202 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 20	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	17,6	
		СП - 8%									
86.				55	655	--	36025	--	36025	--	38907
	2305-0301 -1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2882	
		СП - 8%									
87.				100	10	--	1000	--	1000	--	1080
	2302-0401 -3503 РСНБ РК 2015	Крепление DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	80	
		СП - 8%									
88.				65	652,87	70,97	42436,34	4613,38	17291,61	17383,46	64605,38
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					315,87	36,02	20531,35	2341,63	--	4785,58	
		НР - 76%; СП - 8%									
89.				33	317	--	10461	--	10461	--	11297,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	836,88	
		СП - 8%									
90.	2111-0403 -0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	314	--	12089	--	12089	--	13056,12
					--	--	--	--	--	967,12	
		СП - 8%									
91.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26	96,41	2,43	2506,71	63,23	1188,66	870,99	3647,92
					48,26	0,2882	1254,81	7,49	--	270,22	
		НР - 69%; СП - 8%									
92.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Изоляция краской масляной МА	м2	52	147,05	6,27	7646,52	326,13	5115,59	1552,33	9934,76
					42,4	0,8646	2204,8	44,96	--	735,91	
		НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	381073,18	7410,77	230403,13	137324,52	559869,51
			Тенге		--	--	143259,28	3041,81	--	41471,82	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	75139,57	
Материалы	Тенге	23595,86	
Всего заработная плата	Тенге		26385,04
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	22550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19806,79				
		Сметная прибыль	Тенге				7595,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				102542,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,79
		Сметная заработная плата	Тенге					26385,04			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				305933,61				
		Материалы	Тенге				103396,57				
		Всего заработная плата	Тенге					119916,05			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				80860,7				
		Накладные расходы	Тенге				117517,73				
		Сметная прибыль	Тенге				33876,11				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				457327,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81,62
		Сметная заработная плата	Тенге					119916,05			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				559869,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99,41
		Сметная заработная плата	Тенге					146301,09			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация бытовая К1									
93.				60	879,16	1,41	52749,4	84,61	209,91	51434,84	112518,98
	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		874,25	0,4941	52454,88	29,65	--	8334,74	
		НР - 98%; СП - 8%									
94.				140	851,75	3,43	119244,4	480,79	1398,81	115172,86	253170,64
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		838,32	1,13	117364,8	158,52	--	18753,38	
		НР - 98%; СП - 8%									
95.				60,6	254	--	15392,4	--	15392,4	--	16623,79
	2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	1231,39	
		СП - 8%									
96.				141,4	1077	--	152287,8	--	152287,8	--	164470,82
	2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		--	--	--	--	--	12183,02	
		СП - 8%									
97.				8,75	2933,72	40,63	25670,01	355,52	18206,37	7100,65	35392,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных электросварных труб (через перекрыт.). Прокладка	м								
		Изм. и доп. вып. НР - 98%; СП - 8%			812,36	15,71	7108,12	137,44	--	2621,65	
98.	11			3,2	17374,73	228,06	55599,13	729,79	45878,55	9007,68	69775,35
	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода								
		Изм. и доп. вып. НР - 98%; СП - 8%			2809,62	62,73	8990,78	200,72	--	5168,54	
99.	6			8	623	--	4984	--	4984	--	5382,72
	2302-0403 -1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 110	шт.		--	--	--	--	--	398,72	
		СП - 8%									
100.				14	3353	--	46942	--	46942	--	50697,36
	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		--	--	--	--	--	3755,36	
		СП - 8%									
101.				380	194	--	73720	--	73720	--	79617,6
	2302-0401 -3507 РСНБ РК 2015	Крепление для труб	шт.		--	--	--	--	--	5897,6	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	546589,14	1650,71	359019,85	182716,02	787649,58
			Тенге		--	--	185918,59	526,33	--	58344,41	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	546589,14			
Материалы	Тенге	65693,65			
Всего заработная плата	Тенге		186444,92		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	293326,2			
Накладные расходы	Тенге	182716,02			
Сметная прибыль	Тенге	58344,41			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	787649,58			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124,96
Сметная заработная плата	Тенге		186444,92		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	787649,58			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				124,96
Сметная заработная плата	Тенге		186444,92		

РАЗДЕЛ 6. Канализация К3

102.				1	22644,2	444,32	22644,2	444,32	3828,8	18151,21	44059,05
	1118-0501 -0101 РСНБ РК	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	насос		18371,08	150,57	18371,08	150,57	--	3263,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	т. Установка НР - 98%; СП - 8%									
103.	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328 ---	-- ---	66328 ---	-- ---	-- 66328	-- ---	66328
104.	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	1	19597,75 17111,8	1648,21 627,5	19597,75 17111,8	1648,21 627,5	837,74 --	17384,52 2958,58	39940,85
105.	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015	Бак перелива гаситель, прим СП - 8%	шт.	1	23970 ---	-- ---	23970 ---	-- ---	23970 ---	-- 1917,6	25887,6
106.	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	879,16 874,25	1,41 0,4941	43957,84 43712,4	70,51 24,7	174,93 --	42862,36 6945,62	93765,82
107.	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	43,5	851,75 838,32	3,43 1,13	37050,94 36466,92	149,39 49,26	434,63 --	35785,85 5826,94	78663,73
108.	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	м	50,5	254 ---	-- ---	12827 ---	-- ---	12827 ---	-- 1026,16	13853,16
109.	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	43,935	1077 ---	-- ---	47318 ---	-- ---	47318 ---	-- 3785,44	51103,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
110.				2,8	2933,72	40,63	8214,4	113,77	5826,04	2272,21	11325,54
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных электросварных труб (через перекрыт.). Прокладка	м		812,36	15,71	2274,6	43,98	--	838,93	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
111.				1,6	17374,73	228,06	27799,56	364,89	22939,28	4503,84	34887,67
	1116-0401 -0209 РСНБ РК 2015	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода		2809,62	62,73	4495,39	100,36	--	2584,27	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
112.				2	623	--	1246	--	1246	--	1345,68
	2302-0403 -1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.		--	--	--	--	--	99,68	
		СП - 8%									
113.				3	365	--	1095	--	1095	--	1182,6
	2302-0403 -1001 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 50	шт.		--	--	--	--	--	87,6	
		СП - 8%									
114.				1	1832	--	1832	--	1832	--	1978,56
	2302-0802 -1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		--	--	--	--	--	146,56	
		СП - 8%									
115.				140	194	--	27160	--	27160	--	29332,8
	2302-0401 -3507 РСНБ РК 2015	Крепление для труб	шт.		--	--	--	--	--	2172,8	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	341040,69	2791,09	149489,41	120959,99	493654,49
			Тенге		--	--	122432,19	996,37	66328	31653,81	

Стоимость оборудования	Тенге	66328
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	66328
Стоимость сантехнических работ	Тенге	274712,69
Материалы	Тенге	34041,41
Всего заработная плата	Тенге	123428,56
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	115447,99
Сдача и испытание	Тенге	548,02
Накладные расходы	Тенге	120959,99
Сметная прибыль	Тенге	31653,81
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	427326,49
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	85,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					123428,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				493654,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,68
		Сметная заработная плата	Тенге					123428,56			

РАЗДЕЛ 7. Внутренний водосток К2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116.				4	370,74	122,76	1482,94	491,04	323,28	721,19	2380,47
	1112-0101	-Воронки внутреннего	1		---	---	---	---	---	---	
	-2101	водостока. Установка	воронка		167,16	28,82	668,62	115,28	--	176,33	
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 12										
117.				4	1833	--	7332	--	7332	--	7918,56
	2110-0302	-Воронка выпускная	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0104	диаметром 80 мм, прим			--	--	--	--	--	586,56	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
118.				2	1202	--	2404	--	2404	--	2596,32
	2304-0502	-Вентили 15ч8бр для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0601	воды			--	--	--	--	--	192,32	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
119.				4	2933,72	40,63	11734,86	162,52	8322,91	3246,01	16179,34
	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	-0202	и водоснабжения из	трубопро		812,36	15,71	3249,43	62,83	--	1198,47	
	РСНБ РК 2015	стальных электросварных труб, диаметр до 50	вода								
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
120.				40	5311,98	70,87	212479,06	2834,88	167043,18	42773,03	275672,26
	1116-0401	-Трубопроводы отопления	м		---	---	---	---	---	---	
	-0205	и водоснабжения из	трубопро		1065,03	26,12	42601	1044,95	--	20420,17	
	РСНБ РК 2015	стальных электросварных труб, диаметр до 100	вода								
	Изм. и доп. вып. 11	мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
121.				4,2	2933,72	40,63	12321,61	170,65	8739,06	3408,31	16988,31
	1116-0401	-Гильзы из стальных	м		---	---	---	---	---	---	
	-0202	электросварных труб			812,36	15,71	3411,9	65,97	--	1258,39	
	РСНБ РК 2015	(через перекрыт.). Прокладка									
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
122.				3,2	17374,73	228,06	55599,13	729,79	45878,55	9007,68	69775,35
	1116-0401	-Футляр из стальных	м		---	---	---	---	---	---	
	-0209	электросварных труб,	трубопро		2809,62	62,73	8990,78	200,72	--	5168,54	
	РСНБ РК 2015	диаметр до 250 мм. Прокладка	вода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
123.	2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Патрубок стальной диаметром 80 мм, прим СП - 8%	шт.	4	1839	--	7356	--	7356	--	7944,48
					--	--	--	--	--	588,48	
124.	2302-0403 -1002 РСНБ РК 2015	-Прочистка, DN 100 СП - 8%	шт.	4	623	--	2492	--	2492	--	2691,36
					--	--	--	--	--	199,36	
125.	2302-0802 -1002 РСНБ РК 2015	-Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	шт.	4	3353	--	13412	--	13412	--	14484,96
					--	--	--	--	--	1072,96	
126.	2302-0401 -3507 РСНБ РК 2015	-Крепление для труб СП - 8%	шт.	11	194	--	2134	--	2134	--	2304,72
					--	--	--	--	--	170,72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	328747,6	4388,88	265436,98	59156,22	418936,13
			Тенге		--	--	58921,74	1489,75	--	31032,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16170,94				
	Материалы		Тенге				323,28				
	Всего заработная плата		Тенге					783,9			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14688				
	Накладные расходы		Тенге				721,19				
	Сметная прибыль		Тенге				1351,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18243,51				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								0,54
	Сметная заработная плата		Тенге					783,9			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				312576,66				
	Материалы		Тенге				229983,7				
	Всего заработная плата		Тенге					59627,58			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20442				
	Накладные расходы		Тенге				58435,03				
	Сметная прибыль		Тенге				29680,94				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				400692,62				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								40,8
	Сметная заработная плата		Тенге					59627,58			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				418936,13				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								41,34
	Сметная заработная плата		Тенге					60411,49			
		РАЗДЕЛ 8. Санитарно-техническое оборудование									
127.	1117-0101	-Умывальники одиночные.	комплект	34	3102,31	92,25	105478,5	3136,4	6803,8	95206,24	216739,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2015	Установка с подводкой воды			2809,95	47,38	95538,3	1610,92	--	16054,78	
		НР - 98%; СП - 8%									
128.	2303-0102 -3202 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	5320	--	74480	--	74480	--	80438,4
					--	--	--	--	--	5958,4	
		СП - 8%									
129.	2303-0102 -3201 РСНБ РК 2015	-Умывальник керамический детский ГОСТ 30493-96, прим	шт.	20	6495	--	129900	--	129900	--	140292
					--	--	--	--	--	10392	
		СП - 8%									
130.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3849,42	183,7	92386,17	4408,73	12373,12	76321,72	182204,52
					3150,18	94,79	75604,32	2274,98	--	13496,63	
		НР - 98%; СП - 8%									
131.	2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	15747	--	62988	--	62988	--	68027,04
					--	--	--	--	--	5039,04	
		СП - 8%									
132.	2303-0102 -0310 РСНБ РК 2015	-Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	20487	--	409740	--	409740	--	442519,2
					--	--	--	--	--	32779,2	
		СП - 8%									
133.	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение.Установка	комплект	12	2638,77	69,53	31665,21	834,42	3855,27	26857,63	63204,67
					2247,96	35,85	26975,52	430,22	--	4681,83	
		НР - 98%; СП - 8%									
134.	2303-0102 -1105 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей	шт.	12	5112	--	61344	--	61344	--	66251,52
					--	--	--	--	--	4907,52	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны моечные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3409,06 2809,95	363,06 180,41	6818,13 5619,9	726,12 360,81	472,11 --	5861,1 1014,34	13693,56
136.	2303-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванна моечная эмалированная, 1000х500х860 двухсекционная, прим СП - 8%	шт.	2	60449 --	-- --	120898 --	-- --	120898 --	-- 9671,84	130569,84
137.	1117-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	15	10813,4 3573,68	28,87 14,41	162201 53605,2	433,05 216,15	108162,75 --	52744,92 17195,67	232141,6
138.	2303-0102 -1602 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм СП - 8%	шт.	15	7177 --	-- --	107655 --	-- --	107655 --	-- 8612,4	116267,4
139.	1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	12	8738,66 662,86	35,21 18,03	104863,98 7954,32	422,51 216,34	96487,15 --	8007,24 9029,7	121900,92
140.	2302-1104 -1501 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие СП - 8%	м	24	397 --	-- --	9528 --	-- --	9528 --	-- 762,24	10290,24
141.	1117-0101 -0109 РСНБ РК 2015	-Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	7	2726,67 2233,55	234,17 115,09	19086,7 15634,85	1639,2 805,63	1812,65 --	16111,67 2815,87	38014,24
142.	2303-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	7	8423 --	-- --	58961 --	-- --	58961 --	-- 4716,88	63677,88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	1557993,69	11600,43	1265460,86	281110,51	1986232,55
			Тенге		--	--	280932,41	5915,05	--	147128,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1557993,69				
		Материалы	Тенге				229966,86				
		Всего заработная плата	Тенге					286847,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1035494				
		Накладные расходы	Тенге				281110,51				
		Сметная прибыль	Тенге				147128,34				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1986232,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,12
		Сметная заработная плата	Тенге					286847,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1986232,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200,12
		Сметная заработная плата	Тенге					286847,46			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8262729,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1651696,51				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				62917,72				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					24809,23			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4215742,64				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				114953				
		Накладные расходы	Тенге				1613880,92				
		Сметная прибыль	Тенге				603539,02				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА,АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ВК

Сметная стоимость 8262,73 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1148 чел-ч
Сметная заработная плата 1676,506 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1131,08579	1460,28	1651696,51
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	17,122782	1448,9	(24809,23)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1651696,51
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,074256	4654	345,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,074256	1441,00	107,00
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2,8	12	33,6
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,91357	6138	5607,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,91357	1441,00	1316,45
4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,712285	5125	3650,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,712285	2059,00	1466,59
5	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,074256	27	2
6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	1,7823	2273	4051,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7823	1206,00	2149,45
7	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	9,855	75	739,12
8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,11493	173	1057,88

1	2	3	4	5	6	7
9	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44	16	7,04
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	13,719451	2839	38949,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,719451	1441,00	19769,73
11	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	9,599756	150	1439,96
12	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	45,55232	27	1229,91
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	32,0873	18	577,57
14	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 м	маш.-ч	80,406	65	5226,39
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			62917,72
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			24809,23
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	25081	652,11
2	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,02482	29162	723,8
3	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01224	216144	2645,6
4	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,5181	584	886,57
5	2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,12	2694	323,28
6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	18,8	357	6711,6
7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00192	1176843	2259,54
8	2110-0502-1824 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,2614	3969	16913,5
9	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	314	12089
10	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	198	317	62766
11	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	370	12210
12	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного па-	м	22	640	14080

1	2	3	4	5	6	7
		ра больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77				
13	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	958	26345
14	2111-0403-6701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	44,7	1363	60926,1
15	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0042	182472	766,38
16	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0124111	188520	2339,74
17	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	499577	34,97
18	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	309629	393,23
19	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	234011	514,82
20	2113-0207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	47,738	18	859,28
21	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,16	450	72
22	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00016	250477	40,08
23	2113-0701-0102 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0004731	622697	294,6
24	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,72666	5775	4196,46
25	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,648105	294	484,54
26	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0094678	287565	2722,61
27	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	2,2148	320	708,74
28	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00555	1358592	7540,19
29	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019806	206133	408,27
30	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,015	5164	77,46
31	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,92	1252	2403,84
32	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	446	31,22
33	2113-0816-3432 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,596	2409	1435,76
34	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0156852	460049	7215,96
35	2204-0601-0601 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А ГОСТ 7827-74	т	0,0024648	634845	1564,77
36	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,5371	617	2182,39

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
37	2204-0701-0501 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-110 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,006162	1005974	6198,81
38	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,928	13150	117403,2
39	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,29	93	6536,97
40	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,65	148	5128,2
41	2301-1306-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	35	1296	45360
42	2301-1306-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	184	1579	290536
43	2301-1306-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	30	1841	55230
44	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,056	16989	17940,38
45	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1089	1089
46	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1369	1369
47	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	268,8	8	2150,4
48	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	72,58	10	725,8
49	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	31711	190,27
50	2303-0102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	8423	58961
51	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	15747	62988
52	2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	20	20487	409740
53	2303-0102-1602 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	30	7177	215310
54	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	839	10068
55	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	4	1110	4440
56	2303-0102-2202 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	12	7909	94908
57	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	30,646815	317	9715,04
58	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	4,154	504	2093,62
59	2303-0301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	1	39025	39025
60	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34562	34562

1	2	3	4	5	6	7
61	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44817	89634
62	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	4	6005	24020
63	3--51501-101	Манометры МП3-У, прим.	комплект	1	2408	2408
64	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	8835	70680
65	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	4	21130	84520
66	2113-0207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	28	22	616
67	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	49,0321	505	24761,21
68	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	103,55	2049	212173,95
69	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	25	2450	61250
70	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	8	3115	24920
71	2301-1307-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	40	4095	163800
72	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	14	5320	74480
73	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок стальной диаметром 80 мм, прим	шт.	4	1839	7356
74	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная диаметром 80 мм, прим	шт.	4	1833	7332
75	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 92 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	1439	12663,2
76	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	93	4603,5
77	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	111,1	254	28219,4
78	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации SDR 17,6 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	185,335	1077	199605,8
79	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN16 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,5	170	8415
80	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,91	170	1514,7
81	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN20 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	170	10098
82	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	170	6732
83	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R DN25 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	272	16156,8
84	2302-0301-1202 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 20	шт.	2	110	220
85	2302-0301-1203 РСНБ РК 2015	Заглушка DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	131	262
86	2302-0302-6120 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1256	2512

1	2	3	4	5	6	7
87	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Крепление DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	8	1920
88	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Крепление DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	260	8	2080
89	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Крепление DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	290	10	2900
90	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Крепление для труб	шт.	531	194	103014
91	2302-0403-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 50	шт.	3	365	1095
92	2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 100	шт.	6	623	3738
93	2302-0403-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка, DN 110	шт.	8	623	4984
94	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1832	1832
95	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	18	3353	60354
96	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие	м	24	397	9528
97	2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна моечная эмалированная, 1000х500х860 двухсекционная, прим	шт.	2	60449	120898
98	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей	шт.	12	5112	61344
99	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический детский ГОСТ 30493-96, прим	шт.	20	6495	129900
100	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 50 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	80	733	58640
101	2303-0302-0503 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного выхода, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1	21359	21359
102	2303-0302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект присоединителей, DN 40	шт.	1	10882	10882
103	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды	шт.	2	1202	2404
104	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 15, прим	шт.	196	1202	235592
105	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 20, прим	шт.	5	1202	6010
106	2304-0502-0601 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 25, прим	шт.	30	1202	36060
107	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили 15ч8бр для воды, PN 16, DN 32, прим	шт.	1	1539	1539
108	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Кран спусковой 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3994	3994
109	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие 14М 1 для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1526	1526
110	2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный DN 25	шт.	1	7723	7723
111	2304-1001-0102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный, DN 32	шт.	1	8159	8159
112	2304-1008-0602 РСНБ РК 2015	Термостатический смеситель, прим	шт.	4	53090	212360
113	2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5546	5546

1	2	3	4	5	6	7
114	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепление трубопроводов	кг	80	655	52400
115	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов	кг	210	655	137550
116	2305-1203-0106 РСНБ РК 2015	Бак перелива гаситель, прим	шт.	1	23970	23970
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4215742,65
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328	66328
2	5104-0106-0119 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические на 150 литров, типа Аристон, при	комплект	1	48625	48625
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			114953
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			6045310
		Накладные расходы	тенге			1613881
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			7659191
		Сметная прибыль	тенге			603539
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			8262730

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ЭО

Сметная стоимость 12297,959 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2552,142 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1,8 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вводно-распределительные устройства.Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13086,64	966,31	13086,64	966,31	9126,33	2407,68	16733,87					
					2994	350	2994	350	--	1239,55						
2.	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-18-80 УХЛ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784	--	286784	--	--	--	286784					
					--	--	--	--	286784	--						
3.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1412,98	83,31	1412,98	83,31	27,28	962,92	2565,97					
					1302,39	35	1302,39	35	--	190,07						
4.	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и	шт.	1	14439	--	14439	--	14439	--	15594,12					
					--	--	--	--	--	1155,12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 СП - 8%									
5.	1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щит распределительный навесной. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4447,55 2994	1369,96 562,02	4447,55 2994	1369,96 562,02	83,59 --	2560,33 560,63	7568,52
6.	2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩР11 СП - 8%	шт.	1	9019 --	-- --	9019 --	-- --	9019 --	-- 721,52	9740,52
7.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	13086,64 2994	966,31 350	91606,5 20958	6764,17 2450	63884,33 --	16853,76 8676,82	117137,08
8.	2307-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	2	4952 --	-- --	9904 --	-- --	9904 --	-- 792,32	10696,32
9.	2307-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5893 --	-- --	5893 --	-- --	5893 --	-- 471,44	6364,44
10.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-16з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5781 --	-- --	5781 --	-- --	5781 --	-- 462,48	6243,48
11.	2307-0201	-Щиты распределительные	шт.	3	8383	--	25149	--	25149	--	27160,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0208 РСНБ РК 2015	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			--	--	--	--	--	2011,92	
		СП - 8%									
12.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	35	2779,35	22,97	97277,17	803,95	46808,22	35758,8	143678,84
					1419	--	49665	--	--	10642,88	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0204 -0904 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2406	--	2406	--	2406	--	2598,48
					--	--	--	--	--	192,48	
		СП - 8%									
14.	2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	519	--	8304	--	8304	--	8968,32
					--	--	--	--	--	664,32	
		СП - 8%									
15.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519	--	1557	--	1557	--	1681,56
					--	--	--	--	--	124,56	
		СП - 8%									
16.	2307-0204 -0905 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2437	--	4874	--	4874	--	5263,92
					--	--	--	--	--	389,92	
		СП - 8%									
17.	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	3597	--	46761	--	46761	--	50501,88
					--	--	--	--	--	3740,88	
		СП - 8%									
18.				3	5078,29	111,28	15234,86	333,84	6387,02	6205,68	23155,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		2838	35	8514	105	--	1715,24	
19.				2	2384	--	4768	--	4768	--	5149,44
	2307-0204 -0910 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	381,44	
20.				1	7241	--	7241	--	7241	--	7820,28
	2307-0204 -0928 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	579,28	
21.				21	2779,35	22,97	58366,3	482,37	28084,93	21455,28	86207,31
	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		1419	--	29799	--	--	6385,73	
22.				3	7241	--	21723	--	21723	--	23460,84
	2307-0204 -0925 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1737,84	
23.				3	519	--	1557	--	1557	--	1681,56
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	124,56	
24.				1	7241	--	7241	--	7241	--	7820,28
	2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	579,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.				1	7241	--	7241	--	7241	--	7820,28
	2307-0204 -0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	579,28	
		СП - 8%									
26.				1	519	--	519	--	519	--	560,52
	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	41,52	
		СП - 8%									
27.				2	3597	--	7194	--	7194	--	7769,52
	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	575,52	
		СП - 8%									
28.				10	546	--	5460	--	5460	--	5896,8
	2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		--	--	--	--	--	436,8	
		СП - 8%									
29.				1	1684,74	169,74	1684,74	169,74	18	1128,24	3038,02
	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		1497	70	1497	70	--	225,04	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
30.				1	11463	--	11463	--	11463	--	12380,04
	2307-0203 -0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	917,04	
		СП - 8%									
31.				147	5021,82	1009,39	738206,97	148379,7	259738,77	311475,9	1133657,5
	1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный. Установка	шт.		2245,5	697,39	330088,5	102516,92	--	83974,63	
	Изм. и	НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17										
32.	2307-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп ARTIC OLP ECO LED 1200 СП - 8%	шт.	8	7728	--	61824	--	61824	--	66769,92
					--	--	--	--	--	4945,92	
33.	2307-0106 -0107 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп АОТ OLP UNI LED 1200x1200 СП - 8%	шт.	28	5371	--	150388	--	150388	--	162419,04
					--	--	--	--	--	12031,04	
34.	2307-0106 -0108 РСНБ РК 2015	-Светильники для светодиодных ламп АОТ OLP UNI LED 600 СП - 8%	шт.	111	5489	--	609279	--	609279	--	658021,32
					--	--	--	--	--	48742,32	
35.	1308-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	80	2239,52	697,36	179161,66	55788,86	74271,2	64967,85	263659,87
					613,77	514,14	49101,6	41131,52	--	19530,36	
36.	2307-0102 -1601 РСНБ РК 2015	-Светильники тип ДБО 086 СП - 8%	шт.	24	5004	--	120096	--	120096	--	129703,68
					--	--	--	--	--	9607,68	
37.	2307-0102 -1602 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ДБО 085 СП - 8%	шт.	8	8169	--	65352	--	65352	--	70580,16
					--	--	--	--	--	5228,16	
38.	2307-0101 -2301 РСНБ РК 2015	-Светильники бактерицидный с лампой Т8 15Вт СП - 8%	шт.	2	918	--	1836	--	1836	--	1982,88
					--	--	--	--	--	146,88	
39.	2307-0101 -2401 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип ПСХ-60МУЗ СП - 8%	шт.	23	3697	--	85031	--	85031	--	91833,48
					--	--	--	--	--	6802,48	
40.	2307-0101 -2502 РСНБ РК	-Светильники аварийного освещения 20W	шт.	23	7499	--	172477	--	172477	--	186275,16
					--	--	--	--	--	13798,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
41.	2307-0108 -0101 РСНБ РК 2015	Фотоэлемент Navigator 71 959	шт.	1	4476	--	4476	--	4476	--	4834,08
					--	--	--	--	--	358,08	
		СП - 8%									
42.	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1435,69	137,6	2871,38	275,19	141,11	1824,11	5071,12
					1227,54	39,2	2455,08	78,4	--	375,64	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	2308-0304 -0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	27476	--	54952	--	54952	--	59348,16
					--	--	--	--	--	4396,16	
		СП - 8%									
44.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	49	450,68	3,33	22083,13	163,29	647,48	15365,5	40444,52
					434,13	1,4	21272,37	68,6	--	2995,89	
		НР - 72%; СП - 8%									
45.	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	49	330	--	16170	--	16170	--	17463,6
					--	--	--	--	--	1293,6	
		СП - 8%									
46.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	450,68	3,33	6309,47	46,65	184,99	4390,14	11555,58
					434,13	1,4	6077,82	19,6	--	855,97	
		НР - 72%; СП - 8%									
47.	2307-0218	Выключатель	шт.	14	303	--	4242	--	4242	--	4581,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1503 РСНБ РК 2015	двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--	--	339,36	
		СП - 8%									
48.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	14	504,01	3,27	7056,15	45,74	94,27	4990,2	13010,06
					494,01	1,05	6916,14	14,7	--	963,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
49.	2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжениедо 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	330	--	4620	--	4620	--	4989,6
					--	--	--	--	--	369,6	
		СП - 8%									
50.	2307-0218 -1507 РСНБ РК 2015	-Переключатель одноклавишный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	306	--	1836	--	1836	--	1982,88
					--	--	--	--	--	146,88	
		СП - 8%									
51.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	43	535,76	3,33	23037,6	143,29	1008,17	15801,36	41946,09
					508,98	1,4	21886,14	60,2	--	3107,12	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное	шт.	2	393	--	786	--	786	--	848,88
					--	--	--	--	--	62,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
		СП - 8%									
53.	2307-0220 -0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	525	--	19425	--	19425	--	20979
					--	--	--	--	--	1554	
		СП - 8%									
54.	2307-0220 -0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	326	--	1304	--	1304	--	1408,32
					--	--	--	--	--	104,32	
		СП - 8%									
55.	2307-0202 -0515 РСНБ РК 2015	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	шт.	112	500	--	56000	--	56000	--	60480
					--	--	--	--	--	4480	
		СП - 8%									
56.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	шт.	246	42	--	10332	--	10332	--	11158,56
					--	--	--	--	--	826,56	
		СП - 8%									
57.					339,78		1724371		229525,2		2627630,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5075		150,45		763538,32		708620,22	
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		144,1	49,83	731307,5	252887,25	--	194639,3	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
58.	2306-0902 -0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	209668	--	25160,16	--	25160,16	--	27172,97
					--	--	--	--	--	2012,81	
		СП - 8%									
59.	2306-0902 -0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	338547	--	13541,88	--	13541,88	--	14625,23
					--	--	--	--	--	1083,35	
		СП - 8%									
60.	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,245	276392	--	896892,04	--	896892,04	--	968643,4
					--	--	--	--	--	71751,36	
		СП - 8%									
61.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,125	177811	--	200037,38	--	200037,38	--	216040,36
					--	--	--	--	--	16002,99	
		СП - 8%									
62.	2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,15	122867	--	18430,05	--	18430,05	--	19904,45
					--	--	--	--	--	1474,4	
		СП - 8%									
63.	2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ	км	0,254	713891	--	181328,31	--	181328,31	--	195834,58
					--	--	--	--	--	14506,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16442-80 СП - 8%									
64.	2306-0144 -0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,034	1030542 ---	-- --	35038,43 ---	-- --	35038,43 ---	-- 2803,07	37841,5
65.	2306-0128 -0919 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,012	8926870 ---	-- --	107122,44 ---	-- --	107122,44 ---	-- 8569,8	115692,24
66.	2306-0902 -0107 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ сечением 1х2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,022	84707 ---	-- --	1863,55 ---	-- --	1863,55 ---	-- 149,08	2012,64
67.	2306-0902 -0109 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПуВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,073	132564 ---	-- --	9677,17 ---	-- --	9677,17 ---	-- 774,17	10451,35
68.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	121	383,53 237,32	14,98 3,85	46406,65 28715,72	1812,2 465,85	15878,72 ---	21010,73 5393,39	72810,77
69.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	110	512,5 362,96	51,37 16,45	56374,52 39925,6	5651,22 1809,5	10797,7 ---	30049,27 6913,9	93337,69
70.	2301-0201 -0111	-Трубы стальные электросварные	м	110	307 ---	-- --	33770 ---	-- --	33770 ---	-- 2701,6	36471,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 25 мм, ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
71.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	275	666,14 488,6	79,28 28	183189,43 134365	21801,78 7700	27022,65 --	102286,8 22838,1	308314,33
72.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	275	402 --	-- --	110550 --	-- --	110550 --	-- 8844	119394
73.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	1100	378,82 307,12	14,71 3,85	416704 337832	16176,93 4235	62695,07 --	246288,24 53039,38	716031,62
74.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	1100	29 --	-- --	31900 --	-- --	31900 --	-- 2552	34452
75.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 50х5 мм2. Монтаж в НР - 72%; СП - 8%	м	76	530,31 181,48	58,26 19,25	40303,56 13792,48	4427,7 1463	22083,38 --	10983,95 4103	55390,51
76.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	23	3358,97 977,2	160,58 49	77256,35 22475,6	3693,25 1127	51087,5 --	16993,87 7540,02	101790,24
77.	1308-0206 -2901	Шинопровод осветительный. Монтаж	м шинопров	1	811,01 711,96	90,81 38,15	811,01 711,96	90,81 38,15	8,24 --	540,08 108,09	1459,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	на установленных конструкциях НР - 72%; СП - 8%	ода								
78.	2307-0222 -0210 РСНБ РК 2015	-Шина медная, размерами 4х30мм ГОСТ 434-78 СП - 8%	шт.	1	24120 ---	-- --	24120 ---	-- --	24120 ---	-- 1929,6	26049,6
79.	2307-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Шкаф разм. 450х300х120мм, прим СП - 8%	шт.	1	3090 ---	-- --	3090 ---	-- --	3090 ---	-- 247,2	3337,2
80.	2307-0222 -0110 РСНБ РК 2015	-Шина 10 зажимов, прим СП - 8%	шт.	1	2433 ---	-- --	2433 ---	-- --	2433 ---	-- 194,64	2627,64
81.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	3358,97 --- 977,2	160,58 --- 49	40307,66 --- 11726,4	1926,91 --- 588	26654,35 --- --	8866,37 --- 3933,92	53107,95
82.	1133-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-Фундаменты сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	9	17653,32 --- 8499,81	9153,51 --- 3673,57	158879,85 --- 76498,29	82381,56 --- 33062,14	-- --- --	87648,34 --- 19722,26	266250,45
83.	2104-0803 -0616 РСНБ РК 2015	-Основание молниеприемника бетонное F-FIX-16, прим СП - 8%	шт.	12	19870 ---	-- --	238440 ---	-- --	238440 ---	-- 19075,2	257515,2
84.	2104-0803 -0614 РСНБ РК 2015	-Основание молниеприемника бетонное F-FIX-S16, прим СП - 8%	шт.	24	9392 ---	-- --	225408 ---	-- --	225408 ---	-- 18032,64	243440,64
85.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным	м	375	383,53 --- 237,32	14,98 --- 3,85	143822,26 --- 88995	5616,34 --- 1443,75	49210,92 --- --	65115,9 --- 16715,05	225653,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	основаниям НР - 72%; СП - 8%									
86.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1506,99 1497	-- --	3013,98 2994	-- --	19,98 --	2155,68 413,57	5583,24
		НР - 72%; СП - 8%									
87.	2307-0208 -0102 РСНБ РК 2015	-Компенсатор 172AR, прим	шт.	2	2488 --	-- --	4976 --	-- --	4976 --	-- 398,08	5374,08
		СП - 8%									
88.	2404-0207 -3004 РСНБ РК 2015	-Соединитель Vario 249 8-10 ST, прим	шт.	60	912 --	-- --	54720 --	-- --	54720 --	-- 4377,6	59097,6
		СП - 8%									
89.	2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015	-Универсальный держатель диаметром 8-10 мм, прим	шт.	170	1016 --	-- --	172720 --	-- --	172720 --	-- 13817,6	186537,6
		СП - 8%									
90.	2404-0207 -3960 РСНБ РК 2015	-Соединительная скоба-перемычка, прим	шт.	220	636 --	-- --	139920 --	-- --	139920 --	-- 11193,6	151113,6
		СП - 8%									
91.	2404-0207 -3129 РСНБ РК 2015	-Зажим крепежный для проволоки, прим	шт.	220	1011 --	-- --	222420 --	-- --	222420 --	-- 17793,6	240213,6
		СП - 8%									
92.	2404-0207 -3154 РСНБ РК 2015	-Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, прим	шт.	70	938 --	-- --	65660 --	-- --	65660 --	-- 5252,8	70912,8
		СП - 8%									
93.	2404-0207 -3233 РСНБ РК 2015	-Соединитель полосы и проволоки, прим	шт.	7	5306 --	-- --	37142 --	-- --	37142 --	-- 2971,36	40113,36
		СП - 8%									
94.	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	672,89 251,28	26,64 8,75	134577,89 50256	5328,06 1750	78993,83 --	37444,32 13761,78	185783,98
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
95.				20	2499	--	49980	--	49980	--	53978,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -3243 РСНБ РК 2015	-Крестовой соединитель оцинкованный, прим СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3998,4	
96.				7	3974	--	27818	--	27818	--	30043,44
	2404-0207 -3254 РСНБ РК 2015	-Соединитель стержня заземления и проволоки, прим СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2225,44	
97.				14	9888	--	138432	--	138432	--	149506,56
	2404-0207 -3136 РСНБ РК 2015	-Стержень заземления omex оцинкованный, прим СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11074,56	
98.				7	1204	--	8428	--	8428	--	9102,24
	2404-0207 -3217 РСНБ РК 2015	-Наконечник стержня заземления СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	674,24	
99.				1	13429	--	13429	--	13429	--	14503,32
	2404-0207 -3222 РСНБ РК 2015	-Насадка для забивания стержней заземления, прим СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1074,32	
100.				2	1506,99	--	3013,98	--	19,98	2155,68	5583,24
	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1497	--	2994	--	--	413,57	
101.				2	120454	--	240908	--	240908	--	260180,64
	2307-0208 -0314 РСНБ РК 2015	-УЗИП для силовых сетей V50-3+NPE-280, прим СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	19272,64	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12297958,52
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2098110,59			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1128261,45			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		454031,6		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	6048778,64			
Оборудование, инвентарь	Тенге	286784			
Накладные расходы	Тенге	1846307,21			
Сметная прибыль	Тенге	889716,63			

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-4
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Наименование объекта- ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ЭО

Сметная стоимость 12297,959 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1800 чел-ч
Сметная заработная плата 2552,142 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1461,79	1435,3	2098110,59
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	338,599	1340,91	(454031,6)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2098110,59
		Строительные машины и механизмы				
1	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	3,516	12	42,19
2	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	2919	642,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1441,00	317,02
3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	15,75	5125	80718,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,75	2059,00	32429,25
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	29,4959	5492	161991,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,4959	2059,00	60732,06
5	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	152,25	3917	596363,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	152,25	1206,00	183613,50
6	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	152,25	15	2283,75
7	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	99	21,78
8	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	110,948	1629	180734,29

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	110,948	1206,00	133803,29
9	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	107,209	173	18547,16
10	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	29,4959	2839	83738,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,4959	1441,00	42503,59
11	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,4392	3786	1662,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4392	1441,00	632,89
12	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,6	25	15
13	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	83,3305	18	1499,95
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1128261,45
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			454031,6
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	33,595	373	12530,94
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0406	1812466	73586,12
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,182	599397	109090,25
4	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	2,2	234	514,8
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0104895	30914	324,27
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006069	499577	3031,93
7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	909323	27,28
8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,2474	450	1911,33
9	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000224	304868	6,83
10	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000042	312783	13,14
11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,363	713	258,82
12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,068	304	20,67
13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,062	1075	66,65
14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,229	652	801,31
15	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,4872	1755	855,04
16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0310425	234325	7274,03

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
17	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,121	5164	624,84
	РСНБ РК 2015					
18	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка	т	0,025375	5882369	149265,11
	РСНБ РК 2015	ПОС30 ГОСТ 21930-76				
19	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	5,3583	374	2004
	РСНБ РК 2015					
20	2113-0816-3301	Хомутик	шт.	381,48	860	328072,8
	РСНБ РК 2015					
21	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1100	29	31900
	РСНБ РК 2015					
22	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	19,8	1527	30234,6
	РСНБ РК 2015					
23	2306-0128-0919	Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012	8926870	107122,44
	РСНБ РК 2015					
24	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км	0,15	122867	18430,05
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 16442-80				
25	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	км	1,125	177811	200037,38
	РСНБ РК 2015	0,66 ГОСТ 16442-80				
26	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-	км	3,245	276392	896892,04
	РСНБ РК 2015	0,66 ГОСТ 16442-80				
27	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-	км	0,254	713891	181328,31
	РСНБ РК 2015	0,66 ГОСТ 16442-80				
28	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-	км	0,034	1030542	35038,43
	РСНБ РК 2015	0,66 ГОСТ 16442-80				
29	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	км	0,00088	115511	101,65
	РСНБ РК 2015	медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80				
30	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	99,959	227	22690,69
	РСНБ РК 2015					
31	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	306,12	12	3673,44
	РСНБ РК 2015					
32	2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,308	8169	2516,05
	РСНБ РК 2015					
33	2404-0207-2502	Сжимы соединительные	100 шт.	0,816	951	776,02
	РСНБ РК 2015					
34	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	14,927	159	2373,39
	РСНБ РК 2015					
35	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,42224	380	160,45
	РСНБ РК 2015					
36	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	89,8	636	57112,8
	РСНБ РК 2015					
37	2404-0207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81,6	34	2774,4
	РСНБ РК 2015					
38	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки	т	0,2064	265040	54704,26
	РСНБ РК 2015	ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89				
39	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	2,5025	1664	4164,16
	РСНБ РК 2015					
40	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,857	1535	19735,49
	РСНБ РК 2015					
41	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,378	186	70,31
	РСНБ РК 2015					
42	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3	шт.	1	5893	5893
	РСНБ РК 2015	IP31, ГОСТ Р 51778-2001				
43	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4	шт.	1	11463	11463

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	IP30, ГОСТ 12434-93				
44	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	546	5460
45	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	519	8304
46	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519	3633
47	2307-0204-0904 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2406	2406
48	2307-0204-0905 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2437	4874
49	2307-0204-0910 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	2384	4768
50	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	7241	28964
51	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241	7241
52	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241	7241
53	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	3597	53955
54	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439	14439
55	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	27476	54952
56	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	246	42	10332
57	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	63	330	20790
58	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303	4242
59	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	326	1304
60	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393	786
61	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	525	19425
62	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,32156	281681	90577,34
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	237458	4711,17
64	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-	т	0,2835	234064	66357,14

1	2	3	4	5	6	7
		2005 (ГОСТ 2590-2006)				
65	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,388075	1092	1515,78
66	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,019555	510044	9973,91
67	2104-0803-0614 РСНБ РК 2015	Основание молниеприемника бетонное F-FIX-S16, прим	шт.	24	9392	225408
68	2104-0803-0616 РСНБ РК 2015	Основание молниеприемника бетонное F-FIX-16, прим	шт.	12	19870	238440
69	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, ГОСТ 10705-80	м	110	307	33770
70	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, ГОСТ 10705-80	м	275	402	110550
71	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ сечением 1х2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,022	84707	1863,55
72	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПуВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,073	132564	9677,17
73	2306-0902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,12	209668	25160,16
74	2306-0902-0313 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	338547	13541,88
75	2307-0101-2301 РСНБ РК 2015	Светильники бактерицидный с лампой Т8 15Вт	шт.	2	918	1836
76	2307-0101-2401 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ПСХ-60МУЗ	шт.	23	3697	85031
77	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения 20W	шт.	23	7499	172477
78	2307-0102-1601 РСНБ РК 2015	Светильники тип ДБО 086	шт.	24	5004	120096
79	2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ДБО 085	шт.	8	8169	65352
80	2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп ARTIC OLP ECO LED 1200	шт.	8	7728	61824
81	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп AOT OLP UNI LED 1200x1200	шт.	28	5371	150388
82	2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп AOT OLP UNI LED 600	шт.	111	5489	609279
83	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Фотоэлемент Navigator 71 959	шт.	1	4476	4476
84	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩР11	шт.	1	9019	9019
85	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф разм. 450х300х120мм, прим	шт.	1	3090	3090
86	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4952	9904
87	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-16з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5781	5781
88	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8383	25149
89	2307-0202-0515 РСНБ РК 2015	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	шт.	112	500	56000
90	2307-0208-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор 172AR, прим	шт.	2	2488	4976

1	2	3	4	5	6	7
91	2307-0208-0314 РСНБ РК 2015	УЗИП для силовых сетей V50-3+NPE-280, прим	шт.	2	120454	240908
92	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Переключатель одноклавишный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	306	1836
93	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина 10 зажимов, прим	шт.	1	2433	2433
94	2307-0222-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная, размерами 4х30мм ГОСТ 434-78	шт.	1	24120	24120
95	2404-0207-3004 РСНБ РК 2015	Соединитель Vario 249 8-10 ST, прим	шт.	60	912	54720
96	2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Универсальный держатель диаметром 8-10 мм, прим	шт.	170	1016	172720
97	2404-0207-3129 РСНБ РК 2015	Зажим крепежный для проволоки, прим	шт.	220	1011	222420
98	2404-0207-3136 РСНБ РК 2015	Стержень заземления omex оцинкованный, прим	шт.	14	9888	138432
99	2404-0207-3154 РСНБ РК 2015	Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, прим	шт.	70	938	65660
100	2404-0207-3217 РСНБ РК 2015	Наконечник стержня заземления	шт.	7	1204	8428
101	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Насадка для забивания стержней заземления, прим	шт.	1	13429	13429
102	2404-0207-3233 РСНБ РК 2015	Соединитель полосы и проволоки, прим	шт.	7	5306	37142
103	2404-0207-3243 РСНБ РК 2015	Крестовой соединитель оцинкованный, прим	шт.	20	2499	49980
104	2404-0207-3254 РСНБ РК 2015	Соединитель стержня заземления и проволоки, прим	шт.	7	3974	27818
105	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Соединительная скоба-перемычка, прим	шт.	220	636	139920
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			6048778,64
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-18-80 УХЛ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784	286784
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			286784
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			9561935
		Накладные расходы	тенге			1846307
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			11408242
		Сметная прибыль	тенге			889717
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			12297959

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: РП,ПС

Сметная стоимость 3015,914 тыс.тенге
Сметная заработная плата 1176,514 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,72 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	58599,75	1,92	58599,75	1,92	647,83	35349,5	101465,19					
					57950	--	57950	--	--	7515,94						
		НР - 61%; СП - 8%														
2.	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25628	--	25628	--	25628	--	27678,24					
					--	--	--	--	--	2050,24						
		СП - 8%														
3.	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	35447,27	1,92	35447,27	1,92	370,35	21395,75	61390,46					
					35075	--	35075	--	--	4547,44						
		НР - 61%; СП - 8%														
4.	2308-0303	Приборы приема и	шт.	1	17956	--	17956	--	17956	--	19392,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П			--	--	--	--	--	1436,48	
		СП - 8%									
5.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	18845,84	2047,76	75383,37	8191,04	5200,33	39362,18	123925,19
					15498	634,04	61992	2536,16	--	9179,64	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218	--	4436	--	4436	--	4790,88
					--	--	--	--	--	354,88	
		СП - 8%									
7.	2308-0306 -0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	5742	--	11484	--	11484	--	12402,72
					--	--	--	--	--	918,72	
		СП - 8%									
8.	1310-0701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	155	3757,02	2,28	582338,63	353,4	6005,23	351347,8	1008381,34
					3716	--	575980	--	--	74694,91	
		НР - 61%; СП - 8%									
9.	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1928	--	1928	--	1928	--	2082,24
					--	--	--	--	--	154,24	
		СП - 8%									
10.	2308-0303 -1201 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настенный, прим	шт.	13	23564	--	306332	--	306332	--	330838,56
					--	--	--	--	--	24506,56	
		СП - 8%									
11.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	74	1653	--	122322	--	122322	--	132107,76
					--	--	--	--	--	9785,76	
		СП - 8%									
12.	2308-0302 -0202 РСНБ РК	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	67	334	--	22378	--	22378	--	24168,24
					--	--	--	--	--	1790,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
13.				25	1513,47	--	37836,72	--	1811,72	21975,25	64596,93
	1310-0701 -0205 РСНБ РК 2015	-Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1441	--	36025	--	--	4784,96	
		НР - 61%; СП - 8%									
14.				25	1349	--	33725	--	33725	--	36423
	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.		--	--	--	--	--	2698	
		СП - 8%									
15.				29	1435,69	137,6	41634,99	3990,26	2046,07	26449,53	73531,28
	1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1227,54	39,2	35598,66	1136,8	--	5446,76	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				29	618	--	17922	--	17922	--	19355,76
	2308-0304 -0609 РСНБ РК 2015	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт.		--	--	--	--	--	1433,76	
		СП - 8%									
17.				47	110	--	5170	--	5170	--	5583,6
	2308-0306 -0102 РСНБ РК 2015	-Коробка коммутационная КС-4	шт.		--	--	--	--	--	413,6	
		СП - 8%									
18.				1847	51,17	0,8331	94511,77	1538,74	15620,67	56159,14	162724,59
	1308-0206 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечениемдо 6 мм2. Прокладка в коробах	м		41,88	0,35	77352,36	646,45	--	12053,67	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.				1,261	23748	--	29946,23	--	29946,23	--	32341,93
	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		--	--	--	--	--	2395,7	
		СП - 8%									
20.				0,031	30238	--	937,38	--	937,38	--	1012,37
	2306-0408 -0502 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		--	--	--	--	--	74,99	
		СП - 8%									
21.				0,555	64349	--	35713,69	--	35713,69	--	38570,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км		---	---	---	---	---	2857,1	
		СП - 8%									
22.				920	256,52	2,24	236000,64	2060,34	21277,6	153197,02	420333,47
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-Лоток с пластмассовой крышкой	м		231,16	0,1206	212662,69	110,95	--	31135,81	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				900	69	--	62100	--	62100	--	67068
	2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм	м		--	--	--	--	--	4968	
		СП - 8%									
24.				20	138	--	2760	--	2760	--	2980,8
	2306-1710 -0106 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м		--	--	--	--	--	220,8	
		СП - 8%									
25.				157	737,92	50,09	115853,86	7864,82	44429,16	46633,52	175486,37
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		404,84	7,7	63559,88	1208,9	--	12998,99	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				157	168	--	26376	--	26376	--	28486,08
	2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав	м		--	--	--	--	--	2110,08	
		СП - 8%									
27.				3	504,01	3,27	1512,03	9,8	20,2	1069,33	2787,87
	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Микропереключатель. Монтаж	шт.		494,01	1,05	1482,03	3,15	--	206,51	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				3	1465	--	4395	--	4395	--	4746,6
	2307-0218 -1401 РСНБ РК 2015	-Микропереключатель	шт.		--	--	--	--	--	351,6	
		СП - 8%									
29.				10	53	--	530	--	530	--	572,4
	2301-1305	-Трубка из ПВХ диаметром	м		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0101 РСНБ РК 2015	5 мм			--	--	--	--	--	42,4	
		СП - 8%									
30.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба из ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	495,72	33,42	1982,88	133,66	229,85	1199,2	3436,65
					404,84	11,55	1619,36	46,2	--	254,57	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	2301-1305 -0104 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4	140	--	560	--	560	--	604,8
					--	--	--	--	--	44,8	
		СП - 8%									
32.	1310-0701 -0305 РСНБ РК 2015	-Устройство, прибор в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	11618,75	1,56	11618,75	1,56	89,19	7032,08	20142,9
					11528	--	11528	--	--	1492,07	
		НР - 61%; СП - 8%									
33.	2308-0303 -1401 РСНБ РК 2015	-Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.	1	6023	--	6023	--	6023	--	6504,84
					--	--	--	--	--	481,84	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3015914,33
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1170825		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	24147,46		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		5688,61	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	836370,51		
Накладные расходы	Тенге	761170,31		
Сметная прибыль	Тенге	223401,06		

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-5
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ПС

Сметная стоимость 3015,914 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 720 чел-ч
Сметная заработная плата 1176,514 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	716,738	1633,55	**1170824,98**
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,59	1584,57	(5688,61)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1170824,98
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,76	4654	8191,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,76	1441,00	2536,16
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	30,092	12	361,1
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,869	5492	4772,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,869	2059,00	1789,27
4	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,092	1723	158,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	1206,00	110,95
5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,635	173	6164,86
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	55,936	16	894,98
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,869	2839	2467,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,869	1441,00	1252,23
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	63,1852	18	**1137,33**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			24147,46
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			5688,61
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,794	373	1788,16
2	2105-0307-0517 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,25	460	575
3	2110-0502-1802 РСНБ РК 2015	Клей марки 88-СА	кг	0,25	2345	586,25
4	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,016	234	3,74
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00432	30914	133,55
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	499577	599,49
7	2113-0204-0201 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034226	909323	3112,25
8	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1840	10	18400
9	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	51,6	43	2218,8
10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2138	450	546,21
11	2113-0211-0603 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000048	304868	1,46
12	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,009209	312783	2880,42
13	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00125	250690	313,36
14	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001238	1196627	148,14
15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,0994	652	2020,81
16	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,9235	1755	1620,74
17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0016869	234325	395,28
18	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001078	6186620	6669,18
19	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,3555	614	218,28
20	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00008	211542	16,92
21	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,642	1527	2507,33
22	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01276	115511	1473,92
23	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,555	64349	35713,7

1	2	3	4	5	6	7
24	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	39,518	227	8970,59
25	2404-0207-0808 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15,7	12	188,4
26	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,42	12	197,04
27	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	4,8022	1811	8696,78
28	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	27	1080
29	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	1,847	951	1756,5
30	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,08	160	12,8
31	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,04	159	6,36
32	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,3694	380	140,37
33	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,85	636	4992,6
34	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,4	3696	1478,4
35	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,12	186	22,32
36	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	67	334	22378
37	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	74	1653	122322
38	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	25	1349	33725
39	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2	шт.	1	17956	17956
40	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	25628	25628
41	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4	140	560
42	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,261	23748	29946,23
43	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218	4436
44	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	2	5742	11484
45	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928	1928
46	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,080855	278242	22497,26
47	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,9235	1092	1008,46
48	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0009235	510044	471,03
49	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубка из ПВХ диаметром 5 мм	м	10	53	530
50	2306-0408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ	км	0,031	30238	937,38

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	4х0,5				
51	2306-1705-0104	Металлорукав	м	157	168	26376
	РСНБ РК 2015					
52	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм	м	900	69	62100
	РСНБ РК 2015					
53	2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	20	138	2760
	РСНБ РК 2015					
54	2307-0218-1401	Микропереключатель	шт.	3	1465	4395
	РСНБ РК 2015					
55	2308-0303-1201	Громкоговоритель настенный, прим	шт.	13	23564	306332
	РСНБ РК 2015					
56	2308-0303-1401	Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.	1	6023	6023
	РСНБ РК 2015					
57	2308-0304-0609	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт.	29	618	17922
	РСНБ РК 2015					
58	2308-0306-0102	Коробка коммутационная КС-4	шт.	47	110	5170
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			836370,51

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	2031343
	Накладные расходы	тенге	761170
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге	2792513
	Сметная прибыль	тенге	223401
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге	3015914

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: РП,СС

Сметная стоимость	2460,25 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1046,104 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,707 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
1.	1310-0410 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Антенны телевизионные коллективного пользования. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство	1	27995,97 20174	3537,04 1095,16	27995,97 20174	3537,04 1095,16	4284,93 --	12974,19 3277,61	44247,77
2.	ТПРАЙС л.ТОО"Дал Связь"	Антенна внешняя секторная всепогодная CDMA-450 ANT-457-GY - YAGI СП - 8%	шт.	1	9369,32 --	-- --	9369,32 --	-- --	9369,32 --	-- 749,55	10118,87
3.	1310-0409 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оборудование коллективного приема телевидения. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	комплект	4	114527,78 93279	15497,82 4798,53	458111,13 373116	61991,28 19194,12	23003,85 --	239309,17 55793,62	753213,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ТПРАЙС л.ТОО"Дал Связь"	-Ретранслятор (усилитель сигнала, репитер) CDMA-450 (до 25 абонентов) ДалСВЯЗЬ DS-2600-20	шт.	1	78352,28	--	78352,28	--	78352,28	--	84620,46
					--	--	--	--	--	6268,18	
		СП - 8%									
5.	ТПРАЙС л.ПК"Надежда"	-Делитель мощности Скайлинк CDMA-450 на 5 антенн (ответвитель)	шт.	1	517,86	--	517,86	--	517,86	--	559,29
					--	--	--	--	--	41,43	
		СП - 8%									
6.	ТПРАЙС л.ПК"Надежда"	-Делитель мощности Скайлинк CDMA-450 на 3 антенны (ответвитель)	шт.	1	517,86	--	517,86	--	517,86	--	559,29
					--	--	--	--	--	41,43	
		СП - 8%									
7.	ТПРАЙС л.ТОО"Дал Связь"	-Симметричный сплитер (делитель сигнала) на 2 равные части GS-450 1/2	шт.	1	5049,11	--	5049,11	--	5049,11	--	5453,04
					--	--	--	--	--	403,93	
		СП - 8%									
8.	1310-0410 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Антенны телевизионные коллективного пользования. Монтаж оборудования	устройство	7	27995,97	3537,04	195971,8	24759,28	29994,52	90819,31	309734,4
					20174	1095,16	141218	7666,12	--	22943,29	
		НР - 61%; СП - 8%									
9.	ТПРАЙС л.ТОО"Дал Связь"	-Антенна внутренняя всенаправленная CDMA-450, DO-700/2700-6	шт.	7	10221,59	--	71551,13	--	71551,13	--	77275,21
					--	--	--	--	--	5724,09	
		СП - 8%									
10.	1310-0202 -0302 РСНБ РК 2015	-Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	7	40579,47	--	284056,26	--	1620,26	172285,96	492849,6
					40348	--	282436	--	--	36507,38	
		НР - 61%; СП - 8%									
11.	2308-0201 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный CDMA-450, прим	шт.	7	5632	--	39424	--	39424	--	42577,92
					--	--	--	--	--	3153,92	
		СП - 8%									
12.	1308-0303	-Автомат одно-, двух-,	шт.	1	2779,35	22,97	2779,35	22,97	1337,38	1021,68	4105,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне			1419	--	1419	--	--	304,08	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519	--	519	--	519	--	560,52
					--	--	--	--	--	41,52	
		СП - 8%									
14.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	160	339,78	150,45	54364,41	24072,14	7236,26	22340,74	82841,55
					144,1	49,83	23056	7972,8	--	6136,41	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	2306-0407 -0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные 10D-FB, прим	км	0,13	201987	--	26258,31	--	26258,31	--	28358,97
					--	--	--	--	--	2100,66	
		СП - 8%									
16.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	321260	--	9637,8	--	9637,8	--	10408,82
					--	--	--	--	--	771,02	
		СП - 8%									
17.	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	Разъем N-112/10D	шт.	20	107	--	2140	--	2140	--	2311,2
					--	--	--	--	--	171,2	
		СП - 8%									
18.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба из ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	495,72	33,42	2478,6	167,08	287,32	1499	4295,81
					404,84	11,55	2024,2	57,75	--	318,21	
		НР - 72%; СП - 8%									
19.	2301-0504 -0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м	5	132	--	660	--	660	--	712,8
					--	--	--	--	--	52,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	диаметром 50 мм СП - 8%									
20.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	150	378,82 307,12	14,71 3,85	56823,27 46068	2205,95 577,5	8549,33 --	33584,76 7232,64	97640,68
21.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	150	24 --	-- --	3600 --	-- --	3600 --	-- 288	3888
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1330177,45 889511,2	323910,51 116755,74 36563,45	-- 573834,81 --	2056333,24 152320,98	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1325917,45				
	Материалы		Тенге				76313,85				
	Всего заработная плата		Тенге					926074,65			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				243336,65				
	Накладные расходы		Тенге				573834,81				
	Сметная прибыль		Тенге				151980,18				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2051732,44				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								621,26
	Сметная заработная плата		Тенге					926074,65			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4260				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4260				
	Сметная прибыль		Тенге				340,8				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4600,8				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2056333,24				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								621,26
	Сметная заработная плата		Тенге					926074,65			

РАЗДЕЛ 2. Телевидение

22.	1310-0410 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Антенны телевизионные коллективного пользования. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство	2	27995,97 20174	3537,04 1095,16	55991,94 40348	7074,08 2190,32	8569,86 --	25948,38 6555,23	88495,54
23.	ТПРАЙС л.ПК"Наде	-Антенна телевизионная эфирная МВ диапазона FX	шт.	1	34151,79 --	-- --	34151,79 --	-- --	34151,79 --	-- 2732,14	36883,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	жда"	07									
		СП - 8%									
24.	ТПРАЙС л.ПК"Надежда"	Антенна телевизионная эфирная ДМВ диапазона ЕВ 22	шт.	1	11607,14	--	11607,14	--	11607,14	--	12535,71
					--	--	--	--	--	928,57	
		СП - 8%									
25.	ТПРАЙС л.ПК"Надежда"	Усилитель многоходовый (47-862 МГц, МВ-ДМВ) VS 80	шт.	1	21696,43	--	21696,43	--	21696,43	--	23432,14
					--	--	--	--	--	1735,71	
		СП - 8%									
26.	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	742,06	86,92	5936,52	695,35	773,97	3399,84	10083,26
					558,4	31,85	4467,2	254,8	--	746,91	
		НР - 72%; СП - 8%									
27.	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, D 57 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1213	--	9704	--	9704	--	10480,32
					--	--	--	--	--	776,32	
		СП - 8%									
28.	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	5	1221,17	--	6105,84	--	75,84	3678,3	10566,88
					1206	--	6030	--	--	782,73	
		НР - 61%; СП - 8%									
29.	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная телевизионная, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296	--	1480	--	1480	--	1598,4
					--	--	--	--	--	118,4	
		СП - 8%									
30.	ТПРАЙС л.ПК"Надежда"	Ответвитель ТАР2	шт.	1	437,5	--	437,5	--	437,5	--	472,5
					--	--	--	--	--	35	
		СП - 8%									
31.	ТПРАЙС л.ТОО"Дал Связь"	Сплиттер (делитель) , N-розетка, ДалСВЯЗЬ	шт.	2	9823,87	--	19647,73	--	19647,73	--	21219,55
					--	--	--	--	--	1571,82	
		СП - 8%									
32.	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130	339,78	150,45	44171,08	19558,62	5879,46	18151,85	67308,76
					144,1	49,83	18733	6477,9	--	4985,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
33.	2306-0407 -0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,1	92336	--	9233,6	--	9233,6	--	9972,29
					--	--	--	--	--	738,69	
		СП - 8%									
34.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	321260	--	9637,8	--	9637,8	--	10408,82
					--	--	--	--	--	771,02	
		СП - 8%									
35.	2307-0202 -0519 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные электроустановочные , размерами 160 мм х 160 мм	шт.	1	465	--	465	--	465	--	502,2
					--	--	--	--	--	37,2	
		СП - 8%									
36.	2307-0202 -0520 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные электроустановочные	шт.	5	833	--	4165	--	4165	--	4498,2
					--	--	--	--	--	333,2	
		СП - 8%									
37.	2308-0505 -0612 РСНБ РК 2015	F-разъем	шт.	6	107	--	642	--	642	--	693,36
					--	--	--	--	--	51,36	
		СП - 8%									
38.	2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015	Крепежные изделия для конструкций связи	т	0,002	1048871	--	2097,74	--	2097,74	--	2265,56
					--	--	--	--	--	167,82	
		СП - 8%									
39.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	383,53	14,98	7670,52	299,54	2624,58	3472,85	12034,84
					237,32	3,85	4746,4	77	--	891,47	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
40.	1308-0206 -1902 РСНБ РК	Труба из ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным	м	6	495,72	33,42	2974,32	200,5	344,78	1798,8	5154,97
					404,84	11,55	2429,04	69,3	--	381,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	2301-0504 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	132	--	792	--	792	--	855,36
					--	--	--	--	--	63,36	
		СП - 8%									
42.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	378,82	14,71	41670,4	1617,69	6269,51	24628,82	71603,16
					307,12	3,85	33783,2	423,5	--	5303,94	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	110	24	--	2640	--	2640	--	2851,2
					--	--	--	--	--	211,2	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	292918,35	29445,77	152935,74	81078,84	403916,97
			Тенге		--	--	110536,84	9492,82	--	29919,78	

Стоимость монтажных работ	Тенге	277684,61	
Материалы	Тенге	24538,01	
Всего заработная плата	Тенге		120029,66
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	113163,99	
Накладные расходы	Тенге	81078,84	
Сметная прибыль	Тенге	28701,08	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	387464,53	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85,45
Сметная заработная плата	Тенге		120029,66
Стоимость общестроительных работ	Тенге	2097,74	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2097,74	
Сметная прибыль	Тенге	167,82	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2265,56	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	13136	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13136	
Сметная прибыль	Тенге	1050,88	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	14186,88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	403916,97	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		85,45
Сметная заработная плата	Тенге		120029,66
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2460250,21
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1000048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				146201,51				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					46056,27			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				476846,24				
		Накладные расходы	Тенге				654913,65				
		Сметная прибыль	Тенге				182240,76				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-6
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,СС

Сметная стоимость 2460,25 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 707 чел-ч
Сметная заработная плата 1046,104 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	673,99	1483,77	1000048,04
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	32,7162	1407,75	(46056,27)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			1000048,04
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	20,92	4654	97361,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,92	1441,00	30145,72
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	12	0,48
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,5481	5492	8502,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5481	2059,00	3187,54
4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	8,7	3917	34077,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,7	1206,00	10492,20
5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	8,7	15	130,5
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,6326	173	1493,44
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,5481	2839	4395,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5481	1441,00	2230,81
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,3496	18	240,29

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			146201,51
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			46056,27
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,975	373	2228,68
2	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00232	1812466	4204,92
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	599397	599,4
4	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,564	234	131,98
5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0014	30914	43,28
6	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001449	499577	723,89
7	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	5,6	43	240,8
8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0796	450	35,82
9	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	713	4,28
10	2113-0703-1003 РСНБ РК 2015	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000112	312268	3,5
11	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00007	1196627	83,76
12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	304	0,3
13	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,0148	1082	16,01
14	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1,07
15	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,087	652	56,72
16	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,02784	1755	48,86
17	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0029356	234325	687,88
18	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00272	5164	14,05
19	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00007	6186620	433,06
20	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004096	5882369	24094,18
21	2113-0816-3003 РСНБ РК 2015	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00012	303088	36,37
22	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,07	614	42,98
23	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00007	211542	14,81
24	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	260	24	6240

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
25	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	132	660
	РСНБ РК 2015					
26	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	4,878	1527	7448,71
	РСНБ РК 2015					
27	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и	км	0,06	321260	19275,6
	РСНБ РК 2015	газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80				
28	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,785	227	4264,19
	РСНБ РК 2015					
29	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48,78	12	585,36
	РСНБ РК 2015					
30	2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0064	8169	52,28
	РСНБ РК 2015					
31	2404-0207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	654	66	43164
	РСНБ РК 2015					
32	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,71	159	430,89
	РСНБ РК 2015					
33	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,024128	380	9,17
	РСНБ РК 2015					
34	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,64	636	1043,04
	РСНБ РК 2015					
35	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	18	1,08
	РСНБ РК 2015					
36	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки	т	0,008	265040	2120,32
	РСНБ РК 2015	ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89				
37	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,052	1664	86,53
	РСНБ РК 2015					
38	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,174	1535	267,09
	РСНБ РК 2015					
39	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,086	186	16
	РСНБ РК 2015					
40	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристи-	шт.	1	519	519
	РСНБ РК 2015	ка В ГОСТ Р 51327.1-2010				
41	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостой-	км	0,1	92336	9233,6
	РСНБ РК 2015	кости марки RG-6				
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диа-	т	0,0008	237458	189,97
	РСНБ РК 2015	метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				
43	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	6,57189	1092	7176,5
	РСНБ РК 2015					
44	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004904	510044	250,13
	РСНБ РК 2015					
45	2113-0201-0801	Крепежные изделия для конструкций связи	т	0,002	1048871	2097,74
	РСНБ РК 2015					
46	2301-0201-0145	Трубы стальные, D 57 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1213	9704
	РСНБ РК 2015					
47	2301-0504-0106	Трубы гибкие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6	132	792
	РСНБ РК 2015					
48	2306-0407-0603	Кабели коаксиальные 10D-FB, прим	км	0,13	201987	26258,31
	РСНБ РК 2015					
49	2307-0202-0519	Коробки монтажные электроустановочные , размерами 160 мм х 160	шт.	1	465	465
	РСНБ РК 2015	мм				
50	2307-0202-0520	Коробки монтажные электроустановочные	шт.	5	833	4165
	РСНБ РК 2015					
51	2307-0220-0508	Розетка штепсельная телевизионная, ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	296	1480

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
52	2308-0201-0201	Аппарат телефонный CDMA-450, прим	шт.	7	5632	39424
	РСНБ РК 2015					
53	2308-0505-0612	F-разъем	шт.	6	107	642
	РСНБ РК 2015					
54	2308-0505-0612	Разъем N-112/10D	шт.	20	107	2140
	РСНБ РК 2015					
55	СТПРАЙС	Антенна телевизионная эфирная ДМВ диапазона ЕВ 22	шт.	1	11607,14	11607,14
56	СТПРАЙС	Антенна телевизионная эфирная МВ диапазона FX 07	шт.	1	34151,79	34151,79
57	СТПРАЙС	Делитель мощности Скайлинк CDMA-450 на 3 антенны (ответвитель)	шт.	1	517,86	517,86
58	СТПРАЙС	Делитель мощности Скайлинк CDMA-450 на 5 антенн (ответвитель)	шт.	1	517,86	517,86
59	СТПРАЙС	Ответвитель ТАР2	шт.	1	437,5	437,5
60	СТПРАЙС	Усилитель многоходовый (47-862 МГц, МВ-ДМВ) VS 80	шт.	1	21696,43	21696,43
61	СТПРАЙС	Антенна внешняя секторная всепогодная CDMA-450 ANT-457-GY - YAGI	шт.	1	9369,32	9369,32
62	СТПРАЙС	Антенна внутренняя всенаправленная CDMA-450, DO-700/2700-6	шт.	7	10221,59	71551,13
63	СТПРАЙС	Ретранслятор (усилитель сигнала, репитер) CDMA-450 (до 25 абонентов) ДалСВЯЗЬ DS-2600-20	шт.	1	78352,28	78352,28
64	СТПРАЙС	Симметричный сплитер (делитель сигнала) на 2 равные части GS-450 1/2	шт.	1	5049,11	5049,11
65	СТПРАЙС	Сплиттер (делитель) , N-розетка, ДалСВЯЗЬ	шт.	2	9823,87	19647,73
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			476846,24

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ	1623096
	Накладные расходы	тенге	654914
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге	2278010
	Сметная прибыль	тенге	182241
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге	2460251

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ВН

Сметная стоимость	2890,577 тыс.тенге
Сметная заработная плата	766,341 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,498 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	17	18845,84	2047,76	320379,31	34811,92	22101,39	167289,25		526682,05
					15498	634,04	263466	10778,68	--	39013,49		
		НР - 61%; СП - 8%										
2.	2308-0306 -0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт.	1	1998	--	1998	--	1998	--		2157,84
					--	--	--	--	--	159,84		
		СП - 8%										
3.	2308-0306 -0301 РСНБ РК 2015	Блок вторичного электропитания	шт.	16	6465	--	103440	--	103440	--		111715,2
					--	--	--	--	--	8275,2		
		СП - 8%										
4.	1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	4523,3	5,66	72372,8	90,56	--	44092,17		125782,16
					4517,64	--	72282,24	--	--	9317,2		
		НР - 61%; СП - 8%										
5.				4	59090	--	236360	--	236360	--		255268,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2308-0501 -2109 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели MS-C3366, прим	шт.		--	--	--	--	--	18908,8	
		СП - 8%									
6.				12	43964	--	527568	--	527568	--	569773,44
	2308-0501 -2110 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели MS-C5383, прим	шт.		--	--	--	--	--	42205,44	
		СП - 8%									
7.				1	35447,27	1,92	35447,27	1,92	370,35	21395,75	61390,46
	1310-0701 -0101 РСНБ РК 2015	Оборудование для видеонаблюдения. Монтаж	шт.		35075	--	35075	--	--	4547,44	
		НР - 61%; СП - 8%									
8.				1	180424	--	180424	--	180424	--	194857,92
	2308-0502 -0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный PVDR-A1-16M2, прим	комплект		--	--	--	--	--	14433,92	
		СП - 8%									
9.				1	18845,84	2047,76	18845,84	2047,76	1300,08	9840,54	30981,3
	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		15498	634,04	15498	634,04	--	2294,91	
		НР - 61%; СП - 8%									
10.				1	2218	--	2218	--	2218	--	2395,44
	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		--	--	--	--	--	177,44	
		СП - 8%									
11.				420	886,5	26,19	372331,84	10998,12	103352,92	188392,18	605581,94
	1308-0206 -1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный. Прокладка	м кабеля		614,24	8,75	257980,8	3675	--	44857,92	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				0,42	172235	--	72338,7	--	72338,7	--	78125,8
	2306-0409 -0201 РСНБ РК 2015	Кабель RJ 45 Cat 6, прим	км		--	--	--	--	--	5787,1	
		СП - 8%									
13.				30	378,82	14,71	11364,65	441,19	1709,87	6716,95	19528,14
	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м		307,12	3,85	9213,6	115,5	--	1446,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	2301-0504 -0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	24	--	720	--	720	--	777,6
					--	--	--	--	--	57,6	
		СП - 8%									
15.	2113-0809 -0701 РСНБ РК 2015	Стяжка КСС 4х200	шт.	1	484	--	484	--	484	--	522,72
					--	--	--	--	--	38,72	
		СП - 8%									
16.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	Скоба металлическая	шт.	200	157	--	31400	--	31400	--	33912
					--	--	--	--	--	2512	
		СП - 8%									
17.	2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	Коробки распаячные, размерами 80х80х50	шт.	16	687	--	10992	--	10992	--	11871,36
					--	--	--	--	--	879,36	
		СП - 8%									
18.	2302-0401 -3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая (клипса) DN 16	шт.	20	8	--	160	--	160	--	172,8
					--	--	--	--	--	12,8	
		СП - 8%									
19.	1311-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	4526,48	908,48	4526,48	908,48	--	3059,34	8192,69
					3618	461,12	3618	461,12	--	606,87	
		НР - 75%; СП - 8%									
20.	2308-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Монитор LG 24, прим	шт.	1	36523	--	36523	--	36523	--	39444,84
					--	--	--	--	--	2921,84	
		СП - 8%									
21.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка	м	2	666,14	79,28	1332,29	158,56	196,53	743,9	2242,29
					488,6	28	977,2	56	--	166,1	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.	2301-0103 -0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные, DN 32 ГОСТ 3262-75	м	2	1244	--	2488	--	2488	--	2687,04
					--	--	--	--	--	199,04	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	Лоток с пластмассовой крышкой НР - 72%; СП - 8%	м	400	256,52 231,16	2,24 0,1206	102608,97 92462,04	895,8 48,24	9251,13 --	66607,4 13537,31	182753,68
24.	2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм СП - 8%	м	400	55 --	-- --	22000 --	-- --	22000 --	-- 1760	23760

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 2890577,5

В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	750572,88	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	50354,31	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		15768,58
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1367396	
Накладные расходы	Тенге	508137,49	
Сметная прибыль	Тенге	214116,85	

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-7
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ВН

Сметная стоимость 2890,577 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 498 чел-ч
Сметная заработная плата 766,341 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	487,98	1538,12	750572,88
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,478	1504,92	(15768,58)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			750572,88
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	7,92	4654	36859,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,92	1441,00	11412,72
2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	12	1,92
3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,099	5492	6035,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,099	2059,00	2262,84
4	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1723	68,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1206,00	48,24
5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,3124	173	1957,05
6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28	16	448
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,419	2839	4028,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,419	1441,00	2044,78
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	53,0274	18	954,49

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			50354,31
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			15768,58
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,672	373	250,66
2	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,06	234	14,04
3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0054	30914	166,94
4	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	499577	2697,72
5	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	800	10	8000
6	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	18,4	43	791,2
7	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	10,5164	450	4732,38
8	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00673	312783	2105,03
9	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001856	1196627	222,09
10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,36	652	234,72
11	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,126	1755	221,13
12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,007659	234325	1794,7
13	2113-0816-1208 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,00064	5164	3,3
14	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,001136	6186620	7028
15	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,44	614	884,16
16	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00036	211542	76,16
17	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	24	720
18	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,54	1527	824,58
19	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	71,392	227	16205,98
20	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107,88	12	1294,56
21	2404-0207-1102 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0016	8169	13,07
22	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,486	1811	6313,15
23	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	142,8	350	49980
24	2404-0207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	180	27	4860

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
25	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,36	160	57,6
26	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,3204	159	50,94
27	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,008568	380	3,26
28	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,16	636	101,76
29	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	1,8	3696	6652,8
30	2113-0202-9901 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,013	1664	21,63
31	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,54	186	100,44
32	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218	2218
33	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0462	278242	12854,78
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0294	237458	6981,27
35	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,722	1092	1880,42
36	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0016936	510044	863,81
37	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Стяжка КСС 4х200	шт.	1	484	484
38	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные оцинкованные обыкновенные, DN 32 ГОСТ 3262-75	м	2	1244	2488
39	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая (клипса) DN 16	шт.	20	8	160
40	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель RJ 45 Cat 6, прим	км	0,42	172235	72338,7
41	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	400	55	22000
42	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки распаячные, размерами 80х80х50	шт.	16	687	10992
43	2308-0102-0103 РСНБ РК 2015	Монитор LG 24, прим	шт.	1	36523	36523
44	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 4,5 А/ч	шт.	1	1998	1998
45	2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок вторичного электропитания	шт.	16	6465	103440
46	2308-0501-2109 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели MS-C3366, прим	шт.	4	59090	236360
47	2308-0501-2110 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели MS-C5383, прим	шт.	12	43964	527568
48	2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный PVDR-A1-16M2, прим	комплект	1	180424	180424
49	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скоба металлическая	шт.	200	157	31400
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1367395,97

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2168323
		Накладные расходы	тенге			508137
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2676460
		Сметная прибыль	тенге			214117
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			2890577

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: РП,ТХ

Сметная стоимость 40272,024 тыс.тенге
Сметная заработная плата 650,128 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,465 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		1этаж															
		Раздевальные															
1.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Скамья для одевания, 1200х 320х300 мм	шт.	8	7767,86	--	62142,86	--	--	--	62142,86	--	--	--	62142,86	--	62142,86
2.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Табурет для персонала, 340 х330х420 мм	шт.	2	4196,43	--	8392,86	--	--	--	8392,86	--	--	--	8392,86	--	8392,86
3.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для одежды детей с просушкой 5-ти секционный с решеткой для удаления воздуха	шт.	8	39642,86	--	317142,86	--	--	--	317142,86	--	--	--	317142,86	--	317142,86
4.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для одежды персонала 830х500х1820	шт.	4	25892,86	--	103571,43	--	--	--	103571,43	--	--	--	103571,43	--	103571,43
		Спальные															
5.	Прайс	-Кровать детская	шт.	40	16875	--	675000	--	--	--	675000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	л.ТОО"Алг а Басу LTD"	стационарная 1400х600х300 мм			--	--	--	--	675000	--	
6.	Прайс л.ТОО"Каз интерсерв ис"	-Солнцезащитные жалюзи 1820 х2200 мм	шт.	8	24687,5 --	-- --	197500 --	-- --	-- 197500	-- --	197500
		Групповые									
7.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300х600х750 мм	шт.	2	18214,29 --	-- --	36428,57 --	-- --	-- 36428,57	-- --	36428,57
8.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стол детский четырехместный 700х700 мм	шт.	10	10535,71 --	-- --	105357,14 --	-- --	-- 105357,14	-- --	105357,14
9.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	2	5982,14 --	-- --	11964,29 --	-- --	-- 11964,29	-- --	11964,29
10.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стул детский	шт.	40	7321,43 --	-- --	292857,14 --	-- --	-- 292857,14	-- --	292857,14
11.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стеллаж детский "Уголок живой природы" 1300х350х1200 мм	шт.	2	17678,57 --	-- --	35357,14 --	-- --	-- 35357,14	-- --	35357,14
12.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Шкаф для игрушек 800х400х 1500	шт.	6	18750 --	-- --	112500 --	-- --	-- 112500	-- --	112500
13.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Шкаф для пособий 830х450х 1820	шт.	2	24285,71 --	-- --	48571,43 --	-- --	-- 48571,43	-- --	48571,43
14.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Горка со скатом, 3000х0,67	шт.	2	31875 --	-- --	63750 --	-- --	-- 63750	-- --	63750
15.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Компьютер (сист.блок, клав-ра, монитор, мышь, колонки, принтер, UPS) 220В, 0,6кВт	комплект	2	193660,71 --	-- --	387321,43 --	-- --	-- 387321,43	-- --	387321,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санузлы при групповых									
16.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Вешалка для полотенец 5 секций 700x180x700 шт.		8	16517,86	--	132142,86	--	--	--	132142,86
					--	--	--	--	132142,86	--	
17.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для горшков 140x320x 1150 шт.		2	19107,14	--	38214,29	--	--	--	38214,29
					--	--	--	--	38214,29	--	
18.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф хозяйственный 600x500x1800 шт.		2	30803,57	--	61607,14	--	--	--	61607,14
					--	--	--	--	61607,14	--	
		Буфеты									
19.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Буфет мойка 800x600x850 шт.		2	24464,29	--	48928,57	--	--	--	48928,57
					--	--	--	--	48928,57	--	
20.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Раздаточный стол 1050x610 x950 мм шт.		2	13214,29	--	26428,57	--	--	--	26428,57
					--	--	--	--	26428,57	--	
21.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сервирочная тележка 800x500x840 шт.		2	31250	--	62500	--	--	--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
		Медкабинет									
22.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300x600x750 мм шт.		1	18214,29	--	18214,29	--	--	--	18214,29
					--	--	--	--	18214,29	--	
23.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых шт.		3	5982,14	--	17946,43	--	--	--	17946,43
					--	--	--	--	17946,43	--	
24.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф медицинский 550x420x1800 мм шт.		1	65982,14	--	65982,14	--	--	--	65982,14
					--	--	--	--	65982,14	--	
25.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф холодильный фармацевтический с температурой +2..-14 град., 600x607x1300 мм, шт.		1	142767,86	--	142767,86	--	--	--	142767,86
					--	--	--	--	142767,86	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		220 Вт									
		Палата изолятора									
26.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кровать детская стационарная 1400x600x300 мм	шт.	1	16875	--	16875	--	--	--	16875
					--	--	--	--	16875	--	
27.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.	2	7321,43	--	14642,86	--	--	--	14642,86
					--	--	--	--	14642,86	--	
28.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол детский двухместный 1000x500x420 мм	шт.	1	10625	--	10625	--	--	--	10625
					--	--	--	--	10625	--	
29.	Прайс л.ТОО"Экспериментальный завод"	-Тумба прикроватная 466x400x850 мм	шт.	1	26966,07	--	26966,07	--	--	--	26966,07
					--	--	--	--	26966,07	--	
		Физиотерапевтический кабинет									
30.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300x600x750 мм	шт.	1	18214,29	--	18214,29	--	--	--	18214,29
					--	--	--	--	18214,29	--	
31.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
					--	--	--	--	5982,14	--	
32.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.	4	7321,43	--	29285,71	--	--	--	29285,71
					--	--	--	--	29285,71	--	
33.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Тумба лабораторная 800x420x650 мм	шт.	1	38571,43	--	38571,43	--	--	--	38571,43
					--	--	--	--	38571,43	--	
34.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кварцевая лампа ОУФК-01	шт.	3	27589,29	--	82767,86	--	--	--	82767,86
					--	--	--	--	82767,86	--	
35.	Прайс л.ТОО"Алга Басу	-Ингалятор паровой AERObreeze CS-001	шт.	1	11696,43	--	11696,43	--	--	--	11696,43
					--	--	--	--	11696,43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
36.				1	25446,43	--	25446,43	--	--	--	25446,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол инструментальный передвижной с 2-мя полками 595x450x910 мм	шт.		--	--	--	--	25446,43	--	
37.				1	16875	--	16875	--	--	--	16875
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кушетка медицинская 2000x 600x575 мм	шт.		--	--	--	--	16875	--	
		Место для приготовления дезинфицирующих средств									
38.				1	38839,29	--	38839,29	--	--	--	38839,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для хозяйственного инвентаря 500x400x1750 мм	шт.		--	--	--	--	38839,29	--	
		Кабинет заведующей									
39.				1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.		--	--	--	--	5982,14	--	
40.				1	88035,71	--	88035,71	--	--	--	88035,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Диван, длина: 1970 мм. Ширина: 900 мм. Высота до сидения: 650 мм	шт.		--	--	--	--	88035,71	--	
41.				1	22053,57	--	22053,57	--	--	--	22053,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750 мм	шт.		--	--	--	--	22053,57	--	
42.				1	193660,71	--	193660,71	--	--	--	193660,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер, UPS), 220В, 0,6 кВт	комплект		--	--	--	--	193660,71	--	
43.				1	25892,86	--	25892,86	--	--	--	25892,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для одежды с тумбой штангой 840x580x1800 мм	шт.		--	--	--	--	25892,86	--	
44.				2	30803,57	--	61607,14	--	--	--	61607,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф книжный остекленный 800x450x1800 мм	шт.		--	--	--	--	61607,14	--	
45.				1	52053,57	--	52053,57	--	--	--	52053,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сейф	шт.		--	--	--	--	52053,57	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стиральная									
46.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Машина сушильная 875x885x1835 мм, 380В 16,1кВт, загрузка 10кг, производительность 30 кг/ч	шт.	1	1540000	--	1540000	--	--	--	1540000
					--	--	--	--	1540000	--	
47.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ванна бытовая, BLB Europa 150x70 см	шт.	1	62142,86	--	62142,86	--	--	--	62142,86
					--	--	--	--	62142,86	--	
48.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Машина стиральная отжимная 10кг, Lavarini LM	шт.	1	3572767,86	--	3572767,86	--	--	--	3572767,86
					--	--	--	--	3572767,86	--	
49.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Ларь грязного белья, ТБ 14.3	шт.	1	71428,57	--	71428,57	--	--	--	71428,57
					--	--	--	--	71428,57	--	
		Кладовая чистого белья									
50.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
					--	--	--	--	5982,14	--	
51.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для одежды с тумбой штангой 840x580x1800 мм	шт.	1	25892,86	--	25892,86	--	--	--	25892,86
					--	--	--	--	25892,86	--	
52.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Стеллаж для сухого белья, ТП.21	шт.	3	114017,86	--	342053,57	--	--	--	342053,57
					--	--	--	--	342053,57	--	
		Гладильная									
53.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
					--	--	--	--	5982,14	--	
54.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Машина швейная с электроприводом Brother Universal 27S, 26 операций	шт.	1	87767,86	--	87767,86	--	--	--	87767,86
					--	--	--	--	87767,86	--	
55.				1	15535,71	--	15535,71	--	--	--	15535,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол гладильный	шт.		--	--	--	--	15535,71	--	
56.				1	16517,86	--	16517,86	--	--	--	16517,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол рабочий 1300x630x750 мм	шт.		--	--	--	--	16517,86	--	
57.				1	4732,14	--	4732,14	--	--	--	4732,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Утюг электрический бытовой HOMESTAR HS-4001, 2000 Вт, тефлоновая подошва	шт.		--	--	--	--	4732,14	--	
		Комната персонала									
58.				1	25892,86	--	25892,86	--	--	--	25892,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для одежды персонала 830x500x1820	шт.		--	--	--	--	25892,86	--	
59.				4	5982,14	--	23928,57	--	--	--	23928,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.		--	--	--	--	23928,57	--	
60.				1	16517,86	--	16517,86	--	--	--	16517,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол ЛДСП 1300x600x750 мм	шт.		--	--	--	--	16517,86	--	
		Санузел персонала									
61.				1	27232,14	--	27232,14	--	--	--	27232,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Электросушитель для рук Gemlux GL-HD1800P, настенная, 1800 Вт	шт.		--	--	--	--	27232,14	--	
		Кладовая овощей									
62.				1	83035,71	--	83035,71	--	--	--	83035,71
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Ларь для овощей из нержавейки, 1000x800+500мм	шт.		--	--	--	--	83035,71	--	
63.				1	47053,57	--	47053,57	--	--	--	47053,57
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Подтоварник кухонный 1500 x700x420 мм	шт.		--	--	--	--	47053,57	--	
		Загрузочная									
64.				1	80357,14	--	80357,14	--	--	--	80357,14
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Весы электронные напольные, CAS HD 150	шт.		--	--	--	--	80357,14	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кладовая сухих продуктов									
65.				3	47053,57	--	141160,71	--	--	--	141160,71
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Подтоварник кухонный 1500 х700х420 мм, СП 210/1500/600/300	шт.		--	--	--	--	141160,71	--	
		Моечная									
66.				1	70267,86	--	70267,86	--	--	--	70267,86
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ванна 2-секционная ВМО2	шт.		--	--	--	--	70267,86	--	
67.				1	18125	--	18125	--	--	--	18125
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стол производственный, каркас крашенный 800х600х860 мм	шт.		--	--	--	--	18125	--	
68.				1	46696,43	--	46696,43	--	--	--	46696,43
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стеллаж кухонный 1150х530 х1700 мм	шт.		--	--	--	--	46696,43	--	
		Охлаждаемая камера									
69.				1	285714,29	--	285714,29	--	--	--	285714,29
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Шкаф холодильный среднетемпературный t=0...+8С, 697х854х2028 мм, 220В, 0,36кВТ	шт.		--	--	--	--	285714,29	--	
70.				1	433482,14	--	433482,14	--	--	--	433482,14
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Шкаф холодильный низкотемпературный t=0...-18С, 1420х854х2028 мм, 220В, 1кВТ	шт.		--	--	--	--	433482,14	--	
71.				1	308035,71	--	308035,71	--	--	--	308035,71
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Шкаф холодильный среднетемпературный t=0...+8С, 1420х854х2028 мм, 220В, 0,62кВТ	шт.		--	--	--	--	308035,71	--	
		Кухня с раздаточной									
72.				1	187500	--	187500	--	--	--	187500
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Электрокипятильник 6,0кВт, 3Ф, 380/220В КЭН-50	шт.		--	--	--	--	187500	--	
73.				1	741071,43	--	741071,43	--	--	--	741071,43
	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Электрокотел секционный модулированный КПЭМ-60/9Т	шт.		--	--	--	--	741071,43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Электроплита секционная модулированная, ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)x850(900)x860 (880)мм	шт.	1	299642,86 ---	-- --	299642,86 --	-- --	-- 299642,86	-- --	299642,86
75.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Полка настенная для инвентаря ПС-10/4Н-430	шт.	1	16071,43 ---	-- --	16071,43 --	-- --	-- 16071,43	-- --	16071,43
76.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Стол производственный 1050x630x860 мм	шт.	1	58214,29 ---	-- --	58214,29 --	-- --	-- 58214,29	-- --	58214,29
77.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Стол производственный 1470x630x860 мм	шт.	1	83928,57 ---	-- --	83928,57 --	-- --	-- 83928,57	-- --	83928,57
78.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Шкаф для хлеба ШРХ-6-1, 820x560x1800 мм	шт.	1	275982,14 ---	-- --	275982,14 --	-- --	-- 275982,14	-- --	275982,14
79.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Шкаф для посуды ШКН-6-3 РН	шт.	1	321428,57 ---	-- --	321428,57 --	-- --	-- 321428,57	-- --	321428,57
80.	1303-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лифт грузовой, грузоподъемность до 400 кг. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	лифт	1	704340,02 12870,51 647522,04	2605,73	704340,02 12870,51 647522,04	2605,73	43947,47 ---	396577,93 88073,44	1188991,39
81.	5110-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Лифт малогрузовой, грузоподъемность 100 кг, прим	комплект	1	5678343 ---	-- --	5678343 --	-- --	-- 5678343	-- --	5678343
82.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Электропривод универсальный УКМ-П	шт.	1	1263392,86 ---	-- --	1263392,86 --	-- --	-- 1263392,86	-- --	1263392,86

Заготовочный цех

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Стеллаж производственный СТК-Э-15/6	шт.	1	75000 ---	-- --	75000 ---	-- --	-- 75000	-- --	75000
84.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Колода для рубки мяса на подставке Н=28-30/40см, д.=45-50см	шт.	1	162500 ---	-- --	162500 ---	-- --	-- 162500	-- --	162500
85.	Прайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	-Тележка грузовая грузоподьемность 130 кг, ТГ 1С//6-300	шт.	1	114732,14 ---	-- --	114732,14 ---	-- --	-- 114732,14	-- --	114732,14
		Комната охраны									
86.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300х600х750 мм	шт.	1	18214,29 ---	-- --	18214,29 ---	-- --	-- 18214,29	-- --	18214,29
87.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14 ---	-- --	5982,14 ---	-- --	-- 5982,14	-- --	5982,14
		2 этаж Раздевальные									
88.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Скамья для одевания, 1200х 320х300 мм	шт.	8	7767,86 ---	-- --	62142,86 ---	-- --	-- 62142,86	-- --	62142,86
89.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Табурет для персонала, 340 х330х420 мм	шт.	2	4196,43 ---	-- --	8392,86 ---	-- --	-- 8392,86	-- --	8392,86
90.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Шкаф для одежды детей с просушкой 5-ти секционный с решеткой для удаления воздуха	шт.	8	39642,86 ---	-- --	317142,86 ---	-- --	-- 317142,86	-- --	317142,86
91.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Шкаф для одежды персонала 830х500х1820	шт.	4	25892,86 ---	-- --	103571,43 ---	-- --	-- 103571,43	-- --	103571,43
		Спальные									
92.	Прайс л.ТОО"Алг	-Кровать детская стационарная	шт.	40	16875 ---	-- --	675000 ---	-- --	-- 675000	-- --	675000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а Басу LTD"	1400x600x300 мм									
93.	Прайс л.ТОО"Каз интерсервис"	-Солнцезащитные жалюзи 1820 x2200 мм	шт.	8	24687,5	--	197500	--	--	--	197500
					--	--	--	--	197500	--	
		Групповые									
94.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300x600x750 мм	шт.	2	18214,29	--	36428,57	--	--	--	36428,57
					--	--	--	--	36428,57	--	
95.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол детский четырехместный 700x700 мм	шт.	40	10535,71	--	421428,57	--	--	--	421428,57
					--	--	--	--	421428,57	--	
96.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	2	5982,14	--	11964,29	--	--	--	11964,29
					--	--	--	--	11964,29	--	
97.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.	40	7321,43	--	292857,14	--	--	--	292857,14
					--	--	--	--	292857,14	--	
98.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стеллаж детский "Уголок живой природы" 1300x350x1200 мм	шт.	2	17678,57	--	35357,14	--	--	--	35357,14
					--	--	--	--	35357,14	--	
99.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для игрушек 800x400x 1500	шт.	4	18750	--	75000	--	--	--	75000
					--	--	--	--	75000	--	
100.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для пособий 830x450x 1820	шт.	2	24285,71	--	48571,43	--	--	--	48571,43
					--	--	--	--	48571,43	--	
101.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер, UPS), 220В, 0,6 кВт	комплект	2	193660,71	--	387321,43	--	--	--	387321,43
					--	--	--	--	387321,43	--	
102.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Доска грифельно-наколочная, 100x200, настенная	шт.	2	27142,86	--	54285,71	--	--	--	54285,71
					--	--	--	--	54285,71	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Санузлы при групповых									
103.				8	16517,86	--	132142,86	--	--	--	132142,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Вешалка для полотенец 5 секций 700x180x700 шт.			--	--	--	--	132142,86	--	
104.				2	30803,57	--	61607,14	--	--	--	61607,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф хозяйственный 600x500x1800 шт.			--	--	--	--	61607,14	--	
		Буфеты									
105.				2	22053,57	--	44107,14	--	--	--	44107,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Буфет мойка 800x600x850 шт.			--	--	--	--	44107,14	--	
106.				2	13214,29	--	26428,57	--	--	--	26428,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Раздаточный стол 1050x610x950 мм шт.			--	--	--	--	26428,57	--	
107.				2	31250	--	62500	--	--	--	62500
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сервирочная тележка 800x500x840 шт.			--	--	--	--	62500	--	
		Кабинет логопеда									
108.				3	5982,14	--	17946,43	--	--	--	17946,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых шт.			--	--	--	--	17946,43	--	
109.				1	22053,57	--	22053,57	--	--	--	22053,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750 мм шт.			--	--	--	--	22053,57	--	
110.				1	193660,71	--	193660,71	--	--	--	193660,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Компьютер (сист. блок, клавиатура, монитор, мышь, колонки, принтер, UPS), 220В, 0,6 кВт комплект			--	--	--	--	193660,71	--	
111.				1	30803,57	--	30803,57	--	--	--	30803,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф книжный остекленный 800x450x1800 мм шт.			--	--	--	--	30803,57	--	
		Методический кабинет									
112.				3	5982,14	--	17946,43	--	--	--	17946,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу	-Стул для взрослых шт.			--	--	--	--	17946,43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
113.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750 мм	шт.	1	22053,57	--	22053,57	--	--	--	22053,57
					--	--	--	--	22053,57	--	
114.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер,UPS), 220В, 0,6 кВт	шт.	1	193660,71	--	193660,71	--	--	--	193660,71
					--	--	--	--	193660,71	--	
115.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф книжный остекленный 800x450x1800 мм	шт.	1	30803,57	--	30803,57	--	--	--	30803,57
					--	--	--	--	30803,57	--	
		Комната коррекции									
116.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300x600x750 мм	шт.	1	18214,29	--	18214,29	--	--	--	18214,29
					--	--	--	--	18214,29	--	
117.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
					--	--	--	--	5982,14	--	
118.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.	6	7321,43	--	43928,57	--	--	--	43928,57
					--	--	--	--	43928,57	--	
119.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол детский двухместный 1000x500x420 мм	шт.	2	10625	--	21250	--	--	--	21250
					--	--	--	--	21250	--	
120.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Вешалка для кабинета,на 10 крючков высота 2 метра	шт.	1	16517,86	--	16517,86	--	--	--	16517,86
					--	--	--	--	16517,86	--	
121.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Тумба лабораторная 800x420x650 мм	шт.	1	38571,43	--	38571,43	--	--	--	38571,43
					--	--	--	--	38571,43	--	
122.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Проектор знаков 367x219x 273 мм	шт.	1	183750	--	183750	--	--	--	183750
					--	--	--	--	183750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кладовая универсального зала									
123.				1	86250	--	86250	--	--	--	86250
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для спортинвентаря 900x600x1650	шт.		--	--	--	--	86250	--	
		Кладовая светильников									
124.				1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.		--	--	--	--	5982,14	--	
125.				1	16517,86	--	16517,86	--	--	--	16517,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол рабочий 1300x630x750 мм	шт.		--	--	--	--	16517,86	--	
126.				1	38928,57	--	38928,57	--	--	--	38928,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стеллаж универсальный 1000x500x1800 мм	шт.		--	--	--	--	38928,57	--	
		Универсальный зал									
127.				20	7321,43	--	146428,57	--	--	--	146428,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.		--	--	--	--	146428,57	--	
128.				1	302767,86	--	302767,86	--	--	--	302767,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Пианино Orla 438PIA0703 Stage Studio, черное со стойкой	шт.		--	--	--	--	302767,86	--	
129.				1	11071,43	--	11071,43	--	--	--	11071,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул к пианино	шт.		--	--	--	--	11071,43	--	
130.				1	17678,57	--	17678,57	--	--	--	17678,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Низкая секция с глухими дверями 800x450x1100	шт.		--	--	--	--	17678,57	--	
131.				1	15446,43	--	15446,43	--	--	--	15446,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Низкая секция с открытыми полками 800x450x1100	шт.		--	--	--	--	15446,43	--	
		Универсальное кружковое помещение									
132.				12	7321,43	--	87857,14	--	--	--	87857,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул детский	шт.		--	--	--	--	87857,14	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф для индивидуального творчества 1200x300x1000	шт.	4	30803,57	--	123214,29	--	--	--	123214,29
					--	--	--	--	123214,29	--	
134.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол модульный с закруглением 1000x650x560 мм	шт.	4	17678,57	--	70714,29	--	--	--	70714,29
					--	--	--	--	70714,29	--	
135.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Мольберт 1000x1600 мм	шт.	1	12500	--	12500	--	--	--	12500
					--	--	--	--	12500	--	
136.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стеллаж ячейка для предметов детского творчества 600x300x1000 мм	шт.	1	17678,57	--	17678,57	--	--	--	17678,57
					--	--	--	--	17678,57	--	
		Кладовая универсального кружкового помещения									
137.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стеллаж универсальный 1000x500x1800 мм	шт.	4	38928,57	--	155714,29	--	--	--	155714,29
					--	--	--	--	155714,29	--	
		Комната преподавателя универсального кружкового помещения									
138.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стул для взрослых	шт.	1	5982,14	--	5982,14	--	--	--	5982,14
					--	--	--	--	5982,14	--	
139.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750 мм	шт.	1	22053,57	--	22053,57	--	--	--	22053,57
					--	--	--	--	22053,57	--	
140.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер,UPS), 220В, 0,6 кВт	комплект	1	193660,71	--	193660,71	--	--	--	193660,71
					--	--	--	--	193660,71	--	
141.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф книжный остекленный 800x450x1800 мм	шт.	1	30803,57	--	30803,57	--	--	--	30803,57
					--	--	--	--	30803,57	--	
		Медицинское оборудование									
142.				2	6250	--	12500	--	--	--	12500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ведро педальное	шт.		--	--	--	--	12500	--	
143.				1	66071,43	--	66071,43	--	--	--	66071,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Весы медицинские ВМЭН-200- 50/100-А РК-МТ-5	шт.		--	--	--	--	66071,43	--	
144.				1	2767,86	--	2767,86	--	--	--	2767,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лампа настольная	шт.		--	--	--	--	2767,86	--	
145.				1	349285,71	--	349285,71	--	--	--	349285,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРКш Мед ТеКо, Россия	шт.		--	--	--	--	349285,71	--	
146.				1	26250	--	26250	--	--	--	26250
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ростомер складной для взрослых	шт.		--	--	--	--	26250	--	
147.				1	140535,71	--	140535,71	--	--	--	140535,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стерилизатор сухожаровый воздушный ГП-10 СПУ	шт.		--	--	--	--	140535,71	--	
		Инвентарь									
148.				1	25625	--	25625	--	--	--	25625
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Весы на 10 кг	шт.		--	--	--	--	25625	--	
149.				1	1339,29	--	1339,29	--	--	--	1339,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Вывеска с названием детского сада	шт.		--	--	--	--	1339,29	--	
150.				1	35000	--	35000	--	--	--	35000
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Газонокосилка Huter ELM-1000	шт.		--	--	--	--	35000	--	
151.				1	7321,43	--	7321,43	--	--	--	7321,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Гири(набор) 4кг	шт.		--	--	--	--	7321,43	--	
152.				1	9285,71	--	9285,71	--	--	--	9285,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу	-Зеркало настенное 700x800	шт.		--	--	--	--	9285,71	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
153.				1	9464,29	--	9464,29	--	--	--	9464,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Полка для игрушек 1000x250x820	шт.		--	--	--	--	9464,29	--	
154.				1	25357,14	--	25357,14	--	--	--	25357,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Пылесос MIDEA VCS38A13L	шт.		--	--	--	--	25357,14	--	
155.				1	52053,57	--	52053,57	--	--	--	52053,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шкаф металлический сейф	шт.		--	--	--	--	52053,57	--	
156.				1	5803,57	--	5803,57	--	--	--	5803,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Эмблема детского учреждения	шт.		--	--	--	--	5803,57	--	
157.				45	7767,86	--	349553,57	--	--	--	349553,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шторы жалюзи 80x160 см	шт.		--	--	--	--	349553,57	--	
158.				8	31071,43	--	248571,43	--	--	--	248571,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ковры многоцветные из аппаратной пряжи размер 300x400 см	шт.		--	--	--	--	248571,43	--	
159.				4	1607,14	--	6428,57	--	--	--	6428,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Подставка для картин деревянная "Мольберт"	шт.		--	--	--	--	6428,57	--	
160.				8	4375	--	35000	--	--	--	35000
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	шт.		--	--	--	--	35000	--	
161.				4	9464,29	--	37857,14	--	--	--	37857,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Полка вешалка для детского хозяйственного уголка 1000x220x700	шт.		--	--	--	--	37857,14	--	
162.				6	10178,57	--	61071,43	--	--	--	61071,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Полка подвесная	шт.		--	--	--	--	61071,43	--	
163.				5	3928,57	--	19642,86	--	--	--	19642,86
	Прайс	-Бак для белья емкостью	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	л.ТОО"Алг а Басу LTD"	22л-30л			--	--	--	--	19642,86	--	
164.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Банка с грудуеровкой емкостью 2л	шт.	2	1607,14	--	3214,29	--	--	--	3214,29
					--	--	--	--	3214,29	--	
165.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Банки для хранения суточной пробы емкостью 200г	шт.	12	1250	--	15000	--	--	--	15000
					--	--	--	--	15000	--	
166.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Банки для хранения продуктов различных емкостей	шт.	12	3928,57	--	47142,86	--	--	--	47142,86
					--	--	--	--	47142,86	--	
167.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Бидоны разной величины, 3 л,10 л, 25л,40л	шт.	4	44017,86	--	176071,43	--	--	--	176071,43
					--	--	--	--	176071,43	--	
168.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Блюдо белое диаметром 30-40 см ИБД 03.305, в упак. 3 шт.	шт.	4	2053,57	--	8214,29	--	--	--	8214,29
					--	--	--	--	8214,29	--	
169.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Бутылки темные для дезраствора	шт.	12	1339,29	--	16071,43	--	--	--	16071,43
					--	--	--	--	16071,43	--	
170.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ваза фарфоровая для цветов	шт.	7	803,57	--	5625	--	--	--	5625
					--	--	--	--	5625	--	
171.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ванна для стирки белья объем на 10 литров	шт.	4	4285,71	--	17142,86	--	--	--	17142,86
					--	--	--	--	17142,86	--	
172.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ведро для воды с крышкой емкостью 10л	шт.	10	5446,43	--	54464,29	--	--	--	54464,29
					--	--	--	--	54464,29	--	
173.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л	шт.	14	1339,29	--	18750	--	--	--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
174.				2	6250	--	12500	--	--	--	12500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ведро педальное для грязного белья	шт.		--	--	--	--	12500	--	
175.				12	5446,43	--	65357,14	--	--	--	65357,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л	шт.		--	--	--	--	65357,14	--	
176.				100	267,86	--	26785,71	--	--	--	26785,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Вилка детская Колобок (нержав.) арт. С-736 АША	шт.		--	--	--	--	26785,71	--	
177.				7	7767,86	--	54375	--	--	--	54375
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ведро педальное для отходов	шт.		--	--	--	--	54375	--	
178.				3	1517,86	--	4553,57	--	--	--	4553,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Воронка диаметром 12 см	шт.		--	--	--	--	4553,57	--	
179.				50	625	--	31250	--	--	--	31250
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Горшок детский	шт.		--	--	--	--	31250	--	
180.				5	892,86	--	4464,29	--	--	--	4464,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Грабли железные	шт.		--	--	--	--	4464,29	--	
181.				10	2410,71	--	24107,14	--	--	--	24107,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	шт.		--	--	--	--	24107,14	--	
182.				2	1339,29	--	2678,57	--	--	--	2678,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Дуршлаг с ручкой Д=280 мм., с 2-мя ручками на ножках FT-1203-2010502	шт.		--	--	--	--	2678,57	--	
183.				2	6964,29	--	13928,57	--	--	--	13928,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Доска стиральная 52х21	шт.		--	--	--	--	13928,57	--	
184.				25	11696,43	--	292410,71	--	--	--	292410,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу	-Кастрюли эмалированные емкостью 2,5л, 3,5л, 5,5л, 9 л	компл.		--	--	--	--	292410,71	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
185.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Коврики для вытирания ног влаговпитывающий 40х60	шт.	5	1160,71 ---	-- --	5803,57 ---	-- --	-- 5803,57	-- --	5803,57
186.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Колун из чугуна LOM, 3 кг, деревянное топорище	шт.	1	3928,57 ---	-- --	3928,57 ---	-- --	-- 3928,57	-- --	3928,57
187.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л, (алюм.) 50,0 л арт.17502, в упак. 1 шт.	шт.	3	14732,14 ---	-- --	44196,43 ---	-- --	-- 44196,43	-- --	44196,43
188.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Корзина для бумаг плетенная 9 литров, сетчатая, черная	шт.	5	803,57 ---	-- --	4017,86 ---	-- --	-- 4017,86	-- --	4017,86
189.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кружка с ручкой для полоскания рта емкостью 100 см3 «Радуга», 180 мл	шт.	100	178,57 ---	-- --	17857,14 ---	-- --	-- 17857,14	-- --	17857,14
190.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кружка фаянсовая с ручкой ЕВРО) 220мл, гр. Б арт. 0178, в упак. 20 шт	шт.	100	446,43 ---	-- --	44642,86 ---	-- --	-- 44642,86	-- --	44642,86
191.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кувшин эмалированный с ручкой емкостью 2,2 л	шт.	6	3571,43 ---	-- --	21428,57 ---	-- --	-- 21428,57	-- --	21428,57
192.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лента сантиметровая	шт.	2	625 ---	-- --	1250 ---	-- --	-- 1250	-- --	1250
193.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ложка столовая детская Колобок" (нержав.) арт. С-735 АША, упак.300/500 шт.	шт.	113	267,86 ---	-- --	30267,86 ---	-- --	-- 30267,86	-- --	30267,86
194.	Прайс	-Ложка чайная Колобок	шт.	113	178,57 ---	-- --	20178,57 ---	-- --	-- ---	-- ---	20178,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	л.ТОО"Алг а Басу LTD"	(нержав.) арт. С-734 (Аша), упак.300/500 шт.			--	--	--	--	20178,57	--	
195.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лом	шт.	1	3928,57	--	3928,57	--	--	--	3928,57
					--	--	--	--	3928,57	--	
196.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лопатка для кондитерских изделий L=280мм. силикон, нерж. ручка Pintinox	шт.	1	1517,86	--	1517,86	--	--	--	1517,86
					--	--	--	--	1517,86	--	
197.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лопатка деревянная для теста 30см прямая FM/10/ Fackelmann арт.	шт.	1	535,71	--	535,71	--	--	--	535,71
					--	--	--	--	535,71	--	
198.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лопатка деревянная	шт.	4	892,86	--	3571,43	--	--	--	3571,43
					--	--	--	--	3571,43	--	
199.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лейка садовая для поливки 10 л с рассеивателем	шт.	6	1339,29	--	8035,71	--	--	--	8035,71
					--	--	--	--	8035,71	--	
200.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лопата железная	шт.	2	1607,14	--	3214,29	--	--	--	3214,29
					--	--	--	--	3214,29	--	
201.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов 555x390x290мм.	шт.	5	3482,14	--	17410,71	--	--	--	17410,71
					--	--	--	--	17410,71	--	
202.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Машинка для стрижки волос LuazON LST-12, 15 Вт, 4 насадки	шт.	1	4285,71	--	4285,71	--	--	--	4285,71
					--	--	--	--	4285,71	--	
203.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Мешок хозяйственный	шт.	12	89,29	--	1071,43	--	--	--	1071,43
					--	--	--	--	1071,43	--	
204.	Прайс л.ТОО"Алг	-Миска для супа большая 43см, 10л	шт.	4	2232,14	--	8928,57	--	--	--	8928,57
					--	--	--	--	8928,57	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а Басу LTD"										
205.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Мотыги с деревянным черенком	шт.	4	2410,71 -- --	-- -- --	9642,86 -- --	-- -- --	-- 9642,86 --	-- -- --	9642,86
206.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Молотки, клещи, плоскогубцы (набор)	шт.	6	9375 -- --	-- -- --	56250 -- --	-- -- --	-- 56250 --	-- -- --	56250
207.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Мыльница четырехугольная с решеткой эмалевой	шт.	15	625 -- --	-- -- --	9375 -- --	-- -- --	-- 9375 --	-- -- --	9375
208.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Мясорубка МИМ-150 (535х415х490, 150 кг/ч, 0,75 кВт, 380В, полный унгер)	шт.	4	206160,71 -- --	-- -- --	824642,86 -- --	-- -- --	-- 824642,86 --	-- -- --	824642,86
209.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ножи кухонные разные, Поварская тройка с деревянные ручки (3 предмета), упак. 5 шт. арт. С-119	компл.	10	6607,14 -- --	-- -- --	66071,43 -- --	-- -- --	-- 66071,43 --	-- -- --	66071,43
210.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см	шт.	2	1607,14 -- --	-- -- --	3214,29 -- --	-- -- --	-- 3214,29 --	-- -- --	3214,29
211.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Набор из трех кастрюль «Классик»	компл.	2	9375 -- --	-- -- --	18750 -- --	-- -- --	-- 18750 --	-- -- --	18750
212.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Отвертка, стамеска, шило (набор)	шт.	4	9375 -- --	-- -- --	37500 -- --	-- -- --	-- 37500 --	-- -- --	37500
213.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Пила двуручная 1000 мм, деревянные рукоятки	шт.	1	6160,71 -- --	-- -- --	6160,71 -- --	-- -- --	-- 6160,71 --	-- -- --	6160,71
214.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу	-Пила ножовка по дереву LOM	шт.	1	1607,14 -- --	-- -- --	1607,14 -- --	-- -- --	-- 1607,14 --	-- -- --	1607,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
215.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Поднос стальной 480х380мм	шт.	6	3482,14	--	20892,86	--	--	--	20892,86
					--	--	--	--	20892,86	--	
216.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Противень черытехугольный	шт.	7	3392,86	--	23750	--	--	--	23750
					--	--	--	--	23750	--	
217.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Прибор письменный	шт.	3	7053,57	--	21160,71	--	--	--	21160,71
					--	--	--	--	21160,71	--	
218.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Прибор для воды емкостью 3 л (комплект)	шт.	6	357,14	--	2142,86	--	--	--	2142,86
					--	--	--	--	2142,86	--	
219.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Разливательные ложки разной емкости 0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 0,75, 1,0 л	компл.	15	10089,29	--	151339,29	--	--	--	151339,29
					--	--	--	--	151339,29	--	
220.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Решето, сито для муки (нерж.) с метал. сеткой d=280мм	шт.	2	1339,29	--	2678,57	--	--	--	2678,57
					--	--	--	--	2678,57	--	
221.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сито диамером 36 см (нерж.) d=350 мм, ячейка 1,5х1мм s/s PINTINOX	шт.	6	11160,71	--	66964,29	--	--	--	66964,29
					--	--	--	--	66964,29	--	
222.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сковороды разные d-350, 400	компл.	9	11250	--	101250	--	--	--	101250
					--	--	--	--	101250	--	
223.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Солонка одноместная емкостью 40 мм3	шт.	6	178,57	--	1071,43	--	--	--	1071,43
					--	--	--	--	1071,43	--	
224.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Сотейник емкостью 1,5 л 2,0 л. D=160мм, h=95мм, (индукция), тройное дно	шт.	1	5089,29	--	5089,29	--	--	--	5089,29
					--	--	--	--	5089,29	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Скалки для раскатки (деревянная) 600х60 мм	шт.	5	1696,43 ---	-- --	8482,14 ---	-- --	-- 8482,14	-- --	8482,14
226.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб TUNDRA	шт.	1	10267,86 ---	-- --	10267,86 ---	-- --	-- 10267,86	-- --	10267,86
227.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ступка с пестиком	шт.	1	2410,71 ---	-- --	2410,71 ---	-- --	-- 2410,71	-- --	2410,71
228.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Совок алюминиевый для сухих продуктов 720гр, Bar Ware	шт.	2	2946,43 ---	-- --	5892,86 ---	-- --	-- 5892,86	-- --	5892,86
229.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Калькулятор	шт.	1	1250 ---	-- --	1250 ---	-- --	-- 1250	-- --	1250
230.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Таз для групп емкостью 12 л	шт.	12	3303,57 ---	-- --	39642,86 ---	-- --	-- 39642,86	-- --	39642,86
231.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л	шт.	10	3303,57 ---	-- --	33035,71 ---	-- --	-- 33035,71	-- --	33035,71
		Тарелки									
232.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Глубокая (ЕВРО) d=200мм, v=500мл.	шт.	208	357,14 ---	-- --	74285,71 ---	-- --	-- 74285,71	-- --	74285,71
233.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Десертная (ЕВРО) d=200мм	шт.	120	357,14 ---	-- --	42857,14 ---	-- --	-- 42857,14	-- --	42857,14
234.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Мелкая(ЕВРО) d=175мм,	шт.	126	267,86 ---	-- --	33750 ---	-- --	-- 33750	-- --	33750
235.	Прайс л.ТОО"Алга	-Терка четырехгранная универсальная с	шт.	6	625 ---	-- --	3750 ---	-- --	-- 3750	-- --	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а Басу LTD"	металлической ручкой									
236.				8	357,14	--	2857,14	--	--	--	2857,14
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Термометр комнатный	шт.		--	--	--	--	2857,14	--	
237.				1	178,57	--	178,57	--	--	--	178,57
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Термометр наружный оконный	шт.		--	--	--	--	178,57	--	
238.				1	16339,29	--	16339,29	--	--	--	16339,29
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Фляга для молока емкостью 38 л	шт.		--	--	--	--	16339,29	--	
239.				20	178,57	--	3571,43	--	--	--	3571,43
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Хлебница сухарница 290x190x75 мм	шт.		--	--	--	--	3571,43	--	
		Медицинское									
240.				6	12500	--	75000	--	--	--	75000
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Аптечка	шт.		--	--	--	--	75000	--	
241.				1	6250	--	6250	--	--	--	6250
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов(тонометр механический CS-105)	шт.		--	--	--	--	6250	--	
242.				4	357,14	--	1428,57	--	--	--	1428,57
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Баллоны резиновые спринцовки разных размеров	шт.		--	--	--	--	1428,57	--	
243.				6	446,43	--	2678,57	--	--	--	2678,57
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Банки для для термометров емкостью 0,5 л	шт.		--	--	--	--	2678,57	--	
244.				2	1607,14	--	3214,29	--	--	--	3214,29
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Банки с градуированной емкостью 1000 мг	шт.		--	--	--	--	3214,29	--	
245.				2	1160,71	--	2321,43	--	--	--	2321,43
	Прайс л.ТОО"Алг а Басу	-Воронка стеклянная аптекарская	шт.		--	--	--	--	2321,43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246.	LTD" Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Грелка резиновая обычной емкостью 1л	шт.	3	1875 --	-- --	5625 --	-- --	-- 5625	-- --	5625
247.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Жгут эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	2	178,57 --	-- --	357,14 --	-- --	-- 357,14	-- --	357,14
248.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Зонды желудочные разных размеров, комплект	шт.	4	267,86 --	-- --	1071,43 --	-- --	-- 1071,43	-- --	1071,43
249.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Иглы скарификаторы	шт.	100	89,29 --	-- --	8928,57 --	-- --	-- 8928,57	-- --	8928,57
250.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Коробка стерилизированная круглая КСК-9	шт.	1	11785,71 --	-- --	11785,71 --	-- --	-- 11785,71	-- --	11785,71
251.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Колбы с притертой пробкой	шт.	4	6607,14 --	-- --	26428,57 --	-- --	-- 26428,57	-- --	26428,57
252.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кружка эсмарха с наконечником №3 (пластиковая на 2л)	шт.	1	625 --	-- --	625 --	-- --	-- 625	-- --	625
253.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лента измерительная	шт.	2	5000 --	-- --	10000 --	-- --	-- 10000	-- --	10000
254.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лоток почкообразный нерж сталь	шт.	8	2321,43 --	-- --	18571,43 --	-- --	-- 18571,43	-- --	18571,43
255.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Набор банок	шт.	2	3303,57 --	-- --	6607,14 --	-- --	-- 6607,14	-- --	6607,14
256.	Прайс л.ТОО"Алга	-Набор шин для фиксации нижних и верхних	шт.	1	48482,14 --	-- --	48482,14 --	-- --	-- 48482,14	-- --	48482,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	а Басу LTD"	конечностей									
257.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ножницы для ногтей из нержавеющей стали остроконечные, прямые,100 мм	шт.	6	5000 ---	-- --	30000 ---	-- --	-- 30000	-- --	30000
258.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Ножницы для перевязочных материалов из нержавеюей стали длиной 236 мм	шт.	1	9821,43 ---	-- --	9821,43 ---	-- --	-- 9821,43	-- --	9821,43
259.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Пинцеты из нержавеюей стали длиной 100 мм ПА 150х2,5 мм.	шт.	3	1517,86 ---	-- --	4553,57 ---	-- --	-- 4553,57	-- --	4553,57
260.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Подушка для кислорода 25 л	шт.	1	13214,29 ---	-- --	13214,29 ---	-- --	-- 13214,29	-- --	13214,29
261.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Пробирки 10шт	шт.	75	446,43 ---	-- --	33482,14 ---	-- --	-- 33482,14	-- --	33482,14
262.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Пузырь резиновый для льда диаметром 100 мм	шт.	1	4464,29 ---	-- --	4464,29 ---	-- --	-- 4464,29	-- --	4464,29
263.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм средний, 150х40	шт.	2	1696,43 ---	-- --	3392,86 ---	-- --	-- 3392,86	-- --	3392,86
264.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Стериализатор для медицинских инструментов ГП-10 СПУ	шт.	1	140535,71 ---	-- --	140535,71 ---	-- --	-- 140535,71	-- --	140535,71
265.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Термометр медицинский	шт.	35	1339,29 ---	-- --	46875 ---	-- --	-- 46875	-- --	46875
266.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу	-Термометр для ванн Рыбка Biotherm	шт.	7	535,71 ---	-- --	3750 ---	-- --	-- 3750	-- --	3750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
267.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Таблица для определения остроты зрения Аппарат Ротта ТАГЛЕР	шт.	1	30357,14 ---	-- ---	30357,14 ---	-- ---	-- 30357,14	-- ---	30357,14
268.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Трубка резиновая газоотводная длиной 375 мм	шт.	4	2232,14 ---	-- ---	8928,57 ---	-- ---	-- 8928,57	-- ---	8928,57
269.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Фонендоскоп комбинированный стетоскоп LD PROF	шт.	1	2232,14 ---	-- ---	2232,14 ---	-- ---	-- 2232,14	-- ---	2232,14
270.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Часы песочные ЧПН-3	шт.	1	3928,57 ---	-- ---	3928,57 ---	-- ---	-- 3928,57	-- ---	3928,57
271.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Шпатель металлический из нержавеющей стали прямой 200 мм	шт.	40	714,29 ---	-- ---	28571,43 ---	-- ---	-- 28571,43	-- ---	28571,43
272.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Штатив для пробирок ШЛПП-20 п/эт на 20 гнезддиам 18 мм	шт.	1	2232,14 ---	-- ---	2232,14 ---	-- ---	-- 2232,14	-- ---	2232,14
		Спортивный и музыкальный									
273.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Аккордеон трехголосый Hohner Bravo II 48 A1654	шт.	1	665982,14 ---	-- ---	665982,14 ---	-- ---	-- 665982,14	-- ---	665982,14
274.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Доска наклонная 180x30 см	шт.	1	11160,71 ---	-- ---	11160,71 ---	-- ---	-- 11160,71	-- ---	11160,71
275.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Бревно гимнастическое СТАНД-Т (13,5x16) напольное 3м	шт.	1	40714,29 ---	-- ---	40714,29 ---	-- ---	-- 40714,29	-- ---	40714,29
276.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Кубы 400x400x400 мм	шт.	2	11160,71 ---	-- ---	22321,43 ---	-- ---	-- 22321,43	-- ---	22321,43
277.	Прайс	-Кубы 200x200x200 мм	шт.	2	6160,71 ---	-- ---	12321,43 ---	-- ---	-- ---	-- ---	12321,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	л.ТОО"Алг а Басу LTD"				--	--	--	--	12321,43	--	
278.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Лоток для скольжения ДС 180х40 см	шт.	1	14821,43	--	14821,43	--	--	--	14821,43
					--	--	--	--	14821,43	--	
279.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Велосипед двухколесный 12" Novatrack Strike, 2020,	шт.	6	33392,86	--	200357,14	--	--	--	200357,14
					--	--	--	--	200357,14	--	
280.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Велосипед трехколесный «Чижик»	шт.	6	12678,57	--	76071,43	--	--	--	76071,43
					--	--	--	--	76071,43	--	
281.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Волейбольная сетка 2мм усил.трос	шт.	1	7410,71	--	7410,71	--	--	--	7410,71
					--	--	--	--	7410,71	--	
282.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Громкоговоритель динамический Мегафон ручной HW-6	шт.	2	8571,43	--	17142,86	--	--	--	17142,86
					--	--	--	--	17142,86	--	
283.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Доски гимнастические разных размеров (набор) ДС 150х30 см	шт.	1	9910,71	--	9910,71	--	--	--	9910,71
					--	--	--	--	9910,71	--	
284.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Доска ребристая ДС 180х30 см	шт.	2	14821,43	--	29642,86	--	--	--	29642,86
					--	--	--	--	29642,86	--	
285.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Дуги для подлезания двух размеров ДС квадрат (комплект 3 шт.50, 60, 70см)	комл.	2	12232,14	--	24464,29	--	--	--	24464,29
					--	--	--	--	24464,29	--	
286.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Коньки с ботинками для воспитателей 39-41 размер	шт.	2	9285,71	--	18571,43	--	--	--	18571,43
					--	--	--	--	18571,43	--	
287.	Прайс л.ТОО"Алг а Басу LTD"	-Коньки с ботинками для детей	шт.	50	9375	--	468750	--	--	--	468750
					--	--	--	--	468750	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лесенка-стремянка двухпролетная Nika СП3	шт.	5	7053,57 ---	-- --	35267,86 ---	-- --	-- 35267,86	-- --	35267,86
289.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лестница приставная TUNDRA	шт.	1	12500 ---	-- --	12500 ---	-- --	-- 12500	-- --	12500
290.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями (пара)	пара	50	5446,43 ---	-- --	272321,43 ---	-- --	-- 272321,43	-- --	272321,43
291.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лыжные палки детские (пара)	пара	25	1607,14 ---	-- --	40178,57 ---	-- --	-- 40178,57	-- --	40178,57
292.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лыжи с креплениями, палками для воспитателя БРЕНД ЦСТ (Step, 190/150 (+/-5 см), крепление: NNN RE)	шт.	3	15535,71 ---	-- --	46607,14 ---	-- --	-- 46607,14	-- --	46607,14
293.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Мат гимнастический детский поролоновый ПВХ+НПЭ 2х1х0,05м	шт.	2	14107,14 ---	-- --	28214,29 ---	-- --	-- 28214,29	-- --	28214,29
294.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Мостик качалка ДС	шт.	1	49285,71 ---	-- --	49285,71 ---	-- --	-- 49285,71	-- --	49285,71
295.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Подставка для гимнастического оборудования 140х220х60	шт.	1	86250 ---	-- --	86250 ---	-- --	-- 86250	-- --	86250
296.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Палка гимнастическая пластик 70 см	шт.	2	1517,86 ---	-- --	3035,71 ---	-- --	-- 3035,71	-- --	3035,71
297.	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стенка гимнастическая обычный брус 240х80	шт.	4	26696,43 ---	-- --	106785,71 ---	-- --	-- 106785,71	-- --	106785,71
298.				1	76428,57	--	76428,57	--	--	--	76428,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол для настольного тенниса	шт.		--	--	--	--	76428,57	--	
299.				2	49285,71	--	98571,43	--	--	--	98571,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стойка для игровых пособий	шт.		--	--	--	--	98571,43	--	
300.				2	14821,43	--	29642,86	--	--	--	29642,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стойка для прыжков	шт.		--	--	--	--	29642,86	--	
301.				18	10178,57	--	183214,29	--	--	--	183214,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Санки детские металл	шт.		--	--	--	--	183214,29	--	
302.				3	16071,43	--	48214,29	--	--	--	48214,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Скамейка гимнастическая 200х19х30см	шт.		--	--	--	--	48214,29	--	
303.				2	90625	--	181250	--	--	--	181250
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стеллаж для хранения коньков и лыж мобильный и вешалка для палок на 26 пар Стандарт-2М	шт.		--	--	--	--	181250	--	
304.				1	14821,43	--	14821,43	--	--	--	14821,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами	шт.		--	--	--	--	14821,43	--	
305.				1	54732,14	--	54732,14	--	--	--	54732,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Стол для телевизора	шт.		--	--	--	--	54732,14	--	
306.				4	8660,71	--	34642,86	--	--	--	34642,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Щит для метания в цель 450 х600 мм	шт.		--	--	--	--	34642,86	--	
307.				1	8660,71	--	8660,71	--	--	--	8660,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Щит для метания в цель 600 х600 мм	шт.		--	--	--	--	8660,71	--	
308.				2	8660,71	--	17321,43	--	--	--	17321,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу	-Щит с баскетбольными сетками ШС 60х60см	шт.		--	--	--	--	17321,43	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LTD"										
309.				1	145535,71	--	145535,71	--	--	--	145535,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ящики для влезания разных размеров, (куб для влезания 60, 70,80, 100+100 см)	шт.		--	--	--	--	145535,71	--	
		Технические средства информации									
310.				2	110000	--	220000	--	--	--	220000
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Музыкальный центр	шт.		--	--	--	--	220000	--	
311.				1	170535,71	--	170535,71	--	--	--	170535,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Телевизор LED SAMSUNG	шт.		--	--	--	--	170535,71	--	
312.				1	104553,57	--	104553,57	--	--	--	104553,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Фотоаппарат Nikon COOLPIX B500 Black	шт.		--	--	--	--	104553,57	--	
313.				1	44017,86	--	44017,86	--	--	--	44017,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Экран переносной Мобильный экран PROscreen	шт.		--	--	--	--	44017,86	--	
314.				1	487187,5	--	487187,5	--	--	--	487187,5
	Прайс л.ТОО "Казинтер сервис"	-Эпидиаскоп Braun	шт.		--	--	--	--	487187,5	--	
		Противопожарный инвентарь									
315.				2	1785,71	--	3571,43	--	--	--	3571,43
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Багор пожарный	шт.		--	--	--	--	3571,43	--	
316.				2	14821,43	--	29642,86	--	--	--	29642,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Бочка для воды 200 л	шт.		--	--	--	--	29642,86	--	
317.				2	1517,86	--	3035,71	--	--	--	3035,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Ведро на 12 л	шт.		--	--	--	--	3035,71	--	
318.				1	1875	--	1875	--	--	--	1875
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Лом	шт.		--	--	--	--	1875	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319.				10	10535,71	--	105357,14	--	--	--	105357,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Огнетушитель порошковый ОП10	шт.		--	--	--	--	105357,14	--	
320.				1	2857,14	--	2857,14	--	--	--	2857,14
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Топор	шт.		--	--	--	--	2857,14	--	
		Постельные принадлежности									
321.				200	8571,43	--	1714285,71	--	--	--	1714285,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Комплект детского постельного белья (простыня, пододеяльник, наволочка)	шт		--	--	--	--	1714285,71	--	
322.				100	5446,43	--	544642,86	--	--	--	544642,86
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Матрац 60х140см	шт.		--	--	--	--	544642,86	--	
323.				100	3125	--	312500	--	--	--	312500
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Покрывало	шт.		--	--	--	--	312500	--	
324.				100	1964,29	--	196428,57	--	--	--	196428,57
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Подушка размер 40х60	шт.		--	--	--	--	196428,57	--	
325.				200	4196,43	--	839285,71	--	--	--	839285,71
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Полотенце 70х130 см,	шт.		--	--	--	--	839285,71	--	
326.				100	3482,14	--	348214,29	--	--	--	348214,29
	Прайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	-Одеяло 90х140 см	шт.		--	--	--	--	348214,29	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40272023,68
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	647522,04		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	12870,51		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		2605,73	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	43947,47		
Оборудование, инвентарь	Тенге	39083032,29		
Накладные расходы	Тенге	396577,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге				88073,44				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 2-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-8
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование объекта- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ

Основание: РП,ТХ

Сметная стоимость 40272,024 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 465 чел-ч
Сметная заработная плата 650,128 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	463,841	1396	647522,04
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6474	1581,72	(2605,73)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			647522,04
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,274	6463	8233,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,274	1441,00	1835,83
2	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8178	56	45,8
3	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,2275	9235	2100,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2275	2460,00	559,65
4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,208	28	33,82
5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,296	90	1196,64
6	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,889	173	499,8
7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1459	2839	414,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1459	1441,00	210,24
8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,19	18	345,42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			12870,51

1	2	3	4	5	6	7
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			2605,73
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-0802 РСНБ РК 2015	Проволока стальная углеродистая пружинная диаметром 0,6 мм ГОСТ 9389-75	кг	0,5236	811	424,64
2	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4833	652	315,11
3	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0081	211235	1711
4	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	460049	2760,29
5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,149	259976	38736,42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			43947,47
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5110-0101-1701 РСНБ РК 2015	Лифт малогрузовой, грузоподъемность 100 кг, прим	комплект	1	5678343	5678343
2	ТПрайс л.ТОО "Казинтерсервис"	Эпидиаскоп Braun	шт.	1	487187,5	487187,5
3	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Аккордеон трехголосый Hohner Bravo II 48 A1654	шт.	1	665982,14	665982,14
4	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов(тонометр механический CS-105)	шт.	1	6250	6250
5	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Аптечка	шт.	6	12500	75000
6	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Багор пожарный	шт.	2	1785,71	3571,43
7	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Бак для белья емкостью 22л-30л	шт.	5	3928,57	19642,86
8	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Баллоны резиновые спринцовки разных размеров	шт.	4	357,14	1428,57
9	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Банка с грудуеровкой емкостью 2л	шт.	2	1607,14	3214,29
10	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Банки для для термометров емкостью 0,5 л	шт.	6	446,43	2678,57
11	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Банки для хранения продуктов различных емкостей	шт.	12	3928,57	47142,86
12	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Банки для хранения суточной пробы емкостью 200г	шт.	12	1250	15000

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
13	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Банки с градуированной емкостью 1000 мг	шт.	2	1607,14	3214,29
14	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Бидоны разной величины, 3 л,10 л, 25л,40л	шт.	4	44017,86	176071,43
15	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Блюдо белое диаметром 30-40 см ИБД 03.305, в упак. 3 шт.	шт.	4	2053,57	8214,29
16	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Бочка для воды 200 л	шт.	2	14821,43	29642,86
17	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Бревно гимнастическое СТАНД-Т (13,5х16) напольное 3м	шт.	1	40714,29	40714,29
18	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Бутылки темные для дезраствора	шт.	12	1339,29	16071,43
19	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Буфет мойка 800х600х850	шт.	2	22053,57	44107,14
20	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Буфет мойка 800х600х850	шт.	2	24464,29	48928,57
21	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ваза фарфоровая для цветов	шт.	7	803,57	5625
22	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ванна 2-секционная ВМО2	шт.	1	70267,86	70267,86
23	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ванна бытовая, BLB Europa 150х70 см	шт.	1	62142,86	62142,86
24	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ванна для стирки белья объем на 10 литров	шт.	4	4285,71	17142,86
25	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро для воды с крышкой емкостью 10л	шт.	10	5446,43	54464,29
26	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро на 12 л	шт.	2	1517,86	3035,71
27	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро оцинкованное для мытья полов емкостью 10 л	шт.	14	1339,29	18750
28	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро педальное	шт.	2	6250	12500
29	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро педальное для грязного белья	шт.	2	6250	12500
30	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Ведро педальное для отходов	шт.	7	7767,86	54375

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
31	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л	шт.	12	5446,43	65357,14
32	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Велосипед двухколесный 12" Novatrack Strike, 2020,	шт.	6	33392,86	200357,14
33	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Велосипед трехколесный «Чижик»	шт.	6	12678,57	76071,43
34	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Весы медицинские ВМЭН-200- 50/100-А РК-МТ-5	шт.	1	66071,43	66071,43
35	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Весы на 10 кг	шт.	1	25625	25625
36	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Вешалка для кабинета,на 10 крючков высота 2 метра	шт.	1	16517,86	16517,86
37	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Вешалка для полотенец 5 секций 700х180х700	шт.	16	16517,86	264285,71
38	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Вилка детская Колобок (нержав.) арт. С-736 АША	шт.	100	267,86	26785,71
39	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Волейбольная сетка 2мм усил.трос	шт.	1	7410,71	7410,71
40	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Воронка диаметром 12 см	шт.	3	1517,86	4553,57
41	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Воронка стеклянная аптекарская	шт.	2	1160,71	2321,43
42	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Вывеска с названием детского сада	шт.	1	1339,29	1339,29
43	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Газонокосилка Huter ELM-1000	шт.	1	35000	35000
44	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Гири(набор) 4кг	шт.	1	7321,43	7321,43
45	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Глубокая (ЕВРО) d=200мм, v=500мл.	шт.	208	357,14	74285,71
46	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Горка со скатом, 3000х0,67	шт.	2	31875	63750
47	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Горшок детский	шт.	50	625	31250
48	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Грабли железные	шт.	5	892,86	4464,29

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
49	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Грелка резиновая обычной емкостью 1л	шт.	3	1875	5625
50	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Громкоговоритель динамический Мегафон ручной HW-6	шт.	2	8571,43	17142,86
51	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Десертная (ЕВРО) d=200мм	шт.	120	357,14	42857,14
52	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Диван, длина: 1970 мм. Ширина: 900 мм. Высота до сидения: 650 мм	шт.	1	88035,71	88035,71
53	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доска грифельно-наколочная, 100х200, настенная	шт.	2	27142,86	54285,71
54	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доска наклонная 180х30 см	шт.	1	11160,71	11160,71
55	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доска ребристая ДС 180х30 см	шт.	2	14821,43	29642,86
56	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доска стиральная 52х21	шт.	2	6964,29	13928,57
57	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доски гимнастические разных размеров (набор) ДС 150х30 см	шт.	1	9910,71	9910,71
58	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	шт.	10	2410,71	24107,14
59	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Дуги для подлезания двух размеров ДС квадрат (комплект 3 шт.50, 60, 70см)	комл.	2	12232,14	24464,29
60	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Дуршлаг с ручкой Д=280 мм., с 2-мя ручками на ножках FT-1203-2010502	шт.	2	1339,29	2678,57
61	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Жгут эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	2	178,57	357,14
62	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Зеркало настенное 700х800	шт.	1	9285,71	9285,71
63	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Зонды желудочные разных размеров, комплект	шт.	4	267,86	1071,43
64	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Иглы скарификаторы	шт.	100	89,29	8928,57
65	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ингалятор паровой AERObreeze CS-001	шт.	1	11696,43	11696,43
66	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Калькулятор	шт.	1	1250	1250

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
67	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кастрюли эмалированные емкостью 2,5л, 3,5л, 5,5л, 9 л	компл.	25	11696,43	**292410,71**
68	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кварцевая лампа ОУФК-01	шт.	3	27589,29	82767,86
69	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Коврики для вытирания ног влаговпитывающий 40х60	шт.	5	1160,71	5803,57
70	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ковры многоцветные из аппаратной пряжи размер 300х400 см	шт.	8	31071,43	248571,43
71	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Колбы с притертой пробкой	шт.	4	6607,14	26428,57
72	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Колун из чугуна LOM, 3 кг, деревянное топорище	шт.	1	3928,57	3928,57
73	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Комплект детского постельного белья (простыня, пододеяльник, наволочка)	шт	200	8571,43	1714285,71
74	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер,UPS), 220В, 0,6 кВт	шт.	1	193660,71	193660,71
75	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Компьютер (сист. блок, клавиатура,монитор, мышь, колонки, принтер,UPS), 220В, 0,6 кВт	комплект	5	193660,71	968303,57
76	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Компьютер (сист.блок, клав-ра, монитор, мышь, колонки, принтер, UPS) 220В, 0,6кВт	комплект	2	193660,71	387321,43
77	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Коньки с ботинками для воспитателей 39-41 размер	шт.	2	9285,71	18571,43
78	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Коньки с ботинками для детей	шт.	50	9375	468750
79	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Корзина для бумаг плетенная 9 литров, сетчатая, черная	шт.	5	803,57	4017,86
80	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Коробка стерилизированная круглая КСК-9	шт.	1	11785,71	11785,71
81	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л, (алюм.) 50,0 л арт.17502, в упак. 1 шт.	шт.	3	14732,14	44196,43
82	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кровать детская стационарная 1400х600х300 мм	шт.	81	16875	1366875
83	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кружка с ручкой для полоскания рта емкостью 100 см3 «Радуга», 180 мл	шт.	100	178,57	17857,14
84	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кружка фаянсовая с ручкой ЕВРО) 220мл, гр. Б арт. 0178, в упак. 20 шт	шт.	100	446,43	44642,86

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
85	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кружка эсмарха с наконечником №3 (пластиковая на 2л)	шт.	1	625	625
86	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кубы 200х200х200 мм	шт.	2	6160,71	12321,43
87	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кубы 400х400х400 мм	шт.	2	11160,71	22321,43
88	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кувшин эмалированный с ручкой емкостью 2,2 л	шт.	6	3571,43	21428,57
89	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Кушетка медицинская 2000х 600х575 мм	шт.	1	16875	16875
90	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лампа настольная	шт.	1	2767,86	2767,86
91	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лейка садовая для поливки 10 л с рассеивателем	шт.	6	1339,29	8035,71
92	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лента измерительная	шт.	2	5000	10000
93	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лента сантиметровая	шт.	2	625	1250
94	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лесенка-стремянка двухпролетная Nika СП3	шт.	5	7053,57	35267,86
95	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лестница приставная TUNDRA	шт.	1	12500	12500
96	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ложка столовая детская Колобок" (нержав.) арт. С-735 АША, упак.300/500 шт.	шт.	113	267,86	30267,86
97	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ложка чайная Колобок (нержав.) арт. С-734 (Аша), упак.300/500 шт.	шт.	113	178,57	20178,57
98	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лом	шт.	1	1875	1875
99	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лом	шт.	1	3928,57	3928,57
100	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лопата железная	шт.	2	1607,14	3214,29
101	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лопатка деревянная	шт.	4	892,86	3571,43
102	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Лопатка деревянная для теста 30см прямая FM/10/ Fackelmann арт	шт.	1	535,71	535,71

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
103	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лопатка для кондитерских изделий L=280мм. силикон, нерж. ручка Pintinox	шт.	1	1517,86	1517,86
104	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лоток для скольжения ДС 180х40 см	шт.	1	14821,43	14821,43
105	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лоток почкообразный нерж сталь	шт.	8	2321,43	18571,43
106	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями (пара)	пара	50	5446,43	272321,43
107	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лыжи с креплениями, палками для воспитателя БРЕНД ЦСТ (Step, 190/150 (+/-5 см), крепление: NNN RE)	шт.	3	15535,71	46607,14
108	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Лыжные палки детские (пара)	пара	25	1607,14	40178,57
109	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мат гимнастический детский поролоновый ПВХ+НПЭ 2х1х0,05м	шт.	2	14107,14	28214,29
110	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Матрац 60х140см	шт.	100	5446,43	544642,86
111	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Машина сушильная 875х885х1835 мм, 380В 16,1кВт, загрузка 10кг, производительность 30 кг/ч	шт.	1	1540000	1540000
112	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Машина швейная с электроприводом Brother Universal 27S, 26 операций	шт.	1	87767,86	87767,86
113	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Машинка для стрижки волос LuazON LST-12, 15 Вт, 4 насадки	шт.	1	4285,71	4285,71
114	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мелкая(ЕВРО) d=175мм,	шт.	126	267,86	33750
115	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мешок хозяйственный	шт.	12	89,29	1071,43
116	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Миска для супа большая 43см, 10л	шт.	4	2232,14	8928,57
117	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Молотки, клещи, плоскогубцы (набор)	шт.	6	9375	56250
118	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мольберт 1000х1600 мм	шт.	1	12500	12500
119	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мостик качалка ДС	шт.	1	49285,71	49285,71
120	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Мотыги с деревянным черенком	шт.	4	2410,71	9642,86

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
121	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Музыкальный центр	шт.	2	110000	220000
122	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мыльница четырехугольная с решеткой эмалевой	шт.	15	625	9375
123	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Мясорубка МИМ-150 (535х415х490, 150 кг/ч, 0,75 кВт, 380В, полный унгер)	шт.	4	206160,71	824642,86
124	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Набор банок	шт.	2	3303,57	6607,14
125	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Набор из трех кастрюль «Классик»	компл.	2	9375	18750
126	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	шт.	1	48482,14	48482,14
127	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Низкая секция с глухими дверями 800х450х1100	шт.	1	17678,57	17678,57
128	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Низкая секция с открытыми полками 800х450х1100	шт.	1	15446,43	15446,43
129	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ножи кухонные разные, Поварская тройка с деревянные ручки (3 предмета), упак. 5 шт. арт. С-119	компл.	10	6607,14	66071,43
130	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ножницы для ногтей из нержавеющей стали остроконечные, прямые,100 мм	шт.	6	5000	30000
131	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ножницы для перевязочных материалов из нержавеюей стали длиной 236 мм	шт.	1	9821,43	9821,43
132	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ножницы никелированные хозяйственные длиной 175 см	шт.	2	1607,14	3214,29
133	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Облучатель ртутно- кварцевый на штативе ОРКш Мед ТеКо, Россия	шт.	1	349285,71	349285,71
134	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Огнетушитель порошковый ОП10	шт.	10	10535,71	105357,14
135	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Одеяло 90х140 см	шт.	100	3482,14	348214,29
136	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Отвертка, стамеска, шило (набор)	шт.	4	9375	37500
137	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Палка гимнастическая пластик 70 см	шт.	2	1517,86	3035,71
138	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Пианино Orla 438PIA0703 Stage Studio, черное со стойкой	шт.	1	302767,86	302767,86

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
139	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пила двуручная 1000 мм, деревянные рукоятки	шт.	1	6160,71	6160,71
140	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пила ножовка по дереву LOM	шт.	1	1607,14	1607,14
141	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пинцеты из нержавеюей стали длиной 100 мм ПА 150х2,5 мм.	шт.	3	1517,86	4553,57
142	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Поднос стальной 480х380мм	шт.	6	3482,14	20892,86
143	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Подставка для гимнастического оборудования 140х220х60	шт.	1	86250	86250
144	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Подставка для картин деревянная "Мольберт"	шт.	4	1607,14	6428,57
145	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Подушка для кислорода 25 л	шт.	1	13214,29	13214,29
146	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Подушка размер 40х60	шт.	100	1964,29	196428,57
147	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	шт.	8	4375	35000
148	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Покрывало	шт.	100	3125	312500
149	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Полка вешалка для детского хозяйственного уголка 1000х220х700	шт.	4	9464,29	37857,14
150	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Полка для игрушек 1000х250х820	шт.	1	9464,29	9464,29
151	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Полка подвесная	шт.	6	10178,57	61071,43
152	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Полотенце 70х130 см,	шт.	200	4196,43	839285,71
153	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Прибор для воды емкостью 3 л (комплект)	шт.	6	357,14	2142,86
154	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Прибор письменный	шт.	3	7053,57	21160,71
155	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пробирки 10шт	шт.	75	446,43	33482,14
156	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Проектор знаков 367х219х 273 мм	шт.	1	183750	183750

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
157	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Противень черытехугольный	шт.	7	3392,86	23750
158	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пузырь резиновый для льда диаметром 100 мм	шт.	1	4464,29	4464,29
159	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Пылесос MIDEA VCS38A13L	шт.	1	25357,14	25357,14
160	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Раздаточный стол 1050x610x950 мм	шт.	4	13214,29	52857,14
161	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Разливательные ложки разной емкости 0,15 л, 0,25 л, 0,5 л, 0,75, 1,0 л	компл.	15	10089,29	151339,29
162	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Решето, сито для муки (нерж.) с метал. сеткой d=280мм	шт.	2	1339,29	2678,57
163	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ростомер складной для взрослых	шт.	1	26250	26250
164	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Санки детские металл	шт.	18	10178,57	183214,29
165	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Сейф	шт.	1	52053,57	52053,57
166	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Сервирочная тележка 800x500x840	шт.	4	31250	125000
167	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Сито диамером 36 см (нерж.) d=350 мм, ячейка 1,5x1мм s/s PINTINOX	шт.	6	11160,71	66964,29
168	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Скалки для раскатки (деревянная) 600x60 мм	шт.	5	1696,43	8482,14
169	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм средний, 150x40	шт.	2	1696,43	3392,86
170	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Скамейка гимнастическая 200x19x30см	шт.	3	16071,43	48214,29
171	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Скамья для одевания, 1200x 320x300 мм	шт.	16	7767,86	124285,71
172	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Сковороды разные d-350, 400	компл.	9	11250	101250
173	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Совок алюминиевый для сухих продуктов 720гр, Bar Ware	шт.	2	2946,43	5892,86
174	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Солонка одноместная емкостью 40 мм3	шт.	6	178,57	1071,43

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
175	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Сотейник емкостью 1,5 л 2,0 л. D=160мм, h=95мм, (индукция), тройное дно	шт.	1	5089,29	5089,29
176	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стеллаж детский "Уголок живой природы" 1300х350х1200 мм	шт.	4	17678,57	70714,29
177	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стеллаж для хранения коньков и лыж мобильный и вешалка для палок на 26 пар Стандарт-2М	шт.	2	90625	181250
178	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стеллаж кухонный 1150х530 х1700 мм	шт.	1	46696,43	46696,43
179	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стеллаж универсальный 1000х500х1800 мм	шт.	5	38928,57	194642,86
180	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стеллаж ячейка для предметов детского творчества 600х300х1000 мм	шт.	1	17678,57	17678,57
181	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стенка гимнастическая обычный брус 240х80	шт.	4	26696,43	106785,71
182	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стериализатор для медицинских инструментов ГП-10 СПУ	шт.	1	140535,71	140535,71
183	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стерилизатор сухожаровый воздушный ГП-10 СПУ	шт.	1	140535,71	140535,71
184	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стойка для игровых пособий	шт.	2	49285,71	98571,43
185	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стойка для прыжков	шт.	2	14821,43	29642,86
186	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами	шт.	1	14821,43	14821,43
187	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол ЛДСП 1300х600х750 мм	шт.	1	16517,86	16517,86
188	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол гладильный	шт.	1	15535,71	15535,71
189	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол детский двухместный 1000х500х420 мм	шт.	3	10625	31875
190	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол детский четырехместный 700х700 мм	шт.	50	10535,71	526785,71
191	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол для настольного тенниса	шт.	1	76428,57	76428,57
192	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Стол для телевизора	шт.	1	54732,14	54732,14

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
193	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол инструментальный передвижной с 2-мя полками 595x450x910 м	шт.	1	25446,43	25446,43
194	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол компьютерный с подвесной тумбой 1300x600x750 мм	шт.	4	22053,57	88214,29
195	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол модульный с закруглением 1000x650x560 мм	шт.	4	17678,57	70714,29
196	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол письменный однотумбовый ЛДСП 1300x600x750 мм	шт.	8	18214,29	145714,29
197	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол производственный, каркас крашенный 800x600x860 мм	шт.	1	18125	18125
198	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стол рабочий 1300x630x750 мм	шт.	2	16517,86	33035,71
199	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб TUNDRA	шт.	1	10267,86	10267,86
200	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стул детский	шт.	124	7321,43	907857,14
201	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стул для взрослых	шт.	25	5982,14	149553,57
202	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Стул к пианино	шт.	1	11071,43	11071,43
203	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ступка с пестиком	шт.	1	2410,71	2410,71
204	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Таблица для определения остроты зрения Аппарат Ротта ТАГЛЕР	шт.	1	30357,14	30357,14
205	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Табурет для персонала, 340 x330x420 мм	шт.	4	4196,43	16785,71
206	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Таз для групп емкостью 12 л	шт.	12	3303,57	39642,86
207	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л	шт.	10	3303,57	33035,71
208	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Телевизор LED SAMSUNG	шт.	1	170535,71	170535,71
209	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Терка четырехгранная универсальная с металлической ручкой	шт.	6	625	3750
210	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Термометр для ванн Рыбка Biotherm	шт.	7	535,71	3750

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
211	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Термометр комнатный	шт.	8	357,14	2857,14
212	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Термометр медицинский	шт.	35	1339,29	46875
213	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Термометр наружный оконный	шт.	1	178,57	178,57
214	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Топор	шт.	1	2857,14	2857,14
215	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Трубка резиновая газоотводная длиной 375 мм	шт.	4	2232,14	8928,57
216	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Тумба лабораторная 800х420х650 мм	шт.	2	38571,43	77142,86
217	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Утюг электрический бытовой HOMESTAR HS-4001, 2000 Вт, тефлоновая подошва	шт.	1	4732,14	4732,14
218	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Фляга для молока емкостью 38 л	шт.	1	16339,29	16339,29
219	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Фонендоскоп комбинированный стетоскоп LD PROF	шт.	1	2232,14	2232,14
220	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Фотоаппарат Nikon COOLPIX B500 Black	шт.	1	104553,57	104553,57
221	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Хлебница сухарница 290х190х75 мм	шт.	20	178,57	3571,43
222	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Часы песочные ЧПН-3	шт.	1	3928,57	3928,57
223	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для горшков 140х320х 1150	шт.	2	19107,14	38214,29
224	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для игрушек 800х400х 1500	шт.	10	18750	187500
225	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для индивидуального творчества 1200х300х1000	шт.	4	30803,57	123214,29
226	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для одежды детей с просушкой 5-ти секционный с решеткой для удаления воздуха	шт.	16	39642,86	634285,71
227	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для одежды персонала 830х500х1820	шт.	9	25892,86	233035,71
228	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Шкаф для одежды с тумбой штангой 840х580х1800 мм	шт.	2	25892,86	51785,71

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
229	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для пособий 830х450х 1820	шт.	4	24285,71	97142,86
230	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для спортинвентаря 900х600х1650	шт.	1	86250	86250
231	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф для хозяйственного инвентаря 500х400х1750 мм	шт.	1	38839,29	38839,29
232	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф книжный остекленный 800х450х1800 мм	шт.	5	30803,57	154017,86
233	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф медицинский 550х420х1800 мм	шт.	1	65982,14	65982,14
234	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф металлический сейф	шт.	1	52053,57	52053,57
235	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф хозяйственный 600х500х1800	шт.	4	30803,57	123214,29
236	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шкаф холодильный фармацевтический с температурой +2..-14 град., 600х607х1300 мм, 220 Вт	шт.	1	142767,86	142767,86
237	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шпатель металлический из нержавеющей стали прямой 200 мм	шт.	40	714,29	28571,43
238	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Штатив для пробирок ШЛПП-20 п/эт на 20 гнезддиам 18 мм	шт.	1	2232,14	2232,14
239	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Шторы жалюзи 80х160 см	шт.	45	7767,86	349553,57
240	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Щит для метания в цель 450 х600 мм	шт.	4	8660,71	34642,86
241	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Щит для метания в цель 600 х600 мм	шт.	1	8660,71	8660,71
242	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Щит с баскетбольными сетками ШС 60х60см	шт.	2	8660,71	17321,43
243	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Экран переносной Мобильный экран PROscreen	шт.	1	44017,86	44017,86
244	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Электросушитель для рук Gemlux GL-HD1800P, настенная, 1800 Вт	шт.	1	27232,14	27232,14
245	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Эмблема детского учреждения	шт.	1	5803,57	5803,57
246	ТПрайс л.ТОО"Алга Ба-	Ящики для влезания разных размеров, (куб для влезания 60, 70,80, 100+100 см)	шт.	1	145535,71	145535,71

1	2	3	4	5	6	7
	су LTD"					
247	ТПрайс л.ТОО"Алга Басу LTD"	Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов 555х390х290мм.	шт.	5	3482,14	17410,71
248	ТПрайс л.ТОО"Казинтерсервис"	Солнцезащитные жалюзи 1820 х2200 мм	шт.	16	24687,5	395000
249	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Весы электронные напольные, CAS HD 150	шт.	1	80357,14	80357,14
250	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Колода для рубки мяса на подставке Н=28-30/40см, д.=45-50см	шт.	1	162500	162500
251	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Ларь грязного белья, ТБ 14.3	шт.	1	71428,57	71428,57
252	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Ларь для овощей из нержавейки, 1000х800+500мм	шт.	1	83035,71	83035,71
253	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Машина стиральная отжимная 10кг, Lavarini LM	шт.	1	3572767,86	3572767,86
254	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Подтоварник кухонный 1500 х700х420 мм	шт.	1	47053,57	47053,57
255	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Подтоварник кухонный 1500 х700х420 мм, СП 210/1500/600/300	шт.	3	47053,57	141160,71
256	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Полка настенная для инвентаря ПС-10/4Н-430	шт.	1	16071,43	16071,43
257	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Стеллаж для сухого белья, ТП.21	шт.	3	114017,86	342053,57
258	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Стеллаж производственный СТК-Э-15/6	шт.	1	75000	75000
259	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Стол производственный 1050х630х860 мм	шт.	1	58214,29	58214,29
260	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Стол производственный 1470х630х860 мм	шт.	1	83928,57	83928,57
261	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Тележка грузовая грузоподьемность 130 кг, ТГ 1С//6-300	шт.	1	114732,14	114732,14
262	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Шкаф для посуды ШКН-6-3 РН	шт.	1	321428,57	321428,57
263	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Шкаф для хлеба ШРХ-6-1, 820х560х1800 мм	шт.	1	275982,14	275982,14
264	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Шкаф холодильный низкотемпературный t=0...-18С, 1420х854х2028 мм, 220В, 1кВТ	шт.	1	433482,14	433482,14
265	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Шкаф холодильный среднетемпературный t=0...+8С, 1420х854х2028 мм, 220В, 0,62кВТ	шт.	1	308035,71	308035,71
266	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Шкаф холодильный среднетемпературный t=0...+8С, 697х854х2028 мм, 220В, 0,36кВТ	шт.	1	285714,29	285714,29
267	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Электрокипятильник 6,0кВт, 3Ф, 380/220В КЭН-50	шт.	1	187500	187500
268	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Электрокотел секционный модулированный КПЭМ-60/9Т	шт.	1	741071,43	741071,43
269	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Электроплита секционная модулированная, ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)х850(900)х860(880)мм	шт.	1	299642,86	299642,86
270	ТПрайс л.ТОО"Р Проект Алматы"	Электропривод универсальный УКМ-П	шт.	1	1263392,86	1263392,86
271	ТПрайс л.ТОО"Экспериментальный за-	Тумба прикроватная 466х400х850 мм	шт.	1	26966,07	26966,07

1	2	3	4	5	6	7
	вод"					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			39083032,29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			39787372
		Накладные расходы	тенге			396578
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			40183950
		Сметная прибыль	тенге			88073
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			40272023

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: РП,КЖ

Сметная стоимость 7446,879 тыс.тенге
Сметная заработная плата 126,913 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,097 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент котельной									
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,17	208,9	197,3	3377,97	3190,34	--	734,39	4441,34
					11,6	51,48	187,63	832,35	--	328,99	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,4851	2152,92	--	1044,38	--	--	751,95	1940,04
					2152,92	--	1044,38	--	--	143,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного	0,4851	169,56	78,3	82,26	37,99	--	45,09	137,53
					91,26	37,83	44,27	18,35	--	10,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	трамбовками НР - 72%; СП - 8%	грунта								
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31	936,04 936,04	-- --	2162,24 2162,24	-- --	-- --	1556,82 297,52	4016,58
5.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,31	35026,27 1362,15	1115,73 261,25	80910,69 3146,57	2577,34 603,5	75186,78 --	3412,56 6745,86	91069,1
6.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон М200. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,86	37522,92 2158,74	1715,7 420,78	520067,63 29920,14	23779,64 5831,96	466367,85 --	32534,41 44208,16	596810,2
7.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0284	682744,94 26500	1364,94 611,46	19389,96 752,6	38,76 17,37	18598,59 --	700,67 1607,25	21697,87
8.	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,20591	16289,14 14813,2	1444,58 646,46	3354,1 3050,19	297,45 133,11	6,46 --	2896,8 500,07	6750,97
9.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,20591	231184 --	-- --	47603,1 --	-- --	47603,1 --	-- 3808,25	51411,35
10.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	14,42	896,87 300,83	19,84 2,88	12932,8 4337,94	286,02 41,56	8308,84 --	4072,93 1360,46	18366,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% Фундамент дымовой трубы Фм1									
11.				4,05	103,78	99,5	420,3	402,97	--	65,43	524,58
	1101-0101 -0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3.	м3 грунта		4,28	18,16	17,33	73,55	--	38,86	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				0,1215	2152,92	--	261,58	--	--	188,34	485,91
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	261,58	--	--	35,99	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				0,1215	169,56	78,3	20,6	9,51	--	11,29	34,45
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта		91,26	37,83	11,09	4,6	--	2,55	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1,3	936,04	--	1216,85	--	--	876,13	2260,41
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	1216,85	--	--	167,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				0,225	35026,27	1115,73	7880,91	251,04	7323,39	332,39	8870,37
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3		1362,15	261,25	306,48	58,78	--	657,06	
		НР - 91%; СП - 8%									
16.				2,75	40631,15	1031,01	111735,67	2835,26	96071,77	12654,94	134341,86
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		4664,96	391,96	12828,64	1077,88	--	9951,25	
17.				0,05348	231184	--	12363,72	--	12363,72	--	13352,82
	2105-0301 -3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т		--	--	--	--	--	989,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
18.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	237458	--	1970,9	--	1970,9	--	2128,57
					--	--	--	--	--	157,67	
		СП - 8%									
19.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01464	254276	--	3722,6	--	3722,6	--	4020,41
					--	--	--	--	--	297,81	
		СП - 8%									
20.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02976	605395,68	2331,68	18016,58	69,39	6964,17	10022,93	30282,66
					369053	1047,92	10983,02	31,19	--	2243,16	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,00876	80682,32	17961,18	706,78	157,34	12,95	547,14	1354,23
					61242,5	7393,08	536,48	64,76	--	100,31	
		НР - 91%; СП - 8%									
22.	2301-0201 -0160 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1644	--	2301,6	--	2301,6	--	2485,73
					--	--	--	--	--	184,13	
		СП - 8%									
23.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,8	896,87	19,84	6995,55	154,71	4494,38	2203,11	9934,56
					300,83	2,88	2346,46	22,48	--	735,89	
		НР - 93%; СП - 8%									
		Блочно-модульная котельная									
24.	1125-0130 -0102	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.	т	2,315	32214,35	16050,19	74576,22	37156,19	4060,88	40902,53	124717,06
					14410	5005,91	33359,15	11588,69	--	9238,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка НР - 91%; СП - 8%									
25.	5104-0104 -0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 250-300 кВт в комплекте	комплект	1	6315444 ---	-- ---	6315444 ---	-- ---	-- 6315444	-- ---	6315444

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7446878,79
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	106513,03			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	71243,96			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		20400,12		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	755357,98			
Оборудование, инвентарь	Тенге	6315444			
Накладные расходы	Тенге	114509,83			
Сметная прибыль	Тенге	83809,98			

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 3-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 3-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта- БЛОЧНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

Основание: РП,КЖ

Сметная стоимость 7446,879 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 97 чел-ч
Сметная заработная плата 126,913 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	83,7553426	1271,72	106513,03
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,91157354	1579,99	(20400,12)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			106513,03
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,044847	4654	208,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044847	1441,00	64,62
2	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	2,5002	4924	12310,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5002	1206,00	3015,24
3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,061906	39	80,41
4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,2168	15	18,25
5	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	0,409755	10	4,1
6	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,01592324	2919	46,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015923245	1441,00	22,95
7	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,068216	6138	24970,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,068216	1441,00	5862,30
8	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2246786	5125	1151,48

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2246786	2059,00	462,61
9	3105-0102-0402 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 10 т	маш.-ч	2,067295	5816	12023,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,067295	2059,00	4256,56
10	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,55	4565	2510,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	1722,00	947,10
11	3105-0104-0402 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,90285	7608	6868,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	1,354275	2583,00	3498,09
12	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,43329	726	314,57
13	3302-0101-0101 РСНБ РК 2015	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,747745	97	72,53
14	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,063693	16	1,02
15	3304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,747745	5955	4452,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,747745	1722,00	1287,62
16	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6732432	173	116,47
17	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,40425	7892	3190,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,40425	2059,00	832,35
18	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	0,035721	11281	402,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035721	2059,00	73,55
19	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8627017	2839	2449,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8627017	1441,00	1243,15
20	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,84737	27	49,88
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			71243,96
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			20400,12
		Строительные материалы и конструкции				
1	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0576548	112	6,46
2	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,51372	70	175,96
3	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0284	654880	18598,59

1	2	3	4	5	6	7
4	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	25079	55,17
5	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053245	50417	2684,45
6	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0055	45795	251,87
7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024519	50417	1236,17
8	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	53,328	223	11892,14
9	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,002761	32703	90,29
10	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0035552	175716	624,71
11	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,02976	234011	6964,17
12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,45845	294	428,78
13	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0053328	53700	286,37
14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,06495	6932	7382,23
15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00075432	211235	159,34
16	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0030095	206133	620,36
17	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00463	7002	32,42
18	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2315	617	142,84
19	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,018975	44550	845,34
20	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,154373	85	13,12
21	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,36125	915	1245,54
22	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,49896	1290	643,66
23	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,30095	505	151,98
24	2102-0101-2404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5857	30211	78116,58
25	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	16,8729	32853	554325,38
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0083	237458	1970,9
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25939	231184	59966,82
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01464	254276	3722,6
29	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,29486205	326	422,13

1	2	3	4	5	6	7
30	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	1644	2301,6
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			755357,98
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5104-0104-0306 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 250-300 кВт в комплекте	комплект	1	6315444	6315444
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			6315444
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			7248559
		Накладные расходы	тенге			114510
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			7363069
		Сметная прибыль	тенге			83810
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			7446879

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 4-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 4-1
(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ЭС

Сметная стоимость 17396,26 тыс.тенге
Сметная заработная плата 973,171 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,702 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ									
1.	1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ в населенной местности 3 провода. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0016667	172119,2	95976,26	286,87	159,96	6,05	140,36	461,41
					72510,9	32753,93	120,85	54,59	--	34,18	
		НР - 80%; СП - 8%									
2.	2306-1004 -0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные т для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80		0,000975	1023740	--	998,15	--	998,15	--	1078
					--	--	--	--	--	79,85	
		СП - 8%									
3.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (анкерные) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	15665,15	7474,8	15665,15	7474,8	691,43	9095,78	26741,8
					7498,92	3870,8	7498,92	3870,8	--	1980,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
4.	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	55222	--	55222	--	55222	--	59639,76
					--	--	--	--	--	4417,76	
		СП - 8%									
5.	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 0,4 кВ. Установка	шт.	1	2628,95	1423,2	2628,95	1423,2	--	1434,04	4388,03
					1205,75	586,8	1205,75	586,8	--	325,04	
		НР - 80%; СП - 8%									
6.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	52358	--	1047,16	--	1047,16	--	1130,93
					--	--	--	--	--	83,77	
		СП - 8%									
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
7.	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7172,39	200,82	7172,39	200,82	1207,57	4201,33	12283,62
					5764	71,18	5764	71,18	--	909,9	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	2404-0207-4028 РСНБ РК 2015	Разрядник РВО-10	шт.	3	7560	--	22680	--	22680	--	24494,4
					--	--	--	--	--	1814,4	
		СП - 8%									
9.	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1608,34	83,31	1608,34	83,31	84,03	1062,72	2884,74
					1441	35	1441	35	--	213,68	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	2306-1703 -1402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые на напряжение 10 кВ, наружной установки типа КНтп10-35/50, прим СП - 8%	шт.	1	12891 ---	-- ---	12891 ---	-- ---	12891 ---	-- 1031,28	13922,28
		Стальные конструкции									
11.	2404-0207 -2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА1 СП - 8%	шт.	1	1495 ---	-- ---	1495 ---	-- ---	1495 ---	-- 119,6	1614,6
12.	2404-0207 -2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА2 СП - 8%	шт.	1	1021 ---	-- ---	1021 ---	-- ---	1021 ---	-- 81,68	1102,68
13.	2404-0207 -3943 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3 СП - 8%	шт.	3	1530 ---	-- ---	4590 ---	-- ---	4590 ---	-- 367,2	4957,2
14.	2404-0207 -2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА4 СП - 8%	шт.	1	1913 ---	-- ---	1913 ---	-- ---	1913 ---	-- 153,04	2066,04
15.	2404-0207 -2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5 СП - 8%	шт.	3	1624 ---	-- ---	4872 ---	-- ---	4872 ---	-- 389,76	5261,76
16.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р1 СП - 8%	шт.	2	2199 ---	-- ---	4398 ---	-- ---	4398 ---	-- 351,84	4749,84
17.	2404-0207 -2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р4 СП - 8%	шт.	1	1913 ---	-- ---	1913 ---	-- ---	1913 ---	-- 153,04	2066,04
18.	2404-0207 -2313 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ1 СП - 8%	шт.	1	526 ---	-- ---	526 ---	-- ---	526 ---	-- 42,08	568,08
19.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,	т	0,017	259976 ---	-- ---	4419,59 ---	-- ---	4419,59 ---	-- 353,57	4773,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%									
20.	2404-0201 -0648 РСНБ РК 2015	-Скоба КМ3	100 шт.	0,04	3574	--	142,96	--	142,96	--	154,4
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11,44	
21.	2404-0207 -0711 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный Х7, Х8	т	0,0067	106868	--	716,02	--	716,02	--	773,3
		СП - 8%			--	--	--	--	--	57,28	
22.	2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,00675	498021	--	3361,64	--	3361,64	--	3630,57
		СП - 8%			--	--	--	--	--	268,93	
		Линейная арматура									
23.	2404-0102 -0225 РСНБ РК 2015	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1725	--	6900	--	6900	--	7452
		СП - 8%			--	--	--	--	--	552	
24.	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44	--	176	--	176	--	190,08
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14,08	
25.	2404-0202 -0703 РСНБ РК 2015	-Крепление провода	шт.	1	144	--	144	--	144	--	155,52
		СП - 8%			--	--	--	--	--	11,52	
26.	2404-0204 -1302 РСНБ РК 2015	-Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	333	--	2997	--	2997	--	3236,76
		СП - 8%			--	--	--	--	--	239,76	
27.	1133-0208	-Разъединители.	комплект	1	15740,83	4290,24	15740,83	4290,24	135,09	10529,84	28372,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0103 РСНБ РК 2015	Установка с помощью механизмов			11315,5	1846,8	11315,5	1846,8	--	2101,65	
		НР - 80%; СП - 8%									
28.	1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7172,39	200,82	7172,39	200,82	1207,57	4201,33	12283,62
					5764	71,18	5764	71,18	--	909,9	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.	5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015	-Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	1	89830	--	89830	--	--	--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
30.	1308-0201 -2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1608,34	83,31	1608,34	83,31	84,03	1062,72	2884,74
					1441	35	1441	35	--	213,68	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	2306-1703 -0101 РСНБ РК 2015	-Муфта защитная для кабелей КМА	шт.	1	1046	--	1046	--	1046	--	1129,68
					--	--	--	--	--	83,68	
		СП - 8%									
32.	2404-0207 -4028 РСНБ РК 2015	-Разрядник РВО-10	шт.	3	7560	--	22680	--	22680	--	24494,4
					--	--	--	--	--	1814,4	
		СП - 8%									
33.	2404-0206 -0602 РСНБ РК 2015	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573	--	1719	--	1719	--	1856,52
					--	--	--	--	--	137,52	
		СП - 8%									
34.	2404-0207 -1801 РСНБ РК 2015	-Наконечник изолированный	шт.	2	1508	--	3016	--	3016	--	3257,28
					--	--	--	--	--	241,28	
		СП - 8%									
35.	1308-0206	-Провод сечением до 35	м	1	67,61	2,5	67,61	2,5	9,27	40,96	117,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	мм2. Прокладка НР - 72%; СП - 8%			55,84	1,05	55,84	1,05	--	8,69	
36.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,001	605025 ---	-- --	605,02 ---	-- --	605,02 ---	-- 48,4	653,43
37.	2404-0206 -0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А- ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	6	573 ---	-- --	3438 ---	-- --	3438 ---	-- 275,04	3713,04
38.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0009911	499577 ---	-- --	495,13 ---	-- --	495,13 ---	-- 39,61	534,74
		Оборудование 10кВ									
39.	1308-0103 -3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камера сборная с выключателем. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	34567,72 ---	3665,64 ---	34567,72 ---	3665,64 ---	641,08 ---	22896,72 ---	62061,59
					30261	1540	30261	1540	--	4597,15	
40.	5108-0301 -0603 РСНБ РК 2015	Камера сборная КСО-298 с ваккумным выключателем, прим	шт.	1	4058426 ---	-- --	4058426 ---	-- --	-- ---	-- ---	4058426
					--	--	--	--	4058426	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	4400197,25 ---	17584,6 ---	169488,79 ---	54665,79 ---	4479391,61
					--	--	64867,86	8112,4	4148256	24528,56	

Стоимость оборудования	Тенге	4148256
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4148256
Стоимость монтажных работ	Тенге	74812,96
Материалы	Тенге	3233,55
Всего заработная плата	Тенге	46480,25
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	22616,17
Накладные расходы	Тенге	33465,78
Сметная прибыль	Тенге	8662,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				116941,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,06
		Сметная заработная плата	Тенге					46480,25			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				173766,66				
		Материалы	Тенге				832,57				
		Всего заработная плата	Тенге					26500,01			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83175,7				
		Местные материалы	Тенге				56269,16				
		Накладные расходы	Тенге				21200,01				
		Сметная прибыль	Тенге				15597,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,75
		Сметная заработная плата	Тенге					26500,01			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3361,64				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3361,64				
		Сметная прибыль	Тенге				268,93				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3630,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4479391,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,81
		Сметная заработная плата	Тенге					72980,26			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 10кВ									
41.				22,75	208,9	197,3	4752,55	4488,57	--	1033,23	6248,64
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,6	51,48	263,98	1171,06	--	462,86	
		НР - 72%; СП - 8%									
42.				6,825	2152,92	--	14693,68	--	--	10579,45	27294,98
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	14693,68	--	--	2021,85	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				0,585	936,04	--	547,58	--	--	394,26	1017,19
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	547,58	--	--	75,35	
		НР - 72%; СП - 8%									
44.				19,5	35,96	35,96	701,29	701,29	--	194,87	967,85
	1101-0104 -0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта		--	13,88	--	270,65	--	71,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
45.	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	65	392,46 172,92	173,26 58,43	25509,7 11239,8	11262,16 3798,16	3007,74 --	10827,33 2906,96	39243,99
46.	2306-0109 -1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х50-10 ГОСТ 18410-73 СП - 8%	км	0,065	3487189 --	-- --	226667,29 --	-- --	226667,29 --	-- 18133,38	244800,67
47.	1308-0201 -2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1608,34 1441	83,31 35	1608,34 1441	83,31 35	84,03 --	1062,72 213,68	2884,74
48.	2306-1703 -1402 РСНБ РК 2015	Муфты концевые на напряжение 10 кВ, наружной установки типа КНтп10-35/50, прим СП - 8%	шт.	1	12891 --	-- --	12891 --	-- --	12891 --	-- 1031,28	13922,28
49.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели силовые. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,065	29338,98 9607,5	19731,48 4723,75	1907,03 624,49	1282,55 307,04	-- --	568,23 198,02	2673,29
50.	2113-0809	Сигнальная лента	м2	9,75	774	--	7546,5	--	7546,5	--	8150,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1001 РСНБ РК 2015	ЛСЭ-150 СП - 8%			-- -- -- -- -- 603,72						
51.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-к илометр трубопро вода	0,018	159164,16 157472	-- --	2864,95 2834,5	-- --	30,46 --	2154,22 401,53	5420,71
52.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая ПНД D 110 СП - 8%	м	18,18	1646 -- -- -- -- 2393,94	-- --	29924,28 --	-- --	29924,28 --	-- --	32318,22
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- -- -- -- -- 28514,28	-- --	329614,2 31645,02	17817,88 5581,9	280151,29 --	26814,3	384942,77

Стоимость монтажных работ	Тенге	268583,35
Материалы	Тенге	3091,76
Всего заработная плата	Тенге	17445,49
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	239558,29
Накладные расходы	Тенге	12458,28
Сметная прибыль	Тенге	22483,33
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	303524,97
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	12,64
Сметная заработная плата	Тенге	17445,49
Стоимость общестроительных работ	Тенге	31106,56
Материалы	Тенге	30,46
Всего заработная плата	Тенге	19781,44
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7546,5
Накладные расходы	Тенге	14356,02
Сметная прибыль	Тенге	3637,01
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	49099,58
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	16,56
Сметная заработная плата	Тенге	19781,44
Стоимость сантехнических работ	Тенге	29924,28
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	29924,28
Сметная прибыль	Тенге	2393,94
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	32318,22
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	384942,77
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	29,2
Сметная заработная плата	Тенге	37226,93

РАЗДЕЛ 3. Трансформаторная подстанция

53.	1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанц ия	1	11984,31 3762	6980,31 3621,73	11984,31 3762	6980,31 3621,73	1242 --	5906,98 1431,3	19322,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8%									
54.	1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	37798,23 17774,9	9362,8 3498,04	37798,23 17774,9	9362,8 3498,04	10660,53 --	17018,35 4385,33	59201,91
55.	5108-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149 --	-- --	685149 --	-- --	-- 685149	-- --	685149
56.	5108-0102 -0408 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1193001 --	-- --	1193001 --	-- --	-- 1193001	-- --	1193001
57.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	42	383,37 237,32	14,98 3,85	16101,75 9967,44	629,03 161,7	5505,28 --	7292,98 1871,58	25266,31
58.	1308-0208 -0202	Заземлитель горизонтальный из стали	м	1,8	644,27 195,44	23,74 7,7	1159,69 351,79	42,74 13,86	765,16 --	263,27 113,84	1536,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%									
59.	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов ФБС 6 (2 шт), массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	2730,23 837,67	1198,95 478,99	5460,46 1675,34	2397,89 957,98	1387,22 --	3107,33 685,42	9253,21
60.	2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетонакласса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,8	38548 --	-- --	30838,4 --	-- --	30838,4 --	-- 2467,07	33305,47
		Ограждение КТПН -5х5м									
61.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,36	40361,87 5909,4	1173,43 288,45	14530,27 2127,38	422,43 103,84	11980,45 --	2030,42 1324,86	17885,54
62.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,30962	121649,33 110460,5	1578,01 520,87	159314,4 144661,28	2066,59 682,14	12586,53 --	100286,96 20768,11	280369,47
63.	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ограждения СП - 8%	т	0,31002	540121 --	-- --	167448,31 --	-- --	167448,31 --	-- 13395,86	180844,18
64.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,9996	553192 --	-- --	552970,72 --	-- --	552970,72 --	-- 44237,66	597208,38
65.	1113-0301	-Поверхности	м2	36,5	96,41	2,43	3519,03	88,77	1668,7	1222,74	5121,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			48,26	0,2882	1761,56	10,52	--	379,34	
		НР - 69%; СП - 8%									
66.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,5	166,44	3,45	6074,93	126,07	3888,62	1436,08	8111,9
					56,45	0,5764	2060,24	21,04	--	600,88	
		НР - 69%; СП - 8%									
67.	2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	39	614	--	23946	--	23946	--	25861,68
					--	--	--	--	--	1915,68	
		СП - 8%									
68.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	Кирпич одинарный марки М100	1000 шт.	0,018	47141	--	848,54	--	848,54	--	916,42
					--	--	--	--	--	67,88	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	2910145	22116,64	825736,47	138565,11	3142355
			Тенге		--	--	184141,95	9070,86	1878150	93644,81	

Стоимость оборудования	Тенге	1878150	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1878150	
Стоимость монтажных работ	Тенге	17261,44	
Материалы	Тенге	6270,44	
Всего заработная плата	Тенге		10494,79
Накладные расходы	Тенге	7556,25	
Сметная прибыль	Тенге	1985,41	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	26803,1	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		7,49
Сметная заработная плата	Тенге		10494,79
Стоимость общестроительных работ	Тенге	302448,49	
Материалы	Тенге	19439,92	
Всего заработная плата	Тенге		37374,59
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	191394,31	
Местные материалы	Тенге	43074,54	
Накладные расходы	Тенге	30721,9	
Сметная прибыль	Тенге	26653,63	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	359824,02	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		25,19
Сметная заработная плата	Тенге		37374,59
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	712285,12	
Материалы	Тенге	12586,53	
Всего заработная плата	Тенге		145343,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				552970,72				
		Накладные расходы	Тенге				100286,96				
		Сметная прибыль	Тенге				65005,77				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				877577,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,69
		Сметная заработная плата	Тенге					145343,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3142355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,37
		Сметная заработная плата	Тенге					193212,8			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельная линия 0,4кВ									
69.				140	208,9	197,3	29246,49	27622	--	6358,31	38453,19
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,6	51,48	1624,49	7206,5	--	2848,38	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				4,2	2152,92	--	9042,26	--	--	6510,43	16796,91
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	9042,26	--	--	1244,22	
		НР - 72%; СП - 8%									
71.				3,84	936,04	--	3594,38	--	--	2587,95	6676,92
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	3594,38	--	--	494,59	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.				128,5	35,96	35,96	4621,34	4621,34	--	1284,11	6377,89
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,88	1783,49	--	--	472,44	
		НР - 72%; СП - 8%									
73.				400	392,46	173,26	156982,75	69305,6	18509,15	66629,72	241501,47
	1308-0201 -0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		172,92	58,43	69168	23373,28	--	17889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
74.	2306-0137 -0702 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,247	296823	--	73315,28	--	73315,28	--	79180,5
					--	--	--	--	--	5865,22	
		СП - 8%									
75.	2306-0137 -0705 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	589303	--	41251,21	--	41251,21	--	44551,31
					--	--	--	--	--	3300,1	
		СП - 8%									
76.	2306-0137 -0710 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,221	2362144	--	522033,82	--	522033,82	--	563796,53
					--	--	--	--	--	41762,71	
		СП - 8%									
77.	1308-0201 -2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1608,34	83,31	6433,35	333,24	336,11	4250,88	11538,97
					1441	35	5764	140	--	854,74	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.	2306-1703 -1402 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1НН-4-16/25-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	12891	--	51564	--	51564	--	55689,12
					--	--	--	--	--	4125,12	
		СП - 8%									
79.	1308-0201 -2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	3049,34	83,31	18296,03	499,86	504,17	12601,44	33369,26
					2882	35	17292	210	--	2471,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	2306-1703 -1302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1КнТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13859	--	27718	--	27718	--	29935,44
					--	--	--	--	--	2217,44	
		СП - 8%									
81.	2306-1703 -1403 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1НН-4-70/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16567	--	66268	--	66268	--	71569,44
					--	--	--	--	--	5301,44	
		СП - 8%									
82.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели силовые. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,4	29338,98	19731,48	11735,59	7892,59	--	3496,83	16451,01
					9607,5	4723,75	3843	1889,5	--	1218,59	
		НР - 61%; СП - 8%									
83.	2113-0809 -1001 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ150	м2	60	774	--	46440	--	46440	--	50155,2
					--	--	--	--	--	3715,2	
		СП - 8%									
84.	1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,031	159164,16	--	4934,09	--	52,46	3710,04	9335,66
					157472	--	4881,63	--	--	691,53	
		НР - 76%; СП - 8%									
85.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПНД D 110	м	31,31	1646	--	51536,26	--	51536,26	--	55659,16
					--	--	--	--	--	4122,9	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--		1125012,85		899528,46		1331038
						--		110274,63		107429,72	
			Тенге		--	--	115209,76	34602,77	--	98595,41	
Стоимость монтажных работ			Тенге				975598,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				19349,42				
		Всего заработная плата	Тенге					121679,78			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				782150,31				
		Накладные расходы	Тенге				86978,87				
		Сметная прибыль	Тенге				85006,15				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1147583,05				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,7
		Сметная заработная плата	Тенге					121679,78			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97878,56				
		Материалы	Тенге				52,46				
		Всего заработная плата	Тенге					28132,76			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46440				
		Накладные расходы	Тенге				20450,85				
		Сметная прибыль	Тенге				9466,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127795,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,76
		Сметная заработная плата	Тенге					28132,76			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				51536,26				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51536,26				
		Сметная прибыль	Тенге				4122,9				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				55659,16				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1331038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,46
		Сметная заработная плата	Тенге					149812,54			
		РАЗДЕЛ 5. ДЭС в кожухе и заземление									
86.	1308-0301 -0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	58046,47 / 26946	29301,03 / 12966,94	58046,47 / 26946	29301,03 / 12966,94	1799,44 / --	28737,32 / 6942,7	93726,49
87.	5108-0103 -0102 РСНБ РК 2015	Блочная ДЭС 95 кВт, прим	шт.	1	4553981 / --	-- / --	4553981 / --	-- / --	-- / 4553981	-- / --	4553981
88.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	20	644,27 / 195,44	23,74 / 7,7	12885,45 / 3908,8	474,86 / 154	8501,78 / --	2925,22 / 1264,85	17075,52
89.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3358,97 / 977,2	160,58 / 49	13435,89 / 3908,8	642,3 / 196	8884,78 / --	2955,46 / 1311,31	17702,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
90.	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	5	383,53 237,32	14,98 3,85	1917,63 1186,6	74,88 19,25	656,15 --	868,21 222,87	3008,71
91.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов ФБС 6 (2 шт), массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	2730,23 837,67	1198,95 478,99	5460,46 1675,34	2397,89 957,98	1387,22 --	3107,33 685,42	9253,21
92.	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетонакласса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	0,8	38548 --	-- --	30838,4 --	-- --	30838,4 --	-- 2467,07	33305,47
		Ограждение ДЭС									
93.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,36	40361,87 5909,4	1173,43 288,45	14530,27 2127,38	422,43 103,84	11980,45 --	2030,42 1324,86	17885,54
94.	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,30962	121649,33 110460,5	1578,01 520,87	159314,4 144661,28	2066,59 682,14	12586,53 --	100286,96 20768,11	280369,47
95.	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения СП - 8%	т	0,31002	540121 --	-- --	167448,31 --	-- --	167448,31 --	-- 13395,86	180844,18
96.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы	т	0,9996	553192 --	-- --	552970,72 --	-- --	552970,72 --	-- 44237,66	597208,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 0,1 т									
		СП - 8%									
97.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,5	96,41	2,43	3519,03	88,77	1668,7	1222,74	5121,11
					48,26	0,2882	1761,56	10,52	--	379,34	
		НР - 69%; СП - 8%									
98.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	36,5	166,44	3,45	6074,93	126,07	3888,62	1436,08	8111,9
					56,45	0,5764	2060,24	21,04	--	600,88	
		НР - 69%; СП - 8%									
99.	2105-0308 -0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	39	614	--	23946	--	23946	--	25861,68
					--	--	--	--	--	1915,68	
		СП - 8%									
100.	2103-0101 -0103 РСНБ РК 2015	Кирпич одинарный марки М100	1000 шт.	0,018	47141	--	848,54	--	848,54	--	916,42
					--	--	--	--	--	67,88	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--		5605217,51		827405,65		5844371,73
						--		35594,84		143569,72	
			Тенге		--	--	188236,01	15111,72	4553981	95584,5	

Стоимость оборудования	Тенге	4553981		
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	4553981		
Стоимость монтажных работ	Тенге	86285,43		
Материалы	Тенге	19842,15		
Всего заработная плата	Тенге		49286,39	
Накладные расходы	Тенге	35486,2		
Сметная прибыль	Тенге	9741,73		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	131513,37		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			32,13
Сметная заработная плата	Тенге		49286,39	
Стоимость общестроительных работ	Тенге	252665,95		
Материалы	Тенге	7537,39		
Всего заработная плата	Тенге		8717,92	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	191394,31		
Местные материалы	Тенге	43074,54		
Накладные расходы	Тенге	7796,56		
Сметная прибыль	Тенге	20837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				281299,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,38
		Сметная заработная плата	Тенге					8717,92			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				712285,12				
Материалы			Тенге				12586,53				
Всего заработная плата			Тенге					145343,42			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				552970,72				
		Накладные расходы	Тенге				100286,96				
		Сметная прибыль	Тенге				65005,77				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				877577,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,69
		Сметная заработная плата	Тенге					145343,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5844371,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152,2
		Сметная заработная плата	Тенге					203347,73			

РАЗДЕЛ 6. ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.				11	1030,38	832,62	11334,19	9158,79	--	4471,24	17069,86
	1101-0203	Ямы, глубина до 2 м.	яма		---	---	---	---	---	---	
	-0502	Бурение			197,76	366,79	2175,4	4034,65	--	1264,43	
	РСНБ РК 2015	бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				11	35843,29	1115,73	394276,2	12273,04	367019,51	16250,27	443368,58
	1106-0101	Фундаменты бетонные под опоры. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101				1362,15	261,25	14983,65	2873,79	--	32842,12	
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
103.				1,265	84263,23	46069,23	106592,99	58277,58	--	51690,32	170945,97
	1133-0104	Опоры свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т		---	---	---	---	---	---	
	-0101				38194	12883,39	48315,41	16297,49	--	12662,66	
	РСНБ РК 2015	НР - 80%; СП - 8%									
104.				1,265	643593	--	814145,15	--	814145,15	--	879276,76
	2106-0209	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		---	---	---	---	---	---	
	-0201				--	--	--	--	--	65131,61	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
105.				11	11872,5	6333,83	130597,5	69672,13	5823,18	58366,84	204081,48
	1308-0205	Кронштейны. Монтаж наопорах	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0301				5009,29	2360,26	55102,19	25962,86	--	15117,15	
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 17										
106.				11	1913	--	21043	--	21043	--	22726,44
	2404-0204	Кронштейн КР-2, КР-1	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1703				--	--	--	--	--	1683,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
107.				17	5210,77	1696,83	88583,09	28846,11	28300,58	30446,51	128551,97
	1308-0205 -0901 РСНБ РК 2015	-Светильник наружного освещения. Установка вне зданий	шт.		1849,2	638,26	31436,4	10850,42	--	9522,37	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
108.				17	6342	--	107814	--	107814	--	116439,12
	2307-0106 -0110 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный 36W PSL	шт.		--	--	--	--	--	8625,12	
		СП - 8%									
109.				11	3371,68	454,04	37088,47	4994,43	--	24618,45	66643,48
	1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015	-Щит распаечный с предохранителем в цоколе опоры. Монтаж оборудования	шт.		2917,64	190,75	32094,04	2098,25	--	4936,55	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
110.				11	159	--	1749	--	1749	--	1888,92
	2307-0202 -0501 РСНБ РК 2015	-Щит распаечный с предохранителями NTB-1	шт.		--	--	--	--	--	139,92	
		СП - 8%									
111.				85	909,3	16,76	77290,16	1424,22	6049,5	50663,67	138190,14
	1308-0401 -0412 РСНБ РК 2015	-Кабель силовой, масса 1 м кабеля м до 3 кг. Прокладка в опоре освещения			821,37	6,47	69816,45	549,76	--	10236,31	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
112.				0,085	272093	--	23127,9	--	23127,9	--	24978,14
	2306-0128 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1850,23	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	1813641,65	184646,29	1375071,82	236507,29	2214160,86
			Тенге		--	--	253923,54	62667,21	--	164011,92	

Стоимость монтажных работ	Тенге	466250,13
Материалы	Тенге	40173,26
Всего заработная плата	Тенге	227910,37
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	132690,9
Накладные расходы	Тенге	164095,47
Сметная прибыль	Тенге	50427,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				680773,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151,41
		Сметная заработная плата	Тенге					227910,37			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533246,37				
		Материалы	Тенге				367019,51				
		Всего заработная плата	Тенге					88680,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21043				
		Накладные расходы	Тенге				72411,82				
		Сметная прибыль	Тенге				48452,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				654110,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,82
		Сметная заработная плата	Тенге					88680,38			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				814145,15				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				814145,15				
		Сметная прибыль	Тенге				65131,61				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				879276,76				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2214160,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,23
		Сметная заработная плата	Тенге					316590,76			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17396259,92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				838024,15				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				388034,89				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					135146,86			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4377382,47				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				10580387				
		Накладные расходы	Тенге				707551,93				
		Сметная прибыль	Тенге				504879,48				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 4-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 4-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Наименование объекта- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: РП,ЭС

Сметная стоимость 17396,26 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 702 чел-ч
Сметная заработная плата 973,171 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	617,59415337	1356,92	838024,15
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	84,67293849	1596,1	(135146,86)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			838024,15
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	0,0216671	4879	105,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216671	1441,00	31,22
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,023844	4654	110,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023844	1441,00	34,36
3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,86	622	1156,92
4	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,6138	10925	6705,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6138	2059,00	1263,81
5	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,19288	4462	5322,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19288	1722,00	2054,14
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,209952	39	8,19
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,28	15	79,2
8	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,8962	10	38,96

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
9	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	5,631366	12	67,58
	РСНБ РК 2015					
10	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,64728	3140	2032,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64728	1441,00	932,73
11	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,106792	6138	12931,49
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,106792	1441,00	3035,89
12	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,5664368	5125	13152,99
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5664368	2059,00	5284,29
13	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,47846	5492	35579,7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,47846	2059,00	13339,15
14	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,3156	7196	9467,06
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3156	2059,00	2708,82
15	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,728	4565	3323,32
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,728	1722,00	1253,62
16	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4,7311	6526	30875,16
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,7311	1722,00	8146,95
17	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	15,1435	3917	59317,09
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,1435	1206,00	18263,06
18	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	14,973	15	224,6
	РСНБ РК 2015					
19	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0219	27	0,59
	РСНБ РК 2015					
20	3101-0303-0201	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	2,343	3909	9158,79
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,343	1722,00	4034,65
21	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,24	3962	12836,88
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,24	2059,00	6671,16
22	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	11,5770408	90	1041,93
	РСНБ РК 2015					
23	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,34025	3858	9028,68
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,34025	1441,00	3372,30
24	3304-0102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01145023	3556	40,72

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01145023	1441,00	16,50
25	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,64728	675	436,91
	РСНБ РК 2015					
26	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,20175	7379	8867,71
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,20175	1722,00	2069,41
27	3105-0201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологи-	маш.-ч	3,77	3684	13888,68
	РСНБ РК 2015	ческого оборудования, общего назначения, 50 т				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,77	1722,00	6491,94
28	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	20,24	4637	93852,88
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,24	1722,00	34853,28
29	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,27754	173	567,01
	РСНБ РК 2015					
30	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	4,06875	7892	32110,58
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06875	2059,00	8377,56
31	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	8,96045836	2839	25438,74
	РСНБ РК 2015					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,960458362	1441,00	12912,02
32	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей	маш.-ч	1,7666	150	264,99
	РСНБ РК 2015	конструкций, 1 кВт				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			388034,89
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			135146,86
		Строительные материалы и конструкции				
1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0284	29921	849,76
	РСНБ РК 2015					
2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7344	31012	22775,21
	РСНБ РК 2015					
3	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	11,22	31012	347954,64
	РСНБ РК 2015					
4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,066	29162	1924,69
	РСНБ РК 2015	28013-98				
5	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обыч-	кг	6,6	374	2468,4
	РСНБ РК 2015	ного качества, термически обработанная, оцинкованная, диамет-				
		ром 2,5 мм ГОСТ 3282-74				
6	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обыч-	кг	0,186	373	69,38
	РСНБ РК 2015	ного качества, термически обработанная, оцинкованная, диамет-				
		ром 3 мм ГОСТ 3282-74				
7	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого	кг	0,017	105	1,78
	РСНБ РК 2015	класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически об-				
		работанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74				
8	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-	кг	0,6272172	70	43,91
	РСНБ РК 2015	08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98				

1	2	3	4	5	6	7
9	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	78	614	47892
10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,04897978	4801	235,15
11	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00372	1812466	6742,37
12	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,265	643593	814145,14
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9992	553192	1105941,45
14	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00269782	63631	171,66
15	2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00392	19342	75,82
16	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00504	50417	254,1
17	2107-0204-0305 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0955	19342	1847,16
18	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005904	32703	19,31
19	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05002894	499577	24993,31
20	2113-0203-0401 РСНБ РК 2015	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,08	2485	198,8
21	2113-0406-0103 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	2330038	2330,04
22	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00006	410982	24,66
23	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,11016667	1643	181
24	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00013	1186273	154,22
25	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001095	287565	314,88
26	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,04008334	90	3,61
27	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,804	6932	19437,33
28	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00026192	1863719	488,15
29	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1716	652	111,88
30	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,07639	1755	134,06
31	2113-0809-1302 РСНБ РК 2015	Лента ЛЭТСАР	кг	0,0255	1211	30,88
32	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0022912	234325	536,89
33	2113-0816-1205 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0,204	319	65,08

1	2	3	4	5	6	7
34	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,085	446	37,91
35	2113-0816-3008 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,17	374	63,58
36	2113-0816-3014 РСНБ РК 2015	Трубка термоусаживаемая	м	0,255	122	31,11
37	2113-0816-3531 РСНБ РК 2015	Состав органосиликатный	кг	0,017	347	5,9
38	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00738196	460049	3396,06
39	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000001	56923	0,01
40	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00216437	526056	1138,58
41	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00157154	575703	904,74
42	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,36	427	580,72
43	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	272093	23127,9
44	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,247	296823	73315,28
45	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07	589303	41251,21
46	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,221	2362144	522033,82
47	2306-1001-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,24293	115511	28061,09
48	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,000975	1023740	998,15
49	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	44	176
50	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,2	245	2499
51	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,705	227	160,04
52	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,003	1811	5,43
53	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	352	7920
54	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,001	951	0,95
55	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45	270
56	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,065408	380	24,86
57	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00566678	423	2,4
58	2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0392	181	7,1
59	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0104	70322	731,35
60	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00000583	544541	3,17

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
61	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,6	38548	61676,8
62	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0188	265040	4982,75
63	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	44550	445,5
64	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0250528	85	2,13
65	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	504	201,6
66	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,2	414	1324,8
67	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,8856	1535	2894,4
68	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,46872	915	428,88
69	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02834	281681	7982,84
70	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00765	278242	2128,55
71	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0635	259976	16508,48
72	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00508133	403352	2049,56
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	237458	997,32
74	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	233681	392,58
75	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0324	234064	7583,67
76	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3696924	326	120,52
77	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,50815	1092	554,9
78	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,021283	510044	10855,27
79	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич одинарный марки М100	1000 шт.	0,036	47141	1697,08
80	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	55222	55222
81	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	52358	1047,16
82	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,00675	498021	3361,64
83	2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента ЛСЭ-150	м2	9,75	774	7546,5
84	2113-0809-1001	Сигнальная лента ЛСЭ150	м2	60	774	46440

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
85	2113-0814-1901	Металлоконструкции ограждения	т	0,62004	540121	334896,62
	РСНБ РК 2015					
86	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая ПНД D 110	м	49,49	1646	81460,54
	РСНБ РК 2015					
87	2306-0109-1004	Кабели силовые АСБ 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,065	3487189	226667,28
	РСНБ РК 2015					
88	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических уста-	км	0,001	605025	605,02
	РСНБ РК 2015	новок и антенн МГГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80				
89	2306-1703-0101	Муфта защитная для кабелей КМА	шт.	1	1046	1046
	РСНБ РК 2015					
90	2306-1703-1302	Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1КнТ-4-	шт.	2	13859	27718
	РСНБ РК 2015	50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86				
91	2306-1703-1402	Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1НН-4-	шт.	4	12891	51564
	РСНБ РК 2015	16/25-А-М ГОСТ 13781.0-86				
92	2306-1703-1402	Муфты концевые на напряжение 10 кВ, наружной установки типа	шт.	2	12891	25782
	РСНБ РК 2015	КНтп10-35/50, прим				
93	2306-1703-1403	Муфты концевые для кабеля, наружной установки типа rek-1НН-4-	шт.	4	16567	66268
	РСНБ РК 2015	70/120-А-М ГОСТ 13781.0-86				
94	2307-0106-0110	Светильник светодиодный 36W PSL	шт.	17	6342	107814
	РСНБ РК 2015					
95	2307-0202-0501	Щит распаечный с предохранителями NTB-1	шт.	11	159	1749
	РСНБ РК 2015					
96	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ	шт.	4	1725	6900
	РСНБ РК 2015	1232-93				
97	2404-0201-0648	Скоба КМ3	100 шт.	0,04	3574	142,96
	РСНБ РК 2015					
98	2404-0202-0703	Крепление провода	шт.	1	144	144
	РСНБ РК 2015					
99	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	333	2997
	РСНБ РК 2015					
100	2404-0204-1703	Кронштейн КР-2, КР-1	шт.	11	1913	21043
	РСНБ РК 2015					
101	2404-0206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	573	1719
	РСНБ РК 2015					
102	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А- ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573	3438
	РСНБ РК 2015					
103	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный Х7, Х8	т	0,0067	106868	716,02
	РСНБ РК 2015					
104	2404-0207-1801	Наконечник изолированный	шт.	2	1508	3016
	РСНБ РК 2015					
105	2404-0207-2302	Кронштейны РА1	шт.	1	1495	1495
	РСНБ РК 2015					
106	2404-0207-2303	Кронштейны РА2	шт.	1	1021	1021
	РСНБ РК 2015					
107	2404-0207-2308	Кронштейн Р1	шт.	2	2199	4398
	РСНБ РК 2015					
108	2404-0207-2310	Кронштейн РА5	шт.	3	1624	4872
	РСНБ РК 2015					
109	2404-0207-2312	Кронштейн Р4	шт.	1	1913	1913
	РСНБ РК 2015					
110	2404-0207-2312	Кронштейн РА4	шт.	1	1913	1913
	РСНБ РК 2015					
111	2404-0207-2313	Кронштейн КМ1	шт.	1	526	526

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
112	2404-0207-3943	Вал привода РА3	шт.	3	1530	4590
	РСНБ РК 2015					
113	2404-0207-4028	Разрядник РВО-10	шт.	6	7560	45360
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			4377382,47
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	5108-0101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149	685149
	РСНБ РК 2015					
2	5108-0102-0408	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1193001	1193001
	РСНБ РК 2015					
3	5108-0103-0102	Блочная ДЭС 95 кВт, прим	шт.	1	4553981	4553981
	РСНБ РК 2015					
4	5108-0301-0603	Камера сборная КСО-298 с ваккумным выключателем, прим	шт.	1	4058426	4058426
	РСНБ РК 2015					
5	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	1	89830	89830
	РСНБ РК 2015					
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			10580387
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			16183829
		Накладные расходы	тенге			707552
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			16891381
		Сметная прибыль	тенге			504879
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			17396260

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: РП,НВК

Сметная стоимость 10922,013 тыс.тенге
Сметная заработная плата 2435,564 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,08 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1															
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ															
1.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1228,5	208,9	197,3	256637,95	242383,05	--	55794,19	337426,72						
					11,6	51,48	14254,9	63237,04	--	24994,57							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	92,5	2152,92	--	199145,1	--	--	143384,47	369931,94						
					2152,92	--	199145,1	--	--	27402,37							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.				303,5	936,04	--	284086,93	--	--	204542,59	527719,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	284086,93	--	--	39090,36	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1017,5	35,96	35,96	36593,09	36593,09	--	10167,99	50501,96
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,88	--	14122,21	--	3740,89	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				37,2	2152,92	--	80088,62	--	--	57663,81	148772,63
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка грунта вручную под колодец после разработки их механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	80088,62	--	--	11020,19	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				37,2	936,04	--	34820,54	--	--	25070,79	64682,63
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	34820,54	--	--	4791,31	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				0,78	8812,61	1776,48	6873,84	1385,65	2811,46	3097,22	10768,74
	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3431,7	792,55	2676,73	618,19	--	797,68	
		НР - 94%; СП - 8%									
8.				1,6	936,04	--	1497,66	--	--	1078,31	2782,05
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	1497,66	--	--	206,08	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				5,5	148,34	--	815,86	--	--	587,42	1515,54
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		148,34	--	815,86	--	--	112,26	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				3,15	1542,67	28,61	4859,4	90,12	4226,04	528,43	5818,86
	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2 поверхности		172,46	7,93	543,24	24,97	--	431,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 93%; СП - 8%									
11.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,14	896,87 300,83	19,84 2,88	15372,28 5156,19	339,97 49,4	9876,11 --	4841,2 1617,08	21830,55
		НР - 93%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
12.	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3196,85 2736,44	141,95 72,05	6393,7 5472,88	283,9 144,1	636,92 --	5560,81 956,36	12910,87
		НР - 99%; СП - 8%									
13.	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62392 --	-- --	62392 --	-- --	62392 --	-- 4991,36	67383,36
		СП - 8%									
14.	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44817 --	-- --	44817 --	-- --	44817 --	-- 3585,36	48402,36
		СП - 8%									
15.	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	380298,14 266168	108324,7 32970,95	38029,81 26616,8	10832,47 3297,09	580,54 --	29614,76 5411,57	73056,14
		НР - 99%; СП - 8%									
16.	2301-0405-0402 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ	м	27,775	1394 --	-- --	38718,35 --	-- --	38718,35 --	-- 3097,47	41815,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК ИСО 4427-2004 СП - 8%									
17.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	73,225	1646 ---	-- ---	120528,35 ---	-- ---	120528,35 ---	-- 9642,27	130170,62
18.	1122-0701 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1	77856,86 62109	-- ---	7785,69 6210,9	-- ---	1574,79 ---	6148,79 1114,76	15049,24
19.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	380298,14 266168	108324,7 32970,95	760,6 532,34	216,65 65,94	11,61 ---	592,3 108,23	1461,12
20.	2301-0405 -0402 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 СП - 8%	м	0,5555	1394 ---	-- ---	774,37 ---	-- ---	774,37 ---	-- 61,95	836,32
21.	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1,4645	1646 ---	-- ---	2410,57 ---	-- ---	2410,57 ---	-- 192,85	2603,41
22.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004	1212830,14 594456	536790,19 182743,28	485,13 237,78	214,72 73,1	32,63 ---	307,77 63,43	856,34
23.	2301-0201	Трубы стальные	м	0,4016	6909 ---	-- ---	2774,65 ---	-- ---	2774,65 ---	-- ---	2996,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0230 РСНБ РК 2015	электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80			--	--	--	--	--	221,97	
		СП - 8%									
24.	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	870671,43	244824,83	174,13	48,97	11,34	130,12	328,59
					569160	87992,6	113,83	17,6	--	24,34	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.	2301-0201 -0217 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	3669	--	736,74	--	736,74	--	795,67
					--	--	--	--	--	58,94	
		СП - 8%									
26.	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	0,018	501635,2	153363,76	9029,43	2760,55	275,68	6774,19	17067,92
					332956	47189,46	5993,21	849,41	--	1264,29	
		НР - 99%; СП - 8%									
27.	2301-0501 -1516 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,18	5142	--	93481,56	--	93481,56	--	100960,08
					--	--	--	--	--	7478,52	
		СП - 8%									
28.	1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	47266,21	187,67	94532,41	375,34	89767,23	4513,07	106969,12
					2194,92	84,41	4389,84	168,82	--	7923,64	
		НР - 99%; СП - 8%									
29.	2401-0202 -0216 РСНБ РК 2015	-Указатель пожарного гидранта, прим	шт.	2	8979	--	17958	--	17958	--	19394,64
					--	--	--	--	--	1436,64	
		СП - 8%									
30.	2302-0103 -2709 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ	шт.	1	2882	--	2882	--	2882	--	3112,56
					--	--	--	--	--	230,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12836-67 СП - 8%									
31.	2302-0803 -0302 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100 СП - 8%	шт.	2	250407 ---	-- --	500814 ---	-- --	500814 ---	-- 40065,12	540879,12
32.	2302-0301 -1906 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 80 мм СП - 8%	шт.	2	4972 ---	-- --	9944 ---	-- --	9944 ---	-- 795,52	10739,52
33.	2302-0301 -1909 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 110 мм СП - 8%	шт.	2	8642 ---	-- --	17284 ---	-- --	17284 ---	-- 1382,72	18666,72
34.	2302-0302 -8208 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СП - 8%	шт.	2	958 ---	-- --	1916 ---	-- --	1916 ---	-- 153,28	2069,28
35.	2302-0302 -8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1560 ---	-- --	3120 ---	-- --	3120 ---	-- 249,6	3369,6
36.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	38119,91 --- 5909,4	1173,43 --- 288,45	15247,96 --- 2363,76	469,37 --- 115,38	12414,83 --- --	2256,02 --- 1400,32	18904,3
37.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Проволока. Укладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,1	29338,98 --- 9607,5	19731,48 --- 4723,75	2933,9 --- 960,75	1973,15 --- 472,38	-- --- --	874,21 --- 304,65	4112,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.				5,62	302	--	1697,24	--	1697,24	--	1833,02
	2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	-Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг		--	--	--	--	--	135,78	
		СП - 8%									
39.				1	8572,13	4301,78	8572,13	4301,78	981,99	4691,7	14324,93
	1122-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		3288,36	1450,73	3288,36	1450,73	--	1061,11	
		НР - 99%; СП - 8%									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.2000мм - 2 шт									
40.				4,504	26283,97	9532,68	118383	42935,18	25406,4	67650,35	200916,02
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11110,44	4061,34	50041,42	18292,27	--	14882,67	
		НР - 99%; СП - 8%									
41.				2	38309	--	76618	--	76618	--	82747,44
	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	6129,44	
		СП - 8%									
42.				4	36737	--	146948	--	146948	--	158703,84
	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	11755,84	
		СП - 8%									
43.				2	33797	--	67594	--	67594	--	73001,52
	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	5407,52	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	3018	--	6036	--	6036	--	6518,88
					--	--	--	--	--	482,88	
		СП - 8%									
45.	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5504	--	11008	--	11008	--	11888,64
					--	--	--	--	--	880,64	
		СП - 8%									
46.	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,034	615088	--	20912,99	--	20912,99	--	22586,03
					--	--	--	--	--	1673,04	
		СП - 8%									
47.	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723	--	43446	--	43446	--	46921,68
					--	--	--	--	--	3475,68	
		СП - 8%									
48.	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11	1638,5	98,95	18023,45	1088,47	12773,37	4314,9	24125,42
					378,33	38,97	4161,61	428,71	--	1787,07	
		НР - 94%; СП - 8%									
49.	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщ. 100 мм	м2 покрытия	11	2429,01	62,16	26719,09	683,79	24356,82	1909,47	30918,85
					152,59	32,08	1678,48	352,88	--	2290,29	
		НР - 94%; СП - 8%									
50.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловины. Кладка	м3 кладки	0,48	34399,31	2209,68	16511,67	1060,65	12180,9	3272,79	21367,21
					6812,75	518,76	3270,12	249	--	1582,76	
		НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2579185,18	348036,85	1492730,49	645367,66	3482517,07
			Тенге		--	--	738417,84	104029,21	--	257964,23	

Стоимость монтажных работ Тенге 2933,9
Всего заработная плата Тенге 1433,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				874,21				
		Сметная прибыль	Тенге				304,65				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4112,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,53
		Сметная заработная плата	Тенге					1433,13			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1609298,71				
		Материалы	Тенге				197918,67				
		Всего заработная плата	Тенге					841013,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19655,24				
		Местные материалы	Тенге				308204				
		Накладные расходы	Тенге				644493,46				
		Сметная прибыль	Тенге				180303,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2434095,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								737,85
		Сметная заработная плата	Тенге					841013,92			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20912,99				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20912,99				
		Сметная прибыль	Тенге				1673,04				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22586,03				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				946039,58				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				946039,58				
		Сметная прибыль	Тенге				75683,17				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1021722,75				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3482517,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								739,38
		Сметная заработная плата	Тенге					842447,05			

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

51.				603,43	208,9	197,3	126058,64	119056,74	--	27405,69	165741,48
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,6	51,48	7001,9	31061,56	--	12277,15	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.				45,4	2152,92	--	97742,57	--	--	70374,65	181566,59
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	97742,57	--	--	13449,38	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.				186,36	2152,92	--	401218,17	--	--	288877,08	745302,87
	1101-0205 -0302	Грунты 2 группы. Доработка грунта	м3 грунта		2152,92	--	401218,17	--	--	55207,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную под колодец после разработки их механизированным способом НР - 72%; СП - 8%									
54.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	162,2	936,04 936,04	-- --	151825,04 151825,04	-- --	-- --	109314,03 20891,13	282030,19
55.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	486,63	35,96 --	35,96 13,88	17501,03 --	17501,03 6754,09	-- --	4862,95 1789,12	24153,09
56.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Засыпка. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	186,36	936,04 936,04	-- --	174439,67 174439,67	-- --	-- --	125596,56 24002,9	324039,13
57.	1111-0101 -0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3,17	8812,61 3431,7	1776,48 792,55	27935,97 10878,49	5631,44 2512,38	11426,04 --	12587,42 3241,87	43765,27
58.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Колодцы. Обсыпка оголовков. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,8	936,04 936,04	-- --	11981,26 11981,26	-- --	-- --	8626,51 1648,62	22256,39
59.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	44	148,34 148,34	-- --	6526,87 6526,87	-- --	-- --	4699,35 898,1	12124,32
60.	1108-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	18,9	1542,67 172,46	28,61 7,93	29156,41 3259,46	540,73 149,79	25356,23 --	3170,6 2586,16	34913,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
61.				58,265	896,87	19,84	52255,87	1155,69	33572,44	16456,97	74209,87
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		300,83	2,88	17527,74	167,92	--	5497,03	
		НР - 93%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
62.				0,005	314617,64	75640,48	1573,09	378,2	8,11	1287,74	3089,69
	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		237356	22793,06	1186,78	113,97	--	228,87	
		НР - 99%; СП - 8%									
63.				0,1296	501635,2	153363,76	65011,92	19875,94	1984,88	48774,18	122888,99
	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		332956	47189,46	43151,1	6115,75	--	9102,89	
		НР - 99%; СП - 8%									
64.				5,05	808	--	4080,4	--	4080,4	--	4406,83
	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей канализации DN50 ГОСТ Р 54475-2011	м		--	--	--	--	--	326,43	
		СП - 8%									
65.				130,896	1350	--	176709,6	--	176709,6	--	190846,37
	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей канализации DN160 ГОСТ Р 54475-2011	м		--	--	--	--	--	14136,77	
		СП - 8%									
66.				0,0136	10308066,14	536790,19	140189,7	7300,35	124804,75	10464,21	162706,22
	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		594456	182743,28	8084,6	2485,31	--	12052,31	
		НР - 99%; СП - 8%									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1000мм - 4шт									
67.				2,24	47511,72	11101,76	106426,26	24867,94	40395,13	50950,85	169967,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		18376,42	4599,25	41163,19	10302,31	--	12590,17	
68.	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 СП - 8%	шт.	4	11778 --	-- --	47112 --	-- --	47112 --	-- 3768,96	50880,96
69.	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 СП - 8%	шт.	4	15109 --	-- --	60436 --	-- --	60436 --	-- 4834,88	65270,88
70.	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	9312 --	-- --	37248 --	-- --	37248 --	-- 2979,84	40227,84
71.	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	10686 --	-- --	42744 --	-- --	42744 --	-- 3419,52	46163,52
72.	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1 СП - 8%	шт.	4	3018 --	-- --	12072 --	-- --	12072 --	-- 965,76	13037,76
73.	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9006 --	-- --	9006 --	-- --	9006 --	-- 720,48	9726,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
74.				0,068	615088	--	41825,98	--	41825,98	--	45172,06
	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3346,08	
		СП - 8%									
75.				4	21723	--	86892	--	86892	--	93843,36
	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6951,36	
		СП - 8%									
76.				22	1638,5	98,95	36046,9	2176,94	25546,74	8629,8	48250,84
	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					378,33	38,97	8323,22	857,43	--	3574,14	
		НР - 94%; СП - 8%									
77.				22	2429,01	62,16	53438,18	1367,58	48713,65	3818,94	61837,7
	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщ. 100 мм	м2 покрытия		---	---	---	---	---	---	
					152,59	32,08	3356,95	705,75	--	4580,57	
		НР - 94%; СП - 8%									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ.1500мм - 3шт									
78.				4,26	41832,72	7373,83	178207,38	31412,53	92297,2	67249,94	265093,9
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		---	---	---	---	---	---	
					12792,88	3152,95	54497,65	13431,58	--	19636,59	
		НР - 99%; СП - 8%									
79.				3	21833	--	65499	--	65499	--	70738,92
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5239,92	
		СП - 8%									
80.				5	17010	--	85050	--	85050	--	91854
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6804	
		СП - 8%									
81.				1	23192	--	23192	--	23192	--	25047,36
	2104-0301 -0112	-Кольца стеновые железобетонные для	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1855,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%									
82.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21553 -- 5172,72	-- -- --	64659 -- --	-- -- --	64659 -- --	-- -- 5172,72	69831,72
		СП - 8%									
83.	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22682 -- 5443,68	-- -- --	68046 -- --	-- -- --	68046 -- --	-- -- 5443,68	73489,68
		СП - 8%									
84.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	3	3018 -- 724,32	-- -- --	9054 -- --	-- -- --	9054 -- --	-- -- 724,32	9778,32
		СП - 8%									
85.	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	-Стремянка	т	0,051	615088 -- 2509,56	-- -- --	31369,49 -- --	-- -- --	31369,49 -- --	-- -- 2509,56	33879,05
		СП - 8%									
86.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21723 -- 5213,52	-- -- --	65169 -- --	-- -- --	65169 -- --	-- -- 5213,52	70382,52
		СП - 8%									
87.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	16,5	1638,5 378,33	98,95 38,97	27035,17 6242,41	1632,7 643,07	19160,06 --	6472,35 2680,6	36188,13
		НР - 94%; СП - 8%									
88.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015 К=14	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм до толщ. 100 мм	м2 покрытия	16,5	2429,01 152,59	62,16 32,08	40078,64 2517,72	1025,69 529,31	36535,24 --	2864,21 3435,43	46378,27
		НР - 94%; СП - 8%									
89.				0,36	34399,31	2209,68	12383,75	795,48	9135,68	2454,59	16025,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Горловины. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6812,75	518,76	2452,59	186,75	--	1187,07	
		ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ 0,2л/с - 1шт									
90.	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,48	208,9 11,6	197,3 51,48	1144,79 63,59	1081,2 282,08	-- --	248,88 111,49	1505,17
91.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	2152,92 2152,92	-- --	3444,67 3444,67	-- --	-- --	2480,16 473,99	6398,82
92.	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,14	35,96 --	35,96 13,88	148,89 --	148,89 57,46	-- --	41,37 15,22	205,48
93.	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,1242	936,04 936,04	-- --	116,26 116,26	-- --	-- --	83,7 16	215,96
94.	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Конструкции сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,335	41832,72 12792,88	7373,83 3152,95	55846,68 17078,49	9844,07 4209,19	28924,12 --	21074,8 6153,72	83075,2
95.				1	21833	--	21833	--	21833	--	23579,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		--	--	--	--	--	1746,64	
		СП - 8%									
96.				1	17010	--	17010	--	17010	--	18370,8
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	1360,8	
		СП - 8%									
97.				2	23192	--	46384	--	46384	--	50094,72
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		--	--	--	--	--	3710,72	
		СП - 8%									
98.				1	21553	--	21553	--	21553	--	23277,24
	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1724,24	
		СП - 8%									
99.				1	3018	--	3018	--	3018	--	3259,44
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.		--	--	--	--	--	241,44	
		СП - 8%									
100.				1	29660	--	29660	--	29660	--	32032,8
	2303-0101 -1008 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита, СТ РК 2384-2013	комплект		--	--	--	--	--	2372,8	
		СП - 8%									
101.				1	3554	--	3554	--	3554	--	3838,32
	2302-0401 -2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.		--	--	--	--	--	284,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
102.				3	364	--	1092	--	1092	--	1179,36
	2302-0403 -1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	87,36	
		СП - 8%									
103.				0,04	41957,39	1078,59	1678,3	43,14	586,65	962,33	2851,87
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса перегородки. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		26212,5	518,76	1048,5	20,75	--	211,25	
104.				1	120,59	4,32	120,59	4,32	27,87	81,35	218,1
	1110-0116 -0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование НР - 90%; СП - 8%	м2		88,41	1,98	88,41	1,98	--	16,16	
105.				0,017	615088	--	10456,5	--	10456,5	--	11293,02
	2106-0304 -0401 РСНБ РК 2015	Стремянка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	836,52	
106.				1,884	3016,2	154,68	5682,52	291,41	4833,19	622,02	6808,9
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		296,14	55,09	557,92	103,79	--	504,36	
107.				1,884	1037,1	30,23	1953,9	56,95	1194,05	687,85	2853,08
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		373,09	15,32	702,9	28,86	--	211,34	
108.				14,58	1496,55	78,53	21819,7	1144,96	8117,72	10793,97	35222,77
	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхность стен. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по бетону стенки и днища колодцев НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности		861,25	64,16	12557,02	935,44	--	2609,09	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2933713,76	247333,93	1597344,71	912015,05	4153387,12
					--	--	1089035,13	81656,54	--	307658,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2482904,8				
		Материалы	Тенге				512619,74				
		Всего заработная плата	Тенге					1170691,67			
		Местные материалы	Тенге				633916				
		Накладные расходы	Тенге				912015,05				
		Сметная прибыль	Тенге				271593,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3666513,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021,08
		Сметная заработная плата	Тенге					1170691,67			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83651,97				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83651,97				
		Сметная прибыль	Тенге				6692,16				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90344,13				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				367157				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				367157				
		Сметная прибыль	Тенге				29372,56				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				396529,56				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4153387,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021,08
		Сметная заработная плата	Тенге					1170691,67			
		РАЗДЕЛ 3. СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 12 М3 В СУТКИ									
109.				50,568	208,9	197,3	10563,83	9977,07	--	2296,62	13889,29
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,6	51,48	586,77	2602,99	--	1028,84	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				21,672	2152,92	--	46658,08	--	--	33593,82	86672,05
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	46658,08	--	--	6420,15	
		НР - 72%; СП - 8%									
111.				42,308	35,96	35,96	1521,55	1521,55	--	422,79	2099,89
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	13,88	--	587,21	--	155,55	
		НР - 72%; СП - 8%									
112.				18,132	936,04	--	16972,2	--	--	12219,99	31527,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		936,04	--	16972,2	--	--	2335,38	
		НР - 72%; СП - 8%									
113.				24	2848,13	154,68	68355,15	3712,22	57535,62	7923,76	82381,23
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		296,14	55,09	7107,31	1322,22	--	6102,31	
		НР - 94%; СП - 8%									
114.					56344,99		890250,77		577671,77		1221348,84
				15,8		7646,48		120814,4		240627,78	
	1123-0601 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		12137	3246,44	191764,6	51293,77	--	90470,28	
		НР - 99%; СП - 8%									
115.				5	9061	--	45305	--	45305	--	48929,4
	2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3624,4	
		СП - 8%									
116.				5	38309	--	191545	--	191545	--	206868,6
	2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	15323,6	
		СП - 8%									
117.				5	33797	--	168985	--	168985	--	182503,8
	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	13518,8	
		СП - 8%									
118.				5	3018	--	15090	--	15090	--	16297,2
	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	1207,2	
		СП - 8%									
119.				10	36737	--	367370	--	367370	--	396759,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	29389,6	
		СП - 8%									
120.	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	25334	--	253340	--	253340	--	273607,2
					--	--	--	--	--	20267,2	
		СП - 8%									
121.	ТССЦ	Поправка на сульфатостойкий бетон	м3	15,8	270	--	4266	--	--	--	4607,28
					--	--	--	--	--	341,28	
		СП - 8%									
122.	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные отмостки. Устройство	м2 покрытия	27,5	7056,67	61,05	194058,54	1678,88	191474,49	1368,52	211061,23
					32,92	13,16	905,17	361,98	--	15634,17	
		НР - 108%; СП - 8%									
123.	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Скобы. Установка	т	0,042	918594,94	1364,94	38580,99	57,33	27504,96	10050,39	52521,88
					262350	611,46	11018,7	25,68	--	3890,51	
		НР - 91%; СП - 8%									
124.	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхность стен. Оштукатуривание простое цементно-известковым или цементным раствором по бетону стенки и днища колодцев	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,36	1496,55	78,53	112780,03	5917,99	41958,24	55791,07	182056,79
					861,25	64,16	64903,8	4835,04	--	13485,69	
		НР - 80%; СП - 8%									
125.	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	75,36	438,92	2,01	33077,32	151,54	28791,91	2874,85	38828,35
					54,85	0,4323	4133,87	32,58	--	2876,17	
		НР - 69%; СП - 8%									
126.	1111-0101-1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	1037,1	30,23	24890,39	725,46	15210,81	8762,4	36345,01
					373,09	15,32	8954,11	367,59	--	2692,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 94%; СП - 8%									
127.					1648510,96		6594,04		4866,5		8950,99
				0,004		8614,77		34,46		1693,91	
	1122-0101	-Трубы асбестоцементные,	км		---	---	---	---	---	---	
	-0102	диаметр труб 150 мм.	трубопро		423272	4483,77	1693,09	17,94	--	663,04	
	РСНБ РК	Укладка	вода								
	2015										
		НР - 99%; СП - 8%									
128.					1090608,01		3271,82		2157,72		4713,65
				0,003		7409,11		22,23		1092,67	
	1122-0101	-Трубы асбестоцементные,	км		---	---	---	---	---	---	
	-0101	диаметр труб 50 мм.	трубопро		363960	3942,31	1091,88	11,83	--	349,16	
	РСНБ РК	Укладка	вода								
	2015										
		НР - 99%; СП - 8%									
129.				4	846,77	3,43	3387,08	13,74	20,06	3290,65	7211,95
	1116-0501	-Трубопроводы	м		---	---	---	---	---	---	
	-0102	канализации из	трубопро		838,32	1,13	3353,28	4,53	--	534,22	
	РСНБ РК	полиэтиленовых труб,	вода								
	2015	диаметр 100									
	Изм. и	мм.Прокладка									
	доп. вып.										
	6	НР - 98%; СП - 8%									
130.				4	1264	--	5056	--	5056	--	5460,48
	2301-0503	-Трубы полиэтиленовые DN	м		---	---	---	---	---	---	
	-0103	100мм			--	--	--	--	--	404,48	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
131.				4	2416	--	9664	--	9664	--	10437,12
	2302-0302	-Тройник полиэтиленовый,	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-3110	DN 110х110			--	--	--	--	--	773,12	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
132.				3,45	4070,36	159,25	14042,75	549,4	12179,57	1398,4	16676,45
	1110-0114	-Крышка из щитов	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0501	деревянных. Устройство			380,81	69,56	1313,79	239,99	--	1235,29	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 90%; СП - 8%									
	Изм. и										
	доп. вып.										
	16										
133.				6	21723	--	130338	--	130338	--	140765,04
	2303-0101	-Люк чугунный, тип Л	комплект		---	---	---	---	---	---	
	-0303	(А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	10427,04	
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
134.				0,003916	768275	6600,42	3008,56	25,85	2723,04	313,28	3587,6
	1107-0107	-Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	-0103	массой до 20 кг.	стальных		66313,1	1484,23	259,68	5,81	--	265,75	
	РСНБ РК	Установка									
	2015		элементо								
		НР - 118%; СП - 8%	в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--		2658972,13		2148787,69		3286108,49
						--		145202,1		383720,91	
			Тенге								
					--	--	360716,34	61709,15	--	243415,44	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2510527,05				
		Материалы	Тенге				962074,63				
		Всего заработная плата	Тенге					419067,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4266				
		Местные материалы	Тенге				1041635				
		Накладные расходы	Тенге				380430,26				
		Сметная прибыль	Тенге				231276,59				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3122233,9				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317,49
		Сметная заработная плата	Тенге					419067,67			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				148445,08				
		Материалы	Тенге				20,06				
		Всего заработная плата	Тенге					3357,81			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				145058				
		Накладные расходы	Тенге				3290,65				
		Сметная прибыль	Тенге				12138,86				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				163874,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,24
		Сметная заработная плата	Тенге					3357,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3286108,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319,73
		Сметная заработная плата	Тенге					422425,48			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10922012,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2188169,31				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				740572,88				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					247394,89			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5238862,88				
		Накладные расходы	Тенге				1941103,63				
		Сметная прибыль	Тенге				809037,98				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 6-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Наименование объекта- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Основание: РП,НВК

Сметная стоимость 10922,013 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2080 чел-ч
Сметная заработная плата 2435,564 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты и ресурсы вне групп				
1	СТССЦ	Поправка на сульфатостойкий бетон	м3	15,8	270	4266
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ			4266
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1944,8762776	1125,09	2188169,31
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	135,31524396	1828,29	(247394,89)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			2188169,31
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,3998628	4654	6514,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,3998628	1441,00	2017,20
2	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	7,65938	4147	31763,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,65938	1206,00	9237,21
3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,62931	5604	9130,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,62931	1722,00	2805,67
4	3201-0206-0101 РСНБ РК 2015	Бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч	0,04015	30773	1235,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0803	3781,00	303,61

1	2	3	4	5	6	7
5	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,132	10925	1442,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,132**	**2059,00**	**271,79**
6	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	12,49765868	4462	55764,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,49765868	1722,00	21520,97
7	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,3157848	4971	1569,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3157848	2059,00	650,20
8	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,023408	6404	149,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023408	2059,00	48,20
9	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11664	39	4,55
10	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,9594038	15	**149,39**
11	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,067505	12	0,81
12	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,3002544	4122	1237,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3002544	1441,00	432,67
13	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,1392	**3140**	**437,09**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1392	1441,00	200,59
14	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,21795	2919	6474,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,21795	1441,00	**3196,07**
15	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37404	6138	2295,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37404	1441,00	538,99
16	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	34,517365	5125	176901,5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,517365	2059,00	71071,25
17	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,130642	4565	596,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,130642	1722,00	224,97
18	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,17156	7305	1253,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17156	2059,00	353,24
19	3101-0105-0601 РСНБ РК 2015	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,356798	218	77,78
20	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	4,22718	1371	5795,46

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22718	1206,00	5097,98
21	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,007536	27	0,2
22	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	Машины для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч	0,04015	3943	158,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04015	1722,00	69,14
23	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,46695	28	13,07
24	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,7720425	726	2012,5
25	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,320084	120	158,41
26	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,6139048	2273	5941,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6139048	1206,00	3152,37
27	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0132	163	2,15
28	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,6735	16	58,78
29	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,1392	675	93,96
30	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,745	75	355,88
31	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,083215	173	14,4
32	3104-0103-0201 РСНБ РК 2015	Финишеры трубчатые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	0,04015	3771	151,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04015	1722,00	69,14
33	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	47,19945	7892	372498,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,19945	2059,00	97183,67
34	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,1099	174	19,12
35	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,050364	1778	1867,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,050364	1441,00	1513,57
36	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,14517948	2839	54353,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,14517948	1441,00	27588,20
37	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,48984	150	73,48
38	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	27	6,21
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			740572,88
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			247394,89

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,017904	5452	5549,61
2	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4762656	6985	3326,72
3	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2381328	6981	1662,41
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7713432	6502	5015,27
5	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,056	2806	14187,14
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,684375	6839	18358,44
7	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,422	28084	39935,45
8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,007032	28814	29016,62
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,9302	31012	556051,36
10	2102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м3	5,61	33604	188518,44
11	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,55125	23190	12783,49
12	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25374	25081	6364,05
13	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,77221	29162	51681,19
14	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,5280336	30922	16327,85
15	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,09402	35474	3335,27
16	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,358094	35153	47741,08
17	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,2528	22810	5766,37
18	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,336	47141	15839,38
19	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9006	9006
20	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	15109	60436
21	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	17010	102060
22	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23192	69576
23	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0036936	216144	798,35
24	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,62	302	1697,24
25	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,708	584	413,47
26	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-	кг	0,3048	70	21,34

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98				
27	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,491338	862	2147,53
28	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,042	654880	27504,96
29	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,003916	687041	2690,45
30	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021316	25079	534,58
31	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0048	54879	263,42
32	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00414	50417	208,73
33	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0028	50417	141,17
34	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	19342	7,74
35	2107-0302-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,00836	61413	513,41
36	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	24,423624	226	5519,74
37	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	229,482	223	51174,49
38	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0151885	24751	375,93
39	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082344	32703	26,93
40	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000235	361219	84,89
41	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,0053964	30914	166,82
42	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0233616	175716	4105,01
43	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1244288	175716	21864,13
44	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/13	т	0,00000412	162162	0,67
45	2113-0104-0503 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,2976	162162	48259,41
46	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0003025	104719	31,68
47	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0087064	188520	1641,33
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011385	499577	56,88
49	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	517616	155,28
50	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	5775	236,78

1	2	3	4	5	6	7
51	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	294	56,74
52	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0216252	53700	1161,27
53	2113-0703-0902 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,02054	52357	1075,41
54	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,003768	287565	1083,54
55	2113-0704-3604 РСНБ РК 2015	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00014	197348	27,63
56	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6932	207,96
57	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,12324	1358592	167432,88
58	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,7521	575	432,46
59	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	5,225	16	83,6
60	2113-0810-0306 РСНБ РК 2015	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,01375	149329	2053,27
61	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002056	211235	434,3
62	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00015664	208012	32,58
63	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,28	446	124,88
64	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,0001032	80206	8,28
65	2301-0201-0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1605	642
66	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	3669	736,74
67	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	6909	2774,65
68	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,6544	9059	123695,21
69	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,6895	1646	122938,92
70	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,18	5142	93481,56
71	3--11201-101	Трубы асбестоцементные DN 50-100	м	3,024	688	2080,51
72	3--11201-102	Трубы асбестоцементные, DN 150	м	4,032	1167	4705,34
73	2302-0302-8208 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	2	958	1916
74	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1560	3120
75	2302-0401-2409 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110	шт.	1	3554	3554
76	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	21723	325845
77	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,72336	317	4667,31
78	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,27547224	85	278,42

1	2	3	4	5	6	7
79	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0001204	605514	72,9
80	2204-0501-1307 РСНБ РК 2015	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	24,1152	1149	27708,36
81	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	44329	88658
82	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	44817	44817
83	2701-0101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	3,45	3303	11395,35
84	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,2604	915	238,27
85	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,54048	1290	697,22
86	2106-0510-1802 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная	т	0,0476185	902009	42952,32
87	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,680528	326	221,85
88	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5504	11008
89	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9061	45305
90	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	25334	253340
91	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	36737	514318
92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	10	3018	30180
93	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3018	15090
94	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	4	11778	47112
95	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	21833	87332
96	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	38309	268163
97	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9312	37248
98	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10686	42744
99	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21553	86212
100	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22682	68046
101	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	33797	236579
102	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,17	615088	104564,96
103	2301-0405-0402 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	28,3305	1394	39492,72
104	2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN 100мм	м	4	1264	5056
105	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей кана-	м	5,05	808	4080,4

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	лизации DN50 ГОСТ Р 54475-2011				
106	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые гофрированные для наружных сетей канализации DN160 ГОСТ Р 54475-2011	м	130,896	1350	176709,6
107	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2882	2882
108	2302-0301-1906 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 80 мм	шт.	2	4972	9944
109	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец стальной, DN 110 мм	шт.	2	8642	17284
110	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый, DN 110x110	шт.	4	2416	9664
111	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	364	1092
112	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100	шт.	2	250407	500814
113	2303-0101-1008 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита, СТ РК 2384-2013	комплект	1	29660	29660
114	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	62392	62392
115	2401-0202-0216 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта, прим	шт.	2	8979	17958
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			5238862,88
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8171871
		Накладные расходы	тенге			1941104
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			10112975
		Сметная прибыль	тенге			809038
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			10922013

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-2
(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП,ГСН

Сметная стоимость 2090,325 тыс.тенге
Сметная заработная плата 119,06 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 0,087 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ															
1.	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,5	208,9	197,3	731,16	690,55	--	158,96	961,33						
					11,6	51,48	40,61	180,16	--	71,21							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,05	2152,92	--	2260,57	--	--	1627,61	4199,23						
					2152,92	--	2260,57	--	--	311,05							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	1101-0201	-Грунт 1, 2 группы.	м3	1,05	169,56	78,3	178,04	82,22	--	97,59	297,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнениепневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		91,26	37,83	95,82	39,72	--	22,05	
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,081	936,04 936,04	-- --	75,82 75,82	-- --	-- --	54,59 10,43	140,84
5.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3	2,619	35,96 --	35,96 13,88	94,19 --	94,19 36,35	-- --	26,17 9,63	129,99
		ТРУБОПРОВОДЫ									
6.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	10304,06 7874,22	1166,39 --	10304,06 7874,22	1166,39 --	1263,45 --	7795,48 1447,96	19547,5
7.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0102	333705,24 245588	85531,52 25722,2	3403,79 2505	872,42 262,37	26,37 --	2739,69 491,48	6634,96
8.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	10,302	796 --	-- --	8200,39 --	-- --	8200,39 --	-- 656,03	8856,42
9.	1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	958627,14 147925	802492,7 152793,85	9586,27 1479,25	8024,93 1527,94	82,09 --	2736,54 985,83	13308,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	1310-0902 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	Сигнальная лента. Прокладка НР - 61%; СП - 8%	км	0,01	81598,34 55717,2	16995,83 6419,65	815,98 557,17	169,96 64,2	88,85 --	379,03 95,6	1290,62
11.	2113-0809 -1101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, с несмываемой надписью "ГАЗ"с проводником СП - 8%	м2	2	532 --	-- --	1064 --	-- --	1064 --	-- 85,12	1149,12
12.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	10	599,37 584,75	-- --	5993,72 5847,48	-- --	146,24 --	5730,53 937,94	12662,18
13.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Проволока.Укладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,01	29338,98 9607,5	19731,48 4723,75	293,39 96,08	197,31 47,24	-- --	87,42 30,46	411,28
14.	2105-0307 -0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	0,562	302 --	-- --	169,72 --	-- --	169,72 --	-- 13,58	183,3
15.	1339-0201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм(для надземных труб). Контроль физическими и механическими методами НР - 61%; СП - 8%	стык	1	172,2 172,2	-- --	172,2 172,2	-- --	-- --	105,04 22,18	299,42
		УСТАНОВКА КРАНОВОГО ШАРА									
16.				1	1821,89	85,17	1821,89	85,17	--	1762,15	3870,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые диаметром кран 63 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%			1736,72	43,23	1736,72	43,23	--	286,72	
17.	2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые ПЭ100 SDR 11 д.63мм СП - 8%	шт.	1	80947 --	-- --	80947 --	-- --	80947 --	-- 6475,76	87422,76
18.	2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	765 --	-- --	1530 --	-- --	1530 --	-- 122,4	1652,4
19.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Ковер с/т д.219мм 0,1 т СП - 8%	т	0,03152	553192 --	-- --	17436,61 --	-- --	17436,61 --	-- 1394,93	18831,54
20.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Удлинитель ключа СП - 8%	т	0,002	636849 --	-- --	1273,7 --	-- --	1273,7 --	-- 101,9	1375,59
21.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушка под ковер, бетон В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,08	34730,47 1362,15	1115,73 261,25	2778,44 108,97	89,26 20,9	2580,21 --	118,18 231,73	3128,35
22.	1106-0801 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитный бетон В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,07	47104,03 10012,2	2526,77 614,39	3297,28 700,85	176,87 43,01	2419,55 --	676,91 317,94	4292,13
23.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм НР - 99%; СП - 8%	м	0,0015	333705,24 245588	85531,52 25722,2	500,56 368,38	128,3 38,58	3,88 --	402,9 72,28	975,73
24.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р	м	1,515	796 --	-- --	1205,94 --	-- --	1205,94 --	-- 96,48	1302,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		50838-2011 СП - 8%									
25.	2302-0302 -8710 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	2391 --- --	-- --- --	2391 --- --	-- --- --	2391 --- --	-- --- 191,28	2582,28
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ -4шт									
26.	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	4	1030,38 --- 197,76	832,62 --- 366,79	4121,52 --- 791,06	3330,47 --- 1467,14	-- --- --	1625,9 --- 459,79	6207,22
27.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты бетонные под стойки из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,296	40361,87 --- 5909,4	1173,43 --- 288,45	52308,98 --- 7658,58	1520,76 --- 373,83	43129,64 --- --	7309,5 --- 4769,48	64387,95
28.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,00612	918594,94 --- 262350	1364,94 --- 611,46	5621,8 --- 1605,58	8,35 --- 3,74	4007,87 --- --	1464,48 --- 566,9	7653,19
29.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,075484	111651,22 --- 97520	6282,49 --- 457,05	8427,88 --- 7361,2	474,23 --- 34,5	592,45 --- --	5103,03 --- 1082,47	14613,39
30.	2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	9,2	1859 --- --	-- --- --	17102,8 --- --	-- --- --	17102,8 --- --	-- --- 1368,22	18471,02
31.	2106-0405 -2601	-Прочие конструкции	т	0,01932	636849 --- --	-- --- --	12303,92 --- --	-- --- --	12303,92 --- --	-- --- 984,31	13288,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
32.	1109-0501 -0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных болт производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%		24	158,53 157,68	0,8517 0,4323	3804,64 3784,2	20,44 10,38	-- --	2618,26 513,83	6936,73
33.	2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00128	499577 --	-- --	639,46 --	-- --	639,46 --	-- 51,16	690,62
34.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Знаки опознавательные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	5132,53 3859,2	828,51 286,75	20530,11 15436,8	3314,06 1147	1779,25 --	17910,51 3075,25	41515,86
35.	2113-0816 -2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,прим СП - 8%	шт.	4	3101 --	-- --	12404 --	-- --	12404 --	-- 992,32	13396,32
		ОГРАЖДЕНИЕ -1х1,5м2									
36.	1107-0111 -0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из м оград сетки, высотой до 2,2 м . Установка НР - 118%; СП - 8%		5	8119,96 3059,56	992,74 388,76	40599,79 15297,8	4963,7 1943,79	20338,29 --	20345,07 4875,59	65820,45
37.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения СП - 8%	т	0,0932	553192 --	-- --	51557,49 --	-- --	51557,49 --	-- 4124,6	55682,09
38.	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Ограждения. Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%	т	0,0932	43571,43 10274,33	30188,5 7124,14	4060,86 957,57	2813,57 663,97	289,72 --	1297,23 428,65	5786,73
39.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим СП - 8%	шт	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47,2	637,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.				1	2358	--	2358	--	2358	--	2546,64
	2109-0404 -0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	188,64	
41.				0,38	38119,91	1173,43	14485,56	445,9	11794,09	2143,22	17959,08
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под стойки из бетона В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					5909,4	288,45	2245,57	109,61	--	1330,3	
42.				0,9	13477,85	1776,48	12130,07	1598,83	7303,22	3704,83	17101,69
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	Отмостка из щебня. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3		---	---	---	---	---	---	
					3586,68	792,55	3228,01	713,29	--	1266,79	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	419572,61	30267,88	307019,22	88020,83	548200,91
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	82285,51	8770,95	--	40607,48	

Стоимость монтажных работ	Тенге	1281,57			
Материалы	Тенге	88,85			
Всего заработная плата	Тенге		936,88		
Накладные расходы	Тенге	571,5			
Сметная прибыль	Тенге	148,25			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2001,32			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				0,76
Сметная заработная плата	Тенге		936,88		
Стоимость общестроительных работ	Тенге	203757,94			
Материалы	Тенге	42853,95			
Всего заработная плата	Тенге		73081,83		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14867,18			
Местные материалы	Тенге	52163,69			
Накладные расходы	Тенге	73997,51			
Сметная прибыль	Тенге	22220,44			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	299975,89			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55,18
Сметная заработная плата	Тенге		73081,83		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	97162,25			
Материалы	Тенге	592,45			
Всего заработная плата	Тенге		11190,27		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	84929,73			
Накладные расходы	Тенге	7721,29			
Сметная прибыль	Тенге	8390,68			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	113274,22			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8,44
Сметная заработная плата	Тенге		11190,27		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	117370,85			
Материалы	Тенге	146,24			
Всего заработная плата	Тенге		5847,48		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	111377,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5730,53				
		Сметная прибыль	Тенге				9848,11				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				132949,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,33
		Сметная заработная плата	Тенге					5847,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				548200,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67,71
		Сметная заработная плата	Тенге					91056,46			
		РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
43.				1	2933,72	40,63	2933,72	40,63	2080,73	811,5	4044,84
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Газоопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода		812,36	15,71	812,36	15,71	--	299,62	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
44.				1	599,37	--	599,37	--	14,62	573,05	1266,22
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		584,75	--	584,75	--	--	93,79	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
45.				0,26	118,97	2,43	30,93	0,63	17,75	8,71	42,81
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК	м2		48,26	0,2882	12,55	0,07	--	3,17	
		НР - 69%; СП - 8%									
46.				0,26	83,22	1,73	21,64	0,45	13,85	5,11	28,89
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		28,22	0,2882	7,34	0,07	--	2,14	
		НР - 69%; СП - 8%									
47.				1	565	--	565	--	565	--	610,2
	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		--	--	--	--	--	45,2	
		СП - 8%									
48.				1	1696,19	85,17	1696,19	85,17	168,66	1470,73	3420,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		1442,36	43,23	1442,36	43,23	--	253,35	
49.				1	29883	--	29883	--	29883	--	32273,64
	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2390,64	
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ -1 шт									
50.					4541435,43		7266,3		5966,32		8971,8
				0,0016		243324,83		389,32		1040,93	
	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из труб стальных, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		569160	87992,6	910,66	140,79	--	664,58	
51.					2340723,59		3745,16		2831,07		4726,5
				0,0016		213930,13		342,29		631,23	
	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		357376	41128,45	571,8	65,81	--	350,11	
52.				1	9446,98	1047,87	9446,98	1047,87	7535,65	1212,56	11512,31
	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		863,46	440,37	863,46	440,37	--	852,76	
53.				0,13	32856,73	1115,73	4271,38	145,04	3949,25	192,05	4820,5
	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1362,15	261,25	177,08	33,96	--	357,07	
54.				0,01	75589	--	755,89	--	755,89	--	816,36
	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бордюрные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	60,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	61215,54	2051,41	53781,79	5945,89	72534,34
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	5382,35	740,01	--	5372,91	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27234,46				
		Материалы	Тенге				20482,55				
		Всего заработная плата	Тенге					4709,55			
		Местные материалы	Тенге				755,89				
		Накладные расходы	Тенге				4561,33				
		Сметная прибыль	Тенге				2543,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34339,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,48
		Сметная заработная плата	Тенге					4709,55			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33981,09				
		Материалы	Тенге				2095,35				
		Всего заработная плата	Тенге					1412,81			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30448				
		Накладные расходы	Тенге				1384,56				
		Сметная прибыль	Тенге				2829,25				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38194,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,9
		Сметная заработная плата	Тенге					1412,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72534,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,38
		Сметная заработная плата	Тенге					6122,36			
		РАЗДЕЛ 3. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
55.				2	2933,72	40,63	5867,43	81,26	4161,45	1623,01	8089,67
	1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015	Газоопроводы из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода		---	---	---	---	---	---	
					812,36	15,71	1624,71	31,41	--	599,24	
	Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%									
56.				2	599,37	--	1198,74	--	29,25	1146,11	2532,44
	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода		---	---	---	---	---	---	
					584,75	--	1169,5	--	--	187,59	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%									
57.				0,13	118,97	2,43	15,47	0,32	8,88	4,36	21,41
	1113-0301 -0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК	м2		---	---	---	---	---	---	
					48,26	0,2882	6,27	0,04	--	1,59	
		НР - 69%; СП - 8%									
58.				0,13	83,22	1,73	10,82	0,22	6,93	2,56	14,45
	1113-0301 -1406	Поверхности металлические	м2		---	---	---	---	---	---	
					28,22	0,2882	3,67	0,04	--	1,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%									
59.	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	565 ---	-- --	1130 --	-- --	1130 --	-- 90,4	1220,4
60.	2113-0205-0905 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода СП - 8%	шт.	1	1288 ---	-- --	1288 --	-- --	1288 --	-- 103,04	1391,04
61.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль физическими и механическими методами НР - 61%; СП - 8%	стык	1	172,2 172,2	-- --	172,2 172,2	-- --	-- --	105,04 22,18	299,42
62.	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	ГРПШ-32/6 Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	1	30523,85 15366,4	998,3 345,87	30523,85 15366,4	998,3 345,87	14159,15 --	15398,02 3673,75	49595,62
63.	Прайс л.ТОО"Газ инвесткапитал"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-32-16 с регулятором давления РДНК-1000	шт	1	1392857,14 --	-- --	1392857,14 1392857,14	-- --	-- --	-- --	1392857,14
64.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	761694,27 531216	221739,35 100981,3	3808,47 2656,08	1108,7 504,91	43,69 --	3129,38 555,03	7492,88
65.	2301-0201-0103	Трубы стальные, D 15 мм, толщина стенки 2,5	м	2,008	331 ---	-- --	664,65 --	-- --	664,65 --	-- 53,17	717,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%									
66.	2301-0201 -0146 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,012	1370	--	4126,44	--	4126,44	--	4456,56
					--	--	--	--	--	330,12	
67.	2309-0103 -1101 РСНБ РК 2015	-Свеча продувочная СП - 8%	шт.	2	417	--	834	--	834	--	900,72
					--	--	--	--	--	66,72	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--		1442497,21		26452,43		1469589,56
						--		2188,8		21408,47	
					--		20998,83		1392857,14		
						--		882,27		5683,88	

Стоимость оборудования	Тенге	1392857,14	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	1392857,14	
Стоимость монтажных работ	Тенге	1006,2	
Всего заработная плата	Тенге		172,2
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	834	
Накладные расходы	Тенге	105,04	
Сметная прибыль	Тенге	88,9	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	1200,14	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		0,1
Сметная заработная плата	Тенге		172,2
Стоимость общестроительных работ	Тенге	5122,76	
Материалы	Тенге	59,5	
Всего заработная плата	Тенге		3171
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1288	
Накладные расходы	Тенге	3136,29	
Сметная прибыль	Тенге	660,72	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	8919,77	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		2,03
Сметная заработная плата	Тенге		3171
Стоимость сантехнических работ	Тенге	43511,11	
Материалы	Тенге	18349,85	
Всего заработная плата	Тенге		18537,89
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5921,09	
Накладные расходы	Тенге	18167,14	
Сметная прибыль	Тенге	4934,26	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	66612,51	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		13,2
Сметная заработная плата	Тенге		18537,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1469589,56	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		15,33
Сметная заработная плата	Тенге		21881,1
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		2090324,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				108666,7				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				34508,08				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					10393,23			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				387253,44				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				1392857,14				
		Накладные расходы	Тенге				115375,18				
		Сметная прибыль	Тенге				51664,27				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 6-2

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-2
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)
на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Наименование объекта- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Основание: РП,ГСН

Сметная стоимость 2090,325 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 87 чел-ч
Сметная заработная плата 119,06 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	81,3090924	1336,46	108666,7
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,10910252	1701,27	(10393,23)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			108666,7
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,322472	8725	2813,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,322472	2059,00	663,97
2	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0861922	4654	401,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0861922	1441,00	124,20
3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,23166	4147	960,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23166	1206,00	279,38
4	3106-0201-0401 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,228	4924	1122,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,228	1206,00	274,97
5	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,083	5604	465,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083	1722,00	142,93
6	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,3455	438	151,33
7	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,745	622	1085,39

1	2	3	4	5	6	7
8	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,0132	10925	144,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132	2059,00	27,18
9	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02110914	4462	94,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02110914	1722,00	36,35
10	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,006864	6404	43,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006864	2059,00	14,13
11	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,2303892	286	351,89
12	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4887216	39	19,06
13	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,134701	15	2,02
14	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,05847	3140	183,6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05847	1441,00	84,26
15	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,9125625	2919	2663,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9125625	1441,00	1315,00
16	3106-0102-0103 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	0,22	5401	1188,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1722,00	378,84
17	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3639486	6138	2233,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3639486	1441,00	524,45
18	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,07034964	5125	5485,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07034964	2059,00	2203,85
19	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001755	4565	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001755	1722,00	3,02
20	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,26896	7305	1964,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26896	2059,00	553,79
21	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,092	1184	108,93
22	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,006928	11	0,08
23	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000078	27	-
24	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,852	3909	3330,47

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,852	1722,00	1467,14
25	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,44	6305	2774,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	**0,44**	**2059,00**	**905,96**
26	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8069	28	22,59
27	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2792908	90	25,14
28	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	0,016	6806	108,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	2059,00	32,94
29	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,36725	16	21,88
30	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,05847	675	39,47
31	3106-0102-0503 РСНБ РК 2015	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	0,22	18087	3979,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1722,00	378,84
32	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0936	75	7,02
33	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	173	240,47
34	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0875	7892	690,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0875	2059,00	180,16
35	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,10142596	174	17,65
36	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,062775	1778	111,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062775	1441,00	90,46
37	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,02	259	5,18
38	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,39808444	2839	1130,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39808444	1441,00	573,64
39	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,006903	150	1,04
40	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,05182288	27	82,4
41	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	5352	428,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1722,00	137,76
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			34508,08
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			10393,23

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,261	6985	1823,09
2	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,081	6981	565,46
3	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9	5448	4903,2
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,69	6839	11557,91
5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	28084	3723,94
6	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3876	28814	11168,31
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0785	28814	2261,9
8	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	29921	2441,55
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,32192	31012	40995,38
10	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,07105	31012	2203,4
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00059	29162	17,21
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0008	47141	37,71
13	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,562	302	169,72
14	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,07	584	40,88
15	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	105	3,15
16	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1	96	9,6
17	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,28763652	70	90,13
18	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1603	16030
19	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00141155	4801	6,78
20	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00612	654880	4007,87
21	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0001	687041	68,7
22	АВС 131028	Ковер с/т д.219мм 0,1 т	т	0,12472	553192	68994,11
23	2106-0802-0102 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий	т	0,001	536751	536,75

1	2	3	4	5	6	7
		и сборосварочных операций				
24	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00007775	63631	4,95
25	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00122	25079	30,6
26	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000462	45795	21,16
27	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013846	50417	698,07
28	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,002574	226	0,58
29	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,728	263	2032,46
30	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,0021	1179	2,48
31	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,192	3635	697,92
32	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00141702	32703	46,34
33	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188520	150,82
34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00166742	499577	833
35	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	309629	198,16
36	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	234011	234,01
37	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0166	5775	95,86
38	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1079938	294	325,75
39	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,81953556	146	119,65
40	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,09	713	64,17
41	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00000546	287565	1,57
42	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,001664	16979	28,25
43	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,00192	262	0,5
44	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0585	320	18,72
45	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,1418	90	12,76
46	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,178696	6932	1238,72
47	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000755	1863719	14,07
48	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00099	575	0,57

1	2	3	4	5	6	7
49	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,000105	448	0,05
50	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,00042	652	0,27
51	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000228	211235	48,16
52	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00056	234325	131,22
53	2113-0812-1042 РСНБ РК 2015	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000004	491013	1,96
54	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00105678	219558	232,02
55	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	208012	62,4
56	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	446	17,84
57	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0325	127	4,13
58	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000234	460049	10,77
59	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	533311	412,78
60	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,0000351	713932	25,06
61	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000128	395856	50,67
62	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00000546	526056	2,87
63	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00018049	575703	103,91
64	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1821	833	151,69
65	2301-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	2833	3767,89
66	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	1409	789,04
67	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,2	1859	17102,8
68	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6064	3669	5893,88
69	2301-0202-0707 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,027	2568	69,34
70	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	796	1205,94
71	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127	4317,81
72	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	131	131
73	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565	1695

1	2	3	4	5	6	7
74	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	471	471
75	2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	31711	31,71
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,00001	537	0,01
77	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,00084	19005	15,96
78	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0004	44550	17,82
79	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1761	317	55,82
80	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,29264524	85	24,87
81	2204-0201-0102 РСНБ РК 2015	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	1627	130,16
82	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,54988	504	277,14
83	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1179	504	59,42
84	2204-0401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	622475	6,22
85	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	134	134
86	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	38	38
87	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29883	29883
88	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,176056	915	1076,09
89	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0002248	849802	191,04
90	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2049	6147
91	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00014644	403352	59,07
92	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00795	233681	1857,76
93	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,001	1607	1,61
94	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	571665	1097,6
95	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,53015484	326	172,83
96	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0000351	510044	17,9
97	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бордюрные из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,01	75589	755,89
98	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции	т	0,01932	636849	12303,92
99	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Удлинитель ключа	т	0,002	636849	1273,7
100	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2358	2358

1	2	3	4	5	6	7
101	2113-0205-0905 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода	шт.	1	1288	1288
102	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	295	590
103	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента, с несмываемой надписью "ГАЗ"с проводником	м2	2	532	1064
104	2113-0816-2402 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные,прим	шт.	4	3101	12404
105	2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	331	664,65
106	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1370	4126,44
107	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	10,302	796	8200,39
108	2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2391	2391
109	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	765	1530
110	2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые ПЭ100 SDR 11 д.63мм	шт.	1	80947	80947
111	2309-0103-1101 РСНБ РК 2015	Свеча продувочная	шт.	2	417	834
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			387253,44
		Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				
1	ТПрайс л.ТОО"Газинвесткапитал"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-32-16 с регулятором давления РДНК-1000	шт	1	1392857,14	1392857,14
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	ТЕНГЕ			1392857,14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1923285
		Накладные расходы	тенге			115375
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			2038660
		Сметная прибыль	тенге			51664
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			2090324

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТЕПЛОСЕТЬ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-3
(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: РП,ТС

Сметная стоимость	5188,567 тыс.тенге
Сметная заработная плата	607,075 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,422 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ										
1.				108	208,9	197,3	22561,58	21308,4	--	4904,98		29663,89
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		11,6	51,48	1253,18	5559,3	--	2197,32		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.				3,24	2152,92	--	6975,46	--	--	5022,33		12957,62
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта		2152,92	--	6975,46	--	--	959,82		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.				3,24	169,56	78,3	549,39	253,7	--	301,13		918,56
	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного		91,26	37,83	295,68	122,56	--	68,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	трамбовками	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				2,67	936,04	--	2499,22	--	--	1799,44	4642,54
	1101-0205	-Траншеи, пазухи	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502	котлованов и ямы.	грунта		936,04	--	2499,22	--	--	343,89	
	РСНБ РК	Засыпка вручную. Группа									
	2015	грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				89,5	35,96	35,96	3218,75	3218,75	--	894,38	4442,19
	1101-0104	-Траншеи и котлованы.	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0402	Засыпка бульдозерами	грунта		--	13,88	--	1242,2	--	329,05	
	РСНБ РК	мощностью 59 кВт (80 л									
	2015	с) при перемещении									
		грунта до 5 м. Группа									
		грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
6.				0,06	1093178,61	459750,3	65590,72	27585,02	634,34	44881,71	119310,22
	1124-0101	-Трубопроводы в	км		---	---	---	---	---	---	
	-0201	непроходном канале при	трубопро		622856	132728,41	37371,36	7963,7	--	8837,79	
	РСНБ РК	условном давлении 1,6	вода								
	2015	МПа, температуре до									
	Изм. и	150°С диаметром труб до									
	доп. вып.	50 мм. Прокладка									
	2										
		НР - 99%; СП - 8%									
7.				60,6	377	--	22846,2	--	22846,2	--	24673,9
	2301-0201	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	-0112	электросварные			--	--	--	--	--	1827,7	
	РСНБ РК	прямошовные, D 25 мм,									
	2015	толщина стенки 2,5 мм									
		ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
8.				60,6	583	--	35329,8	--	35329,8	--	38156,18
	2301-0201	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	-0120	электросварные			--	--	--	--	--	2826,38	
	РСНБ РК	прямошовные, D 32 мм,									
	2015	толщина стенки 3,0 мм									
		ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									
9.				60,6	1213	--	73507,8	--	73507,8	--	79388,42
	2301-0201	-Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	-0145	электросварные			--	--	--	--	--	5880,62	
	РСНБ РК	прямошовные, D 57 мм,									
	2015	толщина стенки 3,5 мм									
		ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				0,12	1133436,46	472948,57	136012,38	56753,83	1695,35	92955,8	247285,62
	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		646360	136096,19	77563,2	16331,54	--	18317,45	
		НР - 99%; СП - 8%									
11.	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	121,2	2195	--	266034	--	266034	--	287316,72
					--	--	--	--	--	21282,72	
		СП - 8%									
12.	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	3	5469,06	1052,52	16407,17	3157,56	439,61	14393,81	33265,06
					4270	576,4	12810	1729,2	--	2464,08	
		НР - 99%; СП - 8%									
13.	2305-1206-1102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 25-32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21931	--	43862	--	43862	--	47370,96
					--	--	--	--	--	3508,96	
		СП - 8%									
14.	2305-1206-1102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 57 ГОСТ 27036-86	шт.	1	21931	--	21931	--	21931	--	23685,48
					--	--	--	--	--	1754,48	
		СП - 8%									
15.	1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	1	6673,05	1543,09	6673,05	1543,09	300,13	5608,95	13264,56
					4829,83	835,78	4829,83	835,78	--	982,56	
		НР - 99%; СП - 8%									
16.	2305-1206	Компенсаторы П-образные	шт.	1	35530	--	35530	--	35530	--	38372,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1104 РСНБ РК 2015	из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 89 ГОСТ 27036-86 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	2842,4 300,88	
17.	2106-0510 -1004 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,00779	482792 -- --	-- -- --	3760,95 -- --	-- -- --	3760,95 -- --	-- 300,88	4061,83
18.	2106-0510 -1003 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие СП - 8%	т	0,1007	482792 -- --	-- -- --	48617,15 -- --	-- -- --	48617,15 -- --	-- 3889,37	52506,53
19.	1124-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	2	9140,93 4131,72	4796,43 1375,37	18281,87 8263,44	9592,86 2750,74	425,57 --	10904,04 2334,87	31520,78
20.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	44817 --	-- --	89634 --	-- --	89634 --	-- 7170,72	96804,72
21.	1124-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	комплект	3	5712,73 2589,81	2976,97 864,75	17138,19 7769,43	8930,91 2594,25	437,85 --	10260,04 2191,86	29590,09
22.	2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, диаметром до 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	3	29883 --	-- --	89649 --	-- --	89649 --	-- 7171,92	96820,92
23.	2302-0103 -0104	-Фланцы стальные приварные плоские из	шт.	4	520 --	-- --	2080 --	-- --	2080 --	-- 166,4	2246,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%									
24.	2302-0103 -0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	821 -- --	-- -- --	3284 -- --	-- -- --	3284 -- --	-- 262,72	3546,72
25.	2302-0103 -0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1091 -- --	-- -- --	4364 -- --	-- -- --	4364 -- --	-- 349,12	4713,12
26.	2302-0103 -0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	1886 -- --	-- -- --	7544 -- --	-- -- --	7544 -- --	-- 603,52	8147,52
27.	2304-0601 -0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	27054 -- --	-- -- --	54108 -- --	-- -- --	54108 -- --	-- 4328,64	58436,64
28.	2304-0601 -1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	24588 -- --	-- -- --	73764 -- --	-- -- --	73764 -- --	-- 5901,12	79665,12
29.	2304-0601 -1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	5	24588 -- --	-- -- --	122940 -- --	-- -- --	122940 -- --	-- 9835,2	132775,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	2302-0101 -0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	182	--	728	--	728	--	786,24
					--	--	--	--	--	58,24	
		СП - 8%									
31.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	287	--	1148	--	1148	--	1239,84
					--	--	--	--	--	91,84	
		СП - 8%									
32.	2302-0101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565	--	2260	--	2260	--	2440,8
					--	--	--	--	--	180,8	
		СП - 8%									
33.	2302-0101 -0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1055	--	8440	--	8440	--	9115,2
					--	--	--	--	--	675,2	
		СП - 8%									
34.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55	96,41	2,43	5302,65	133,76	2514,48	1842,48	7716,74
					48,26	0,2882	2654,41	15,85	--	571,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
35.				55	973,01	1,08	53515,66	59,34	8084,51	36321,78	97024,43
	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	Масляно-битумное покрытие труб за 2 раза	м2		824,94	0,5529	45371,81	30,41	--	7186,99	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%									
36.				4,95	40186,13	1185,41	198921,35	5867,78	55984,85	106394,85	329741,5
	1126-0101 -1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		27690,65	590,81	137068,72	2924,51	--	24425,3	
		НР - 76%; СП - 8%									
37.				8,1675	4229	--	34540,36	--	34540,36	--	37303,59
	2111-0203 -0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3		--	--	--	--	--	2763,23	
		СП - 8%									
38.				0,146	460541	--	67238,99	--	67238,99	--	72618,1
	2110-0406 -0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2		--	--	--	--	--	5379,12	
		СП - 8%									
39.				0,005	761694,27	221739,35	3808,47	1108,7	43,69	3129,38	7492,88
	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		531216	100981,3	2656,08	504,91	--	555,03	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
40.				5,02	869	--	4362,38	--	4362,38	--	4711,37
	2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	348,99	
		СП - 8%									
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 2шт									
41.				0,32	35759,67	1316,47	11443,09	421,27	9793,91	1216,12	13671,96
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		3837,24	339,01	1227,92	108,48	--	1012,74	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
42.				4	4319,42	70,87	17277,69	283,49	12734,11	4277,3	23279,4
	1116-0401 -0204	Вентруба диам. 80 мм. Прокладка	м трубопро		1065,03	26,12	4260,1	104,49	--	1724,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	НР - 98%; СП - 8%	вода								
43.	1115-0403 -1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности трубопроводов.Окраска масляная составами НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,56	476,56 268,3	1,36 0,697	266,88 150,25	0,76 0,39	115,87 --	120,51 30,99	418,38
44.	1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,012	856357,4 79267,24	1342,49 677,27	10276,29 951,21	16,11 8,13	9308,97 --	729,09 880,43	11885,81
45.	1113-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 3 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7	3114,38 1433,5	87,56 40,88	5294,44 2436,95	148,85 69,5	2708,64 --	1729,45 561,91	7585,8
46.	1113-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=3	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,1	4349,57 1830	262,68 122,64	22182,79 9333	1339,67 625,46	11510,12 --	6871,34 2324,33	31378,46
47.	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Антисептированная доска. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,0072	94143,41 26212,5	1078,59 518,76	677,83 188,73	7,77 3,74	481,34 --	173,22 68,08	919,14
48.	1126-0101 -0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция герметиком НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,0024	81704,34 79267,24	1342,49 677,27	196,09 190,24	3,22 1,63	2,63 --	145,82 27,35	369,26
49.	2110-0502 -0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	0,0048	647 --	-- --	3,11 --	-- --	3,11 --	-- 0,25	3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.					1419783,33		23284,45		5886,16		37425,8
				0,0164		522401,85		8567,39		11369,07	
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части(сальник). Установка	т фасонных частей		538469,4	161769,21	8830,9	2653,01	--	2772,28	
		НР - 99%; СП - 8%									
51.				0,004	123321,3	1141,81	493,29	4,57	224,36	224	774,67
	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3		66089,6	576,4	264,36	2,31	--	57,38	
		НР - 84%; СП - 8%									
		КЛ 150х45									
52.				18,18	10917,91	2824,24	198487,62	51344,59	65535,92	116519,74	340207,94
	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		4488,84	942,71	81607,11	17138,43	--	25200,59	
		НР - 118%; СП - 8%									
53.				0,46	79021	--	36349,66	--	36349,66	--	39257,63
	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3		--	--	--	--	--	2907,97	
		СП - 8%									
54.				4,59	73713	--	338342,67	--	338342,67	--	365410,08
	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		--	--	--	--	--	27067,41	
		СП - 8%									
55.				5,58	73307	--	409053,06	--	409053,06	--	441777,3
	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную	м3		--	--	--	--	--	32724,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%									
56.	2104-0302 -9903 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	7,58	78076 --	-- --	591816,08 --	-- --	591816,08 --	-- 47345,29	639161,37
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА - 1шт									
57.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная, В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,18	34042,99 1362,15	1115,73 261,25	142299,7 5693,79	4663,75 1092,04	131942,16 --	6175,1 11877,98	160352,79
58.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов, массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	7	1923,6 596,9	854,07 340,1	13465,18 4178,33	5978,51 2380,68	3308,34 --	7739,63 1696,38	22901,19
59.	1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов, массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	4118,96 1219,04	1899,02 765,69	49427,54 14628,44	22788,2 9188,26	12010,89 --	28103,71 6202,5	83733,75
60.	2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	7,881	41213 --	-- --	324799,65 --	-- --	324799,65 --	-- 25983,97	350783,63
61.	1107-0601 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 конструкции	1,7	33105,47 11147,96	3617,21 1246,78	56279,3 18951,53	6149,26 2119,53	31178,51 --	24863,86 6491,45	87634,62
62.	2104-0301	-Кольца опорные	шт.	0,04	3018	--	120,72	--	120,72	--	130,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0201 РСНБ РК 2015	железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1			--	--	--	--	--	9,66	
		СП - 8%									
63.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,66	52358	--	86914,28	--	86914,28	--	93867,42
					--	--	--	--	--	6953,14	
		СП - 8%									
64.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723	--	43446	--	43446	--	46921,68
					--	--	--	--	--	3475,68	
		СП - 8%									
65.	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03542	27864,94	1364,94	986,98	48,35	--	873,86	2009,71
					26500	611,46	938,63	21,66	--	148,87	
		НР - 91%; СП - 8%									
66.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03542	233681	--	8276,98	--	8276,98	--	8939,14
					--	--	--	--	--	662,16	
		СП - 8%									
67.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище бетонное объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,1	38753,33	1031,01	81382	2165,11	69420,47	9663,77	98329,43
					4664,96	391,96	9796,42	823,11	--	7283,66	
		НР - 91%; СП - 8%									
68.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03628	291480	--	10574,89	--	10574,89	--	11420,89
					--	--	--	--	--	845,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
69.	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01327	608632,66	9345,42	8076,56	124,01	7235,73	710,91	9490,46
					54017,1	3588,09	716,81	47,61	--	703	
		НР - 93%; СП - 8%									
70.	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2403	1325,81	14417,98	7954,85	346,12	9421,77	25746,92
					1019,5	311,26	6117,01	1867,54	--	1907,18	
		НР - 118%; СП - 8%									
71.	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,222	91490	--	20310,78	--	20310,78	--	21935,64
					--	--	--	--	--	1624,86	
		СП - 8%									
72.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,56	896,87	19,84	24717,61	546,65	15880,14	7784,33	35102,1
					300,83	2,88	8290,82	79,43	--	2600,16	
		НР - 93%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5188566,7
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	526134,35		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	252070,1		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		80940,37	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	3447696,27		
Накладные расходы	Тенге	578327,71		
Сметная прибыль	Тенге	384338,27		

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 6-3

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 6-3
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Наименование объекта- ТЕПЛОСЕТЬ

Основание: РП,ТС

Сметная стоимость 5188,567 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 422 чел-ч
Сметная заработная плата 607,075 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	375,881881	1399,73	526134,35
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	45,7753115	1768,21	(80940,37)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			526134,35
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,182034	4654	847,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182034	1441,00	262,31
2	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,558804	5604	8735,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,558804	1722,00	2684,26
3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	18,258	622	11356,48
4	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,72137	4462	3218,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,72137	1722,00	1242,20
5	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0044	6404	28,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	2059,00	9,06
6	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,238942	39	48,32
7	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,0064	15	30,1
8	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,001656	12	0,02

1	2	3	4	5	6	7
9	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,59605	2919	7577,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,59605	1441,00	3740,91
10	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	2,1285163	6138	13064,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1285163	1441,00	3067,19
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,761047	5125	9025,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,761047	2059,00	3626,00
12	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	14,2556	4565	65076,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,2556	1722,00	24548,14
13	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	7,1056	7305	51906,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,1056	2059,00	14630,43
14	3103-0101-0601 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,17	1236	210,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1206,00	205,02
15	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,17642	27	4,76
16	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,9609	28	166,91
17	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,754732	726	7807,94
18	3204-0106-0401 РСНБ РК 2015	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,121956	34	106,15
19	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005556	2273	12,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005556	1206,00	6,70
20	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	4,5	6806	30627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,5	2059,00	9265,50
21	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,002376	163	0,39
22	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,3402	16	5,44
23	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,50082	173	86,64
24	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	2,7	7892	21308,4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,7	2059,00	5559,30
25	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,006	174	1,04
26	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,98435	1778	5306,17

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,98435	1441,00	4300,45
27	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,4079842	2839	15353,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,4079842	1441,00	7792,91
28	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,616	150	92,4
29	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,4068	27	64,98
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			252070,1
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			80940,37
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0405-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	0,0068	1268	8,62
2	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00000224	6777	0,02
3	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	28814	9404,89
4	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0851	29921	2546,28
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0226	31012	93736,87
6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,2636	29247	124697,51
7	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0138	25081	346,12
8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,48814	29162	14235,14
9	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0099525	35474	353,05
10	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00416	38292	159,29
11	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,04752	132108	6277,77
12	2105-0112-0603 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,777184	1530	4249,09
13	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00081852	216144	176,92
14	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,02	584	11,68
15	2105-0307-1002 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,95	158	782,1
16	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,11082	132	806,63
17	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,84	70	58,8
18	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,1007	482792	48617,15

1	2	3	4	5	6	7
19	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00779	482792	3760,95
20	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01327	498021	6608,74
21	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006696	56114	375,74
22	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003644	25079	91,39
23	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000864	54879	47,42
24	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0093	45795	425,89
25	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,047268	50417	2383,11
26	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017962	50417	905,59
27	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000072	19342	1,39
28	2110-0401-0501 РСНБ РК 2015	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	19,38	196	3798,48
29	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,01044	226	2,36
30	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	66,144	223	14750,11
31	2110-0502-0203 РСНБ РК 2015	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	0,0048	647	3,11
32	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,1675	4229	34540,36
33	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011332	32703	37,06
34	2113-0102-0901 РСНБ РК 2015	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000276	361219	99,7
35	2113-0104-0102 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,051	175716	8961,52
36	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0112096	175716	1969,71
37	2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,61812	88877	54936,65
38	2113-0104-0803 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-90/30	т	0,01428	120611	1722,33
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	499577	79,93
40	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000054	517616	27,95
41	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00019858	1588689	315,48
42	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,00034	321992	109,48
43	2113-0406-0109 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1), диаметром от 18 мм до 25 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00474	1961147	9295,84
44	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2044	5775	1180,41

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015					
45	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,8088	294	237,79
	РСНБ РК 2015					
46	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0066144	53700	355,19
	РСНБ РК 2015					
47	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,03162	169961	5374,17
	РСНБ РК 2015					
48	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000825	287565	237,24
	РСНБ РК 2015					
49	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,166736	90	15,01
	РСНБ РК 2015					
50	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,05676	6932	7325,46
	РСНБ РК 2015					
51	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01074	211235	2268,66
	РСНБ РК 2015					
52	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019435	208012	404,27
	РСНБ РК 2015					
53	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,005491	21265	116,77
	РСНБ РК 2015					
54	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00001858	80206	1,49
	РСНБ РК 2015					
55	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00495	460049	2277,24
	РСНБ РК 2015					
56	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00051	56923	29,03
	РСНБ РК 2015					
57	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,485	833	1237
	РСНБ РК 2015					
58	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01288	617	7,95
	РСНБ РК 2015					
59	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина	м	60,6	377	22846,2
	РСНБ РК 2015	стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80				
60	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина	м	60,6	583	35329,8
	РСНБ РК 2015	стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				
61	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина	м	5,02	869	4362,38
	РСНБ РК 2015	стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80				
62	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	60,6	1213	73507,8
	РСНБ РК 2015	стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
63	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина	м	121,2	2195	266034
	РСНБ РК 2015	стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				
64	2302-0101-0115	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	4	182	728
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщи-				
		ной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				
65	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	4	287	1148
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщи-				
		ной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				
66	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	4	565	2260
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщи-				
		ной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				
67	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	8	1055	8440
	РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщи-				
		ной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)				
68	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723	43446
	РСНБ РК 2015					
69	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопро-	м3	7,58	78076	591816,08

1	2	3	4	5	6	7
	РСНБ РК 2015	вода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92				
70	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,881	41213	324799,65
71	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,66	52358	86914,28
72	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01449	44550	645,53
73	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2812	317	89,14
74	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	3,7654112	85	320,06
75	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00002167	605514	13,12
76	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06635	1535	101,85
77	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0164	340191	5579,13
78	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44817	89634
79	2304-0601-0904 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27054	54108
80	2304-0601-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	24588	196704
81	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,59	73713	338342,67
82	2104-0303-0103 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	5,58	73307	409053,06
83	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,1675	915	1068,26
84	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1564	1290	201,76
85	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,74336	505	6940,4
86	2301-1307-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	4	3115	12460
87	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,13118695	332118	43569,55
88	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03542	233681	8276,98
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03628	291480	10574,89
90	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,2198	326	3331,65
91	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,222	91490	20310,78
92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	0,04	3018	120,72
93	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	0,46	79021	36349,66

1	2	3	4	5	6	7
94	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ	1000 м2	0,146	460541	67238,99
95	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	520	2080
96	2302-0103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	821	3284
97	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1091	4364
98	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1886	7544
99	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, диаметром до 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	29883	89649
100	2305-1206-1102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 25-32 ГОСТ 27036-86	шт.	2	21931	43862
101	2305-1206-1102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 57 ГОСТ 27036-86	шт.	1	21931	21931
102	2305-1206-1104 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для трубопроводов, DN 89 ГОСТ 27036-86	шт.	1	35530	35530
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			3447696,27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			4225901
		Накладные расходы	тенге			578328
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			4804229
		Сметная прибыль	тенге			384338
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			5188567

Составил Жалгасова А.Р.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: РП,ГП

Сметная стоимость	69432,384 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7302,756 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,722 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА															
1.	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	3838,6	51,31	51,31	196970,08	196970,08	--	54731,37	271837,57						
					--	19,8	--	76015,8	--	20136,12							
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3838,6	102,62	102,62	393935,17	393935,17	--	114889,42	549530,57						
					--	41,57	--	159568,64	--	40705,97							
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3838,6	89,64	70,83	344100,55	271900,32	32628,1	77079,95	454874,94						
					10,31	17,58	39572,13	67483,36	--	33694,44							
		НР - 72%; СП - 8%															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				2662,81	151,87	144,89	404390,33	385811,96	580,28	71895,74	514388,95
	1101-0102 -0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)	м3 грунта		6,76	30,74	17998,09	81857,1	--	38102,89	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				4659,9175	133	--	619769,03	--	--	--	669350,55
	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	49581,52	
		СП - 8%									
6.				2662,81	21,79	18,22	58024,09	48523,72	580,28	20894,19	85231,74
	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		3,35	7,55	8920,09	20099,61	--	6313,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2017189,26	1297141,26	33788,66	339490,67	2545214,32
			Тенге		--	--	66490,31	405024,5	--	188534,39	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2017189,26
Материалы	Тенге	33788,66
Всего заработная плата	Тенге	471514,81
Транспортные расходы	Тенге	619769,03
Накладные расходы	Тенге	339490,67
Сметная прибыль	Тенге	188534,39
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2545214,32
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	319,82
Сметная заработная плата	Тенге	471514,81
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2545214,32
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	319,82
Сметная заработная плата	Тенге	471514,81

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 2473 м2

7.				247,3	9741,37	1092,86	2409039,86	270265,32	2100741,78	110356,01	2720947,54
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном		153,79	259,4	38032,76	64148,73	--	201551,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17		теле								
		НР - 108%; СП - 8%									
8.					1332,39		3294991,64		2532327,27		3904840
				2473		271,87		672323,21		320600,98	
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		36,53	83,51	90341,16	206511,6	--	289247,41	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.				1,7311	168893,3	1866,44	292371,19	3230,99	289140,2	1867,27	317777,54
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	998,76	--	1728,95	--	23539,08	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.					2032,04		5025227,58		4589218,42		5662420,93
				2473		127,89		316272,44		217754,76	
	1127-0602 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия		48,42	33,11	119736,72	81888,05	--	419438,59	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.					461,47		1141223,8		1140481,46		1233269,89
				2473		0,0408		100,9		692,76	
	1127-0602 -0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		0,2594	--	641,45	--	--	91353,33	
		НР - 108%; СП - 8%									
12.				0,7419	168893,3	1866,44	125301,94	1384,71	123917,23	800,26	136190,37
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	998,76	--	740,98	--	10088,18	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.					2263,78		5598322		5161722		6281665,79
				2473		128,13		316863,29		218035,2	
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия		48,42	33,22	119736,72	82147,72	--	465308,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 6 м2									
14.				0,6	9741,37	1092,86	5844,82	655,72	5096,83	267,75	6601,57
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		153,79	259,4	92,28	155,64	--	489,01	
		НР - 108%; СП - 8%									
15.				6	1332,39	271,87	7994,32	1631,19	6143,94	777,84	9473,93
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		36,53	83,51	219,19	501,04	--	701,77	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.				0,0018	168893,3	1866,44	304,01	3,36	300,65	1,94	330,43
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--	998,76	--	1,8	--	24,48	
		НР - 108%; СП - 8%									
17.				6	2263,78	128,13	13582,67	768,77	12523,39	529	15240,6
	1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия		48,42	33,22	290,51	199,31	--	1128,93	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 489,5 м2									
18.				489,5	1426,32	271,87	698183,36	133078,13	547223,31	63459,03	822573,78
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		36,53	83,51	17881,92	40876,44	--	60931,39	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.					-661,03		-323573,28		-269010,4		-369398,33
				489,5		-111,47		-54562,88		-18462,2	
	1127-0403 -0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм.	м2 основани		--	-34,92	--	-17094,63	--	-27362,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя НР - 108%; СП - 8%	я								
20.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	48,95	9741,37 153,79	1092,86 259,4	476839,88 7528,12	53495,7 12697,45	415816,05 --	21843,62 39894,68	538578,17
21.	1127-0602 -1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	26,9225	36455,59 --	272,11 74,44	981475,72 --	7325,98 2004,15	974149,74 --	2164,48 78691,22	1062331,42
22.	1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	489,5	559,66 507,01	39 16,51	273953,86 248179,44	19088,1 8082,38	6686,33 --	276762,76 44057,33	594773,96
23.	2104-0509 -0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8% ОТМОСТКА -120	м2	489,5	3158 --	-- --	1545841 --	-- --	1545841 --	-- 123667,28	1669508,28
24.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м2 м3	6	33601,33 1362,15	1115,73 261,25	201607,98 8172,9	6694,38 1567,52	186740,7 --	8863,78 16837,74	227309,51
25.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	12	10216,62 940,95	1785,62 800,62	122599,44 11291,4	21427,44 9607,44	89880,6 --	19435,92 11362,83	153398,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Бортовые камни									
26.					2737,3		2890588,17		1983663,58		4155946,94
				1056		32,4		34212,39		957510,85	
	1127-0201 -0002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		826,43	13,14	872712,19	13871,93	--	307847,92	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 108%; СП - 8%									
27.					75589		3030816,54		3030816,54		3273281,87
				40,096		--		--		--	
	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	242465,32	
		СП - 8%									
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ГРУНТА -480 м2									
28.				480	111,98	32,64	53750,74	15669,22	--	41518,21	102890,46
	1111-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение трамбовками	м2		79,34	12,68	38081,52	6086,78	--	7621,52	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--		27866287,24		24473420,6		32519952,87
						--		1819928,37		2244780,23	
					--		1572938,28		--		
						--		515723,28		2408885,4	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	27866287,24	
Материалы	Тенге	18922613,31	
Всего заработная плата	Тенге	2088661,56	
Местные материалы	Тенге	5550807,28	
Накладные расходы	Тенге	2244780,23	
Сметная прибыль	Тенге	2408885,4	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	32519952,87	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1602,04
Сметная заработная плата	Тенге	2088661,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	32519952,87	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1602,04
Сметная заработная плата	Тенге	2088661,56	

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

29.				274	1554,87	--	426034,11	--	--	374910,01	865019,65
	1147-0102 -0313 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники. Подготовка стандартных посадочных мест вручную.	яма		1554,87	--	426034,11	--	--	64075,53	
		НР - 88%; СП - 8%									
30.					3767,78		1032372,17		35588,12		1897157,65
				274		969,17		265551,48		724255,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1147-0103 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.		2668,73	334,98	731232,57	91784,79	--	140530,2	
31.	2501-0202 -0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	17	1050 --	-- --	17850 --	-- --	17850 --	-- 1428	19278
32.	2501-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	245	484 --	-- --	118580 --	-- --	118580 --	-- 9486,4	128066,4
		ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ - 1925,67 м2									
33.				1925,67	290,71	10,05	559809,99	19362,23	--	480233,64	1123247,12
	1147-0112 -0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом НР - 88%; СП - 8%	м2		280,65	2,74	540447,76	5272,29	--	83203,49	
34.				1925,67	257,4	159,08	495675,93	306344,06	69632,23	172243,85	721353,36
	1147-0112 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев НР - 88%; СП - 8%	м2		62,16	39,48	119699,65	76032	--	53433,58	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		-- --	-- --	2650322,2 1817414,08	241650,35 591257,77 173089,08	-- 1751642,78 352157,2	4754122,18	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2650322,2
Материалы	Тенге	105220,35
Всего заработная плата	Тенге	1990503,16
Местные материалы	Тенге	136430
Накладные расходы	Тенге	1751642,78
Сметная прибыль	Тенге	352157,2
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	4754122,18
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	1652,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1990503,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4754122,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1652,49
		Сметная заработная плата	Тенге					1990503,16			

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

ГРУППОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.					232939		931756		906024		1030760,34
			4			281		1124		22651,72	
	86-010102 -0112	-Горка "Слоненок"	комплект		6152	71	24608	284	--	76352,62	
35.1.					232939		931756		906024		1030760,34
			4			281		1124		22651,72	
	8601-0102 -0112 УСН РК 8.02-03-2018	-Горка "Слоненок" НР - 91%; СП - 8%	комплект		6152	71	24608	284	--	76352,62	
36.			4		86632	215	346528	860	316136	27092,52	403510,16
	86-010104 -0113	-Качалка-балансир "Малая"	комплект		7383	60	29532	240	--	29889,64	
36.1.			4		86632	215	346528	860	316136	27092,52	403510,16
	8601-0104 -0113 УСН РК 8.02-03-2018	-Качалка-балансир "Малая" НР - 91%; СП - 8%	комплект		7383	60	29532	240	--	29889,64	
37.			4		105025	489	420100	1956	395304	21297,64	476709,45
	86-010104 -0308	-Качалка на пружине "Осьминог"	комплект		5710	141	22840	564	--	35311,81	
37.1.			4		105025	489	420100	1956	395304	21297,64	476709,45
	8601-0104 -0308 УСН РК 8.02-03-2018	-Качалка на пружине "Осьминог" НР - 91%; СП - 8%	комплект		5710	141	22840	564	--	35311,81	
38.					264652		1058608		993024		1181614,82
			4			5148		20592		35479,8	
	86-010101 -0108	-Карусель с рулем	комплект		11248	1607	44992	6428	--	87527,02	
38.1.					264652		1058608		993024		1181614,82
			4			5148		20592		35479,8	
	8601-0101 -0108 УСН РК 8.02-03-2018	-Карусель с рулем НР - 69%; СП - 8%	комплект		11248	1607	44992	6428	--	87527,02	
39.			4		91638	308	366552	1232	315148	46002,32	445558,67
	86-010109 -0309	-Игровой модуль "Песочница Полянка"	комплект		12543	95	50172	380	--	33004,35	
39.1.			4		91638	308	366552	1232	315148	46002,32	445558,67
	8601-0109 -0309 УСН	-Игровой модуль "Песочница Полянка"	комплект		12543	95	50172	380	--	33004,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 8.02-03-2018	НР - 91%; СП - 8%									
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС									
40.	86-010106-0407	-Веранда "Полянка"	комплект	4	2630553	5414	10522212	21656	9905816	542642,4	11950042,75
					148685	2049	594740	8196	--	885188,35	
40.1.	8601-0106-0407 УСН РК 8.02-03-2018	-Веранда "Полянка"	комплект	4	2630553	5414	10522212	21656	9905816	542642,4	11950042,75
		НР - 90%; СП - 8%			148685	2049	594740	8196	--	885188,35	
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ									
41.	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты под стойки из бетона В12,5. Устройство	м3	0,175	40737,23	1173,43	7129,01	205,35	5889,52	987,01	8765,3
		НР - 91%; СП - 8%			5909,4	288,45	1034,14	50,48	--	649,28	
42.	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные стоек. Монтаж	т конструкций	0,16608	46605,41	9005,19	7740,23	1495,58	2233,68	3030,51	11632,39
		НР - 69%; СП - 8%			24150,8	2294,53	4010,96	381,08	--	861,66	
43.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15708	553192	--	86895,4	--	86895,4	--	93847,03
					--	--	--	--	--	6951,63	
		СП - 8%									
44.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221169	--	1990,52	--	1990,52	--	2149,76
					--	--	--	--	--	159,24	
		СП - 8%									
45.	1133-0303	-Металлоконструкции.	т	0,16608	43571,43	30188,5	7236,34	5013,71	516,28	2311,63	10311,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской с очисткой поверхности НР - 80%; СП - 8%			10274,33	7124,14	1706,36	1183,18	--	763,84	
		Площадка для мусоросборников									
46.	2106-0106 -0301 РСНБ РК 2015	-Контейнер с крышкой, прим СП - 8%	комплект	2	82154 ---	-- --	164308 ---	-- --	164308 ---	-- 13144,64	177452,64
47.	86-010307 -0101	-Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	171643 4528	330 86	171643 4528	330 86	166785 ---	4198,74 14067,34	189909,08
47.1.	8601-0307 -0101 УСН РК 8.02-03-2018	-Навес для двух мусорных контейнеров НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	171643 4528	330 86	171643 4528	330 86	166785 ---	4198,74 14067,34	189909,08
		ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ САДА									
48.	86-010303 -0208	-Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)	шт.	7	36756 ---	-- --	257292 ---	-- --	257292 ---	-- 20583,36	277875,36
48.1.	8601-0303 -0208 УСН РК 8.02-03-2018	-Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м) СП - 8%	шт.	7	36756 ---	-- --	257292 ---	-- --	257292 ---	-- 20583,36	277875,36
49.	86-010302 -0303	-Скамья со спинкой	шт.	4	76976 5787	196 52	307904 23148	784 208	283972 ---	21253,96 26332,64	355490,6
49.1.	8601-0302 -0303 УСН РК 8.02-03-2018	-Скамья со спинкой НР - 91%; СП - 8%	шт.	4	76976 5787	196 52	307904 23148	784 208	283972 ---	21253,96 26332,64	355490,6
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		-- -- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				5601,33				
		Накладные расходы	Тенге				723917,74				
		Сметная прибыль	Тенге				1209829,49				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16332698,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683,75
		Сметная заработная плата	Тенге					814920,16			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				258943,63				
		Материалы	Тенге				2233,68				
		Всего заработная плата	Тенге					4392,04			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				251203,4				
		Накладные расходы	Тенге				3030,51				
		Сметная прибыль	Тенге				20957,93				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				282932,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,1
		Сметная заработная плата	Тенге					4392,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16615630,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686,84
		Сметная заработная плата	Тенге					819312,2			
		РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
50.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	4	5132,53 3859,2	828,51 286,75	20530,11 15436,8	3314,06 1147	1779,25 --	17910,51 3075,25	41515,86
51.	2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	2	9122 --	-- --	18244 --	-- --	18244 --	-- 1459,52	19703,52
52.	2401-0201 -0133 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8% Стойка СМ-1 - 2 шт	шт.	2	4010 --	-- --	8020 --	-- --	8020 --	-- 641,6	8661,6
53.	1101-0203 -0502	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение	яма	2	1030,38 197,76	832,62 366,79	2060,76 395,53	1665,23 733,57	-- --	812,95 229,9	3103,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%									
54.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	40361,87 5909,4	1173,43 288,45	4036,19 590,94	117,34 28,84	3327,9 --	564 368,02	4968,21
55.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Конструкции опорные стоек. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0702	111651,22 97520	6282,49 457,05	7837,92 6845,9	441,03 32,08	550,98 --	4745,81 1006,7	13590,43
56.	2301-0201 -0162 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8	1859 --	-- --	14872 --	-- --	14872 --	-- 1189,76	16061,76
57.	2105-0103 -0111 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,0002	1410905 --	-- --	282,18 --	-- --	282,18 --	-- 22,57	304,76
		Детали крепления на знаки - 2 шт									
58.	2105-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Полоса стальная 30х2,5 СП - 8%	т	0,000112	46708 --	-- --	5,23 --	-- --	5,23 --	-- 0,42	5,65
59.	2105-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Прокладка 18х4 L=18,прим СП - 8%	т	0,000004	294708 --	-- --	1,18 --	-- --	1,18 --	-- 0,09	1,27
60.	2113-0201 -0901	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0002164	499577 --	-- --	108,11 --	-- --	108,11 --	-- 8,65	116,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	1759.0-87 СП - 8%									
		Детали крепления на табличку - 2 шт									
61.	2105-0101 -0301	Полоса стальная 30х2,5	т	0,000112	46708	--	5,23	--	5,23	--	5,65
					--	--	--	--	--	0,42	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
62.	2105-0102 -0201	Прокладка 18х4 L=18,прим	т	0,000004	294708	--	1,18	--	1,18	--	1,27
					--	--	--	--	--	0,09	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
63.	2113-0201 -0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ	т	0,0002164	499577	--	108,11	--	108,11	--	116,76
					--	--	--	--	--	8,65	
	РСНБ РК 2015	1759.0-87 СП - 8%									
64.	1127-0903 -0107	Разметка краской	м2 разметки	12,38	923,52	30,23	11433,14	374,28	7003,27	4380,03	17078,23
					327,59	--	4055,59	--	--	1265,05	
	РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 12										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	87545,33	5911,95	54308,62	28413,31	125235,33
			Тенге		--	--	27324,76	1941,51	--	9276,69	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	64835,41
Материалы	Тенге	8947,2
Всего заработная плата	Тенге	22388,28
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	26775,22
Местные материалы	Тенге	3163,22
Накладные расходы	Тенге	23667,5
Сметная прибыль	Тенге	7080,23
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	95583,14
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	17,83
Сметная заработная плата	Тенге	22388,28
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	7837,92
Материалы	Тенге	550,98
Всего заработная плата	Тенге	6877,99
Накладные расходы	Тенге	4745,81
Сметная прибыль	Тенге	1006,7
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	13590,43
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	5,19
Сметная заработная плата	Тенге	6877,99
Стоимость сантехнических работ	Тенге	14872
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	14872
Сметная прибыль	Тенге	1189,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				16061,76				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				125235,33				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								23,01
	Сметная заработная плата		Тенге					29266,26			
		РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ									
65.				130	1030,38	832,62	133949,53	108240,21	--	52841,88	201734,72
	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма		197,76	366,79	25709,32	47682,18	--	14943,31	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.				16,72	41467,55	1173,43	693337,39	19619,69	574912,53	94301,53	850650,03
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты под стойки из бетона В15. Устройство	м3		5909,4	288,45	98805,17	4822,89	--	63011,11	
		НР - 91%; СП - 8%									
67.				12,61786	121649,33	1578,01	1534954,25	19911,11	121268,01	966239,7	2701289,46
	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ограждения. Монтаж	т конструк ций		110460,5	520,87	1393775,12	6572,26	--	200095,52	
		НР - 69%; СП - 8%									
68.				12,61786	553192	--	6980099,21	--	6980099,21	--	7538507,15
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ограждения	т		--	--	--	--	--	558407,94	
		СП - 8%									
69.				12,61786	43571,43	30188,5	549778,2	380914,27	39223,88	175625,17	783435,64
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Ограждения. Окраска масляной краской с очисткойповерхности	т		10274,33	7124,14	129640,06	89891,4	--	58032,27	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Ворота СВ-1 -2шт									
70.				2	40525,74	5142,19	81051,48	10284,38	18470,7	66576,31	159438,01
	1107-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-Ворота распашные. Устройство	шт.		26148,2	2062,1	52296,4	4124,2	--	11810,22	
		НР - 118%; СП - 8%									
71.				0,55666	540121	--	300663,76	--	300663,76	--	324716,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции ворот СП - 8%	т		--	--	--	--	--	24053,1	
72.				0,55666	43571,43	30188,5	24254,47	16804,73	1730,43	7748,03	34562,7
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т		10274,33	7124,14	5719,31	3965,72	--	2560,2	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8%									
		Калитка СК-1 -3шт									
73.				3	13363,31	108,63	40089,92	325,9	4509,67	41754,98	88392,5
	1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство НР - 118%; СП - 8%	шт.		11751,45	43,74	35254,35	131,23	--	6547,59	
74.				0,29361	540121	--	158584,93	--	158584,93	--	171271,72
	2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции калитки СП - 8%	т		--	--	--	--	--	12686,79	
75.				0,29361	43571,43	30188,5	12793,01	8863,65	912,72	4086,69	18230,08
	1133-0303 -0404 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т		10274,33	7124,14	3016,65	2091,72	--	1350,38	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	10509556,14	8200375,83	12872228,85			
					--	564963,93	1409174,28				
					--	1744216,37	--				
					--	159281,6	953498,43				

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1994502,68			
Материалы	Тенге	92381,9			
Всего заработная плата	Тенге		503150,59		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	459248,68			
Местные материалы	Тенге	547378,02			
Накладные расходы	Тенге	442934,59			
Сметная прибыль	Тенге	194994,98			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2632432,25			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				342,34
Сметная заработная плата	Тенге		503150,59		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	8515053,45			
Материалы	Тенге	121268,01			
Всего заработная плата	Тенге		1400347,39		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6980099,21			
Накладные расходы	Тенге	966239,7			
Сметная прибыль	Тенге	758503,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10239796,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1095,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1400347,39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12872228,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437,7
		Сметная заработная плата	Тенге					1903498			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								69432383,71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6029695,28				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4334451,91				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1273060,71			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				46804878,45				
		Перевозка грузов	Тенге				619769,03				
		Накладные расходы	Тенге				6500449,52				
		Сметная прибыль	Тенге				5143139,53				

Составил Жалгасова А.Р.

Наименование стройки- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 80 МЕСТ В Н.П.ТОМАН, ИСАТАЙСКОГО РАЙОНА, АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер 7-1

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 7-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Наименование объекта- БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание: РП,ГП

Сметная стоимость 56101,641 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5722 чел-ч
Сметная заработная плата 7302,756 тыс.тенге

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты и ресурсы вне групп				
1	8601-0303-0208 УСН РК 8.02-03-2018	Урна с декоративными кованными элементами (0,33 м х 0,33 х 0,82 м)	шт.	7	36756	257292
		ИТОГО ЗАТРАТЫ И РЕСУРСЫ ВНЕ ГРУПП	ТЕНГЕ			257292
		Трудовые ресурсы				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4987,0750314	1209,06	6029695,28
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	734,82764985	1732,46	(1273060,71)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			6029695,28
		Строительные машины и механизмы				
1	3105-0601-0104 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	47,1743666	8725	411596,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	47,1743666	2059,00	97132,02
2	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	5,89329175	10468	61690,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,89329175	2059,00	12134,29
3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	25,395812	4654	118192,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,395812	1441,00	36595,37
4	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,2130248	3468	738,77

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2130248	1441,00	306,97
5	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	44,1439	4462	196970,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,1439	1722,00	76015,80
6	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	94,1955184	4971	468245,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	94,1955184	2059,00	193948,57
7	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,883316	286	538,63
8	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,562042	39	216,92
9	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,88	15	43,2
10	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	27,128399	12	325,54
11	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	23,530618	115	2706,02
12	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,432	4122	1780,7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,432	1441,00	622,51
13	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	45,28178	5168	234016,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	45,28178	1722,00	77975,23
14	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	117,75123	6861	807891,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	117,75123	2059,00	242449,78
15	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	21,01698	9269	194806,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,01698	2059,00	43273,96
16	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	7,728	2919	22558,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,728	1441,00	11136,05
17	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,0728195	6138	24998,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,0728195	1441,00	5868,93
18	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0132864	6215	82,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0132864	1722,00	22,88
19	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	44,8972778	5125	230098,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,8972778	2059,00	92443,49
20	3105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,157776	6210	979,79

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,157776	1722,00	271,69
21	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	28,116	3909	109905,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,116	1722,00	48415,75
22	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,44	6305	2774,2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	2059,00	905,96
23	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	131,354931	5806	762646,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	131,354931	1441,00	189282,46
24	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	56,17351	90	5055,62
25	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,717692	6436	4619,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	1,435384	3444,00	4943,46
26	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	7,77362	120	932,83
27	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	30,00635	34	1020,22
28	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,692045	7084	11986,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,692045	1722,00	2913,70
29	3206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,695938	106	285,77
30	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,746116	4667	54819,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,746116	1722,00	20226,81
31	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,962835	3556	3423,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,962835	1441,00	1387,45
32	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	15,504	16	248,06
33	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	13,8656	13643	189168,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,8656	2059,00	28549,27
34	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1546	173	199,75
35	3101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,25 м3	маш.-ч	29,823472	11281	336438,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,823472	2059,00	61406,53
36	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,135	4253	574,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	1722,00	232,47

1	2	3	4	5	6	7
37	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,125058	174	21,76
38	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,2678166	2839	17794,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2678166	1441,00	9031,92
39	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5348832	27	14,44
40	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,96	5352	5137,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,96	1722,00	1653,12
41	3201-0211-0105 РСНБ РК 2015	Машины дорожные разметочные для ручного нанесения	маш.-ч	0,763846	490	374,28
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			4285917,91
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			1273060,71
		Строительные материалы и конструкции				
1	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,5275	5663	252159,23
2	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	43,1739	5452	235384,1
3	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	468,531	4955	2321571,1
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,8	6502	89727,6
5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2130248	5448	1160,56
6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	362,157	6958	2519888,41
7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,852	28814	197433,53
8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	31012	3163,22
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	62,304	31012	1932171,65
10	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00107	23190	24,81
11	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,6336	29162	18477,04
12	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,24475	27319	6686,33
13	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	27,46095	35474	974149,74
14	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	293,0505	19522	5720931,86
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	239,4714	21536	5157256,07
16	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00323	47141	152,27
17	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0307024	216144	6636,14

1	2	3	4	5	6	7
18	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,3358142	70	933,51
19	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,24037242	4801	1154,03
20	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008304	473557	393,24
21	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15708	553192	86895,4
22	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01323977	63631	842,46
23	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37185	25079	9325,63
24	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,7952	16473	29572,33
25	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,118965	50417	5997,86
26	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0139359	32703	455,75
27	2113-0104-0503 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	2,60945	162162	423153,63
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,20333388	499577	101580,93
29	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	456820	1461,82
30	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,460746	294	135,46
31	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1394052	146	20,35
32	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	20,451315	90	1840,62
33	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,884625	6932	47724,22
34	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00128541	1863719	2395,64
35	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00822	240122	1973,8
36	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00613128	219558	1346,17
37	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	208012	249,61
38	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00398478	460049	1833,19
39	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000774	533311	412,78
40	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00784768	575703	4517,93
41	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1859	14872

1	2	3	4	5	6	7
42	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	38,5134	1383	53264,03
43	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40,096	75589	3030816,54
44	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	748,4255588	85	63616,17
45	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	80,441839	504	40542,69
46	2204-0901-0105 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-511 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,13922	594	6022,7
47	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	3,19404	307	980,57
48	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,063745	915	10123,33
49	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,0002248	849802	191,04
50	2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1785	31380	5601,33
51	2102-0101-2702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,0544	32096	547378,02
52	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02493703	403352	10058,4
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	221169	1990,52
54	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00192	571665	1097,6
55	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	15,7870414	326	5146,58
56	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	489,5	3158	1545841
57	2105-0101-0301 РСНБ РК 2015	Полоса стальная 30х2,5	т	0,000224	46708	10,46
58	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка 18х4 L=18,прим	т	0,000008	294708	2,36
59	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0002	1410905	282,18
60	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Контейнер с крышкой, прим	комплект	2	82154	164308
61	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	12,61786	553192	6980099,21
62	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ворот	т	0,55666	540121	300663,76
63	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции калитки	т	0,29361	540121	158584,93
64	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9122	18244
65	2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.17, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	4010	8020
66	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	17	1050	17850
67	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	245	484	118580

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			33265377,45
		Транспортные расходы				
1	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4659,9175	133	619769,03
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			619769,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			44458052
		Накладные расходы	тенге			6500450
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			50958502
		Сметная прибыль	тенге			5143140
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			56101642

Составил Жалгасова А.Р.