ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Рабочий проект

«Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Қошқарбаева»

Том 2

Паспорт проекта

Директор **Кайрова А.Е.**

Главный инженер проекта **Шукеев А.Н.**

2021 год

Заказчик: ГУ«Отдел строительства Индерского района» **Разработчик:** Генпроектировщик- ТОО «БАТЫС-П» **Место расположения:** с.Индербор, Индерского района, Атырауской области	**«Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Қошқарбаева»**	Задание на проектирование от 26.03.2021г; Архитектурно-планировочное задание на проектирование №31 от 10.04.2020г; Продолжительность строительство – 5 месяцев

Ситуационный план

<u>Назначение объекта</u>

Объект предназначен для на строительство спортивных площадок в поселке Индербор, Индерского района, Атырауской области.

<u>Состав проекта</u>

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Паспорт проекта.
Том 3. Альбом 1. Генеральный план, Альбом 2 Электроосвещения.
Том 4. Книга 1. Инженерно-геодезические изыскания.
Книга 2. Инженерно-геологические изыскания.
Том 5. Альбом 1. Сметная документация.
Том 6. Проект организации строительства.
Том 7. Охрана окружающей среды.

Климатическая характеристика района

Исследуемая местность, это низменный, чётко выраженный вал с пологими возвышенностями, окружённый ссорами. В геологическом отношении участок работ приурочен к верхнехвалынским поздним морским отложениям. Линия стояния хвалынского моря -16,0м, представленная суглинками и супесями. Залегание пород горизонтальное.

Почвы района относятся к категории серовато-бурых пород с корнями растений, толщ 0,1м.
Растительный покров: полукустарники, Полынь, биюргун, который покрывает поверхность почвы не более чем на 40 %.
Гидрографическая сеть отсутствует.
Климат района отличается высокой континентальностью.
Дорожно-климатическая зона – V. По карте климатического районирования для строительства участок работ относится к району IVГ.

Конструктивное решение:

Согласно раздела генерального плана на участках уч.мкр.Шыгыс предусматривается строительство футбольного поля, спортивной и детской площадки.

Технико-экономические показателей

Граница участка площадки - 0,1665 га;
Проектируемая площадь покрытия - 1376 м²;
Проектируемый прочие площади – 289,01 м²;
Протяженность ограждения футбольного поля – 120 м.
Протяженность ограждения спортивной и детской площадки – 110 м.

Директор: Кайрова А.Е. подпись, МП

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта,
ГИП проекта: Шукеев А.Н. _____ подпись
дата составления: 07.04.2021 г.