ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

По объекту: «Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Қошқарбаева»

Сметная документация

Директор **Кайрова А.Е.**

Уральск 2021 год.

Форма 1

ГУ " Отдел строительства Индерского района "

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 44276,088 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4743,867 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселок Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1450,000	1450,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			365,395	365,395
		Итого по разделу I			**1815,395**	**1815,395**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	36141,075	0,000	0,000	36141,075
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 36141,075.3,24% = 1170,971			1170,971	1170,971
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 36141,075.1,12% = 404,78			404,780	404,780
		Итого по разделу III			**1575,751**	**1575,751**
		Итого по сводному сметному расчету	**36141,075**	**0,000**	**3391,146**	**39532,221**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			4743,867	4743,867
		Всего по сводному сметному расчету	**36141,075**	**0,000**	**8135,013**	**44276,088**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукеев А.Н.

Форма 2

Заказчик ГУ " Отдел строительства Индерского района "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 40478,004 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4336,929 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	07-01	Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки элетроснабжение	1373,188	--	--	1373,188
		Всего по главе	**1373,188**	**--**	**--**	**1373,188**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	07-01	Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки ген.план	33196,727	--	--	33196,727
		Всего по главе	**33196,727**	**--**	**--**	**33196,727**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**34569,915**	**--**	**--**	**34569,915**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	359,527	--	--	359,527
		Всего по главе	**359,527**	**--**	**--**	**359,527**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**34929,442**	**--**	**--**	**34929,442**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	502,984	--	--	502,984
		Всего по главе	**502,984**	**--**	**--**	**502,984**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**35432,426**	**--**	**--**	**35432,426**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	708,649	--	--	708,649
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36141,075**	**--**	**--**	**36141,075**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	4336,929	4336,929
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**36141,075**	**--**	**4336,929**	**40478,004**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукеев А.Н.

Форма 3

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	34569,915	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,628	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3404,514	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	04-01-01	п. Индербор мкр.Шыгыс электроснабжение	1373,188	--	--	1373,188	0,102	142,755	--
2.	07-01-01	п. Индербор мкр.Шыгыс ген.план	33196,727	--	--	33196,727	2,526	3261,759	--
		ИТОГО	**34569,915**	--	--	**34569,915**	**2,628**	**3404,514**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

Шифр стройки 9

Наименование объекта - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

(Локальный сметный расчет)

на п. Индербор мкр.Шыгыс электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1373,188	тыс.тенге
Сметная заработная плата	142,755	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,102	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**4523,37**	**1405,01**	**4523**	**1405**	**98**	**2583**	**7674**
						3020,00	**567,05**	**3020**	**567**		**568**	
2	**С1247-201-0804**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**22060,00**	**--**	**22060**	**--**	**22060**	**--**	**23825**
						--	**--**	**--**	**--**		**1765**	
3	**Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1426,51**	**85,90**	**1427**	**86**	**27**	**971**	**2590**
						1313,70	**35,31**	**1314**	**35**		**192**	
4	**С1247-301-0206**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**14439,00**	**--**	**14439**	**--**	**14439**	**--**	**15594**
						--	**--**	**--**	**--**		**1155**	
5	**Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**9776,40**	**120,90**	**9776**	**121**	**6635**	**2200**	**12934**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3020,00	35,31	3020	35		958	
6	С1247-203-0201	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
					--	--	--	--		1610	
7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2775,42	26,43	2775	26	1317	1031	4111
					1432,00	--	1432	--		305	
8	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
9	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	26973,60	9675,42	107894	38702	3912	64631	186327
					16320,00	3877,19	65280	15509		13802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014 0,056	69870,00				3913		
10	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5071,08	1039,38	20284	4158	7066	8550	31141
					2265,00	703,74	9060	2815		2307	
11	С1247-306-0106	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	89477,00	--	357908	--	357908	--	386541
					--	--	--	--		28633	
12	С1247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10805,00	--	43220	--	43220	--	46678
					--	--	--	--		3458	
13	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	685096,00	--	10276	--	10276	--	11098
					--	--	--	--		822	
14	С1247-103-0238	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	73729,00	--	294916	--	294916	--	318509
					--	--	--	--		23593	
15	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	3410,87	468,15	13643	1873	--	9029	24486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2942,72	192,44	11771	770		1814	
16	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
					--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				849597	44733	785414	88995	1096931
							86111	19094	--	81255	
	Стоимость монтажных работ		тенге				33927				
	Материалы		тенге				7067				
	Всего заработная плата		тенге					24416			
		Накладные расходы	тенге				17579				
		Сметная прибыль	тенге				4121				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				55627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					24416			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				815670				
	Материалы		тенге				3913				
	Всего заработная плата		тенге					80789			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				707776				
		Накладные расходы	тенге				64631				
		Сметная прибыль	тенге				70424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				950725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					80789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1006352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					105205			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4 кВ									
17	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,76	378,28	378,28	8988	8988	--	1222	11027
					--	71,43	--	1697		817	
18	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,92	860,22	--	6813	--	--	4905	12656
					860,22	--	6813	--		937	
19	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,92	1791,00	--	14185	--	14185	--	15320
					--	--	--	--		1135	
20	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,84	18,68	18,68	296	296	--	90	417
					--	7,89	--	125		31	
21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,207	347,02	156,65	72	32	10	29	109
					145,40	50,28	30	10		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	299834,00	--	31183	--	31183	--	33678
					--	--	--	--		2495	
23	С1243-113-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	297124,00	--	14856	--	14856	--	16044
					--	--	--	--		1188	
24	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	317171,00	--	1586	--	1586	--	1713
					--	--	--	--		127	
25	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	73647,00	--	3535	--	3535	--	3818
					--	--	--	--		283	
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	1,568	35838,54	1132,38	56195	1775	52263	2339	63217
					1375,65	263,61	2157	413		4683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,59936	30978,00				49545		
27	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,98	1791,00	--	14292	--	14292	--	15435
					--	--	--	--		1143	
28	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	259,71	12,22	5194	245	443	3315	9190
					225,28	4,94	4506	99		681	
29	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
30	Ц13-080201-3414 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопровод для кабельных линий из труб диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	79	48,84	0,31	3858	25	306	2548	6918
					44,64	0,15	3527	12		512	
31	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	80,58	351,00	--	28284	--	28284	--	30547
					--	--	--	--		2263	
32	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,133	30880,70	21191,30	4107	2819	--	1173	5702
					9689,40	4765,61	1289	634		422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	133	38,00	--	5054	--	5054	--	5458
					--	--	--	--		404	
34	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	
35	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
					--	--	--	--		827	
		Заземление опор освещения									
36	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2930,24	170,81	11721	684	7095	2981	15878
					985,60	49,43	3942	198		1176	
37	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	733,59	25,13	4402	151	3068	885	5710
					197,12	7,77	1183	47		423	
		Заземление щита ЩУО									
38	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2667,98	170,81	2668	170	1512	745	3686
					985,60	49,43	986	49		273	
39	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	733,59	25,13	1467	51	1022	295	1903
					197,12	7,77	394	16		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				235266	15236	195204	20527	276258
							24827	3300	--	20464	
		Стоимость монтажных работ	тенге				33489				
		Материалы	тенге				13458				
		Всего заработная плата	тенге					16922			
		Накладные расходы	тенге				11971				
		Сметная прибыль	тенге				3636				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				49096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					16922			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				201777				
		Материалы	тенге				52262				
		Всего заработная плата	тенге					11205			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				129485				
		Накладные расходы	тенге				8556				
		Сметная прибыль	тенге				16828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				227161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					11205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				276257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					28127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1373188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**119724**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**61607**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**23031**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**980622**		
		- Накладные расходы	тенге							**109522**	
		- Сметная прибыль	тенге							**101719**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

Шифр стройки 9

Наименование объекта - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

на п. Индербор мкр.Шыгыс ген.план

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	33196,727	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3261,759	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,526	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**334,56**		**62,67**	**62,67**	**20967**	**20967**	**--**	**5003**	**28048**
						--	**20,77**	**--**	**6949**		**2078**	
2	**Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**334,56**		**232,63**	**232,63**	**77829**	**77828**	**--**	**9356**	**94160**
						--	**38,84**	**--**	**12994**		**6975**	
3	**Е11-010105-0306**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**590,39**		**198,71**	**194,81**	**117316**	**115014**	**--**	**28408**	**157382**
						3,90	**62,93**	**2303**	**37153**		**11658**	
4	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**225,83**		**168,26**	**161,97**	**37998**	**36577**	**--**	**5419**	**46891**
						6,29	**27,04**	**1420**	**6106**		**3473**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	2238,5125		47,00	--	105210	--		--	113627
						--	--	--	--		8417	
6	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	412,8		62,67	62,67	25870	25870	--	6173	34607
						--	20,77	--	8574		2563	
7	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (погрузка плодородного грунта)	м3 грунта	412,8		62,67	62,67	25870	25870	--	6173	34607
						--	20,77	--	8574		2563	
8	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	3612		47,00	--	169764	--		--	183345
						--	--	--	--		13581	
						ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 264м2						
9	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,2		3197,56	1072,37	42208	14155	26006	5790	51838
						155,09	251,07	2047	3314		3840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	14,52	1791,00				26005		
9.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,66	--				--		
10	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	264		215,45	178,59	56879	47148	--	26131	89651
						36,86	54,79	9731	14465		6641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	7,92	--				--		
11	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	264		-10,03	-10,03	-2648	-2648	--	-912	-3845
						--	-3,20	--	-845		-285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0126	3,3264	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,92		1227,46	1072,37	9721	8493	--	3474	14251
						155,09	251,07	1228	1988		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,396	--				--		
13	Е11-061501-0406	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	7,92		10513,96	1177,65	83271	9327	57722	19091	110551
						2048,19	600,75	16222	4758		8189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100329 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	8,7912	1791,00				15745		
13.2	144511 С	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	1,98	21075,00				41729		
14	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	264		559,02	40,41	147581	10668	1853	150615	322051
						511,59	16,66	135060	4398		23856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102639 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,132	14031,00				1852		
15	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
Искуственный газон 800м2												
16	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80		3197,56	1072,37	255805	85790	157608	35092	314169
						155,09	251,07	12407	20086		23272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	88	1791,00				157608		
17	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	800		1745,22	178,59	1396176	142872	1223816	79186	1593391
						36,86	54,79	29488	43832		118029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	151,2	7400,00				1118880		
17.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	24	98,00				2352		
18	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800		5563,00	459,00	4450400	367200	3334400	810400	5681600
						936,00	136,00	748800	108800		420800	
Тартановое покрытие 312 М2												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,2		3197,56	1072,37	99764	33458	61467	13686	122526
						155,09	251,07	4839	7833		9076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	34,32	1791,00				61467		
19.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,56	--				--		
20	Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	312		215,45	178,59	67220	55720	--	30882	105951
						36,86	54,79	11500	17094		7848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	9,36	--				--		
21	Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	312		-50,15	-50,15	-15647	-15647	--	-5388	-22718
						--	-15,99	--	-4989		-1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	19,656	--				--		
22	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,96		31772,40	7,68	793039	192	690805	95919	960075
						4088,22	--	102042	--		71117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25,4592	24942,00				635003		
23	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,73944		16483,88	1500,12	12189	1109	24	10500	24504
						14952,40	652,20	11056	482		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,207043	112,00				23		
24	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944		250492,00	--	185224	--	185224	--	200042
						--	--	--	--		14818	
25	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	312		12356,43	25,84	3855206	8062	3624186	243784	4426909
						714,61	8,87	222958	2767		327919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	276168 С	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	318,24	7980,00				2539555		
25.2	295788 С	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	318,24	3373,00				1073424		
						БР 100.20.8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	380	931,51	32,51	353974	12354	24658	347757	757869
					834,11	13,25	316962	5035		56138	
27	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
28	С1212-101-0307	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	25380,00	--	308621	--	308621	--	333311
					--	--	--	--		24690	
РАЗДЕЛ 1. Ограждение футбольное поле											
29	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	240	3307,05	1132,72	793692	271853	9756	729229	1644754
					2133,68	441,28	512083	105907		121834	
30	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12016,16	119,23	12016	119	43	14039	28140
					11853,50	44,14	11854	44		2084	
31	С1212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9	29505,00	--	265545	--	265545	--	286789
					--	--	--	--		21244	
32	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,62352	369084,00	--	230131	--	230131	--	248542
					--	--	--	--		18411	
33	С1214-403-0101	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	8,01995	337503,00	--	2706757	--	2706757	--	2923298
					--	--	--	--		216541	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				4008141	271972	12908622	2669807	20906316
							523937	105951	--	1548558	
Стоимость общестроительных работ			тенге				4008141				
Материалы			тенге				9799				
Всего заработная плата			тенге					629888			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				3202433				
		Накладные расходы	тенге				743268				
		Сметная прибыль	тенге				380114				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				5131523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	тенге					629888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5131523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	тенге					629888			
РАЗДЕЛ 2. Ограждение спортивная и детская площадка											
34	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	110	3307,05	1132,72	363776	124599	4472	334230	753846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2133,68	441,28	234705	48541		55840	
35	С1212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5304	29505,00	--	15649	--	15649	--	16901
					--	--	--	--		1252	
36	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,24134	369084,00	--	89075	--	89075	--	96201
					--	--	--	--		7126	
37	С1214-403-0101	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	2,00247	337503,00	--	675840	--	675840	--	729907
					--	--	--	--		54067	
				МАФ							
38	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	230789,00	3395,00	230789	3395	217038	8425	258351
					10356,00	1086,00	10356	1086		19137	
39	У86-010213-0101 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	113684,00	3360,00	113684	3360	99785	8772	132252
					10539,00	1043,00	10539	1043		9796	
40	У86-010216-0118 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	219202,00	296,00	219202	296	209848	7686	245039
					9058,00	77,00	9058	77		18151	
41	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "шаговый"	комплект	1	225912,00	2723,00	225912	2723	208742	11947	256888
					14447,00	817,00	14447	817		19029	
42	У86-010216-0108 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый"	комплект	1	225912,00	2723,00	225912	2723	208742	11947	256888
					14447,00	817,00	14447	817		19029	
43	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	199805,00	2491,00	199805	2491	187191	8225	224672
					10123,00	772,00	10123	772		16642	
44	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	228127,00	2483,00	228127	2483	215178	8526	255585
					10466,00	769,00	10466	769		18932	
45	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	213341,00	2401,00	213341	2401	200278	8643	239743
					10662,00	743,00	10662	743		17759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	549257,00	8230,00	549257	8230	519506	17179	611751
					21521,00	2627,00	21521	2627		45315	
47	У86-010201-0117 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	549257,00	8230,00	549257	8230	519506	17179	611751
					21521,00	2627,00	21521	2627		45315	
48	У86-010104-0405 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	2	162038,00	369,00	324076	738	297116	22308	374094
					13111,00	97,00	26222	194		27710	
49	У86-010104-0410 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	433879,00	369,00	433879	369	420399	11154	480636
					13111,00	97,00	13111	97		35603	
50	У86-010101-0102 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	201863,00	2397,00	201863	2397	190333	7413	226018
					9133,00	761,00	9133	761		16742	
51	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	1859637,00	2469,00	1859637	2469	1779298	63350	2076826
					77870,00	800,00	77870	800		153839	
52	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)	комплект	1	1432273,00	2032,00	1432273	2032	1367924	52423	1603472
					62317,00	679,00	62317	679		118776	
53	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	1	546346,00	836,00	546346	836	518125	21883	613687
					27385,00	268,00	27385	268		45458	
54	У86-010201-0123 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,656 м x 1,542 м x 2,300 м)	комплект	1	293297,00	983,00	293297	983	258562	26791	345695
					33752,00	317,00	33752	317		25607	
55	У86-010805-0101 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые	комплект	2	110633,00	1935,00	221266	3870	204860	10520	250328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6268,00	**617,00**	**12536**	**1234**		**18542**	
56	**прайс**	**Спортивное оборудование GS-1091**	**шт**	**1**	**703800,00**	**--**	**703800**	**--**	**703800**	**--**	**760104**
					--	**--**	**--**	**--**		**56304**	
57	**прайс**	**Спортивное оборудование GS-1085**	**шт**	**1**	**591600,00**	**--**	**591600**	**--**	**591600**	**--**	**638928**
					--	**--**	**--**	**--**		**47328**	
58	**прайс**	**Треножер для спины наклонный**	**шт**	**1**	**213751,20**	**--**	**213751**	**--**	**213751**	**--**	**230851**
					--	**--**	**--**	**--**		**17100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**10721414**	**174625**	**9916618**	**658601**	**12290414**
							630171	**64269**	**--**	**910399**	
		Стоимость монтажных работ	тенге				**1509151**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1509151**				
		Сметная прибыль	тенге				**120732**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**1629883**				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**9212263**				
		Материалы	тенге				**7626903**				
		Всего заработная плата	тенге					**694440**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**780564**				
		Накладные расходы	тенге				**658601**				
		Сметная прибыль	тенге				**789667**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**10660531**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	тенге					**694440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**12290414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	тенге					**694440**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**33196727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2782171**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1526976**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**479588**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**22825238**		
		- Перевозка грузов	тенге				**274974**				
		- Накладные расходы	тенге							**3328408**	
		- Сметная прибыль	тенге							**2458957**	

Составил Аубакирова А.Н.

Форма 7

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.Кошкарбаева

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94,5216	Казахстан
2	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	Казахстан
3	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	Казахстан
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	144,5776	Казахстан
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	8,7912	Казахстан
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,4592	Казахстан
7	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	Казахстан
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10674	Казахстан
10	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0042	Казахстан
11	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,132	Казахстан
12	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,07387	Казахстан
13	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,4200828	Казахстан
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2070432	Казахстан
15	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	Казахстан
16	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00000166	Казахстан
17	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	Казахстан
18	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	Казахстан
19	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	Казахстан
20	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,646	Казахстан
21	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02496	Казахстан
22	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	49,92	Казахстан
23	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	1,98	Казахстан
24	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	Казахстан
25	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00042	Казахстан
26	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,034	Казахстан
27	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,013	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0553	Казахстан
29	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	Казахстан
30	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	Казахстан
31	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	Казахстан
32	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	Казахстан
33	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00001987	Казахстан
34	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000702	Казахстан
35	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0422	Казахстан
36	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,1	Казахстан
37	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00000104	Казахстан
38	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	Казахстан
39	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	8,16	Казахстан
40	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	Казахстан
41	243-113-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	Казахстан
42	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	Казахстан
43	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	Казахстан
44	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,4	Казахстан
45	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	Казахстан
46	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00001722	Казахстан
47	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	Казахстан

1	2	3	4	5	6
48	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	Казахстан
49	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	35,273536	Казахстан
50	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2961242	Казахстан
51	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,015	Казахстан
52	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
53	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
54	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
55	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	Казахстан
56	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	80,58	Казахстан
57	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	Казахстан
58	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	Казахстан
59	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,02184	Казахстан
60	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	318,24	Казахстан
61	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	Казахстан
62	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	Казахстан
63	212-101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	Казахстан
64	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	Казахстан
65	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02349	Казахстан
66	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8	Казахстан
67	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04000849	Казахстан
68	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000124	Казахстан

1	2	3	4	5	6
69	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	Казахстан
70	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	Казахстан
71	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	133	Казахстан
72	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264	Казахстан
73	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,1975	Казахстан
74	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	Казахстан
75	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	318,24	Казахстан
76	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	19,896	Казахстан
77	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,9	Казахстан
78	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5304	Казахстан
79	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,86486	Казахстан
80	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	10,02242	Казахстан
81	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	Казахстан
82	247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	Казахстан
83	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
84	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944	Казахстан
85	СТПРАЙС	Спортивное оборудование GS-1085	шт	1	Казахстан
86	СТПРАЙС	Спортивное оборудование GS-1091	шт	1	Казахстан
87	СТПРАЙС	Треножер для спины наклонный	шт	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Отдел строительства Индерского района "

Шифр стройки: **9**

Наименование стройки: **Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося**
Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Шыгыс, ул.Р.К

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**153,3688**	**0,274684**	**0,274684**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	144,5776	0,258938	0,258938	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	8,7912	0,015745	0,015745	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**257,7216**	**1,221468**	**1,221468**	**100,00**	**Казахстан**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94,5216			100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	0,102588	0,102588	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	1,118880	1,118880	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**39,21856**	**0,993169**	**0,993169**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,4592	0,635003	0,635003	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	0,049545	0,049545	100,00	Казахстан
279163	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	0,308621	0,308621	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,24309**	**0,003497**	**0,003497**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10674	0,001570	0,001570	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0042	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,132	0,001852	0,001852	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,07387**				
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,07387			100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**264**				
295444	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264			100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**6,08**				
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08			100,00	Казахстан

8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**кг**	**1,31112**	**0,001182**	**0,001182**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,29612	0,001179	0,001179	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,015	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**т**	**0,02196**	**0,011268**	**0,011268**	**100,00**	**Казахстан**
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,02184	0,011207	0,011207	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00012	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1,98013**	**0,041732**	**0,041732**	**100,00**	**Казахстан**
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	1,98	0,041729	0,041729	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00013	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**100,98**	**0,032241**	**0,032241**	**100,00**	**Казахстан**
269859	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	0,003958	0,003958	100,00	Казахстан
269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	80,58	0,028284	0,028284	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**368,24**	**1,113678**	**1,113678**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	49,92	0,040236	0,040236	100,00	Казахстан
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	318,24	1,073424	1,073424	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**0,1975**	**0,000302**	**0,000302**	**100,00**	**Казахстан**
295752	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	0,1975	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**318,24**	**2,539555**	**2,539555**	**100,00**	**Казахстан**
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	318,24	2,539555	2,539555	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,72696**	**0,026828**	**0,026828**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	0,003913	0,003913	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,646	0,022063	0,022063	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02496	0,000852	0,000852	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,63412**	**0,000214**	**0,000214**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,42008	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,20704	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,03389**	**0,011410**	**0,011410**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0			100,00	Казахстан

279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	0,003805	0,003805	100,00	Казахстан
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02349	0,007605	0,007605	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**18**	**0,010332**	**0,010332**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	0,010332	0,010332	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,018**	**0,011319**	**0,011319**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	0,006290	0,006290	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	0,005029	0,005029	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,207**	**0,051160**	**0,051160**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	0,003535	0,003535	100,00	Казахстан
193713	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	0,014856	0,014856	100,00	Казахстан
193764	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	0,031183	0,031183	100,00	Казахстан
237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	0,001586	0,001586	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,036**	**0,000023**	**0,000023**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**32,5**	**0,106881**	**0,106881**	**100,00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	0,1	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,4	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан
264423	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,022060	0,022060	100,00	Казахстан
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,001965	0,001965	100,00	Казахстан
266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	0,014439	0,014439	100,00	Казахстан
271419	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	0,001456	0,001456	100,00	Казахстан
274103	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	0,020119	0,020119	100,00	Казахстан

277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан
289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	0,043220	0,043220	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,2**	**0,000032**	**0,000032**	**100,00**	**Казахстан**
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00002**			**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00002			100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**11,68504**	**3,906516**	**3,906516**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00042	0,000272	0,000272	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0422	0,008777	0,008777	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0			100,00	Казахстан
С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,86486	0,319206	0,319206	100,00	Казахстан
С1214-403-0101	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	10,02242	3,382597	3,382597	100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фундамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	0,010276	0,010276	100,00	Казахстан
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944	0,185224	0,185224	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,07401**	**0,000059**	**0,000059**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,034	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04001	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**4,0269**	**0,001580**	**0,001580**	**100,00**	**Казахстан**
146716	Вазелин технический	кг	0,013	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,0553	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8	0,001490	0,001490	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан

	Прочие	**10 м2**	**0,392**	**0,002717**	**0,002717**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	0,002717	0,002717	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,00002**			**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,00002			100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**16,16**	**0,659842**	**0,659842**	**100,00**	**Казахстан**
147763	Хомутик	шт.	8,16	0,007018	0,007018	100,00	Казахстан
С1247-103-0238	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	0,294916	0,294916	100,00	Казахстан
С1247-306-0106	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,357908	0,357908	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**80,59994**	**0,313128**	**0,313128**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	35,27354	0,003457	0,003457	100,00	Казахстан
295854	Вода с открытых источников	м3	19,896			100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,9	0,028477	0,028477	100,00	Казахстан
С1212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5304	0,281194	0,281194	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**133**	**0,005054**	**0,005054**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	133	0,005054	0,005054	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**3**	**1,509151**	**1,509151**	**100,00**	**Казахстан**
Спрайс	Спортивное оборудование GS-1085	шт	1	0,591600	0,591600	100,00	Казахстан
Спрайс	Спортивное оборудование GS-1091	шт	1	0,703800	0,703800	100,00	Казахстан
Спрайс	Треножер для спины наклонный	шт	1	0,213751	0,213751	100,00	Казахстан
	Итого:			**12,849022**	**12,849022**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**