ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"

По объекту: «Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район, поселок Индерборский, микрорайон Болашак, ул.Г.Мусрепова»

Сметная документация

Директор **Кайрова А.Е.**

Уральск 2021 год.

Форма 1

ГУ " Отдел строительства Индерского района "

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 59096,28 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 6331,744 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1450,000	1450,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			365,395	365,395
		Итого по разделу I			**1815,395**	**1815,395**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	48820,565	0,000	0,000	48820,565
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 48820,565.3,24% = 1581,786			1581,786	1581,786

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 48820,565.1,12% = 546,79			546,790	546,790
		Итого по разделу III			**2128,576**	**2128,576**
		Итого по сводному сметному расчету	**48820,565**	**0,000**	**3943,971**	**52764,536**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			6331,744	6331,744
		Всего по сводному сметному расчету	**48820,565**	**0,000**	**10275,715**	**59096,280**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукеев А.Н.

Форма 2

Заказчик ГУ " Отдел строительства Индерского района "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 54679,032 тыс.тнг.

в том числе:
налог на добавленную стоимость 5858,468 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	07-01	Электроснабжение	1535,59	--	--	1535,59
		Всего по главе	**1535,59**	**--**	**--**	**1535,59**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	07-01	Ген.план	45162,6	--	--	45162,6
		Всего по главе	**45162,6**	**--**	**--**	**45162,6**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**46698,19**	**--**	**--**	**46698,19**
Глава 8. Временные здания и сооружения						

3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	485,661	--	--	485,661
		Всего по главе	**485,661**	**--**	**--**	**485,661**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**47183,851**	**--**	**--**	**47183,851**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	679,447	--	--	679,447
		Всего по главе	**679,447**	**--**	**--**	**679,447**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**47863,299**	**--**	**--**	**47863,299**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	957,266	--	--	957,266
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**48820,565**	**--**	**--**	**48820,565**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5858,468	5858,468
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**48820,565**	**--**	**5858,468**	**54679,032**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

Главный инженер проекта Шукеев А.Н.

Форма 3

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

Объектная смета № 07-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	46698,19	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,629	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	3707,512	тыс.тнг.

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	04-01-01	Электроснабжение	1535,59	--	--	1535,59	0,098	151,266	--
2.	07-01-01	Ген.план	45162,6	--	--	45162,6	2,531	3556,246	--
		ИТОГО	**46698,19**	--	--	**46698,19**	**2,629**	**3707,512**	

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

Шифр стройки 8

Наименование объекта - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01

(Локальный сметный расчет)

на п. Индербор мкр.Болашак электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: 3024138

Сметная стоимость	1535,590	тыс.тенге
Сметная заработная плата	151,266	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,098	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**4838,06**	**1457,70**	**4838**	**1458**	**98**	**2363**	**7777**
		НР - 72%; СП - 8%				**3282,00**	**616,19**	**3282**	**616**		**576**	
2	**247-201-0804 РСНБ РК 2015**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**		**22065,00**	**--**	**22065**	**--**	**22065**	**--**	**23830**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1765**	
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**		**1543,67**	**89,09**	**1544**	**89**	**27**	**1028**	**2778**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,67**	**38,37**	**1428**	**38**		**206**	
4	**247-301-0206 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1**		**14439,00**	**--**	**14439**	**--**	**14439**	**--**	**15594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1155**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	10041,59	124,09	10042	124	6636	2363	13397
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	38,37	3282	38		992	
6	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2899,42	26,43	2899	26	1317	1120	4341
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	1556	--		322	
8	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение									
9	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	28739,67	10023,74	114959	40095	3920	91967	223480
		НР - 80%; СП - 8%			17736,00	4212,17	70944	16849		16554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014 0,056	69995,00				3920		
10	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	5329,37	1100,89	21317	4404	7067	7089	30679
		НР - 72%; СП - 8%			2461,50	765,00	9846	3060		2273	
11	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	89493,00	--	357972	--	357972	--	386610
		СП - 8%			--	--	--	--		28638	
12	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	10807,00	--	43228	--	43228	--	46686
		СП - 8%			--	--	--	--		3458	
13	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	685096,00	--	10276	--	10276	--	11098
		СП - 8%			--	--	--	--		822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	73729,00	--	294916	--	294916	--	318509
		СП - 8%			--	--	--	--		23593	
15	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	4	3683,24	485,54	14733	1942	--	9209	25858
		НР - 72%; СП - 8%			3197,70	209,12	12791	836		1915	
16	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	364,00	--	1456	--	1456	--	1572
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**858857**	**46441**	**785502**	**115139**	**1136061**
							93581	**20745**	**--**	**84152**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**36050**				
	Материалы		Тенге				**7068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**26533**			
		Накладные расходы	Тенге				**16298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4188**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**56536**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26533**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**822807**				
	Материалы		Тенге				**3920**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87793**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**707848**				
		Накладные расходы	Тенге				**91967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73181**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**987955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87793**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1044491**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114326**			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная линия 0,4 кВ									
17	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,76	385,44	385,44	9158	9158	--	6594	17012
		НР - 72%; СП - 8%			--	77,60	--	1844		1260	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,92	934,56	--	7402	--	--	5329	13750
		НР - 72%; СП - 8%			934,56	--	7402	--		1018	
19	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,92	7240,00	--	57341	--	57341	--	61928
		СП - 8%			--	--	--	--		4587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,84	19,43	19,43	308	308	--	222	572
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,58	--	136		42	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,207	364,05	161,08	75	33	9	24	106
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	33	11		8	
22	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	299834,00	--	31183	--	31183	--	33678
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	
23	243-113-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	297124,00	--	14856	--	14856	--	16044
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
24	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	317171,00	--	1586	--	1586	--	1713
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
25	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	73647,00	--	3535	--	3535	--	3818
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	1,568	37810,03	1155,22	59286	1811	55132	53950	122295
		НР - 91%; СП - 8%			1494,45	286,45	2343	449		9059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,59936	32772,00				52414		
27	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,92	7240,00	--	57341	--	57341	--	61928
		СП - 8%			--	--	--	--		4587	
28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	283,13	12,67	5663	253	514	3525	9923
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	5,37	4896	107		735	
29	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	194,00	--	3958	--	3958	--	4275
		СП - 8%			--	--	--	--		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,132	32169,58	21635,98	4246	2856	--	848	5502
		НР - 61%; СП - 8%			10533,60	5178,60	1390	684		408	
31	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132	38,00	--	5016	--	5016	--	5417
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
32	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	185,00	--	2220	--	2220	--	2398
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
33	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	574,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Заземление опор освещения									
34	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3020,10	175,27	12080	701	7095	3084	16378
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	4284	215		1213	
35	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	751,37	25,83	4508	155	3068	925	5868
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	1285	51		435	
		Заземление щита ЩУО									
36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2757,84	175,27	2758	176	1511	771	3811
		НР - 72%; СП - 8%			1071,00	53,72	1071	54		282	
37	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2	751,37	25,83	1503	52	1023	308	1956
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	428	17		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				294355	15503	255720	75580	399531
							23132	3568	--	29595	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30833				
	Материалы		Тенге				13220				
	Всего заработная плата		Тенге					14526			
		Накладные расходы	Тенге				9485				
		Сметная прибыль	Тенге				3226				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14526			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				263522				
	Материалы		Тенге				55131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**12174**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**187368**				
		Накладные расходы	Тенге				**66095**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26369**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**355986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**399530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26700**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1535590**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126261**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**63641**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25005**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1041222**		
		- Накладные расходы	Тенге							**190719**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**113747**	

Составил Аубакирова

Форма 4

Наименование стройки - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

Шифр стройки 8

Наименование объекта - Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки

Шифр объекта 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Ген.план

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	45162,600	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3556,246	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,531	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	м3 грунта	334,56		64,70	64,70	21646	21646	--	15585	40210
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,57	--	7551		2978	
2	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	334,56		236,65	236,65	79174	79174	--	57005	147073
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,21	--	14122		10894	
3	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	700,35		204,96	200,72	143544	140574	--	103351	266647
		НР - 72%; СП - 8%				4,24	68,39	2969	47897		19752	
4	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	м3 грунта	365,79		171,60	164,77	62770	60272	--	45194	116601
		НР - 72%; СП - 8%				6,83	29,39	2498	10751		8637	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	3200,6625		47,00	--	150431	--		--	162465
		СП - 8%				--	--	--	--		12034	
6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	412,8		64,70	64,70	26708	26708	--	19230	49613
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,57	--	9317		3675	
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (погрузка плодородного грунта)	м3 грунта	412,8		64,70	64,70	26708	26708	--	19230	49613
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,57	--	9317		3675	
8	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)	т·км	3612		47,00	--	169764	--		--	183345
		СП - 8%				--	--	--	--		13581	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 264м2										
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,2		9228,59	1095,97	121817	14466	105125	131563	273650
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	2226	3601		20270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	14,52	7240,00				105125		
9.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,66	--				--		
10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	264		1396,63	183,60	368710	48471	309671	398207	828271
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	59,54	10568	15719		61353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,03	7,92	--				--		
11	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	264		-82,77	-10,32	-21851	-2724	-19127	-23599	-49086
		НР - 108%; СП - 8%				--	-3,47	--	-916		-3636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0126	3,3264	5750,00				19127		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,92		1264,59	1095,97	10016	8680	--	10817	22499
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	1335	2161		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,396	--				--		
13	1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Цементно-песчанная смесь состава 1:5. Приготовление	м3	7,92		16786,34	1230,03	132948	9742	105583	120983	274245
		НР - 91%; СП - 8%				2225,07	652,98	17623	5172		20314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,11	8,7912	7239,00				63639		
13.2	261-107-0102	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	0,25	1,98	21075,00				41729		
14	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	264		611,61	41,91	161465	11064	3736	174382	362715
		НР - 108%; СП - 8%				555,55	18,10	146665	4778		26868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,132	28297,00				3735		
15	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264		3224,00	--	851136	--	851136	--	919227
		СП - 8%				--	--	--	--		68091	
		Искуственный газон 800м2										
16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80		9228,59	1095,97	738287	87677	637120	797350	1658488
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	13490	21826		122851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	88	7240,00				637120		
17	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	800		1824,87	183,60	1459896	146880	1280992	1576688	3279510
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	59,54	32024	47632		242927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	151,2	7794,00				1178453		
17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	24	85,00				2040		
18	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800		5656,00	469,00	4524800	375200	3336000	--	4886784
		СП - 540 Тенге				1017,00	147,00	813600	117600		361984	
		Тартановое покрытие 312 М2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,2		9228,59	1095,97	287932	34194	248477	310967	646810
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	272,83	5261	8512		47912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	34,32	7240,00				248477		
19.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,56	--				--		
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	312		1396,63	183,60	435749	57283	365977	470608	978866
		НР - 108%; СП - 8%				40,03	59,54	12489	18576		72509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,03	9,36	--				--		
21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	312		-413,87	-51,62	-129127	-16105	-113022	-139458	-290071
		НР - 108%; СП - 8%				--	-17,37	--	-5419		-21487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,063	19,656	5750,00				113022		
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	24,96		38612,73	7,68	963774	192	852770	905947	2019299
		НР - 94%; СП - 8%				4439,58	--	110812	--		149578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25,4592	29652,00				754916		
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,73944		17830,08	1558,72	13184	1153	22	11998	27196
		НР - 91%; СП - 8%				16240,00	708,72	12009	524		2015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,207043	112,00				23		
24	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944		250492,00	--	185224	--	185224	--	200042
		СП - 8%				--	--	--	--		14818	
25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	312		12418,79	26,61	3874662	8303	3624185	4184635	8704041
		НР - 108%; СП - 8%				776,20	9,64	242174	3008		644744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	318,24	7980,00				2539555		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02 318,24	3373,00				1073424		
				БР 100.20.8							
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	380	1007,78	33,74	382956	12821	25855	413593	860273
		НР - 108%; СП - 8%			906,00	14,40	344280	5472		63724	
27	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	71580,00	--	435206	--	435206	--	470023
		СП - 8%			--	--	--	--		34817	
28	212-101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	30197,00	--	367196	--	367196	--	396572
		СП - 8%			--	--	--	--		29376	
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение футбольное поле									
29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	240	3544,71	1173,66	850730	281679	12625	1003862	2002959
		НР - 118%; СП - 8%			2318,44	479,52	556426	115085		148367	
30	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13068,77	123,06	13069	123	64	15421	30769
		НР - 118%; СП - 8%			12881,85	47,96	12882	48		2279	
31	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9	32015,00	--	288135	--	288135	--	311186
		СП - 8%			--	--	--	--		23051	
32	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,62352	369084,00	--	230131	--	230131	--	248542
		СП - 8%			--	--	--	--		18411	
33	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	8,01995	337503,00	--	2706757	--	2706757	--	2923298
		СП - 8%			--	--	--	--		216541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4088822	281802	15839838	10623559	33001675
							569308	115133	--	2444570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4088822				
	Материалы		Тенге				12690				
	Всего заработная плата		Тенге					684441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3225023				
		Накладные расходы	Тенге				1019283				
		Сметная прибыль	Тенге				408649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5516754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					684441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5516754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					684441			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение спортивная и детская площадка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	110	3544,71	1173,66	389918	129102	5788	460103	918023
		НР - 118%; СП - 8%			2318,44	479,52	255028	52747		68002	
35	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5304	32015,00	--	16981	--	16981	--	18339
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
36	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,24134	369084,00	--	89075	--	89075	--	96201
		СП - 8%			--	--	--	--		7126	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	2,00247	337503,00	--	675840	--	675840	--	729907
		СП - 8%			--	--	--	--		54067	
				МАФ							
38	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	232063,00	3461,00	232063	3461	217348	--	250628
		СП - 19297 Тенге			11254,00	1176,00	11254	1176		18565	
39	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	115754,00	3424,00	115754	3424	100876	--	125014
		СП - 10023 Тенге			11454,00	1129,00	11454	1129		9260	
40	8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	220358,00	302,00	220358	302	210213	--	237987
		СП - 18297 Тенге			9843,00	83,00	9843	83		17629	
41	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "шаговый"	комплект	1	228733,00	2775,00	228733	2775	210258	--	247032
		СП - 19337 Тенге			15700,00	885,00	15700	885		18299	
42	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый"	комплект	1	228733,00	2775,00	228733	2775	210258	--	247032
		СП - 19337 Тенге			15700,00	885,00	15700	885		18299	
43	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	201490,00	2538,00	201490	2538	187951	--	217609
		СП - 16834 Тенге			11001,00	836,00	11001	836		16119	
44	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	229870,00	2530,00	229870	2530	215966	--	248260
		СП - 19131 Тенге			11374,00	832,00	11374	832		18390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	215099,00	2446,00	215099	2446	201066	--	232307
		СП - 17959 Тенге			11587,00	804,00	11587	804		17208	
46	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	551709,00	8386,00	551709	8386	519937	--	595846
		СП - 45630 Тенге			23386,00	2844,00	23386	2844		44137	
47	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	551709,00	8386,00	551709	8386	519937	--	595846
		СП - 45630 Тенге			23386,00	2844,00	23386	2844		44137	
48	8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	2	163528,00	376,00	327056	752	297812	--	353220
		СП - 14052 Тенге			14246,00	105,00	28492	210		26164	
49	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	435372,00	376,00	435372	376	420750	--	470202
		СП - 35799 Тенге			14246,00	105,00	14246	105		34830	
50	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	203291,00	2444,00	203291	2444	190923	--	219554
		СП - 16908 Тенге			9924,00	824,00	9924	824		16263	
51	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)	комплект	1	1868917,00	2528,00	1868917	2528	1781756	--	2018430
		СП - 155021 Тенге			84633,00	866,00	84633	866		149513	
52	8601-0113-0113 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)	комплект	1	1439529,00	2082,00	1439529	2082	1369715	--	1554691
		СП - 119720 Тенге			67732,00	735,00	67732	735		115162	
53	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	1	549628,00	856,00	549628	856	519009	--	593598
		СП - 45873 Тенге			29763,00	290,00	29763	290		43970	
54	8601-0201-0123 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,656 м x 1,542 м x 2,300 м)	комплект	1	296884,00	1010,00	296884	1010	259190	--	320635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 26080 Тенге			**36684,00**	**343,00**	**36684**	**343**		**23751**	
55	**8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**111426,00**	**1972,00**	**222852**	**3944**	**205288**	**--**	**240680**
		СП - 9371 Тенге			**6810,00**	**668,00**	**13620**	**1336**		**17828**	
56	**ТПРАЙС**	**Спортивное оборудование GS-1091**	**шт**	**1**	**703800,00**	**--**	**703800**	**--**	**703800**	**--**	**760104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56304**	
57	**ТПРАЙС**	**Спортивное оборудование GS-1085**	**шт**	**1**	**591600,00**	**--**	**591600**	**--**	**591600**	**--**	**638928**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47328**	
58	**ТПРАЙС**	**Треножер для спины наклонный**	**шт**	**1**	**213751,20**	**--**	**213751**	**--**	**213751**	**--**	**230851**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10800012**	**180117**	**9935088**	**460103**	**12160924**
							684807	**69774**	**--**	**900809**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1509151**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1509151**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120732**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1629883**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9290861**				
		Материалы	Тенге				**7644040**				
		Всего заработная плата	Тенге					**754581**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**781896**				
		Накладные расходы	Тенге				**460103**				
		Сметная прибыль	Тенге				**780077**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10531041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**754581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12160924**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**519**
		Сметная заработная плата	Тенге					**754581**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45162600**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3024138**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1614298**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**532108**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25774928**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**320195**				
		- Накладные расходы	Тенге							**11083662**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3345379**	

Составил Аубакирова

Форма 7

Наименование стройки Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящегося по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		Строительные материалы и конструкции			
1	211-201-0406 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94,5216	Казахстан
2	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	Казахстан
3	211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	Казахстан
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	144,5776	Казахстан
5	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	8,7912	Казахстан
6	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,4592	Казахстан
7	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	Казахстан

1	2	3	4	5	6
8	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	Казахстан
9	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10674	Казахстан
10	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0042	Казахстан
11	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,132	Казахстан
12	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,07387	Казахстан
13	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,4200828	Казахстан
14	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2070432	Казахстан
15	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	Казахстан
16	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,00000166	Казахстан
17	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	Казахстан
18	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	Казахстан
19	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	Казахстан
20	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,646	Казахстан
21	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02496	Казахстан
22	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	49,92	Казахстан
23	261-107-0102 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	1,98	Казахстан
24	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000126	Казахстан
25	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00042	Казахстан
26	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,034	Казахстан
27	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,013	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	Казахстан
29	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	Казахстан
30	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	Казахстан
31	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	Казахстан
32	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,00001987	Казахстан
33	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000702	Казахстан
34	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0422	Казахстан
35	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,1	Казахстан
36	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00000104	Казахстан
37	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	Казахстан
38	261-107-0808 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	8,16	Казахстан
39	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	Казахстан
40	243-113-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	Казахстан
41	243-113-0802 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	Казахстан
42	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,005	Казахстан
43	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,4	Казахстан
44	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	Казахстан
45	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00001722	Казахстан
46	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	Казахстан
47	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	Казахстан

1	2	3	4	5	6
48	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	35,273536	Казахстан
49	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,2961242	Казахстан
50	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,015	Казахстан
51	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	Казахстан
52	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	Казахстан
53	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	Казахстан
54	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	Казахстан
55	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	Казахстан
56	247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	Казахстан
57	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,02184	Казахстан
58	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	318,24	Казахстан
59	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	Казахстан
60	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	Казахстан
61	212-101-0307 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	Казахстан
62	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	Казахстан
63	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02349	Казахстан
64	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8	Казахстан
65	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04000849	Казахстан
66	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000124	Казахстан
67	247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	Казахстан
68	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	Казахстан

1	2	3	4	5	6
69	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132	Казахстан
70	255-102-0108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264	Казахстан
71	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	Казахстан
72	261-105-0650 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	318,24	Казахстан
73	261-107-0369 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	19,896	Казахстан
74	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,84	Казахстан
75	212-101-0602 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5304	Казахстан
76	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,86486	Казахстан
77	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	10,02242	Казахстан
78	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фунтамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	Казахстан
79	247-103-0238 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	Казахстан
80	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
81	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944	Казахстан
82	СТПРАЙС	Спортивное оборудование GS-1085	шт	1	Казахстан
83	СТПРАЙС	Спортивное оборудование GS-1091	шт	1	Казахстан
84	СТПРАЙС	Треножер для спины наклонный	шт	1	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Отдел строительства Индерского района "

Шифр стройки: **8**

Наименование стройки: **Привязка проектно-сметной документаций на строительство спортивной площадки находящ... по адресу: Атырауская область, Индерский район,поселек Индерборский, микрорайон Болашак,ул.Г.Мусрепова**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**153,3688**	**1,110381**	**1,110381**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	144,5776	1,046742	1,046742	100,00	Казахстан
100329	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	8,7912	0,063639	0,063639	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**257,7216**	**1,822452**	**1,822452**	**100,00**	**Казахстан**
100063	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94,5216	0,543499	0,543499	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12	0,100500	0,100500	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	151,2	1,178453	1,178453	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**39,21856**	**1,174526**	**1,174526**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,4592	0,754916	0,754916	100,00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,59936	0,052414	0,052414	100,00	Казахстан
279163	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м3	12,16	0,367196	0,367196	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**0,24309**	**0,007034**	**0,007034**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,10674	0,003153	0,003153	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0042	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,132	0,003735	0,003735	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,07387**	**0,003736**	**0,003736**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,07387	0,003736	0,003736	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**264**	**0,851136**	**0,851136**	**100,00**	**Казахстан**
295444	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	264	0,851136	0,851136	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**6,08**	**0,435206**	**0,435206**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,08	0,435206	0,435206	100,00	Казахстан

8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**кг**	**1,31112**	**0,001182**	**0,001182**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,29612	0,001179	0,001179	100,00	Казахстан
249530	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,015	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**т**	**0,02196**	**0,011268**	**0,011268**	**100,00**	**Казахстан**
274782	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,02184	0,011207	0,011207	100,00	Казахстан
287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00012	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1,98013**	**0,041733**	**0,041733**	**100,00**	**Казахстан**
144511	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	1,98	0,041729	0,041729	100,00	Казахстан
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00013	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**20,4**	**0,003958**	**0,003958**	**100,00**	**Казахстан**
269859	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	20,4	0,003958	0,003958	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**368,24**	**1,113678**	**1,113678**	**100,00**	**Казахстан**
135832	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	49,92	0,040236	0,040236	100,00	Казахстан
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0,08	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
295788	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	318,24	1,073424	1,073424	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**318,24**	**2,539555**	**2,539555**	**100,00**	**Казахстан**
276168	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	318,24	2,539555	2,539555	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,72696**	**0,026919**	**0,026919**	**100,00**	**Казахстан**
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,056	0,003920	0,003920	100,00	Казахстан
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,646	0,022144	0,022144	100,00	Казахстан
131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02496	0,000856	0,000856	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,63412**	**0,000214**	**0,000214**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,42008	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,20704	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,007	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**0,03389**	**0,011410**	**0,011410**	**100,00**	**Казахстан**
129039	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0			100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0104	0,003805	0,003805	100,00	Казахстан

286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,02349	0,007605	0,007605	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**18**	**0,010332**	**0,010332**	**100,00**	**Казахстан**
277277	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	0,010332	0,010332	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,018**	**0,011319**	**0,011319**	**100,00**	**Казахстан**
129995	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	0,006290	0,006290	100,00	Казахстан
130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	0,005029	0,005029	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**						
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,207**	**0,051160**	**0,051160**	**100,00**	**Казахстан**
191915	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,048	0,003535	0,003535	100,00	Казахстан
193713	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х4 (ок)-0,66	км	0,05	0,014856	0,014856	100,00	Казахстан
193764	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	км	0,104	0,031183	0,031183	100,00	Казахстан
237874	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	км	0,005	0,001586	0,001586	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,036**	**0,000023**	**0,000023**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**32,5**	**0,106895**	**0,106895**	**100,00**	**Казахстан**
147560	Профиль монтажный	шт.	0,1	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,4	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан
264423	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,022065	0,022065	100,00	Казахстан
264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,001965	0,001965	100,00	Казахстан
266037	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	0,014439	0,014439	100,00	Казахстан
271419	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	0,001456	0,001456	100,00	Казахстан
274103	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	0,020120	0,020120	100,00	Казахстан
277267	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	0,002220	0,002220	100,00	Казахстан

289324	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	0,043228	0,043228	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,2**	**0,000032**	**0,000032**	**100,00**	**Казахстан**
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,00002**			**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00002			100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**11,68504**	**3,906516**	**3,906516**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00042	0,000272	0,000272	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000164	0,000164	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0422	0,008777	0,008777	100,00	Казахстан
147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0			100,00	Казахстан
С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СТОЙКИ ГОСТ 13663-86	т	0,86486	0,319206	0,319206	100,00	Казахстан
С1214-403-0101	Сварная решетка ограждения ПАНЕЛИ	т	10,02242	3,382597	3,382597	100,00	Казахстан
С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /закладной фундамент 3Ф-20/4/К230/	т	0,015	0,010276	0,010276	100,00	Казахстан
С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73944	0,185224	0,185224	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,07401**	**0,000059**	**0,000059**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,034	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04001	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**3,9716**	**0,001575**	**0,001575**	**100,00**	**Казахстан**
146716	Вазелин технический	кг	0,013	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
147084	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
147096	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,1236	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8	0,001490	0,001490	100,00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000027	0,000027	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**0,392**	**0,002717**	**0,002717**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,392	0,002717	0,002717	100,00	Казахстан

	Прочие	**100 м**	**0,00002**			**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,00002			100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**16,16**	**0,659906**	**0,659906**	**100,00**	**Казахстан**
147763	Хомутик	шт.	8,16	0,007018	0,007018	100,00	Казахстан
С1247-103-0238	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	0,294916	0,294916	100,00	Казахстан
С1247-306-0106	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,357972	0,357972	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**80,53994**	**0,422796**	**0,422796**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	35,27354	0,002998	0,002998	100,00	Казахстан
295854	Вода с открытых источников	м3	19,896			100,00	Казахстан
С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,84	0,114682	0,114682	100,00	Казахстан
С1212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	9,5304	0,305116	0,305116	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**132**	**0,005016**	**0,005016**	**100,00**	**Казахстан**
290075	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	132	0,005016	0,005016	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**3**	**1,509151**	**1,509151**	**100,00**	**Казахстан**
Спрайс	Спортивное оборудование GS-1085	шт	1	0,591600	0,591600	100,00	Казахстан
Спрайс	Спортивное оборудование GS-1091	шт	1	0,703800	0,703800	100,00	Казахстан
Спрайс	Треножер для спины наклонный	шт	1	0,213751	0,213751	100,00	Казахстан
	Итого:			**15,841886**	**15,841886**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**