ДОГОВОР СУБПОДРЯДА

г.Кызылорда **01.11.2022г.**

ТОО «СК Орда-Құрылыс» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Қалдыбаева Б.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «AI-Sultan Company»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Алматов Е.А.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по **"Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар» по ул.Менделеева в г.Талгар, Талгарского района"**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.11.2022 г. и закончены не позднее 31.12.2022 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «СК Орда-Құрылыс»	**ТОО «Al-Sultan Company»**
г.Кызылорда ул.Алты Алаш №2 БИН: 080140017041 АО ForteBank ИИК: KZ45965T251202673813 БИК: IRTYKZKA	г.Кызылорда мкр.Сырдария 19, кв 12 БИН: 050940014615 ИИК: KZ7796525F0007512774 ИИК: IRTYKZKA
Директор Қалдыбаева Б.Қ.	**Директор Алматов Е.А.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Подрядчик: **ТОО "СК Орда Курылыс"**
Субподрядчик: **ТОО «Al-Sultan Company»**
Наименование объекта: "Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области"
Согласно Договора субподряда от 01 ноябрь 2022 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за ноябрь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области	735245	656469	-	-	-	-	-	-	78776	735245
Итого:	735245	656469	-	-	-	-	-	-	78776	735245

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Подрядчик:
ТОО "Al-Sultan Company"
Директор _____ **Алматов Е.А.**
БИН/ИИН 050940014615

Субподрядчик: ТОО "Al-Sultan Company"

Наименование объекта: "Газоснабжение существующей котельной стадиона "Жастар" по улице Менделеева в г. Талгар, Талгарского района Алматинской области"

Договор субподряда от "01" ноябрь 2022г.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные и санитарно-технические работы										
		РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (0,005МПа)										
		Прокладка трубопроводов (0,005МПа)										
1	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка.**	км трубопровода	0,0102		1104688,92	466371,76	11268	4757	102	7727	20515
		НР - 99%; СП - 8%				628351,50	136849,37	6409	1396		1520	
2	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,2		1228,00	--	10070	--	10070	--	10876
		СП - 8%				--	--	--	--		806	
3	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2		353,00	--	706	--	706	--	762
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
4	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1		162,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
5	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2		579,00	--	1158	--	1158	--	1251
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
6	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,001		599303,00	--	599	--	599	--	647
		СП - 8%				--	--	--	--		48	

	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	487,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
8	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5766,46	2995,99	11533	5992	278	6950	19961
		НР - 99%; СП - 8%			2631,33	878,60	5263	1757		1479	
9	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29883,00	--	59766	--	59766	--	64547
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
10	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1110,00	--	4440	--	4440	--	4795
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
11	С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10945,00	--	10945	--	10945	--	11821
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,63	190,76	4,90	311	8	143	111	456
		НР - 69%; СП - 8%			98,12	0,59	160	1		34	
13	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	1,63	275,57	1,74	449	3	416	22	508
		НР - 69%; СП - 8%			18,84	0,29	31	0		38	
14	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10,2	606,21	--	6183	--	124	5938	13091
		НР - 98%; СП - 8%			594,07	--	6060	--		970	
15	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	13907,29	2064,07	13907	2064	1883	9860	25669
		НР - 99%; СП - 8%			9960,07	--	9960	--		1901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**175600**

РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод низкого давления (0,005МПа)

Земляные работы

16	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,55	168,13	161,80	1606	1545	--	231	1984
		НР - 72%; СП - 8%			6,33	27,24	60	260		147	

		самосвалы экскаваторами типа "ЕТТАСНТ" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
	РСНБ РК 2015		м3 грунта	2,3	241,92	233,71	556	538	1	89	697
		НР - 72%; СП - 8%			7,94	45,81	18	105		52	
18	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4,025	45,00	--	181	--		--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,55	36,29	36,29	347	347	--	97	479
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,10	--	135		35	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,55	171,86	79,20	1641	756	--	901	2746
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	885	367		203	
		Прокладка трубопроводов подземного									
21	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,3	3265,98	163,70	7512	377	4498	2727	11058
		НР - 93%; СП - 8%			1146,48	51,24	2637	118		819	
22	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0117	335230,94	85655,22	3922	1002	1	3193	7684
		НР - 99%; СП - 8%			249526,00	26147,70	2919	306		569	
23	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,007	500807,08	154781,64	3506	1083	53	2677	6678
		НР - 99%; СП - 8%			338390,00	47968,68	2369	336		495	
24	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1398,89	7,73	9792	54	1089	8580	19842
		НР - 99%; СП - 8%			1235,62	2,49	8649	17		1470	
25	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30972,98	3225,13	30973	3225	17185	10530	44823
		НР - 99%; СП - 8%			10562,78	73,20	10563	73		3320	
26	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,7	796,00	--	9313	--	9313	--	10058
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
27	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	3859,00	--	27013	--	27013	--	29174
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	

	2302-0502-2607 РСНБ РК 2015		шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Контрольная трубка-1шт									
29	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство ковера газового. Устройство**	шт.	1	6682,30	2212,75	6682	2213	584	4698	12290
		НР - 99%; СП - 8%			3885,32	859,72	3885	860		910	
30	С123-051204-0102 2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	шт.	1	26247,00	--	26247	--	26247	--	28347
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
31	С123-021103-1101 2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57**	шт.	3	3551,00	--	10653	--	10653	--	11505
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,075	1778,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
33	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,05	13645,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
34	С123-020301-1716 2302-0301-1716 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1 1/2, PN 16**	шт.	1	566,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
35	С123-010201-0198 2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	281,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
36	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80. ФУТЛЯР КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ**	м	0,8	1228,00	--	982	--	982	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
37	С121-100501-0803 2110-0501-0803 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79**	кг	5	252,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
38	С121-130804-0401 2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	**Каболка**	т	0,005	1358592,00	--	6793	--	6793	--	7336
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	141,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Выход из земли-2шт									
40	С123-010405-1201 2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	1	1161,00	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
41	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1228,00	--	7368	--	7368	--	7957
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
42	С123-020304-2013 2302-0304-2013 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	2	3312,00	--	6624	--	6624	--	7154
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
43	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80. ФУТЛЯР	м	3,2	4156,00	--	13299	--	13299	--	14363
		СП - 8%			--	--	--	--		1064	
44	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
45	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	971726,08	36826,92	3498	133	2329	1026	4886
		НР - 99%; СП - 8%			287854,00	146,40	1036	1		362	
46	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	765,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
47	С123-010201-0198 2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	281,00	--	843	--	843	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
48	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки "Осторожно газ" односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм x 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	2630,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	*НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	11,7	606,21 594,07	-- --	7093 6951	-- --	142	6812 1112	15017
50	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	стык	9	21470,54 1405,44	20055,20 4435,04	193235 12649	180497 39915	89	47834 19285	260354
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**526486**
		РАЗДЕЛ 3.Газовое оборудование (низкое давление)									
		Газовые приборы									
51	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Счетчик газа ВК-G-4т. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	колонка	1	32412,20 25989,60	3840,80 1964,69	32412 25990	3841 1965	2582	25438 4628	62478
52	коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Газовый счетчик ВК-G-4т**	комплект	1	16716,07 --	-- --	16716 --	-- --	--	-- --	16716
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**79194**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**781280**

		Итого по акту	Тенге					781280				
		Временные здания и сооружения-1,6%	Тенге					12500				
		Итого по акту	Тенге					793780				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%	Тенге					10716				
		Итого	Тенге					804497				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					16090				
		Итого	Тенге					820586				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					656469				
		Ндс-12%	Тенге					78776				
		Итого с НДС	**Тенге**					**735245**				

Подрядчик:
ТОО «СК Орта-Курылыс»
Директор _____ Калдыбаева Б.Т.
БИН/ИИН 080140017041

Субподрядчик:
ТОО "Al-Sultan Company"
Директор _____ Алматов Е.А.
БИН/ИИН 050940014615