ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 101

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА	Е.С.СЛЯМКАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	Е.В.КОЛЕСНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	С.Е.СЛЯМКАНОВ

ТОО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
"СЕМСТРОЙПРОЕКТ"
Государственная лицензия ГСЛ № 001372
от 26 сентября 2000 года

ЗАКАЗ № 101

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Семей»
ОБЪЕКТ: Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 8

г.Семей 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

*Сметная документация рабочего проекта на строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО (поз 73) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) составлена в соответствии со СН РК 1.02-03-2015 г «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» Сметная стоимость строительства исчислена в текущих ценах 3 квартала 2021 г на основании приказа от 11.12.2019 г. №207-нк УСН РК 8.02-03-2018, ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦПГ РК 8.04-12-2019, ССЦ РК 8.04-08-2019,ССЦ РК 8.04-09-2019, СЦЭМ РК 8.04-11-2019,СЦПГ РК 8.04-12-2019 дополнений и изменений выпуск 21.Согласно Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в РК ,прилож.1,п.9.11 включена дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 г №1787-XII (*по состоянию на 01.06.2014г)*

Сметная документация выполнена на программном комплексе АВС-4 (редакция 2021.3.2). Продолжительность строительства составляет 9 месяцев, начало строительства июль 2022 г

При составлении сметной документации применены привязываемые единичные расценки для 16 территориального района
Лимитированные затраты:

- *накладные расходы согласно приложению МДЦС РК 8.01-02-2015*
- *затраты на производство работ в зимнее время согласно НДЗ РК 8.04-06-2015 -1,7%*
- *затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015 -0,9%*
- *резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%)*
- *налог на добавленную стоимость- 12%*
- *сметная прибыль- 8%*

Источник финансирования: 90% - республиканский бюджет
10% - областной бюджет

Составил *Сыздыкова Р.Б*

Форма 1

Заказчик ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"

(наименование организации)

"Утвержден" Айтбаев Д.У.

Сводный сметный расчет в сумме 1145695,504 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 122753,09 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2021-2023г г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2021 г			19029,270	19029,270
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы 2021 г			1252,639	1252,639
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2021 г			1608,431	1608,431
		Итого по разделу I			**21890,340**	**21890,340**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	905304,003	45414,224	8511,433	959229,660
5		в том числе в текущих ценах на 2022	625261,660	31366,009	5878,548	662506,217
6		в том числе в текущих ценах на 2023	280042,342	14048,216	2632,885	296723,443
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 662506,217.3,24% = 21465,201			21465,201	21465,201
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 296723,443.3,24% = 9613,84			9613,840	9613,840
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 662506,217.1,12% = 7420,07			7420,070	7420,070
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 296723,443.1,12% = 3323,303			3323,303	3323,303
		Итого по разделу III			**41822,414**	**41822,414**
		Итого по сводному сметному расчету	**905304,003**	**45414,224**	**72224,187**	**1022942,414**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:			21890,340	21890,340
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.			2626,841	2626,841
		Всего в 2021 году			24517,181	24517,181
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	625261,660	31366,009	5878,548	662506,217
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.			21465,201	21465,201
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.			7420,070	7420,070
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.			82966,979	82966,979
		Всего в 2022 году	625261,660	31366,009	117730,798	774358,467
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	280042,342	14048,216	2632,885	296723,443

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.			9613,840	9613,840
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.			3323,303	3323,303
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.			37159,270	37159,270
		Всего в 2023 году	280042,342	14048,216	52729,298	346819,856
		Всего по годам	**905304,003**	**45414,224**	**72224,187**	**1022942,414**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			122753,090	122753,090
		Всего по сводному сметному расчету	**905304,003**	**45414,224**	**194977,277**	**1145695,504**
		стоимость 1 м2 жилья	3963,96 м2			289,03

Директор института Слямканов Е.С.

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

ФОРМА 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"

Утвержден Айтбаев Д.У.

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1074337,22 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 115107,559 тыс.тнг.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

"" "" 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование стройки)

Составлен (а) в текущих ценах 3кв.2021г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг. строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тнг.
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	02-01	-Жилой дом (поз. 73)	812577,486	42672,753	-	855250,239
		Всего по главе	812577,486	42672,753	-	855250,239
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	07-01	-Вертикальная планировка	142,445	-	-	142,445
		Всего по главе	142,445	-	-	142,445
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	812719,931	42672,753	-	855392,684
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 0,9%	7314,479	-	-	7314,479
		Всего по главе	7314,479	-	-	7314,479
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	820034,41	42672,753	-	862707,163
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

1	2	3	4	5	6	7
4.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	13940,585	-	-	13940,585
5.	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	-Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	7997,633	7997,633
		Всего по главе	13940,585	-	7997,633	21938,218
6.	ГН ОССС	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	833974,995	42672,753	7997,633	884645,381
7.		-Непредвиденные работы и затраты-2%	16679,5	-	-	16679,5
8.		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	850654,495	42672,753	7997,633	901324,881
9.		- в том числе на 2021 год - %	-	-	-	-
10.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	- в том числе на 2022 год - 70 %	595458,147	29870,927	5598,343	630927,417
		- в том числе на 2023 год - 30 %	255196,349	12801,826	2399,29	270397,464
		-в том числе в текущих ценах на 2021 год - %, К=1	-	-	-	-
11.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	-	-
12.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	-	-	-	-
13.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	625261,661	31366,009	5878,548	662506,217
14.		-НДС на 2022 год, - 12 %	-	-	79500,746	79500,746
15.		-Итого в текущих ценах на 2022 год	625261,661	31366,009	85379,294	742006,963
16.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	280042,342	14048,216	2632,885	296723,443
17.		-НДС на 2023 год, - 12 %	-	-	35606,813	35606,813
18.		-Итого в текущих ценах на 2023 год	280042,342	14048,216	38239,699	332330,256
19.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12 %	-	-	115107,559	115107,559
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	905304,002	45414,224	123618,993	1074337,22

Главный инженер института Колесников Е.В.

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Главный специалист сметного отдела Кайырбаев Е.Б.

Форма N 3

Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01

на строительство жилого дома (поз. 73)

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 855250,239 тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость 90,646 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 134007,868 тыс.тнг.

Составлен (а) в текущих ценах 3кв.2021г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тнг.				Норма-тивная трудо-емкость, тысяч челове-часов	Сметная заработ-плата, тыс.тнг.	Показа-тели единич-ной сто-имости
			строительно-монтажных работ	инженер-ного обо-рудования поставки подряд-чика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	см.02-01-01	-Подземная часть	111119,846	-	-	111119,846	4,273	6153,82	-
2.	см.02-01-02	-Надземная часть	416037,679	-	-	416037,679	41,076	59846,219	-
3.	см.02-01-03	-Отделочные работы	170487,306	-	-	170487,306	32,232	47484,28	-
4.	см.02-01-04	-Водопровод,канализация	21966,091	2416,216	-	24382,307	1,911	3147,54	-
5.	см.02-01-05	-Отопление и вентиляция	50092,639	15247,539	-	65340,178	4,422	7169,803	-
6.	см.02-01-06	-Электрооборудование и электроосвещение	29453,287	4962,26	-	34415,547	3,233	4880,449	-
7.	см.02-01-07	-Связь и сигнализация	9468,501	-	-	9468,501	2,426	3646,22	-
8.	см.02-01-08	-Подкрановые пути	1235,311	-	-	1235,311	0,121	188,514	-
9.	см.02-01-09	-Лифты, подъемники	2716,826	20046,738	-	22763,564	0,952	1491,023	-
	ИТОГО		812577,486	42672,753	-	855250,239	90,646	134007,868	

Главный инженер проекта Слямканов С.Е.

Начальник сметного отдела Сыздыкова Р.Б.

Составил Кайырбаев Е.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строитеоьство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО(поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом (поз.73)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01

НА Подземная часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС1-91

Сметная стоимость 111119,846 тыс.тенге
Сметная заработная плата 6153,819 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,273 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021г.

Строительный объём 3963,96 м2
Показатель единичной стоимости 28032,53 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1.	1101-0101 -0343 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2532,28	210,2 --	210,2 37,92	532285 --	532285 96024	-- --	69137 48114	649536			
2.	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	45,14	4646,02 4646,02	-- --	209721 209721	-- --	-- --	150999 28858	389578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	757,69	19,82 -- 8,79	19,82 -- 6660	15017 -- 6660	15017 -- 1585	-- -- --	4795 -- 1585	21397
4.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	48,36	957,57 957,57	-- --	46308 46308	-- --	-- --	33342 6372	86022
5.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	757,69	186,07 102,49	83,58 42,5	140983 77656	63328 32202	-- --	79097 17606	237687
6.	1101-0102 -0337 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в котлованахобъемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1690,72	286,94 -- 56,64	286,94 -- 95762	485135 -- 95762	485135 -- 44327	-- -- --	68949 -- 44327	598411
7.	412-102-0 215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	47678,304	30 -- --	-- -- --	1430349 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 114428	1544777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2859798	1095765	--	406319	3527408
			Тенге		--	--	333685	230648	--	261290	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2859798				
Всего заработная плата			Тенге					564333			
Транспортные расходы			Тенге				1430349				
Накладные расходы			Тенге				406319				
Сметная прибыль			Тенге				261290				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3527407				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								391
Сметная заработная плата			Тенге					564333			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3527407				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								391
Сметная заработная плата			Тенге					564333			
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
8.				94,5	24308,48	1150,71	2297151	108742	2043739	156891	2650365
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3			1530,9	293,52	144670	27738	--	196323	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1. 212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	96,39			19504		1879991			
9.				1020,21	33047,88	1776,2	33715778	1812097	29429213	2690654	39318946
1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские В25 W4,F150. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3			2425,45	472,74	2474468	482294	--	2912515	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1. 212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	1,015 м3	1035,51315			28112		29110346			
10.				51,58826	373950	--	19291430	--	19291430	--	20834744
214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т			--	--	--	--	--	1543314	
11.				26,77475	373950	--	10012418	--	10012418	--	10813411
214-210-0202 РСНБ	-Сталь арматурная горячекатаная	т			--	--	--	--	--	800993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
12.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Отдельные стержни) СП - 8%	т	1,4066	386515 --	-- --	543672 --	-- --	543672 --	-- 43494	587166
13.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП3-1;КР1-КР3) СП - 8%	т	12,75664	419679 --	-- --	5353694 --	-- --	5353694 --	-- 428296	5781990
14.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	12,75664	18401,89 17100,1	1013,79 393,04	234746 218140	12933 5014	3673 --	203070 35025	472841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	3 кг	38,26992		96		3674			
15.	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	276	2089,53 487,31	1090,12 312,77	576710 134498	300874 86325	141338 --	260570 66982	904262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1.	212-401-0102	Раствор кладочный	0,023 м3	6,348		18884		119876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цементный ГОСТ 28013-98 марки М50									
16.				294	2409,61	1068,93	708425	314266	228355	302046	1091309
	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		563,96	306,69	165804	90167	--	80838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	9,996		18884		188764			
17.				43	3098,23	1361,68	133224	58553	37775	63361	212312
	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		858,05	390,69	36896	16800	--	15727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0418 м3	1,7974		18884		33942			
18.				105	5012,05	2388,24	526265	250765	138264	246837	834951
	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1307,01	685,22	137236	71948	--	61848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0626 м3	6,573		18884		124125			
19.				257,1048	33412	--	8590386	--	8590386	--	9277617
	221-102-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	687231	
20.				257,1048	270	--	69418	--	69418	--	74971
	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоймости при приинением сульфатастойкости	м3		--	--	--	--	--	5553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.				24,36	26655,96	1410,9	649339	34370	520032	94567	803418
	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5	м3		3897,24	368,76	94937	8983	--	59512	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.			1,015	24,7254							
212-101-1802		Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3			19679		486571			
22.				0,19145	83412,05	2478,05	15969	474	--	14566	32978
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(над отверстиями)	т металлических изделий		80934	874,26	15495	167	--	2443	
		НР - 93%; СП - 8%									
23.				0,19145	386515	--	73998	--	73998	--	79918
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5920	
		СП - 8%									
24.				99	706,44	252,53	69938	25000	24336	31857	109938
	1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		208,1	64,6	20602	6395	--	8144	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			0,0114	1,1286							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		24335			
25.				0,9128	91952	--	83934	--	83934	--	90649
	222-102-0101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	6715	
		СП - 8%									
26.				1,348	110934	--	149539	--	149539	--	161502
	222-102-0108 РСНБ	-Перемычка железобетонная	м3		--	--	--	--	--	11963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%									
27.				177,6	1004,75	33,29	178444	5912	98052	72884	271435
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		419,37	17,21	74480	3056	--	20106	
27.1.	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	3,62304		27027		97920			
28.				177,6	3220,43	6,97	571948	1238	523781	44006	665230
	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом на отм.-0,35м НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		264,24	2,19	46929	389	--	49276	
28.1.	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	0,025 м3	4,44		14782		65632			
28.2.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	2,3 м2	408,48		301		122952			
28.3.	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	3,09 кг	548,784		571		313356			
29.				708	936,94	20,68	663354	14642	409458	224640	959033
	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		337,93	3,24	239254	2294	--	71039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.			0,00016	0,11328							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			188829		21391			
8.2.			0,00024	0,16992							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		9145			
8.3.			2,4	1699,2							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		378922			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	84509780	2939866	77766505	4405949	96028986
			Тенге		--	--	3803409	801570	--	7113257	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				84509780				
Материалы			Тенге				33598019				
Всего заработная плата			Тенге					4604979			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				35359146				
Местные материалы			Тенге				8809343				
Накладные расходы			Тенге				4405949				
Сметная прибыль			Тенге				7113257				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				96028986				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3210
Сметная заработная плата			Тенге					4604979			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				96028986				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3210
Сметная заработная плата			Тенге					4604979			
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
30.				29,17	15493,14	3045,14	451935	88827	135366	235341	742258
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1		-Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7807,4	867,78	227742	25313	--	54982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.			0,216	6,30072							
212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21480		135339			
31.				8,535142	85030	--	725743	--	725743	--	783802
1213-101-		-Кирпич керамический рядовой полнотельный	1000 шт.		--	--	--	--	--	58059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0503	размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150									
		СП - 8%									
32.				3,76	15493,14	3045,14	58254	11450	17448	30335	95677
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7807,4	867,78	29356	3263	--	7087	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,216	0,81216							
212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21480		17445			
33.				1,100176	85030	--	93548	--	93548	--	101032
	1213-101-0503	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.		--	--	--	--	--	7484	
		СП - 8%									
34.				17,7	15092,92	3045,14	267145	53899	82139	136214	435628
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из керамического кирпича М150 на растворе М150 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7407,18	867,78	131107	15360	--	32269	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,216	3,8232							
212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21480		82122			
35.				5,17902	85030	--	440372	--	440372	--	475602
		-Кирпич керамический	1000 шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1213-101-0503	рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150			--	--	--	--	--	35230	
		СП - 8%									
36.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из керамического кирпича М150 на растворе М150 внутренние при высоте этажа до 4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	14,4	15092,92 7407,18	3045,14 867,78	217338 106663	43850 12496	66825 --	110818 26253	354409
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	0,216 м3	3,1104		21480		66811			
37.	1213-101-0503	-Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,21344	85030 --	-- --	358269 --	-- --	358269 --	-- 28662	386931
		СП - 8%									
38.	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1(АС-6 прим.7)	т конструкций	0,04684	90329,39 49814,93	27562,55 10190,86	4231 2333	1291 477	607 --	1939 494	6664
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,000628		647579		406			
38.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46	0,004 т	0,000187		219538		41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
38.3.			0,00194	0,000091							
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		50				
39.				0,04684	887579	--	41574	--	41574	--	44900
222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-1 СП - 8%	т			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	3326	
40.				1,3	169,35	3,84	220	5	133	57	300
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2			63,38	0,65	82	1	--	22	
40.1.			0,00018	0,000234							
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		119				
41.				0,0192	533636,05	2478,05	10246	48	8644	1461	12643
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм (АС-6 прим.6) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий			80934	874,26	1554	17	--	937	
41.1.			1	0,0192							
214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т			450224		8644				
42.				0,016	475760,05	2478,05	7612	40	6277	1217	9536
1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI (АС-6 прим.9) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий			80934	874,26	1295	14	--	706	
42.1.			1	0,016							
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			392348		6278				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			--	--	2676487	199410	1976945	517382	3449382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	500132	56941	--	255511	
		Стоимость общестроительных работ Тенге					2630682				
		Материалы Тенге					316834				
		Всего заработная плата Тенге						554263			
		Местные материалы Тенге					1617932				
		Накладные расходы Тенге					515443				
		Сметная прибыль Тенге					251691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ Тенге					3397816				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч									381
		Сметная заработная плата Тенге						554263			
		Стоимость металломонтажных работ Тенге					45805				
		Материалы Тенге					607				
		Всего заработная плата Тенге						2810			
		Стоимость материалов и конструкций Тенге					41574				
		Накладные расходы Тенге					1939				
		Сметная прибыль Тенге					3820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ Тенге					51564				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч									1
		Сметная заработная плата Тенге						2810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге					3449380				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч									382
		Сметная заработная плата Тенге						557073			
		РАЗДЕЛ 4. Разные работы									
		Приямок в электрощитовой									
43.				0,42	47109,46	5941,5	19786	2495	9071	8399	30440
1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм (АС-6 прим.8). Устройство	м3			19571,83	2403,49	8220	1009	--	2255	
	НР - 91%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1. 212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4263			18507		7890			
44.				1,76	936,94	20,68	1649	37	1017	558	2384
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности			337,93	3,24	595	6	--	177	
	НР - 93%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1. 216-201-0103	Битум нефтяной	0,00016 т	0,000282			188829		53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10									
44.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,000422		53822		23			
44.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	4,224		223		942			
		Ступени спуска									
45.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного спуска в узел управления(АС-6 прим.8) НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3	21734,88 1314,35	1248,54 329,62	6520 394	375 99	5751 --	449 558	7526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,306		18507		5663			
46.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,07	23448,48 1314,35	1248,54 329,62	1641 92	87 23	1462 --	105 140	1885
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	0,0714		20187		1441			
47.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,03	936,94 337,93	20,68 3,24	28 10	1 --	17 --	10 3	41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,000005		188829		0,91			
47.2.	261-107-0354	Керосин для технических	0,00024 т	0,000007		53822		0,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		целей марок КТ-1, КТ-2									
47.3.			2,4	0,072							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		16			
		Площадка под оборудование									
48.				0,15	21734,88	1248,54	3260	187	2876	224	3763
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские(АС-6 прим.8). Устройство	м3		1314,35	329,62	197	49	--	279	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			1,02	0,153							
212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18507		2832			
49.				0,4	936,94	20,68	375	8	232	127	542
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти		337,93	3,24	135	1	--	40	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			0,00016	0,000064							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			188829		12			
49.2.			0,00024	0,000096							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		5			
49.3.			2,4	0,96							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		214			
		Фундамент ФМО-1 (под насосы)									
50.				0,105	22204,08	1248,54	2331	131	2062	157	2687
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В12,5. Устройство	м3		1314,35	329,62	138	35	--	199	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			1,02	0,1071							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0501		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18967		2031			
51.				0,006	997067,42	6966,94	5982	42	5493	539	7043
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов(МС5,МС15)		74468,8	1667,57	447	10	--	522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1.			1	0,006							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		5444			
52.				0,006	108313	--	650	--	650	--	702
	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т		--	--	--	--	--	52	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	42222	3363	28631	10568	57013
			Тенге		--	--	10228	1232	--	4225	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				42222				
Материалы			Тенге				27982				
Всего заработная плата			Тенге					11460			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				650				
Накладные расходы			Тенге				10568				
Сметная прибыль			Тенге				4225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				57015				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					11460			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				57015				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								6
Сметная заработная плата			Тенге					11460			
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие на отм.-0,32									
53.				34	3425,46	796,99	116466	27097	60357	42152	171307
	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		853,29	197,36	29012	6710	--	12689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			0,04996	1,69864							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		36626			
53.2.			0,00066	0,02244							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		20360			
54.				40	4637,38	940,26	185495	37611	106510	59604	264707
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1034,36	228,44	41374	9138	--	19608	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			0,07215	2,886							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		62228			
54.2.			0,00106	0,0424							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		38470			
55.				12	7140,26	1615,21	85683	19382	13432	68433	166445
	1107-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		4405,74	427,09	52869	5125	--	12329	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,0381	0,4572							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		9858			
55.2.			0,00028	0,00336							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ	т			907312		3049			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
56.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	12	96917,3 ---	-- --	1163008 --	-- --	1163008 --	-- 93041	1256049
		СП - 8%									
57.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	6	86790,16 ---	-- --	520741 --	-- --	520741 --	-- 41659	562400
		СП - 8%									
58.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	16	79017,21 ---	-- --	1264275 --	-- --	1264275 --	-- 101142	1365417
		СП - 8%									
59.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	8	40320,05 ---	-- --	322560 --	-- --	322560 --	-- 25805	348365
		СП - 8%									
60.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ	-Плиты перекрытий железобетонные	шт	12	31977,91 ---	-- --	383735 --	-- --	383735 --	-- 30699	414434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложен ие Филиал ТОО "Фирма "Азия"	многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
		СП - 8%									
61.	ТКОММЕРЧЕ СКОЕ предложен ие Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	4	25190,36 --	-- --	100761 --	-- --	100761 --	-- 8061	108822
		СП - 8%									
62.	ТКОММЕРЧЕ СКОЕ предложен ие Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	12	30536,25 --	-- --	366435 --	-- --	366435 --	-- 29315	395750
		СП - 8%									
63.	ТКОММЕРЧЕ СКОЕ предложен ие Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	64667,09 --	-- --	129334 --	-- --	129334 --	-- 10347	139681
		СП - 8%									
64.	ТКОММЕРЧЕ СКОЕ предложен ие Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	4	62029,66 --	-- --	248119 --	-- --	248119 --	-- 19849	267968
		СП - 8%									
65.	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт	2	68282,62	--	136565	--	136565	--	147490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	10925	
		СП - 8%									
66.	ТКОММЕРЧЕ -Плиты перекрытий	шт		2	37299,21	--	74598	--	74598	--	80566
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	5968	
		СП - 8%									
67.	ТКОММЕРЧЕ -Плиты перекрытий	шт		2	28982,57	--	57965	--	57965	--	62602
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	4637	
		СП - 8%									
68.	ТКОММЕРЧЕ -Плиты перекрытий	шт		2	47790,64	--	95581	--	95581	--	103228
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	7647	
		СП - 8%									
69.	ТКОММЕРЧЕ -Плиты перекрытий	шт		2	37683,54	--	75367	--	75367	--	81396
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	6029	
		СП - 8%									
70.				0,08265	997067,42	6966,94	82408	576	75677	7425	97020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов(МС5,МС15)		74468,8	1667,57	6155	138	--	7187	
70.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,08265		907312		74989			
71.	261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,08265	108313 --	-- --	8952 --	-- --	8952 --	-- 716	9668
		Монолитные участки УМ1=2шт									
72.	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,62	37877,95 11346,22	2763,97 683,51	61362 18381	4477 1107	38504 --	17734 6328	85424
72.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,6443		20187		33193			
73.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% УМ2=2шт	т	0,1272	386515 --	-- --	49165 --	-- --	49165 --	-- 3933	53098
74.	1106-0801 -0109	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные	м3	0,32	37877,95 11346,22	2763,97 683,51	12121 3631	885 219	7605 --	3503 1250	16874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,3248		20187		6557			
75. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01412	386515 ---	--	5458 ---	--	5458 ---	--	5895 437
76. 214-210-0 101 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% УМЗ=2шт	т	0,00216	392348 ---	--	847 ---	--	847 ---	--	915 68
77. 1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,42	37877,95 --- 11346,22	2763,97 --- 683,51	15909 --- 4765	1161 --- 287	9983 --- --	4598 --- 1641	22147
77.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4263		20187		8606			
78. 214-210-0 201 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	386515 ---	--	12368 ---	--	12368 ---	--	13357 989

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
79.				0,0034	392348	--	1334	--	1334	--	1441
	214-210-0 101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	107	
		СП - 8%									
80.				5,48	39714,56	4896,22	217636	26831	124753	65974	306299
	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	м3		12053,25	1176,52	66052	6447	--	22689	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	5,5622		20187		112284			
		Вход в техподполье									
81.				4	2089,53	1090,12	8358	4360	2049	3776	13105
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		487,31	312,77	1949	1251	--	971	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,092		18884		1737			
82.				3	2409,61	1068,93	7229	3207	2330	3082	11136
	1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		563,96	306,69	1692	920	--	825	
	Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,102		18884		1926			
83.				6	3098,23	1361,68	18589	8170	5271	8841	29625
	1107-0501 -0103 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк		858,05	390,69	5148	2344	--	2194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	ций НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0418 м3	0,2508		18884		4736			
84.	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,95	33412 --	-- --	165389 --	-- --	165389 --	-- 13231	178620
		СП - 8%									
85.	Т29-88888 8-8317	-Надбавка к сметной стоймости при приинением сульфатастойкости	м3	4,95	270 --	-- --	1336 --	-- --	1336 --	-- 107	1443
		СП - 8%									
86.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	26711,23 2425,45	1776,2 472,74	21369 1940	1421 378	18008 --	2110 1878	25357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	1,015 м3	0,812		21869		17758			
87.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01415	450224 --	-- --	6371 --	-- --	6371 --	-- 510	6881
		СП - 8%									
88.	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,7	21734,88 1314,35	1248,54 329,62	15214 920	874 231	13420 --	1047 1301	17562
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			1,02	0,714							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				18507		13214			
89.				9,6	1715,22	60,97	16466	586	452	18520	37785
1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней			1607,04	27,89	15428	268	--	2799	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			0,0025	0,024							
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3				18884		453			
90.				9,6	3708	--	35597	--	35597	--	38445
222-301-0101 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м			--	--	--	--	--	2848	
91.				0,121	116629,91	1609,53	14112	195	10475	3174	18669
1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции			28442,7	702,98	3442	85	--	1383	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1.			0,038	0,004598							
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т				216199		994			
91.2.			0,16	0,01936							
215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3				69870		1353			
91.3.			0,83	0,10043							
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3				69663		6996			
92.				0,014	116740,67	1243,83	1634	17	1205	378	2173
1110-0102-0401 РСНБ РК	-Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в			29430	582,84	412	8	--	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,93 м3	0,01302		70707		921			
92.2.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	0,12 м3	0,00168		69663		117			
93.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	8,1	3523,49 401,28	68,31 30,45	28540 3250	554 247	24736 --	3147 2535	34222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,042 м3	0,3402		60737		20663			
94.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство лобовой доски НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,8	4733,31 1937,65	29,85 14,57	3787 1550	24 12	2213 --	1406 415	5608
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и	0,0092 м3	0,00736		69663		513			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более ГОСТ 8486-86 сорт 2									
94.2.			0,0106	0,00848							
215-204-2301		Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3			161450		1369			
95.				0,555	9038,48	66,65	5016	37	4381	554	6016
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1077,96	30,99	598	17	--	446	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1.			0,0067	0,003719							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		4271			
96.				10,1	5537,25	14,97	55926	151	42473	12279	73661
	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1317,06	4,37	13302	44	--	5456	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1.			0,0057	0,05757							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			733106		42205			
97.				0,8	972,66	2,89	778	2	143	508	1388
	1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=2	-Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		791,62	1,43	633	1	--	103	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1.			0,091	0,0728							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		41			
97.2.			0,258	0,2064							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		100			
98.				1,75	936,18	33,29	1638	58	846	718	2545
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	734	30	--	189	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.1.			0,0204	0,0357							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		845			
99.				2,5	1004,75	33,29	2512	83	1381	1026	3821
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки		419,37	17,21	1048	43	--	283	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,0204	0,051							
212-402-0102		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3			27027		1378			
100.				7,14	36024,62	3045,14	257216	21742	179729	57605	340007
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		7807,4	867,78	55745	6196	--	25186	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,216	1,54224							
212-401-0203		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			19841		30600			
100.2.			0,2926	2,089164							
213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.			71379		149122			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	6461325	159501	5971794	387594	7396834
			Тенге		--	--	330030	41246	--	547916	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6461325	
Материалы	Тенге	745933	
Всего заработная плата	Тенге	371276	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5023539	
Местные материалы	Тенге	202322	
Накладные расходы	Тенге	387594	
Сметная прибыль	Тенге	547916	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7396835	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					371276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7396835				247
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					371276			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
101.		Отмостка		24,5	23291,54	1150,71	570643	28192	504944	40675	660224
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1530,9	293,52	37507	7191	--	48905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 212-101-0301		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 м3	24,99		18507		462490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--	--	570643	28192	504944	40675	660224
			Тенге		--	--	37507	7191	--	48905	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				570643				
		Материалы	Тенге				504943				
		Всего заработная плата	Тенге					44698			
		Накладные расходы	Тенге				40675				
		Сметная прибыль	Тенге				48905				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				660223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				660223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								111119846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5014991				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4426097				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1138828			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				86248824				
		Перевозка грузов	Тенге				1430349				
		Накладные расходы	Тенге				5768487				
		Сметная прибыль	Тенге				8231104				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э278710'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''3963,96'м2*
 2 Ю''Строитеоьство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
     м районе Карагайлы г.Семей ВКО(поз.73)(без наружны
     х инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-01
     'Жилой дом (поз.73)''02'см.02-01-01'Подземная част
     ь'ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС1-91''в текущих ценах
      3 кв.2021г.*
 3 РЗемляные работы*
 4 Е11-010101-0343'2532,28''Грунты 1 группы в котлованах
     объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал
     экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос
     тью 0,65 м3'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0208(П-1101184)'45,14''Грунты 2 группы. Раз
     работка вручную с креплениями в траншеях шириной б
     олее 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, гл
     убиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и с
     тенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, р
     азработанных механизированным способом, применен к
     оэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
 6 Е11-010104-0405'757,69''Траншеи и котлованы. Засыпка б
     ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ
     ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 7 Е11-010205-0501'48,36''Траншеи, пазухи котлованов и ям
     ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
 8 Е11-010201-0501'757,69''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение
     пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта
     *
 9 Е11-010102-0337'1690,72''Грунты 1 группы в котлованахо
     бъемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автом
     обили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость
     ю 0,5 м3 (избыток пригодного грунта)'м3 грунта*
10 С3412-102-0215'1690,72.1,88.15''Перевозка строительных
      грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоп
     одъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'
     т·км*
11 РФундаменты*
12 Е11-060101-0101(РС100463РС100797)'94,5''Подготовка бет
     онная. Устройство'м3*
13 Е11-060101-0115(РС100533РС279481)'1020,21''Плиты фунда
     ментные железобетонные плоские В25 W4,F150. Устрой
     ство'м3*
14 С1214-210-0202'51,58826''Сталь арматурная горячекатана
     я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
     тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
15 С1214-210-0202'26,77475''Сталь арматурная горячекатана
     я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
     тром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
16 С1214-210-0201'1,4066''Сталь арматурная горячекатаная
     периодического профиля класса А-III (А400) диаметр
     ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Отдельные стержни
     )'т*
17 С1261-102-0252'92,52625-(51,58826+26,77475+1,4066)''Се
     тки арматурные сварные из арматурной стали А-III (
     А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП
     1-КП3-1;КР1-КР3)'т*
18 Е11-060301-0602(РС295570)'12,75664''Сетки арматурные п
     лоские. Изготовление в построечных условиях из арм
     атуры диаметром до 25 мм'т*
19 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'276''Блоки
      стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сбор
     ных конструкций*
20 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'294''Блоки
      стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборны
     х конструкций*
21 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС295547)'43''Блоки
     стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборн
     ых конструкций*
22 Е11-070501-0104(РС102636РС102634)(РС295547)'105''Блоки
      стен подвалов массой более 1,5 т. Установка'шт. с
     борных конструкций*
23 С1221-102-0101'257,1048''Блоки бетонные для стен подва
     лов объемом  из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 1
     3579-78'м3*
24 СТ29-888888-8317(=11)'257,1048'270'Надбавка к сметной
     стоймости при приинением сульфатастойкости'м3*
25 Е11-060101-0119(РС100467РС279378)'24,36''Устройство мо
     нолитных бетонных заделок из бетона класса В7,5'м3
     *
26 Е11-080201-0701(РС279860)'0,19145''Стены и другие конс
     трукции. Армирование кладки(над отверстиями)'т мет
     аллических изделий*
27 С1214-210-0201'0,19145''Сталь арматурная горячекатаная
      периодического профиля класса А-III (А400) диамет
     ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
28 Е11-070503-0110(РС295547)'99''Перемычки, масса до 0,3
     т. Укладка'шт. сборных конструкций*
29 С1222-102-0101'0,476+0,4368''Перемычка железобетонная
     брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 94
     8-84'м3*
30 С1222-102-0108'1,26+0,088''Перемычка железобетонная бр
     усковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948
     -84'м3*
31 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'177,6''Устройство го
     ризонтальной гидроизоляции из цементного раствора
     состава 1:2 толщиной 20 мм на отм.-2,45м'м2 стяжки
     *
32 Е11-080101-0303(РС295706РС135569)'177,6''Стены, фундам
     енты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 с
     лоя гидроизолом на отм.-0,35м'м2 поверхности*
33 Е11-080101-0307'708''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
     боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно
     й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 п
     оверхности*
34 РСтены*
35 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643=0,24.0,9#)
     (РС295491)'29,17''Стены наружные из керамического
     кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте э
     тажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х8
     8 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0
     ,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
36 СТ 1213-101-0503(=11)'29,17.380.0,77'85030'Кирпич кера
```

мический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
37 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643=0,24.0,9#)(РС295491)'1,1+2,66''Стены наружные из керамического кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м(стен тамбура толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
38 СТ 1213-101-0503(=11)'(1,1+2,66).380.0,77'85030'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
39 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643=0,24.0,9#)(РС295491)'17,7''Стены из керамического кирпича М150 на растворе М150 внутренние при высоте этажа до 4 м(толщиной 380мм). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
40 СТ 1213-101-0503(=11)'17,7.380.0,77'85030'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
41 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643=0,24.0,9#)(РС295491)'14,4''Стены из керамического кирпича М150 на растворе М150 внутренние при высоте этажа до 4 м(лифтовая шахта). Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
42 СТ 1213-101-0503(=11)'14,4.380.0,77'85030'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150'1000 шт.*
43 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'0,04684''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1(АС-6 прим.7)'т конструкций*
44 С1222-503-0201'0,04684''Стремянка С-1'т*
45 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
46 Е11-080201-0701'0,0192''Затягивание продухов сеткой из проволоки Вр1 диам.3 мм (АС-6 прим.6)'т металлических изделий*
47 Е11-080201-0701(РС279860РС279845)'16:1000''Перекрытие отверстий в кирпичных стенах техподполья стержнями из проволоки диам 6AI (АС-6 прим.9)'т металлических изделий*
48 РРазные работы*
49 П2Приямок в электрощитовой*
50 Е11-061301-0103(РС100533РС100467)'0,42''Стены и плоские днища приямка из бетона кл.В7,5 при толщине до 150 мм (АС-6 прим.8). Устройство'м3*
51 Е11-080101-0307'1,76''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
52 П2Ступени спуска*
53 Е11-060101-0114'0,3''Устройство бетонного спуска в узел управления(АС-6 прим.8)'м3*
54 Е11-060101-0114(РС100467РС100533)'0,07''Устройство бетонного спуска в узел управления из бетона класса В 15. Устройство'м3*
55 Е11-080101-0307'0,03''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
56 П2Площадка под оборудование*
57 Е11-060101-0114'0,15''Плиты фундаментные бетонные плоские(АС-6 прим.8). Устройство'м3*
58 Е11-080101-0307'0,4''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
59 П2Фундамент ФМО-1 (под насосы)*
60 Е11-060101-0114(РС100467РС100511)'0,105''Плиты фундаментные бетонные плоские из бетона кл.В12,5. Устройство'м3*
61 Е11-070107-0103'0,006''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов(МС5,МС15)*
62 С1261-102-0124'0,006''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
63 РПерекрытие на отм.-0,32*
64 Е11-070504-0105(РС295547)'34''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
65 Е11-070504-0106(РС295547)'40''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
66 Е11-070504-0102(РС295547)'12''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
67 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12'106419:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
68 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'6'95299:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
69 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'16'86764:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
70 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'8'44273:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
71 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12'35113:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36

.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
72 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'4'27660:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
73 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12'33530:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
74 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'71007:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
75 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'4'68111:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
76 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'74977:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
77 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'40956:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
78 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'31824:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
79 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'52476:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
80 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'41378:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
81 Е11-070107-0103'0,08265''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов(МС5,МС15)*
82 С1261-102-0124'0,08265''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
83 П2Монолитные участки*
84 П2УМ1=2шт*
85 Н43=2*
86 Е11-060801-0109(РС274377)'0,81''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
87 С1214-210-0201'(63,6):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
88 Н43=1*
89 П2УМ2=2шт*
90 Н43=2*
91 Е11-060801-0109'0,16''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство 'м3*
92 С1214-210-0201'7,06:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
93 С1214-210-0101'1,08:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
94 Н43=1*
95 П2УМ3=2шт*
96 Н43=2*
97 Е11-060801-0109(РС274377)'0,21''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
98 С1214-210-0201'16:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
99 С1214-210-0101'1,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
100 Н43=1*
101 Е11-060701-0201'5,48''Заполнение швов между плитами бетоном класса В15'м3*
102 П2Вход в техподполье*
103 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'4''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
104 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'3''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
105 Е11-070501-0103(РС102636РС102634)(РС295547)'6''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
106 С1221-102-0101'0,822+0,816+3,312''Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78'м3*
107 СТ29-888888-8317(=11)'0,822+0,816+3,312'270'Надбавка к сметной стоймости при приинением сульфатастойкости'м3*
108 Е11-060101-0115(РС100533РС279429)'0,8''Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15.F150 Устройство'м3*
109 С1214-403-0101'14,15:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
110 Е11-060101-0114'0,7''Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство'м3*

111 Е11-070518-0101(РС295510)'1,2.8''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
112 С1222-301-0101'1,2.8''Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
113 Е11-100105-0101'0,121''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
114 Е11-100102-0401'0,014''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
115 Е11-100114-0505'8,1''Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
116 Е11-100102-0205'0,8''Устройство лобовой доски'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
117 Е11-100115-0101'0,121+0,014+0,4+0,02''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
118 Е11-120101-1001'10,1''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
119 Е11-150403-0301(РС276160РС249420)(РС276162РС249453)(РС276166РС149388)(РС295962)к=2'0,8''Лобовой доски. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
120 Е11-110101-1101'1,75''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
121 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'2,5''Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
122 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641=0,24.0,9#)(РС295491РС102907=0,38.0,77#)'4,8+2,34''Стены наружные из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
123 РРазные работы*
124 П2Отмостка*
125 Е11-060101-0101(РС100463РС100467)'24,5''Отмостка бетонная кл.В7,5. Устройство'м3*
126 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-01

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3684,9640144	1360,93	-	-	5014994
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	592,49971994	1922,08	-	-	(1138829)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	5014994
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,4023556	264	-	-	106
						-	-	-	
4	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	116,4991585	36	-	-	4194
						-	-	-	
5	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0402824	25	-	-	1
						-	-	-	
6	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,00322	12	-	-	0,04
						-	-	-	
7	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,888	101	-	-	90
						-	-	-	
8	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	27,56894	6642	-	1619	183113
						-	-	44634,11	
9	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	314,4018895	6329	-	1619	1989850
						-	-	509016,66	
10	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,7295908	4773	-	1935	3482
						-	-	1411,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	97,72349144	9630 - -	- - -	2763 - -	941077 - -
12	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00026	27 - -	- - -	- 270010,01 -	0,01 - -
13	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,5102656	27 - -	- - -	- - -	14 - -
14	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0135836	28 - -	- - -	- - -	0,38 - -
15	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,848705	722 - -	- - -	- - -	9999 - -
16	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01144	12 - -	- - -	- - -	0,14 - -
17	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	2,309575	2514 - -	- - -	1355 - 3129,47	5806 - 9
18	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,05786	163 - -	- - -	- - -	9 - -
19	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	76,8334185	168 - -	- - -	- - -	12908 - -
20	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0182676	158 - -	- - -	- - -	3 - -
21	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	41,42264	11712 - -	- - -	2312 - 95769,14	485142 - 532282
22	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	41,529392	12817 - -	- - -	2312 - 96015,95	532282 - 15015
23	2447С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,879222	5215 - -	- - -	2312 - 6656,76	15015 - 15015
24	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	2,8486385	5271 - -	- - -	1619 - 4611,95	15015 - 67739
25	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	12,5094431	5415 - -	- - -	2312 - 28921,83	67739 - 61975
26	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	19,8893625	3116 - -	- - -	1619 - 32200,88	61975 - 1352
27	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	79,55745	17 - -	- - -	- - -	1352 - -
28	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	74,765239	15 - -	- - -	- - -	1121 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	28,6875351	- 3298	- -	- 1619	94611
30	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0169	- 163	- -	- 46445,12 -	3
31	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0786912	- 28	- -	- -	2
32	2817С	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	6,1231872	- 192	- -	- -	1176
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1138823,65	4426087
			Строительные материалы и конструкции						
33	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0000192	- 5764	- 5512	- -	0,11
34	100467С	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,5893	- 18507	- 16152	- -	492088
35	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3396	- 18967	- 16603	- -	82309
36	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,029	- 20187	- 17799	- -	162081
37	100797С	212-101-1801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	96,39	- 19504	- 17130	- -	1879991
38	102633С	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,44	- 14782	- 12666	- -	65632
39	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	25,1832	- 18884	- 16688	- -	475560
40	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,17044	- 21562	- 19313	- -	133047
41	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0357	- 23666	- 21376	- -	845
42	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,54224	- 19841	- 17626	- -	30600
43	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	14,04648	- 21480	- 19233	- -	301718
44	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	3,67404	- 27027	- 24505	- -	99298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
45	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,089164	71379	66964	-	149122
						-	-	-	
46	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0046414	216199	211906	-	1003
						-	-	-	
47	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,212	105	103	-	127
						-	-	-	
48	128065С	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	38,26992	96	94	-	3674
						-	-	-	
49	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	127,975205 2	70	68	-	8958
						-	-	-	
50	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00087591	5615	5503	-	5
						-	-	-	
51	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,15685	907312	899147	-	142312
						-	-	-	
52	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00004684	812316	804859	-	38
						-	-	-	
53	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00004825	70372	68510	-	3
						-	-	-	
54	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01936	69870	68018	-	1353
						-	-	-	
55	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02028	70707	68838	-	1434
						-	-	-	
56	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до	м3	0,10043	69663	67815	-	6996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1			-	-	-	
57	131586С	215-204-0202 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00464	68867 -	67034 -	- -	320
58	131589С	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00904	69663 -	67815 -	- -	630
59	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02379	60737 -	59064 -	- -	1445
60	131599С	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3402	60737 -	59064 -	- -	20663
61	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,563558	60737 -	59064 -	- -	34229
62	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	34153 -	33001 -	- -	5
63	133140С	215-204-2301 РСНБ РК 2015	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,00848	161450 -	157810 -	- -	1369
64	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,42928	238 -	233 -	- -	102
65	135569С	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	408,48	301 -	294 -	- -	122952
66	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	46,176	473 -	462 -	- -	21841
67	135822С	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	548,784	571 -	558 -	- -	313356
68	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1119877	32204 -	31113 -	- -	3606
69	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1136304	188829 -	184456 -	- -	21457
70	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00062766	647579 -	633472 -	- -	406
71	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,404	348 -	340 -	- -	141
72	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный	м3	0,0641708	400 -	364 -	- -	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 5583-78			-	-	-	
73	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0192044	165	159	-	3
74	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1704456	53822	52647	-	9174
75	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000555	70405	68968	-	39
76	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0009435	74850	72181	-	71
77	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0037185	1148617	1124894	-	4271
78	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,00248	90	87	-	0,22
79	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	62,568602	6931	6792	-	433663
80	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000468	1863700	1826336	-	9
81	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,00672	170	167	-	1
82	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0675825	211214	206114	-	14274
83	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00018736	219538	214275	-	41
84	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03499346	207992	202955	-	7278
85	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00003612	80185	77655	-	3
86	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001452	439993	429053	-	6
87	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000364	379074	369328	-	14
88	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0728	568	554	-	41
89	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,348	110934	107095	-	149539
90	248314С	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных по-	м3	0,00546	44541	42881	-	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	род для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88			-	-	-	
91	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	17,3338817	21 -	21 -	- -	364
92	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0062733	605496 -	592809 -	- -	3798
93	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	6,92	459 -	448 -	- -	3176
94	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08865	108313 -	105822 -	- -	9602
95	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0000281	651547 -	636459 -	- -	18
96	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,21204	1184 -	1142 -	- -	20379
97	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	36,80406	1428 -	1371 -	- -	52556
98	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2064	483 -	471 -	- -	100
99	279378С	212-101-1802 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	24,7254	19679 -	17301 -	- -	486571
100	279429С	212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,812	21869 -	19448 -	- -	17758
101	279481С	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1035,51315	28112 -	25569 -	- -	29110346
102	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,05757	733106 -	717322 -	- -	42205
103	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00009087	552079 -	539844 -	- -	50
104	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	392348 -	383245 -	- -	6278
105	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0192	450224 -	439732 -	- -	8644
106	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,105	985 -	965 -	- -	103
107	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	30,2999684	392 -	383 -	- -	11878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
108	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000234	508438	495555	-	119
						-	-	-	
109	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,9128	91952	88474	-	83934
						-	-	-	
110	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1704,456	223	218	-	380094
						-	-	-	
111		С 1213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	19,027778	85030	-	-	1617932
						-	-	-	
112		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00556	392348	-	-	2181
						-	-	-	
113		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36477	386515	-	-	140989
						-	-	-	
114		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Отдельные стержни)	т	1,4066	386515	-	-	543672
						-	-	-	
115		214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	78,36301	373950	-	-	29303848
						-	-	-	
116		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01415	450224	-	-	6371
						-	-	-	
117		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,95	33412	-	-	165389
						-	-	-	
118		221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	257,1048	33412	-	-	8590386
						-	-	-	
119		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	9,6	3708	-	-	35597
						-	-	-	
120		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,04684	887579	-	-	41574
						-	-	-	
121		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП1-КП3-1;КР1-КР3)	т	12,75664	419679	-	-	5353694
						-	-	-	
122		Т29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости при приинении сульфатастойкости	м3	262,0548	270	-	-	70755
						-	-	-	
123		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного фор-	шт	2	37299,21	-	-	74598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			-	-	-	
124		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	28982,57 -	- -	- -	57965
125		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	47790,64 -	- -	- -	95581
126		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	37683,54 -	- -	- -	75367
127		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	64667,09 -	- -	- -	129334
128		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	4	62029,66 -	- -	- -	248119
129		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	68282,62 -	- -	- -	136565
130		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	4	25190,36 -	- -	- -	100761
131		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	12	30536,25 -	- -	- -	366435
132		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	12	31977,91 -	- -	- -	383735
133		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	8	40320,05 -	- -	- -	322560
134		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные	шт	16	79017,21	-	-	1264275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			-	-	-	
135		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	6	86790,16 -	- -	- -	520741
136		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	12	96917,3 -	- -	- -	1163008
	Всего строительные материалы и конструкции			тенге				--	86248820
			Транспортные расходы						
137		412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	47678,304	30 -	- -	30 1430349,12	1430349
	Всего транспортные расходы			тенге				1430349,12	1430349

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом(поз.73)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № см.02-01-02

НА Надземная часть

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС1-91

Сметная стоимость 416037,679 тыс.тенге
Сметная заработная плата 59846,217 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 41,076 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021 г.

Строительный объём 3963,96 м2
Показатель единичной стоимости 104955,06 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Стены												
1.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6 этажи) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1162,8	35106,12	3045,14	40821396	3540889	28202062	9381374	54218992			
					7807,4	867,78	9078445	1009055	--	4016222				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.1.	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,216	251,1648		21480		5395020					
1.2.				0,2926	340,23528									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.			67030		22805971				
2.				387,1	34384,51	3045,14	13310244	1178774	9109225	3123091	17748002
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М125 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки			7807,4	867,78	3022245	335918	--	1314667	
2.1.			0,216	83,6136							
212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3				20606		1722942			
2.2.			0,2926	113,26546							
213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.				65209		7385927			
3.				193,6	34117,95	3045,14	6605235	589539	4504183	1561949	8820559
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9 этаж) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки			7807,4	867,78	1511513	168002	--	653375	
3.1.			0,216	41,8176							
212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3				20606		861693			
3.2.			0,2926	56,64736							
213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки	1000 шт.				64298		3642312			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		М100									
4.				171,5	34117,95	3045,14	5851228	522241	3990018	1383648	7813666
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7807,4	867,78	1338969	148824	--	578790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			0,216	37,044							
212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3			20606		763329			
4.2.			0,2926	50,1809							
213-102-0201		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.			64298		3226532			
5.				50,95	35106,12	3045,14	1788657	155149	1235721	411060	2375695
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из силикатного кирпича М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(стен лоджии 1-6 этажи) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7807,4	867,78	397787	44213	--	175977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.			0,216	11,0052							
212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21480		236392			
5.2.			0,2926	14,90797							
213-102-0203		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.			67030		999281			
6.				17	34573,3	3045,14	587746	51767	403253	137155	782893
	1108-0201 -0101	-Стены наружные простые из силикатного кирпича	м3 кладки		7807,4	867,78	132726	14752	--	57992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	М125. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(стен лоджии 7-8 этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1. 212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	0,216 м3	3,672		21480		78875			
6.2. 213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	0,2926 1000 шт.	4,9742		65209		324363			
7. 1108-0201-0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные простые из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(стен лоджии 9-этаж,чердак) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	9,72	34117,95 7807,4	3045,14 867,78	331626 75888	29599 8435	226139 --	78420 32804	442850
7.1. 212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,216 м3	2,09952		20606		43263			
7.2. 213-102-0201		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,2926 1000 шт.	2,844072		64298		182868			
8. 1108-0201-0101	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером	м3 кладки	56,5	34117,95 7807,4	3045,14 867,78	1927664 441118	172051 49030	1314495 --	455837 190680	2574181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,216 м3	12,204		20606		251476			
8.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,2926 1000 шт.	16,5319		64298		1062968			
9.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(машинное помещение) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	103,5	34117,95 7807,4	3045,14 867,78	3531208 808066	315172 89815	2407970 --	835029 349299	4715536
9.1.	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,216 м3	22,356		20606		460668			
9.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,2926 1000 шт.	30,2841		64298		1947207			
10.	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1	-Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -	м3 кладки	17,6	34117,95 7807,4	3045,14 867,78	600476 137410	53595 15273	409471 --	141995 59398	801869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.1	0,77, раствора - 0,9(тамбур) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,216 м3	3,8016		20606		78336			
10.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,2926 1000 шт.	5,14976		64298		331119			
11.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	16,1	33717,73 7407,18	3045,14 867,78	542855 119256	49026 13971	374573 --	123901 53341	720096
11.1.	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	0,216 м3	3,4776		20606		71659			
11.2.	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,2926 1000 шт.	4,71086		64298		302899			
12.	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М150 на растворе М100 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	916,7	34705,9 7407,18	3045,14 867,78	31814899 6790162	2791480 795494	22233257 --	7054660 3109565	41979124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.			0,216	198,0072							
212-401-0205		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21480		4253195			
7.2.			0,2926	268,22642							
213-102-0203		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.			67030		17979217			
13.				305,6	33984,29	3045,14	10385599	930595	7191370	2351810	13756402
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7407,18	867,78	2263634	265194	--	1018993		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,216	66,0096							
212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3			20606		1360194			
13.2.			0,2926	89,41856							
213-102-0202		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.			65209		5830895			
14.				226,32	33717,73	3045,14	7630997	689176	5265428	1741694	10122506
	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		7407,18	867,78	1676393	196396	--	749815		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,216	48,88512							
212-401-0204		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3			20606		1007327			
14.2.			0,2926	66,221232							
213-102-0201		Кирпич силикатный	1000 шт.			64298		4257893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100									
15.	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	297,6	18154,08 16303,78	1850,3 890,45	5402654 4852005	550649 264998	-- --	3888922 743326	10034902
16.	234-101-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 СП - 8%	м3	303,552	33894 --	-- --	10288591 --	-- --	10288591 --	-- 823087	11111678
17.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	8,47044	83412,05 80934	2478,05 874,26	706537 685547	20990 7405	-- --	644445 108079	1459061
18.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	5,48315	450224 --	-- --	2468646 --	-- --	2468646 --	-- 197492	2666138
19.	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	2,98729	447247 --	-- --	1336056 --	-- --	1336056 --	-- 106885	1442941
20.	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	1,7867	83412,05 80934	2478,05 874,26	149032 144605	4427 1562	-- --	135935 22797	307765
21.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	1,7566	386515 --	-- --	678952 --	-- --	678952 --	-- 54316	733268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
22.	214-210-0 601 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0301	415244 ---	-- --	12499 --	-- --	12499 --	-- 1000	13499
23.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Установка анкеров НР - 91%; СП - 8%	т	0,100224	51959,51 49252,8	2284,28 859,65	5208 4936	229 86	43 --	4570 782	10561
24.	214-210-0 201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,100224	386515 ---	-- --	38738 --	-- --	38738 --	-- 3099	41837
25.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки (СС1) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	3,87128	533636,05 80934	2478,05 874,26	2065855 313318	9594 3385	1742943 --	294533 188831	2549220
25.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	3,87128		450224		1742943			
26.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Электротехнические ниши. Перекрытие НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,419	83412,05 80934	2478,05 874,26	34950 33911	1038 366	-- --	31878 5346	72174
27.	214-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2	т	0,419	438170 ---	-- --	183593 --	-- --	183593 --	-- 14687	198280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%									
28.				0,838	100,82	2,69	84	2	37	32	125
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	45	--	--	9	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000075		439993		33			
29.				11,313	169,35	3,84	1916	43	1156	500	2609
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	717	7	--	193	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,002036		508438		1035			
30.				0,1254	83412,05	2478,05	10460	311	--	9541	21601
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(С2 АС9)	т металлических изделий		80934	874,26	10149	110	--	1600	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1254	450224	--	56458	--	56458	--	60975
					--	--	--	--	--	4517	
		СП - 8%									
32.				122,8	63,85	2,25	7841	276	--	5261	14150
	1113-0301 -1201 РСНБ РК 2015	-Поверхности стен. Обработка пенетроном	м2		61,6	0,49	7564	60	--	1048	
		НР - 69%; СП - 8%									
33.	235-301-0 103 РСНБ РК 2015	-Пенетрон	кг	61,4	1377	--	84548	--	84548	--	91312
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6764	
34.				114,48	957,56	2,97	109621	340	20899	104488	231238
	1107-0515	-Здания кирпичные и	м шва								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов			772,03	1,46	88382	167	--	17129	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	0,22 кг	25,1856		575		14482			
35.				37,7784	716	--	27049	--	27049	--	29213
	261-105-0614 РСНБ РК 2015	-Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг		--	--	--	--	--	2164	
		СП - 8%									
36.				4,49	35266,1	2821,34	158345	12668	--	114527	294701
	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Поверхности стен с вентканалами в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции		32444,76	1117,11	145677	5016	--	21830	
		НР - 76%; СП - 8%									
37.				4,3553	50750	--	221031	--	221031	--	238714
	234-101-0206 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3		--	--	--	--	--	17683	
		СП - 8%									
38.				89,8	3480,44	40,06	312544	3597	152596	126509	474177
	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		1741,1	19,88	156351	1785	--	35124	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	2,7838		24668		68671			
38.2.	214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1,08 м2	96,984		789		76520			
39.				0,07074	533636,05	2478,05	37749	175	31849	5382	46582
	1108-0201-0701 РСНБ РК	-Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических		80934	874,26	5725	62	--	3451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	кладки(сетки на продухи) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	изделий								
39.1.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,07074		450224		31849			
40.				0,036	83412,05	2478,05	3003	89	--	2739	6201
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки(вентотверстия) НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		80934	874,26	2914	31	--	459	
41.				0,036	392348	--	14125	--	14125	--	15255
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1130	
42.				0,02342	90329,39	27562,55	2116	646	303	970	3332
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций		49814,93	10190,86	1167	239	--	247	
42.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,000314		647579		203			
42.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,000094		219538		21			
42.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000045		552079		25			
43.				0,02342	887579	--	20787	--	20787	--	22450
	222-503-0	-Стремянки С-2	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	1663	
44.				0,63	169,35	3,84	107	2	65	28	146
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		63,38	0,65	40	--	--	11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000113		508438		58			
45.				2046	706,44	252,53	1445376	516677	502926	658374	2272050
	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		208,1	64,6	425773	132172	--	168300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0114 м3	23,3244		21562		502921			
46.				8	2555,19	1367,06	20442	10937	347	14107	37313
	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1144,7	349,7	9158	2798	--	2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0023 м3	0,0184		18884		347			
47.				12,158	91952	--	1117952	--	1117952	--	1207388
	222-102-0101 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	89436	
48.				1,62	95984	--	155494	--	155494	--	167934
	222-102-0102 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2	м3		--	--	--	--	--	12440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%									
49.	222-102-0 103 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	27,1	96698 -- --	-- -- --	2620516 -- --	-- -- --	2620516 -- --	-- 209641 --	2830157
50.	222-102-0 108 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	6,85	110934 -- --	-- -- --	759898 -- --	-- -- --	759898 -- --	-- 60792 --	820690
51.	222-102-0 107 РСНБ РК 2015	-Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	5,292	101345 -- --	-- -- --	536318 -- --	-- -- --	536318 -- --	-- 42905 --	579223
52.	222-102-0 209 РСНБ РК 2015	-Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	3,586	113793 -- --	-- -- --	408062 -- --	-- -- --	408062 -- --	-- 32645 --	440707
53.	222-102-0 202 РСНБ РК 2015	-прим.Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,71	79718 -- --	-- -- --	56600 -- --	-- -- --	56600 -- --	-- 4528 --	61128
		Усиление простенков									
54.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Усиление простенков. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,945	77103,88 69457,3	2632,22 585,05	149967 135094	5120 1138	9753 --	94000 19517	263485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.			0,0033	0,006419							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		4156			
15.2.			1,5	2,9175							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			400		1167			
15.3.			0,0006	0,001167							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		760			
15.4.			0,00194	0,003773							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		2083			
55.				0,684	438170	--	299708	--	299708	--	323685
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	23977	
		СП - 8%									
56.				1,261	501157	--	631959	--	631959	--	682516
	214-101-0201 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		--	--	--	--	--	50557	
		СП - 8%									
57.				3,89	100,82	2,69	392	10	171	146	581
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	211	1	--	43	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,00009	0,00035							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		154			
58.				52,515	169,35	3,84	8893	202	5363	2320	12110
	1113-0301	-Поверхности	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,38	0,65	3328	34	--	897	
58.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,009453	508438		4806			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	158380502	12207075	111353196	34920830	208765443
			Тенге		--	--	34820229	3575794	--	15464109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				158207632				
	Материалы		Тенге				89325560				
	Всего заработная плата		Тенге					38258385			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21236895				
	Местные материалы		Тенге				759898				
	Накладные расходы		Тенге				34825860				
	Сметная прибыль		Тенге				15442682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208476174				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26129
	Сметная заработная плата		Тенге					38258385			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172870				
	Материалы		Тенге				10056				
	Всего заработная плата		Тенге					137638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20787				
	Накладные расходы		Тенге				94970				
	Сметная прибыль		Тенге				21427				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289267				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								102
	Сметная заработная плата		Тенге					137638			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				208765441				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								26231
	Сметная заработная плата		Тенге					38396023			
		РАЗДЕЛ 2. Двери									
59.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Дверные блоки наружные утепленные -Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,42	3138,17 2635,21	57,28 25,93	17009 14283	311 141	2415 --	9952 2157	29118
59.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	шт.	0,18	0,9756	1712		1670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
59.2.			0,3901	2,114342							
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		664			
60.				5,42	53571	--	290355	--	290355	--	313583
223-207-0102 РСНБ РК 2015		-Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	23228	
		СП - 8%									
61.				10,84	3087,84	580,96	33472	6298	12420	14955	52301
1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		1361,09	171,77	14754	1862	--	3874	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			0,89	9,6476							
235-101-0901		Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2			238		2296			
61.2.			0,432	4,68288							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		8017			
62.				10,84	17207	--	186524	--	186524	--	201446
261-104-0203 РСНБ РК 2015		-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2		--	--	--	--	--	14922	
		СП - 8%									
63.				4	3481	--	13924	--	13924	--	15038
223-502-0303 РСНБ РК 2015		-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	1114	
		СП - 8%									
64.				16	520	--	8320	--	8320	--	8986
223-502-0201 РСНБ РК 2015		-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	666	
		СП - 8%									
65.				8	522	--	4176	--	4176	--	4510
223-502-0501 РСНБ РК 2015		-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.		--	--	--	--	--	334	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дверные блоки техподполья и чердака									
66.				12,88	3138,17	57,28	40420	738	5740	23650	69196
	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2635,21	25,93	33942	334	--	5126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,18 шт.	2,3184		1712		3969			
66.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,3901 кг	5,024488		314		1578			
67.				16,74	3444,48	54,2	57661	907	9336	32999	97913
	1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2		2832,61	24,34	47418	407	--	7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	4,0176		1712		6878			
67.2.	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	7,042518		314		2211			
68.				7,34	40727	--	298936	--	298936	--	322851
	223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	23915	
69.				22,28	58149	--	1295560	--	1295560	--	1399205
	223-207-0 201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	103645	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		--	--	2246357	8254	2127706	81556	2514147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	110397	2744	--	186234	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				219996				
		Материалы	Тенге				12420				
		Всего заработная плата	Тенге					16616			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				186524				
		Накладные расходы	Тенге				14955				
		Сметная прибыль	Тенге				18796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16616			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2026361				
		Материалы	Тенге				17491				
		Всего заработная плата	Тенге					96525			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1911271				
		Накладные расходы	Тенге				66601				
		Сметная прибыль	Тенге				167438				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2260400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					96525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2514147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					113141			
		РАЗДЕЛ 3. Окна									
70.	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	193,5	2860,68	204,21	553542	39515	235203	268581	887893
					1440,95	101,29	278824	19600	--	65770	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,71 шт.	137,385		1712		235203			
71.	223-102-0 307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными	м2	193,5	25914	--	5014359	--	5014359	--	5415508
					--	--	--	--	--	401149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%									
72.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	195,91	3345,64 1565,84	204,76 100,07	655444 306764	40115 19605	308565 --	293732 75934	1025110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	180,2372		1712		308566			
73.	223-102-0209 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП - 8%	м2	65,62	29017 --	-- --	1904096 --	-- --	1904096 --	-- 152328	2056424
74.	223-102-0206 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой СП - 8%	м2	3,2	18660 --	-- --	59712 --	-- --	59712 --	-- 4777	64489
75.	223-102-0207 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	127,09	24665 --	-- --	3134675 --	-- --	3134675 --	-- 250774	3385449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
76.				66,6	3719,13	197,95	247694	13184	104897	122569	399884
	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих			1946,14	98,72	129613	6575	--	29621	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,92 шт.	61,272		1712		104898			
77.				36,72	2642,86	197,87	97046	7266	41491	46723	155270
	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих			1315,07	98,72	48289	3625	--	11502	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,66 шт.	24,2352		1712		41491			
78.				4,52	3989,97	203,67	18035	920	8823	7865	27972
	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Проемы оконные площадью м2 до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых			1834,62	98,72	8292	446	--	2072	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,14 шт.	5,1528		1712		8822			
79.				103,32	17995	--	1859243	--	1859243	--	2007982
	223-102-0104 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	148739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
80.	223-102-0105 РСНБ РК 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,52	28235 --	-- --	127622 --	-- --	127622 --	-- 10210	137832
		СП - 8%									
81.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	92,34	4138,61 1812,94	211,35 103,33	382159 167407	19516 9541	195236 --	159254 43313	584726
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1,235 шт.	114,0399		1712		195236			
82.	223-204-0207 РСНБ РК 2015	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	92,34	35561 --	-- --	3283703 --	-- --	3283703 --	-- 262696	3546399
		СП - 8%									
83.	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,2	1302,06 287,12	5,95 2,97	6771 1493	30 15	5248 --	1358 650	8779
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750	0,566 шт.	2,9432		1712		5039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мл									
84.				375,8	1894,13	11,65	711814	4378	598567	99947	876702
	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м		289,7	5,81	108869	2183	--	64941	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.			0,907	340,8506							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		583536			
85.				5,2	954	--	4961	--	4961	--	5358
	223-501-0102 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	397	
		СП - 8%									
86.				375,8	3079	--	1157088	--	1157088	--	1249655
	223-501-0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	92567	
		СП - 8%									
87.				234	5008,93	--	1172090	--	1172090	--	1265857
	ТЦЕНОВОЕ	-Противомоскитная сетка	м2		--	--	--	--	--	93767	
	предложение ТОО Технология комфорта	СП - 8%									
88.				448,74	2860,68	204,21	1283702	91637	545453	622858	2059085
	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОЛ)	м2		1440,95	101,29	646612	45453	--	152525	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,71	318,6054							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в	шт.			1712		545452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		баллончике емкостью 750 мл									
89.	223-102-0303 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	448,74	20155 --	-- --	9044355 --	-- --	9044355 --	-- 723548	9767903
90.	261-107-0314 РСНБ РК 2015	-Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм СП - 8%	м2	448,74	-10444 --	-- --	-4686641 --	-- --	-4686641 --	-- -374931	-5061572
91.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж уголков на крепление лоджии НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,511	103260,45 79552	22799,34 7039,54	465808 358859	102847 31755	4102 --	269524 58827	794159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,001985		647579		1285			
91.2.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,001398		439993		615			
91.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,002707		651547		1763			
92.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%	т	4,511	438170 --	-- --	1976585 --	-- --	1976585 --	-- 158127	2134712
93.	1113-0301	-Поверхности	м2	121,797	169,35	3,84	20626	468	12439	5381	28088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,38	0,65	7719	79	--	2081	
93.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,021923		508438		11147			
		Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам									
94.				1086,8	155,74	0,99	169258	1076	--	199084	397809
	1107-0516 -0110 РСНБ РК 2015	-Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой НР - 118%; СП - 8%	м шва		154,75	0,49	168182	533	--	29467	
95.				54,34	532	--	28909	--	28909	--	31222
	261-107-0 497 РСНБ РК 2015	-Лента пароизоляционная СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	2313	
96.				4,3472	18154,08	1850,3	78919	8044	--	56808	146585
	1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции		16303,78	890,45	70876	3871	--	10858	
97.				4,434144	43126	--	191227	--	191227	--	206525
	234-101-0 205 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	15298	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	28962802	328996	26332008	2153684	33605805
			Тенге		--	--	2301799	143281	--	2489320	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	28496994
Материалы	Тенге	2055921
Всего заработная плата	Тенге	2054466
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	24271984
Накладные расходы	Тенге	1884160
Сметная прибыль	Тенге	2430493
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	32811647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442
		Сметная заработная плата	Тенге					2054466			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				465808				
		Материалы	Тенге				4101				
		Всего заработная плата	Тенге					390614			
		Накладные расходы	Тенге				269524				
		Сметная прибыль	Тенге				58827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				794159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					390614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33605806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713
		Сметная заработная плата	Тенге					2445080			
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие									
98.				303	3425,46	796,99	1037914	241488	537879	375649	1526649
	1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		853,29	197,36	258547	59800	--	113085	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1.			0,04996	15,13788							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		326403			
98.2.			0,00066	0,19998							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		181444			
99.				363	4637,38	940,26	1683369	341315	966581	540908	2402219
	1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		1034,36	228,44	375473	82924	--	177942	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1.			0,07215	26,19045							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		564718			
99.2.			0,00106	0,38478							
222-509-1006		Закладные детали и	т			907312		349116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
100.				128	7140,26	1615,21	913953	206747	143271	729951	1775416
	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций		4405,74	427,09	563935	54668	--	131512	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1.			0,0381	4,8768							
212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		105154			
100.2.			0,00028	0,03584							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		32518			
101.				128	96917,3	--	12405414	--	12405414	--	13397847
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт		--	--	--	--	--	992433	
		СП - 8%									
102.				60	86790,16	--	5207410	--	5207410	--	5624003
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт		--	--	--	--	--	416593	
		СП - 8%									
103.				158	79017,21	--	12484719	--	12484719	--	13483497
	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	998778	
		СП - 8%									
104.	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт	8	68282,62	--	546261	--	546261	--	589962
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	43701	
		СП - 8%									
105.	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт	80	40320,05	--	3225604	--	3225604	--	3483652
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	258048	
		СП - 8%									
106.	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт	120	31977,91	--	3837349	--	3837349	--	4144337
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	306988	
		СП - 8%									
107.	ТКОММЕРЧЕ	-Плиты перекрытий	шт	16	62029,66	--	992475	--	992475	--	1071873
	СКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			--	--	--	--	--	79398	
		СП - 8%									
108.				1	68282,62	--	68283	--	68283	--	73746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	5463	
109.				40	25190,36	--	1007614	--	1007614	--	1088223
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	80609	
110.				120	30536,25	--	3664350	--	3664350	--	3957498
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	293148	
111.				18	64667,09	--	1164008	--	1164008	--	1257129
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	93121	
112.				4	79017,21	--	316069	--	316069	--	341355
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	25286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	16	37299,21	--	596787	--	596787	--	644530
					--	--	--	--	--	47743	
		СП - 8%									
114.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	16	28982,57	--	463721	--	463721	--	500819
					--	--	--	--	--	37098	
		СП - 8%									
115.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	47790,64	--	95581	--	95581	--	103228
					--	--	--	--	--	7647	
		СП - 8%									
116.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	37683,54	--	75367	--	75367	--	81396
					--	--	--	--	--	6029	
		СП - 8%									
117.	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	86196,38	--	172393	--	172393	--	186184
					--	--	--	--	--	13791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
118.				2	47236,02	--	94472	--	94472	--	102030
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт		--	--	--	--	--	7558	
		СП - 8%									
119.				1	37299,21	--	37299	--	37299	--	40283
	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт		--	--	--	--	--	2984	
		СП - 8%									
120.				51,393	39714,56	4896,22	2041050	251632	1169965	618725	2872557
	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство	м3		12053,25	1176,52	619453	60465	--	212782	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1.			1,015	52,163895							
212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			20187		1053033			
121.				0,87526	997067,42	6966,94	872693	6098	801415	78634	1027433
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка	т стальных элементо П2Плиты лоджий		74468,8	1667,57	65180	1460	--	76106	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1.			1	0,87526							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		794134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.				24	4174,76	1639,21	100194	39341	13713	67500	181110
	1107-0512 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций		1964,16	419,32	47140	10064	--	13416	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0265 м3	0,636		21562		13713			
123.				27,296	85049	--	2321498	--	2321498	--	2507218
	261-101-0382 РСНБ РК 2015	-Плиты лоджий ПЛП железобетонные плоские	м3		--	--	--	--	--	185720	
		СП - 8%									
		Монолитные участки Ум1-20шт									
124.				16,2	37877,95	2763,97	613623	44776	385038	177342	854242
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		11346,22	683,51	183809	11073	--	63277	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	16,443		20187		331935			
125.				1,272	386515	--	491647	--	491647	--	530979
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	39332	
		СП - 8%									
		Ум2-16шт									
126.				2,56	37877,95	2763,97	96968	7076	60846	28024	134992
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		11346,22	683,51	29046	1750	--	9999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,5984		20187		52454			
127. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01728	392348 ---	-- --	6780 --	-- --	6780 --	-- 542	7322
		СП - 8%									
128. 214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11296	386515 ---	-- --	43661 --	-- --	43661 --	-- 3493	47154
		СП - 8% Ум3-2шт									
129. 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,42	37877,95 --- 11346,22	2763,97 --- 683,51	15909 --- 4765	1161 --- 287	9983 --- --	4598 --- 1641	22147
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1. 212-101-0601		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	0,4263		20187		8606			
130. 214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0034	392348 ---	-- --	1334 --	-- --	1334 --	-- 107	1441
		СП - 8%									
131. 214-210-0202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром	т		0,032	373950 ---	-- --	11966 --	-- --	11966 --	-- 957	12923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 14 до 32 мм СП - 8% Ум4-2шт									
132.	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2	37877,95 11346,22	2763,97 683,51	75756 22692	5528 1367	47536 --	21894 7812	105462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	2,03		20187		40980			
133.	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8% Плиты ПМ1,ПМ2	т	0,15808	386515 --	-- --	61100 --	-- --	61100 --	-- 4888	65988
134.	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	3,34	55684,7 21559,2	1926,06 511,16	185987 72008	6433 1707	107546 --	67081 20245	273313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	3,3901		20187		68436			
134.2.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,006 т	0,02004		818975		16412			
134.3.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	0,0622 м3	0,207748		34153		7095			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
135.				0,38636	419679	--	162147	--	162147	--	175119
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	12972	
		СП - 8%									
136.				0,07664	419679	--	32164	--	32164	--	34737
	261-102-0252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КР1)	т		--	--	--	--	--	2573	
		СП - 8%									
137.				0,00864	447247	--	3864	--	3864	--	4173
	261-102-0251 РСНБ РК 2015	-Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(КР1)	т		--	--	--	--	--	309	
		СП - 8%									
138.				0,03792	926443,6	10303,41	35131	391	32438	2283	40407
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Установка стальных рамок РМ 1	т металлических изделий		60700,5	4031,31	2302	153	--	2993	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1.	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,03792		818975		31056			
139.				1,02	169,35	3,84	173	4	104	45	235
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	65	1	--	17	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1.			0,00018	0,000184							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т				508438		93			
140.				2,62	37877,95	2763,97	99240	7242	62271	28681	138155
1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3			11346,22	683,51	29727	1791	--	10234	
140.1.			1,015	2,6593							
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3				20187		53683			
141.				0,27916	419679	--	117158	--	117158	--	126531
261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т			--	--	--	--	--	9373	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			--	--	57480455	1159232	54047081	2741315	65039514
		Тенге			--	--	2274142	287510	--	4817743	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					57480455				
Материалы		Тенге					4338590				
Всего заработная плата		Тенге						2561652			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47386997				
Местные материалы		Тенге					2321498				
Накладные расходы		Тенге					2741315				
Сметная прибыль		Тенге					4817743				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					65039513				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1710
Сметная заработная плата		Тенге						2561652			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					65039513				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1710
Сметная заработная плата		Тенге						2561652			
	РАЗДЕЛ 5. Кровля										
142.				642,5	376,09	13,37	241638	8590	170263	59979	325746
1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности			97,72	3,75	62785	2409	--	24129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.1.			1,1	706,75							
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2				175		123681			
37.2.			0,5	321,25							
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг				145		46581			
143.				83,525	20994,32	1919,1	1753551	160293	1336574	278448	2194559
1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 утеплителя			3073,14	550,46	256684	45977	--	162560	
143.1.			1,03	86,03075							
211-302-0301	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3				15536		1336574			
144.				642,5	784,74	113,7	504195	73052	254096	181450	740497
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки			275,56	31,41	177047	20181	--	54852	
144.1.			0,0306	19,6605							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3				1865		36667			
144.2.			0,0153	9,83025							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				21562		211960			
145.				642,5	864,51	59,05	555448	37939	494572	31151	633527
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(50 мм) НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки			35,7	17	22937	10922	--	46928	
145.1.			0,0357	22,93725							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				21562		494573			
146.				0,78385	18269,32	1591,96	14320	1248	24	12392	28849
1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование цементной стяжки НР - 91%; СП - 8%	т			16646	726,1	13048	569	--	2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146.1.	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	0,28 кг	0,219478		112		25			
147.	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,78385	450224 ---	-- ---	352908 ---	-- ---	352908 ---	-- 28233	381141
148.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	642,5	407,7 174,17	16,06 6,19	261947 111904	10318 3977	139725 --	106611 29485	398042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148.1.	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	154,2		473		72937			
148.2.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	404,775		165		66788			
149.	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	642,5	278,52 157,7	15,22 5,91	178949 101322	9779 3797	67848 --	96710 22053	297712
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,64 кг	411,2		165		67848			
150.	235-103-0201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные	м2	2216,625	468 ---	-- ---	1037380 ---	-- ---	1037380 ---	-- 82990	1120370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%										
151.	235-103-0204 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2	738,875	565 -- --	-- -- --	417464 -- --	-- -- --	417464 -- --	-- 33397 --	450861
152.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм) НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	12,39	376,09 97,72	13,37 3,75	4660 1211	165 46	3284 --	1157 465	6282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152.1.	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	1,1 м2	13,629		175		2385			
152.2.	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	0,5 кг	6,195		145		898			
153.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали) НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	7,62	5537,25 1317,06	14,97 4,37	42194 10036	114 33	32044 --	9264 4117	55574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.			0,0057	0,043434							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			733106		31842			
154.				0,1006	90329,39	27562,55	9087	2773	1303	4165	14312
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций		49814,93	10190,86	5011	1025	--	1060	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.			0,0134	0,001348							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		873			
154.2.			0,004	0,000402							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		88			
154.3.			0,00194	0,000195							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		108			
155.				0,1006	887579	--	89290	--	89290	--	96433
	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Стремянка СТ-1	т		--	--	--	--	--	7143	
		СП - 8%									
156.				2,72	169,35	3,84	461	11	278	120	628
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	172	2	--	46	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.			0,00018	0,00049							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		249			
157.				123,45	3445,91	30,15	425398	3722	344765	71707	536874
	1112-0101 -0408	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из	м примыкан		623,01	8,36	76911	1032	--	39768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 92%; СП - 8%	ий								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157.1. 235-103-0201		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	0,65 м2	80,2425		468		37553			
157.2. 235-103-0204		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	0,85 м2	104,9325		565		59287			
157.3. 235-201-0101		Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	29,628		473		14014			
157.4. 214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,002 т	0,2469		733106		181004			
157.5. 261-105-0507		Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	0,067 кг	8,27115		2248		18594			
		Чердак									
158.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	439,6	376,09 97,72	13,37 3,75	165329 42958	5877 1648	116494 --	41038 16509	222876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1.			1,1	483,56							
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2				175		84623			
158.2.			0,5	219,8							
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг				145		31871			
159.				74,732	18154,08	1850,3	1356691	138277	--	976569	2519921
1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции			16303,78	890,45	1218414	66545	--	186661	
	НР - 76%; СП - 8%										
160.				76,22664	55748	--	4249483	--	4249483	--	4589442
234-101-0207 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160	м3			--	--	--	--	--	339959	
	СП - 8%										
161.				439,6	784,74	113,7	344972	49983	173853	124148	506650
1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки			275,56	31,41	121136	13808	--	37530	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1.			0,0306	13,45176							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3				1865		25088			
161.2.			0,0153	6,72588							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				21562		145023			
162.				439,6	864,51	59,05	380039	25958	338387	21314	433461
1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=35	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки			35,7	17	15694	7473	--	32108	
	НР - 92%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1.			0,0357	15,69372							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	м3				21562		338388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки М100									
163.				0,536312	18269,32	1591,96	9798	853	18	8478	19738
	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование цементной стяжки НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		16646	726,1	8927	389	--	1462	
163.1.			0,28	0,150167							
261-102-0220		Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг			112		17			
164.				0,536312	450224	--	241461	--	241461	--	260778
	214-403-0101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	19317	
165.				105,2	376,09	13,37	39565	1406	27879	9821	53336
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности		97,72	3,75	10280	394	--	3951	
165.1.			1,1	115,72							
235-101-0603		Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2			175		20251			
165.2.			0,5	52,6							
235-201-0601		Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг			145		7627			
166.				0,0234	90329,39	27562,55	2114	644	304	969	3329
	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		49814,93	10190,86	1166	238	--	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.			0,0134	0,000314							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		203			
166.2.			0,004	0,000094							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		21			
166.3.			0,00194	0,000045							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		25			
167.				0,0234	887579	--	20769	--	20769	--	22431
	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Стремянка С-2	т		--	--	--	--	--	1662	
		СП - 8%									
168.				0,63	169,35	3,84	107	2	65	28	146
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	40	--	--	11	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,00018	0,000113							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		58			
169.				0,04104	147106,96	2589,12	6037	106	120	4031	10874
	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж стойки под телевизионную антенну	т конструкций		141597,5	758,48	5811	31	--	805	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1.			0,0001	0,000004							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		8			
169.2.			0,0036	0,000148							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		32			
169.3.			0,0006	0,000025							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов	т			651547		16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 7827-74									
169.4.			0,00194	0,00008							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		44			
170.				7,6	2128	--	16173	--	16173	--	17467
	241-108-0 128 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м		--	--	--	--	--	1294	
		СП - 8%									
171.				1,10808	169,35	3,84	188	5	113	49	256
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		63,38	0,65	70	1	--	19	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			0,00018	0,000199							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		101			
172.				0,018	997067,42	6966,94	17947	125	16482	1617	21129
	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны)	т стальных элементов		74468,8	1667,57	1340	30	--	1565	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1.			1	0,018							
222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		16332			
173.				0,018	108313	--	1950	--	1950	--	2106
	261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		--	--	--	--	--	156	
		СП - 8%									
		Кровля над лоджиями									
174.				52,26	784,74	113,7	41011	5941	20669	14759	60231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		275,56	31,41	14401	1641	--	4462	
174.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,0306 м3	1,599156		1865		2982			
174.2.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0153 м3	0,799578		21562		17241			
175.				52,26	247	16,87	12908	882	11493	724	14723
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=10	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки		10,2	4,86	533	254	--	1091	
175.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0102 м3	0,533052		21562		11494			
176.				52,26	407,7	16,06	21306	839	11365	8672	32376
	1112-0101 -0212 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли		174,17	6,19	9102	323	--	2398	
176.1.	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	0,24 кг	12,5424		473		5933			
176.2.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,63 кг	32,9238		165		5432			
177.				52,26	278,52	15,22	14555	796	5518	7866	24215
	1112-0101 -0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	-Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли		157,7	5,91	8241	309	--	1794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177.1. 217-605-0104		Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	0,64 кг	33,4464		165		5519			
178. 235-103-0201 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		180,297	468 -- --	-- -- --	84379 -- --	-- -- --	84379 -- --	-- 6750	91129
179. 235-103-0204 РСНБ РК 2015	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 СП - 8%	м2		60,099	565 -- --	-- -- --	33956 -- --	-- -- --	33956 -- --	-- 2716	36672
180. 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР - 92%; СП - 8%	м примыканий		65	3445,91 623,01	30,15 8,36	223984 40496	1959 543	181529 --	37756 20939	282679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180.1. 235-103-0201		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал,	0,65 м2	42,25		468		19773			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка									
180.2. 235-103-0204	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	0,85	55,25		565		31216			
180.3. 235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	15,6		473		7379			
180.4. 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,002	0,13		733106		95304			
180.5. 261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	4,355		2248		9790			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			--	--	13173612	541657	10294278	2110993	16507372
		Тенге			--	--	2337677	183597	--	1222769	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					13030142				
Материалы		Тенге					3747331				
Всего заработная плата		Тенге						2507992			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6418981				
Накладные расходы		Тенге					2101828				
Сметная прибыль		Тенге					1210558				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16342528				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1792
Сметная заработная плата		Тенге						2507992			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					127297				
Материалы		Тенге					1726				
Всего заработная плата		Тенге						13282			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					110059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9165				
		Сметная прибыль	Тенге				10917				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				147379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13282			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16173				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16173				
		Сметная прибыль	Тенге				1294				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16507374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1801
		Сметная заработная плата	Тенге					2521274			
		РАЗДЕЛ 6. Лестница №1=2шт									
181.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,13052	37508,99 21838,08	10904,8 3602,59	117423 68365	34138 11278	14920 --	54953 13790	186166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,009392		647579		6082			
181.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,008139		211214		1719			
181.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,001878		651547		1224			
181.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,006073		552079		3353			
182.	222-512-1401 РСНБ РК 2015	-Балки лобовые Б 1,Б2,Б3 СП - 8%	т	3,13052	836884 --	-- --	2619882 --	-- --	2619882 --	-- 209591	2829473
183.	1109-0302-0401 РСНБ РК	-Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по	т конструкций	0,0224	37508,99 21838,08	10904,8 3602,59	840 489	245 81	106 --	393 99	1332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,003 т	0,000067		647579		44			
183.2. 261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,0026 т	0,000058		211214		12			
183.3. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000013		651547		9			
183.4. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000043		552079		24			
184. 214-203-0102 РСНБ РК 2015		-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,02232	475690 ---	-- ---	10617 ---	-- ---	10617 ---	-- ---	11466 849
185. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1		-Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,74904	113354,51 87507,2	22799,34 7039,54	424971 328068	85476 26392	11427 --	244577 53564	723112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,00165		647579		1068			
185.2. 217-605-0101		Кислород технический	1,2 м3	4,498848		400		1800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		газообразный ГОСТ 5583-78									
185.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000375		1863700		699			
185.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,001162		439993		511			
185.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,002249		651547		1466			
185.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,007273		552079		4015			
186.	222-503-0101 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т	3,74904	866616 --	-- --	3248978 --	-- --	3248978 --	-- 259918	3508896
187.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	186,35292	169,35 63,38	3,84 0,65	31559 11811	715 121	19033 --	8233 3183	42976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,033544		508438		17055			
188.	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	66	3425,46 853,29	796,99 197,36	226080 56317	52602 13026	117161 --	81825 24632	332537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,04996 м3	3,29736		21562		71098			
188.2.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	0,00066 т	0,04356		907312		39523			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке									
189.				6,62	9595	--	63519	--	63519	--	68601
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	5082	
		СП - 8%									
190.				126,5	9595	--	1213768	--	1213768	--	1310869
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	97101	
		СП - 8%									
191.				74,88	9595	--	718474	--	718474	--	775952
	222-203-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	57478	
		СП - 8%									
192.				18	2555,19	1367,06	45993	24607	781	31741	83953
	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1144,7	349,7	20605	6295	--	6219	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1.			0,0023	0,0414							
212-401-0102		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3			18884		782			
193.				3,6144	151509	--	547614	--	547614	--	591423
	222-102-0207 РСНБ РК 2015	-Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	43809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
194.				1,76	37877,95	2763,97	66665	4865	41831	19267	92806
	1106-0801 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,ЛС-1). Устройство	м3		11346,22	683,51	19969	1203	--	6875	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,7864		20187		36062			
195.				0,01178	392348	--	4622	--	4622	--	4992
	214-210-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)	т		--	--	--	--	--	370	
		СП - 8%									
196.				0,05714	386515	--	22085	--	22085	--	23852
	214-210-0201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)	т		--	--	--	--	--	1767	
		СП - 8%									
197.				0,2016	438170	--	88335	--	88335	--	95402
	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	т		--	--	--	--	--	7067	
		СП - 8%									
198.				0,144	391186	--	56331	--	56331	--	60837
	214-206-0202 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм	т		--	--	--	--	--	4506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1) СП - 8%									
199.	261-102-0 252 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012(ЛС-1) СП - 8%	т	0,05346	419679 -- --	-- -- --	22436 -- --	-- -- --	22436 -- --	-- 1795 --	24231
200.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,692	100,82 54,22 --	2,69 0,32 --	70 38 --	2 -- --	30 -- --	26 8 --	104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000062		439993		27			
201.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	9,34	169,35 63,38 --	3,84 0,65 --	1582 592 --	36 6 --	954 -- --	413 160 --	2154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,001681		508438		855			
202.	1107-0518 -0101 РСНБ РК 2015	-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР - 118%; СП - 8%	м ступеней	415,6	1715,22 1607,04 --	60,97 27,89 --	712845 667886 --	25339 11591 --	19620 -- --	801783 121170 --	1635798
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,0025 м3	1,039		18884		19620			
203.	222-301-0 101 РСНБ РК 2015	-Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	415,6	3708 -- --	-- -- --	1541045 -- --	-- -- --	1541045 -- --	-- 123284 --	1664329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%									
204. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,09504	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	94761 7078	662 158	87021 --	8538 8264	111563	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1. 222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,09504		907312		86231				
205. 261-102-0 124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т	0,09504	108313 --	-- --	10294 --	-- --	10294 --	-- 824	11118	
206. 1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,2	3480,44 1741,1	40,06 19,88	717667 359015	8260 4099	350392 --	290491 80653	1088811	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1. 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	0,031 м3	6,3922		24668		157683				
206.2. 214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1,08 м2	222,696		789		175707				
207. 1109-0302 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.	т конструкций	0,108	113354,51 87507,2	22799,34 7039,54	12242 9451	2462 760	329 --	7046 1543	20831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000048		647579		31			
207.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,1296		400		52			
207.3.	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000011		1863700		20			
207.4.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000033		439993		15			
207.5.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000065		651547		42			
207.6.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,00021		552079		116			
208.	214-201-0102 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108	438170 --	-- --	47322 --	-- --	47322 --	-- 3786	51108
		СП - 8%									
209.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,216	100,82 54,22	2,69 0,32	22 12	1 --	9 --	8 2	33
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000019		439993		9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210.				2,916	169,35	3,84	494	11	298	129	673
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		63,38	0,65	185	2	--	50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000525		508438		267			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	12668536	239421	10879234	1549423	15355398
			Тенге		--	--	1549881	75012	--	1137439	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6244200				
	Материалы		Тенге				637132				
	Всего заработная плата		Тенге					1180009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809656				
	Местные материалы		Тенге				3536806				
	Накладные расходы		Тенге				1242454				
	Сметная прибыль		Тенге				598934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8085588				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								786
	Сметная заработная плата		Тенге					1180009			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6424336				
	Материалы		Тенге				26783				
	Всего заработная плата		Тенге					444884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5868860				
	Накладные расходы		Тенге				306969				
	Сметная прибыль		Тенге				538505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7269810				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								308
	Сметная заработная плата		Тенге					444884			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				15355398				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1094
	Сметная заработная плата		Тенге					1624893			
		РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка									
211.				104	7667,64	97,35	797435	10124	96620	555111	1460750
	1115-0106 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки		6641,26	30,75	690691	3198	--	108204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211.1.			0,036	3,744							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-402-0103		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3			25257		94562			
212.	еновое предложение ТОО "Завод бетонных изделий,Актас"	-Плитка облицовочная сплиттерная(темно коричневый) СП - 8%	шт	1456	318,75 ---	--- ---	464100 ---	--- ---	464100 ---	--- 37128	501228
213.	217-108-0101 РСНБ РК 2015	-прим Дюбель-гвозди 6х80 СП - 8%	кг	81,536	392 ---	--- ---	31962 ---	--- ---	31962 ---	--- 2557	34519
214.	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	392	1943,61 552,64	5,89 1,39	761895 216635	2309 545	542951 ---	173744 74851	1010490
214.1.	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	411,6		619		254780			
214.2.	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	411,6		656		270010			
215.	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности (нижних поверхностей плит балконов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	218,3	333,18 185,31	0,69 0,32	72733 40453	151 70	32129 ---	32418 8412	113564
215.1.	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	0,39 кг	85,137		284		24179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215.2. 236-101-0116		Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,155 кг	33,8365		235		7952			
216. 1115-0108 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	2732	1774,36 1755,54	18,82 3,75	4847552 4796135	51416 10245	-- --	3845104 695412	9388069
217. 1115-0108 -1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3		-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР - 80%; СП - 8%	м2	2732	493,47 490,55	2,92 1,25	1348160 1340183	7977 3415	-- --	1074878 193843	2616881
218. 1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19		-Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м	3892	1785,06 552,64	5,89 1,39	6947454 2150875	22924 5410	4773655 --	1725028 693799	9366280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218.1. 222-529-0501		Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	4086,6		619		2529605			
218.2. 261-107-0608		Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1,05 м	4086,6		505		2063733			
219. Коммерческое предложение ИП "Курмет"		-Фасадные кассеты толщ. 0,7мм с полимерным покрытием СП - 8%	м2	2732	7194,64 --	-- --	19655756 --	-- --	19655756 --	-- 1572461	21228217
220. Коммерческое		-Доборные элементы (декор полоса,оконные	м2	973	5678,3 --	-- --	5524986 --	-- --	5524986 --	-- 441999	5966985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предложение ИП "Курмет"	обрамления,покрывка на парапет,стартовая планка)									
		СП - 8%									
221.				3093	663	--	2050659	--	2050659	--	2214712
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Г-образный профиль для установки горизонтальной подконструкции	м/п		--	--	--	--	--	164053	
		СП - 8%									
222.				7086	724,02	--	5130406	--	5130406	--	5540838
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Шляпный профиль для установки вертикальной подконструкции	м/п		--	--	--	--	--	410432	
		СП - 8%									
223.				2868	191,25	--	548505	--	548505	--	592385
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Усилинный кранштейн	шт		--	--	--	--	--	43880	
		СП - 8%									
224.				3750	100,18	--	375675	--	375675	--	405729
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Усилинный анкерный болт с чопиком	шт		--	--	--	--	--	30054	
		СП - 8%									
225.				27500	2,09	--	57475	--	57475	--	62073
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Саморез со сверлом и пресшайбой	шт		--	--	--	--	--	4598	
		СП - 8%									
226.				7000	10,93	--	76510	--	76510	--	82631
	Коммерческое предложение ИП "Курмет"	-Кровельный шруп с пресшайбой	шт		--	--	--	--	--	6121	
		СП - 8%									
227.				2964	229,75	0,25	680979	741	553231	101890	845499
	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		42,85	0,12	127007	356	--	62630	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1. 217-109-0106		Тарельчатый держатель теплоизоляции	4,04 шт.	11974,56			23		275415		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм									
227.2. 261-105-0703		Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	1,03 м2	3052,92		91		277816			
228.				1366	648,6	48,81	885988	66674	--	792400	1812658
1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР - 93%; СП - 8%	м2 вертикальной проекции			599,79	23,96	819313	32729	--	134271	
229.				3510,62	91,87	0,66	322521	2317	--	298834	671064
1108-0701 -0104 РСНБ РК 2015 К=2,57	-Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 НР - 93%; СП - 8%	м2			91,21	0,32	320204	1123	--	49708	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			--	--	50580751	164633	39914620	8599407	63914572
		Тенге			--	--	10501496	57091	--	4734413	
Стоимость общестроительных работ		Тенге					50580751				
Материалы		Тенге					5998585				
Всего заработная плата		Тенге						10558587			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33916034				
Накладные расходы		Тенге					8599407				
Сметная прибыль		Тенге					4734413				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63914571				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									7324
Сметная заработная плата		Тенге						10558587			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					63914571				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									7324
Сметная заработная плата		Тенге						10558587			
	РАЗДЕЛ 8. Лоджии										
230.				0,6192	85800,76	27562,55	53128	17067	8020	23703	82977
1109-0304 -0101	-Монтаж стремянок ИМС-28,поручни	т конструк			45286,3	10190,86	28041	6310	--	6146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 НР - 69%; СП - 8%	ций								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0134 т	0,008297		647579		5373			
230.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,004 т	0,002477		219538		544			
230.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001201		552079		663			
231.	222-503-0201 РСНБ РК 2015	-Пожарные лестницы, стремянки,поручни СП - 8%	т	0,6192	887579 ---	-- ---	549589 ---	-- ---	549589 ---	-- --- 43967	593556
232.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций крышки люка МКЛ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,73032	118815,89 --- 111245,5	5296,21 --- 2314,75	86774 --- 81245	3868 --- 1691	1661 --- --	57225 --- 11520	155519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,000073		1863700		136			
232.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,0007 т	0,000511		219538		112			
232.3. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000226		439993		100			
232.4. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000438		651547		286			
232.5. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,001417		552079		782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.				0,73032	859050	--	627381	--	627381	--	677572
	222-509-0 501 РСНБ РК 2015	-Крышка люка МКЛ т СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	50191 --	
234.				72,87	169,35	3,84	12341	279	7443	3219	16805
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		63,38 --	0,65 --	4619 --	47 --	-- --	1245 --	
	234.1. 236-203-0109	В ТОМ ЧИСЛЕ: Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,013117		508438		6669			
235.				391,716	893,11	23,38	349845	9159	57205	198416	592121
	1109-0306 -0103 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм НР - 69%; СП - 8%	м2		723,69 --	10,41 --	283481 --	4078 --	-- --	43861 --	
	235.1. 261-107-0982	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,00026 т	0,101846		526783		53651			
236.				391,716	2729	--	1068993	--	1068993	--	1154512
	224-104-0 309 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	85519 --	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге		-- --	-- --	2748051 397386	30373 12126	2320292 --	282563 242449	3273062
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1081334				
Материалы			Тенге				7442				
Всего заработная плата			Тенге					4666			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1068993				
Накладные расходы			Тенге				3219				
Сметная прибыль			Тенге				86764				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1171317				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					4666			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1666717				
Материалы			Тенге				66887				
Всего заработная плата			Тенге					404846			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1176970				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				279344				
		Сметная прибыль	Тенге				155685				
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2101746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					404846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3273063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					409512			
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(18шт)									
237.				39,42	1163,34	178,3	45859	7029	8451	29576	81470
	1110-0111 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	-Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1 НР - 90%; СП - 8%	м2 деталей		770,66	62,98	30379	2483	--	6035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1.	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	0,64 кг	25,2288		239		6030			
237.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0015 м3	0,05913		34153		2019			
238.				0,3942	73275	--	28885	--	28885	--	31196
	215-303-0204 РСНБ РК 2015	-Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм СП - 8%	100 м2		--	--	--	--	--	2311	
239.				18	3663	--	65934	--	65934	--	71209
	223-502-0902 РСНБ РК 2015	-Ручки СП - 8%	пара		--	--	--	--	--	5275	
240.				0,01	216199	--	2162	--	2162	--	2335
	261-102-0	-Мебельная фурнитура	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	126 РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--	--	173	
	прим.	Вентканалы									
241.	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки (без вычета пустот)	4,8	63589,09 16755,2	2192,07 954,91	305228 80425	10522 4584	214281 --	79058 30743	415029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,49 1000 шт.	2,352		79973		188096			
242.	1107-0105 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	21	764,45 563,86	161,78 48,76	16053 11841	3397 1024	815 --	15181 2499	33732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0018 м3	0,0378		21562		815			
243.	225-202-1 103 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий СП - 8%	м3	0,8064	84907 --	-- --	68469 --	-- --	68469 --	-- 5478	73947
244.	1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-прим.Решетки наружные, размер 150х 200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	55	2067,74 1641,43	38,03 17	113726 90279	2092 935	21355 --	89390 16249	219365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1.	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,02 м2	1,1		10607		11668			
244.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,02365		392348		9279			
245.	1120-0301	-прим.Решетки наружные,	решетка	44	2161,76	38,03	95118	1673	21222	71512	179960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0211 РСНБ РК 2015	размер 250х 200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%			1641,43	17	72223	748	--	13330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1. 261-302-0129		Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04 м2	1,76		7654		13471			
245.2. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,01892		392348		7423			
		Приямок									
246.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В10 НР - 91%; СП - 8%	м3	1,62	23466,28	1776,2	38015	2878	31208	4273	45671
					2425,45	472,74	3929	766	--	3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1. 212-101-0401		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,015 м3	1,6443		18672		30702			
247.	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены приямков из керамического кирпмча М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	2,26	36497,99	2278,44	82485	5149	60030	17320	107789
					7657,65	582,84	17306	1317	--	7984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1. 213-101-0501		Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,308 1000 шт.	0,69608		71379		49685			
248.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхно сти	13,64	936,94	20,68	12780	282	7889	4328	18476
					337,93	3,24	4609	44	--	1369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1.			0,00016	0,002182							
216-201-0103		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т			188829		412			
248.2.			0,00024	0,003274							
261-107-0354		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т			53822		176			
248.3.			2,4	32,736							
261-105-0504		Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг			223		7300			
249.				5,28	936,18	33,29	4943	176	2553	2167	7679
	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	2214	91	--	569	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1.			0,0204	0,107712							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		2549			
250.				0,15504	107468,6	10303,41	16662	1597	5654	9333	28075
	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий		60700,5	4031,31	9411	625	--	2080	
		НР - 93%; СП - 8%									
251.				0,15504	126599	--	19628	--	19628	--	21198
	261-301-0261 РСНБ РК 2015	-Решетки для приямков стальные	т		--	--	--	--	--	1570	
		СП - 8%									
252.				0,004	536256,92	76194,1	2145	305	44	1899	4368
	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		449075	30482,91	1796	122	--	324	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252.1.			0,18	0,00072							
215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			34153		25			
252.2.			0,02	0,00008							
261-107-0567		Электроды, d=4 мм, Э42	т			211214		17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
253.				4	1367	--	5468	--	5468	--	5905
	241-102-0135 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	437	
		СП - 8%									
254.				8	13907,11	1923,56	111257	15389	63649	36982	160098
	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4027,32	890,45	32219	7124	--	11859	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1.			0,29	2,32							
211-201-0601		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3			5816		13493			
254.2.			1	8							
211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3			5743		45944			
255.				5,6	5537,25	14,97	31009	83	23550	6808	40842
	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1317,06	4,37	7376	24	--	3025	
		НР - 92%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1.			0,0057	0,03192							
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			733106		23401			
256.				5,6	5292,14	34,18	29636	191	780	21843	55597
	1134-0108-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм	м2 поверхности		5118,72	13,6	28665	76	--	4118	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256.1.			0,0004	0,00224							
261-102-0126		Поковки из квадратных	т			216199		484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заготовок ГОСТ 8479-70									
256.2.			0,054	0,3024							
217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		295				
257.				20,8	187	--	3890	--	3890	--	4201
217-206-0304 РСНБ РК 2015	-Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м			--	--	--	--	--	311	
	СП - 8%										
258.				5,768	2553	--	14726	--	14726	--	15904
217-206-0104 РСНБ РК 2015	-Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2			--	--	--	--	--	1178	
	СП - 8%										
	Шахта лифта										
259.				14	6923,2	1114,68	96925	15606	29287	55302	164405
1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя			3716,57	485,7	52032	6800	--	12178	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1.			1,12	15,68							
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3			1865		29243				
260.				1,416	26134,57	7,2	37007	10	30555	6055	46507
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя			4549,38	--	6442	--	--	3445	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1.			1,02	1,44432							
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			18967		27394				
261.				9,44	916,13	101,51	8648	958	4699	3174	12767
1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство	м2 покрытия			316,88	40,76	2991	385	--	946	
	НР - 94%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1.			0,0204	0,192576							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3			21562		4152				
262.				56,64	126,77	4,9	7180	278	6228	770	8586
1111-0101	-Покрытия цементные.	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1504 РСНБ РК 2015 к=6	Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	покрытия		11,9	2,57	674	146	--	636	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1. 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0051 м3	0,288864		21562		6228			
		Машинное помещение лифта									
263.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка	0,3633 т стальных элементов		997067,42	6966,94	362235	2531	332649	32639	426464
					74468,8	1667,57	27055	606	--	31590	
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1. 222-509-1006		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,3633		907312		329626			
264.	1109-0301 -0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м	25,3 м рельса в одну нитку		6293,45	3814,48	159224	96506	6411	67749	245131
					2225,58	1655,34	56307	41880	--	18158	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1. 222-525-0102		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,00003 т	0,000759		812316		617			
264.2. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,000029 т	0,000724		647579		469			
264.3. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ	0,1285 м3	3,25105		400		1300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5583-78									
264.4.			0,000007	0,000167							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		311			
264.5.			0,0002	0,00506							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		1111			
264.6.			0,000128	0,003233							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		1785			
265.				0,5313	823623	--	437591	--	437591	--	472598
	222-512-1301 РСНБ РК 2015	-Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т		--	--	--	--	--	35007	
		СП - 8%									
266.				0,06842	118815,89	5296,21	8129	362	156	5361	14569
	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж конструкций крышки люка МКЛ	т конструкций		111245,5	2314,75	7611	158	--	1079	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266.1.			0,0001	0,000007							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		13			
266.2.			0,0007	0,000048							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		11			
266.3.			0,00031	0,000021							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		9			
266.4.			0,0006	0,000041							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		27			
266.5.			0,00194	0,000133							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		73			
267.				0,06842	859050	--	58776	--	58776	--	63478
	222-509-0501 РСНБ РК 2015	-Крышка люка МКЛ	т		--	--	--	--	--	4702	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268.				0,02342	90329,39	27562,55	2116	646	303	970	3332
	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		49814,93	10190,86	1167	239	--	247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
268.1.			0,0134	0,000314							
217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т			647579		203			
268.2.			0,004	0,000094							
261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т			219538		21			
268.3.			0,00194	0,000045							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		25			
269.				0,02342	887579	--	20787	--	20787	--	22450
	222-503-0 201 РСНБ РК 2015	-Стремянка ЛВ6.12 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1663	
270.				4,32	169,35	3,84	732	17	441	191	997
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		63,38	0,65	274	3	--	74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270.1.			0,00018	0,000778							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		395			
		Крыльцо №1,2									
271.				10,02	36024,62	3045,14	360967	30512	252225	80841	477152
	1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08	-Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты	м3 кладки		7807,4	867,78	78230	8695	--	35345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл.1 п.3.1	к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
271.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	0,216 м3	2,16432		19841		42942			
271.2.	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,2926 1000 шт.	2,931852		71379		209273			
272.	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	6	2089,53 487,31	1090,12 312,77	12537 2924	6541 1877	3072 --	5665 1456	19658
272.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,023 м3	0,138		18884		2606			
273.	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	11	2409,61 563,96	1068,93 306,69	26506 6204	11759 3374	8543 --	11301 3025	40832
273.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	0,034 м3	0,374		18884		7063			
274.	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	4	3210,17 858,05	1361,68 390,69	12841 3432	5447 1563	3962 --	5894 1499	20234
274.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0418 м3	0,1672		21562		3605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275.				6,446	33412	--	215374	--	215374	--	232604
	221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		--	--	--	--	--	17230	
		СП - 8%									
276.				6,446	270	--	1740	--	1740	--	1879
	ССЦ РК8.04-08 -2020 п.2.3.4	-Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого	м3		--	--	--	--	--	139	
		СП - 8%									
277.				2,04	23292,42	1248,54	47517	2547	42289	3052	54614
	1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство	м3		1314,35	329,62	2681	672	--	4045	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1.	212-101-1812	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	1,02 м3	2,0808		20034		41687			
278.				3,76	25562,25	1776,2	96114	6679	80315	9916	114513
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15	м3		2425,45	472,74	9120	1778	--	8482	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1.	212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	1,015 м3	3,8164		20737		79141			
279.				0,06498	450224	--	29256	--	29256	--	31596
	214-403-0 101 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	2340	
		СП - 8%									
280.				11,85	2916,84	--	34565	--	--	24886	64208
	1101-0205 -0207 РСНБ РК 2015	-Уплотненный насыпной грунт	м3 грунта		2916,84	--	34565	--	--	4756	
		НР - 72%; СП - 8%									
281.				16,2	19376,62	92,18	313901	1493	301873	13214	353284
	1107-0519 -0104 РСНБ РК	-Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		650,3	40,93	10535	663	--	26169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 19	НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281.1.	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	0,33858		887579		300516			
282.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,64	169,35 63,38	3,84 0,65	447 167	10 2	270 --	117 45	609
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,000475		508438		242			
283.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка закладных изделий ЗД1	т стальных элементов	0,03762	997067,42 74468,8	6966,94 1667,57	37510 2802	262 63	34446 --	3380 3271	44161
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283.1.	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,03762		907312		34133			
284.	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,56	1470,92 934,36	111,29 54,25	36126 22948	2733 1332	10445 --	22823 4716	63665
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,013 м3	0,31928		23666		7556			
284.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,751536		3817		2869			
285.	255-102-0	-Плиты тротуарные из	м2	25,0512	1914	--	47948	--	47948	--	51784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91			--	--	--	--	--	3836	
		СП - 8%									
286.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,37	936,94 337,93	20,68 3,24	20959 7559	462 72	12938 --	7098 2245	30301
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286.1.	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,003579		188829		676			
286.2.	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,005369		53822		289			
286.3.	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2,4 кг	53,688		223		11972			
287.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	м2 стяжки	10,164	1004,75 419,37	33,29 17,21	10212 4262	338 175	5612 --	4171 1151	15534
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
287.1.	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	0,0204 м3	0,207346		27027		5604			
		Крыша крыльца №1,2									
288.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,69946	105399,31 79552	22799,34 7039,54	73723 55643	15947 4924	2133 --	41791 9241	124756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой	0,00044 т	0,000308		647579		199			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 строительный									
288.2.			1,2	0,839352							
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			400		336			
288.3.			0,0001	0,00007							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		130			
288.4.			0,00031	0,000217							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		95			
288.5.			0,0006	0,00042							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		273			
288.6.			0,00194	0,001357							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		749			
289.				0,69946	701217	--	490473	--	490473	--	529711
	222-519-0301 РСНБ РК 2015	-Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т		--	--	--	--	--	39238	
		СП - 8%									
290.				19	169,35	3,84	3218	73	1941	839	4382
	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		63,38	0,65	1204	12	--	325	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290.1.			0,00018	0,00342							
236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т			508438		1739			
291.				0,1	116629,91	1609,53	11663	161	8658	2623	15429
	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		28442,7	702,98	2844	70	--	1143	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291.1.			0,038	0,0038							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		822			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.2.			0,16	0,016							
215-202-0502		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69870		1118			
291.3.			0,83	0,083							
215-204-0501		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3			69663		5782			
292.				0,36	116740,67	1243,83	42027	448	30984	9724	55891
	1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		29430	582,84	10595	210	--	4140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292.1.			0,93	0,3348							
215-202-0102		Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			70707		23673			
292.2.			0,12	0,0432							
215-204-0502		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			69663		3009			
293.				0,1	9038,48	66,65	904	7	789	100	1084
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		1077,96	30,99	108	3	--	80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1.			0,0067	0,00067							
261-107-0939		Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т			1148617		770			
294.				0,36	8486,88	48,04	3055	17	2085	865	4233
	1110-0115 -0102 РСНБ РК	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в		2647,04	22,2	953	8	--	314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1.	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	3,528		591		2085			
295.	1110-0114 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-прим.Настил рабочий толщиной 30мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	26 м2 покрытия	2497,03 384,58	44,81 19,95	64923 9999	1165 519	53759 --	9466 5951		80340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1.	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,0263 м3	0,6838		60737		41532			
295.2.	261-107-0895	Паста антисептическая	0,00072 т	0,01872		605496		11335			
296.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	26 м2 обработанной поверхности	315,43 40,83	3,09 1,44	8201 1062	80 37	7059 --	989 735		9925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,00598		1148617		6869			
297.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	34,2 м2 покрытия	5537,25 1317,06	14,97 4,37	189374 45043	512 149	143819 --	41577 18476		249428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297.1.			0,0057	0,19494							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214-105-0102		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т			733106		142912			
298.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	25,3	6443,15 2045,36	107,13 33,58	163012 51748	2711 850	108553 --	48389 16912	228313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1.	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1,106 м2	27,9818		3462		96873			
298.2.	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	0,0004 т	0,01012		733106		7419			
298.3.	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	0,000106 т	0,002682		1589156		4262			
299.	1109-0306 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Реечные панели. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	40,56	6018,92 4211,04	1465,93 7,35	244127 170800	59458 298	13869 --	118058 28975	391159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	0,0002 т	0,008112		812316		6590			
299.2.	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	0,0017 м3	0,068952		70372		4852			
299.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46	0,00008 т	0,003245		219538		712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
300.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Анса"	-Металлосайдинг СП - 8%	м2	40,56	5008,93 -- --	-- -- --	203162 -- --	-- -- --	203162 -- --	-- 16253	219415
301.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст 1. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2016	105399,31 79552	22799,34 7039,54	21249 16038	4596 1419	615 --	12045 2663	35958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000089		647579		57			
301.2. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,2 м3	0,24192		400		97			
301.3. 261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	0,0001 т	0,00002		1863700		38			
301.4. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00031 т	0,000062		439993		27			
301.5. 236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	0,0006 т	0,000121		651547		79			
301.6. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000391		552079		216			
302.	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст 2. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,19584	105399,31 79552	22799,34 7039,54	20641 15579	4465 1379	597 --	11701 2587	34929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,00044 т	0,000086		647579		56			
302.2.			1,2	0,235008							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3			400		94			
302.3.			0,0001	0,00002							
261-107-0446		Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т			1863700		36			
302.4.			0,00031	0,000061							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		27			
302.5.			0,0006	0,000118							
236-104-0103		Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т			651547		77			
302.6.			0,00194	0,00038							
214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т			552079		210			
303.				0,36224	499908	--	181087	--	181087	--	195574
	214-205-0102 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т		--	--	--	--	--	14487	
		СП - 8%									
304.				0,0352	450467	--	15856	--	15856	--	17125
	214-208-0103 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	1269	
		СП - 8%									
305.				1,58	100,82	2,69	159	5	68	59	236
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	86	1	--	18	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1.			0,00009	0,000142							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		63			
306.				21,46	169,35	3,84	3634	82	2192	948	4949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		63,38	0,65	1360	14	--	367	
306.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003863	508438		1964			
		Прочие работы									
307.	еновое предложен ие Семей Коркем	-Указание номера дома СП - 8%	шт	2	4284 --	-- --	8568 --	-- --	8568 --	-- 685	9253
308.	еновое предложен ие Семей Коркем	-Указание номера этажа СП - 8%	шт	18	2856 --	-- --	51408 --	-- --	51408 --	-- 4113	55521
309.	еновое предложен ие Семей Коркем	-Указание номера квартиры СП - 8%	шт	54	1142,4 --	-- --	61690 --	-- --	61690 --	-- 4935	66625
310.	еновое предложен ие Семей Коркем	-Указание номера подъезда с квартирами СП - 8%	шт	2	2856 --	-- --	5712 --	-- --	5712 --	-- 457	6169
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге Тенге		-- --	-- --	5485814 1115716	326187 100339	4043911 --	1053413 523139	7062363
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3649104				
	Материалы		Тенге				1938659				
	Всего заработная плата		Тенге					678428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403240				
	Местные материалы		Тенге				536693				
	Накладные расходы		Тенге				634836				
	Сметная прибыль		Тенге				342718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4626658				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								485
	Сметная заработная плата		Тенге					678428			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1602770				
	Материалы		Тенге				24082				
	Всего заработная плата		Тенге					373442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1073561				
	Накладные расходы		Тенге				257675				
	Сметная прибыль		Тенге				148835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2009280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					373442			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				233940				
		Материалы	Тенге				42576				
		Всего заработная плата	Тенге					164185			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25096				
		Сдача и испытание	Тенге				7918				
		Накладные расходы	Тенге				160902				
		Сметная прибыль	Тенге				31586				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				426428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					164185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7062366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850
		Сметная заработная плата	Тенге					1216055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								416037679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				55408723				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				15005828				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					4437494			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				261312318				
		Накладные расходы	Тенге				53493184				
		Сметная прибыль	Тенге				30817615				

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э278720'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''3963,96'м2*
2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружн ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0 1'Жилой дом(поз.73)''2'см.02-01-02'Надземная часть 'ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС1-91''в текущих ценах 3 кв.2021 г.*
3 РСтены*
4 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643=0,24.0,9#) (РС295491РС104975=0,38.0,77#)'1162,8''Стены наружн ые из силикатного кирпича М150 на растворе М100 пр остые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к р асходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6 этажи)'м3 кладки*
5 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104974=0,38.0,77#)'387,1''Стены наружны е из силикатного кирпича М125 на растворе М75 прос тые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича ра змером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к рас ходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)'м3 кладки*
6 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'193,6''Стены наружны е из силикатного кирпича М100 на растворе М75 прос тые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича ра змером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к рас ходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9 этаж)'м3 кла дки*
7 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'171,5''Стены наружны е из силикатного кирпича М100 на растворе М75 прос тые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича ра змером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к рас ходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)'м3 кла дки*
8 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643=0,24.0,9#) (РС295491РС104975=0,38.0,77#)'50,95''Стены наружны е простые из силикатного кирпича М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х8 8 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0 ,77, раствора - 0,9(стен лоджии 1-6 этажи)'м3 клад ки*
9 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102643=0,24.0,9#) (РС295491РС104974=0,38.0,77#)'17''Стены наружные п ростые из силикатного кирпича М125. Кладка при выс оте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 м м, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77 , раствора - 0,9(стен лоджии 7-8 этажи)'м3 кладки*
10 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'8,5+1,22''Стены нару жные простые из силикатного кирпича М100. Кладка п ри высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х12 0х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(стен лоджии 9-этаж,чердак)' м3 кладки*
11 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'56,5''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 прост ые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича раз мером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расх оду кирпича - 0,77, раствора - 0,9(парапет)'м3 кла дки*
12 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'138,1-34,6''Стены на ружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпи ча размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(машинное помещение)'м3 кладки*
13 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'17,6''Стены наружные из силикатного кирпича М100 на растворе М75 прост ые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича раз мером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расх оду кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)'м3 клад ки*
14 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'16,1''Стены из силик атного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу ки рпича - 0,77, раствора - 0,9(чердак)'м3 кладки*
15 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102643=0,24.0,9#) (РС295491РС104975=0,38.0,77#)'916,7''Стены из сили катного кирпича М150 на растворе М100 внутренние п ри высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размеро м 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(1,2,3,4,5,6этажи)'м 3 кладки*
16 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104974=0,38.0,77#)'305,6''Стены из сили катного кирпича М125 на растворе М75 внутренние пр и высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу к ирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)'м3 кладки *
17 Е11-080201-0107(П-1108001)(РС102641РС102642=0,24.0,9#) (РС295491РС104973=0,38.0,77#)'161,13+65,19''Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутре нние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича р азмером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к ра сходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак) 'м3 кладки*
18 Е11-260201-0301(РС295721)'263+34,6''Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 и золяции*
19 С1234-101-0204'(263+34,6).1,02''Плиты теплоизоляционны е из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110'м3*
20 Е11-080201-0701(РС279860)'8,47044''Стены и другие конс

трукции. Армирование кладки'т металлических издели
й*
21 С1214-403-0101'5,48315''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
22 С1261-102-0251'2,98729''Сетка арматурная сварная из ар
матурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром
от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012'т*
23 Е11-080201-0701(РС279860)'1,7867''Стены и другие конст
рукции(арматурный пояс). Армирование кладки'т мета
ллических изделий*
24 С1214-210-0201'1,7566''Сталь арматурная горячекатаная
периодического профиля класса А-III (А400) диаметр
ом от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 С1214-210-0601'0,0301''Проволока из низкоуглеродистой
стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ди
аметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
26 Е11-060301-0404(РС145198)(РС295613)'0,100224''Установк
а анкеров'т*
27 С1214-210-0201'0,100224''Сталь арматурная горячекатана
я периодического профиля класса А-III (А400) диаме
тром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
28 Е11-080201-0701'3871,28:1000''Стены и другие конструкц
ии. Армирование кладки (СС1)'т металлических издел
ий*
29 Е11-080201-0701(РС279860)'0,419''Электротехнические ни
ши. Перекрытие'т металлических изделий*
30 С1214-201-0102'0,419''Уголок стальной горячекатаный ра
внополочный из углеродистой стали обыкновенного ка
чества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от
2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
31 Е11-130301-0406'0,419.2''Поверхности металлические. Ог
рунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
32 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,419.27''Пове
рхности металлические огрунтованные. Окраска эмаля
ми ПФ-115 за 2 раза'м2*
33 Е11-080201-0701(РС279860)'125,4:1000''Стены и другие к
онструкции. Армирование кладки(С2 АС9)'т металличе
ских изделий*
34 С1214-403-0101'125,4:1000''Сетки арматурные сварные из
арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5
мм ГОСТ 23279-2012'т*
35 Е11-130301-1201(РС146883)(РС249523)'61,4+61,4''Поверхн
ости стен. Обработка пенетроном'м2*
36 С1235-301-0103'(61,4+61,4).0,5''Пенетрон'кг*
37 Е11-070515-0102(РС135565)'57,24.2''Здания кирпичные и
крупноблочные. Устройство деформационных вертикаль
ных швов'м шва*
38 С1261-105-0614'57,24.0,33.2''Гермит (шнур диаметром 20
мм)'кг*
39 Е11-260201-0101(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164
)(РС295721)'4,49''Поверхности стен с вентканалами
в пределах чердака. Изоляция изделиями из волокнис
тых и зернистых материалов'м3 изоляции*
40 С1234-101-0206'4,49.0,97''Плиты теплоизоляционные из б
азальтовой минеральной ваты на синтетическом связу
ющем марки П 140-150'м3*
41 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'89,8''Стены. Оштукат
уривание по сетке без устройства каркаса улучшенно
е'м2 оштукатуриваемой поверхности*
42 Е11-080201-0701'(54.1,31):1000''Стены и другие констру
кции. Армирование кладки(сетки на продухи)'т метал
лических изделий*
43 Е11-080201-0701(РС279860)'0,036''Стены и другие констр
укции. Армирование кладки(вентотверстия)'т металли
ческих изделий*
44 С1214-210-0101'0,036''Сталь арматурная горячекатаная г
ладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С
Т РК 2591-2014'т*
45 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'0,01171.2''Лестни
цы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограж
дением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по
железобетонным и каменным опорам, применен коэффи
циент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
46 С1222-503-0201'0,01171.2''Стремянки С-2'т*
47 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,63''Поверхно
сти металлические огрунтованные. Окраска эмалями П
Ф-115 за 2 раза'м2*
48 Е11-070503-0110(РС295547)'2054-8''Перемычки, масса до
0,3 т. Укладка'шт. сборных конструкций*
49 Е11-070104-0301(РС295547)'8''Перемычки массой от 0,3 д
о 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элеме
нтов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
50 С1222-102-0101'1,21+4,9+6,048''Перемычка железобетонна
я брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ
948-84'м3*
51 С1222-102-0102'1,62''Перемычка железобетонная брускова
я ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
52 С1222-102-0103'11,98+15,12''Перемычка железобетонная б
русковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948
-84'м3*
53 С1222-102-0108'1,34+5,35+0,16''Перемычка железобетонна
я брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ
948-84'м3*
54 С1222-102-0107'5,292''Перемычка железобетонная брусков
ая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84'м
3*
55 С1222-102-0209'2,016+1,57''Перемычка плитная ПП под ра
счетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
56 С1222-102-0202'0,71''прим.Перемычка плитная ПП под рас
четную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
57 П2Усиление простенков*
58 Е11-090601-0102(П-1109002)(РС295605)'(1276+669):1000''
Усиление простенков. Монтаж'т конструкций*
59 С1214-201-0102'(456+228):1000''Уголок стальной горячек
атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов
енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5
, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
60 С1214-101-0201'(288+532+144+297):1000''Прокат толстоли
стовой горячекатаный с обрезными кромками из углер
одистой стали обыкновенного качества толщиной от 4
до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
61 Е11-130301-0406'3,89''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

62 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'52,515''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м2*
63 РДвери*
64 П2Дверные блоки наружные утепленные*
65 Е11-090403-0403(РС295688)'5,42''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
66 С1223-207-0102'5,42''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
67 Е11-100107-0101(РС295688)'10,84''Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2 проемов*
68 С1261-104-0203'10,84''Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ'м2*
69 С1223-502-0303'4''Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011'шт.*
70 С1223-502-0201'4.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
71 С1223-502-0501'4.2''Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016'шт.*
72 П2Дверные блоки техподполья и чердака*
73 Е11-090403-0403(РС295688)'8,36+4,52''Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
74 Е11-090403-0401(РС295688)'1,78+3,56+2+3,76+5,64''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
75 С1223-207-0101'1,78+3,56+2''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
76 С1223-207-0201'8,36+3,76+5,64+4,52''Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014'м2*
77 РОкна*
78 Е11-100501-0108(РС295687)'116,1+77,4''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м2*
79 С1223-102-0307'116,1+77,4''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99'м2*
80 Е11-100501-0105(РС295687)'62,9+2,72+3,2+34,74+61,57+30,78''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
81 С1223-102-0209'62,9+2,72''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками'м2*
82 С1223-102-0206'3,2''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
83 С1223-102-0207'34,74+61,57+30,78''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99'м2*
84 Е11-100501-0101(РС295687)'66,6''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
85 Е11-100501-0102(РС295687)'36,72''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих'м2*
86 Е11-100501-0103(РС295687)'3,39+1,13''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
87 С1223-102-0104'36,72+66,6''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой'м2*
88 С1223-102-0105'3,39+1,13''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м2*
89 Е11-100501-0301(РС295689)'46,17+46,17''Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей'м2 проемов*
90 С1223-204-0207'46,17+46,17''Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99'м2*
91 Е11-100501-0401'5,2''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
92 Е11-100501-0402'375,8''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м'м*
93 С1223-501-0102'5,2''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99'м*
94 С1223-501-0109'375,8''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99'м*
95 СТЦеновое предложение ТОО Технология комфорта(=19)'234'5500:1,12.1,02'Противомоскитная сетка'м2*
96 Е11-100501-0108(РС295687)'293,76+154,98''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Остекление лоджий ОЛ)'м2*
97 С1223-102-0303'293,76+154,98''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
98 С1261-107-0314(ВП)'293,76+154,98''Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм'м2*
99 Е11-090302-0301(РС128070)(РС128849)(РС131019)(РС131534)(РС146649)(РС146664)(РС147074)(РС279826)(РС295605

)'4,511''Монтаж уголков на крепление лоджии'т конструкций*
100 С1214-201-0102'4,511''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
101 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'121,797''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
102 П2Узел примыкания оконного блока (балконного дверного блока) к стеновым проемам*
103 Е11-070516-0110(РС295908)'1086,8''Коробки окон и балконных дверей к стеновым проемам. Устройство герметизации пароизоляционной лентой'м шва*
104 С1261-107-0497'1086,8.0,05''Лента пароизоляционная'м2*
105 Е11-260201-0301(РС295721)'1086,8.0,02.0,2''Утепление по периметру оконного блока Изотерм П-100 жесткие толщиной 20мм'м3 изоляции*
106 С1234-101-0205'1086,8.0,02.0,2.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125'м3*
107 РПерекрытие*
108 Е11-070504-0105(РС295547)'34+224+16+29''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
109 Е11-070504-0106(РС295547)'40+242+46+29+6''Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
110 Е11-070504-0102(РС295547)'12+84+12+12+8''Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру'шт. сборных конструкций*
111 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12+84+12+12+8'106419:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
112 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'6+42+4+4+4'95299:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
113 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'16+112+16+14'86764:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
114 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2+6'74977:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
115 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'8+56+8+8'44273:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
116 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12+84+12+12'35113:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
117 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'4+12'68111:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
118 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'1'74977:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
119 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'4+28+4+4'27660:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
120 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'12+84+12+12'33530:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
121 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2+14+2'71007:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
122 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'4'86764:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
123 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2+14'40956:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
124 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2+14'31824:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
125 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'52476:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
126 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'41378:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
127 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'94647:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.6

3.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
128 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'2'51867:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
129 СТКоммерческое предложение Филиал ТОО "Фирма "Азия"(=19)'1'40956:1,12.1,02'Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа'шт*
130 Е11-060701-0201'5,48+36,26+4,73+4,42+0,503''Заполнение швов между плитами бетоном класса В15. Устройство'м3*
131 Е11-070107-0103'(45.2+273.2+42.2+33.2+16.2).1,07:1000''Изделия монтажные массой до 20 кг(МС5,МС15,). Установка'т стальных элементоП2Плиты лоджий*
132 Е11-070512-0104(РС295547)'4+4+8+8''Плиты лоджий площадью до 10 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных'шт. сборных конструкций*
133 С1261-101-0382'27,296''Плиты лоджий ПЛП железобетонные плоские'м3*
134 П2Монолитные участки*
135 П2Ум1-20шт*
136 Н43=20*
137 Е11-060801-0109'0,81''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
138 С1214-210-0201'(39,68+23,92):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
139 Н43=1*
140 П2Ум2-16шт*
141 Н43=16*
142 Е11-060801-0109'0,16''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
143 С1214-210-0101'1,08:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
144 С1214-210-0201'7,06:1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
145 Н43=1*
146 П2Ум3-2шт*
147 Н43=2*
148 Е11-060801-0109'0,21''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
149 С1214-210-0101'1,7:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
150 С1214-210-0202'16:1000''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
151 Н43=1*
152 П2Ум4-2шт*
153 Н43=2*
154 Е11-060801-0109'1''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство'м3*
155 С1214-210-0201'(49,6+29,44):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
156 Н43=1*
157 П2Плиты ПМ1,ПМ2*
158 Е11-060801-0102'3,34''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м3*
159 С1261-102-0252'2.96,59.2:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
160 С1261-102-0252'76,64:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КР1)'т*
161 С1261-102-0251'8,64:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(КР1)'т*
162 Е11-080201-0703'0,01896.2''Установка стальных рамок РМ 1'т металлических изделий*
163 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,02''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
164 Е11-060801-0109'2,62''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство(ПМ2)'м3*
165 С1261-102-0252'0,27916''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
166 РКровля*
167 Е11-120101-1503'642,5''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
168 Е11-120101-1402(РС100299РС100306)'642,5.0,13''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 утеплителя*
169 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'642,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
170 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'642,5''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(50 мм)'м2 стяжки*
171 Е11-060301-0410(РС295570)'1,22.642,5:1000''Армирование цементной стяжки'т*
172 С1214-403-0101'1,22.642,5:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
173 Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'642,5''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных

материалов. Устройство'м2 кровли*
174 Е11-120101-0213(РС295704)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'642,5''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
175 С1235-103-0201'642,5.3,45''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97'м2*
176 С1235-103-0204'642,5.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97'м2*
177 Е11-120101-1503'12,39''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой(по оси В шириной 750мм)'м2 изолируемой поверхности*
178 Е11-120101-1001'7,62''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство(компенсатор из оцинкованной стали)'м2 покрытия*
179 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'0,0503.2''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
180 С1222-503-0201'0,0503.2''Стремянка СТ-1'т*
181 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,72''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
182 Е11-120101-0408(РС295703РС135634)(РС295704РС135646)'123,45''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
183 П2Чердак*
184 Е11-120101-1503'439,6''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
185 Е11-260201-0301(РС295721)'439,6.0,17''Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо'м3 изоляции*
186 С1234-101-0207'439,6.0,17.1,02''Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160'м3*
187 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'439,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
188 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.35)(Н52.35)(Н53.35) К=35'439,6''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
189 Е11-060301-0410(РС295570)'1,22.439,6:1000''Армирование цементной стяжки'т*
190 С1214-403-0101'1,22.439,6:1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012'т*
191 Е11-120101-1503'105,2''Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида по периметру наружных стен'м2 изолируемой поверхности*
192 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'0,0234''Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*
193 С1222-503-0201'0,0234''Стремянка С-2'т*
194 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,63''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
195 Е11-090601-0103(П-1109002)(РС295605)'0,02052.2''Монтаж стойки под телевизионную антенну'т конструкций*
196 С1241-108-0128'3,8.2''Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74'м*
197 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'0,04104.27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
198 Е11-070107-0103'0,018''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(крепление телевизионной антенны)'т стальных элементов*
199 С1261-102-0124'0,018''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
200 П2Кровля над лоджиями*
201 Е11-120101-1701(РС102635РС102636)'52,26''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
202 Е11-120101-1702(РС102635РС102636)(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10) К=10'52,26''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*
203 Е11-120101-0212(РС295703)(РС295704)'52,26''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство'м2 кровли*
204 Е11-120101-0213(РС295704)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'52,26''Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212'м2 кровли*
205 С1235-103-0201'52,26.3,45''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97'м2*
206 С1235-103-0204'52,26.1,15''Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97'м2*
207 Е11-120101-0408(РС295703РС135634)(РС295704РС135646)'65''Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком'м примыканий*
208 РЛестница №1=2шт*

209 Н43=2*
210 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС295605)'0,08238+1,4005+0,08238''Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 't конструкций*
211 С1222-512-1401'0,08238+1,4005+0,08238''Балки лобовые Б1,Б2,Б3'т*
212 Е11-090302-0401(П-1109002)(РС295605)'0,0112''Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1't конструкций*
213 С1214-203-0102'11,16:1000''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
214 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС295605)'0,46242+0,46242+0,47484+0,47484''Монтаж косоуров. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1't конструкций*
215 С1222-503-0101'0,46242+0,46242+0,47484+0,47484''Косоуры'т*
216 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,46242+0,46242+0,47484+0,47484+0,08238+1,4005+0,08238+0,0112).27''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
217 Е11-070504-0105(РС295547)'9+23+1''Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны'шт. сборных конструкций*
218 С1222-203-0303'3,31.1''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
219 С1222-203-0303'2,75.23''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
220 С1222-203-0303'4,16.9''Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92'м2*
221 Е11-070104-0301(РС295547)'9''Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т'шт. сборных конструкций*
222 С1222-102-0207'9.0,2008''Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84'м3*
223 Е11-060801-0109'0,7+0,02.9''Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,ЛС-1). Устройство'м3*
224 С1214-210-0101'5,89:1000''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)'т*
225 С1214-210-0201'(14,7+13,87):1000''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)'т*
226 С1214-201-0102'(9.11,2):1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)'т*
227 С1214-206-0202'(9.8):1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)'т*
228 С1261-102-0252'(9.2,97):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012(ЛС-1)'т*
229 Е11-130301-0406'0,346''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
230 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'4,67''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
231 Е11-070518-0101(РС295510)'205,2+2,6''Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию'м ступеней*
232 С1222-301-0101'205,2+2,6''Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84'м*
233 Е11-070107-0103'0,04752''Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка'т стальных элементов*
234 С1261-102-0124'0,04752''Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры'т*
235 Е11-150207-0101(РС295576РС128107)'103,1''Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м2 оштукатуриваемой поверхности*
236 Е11-090302-0301(П-1109002)(РС295605)'54:1000''Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.'т конструкций*
237 С1214-201-0102'54:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
238 Е11-130301-0406'0,108''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
239 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,458''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
240 Н43=1*
241 РНаружная отделка*
242 Е11-150106-0401(РС271796)'104''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе'м2 поверхности облицовки*
243 ТЦеновое предложение ТОО "Завод бетонных изделий,Актас"(=19)'104.14'350:1,12.1,02'Плитка облицовочная сплиттерная(темно коричневый)'шт*
244 С1217-108-0101'104.14.4.0,014''прим Дюбель-гвозди 6х80'кг*
245 Е11-150108-1902'392''Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
246 Е11-150402-0404'218,3''Окраска акриловыми составами с

лесов по подготовленной поверхности (нижних поверхностей плит балконов'м2 окрашиваемой поверхности*
247 Е11-150108-1801(РС131308)(РС145203)(РС146059)(РС286119)'2732''Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*
248 Е11-150108-1808(РС146057)(РС147826)(РС269575)'2732''Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*
249 Е11-150108-1901(РС147464)'973:0,25''Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство'м*
250 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'2732'7900:1,12.1,02'Фасадные кассеты толщ. 0,7мм с полимерным покрытием'м2*
251 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'973'6235:1,12.1,02'Доборные элементы (декор полоса,оконные обрамления,покрывка на парапет,стартовая планка)'м2*
252 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'3093'728:1,12.1,02'Г-образный профиль для установки горизонтальной подконструкции'м/п*
253 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'7086'795:1,12.1,02'Шляпный профиль для установки вертикальной подконструкции'м/п*
254 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'2868'210:1,12.1,02'Усилинный кранштейн'шт*
255 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'3750'110:1,12.1,02'Усилинный анкерный болт с чопиком'шт*
256 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'27500'2,3:1,12.1,02'Саморез со сверлом и пресшайбой'шт*
257 ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"(=19)'7000'12:1,12.1,02'Кровельный шруп с пресшайбой'шт*
258 Е11-150109-0401'2964''Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны'м2 поверхности облицовки*
259 Е11-080701-0101(РС130852)(РС248379)(РС268274)'2732:2''Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка'м2 вертикальной проекции*
260 Е11-080701-0104 (РС130852)(РС268274)К=2,57'2732:2.2,57''Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102'м2*
261 РЛоджии*
262 Е11-090304-0101(РС295605)'(24.25,8):1000''Монтаж стремянок ИМС-28,поручни't конструкций*
263 С1222-503-0201'(24.25,8):1000''Пожарные лестницы, стремянки,поручни't*
264 Е11-090601-0101(РС295605)'24.30,43:1000''Монтаж конструкций крышки люка МКЛ't конструкций*
265 С1222-509-0501'24.30,43:1000''Крышка люка МКЛ't*
266 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'72,87''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
267 Е11-090306-0103'(7,514.18)+(7,124.36)''Монтаж металлических панелей с полимерным покрытием толщ.0,9 мм'м2*
268 С1224-104-0309'(7,514.18)+(7,124.36)''Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
269 РРазные работы*
270 П2Шкаф квартирного узла ввода системы отопления(18шт)*
271 Е11-100111-0101(РС295934)#прим'39,42''Устройство шкафов квартирного узла ввода системы отопления ШКСО-1'м2 деталей*
272 С1215-303-0204'39,42''Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм'100 м2*
273 С1223-502-0902'18''Ручки'пара*
274 С1261-102-0126#прим.'0,01''Мебельная фурнитура't*
275 П2Вентканалы*
276 Е11-080801-0501(РС102633РС102635)'4,8''Вентканалы из кирпича керамического М100. Кладка'м3 кладки (без вычета пустот)*
277 Е11-070105-0201(РС295547)'21''Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка.'шт. сборных конструкций*
278 С1225-202-1103'0,8064''Плиты покрытий'м3*
279 Е11-200301-0210'55''прим.Решетки наружные, размер 150х200 мм. Установка'решетка*
280 Е11-200301-0211'44''прим.Решетки наружные, размер 250х200 мм. Установка'решетка*
281 П2Приямок*
282 Н43=4*
283 Е11-060101-0115(РС100533РС100489)'0,405''Устройство бетонного днища приямка бетон кл.В10'м3*
284 Е11-080201-0109(П-1108001)(РС102634=0,24.0,9#)(РС102867РС102907=0,4.0,77#)'2,26:4''Стены приямков из керамического кирпмча М100 кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
285 Е11-080101-0307'3,41''Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков'м2 поверхности*
286 Е11-110101-1101'1,32''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
287 Е11-080201-0703(РС131018)'38,76:1000''Решетки приямков металлические. Установка't металлических изделий*
288 С1261-301-0261'38,76:1000''Решетки для приямков стальные't*
289 Е11-220301-0101(РС295990)'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
290 С1241-102-0135 '1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
291 Е11-110101-0204'2''Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
292 Е11-120101-1001'1,4''Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
293 Е11-340108-0720(РС295861)'1,4''прим.Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм'м2 поверхности*

294 С1217-206-0304'5,2''Профиль торцевой для поликарбонатных листов'м*
295 С1217-206-0104'1,4.1,03''Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм'м2*
296 Н43=1*
297 П2Шахта лифта*
298 Е11-110101-0201'14''Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
299 Е11-110101-0209(РС100467РС100511)'9,44.0,15''Слои подстилающие бетонные кл.В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
300 Е11-110101-1503(РС102638РС102636)'9,44''Покрытия цементные М100, толщина 20 мм(50мм). Устройство'м2 покрытия*
301 Е11-110101-1504(РС102638РС102636) к=6'9,44.6''Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503'м2 покрытия*
302 П2Машинное помещение лифта*
303 Е11-070107-0103'0,18165.2''Изделия стальные закладные ЗД1-ЗД9 массой до 20 кг. Установка't стальных элементов*
304 Е11-090301-0604'12,65.2''Монтаж прямолинейных подвесных путей из балок 20. Монтаж на высоте до 25 м'м рельса в одну нитку*
305 С1222-512-1301'0,26565.2''Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные't*
306 Е11-090601-0101(РС295605)'34,21.2:1000''Монтаж конструкций крышки люка МКЛ't конструкций*
307 С1222-509-0501'34,21.2:1000''Крышка люка МКЛ't*
308 Е11-090304-0101(П-1109002)(РС295605)'0,01171.2''Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж't конструкций*
309 С1222-503-0201'11,71.2:1000''Стремянка ЛВ6.12't*
310 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2,16.2''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
311 П2Крыльцо №1,2*
312 Е11-080201-0101(П-1108001)(РС102640РС102641=0,24.0,9#)(РС295491РС102907=0,38.0,77#)'10,02''Стены наружные крылец и пандуса из керамического утолщенного кирпича М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м3 кладки*
313 Е11-070501-0101(РС102636РС102634)(РС295547)'4+2''Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
314 Е11-070501-0102(РС102636РС102634)(РС295547)'1+10''Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка'шт. сборных конструкций*
315 Е11-070501-0103(РС295547)'2+2''Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка'шт. сборных конструкций*
316 С1221-102-0101'2,194+4,252''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78'м3*
317 СТ ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.3.4(=11)'2,194+4,252'270'Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого'м3*
318 Е11-060101-0114(РС100467РС279388)'1+1,04''Монолитные заделки в фундаментах бетон кл В10. Устройство'м3*
319 Е11-060101-0115(РС100533РС279228)'2,2+1,56''Устройство монолитных бетонных крылец армированных из бетона кл.В15'м3*
320 С1214-403-0101'(25,87+8,07+14,34+16,7):1000''Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012't*
321 Е11-010205-0207'5,78+6,07''Уплотненный насыпной грунт'м3 грунта*
322 Е11-070519-0104'17,2:2+15,2:2''Ограждения металлические без поручня. Установка'м ограждения*
323 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,25+1,39''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
324 Е11-070107-0103'(13,68+23,94):1000''Установка закладных изделий ЗД1't стальных элементов*
325 Е11-110101-2701(РС102636РС102637)(РС295860)'12,66+11,9''Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
326 С1255-102-0101'(12,66+11,9).1,02''Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91'м2*
327 Е11-080101-0307'10,7+11,67''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
328 Е11-110101-1101(РС102637РС102673)'4,86+5,304''Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм'м2 стяжки*
329 П2Крыша крыльца №1,2*
330 Н43=2*
331 Е11-090302-0301(РС295605)'(154,86+86,71+54,08.2):1000''Монтаж каркаса из уголков и швеллеров't конструкций*
332 С1222-519-0301'(154,86+86,71+54,08.2):1000''Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров't*
333 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
334 Е11-100105-0101'0,05''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
335 Е11-100102-0401'0,18''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
336 Е11-100115-0101'0,05''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
337 Е11-100115-0102(РС144574)'0,18''Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
338 Е11-100114-0503'13''прим.Настил рабочий толщиной 30мм сплошной. Устройство по фермам'м2 покрытия*
339 Е11-100115-0201'13''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*

```
340 Е11-120101-1001'17,1''Покрытия мелкие из листовой оцин
        кованной стали. Устройство'м2 покрытия*
341 Е11-120101-0706(РС295694РС134889)'12,65''Устройство по
        крытия металлочерепицей'м2 кровли*
342 Е11-090306-0302'20,28''Реечные панели. Монтаж'м2*
343 СТПрайс-лист ТОО "Анса"(=11)'20,28'5500:1,12.1,02'Мета
        ллосайдинг'м2*
344 Е11-090302-0301(РС295605)'50,4.2:1000''Стойка Ст 1. Мо
        нтаж'т конструкций*
345 Е11-090302-0301(РС295605)'48,96.2:1000''Стойка Ст 2. М
        онтаж'т конструкций*
346 С1214-205-0102'(92+89,12):1000''Трубы стальные квадрат
        ные из углеродистой стали наружными размерами от 3
        0 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4'т*
347 С1214-208-0103'(8,8+8,8):1000''Прокат сортовой стально
        й горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш
        ириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОС
        Т 535-2005'т*
348 Е11-130301-0406'0,79''Поверхности металлические. Огрун
        товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
349 Е11-130301-1406(РС149529РС287782)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)
        К=2'10,73''Поверхности металлические огрунтованные
        . Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза'м2*
350 Н43=1*
351 П2Прочие работы*
352 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'2'4200.1,02'Ука
        зание номера дома 'шт*
353 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'18'2800.1,02'Ук
        азание номера этажа 'шт*
354 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'54'1120.1,02'Ук
        азание номера квартиры 'шт*
355 ТЦеновое предложение Семей Коркем(=19)'2'2800.1,02'Ука
        зание номера подъезда с квартирами'шт*
356 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-02

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	38361,2568296	1444,39	-	-	55408721
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	2727,68103204	1626,84	-	-	(4437496)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	55408721
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,03856	5827	-	1935	225
						-	-	74,61	
4	133С	3103-0206-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	26,770896	180	-	-	4819
						-	-	-	
5	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00352	6647	-	2312	23
						-	-	8,14	
6	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	22,1751964	264	-	-	5854
						-	-	-	
7	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	25,9239537	36	-	-	933
						-	-	-	
8	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	80,0476	34	-	-	2722
						-	-	-	
9	514С	3105-0401-0104 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,6794344	25	-	-	17
						-	-	-	
10	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	491,33293	12	-	-	5896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	664С	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,458996	101	-	-	147
12	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1393,472517	6642	-	1619	9255444
13	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	297,9961913	6329	-	1619	1886018
14	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1265	6761	-	1935	855
15	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,8474948	4773	-	1935	18364
16	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	39,7666574	6420	-	1935	255302
17	787С	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	3,7519748	7189	-	2312	26973
18	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	3,62831432	9630	-	2763	34941
19	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,377088	27	-	-	10
20	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	34,088612	27	-	-	920
21	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,6212188	28	-	-	45
22	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	248,07428	56	-	-	13892
23	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	671,4878	89	-	-	59762
24	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,95796	722	-	-	6468
25	1484С	3105-0602-1301 РСНБ РК 2015	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	17,204	1996	-	1355	34339
26	1523С	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,12168	12	-	-	1
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	38,7067664	2514	-	1355	97309
28	1795С	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1628	163	-	-	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
29	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,032	76	-	-	2
						-	-	-	
30	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	341,33242638	168	-	-	57344
						-	-	-	
31	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	169,965492	16	-	-	2719
						-	-	-	
32	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,1498104	158	-	-	182
						-	-	-	
33	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,02344	2136	-	1619	50
						-	-	37,95	
34	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	43,1443771	5271	-	1619	227414
						-	-	69850,75	
35	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	22,4177718	5415	-	2312	121392
						-	-	51829,89	
36	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	6,836464	3116	-	1619	21302
						-	-	11068,24	
37	2479С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13,6	17	-	-	231
						-	-	-	
38	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,9186228	15	-	-	254
						-	-	-	
39	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	856,71648312	3298	-	1619	2825451
						-	-	1387023,99	
40	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	7,5172352	163	-	-	1225
						-	-	-	
41	2558С	3204-0108-0501 РСНБ РК 2015	Горелки газопламенные	маш.-ч	79,776284	4	-	-	319
						-	-	-	
42	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	25,569586	28	-	-	716
						-	-	-	
43	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	118,3017	236	-	-	27919
						-	-	-	
44	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	443,068207	18	-	-	7975
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				4437478,24	15005805
			Строительные материалы и конструкции						
45	100007С	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	0,576	1587 -	866 -	- -	914
46	100078С	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,32	5816 -	2661 -	- -	13493
47	100079С	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,72	5816 -	2661 -	- -	4188
48	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8	5743 -	2589 -	- -	45944
49	100306С	211-302-0301 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м3	86,03075	15536 -	15001 -	- -	1336574
50	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	51,50324	1865 -	1138 -	- -	96054
51	100489С	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6443	18672 -	16314 -	- -	30702
52	100511С	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,56582	18967 -	16603 -	- -	29699
53	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,497395	20187 -	17799 -	- -	1645188
54	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,09896	18884 -	16688 -	- -	39637
55	102635С	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,192	19841 -	17626 -	- -	3809
56	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	131,927803	21562 -	19313 -	- -	2844627
57	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,426992	23666 -	21376 -	- -	10105
58	102641С	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-извест-ковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,16432	19841 -	17626 -	- -	42942
59	102642С	212-401-0204 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-извест-ковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	321,30864	20606 -	18376 -	- -	6620886
60	102643С	212-401-0205 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-извест-ковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	463,8492	21480 -	19233 -	- -	9963481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	102671С	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,88872	25257 -	22770 -	- -	98217
62	102673С	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,2187276	27027 -	24505 -	- -	5912
63	102685С	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	9,176	24668 -	22192 -	- -	226354
64	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,352	79973 -	75893 -	- -	188096
65	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,627932	71379 -	66964 -	- -	258958
66	104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	232,570184	64298 -	59821 -	- -	14953798
67	104974С	213-102-0202 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	207,65822	65209 -	60714 -	- -	13541185
68	104975С	213-102-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	623,36967	67030 -	62500 -	- -	41784469
69	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04038367	216199 -	211906 -	- -	8731
70	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	25,2288	239 -	234 -	- -	6030
71	128061С	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,6904	105 -	103 -	- -	597
72	128064С	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,75708536	112 -	110 -	- -	85
73	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	155,4201904	70 -	68 -	- -	10879
74	128107С	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	319,68	789 -	772 -	- -	252228
75	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,27190241	5615 -	5503 -	- -	1527
76	129692С	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,	т	0,33858	887579	879562	-	300516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	лестничные марши, пожарные лестницы			-	-	-	
77	130010С	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,05338	907312 -	899147 -	- -	1863056
78	131018С	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05796	818975 -	811469 -	- -	47468
79	131019С	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01096712	812316 -	804859 -	- -	8909
80	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	4498,2	619 -	613 -	- -	2784386
81	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,07988681	70372 -	68510 -	- -	5622
82	131541С	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,016	69870 -	68018 -	- -	1118
83	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3408	70707 -	68838 -	- -	24097
84	131543С	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,033066	70707 -	68838 -	- -	2338
85	131548С	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,267598	34153 -	33001 -	- -	9139
86	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0152502	34153 -	33001 -	- -	521
87	131578С	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,083	69663 -	67815 -	- -	5782
88	131589С	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород дли-	м3	0,0432	69663	67815	-	3009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2			-	-	-	
89	131598С	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,95555	60737 -	59064 -	- -	58037
90	131600С	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,0836453	60737 -	59064 -	- -	65817
91	131643С	215-203-0403 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0036	34153 -	33001 -	- -	123
92	131654С	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001416	34153 -	33001 -	- -	48
93	133839С	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	103,32	17995 -	17559 -	- -	1859243
94	133840С	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,52	28235 -	27598 -	- -	127622
95	133849С	223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3,2	18660 -	18211 -	- -	59712
96	133852С	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	65,62	29017 -	28365 -	- -	1904096
97	134889С	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	27,9818	3462 -	3384 -	- -	96873
98	135535С	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1369,57084	175 -	169 -	- -	239675
99	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	10,5076	238 -	233 -	- -	2501
100	135634С	235-103-0201 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на	м2	122,4925	468 -	456 -	- -	57326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка						
101	135646С	235-103-0204 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	160,1825	565 - -	549 - -	- - -	90503
102	135815С	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	211,9704	473 - -	462 - -	- - -	100262
103	135832С	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2,832	806 - -	789 - -	- - -	2283
104	135836С	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	599,845	145 - -	141 - -	- - -	86978
105	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	184,212	952 - -	933 - -	- - -	175370
106	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1196,71578	1712 - -	1677 - -	- - -	2048777
107	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,06278	28079 - -	26689 - -	- - -	1763
108	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0367644	32204 - -	31113 - -	- - -	1184
109	144636С	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0057616	188829 - -	184456 - -	- - -	1088
110	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,03135195	647579 - -	633472 - -	- - -	20303
111	144748С	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,10184616	526783 - -	515575 - -	- - -	53651
112	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	14,181348	314 - -	307 - -	- - -	4453
113	145738С	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	312,827	4 - -	4 - -	- - -	1251
114	145975С	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	2,12444	348 - -	340 - -	- - -	739
115	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,99	743 - -	727 - -	- - -	736
116	146020С	261-107-0230	Заклепки с полукруглой головкой	т	0,00144	228597	223352	-	329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	4x10			-	-	-	
117	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2x16 мм	шт.	5869,08	1	1	-	5869
118	146227С	261-107-0314 РСНБ РК 2015	Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм	м2	-448,74	10444	10240	-	-4686640,56
119	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	15,5448068	400	364	-	6218
120	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	998,2115978	165	159	-	164705
121	146741С	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0086424	53822	52647	-	465
122	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00114	70405	68968	-	80
123	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00173	74850	72181	-	129
124	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00665	1148617	1124894	-	7638
125	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00010824	287630	281927	-	31
126	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	4,737408	90	87	-	426
127	147049С	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2369286	6931	6792	-	1642
128	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00144872	1863700	1826336	-	2700
129	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60,7056	575	563	-	34906
130	147109С	261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0144	402954	394065	-	5803
131	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1727315	211214	206114	-	36483
132	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02425482	219538	214275	-	5325
133	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,3638088	207992	202955	-	75669
134	147444С	261-107-0594	Ерши металлические	кг	4,065	200	195	-	813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
135	147470С	261-107-0608 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	4086,6	505 -	495 -	-	2063733
136	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00348704	80185 -	77655 -	-	280
137	147770С	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	411,6	656 -	643 -	-	270010
138	147780С	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1524	10 -	9 -	-	15240
139	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,540888	127 -	124 -	-	450
140	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00618276	439993 -	429053 -	-	2720
141	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0142977	379074 -	369328 -	-	5420
142	188232С	261-302-0128 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	1,1	10607 -	10398 -	-	11668
143	188233С	261-302-0129 РСНБ РК 2015	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	1,76	7654 -	7503 -	-	13471
144	245729С	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6,85	110934 -	107095 -	-	759898
145	247677С	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,446	33412 -	31128 -	-	215374
146	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,751536	3817 -	3516 -	-	2869
147	248391С	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,09352	20704 -	20296 -	-	1936
148	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,016	154 -	154 -	-	2
149	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	210,1171774	21 -	21 -	-	4412
150	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0199996	605496 -	592809 -	-	12110
151	249431С	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	68,59	459 -	448 -	-	31483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9648	910	891	-	878
						-	-	-	
153	251500С	261-301-0261 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные	т	0,15504	126599	123226	-	19628
						-	-	-	
154	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11304	108313	105822	-	12244
						-	-	-	
155	272060С	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11974,56	23	22	-	275415
						-	-	-	
156	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00980922	651547	636459	-	6391
						-	-	-	
157	272109С	236-202-0402 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	85,137	284	276	-	24179
						-	-	-	
158	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	3,528	591	578	-	2085
						-	-	-	
159	274388С	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,74904	866616	858754	-	3248978
						-	-	-	
160	275940С	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	62,438727	1184	1142	-	73927
						-	-	-	
161	275941С	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,26712	1428	1371	-	381
						-	-	-	
162	279228С	212-101-0612 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	3,8164	20737	18338	-	79141
						-	-	-	
163	279388С	212-101-1812 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	2,0808	20034	17649	-	41687
						-	-	-	
164	279786С	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0288	504168	492872	-	14520
						-	-	-	
165	279796С	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,657314	733106	717322	-	481881
						-	-	-	
166	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0244985	492313	481250	-	12061
						-	-	-	
167	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный	т	4,511	438170	428169	-	1976585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			-	-	-	
168	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0258958	552079 -	539844 -	- -	14297
169	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04257	392348 -	383245 -	- -	16702
170	279852С	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,032	373950 -	365208 -	- -	11966
171	279860С	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,94202	450224 -	439732 -	- -	1774792
172	279861С	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,98729	447247 -	437574 -	- -	1336056
173	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,8365	235 -	228 -	- -	7952
174	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,7	985 -	965 -	- -	2660
175	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	41,7307688	392 -	383 -	- -	16358
176	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,09191376	508438 -	495555 -	- -	46732
177	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	13,498884	1276 -	1250 -	- -	17225
178	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3024	977 -	957 -	- -	295
179	293029С	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0026818	1589156 -	1556586 -	- -	4262
180	293047С	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	12,158	91952 -	88474 -	- -	1117952
181	293048С	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,62	95984 -	92466 -	- -	155494
182	293049С	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	27,1	96698 -	93127 -	- -	2620516
183	293053С	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусko-	м3	5,292	101345	97680	-	536318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	вая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84			-	-	-	
184	293059С	222-102-0207 РСНБ РК 2015	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,6144	151509 -	146862 -	- -	547614
185	293061С	222-102-0209 РСНБ РК 2015	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,586	113793 -	109888 -	- -	408062
186	295746С	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	86,424	223 -	218 -	- -	19273
187	295749С	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	12,62615	2248 -	2203 -	- -	28384
188	295795С	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	3052,92	91 -	89 -	- -	277816
189		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Г-образный профиль для установки горизонтальной подконструкции	м/п	3093	663 -	- -	- -	2050659
190		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Доборные элементы (декор полоса,оконные обрамления,покрывка на парапет,стартовая планка)	м2	973	5678,3 -	- -	- -	5524986
191		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Кровельный шруп с пресшайбой	шт	7000	10,93 -	- -	- -	76510
192		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Саморез со сверлом и пресшайбой	шт	27500	2,09 -	- -	- -	57475
193		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Усилинный анкерный болт с чопиком	шт	3750	100,18 -	- -	- -	375675
194		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Усилинный кранштейн	шт	2868	191,25 -	- -	- -	548505
195		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Фасадные кассеты толщ. 0,7мм с полимерным покрытием	м2	2732	7194,64 -	- -	- -	19655756
196		ТКоммерческое предложение ИП "Курмет"	Шляпный профиль для установки вертикальной подконструкции	м/п	7086	724,02 -	- -	- -	5130406
197		С ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого	м3	6,446	270 -	- -	- -	1740
198		214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,261	501157 -	- -	- -	631959
199		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5,	т	0,684	438170 -	- -	- -	299708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005						
200		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,527	438170 -	- -	- -	230916
201		214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	т	0,2016	438170 -	- -	- -	88335
202		214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02232	475690 -	- -	- -	10617
203		214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,36224	499908 -	- -	- -	181087
204		214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)(ЛС-1)	т	0,144	391186 -	- -	- -	56331
205		214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0352	450467 -	- -	- -	15856
206		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05668	392348 -	- -	- -	22238
207		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)	т	0,01178	392348 -	- -	- -	4622
208		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,399864	386515 -	- -	- -	1314098
209		214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(УМ1)	т	0,05714	386515 -	- -	- -	22085
210		214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0301	415244 -	- -	- -	12499
211		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,993692	450224 -	- -	- -	3148728
212		215-303-0204	Плиты древесностружечные с мел-	100 м2	0,3942	73275	-	-	28885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	коструктурной поверхностью, ГОСТ 10632-2007, марки П-Б, I сорта, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм			-	-	-	
213		217-108-0101 РСНБ РК 2015	прим Дюбель-гвозди 6х80	кг	81,536	392 -	- -	- -	31962
214		217-206-0104 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	5,768	2553 -	- -	- -	14726
215		217-206-0304 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	20,8	187 -	- -	- -	3890
216		222-102-0202 РСНБ РК 2015	прим.Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,71	79718 -	- -	- -	56600
217		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	126,5	9595 -	- -	- -	1213768
218		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,62	9595 -	- -	- -	63519
219		222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	74,88	9595 -	- -	- -	718474
220		222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	415,6	3708 -	- -	- -	1541045
221		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы, стремянки,поручни	т	0,6192	887579 -	- -	- -	549589
222		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка ЛВ6.12	т	0,02342	887579 -	- -	- -	20787
223		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,0234	887579 -	- -	- -	20769
224		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ-1	т	0,1006	887579 -	- -	- -	89290
225		222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки С-2	т	0,02342	887579 -	- -	- -	20787
226		222-509-0501 РСНБ РК 2015	Крышка люка МКЛ	т	0,79874	859050 -	- -	- -	686158
227		222-512-1301	Пути подвесных кранов из прокат-	т	0,5313	823623	-	-	437591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ных двутавров звенья прямолинейные			-	-	-	
228		222-512-1401 РСНБ РК 2015	Балки лобовые Б 1,Б2,Б3	т	3,13052	836884 -	-	-	2619882
229		222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,69946	701217 -	-	-	490473
230		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,34	40727 -	-	-	298936
231		223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,42	53571 -	-	-	290355
232		223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	22,28	58149 -	-	-	1295560
233		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	520 -	-	-	8320
234		223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3481 -	-	-	13924
235		223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	8	522 -	-	-	4176
236		223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	18	3663 -	-	-	65934
237		224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	391,716	2729 -	-	-	1068993
238		225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий	м3	0,8064	84907 -	-	-	68469
239		234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	303,552	33894 -	-	-	10288591
240		234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	4,434144	43126 -	-	-	191227
241		234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3553	50750 -	-	-	221031
242		234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160	м3	76,22664	55748 -	-	-	4249483
243		235-103-0201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса,	м2	2396,922	468 -	-	-	1121760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97						
244		235-103-0204 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	798,974	565 -	- -	- -	451420
245		235-301-0103 РСНБ РК 2015	Пенетрон	кг	61,4	1377 -	- -	- -	84548
246		241-102-0135 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1367 -	- -	- -	5468
247		241-108-0128 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,6	2128 -	- -	- -	16173
248		255-102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	25,0512	1914 -	- -	- -	47948
249		261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты лоджий ПЛП железобетонные плоские	м3	27,296	85049 -	- -	- -	2321498
250		261-102-0126 РСНБ РК 2015	Мебельная фурнитура	т	0,01	216199 -	- -	- -	2162
251		261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(КР1)	т	0,00864	447247 -	- -	- -	3864
252		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66552	419679 -	- -	- -	279305
253		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КР1)	т	0,07664	419679 -	- -	- -	32164
254		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012(ЛС-1)	т	0,05346	419679 -	- -	- -	22436
255		261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 20 мм)	кг	37,7784	716 -	- -	- -	27049
256		261-107-0497	Лента пароизоляционная	м2	54,34	532	-	-	28909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
257		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	17	37299,21 - -	-	-	634087
258		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	16	28982,57 - -	-	-	463721
259		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	47790,64 - -	-	-	95581
260		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	37683,54 - -	-	-	75367
261		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	4	79017,21 - -	-	-	316069
262		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	47236,02 - -	-	-	94472
263		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.63.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	2	86196,38 - -	-	-	172393
264		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	18	64667,09 - -	-	-	1164008
265		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	16	62029,66 - -	-	-	992475
266		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	9	68282,62 - -	-	-	614544
267		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного фор-	шт	40	25190,36 - -	-	-	1007614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мования ПБ-2.30.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа			-	-	-	
268		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	120	30536,25 -	- -	- -	3664350
269		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	120	31977,91 -	- -	- -	3837349
270		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	80	40320,05 -	- -	- -	3225604
271		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	158	79017,21 -	- -	- -	12484719
272		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	60	86790,16 -	- -	- -	5207410
273		СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	128	96917,3 -	- -	- -	12405414
274		СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	40,56	5008,93 -	- -	- -	203162
275		СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	234	5008,93 -	- -	- -	1172090
276		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера дома	шт	2	4284 -	- -	- -	8568
277		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера квартиры	шт	54	1142,4 -	- -	- -	61690
278		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера подъезда с квартирами	шт	2	2856 -	- -	- -	5712
279		ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера этажа	шт	18	2856 -	- -	- -	51408
280		ТЦеновое предложение ТОО "Завод бетон-	Плитка облицовочная сплиттерная(темно коричневый)	шт	1456	318,75 -	- -	- -	464100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ных изде- лий,Актас"							
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	239486651
			Конструкции заводского изготовления						
281		223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - им-пост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	127,09	24665 -	- -	- -	3134675
282		223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	448,74	20155 -	- -	- -	9044355
283		223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	193,5	25914 -	- -	- -	5014359
284		223-204-0207 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остеклен-ная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импос-том ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	92,34	35561 -	- -	- -	3283703
285		223-501-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	954 -	- -	- -	4961
286		223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	375,8	3079 -	- -	- -	1157088
287		261-104-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупо-льными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,84	17207 -	- -	- -	186524
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	21825664

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом (поз.73)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03

НА Отделочные работы

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ"Семстройпроект" АС1-91

Сметная стоимость 170487,306 тыс.тенге
Сметная заработная плата 47484,282 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 32,232 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах кв.3 2021.г.

Строительный объём 3963,96 м2
Показатель единичной стоимости 43009,34 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки											
1.	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	692,75	5560,34	279,68	3851926	193748	2189811	1415962	5689319
					2119,62	78,2	1468367	54173	--	421431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0207 14,339925		18884		270795			
1.2.				0,038808 26,884242							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.				71379		1918970			
2.				28,07	5285,54	279,68	148365	7851	81016	57374	222198
1108-0401 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (чердак,тамбур) НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)			2119,62	78,2	59498	2195	--	16459	
2.1.			0,0207	0,581049							
212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3				18884		10973			
2.2.			0,038808	1,089341							
213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.				64298		70042			
3.				1668	5946,19	279,68	9918245	466507	5403235	3886415	14909032
1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки армированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок (за вычетом проемов)			2427,16	78,2	4048503	130438	--	1104373	
3.1.			0,0207	34,5276							
212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3				18884		652019			
3.2.			0,038808	64,731744							
213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88	1000 шт.				64298		4162122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 379-2015 марки М100									
3.3. 214-210-0101		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0009 т	1,5012		392348		588993			
4.				531,28	3874,72	139,7	2058561	74220	1091684	848249	3139355
1108-0401 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1680,2	36,59	892657	19440	--	232545	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1. 212-401-0202		Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	0,0083 м3	4,409624		18884		83271			
4.2. 213-102-0201		Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	0,0294 1000 шт.	15,619632		64298		1004311			
5.				10,63	30201,08	2778,58	321037	29536	--	230566	595731
1126-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции		27422,5	1117,11	291501	11875	--	44128	
		НР - 76%; СП - 8%									
6.				10,4174	33894	--	353087	--	353087	--	381334
234-101-0 204 РСНБ РК 2015		-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3		--	--	--	--	--	28247	
		СП - 8%									
		Дверные блоки внутренние									
7.				108,54	3444,48	54,2	373864	5883	60530	213964	634855
1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9		-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2832,61	24,34	307451	2642	--	47026	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,24	26,0496							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		44597			
4.2.			0,4207	45,662778							
217-101-0401		Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг			314		14338			
8.				108,54	40727	--	4420509	--	4420509	--	4774150
	223-207-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	353641	
		СП - 8%									
9.				658,44	1973,27	90,51	1299280	59595	335502	838547	2308853
	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов		1373,22	41,82	904183	27536	--	171026	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			0,24	158,0256							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		270540			
10.				62,28	1684,29	126,62	104898	7886	24101	69002	187812
	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1170,69	60,34	72911	3758	--	13912	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			0,001	0,06228							
215-203-0202		Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3			50383		3138			
10.2.			0,18	11,2104							
261-105-0654		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.			1712		19192			
11.				195,12	13061	--	2548462	--	2548462	--	2752339
	223-201-0115 РСНБ	-Блоки дверные двупольные с	м2		--	--	--	--	--	203877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние									
		СП - 8%									
12.	223-201-0 112 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	101,52	9616 --	-- --	976216 --	-- --	976216 --	-- 78097	1054313
		СП - 8%									
13.	223-201-0 103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	203,04	5812 --	-- --	1180068 --	-- --	1180068 --	-- 94405	1274473
		СП - 8%									
14.	223-201-0 102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	158,76	7622 --	-- --	1210069 --	-- --	1210069 --	-- 96805	1306874
		СП - 8%									
15.	223-201-0 118 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,28	9391 --	-- --	584871 --	-- --	584871 --	-- 46790	631661
		СП - 8%									
16.	217-401-0 105 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014	м2	39,78	-4521 --	-- --	-179845 --	-- --	-179845 --	-- -14388	-194233
		СП - 8%									
17.	261-107-1 005 РСНБ РК 2015	-Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	39,78	3985 --	-- --	158523 --	-- --	158523 --	-- 12682	171205
		СП - 8%									
18.	223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	900	520 --	-- --	468000 --	-- --	468000 --	-- 37440	505440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
19.				180	522	--	93960	--	93960	--	101477
	223-502-0501 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.		--	--	--	--	--	7517	
		СП - 8%									
20.				36	4094	--	147384	--	147384	--	159175
	223-502-0101 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		--	--	--	--	--	11791	
		СП - 8%									
21.				360	3663	--	1318680	--	1318680	--	1424174
	223-502-0902 РСНБ РК 2015	-Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	105494	
		СП - 8%									
22.				1843,92	450,74	1,32	831129	2434	649466	162385	1072995
	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		97,2	0,65	179229	1199	--	79481	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1.				1,12	2065,1904						
	223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м			312		644339			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	32187289	847660	23115329	7722464	43102532
			Тенге		--	--	8224300	253256	--	3192779	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25364892				
	Материалы		Тенге				9774817				
	Всего заработная плата		Тенге					8167463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6831451				
	Накладные расходы		Тенге				7508500				
	Сметная прибыль		Тенге				2629870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35503262				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5655
	Сметная заработная плата		Тенге					8167463			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6822397				
	Материалы		Тенге				60530				
	Всего заработная плата		Тенге					310093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6448533				
	Накладные расходы		Тенге				213964				
	Сметная прибыль		Тенге				562909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7599270				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					310093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43102532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5874
		Сметная заработная плата	Тенге					8477556			
		РАЗДЕЛ 2. Лестница №1=2шт									
23.				110,94	20061,93	99,53	2225671	11042	2115364	122967	2536529
	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения		894,76	44,57	99265	4945	--	187891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1. 222-503-0201		Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0209 т	2,318646		887579		2057981			
24.				2,9	100,82	2,69	292	8	127	109	433
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		54,22	0,32	157	1	--	32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000261		439993		115			
25.				39,19	169,35	3,84	6637	150	4003	1731	9038
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2		63,38	0,65	2484	25	--	669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00018 т	0,007054		508438		3587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	2232600	11200	2119494	124807	2546000
			Тенге		--	--	101906	4971	--	188592	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2232600				
		Материалы	Тенге				2119493				
		Всего заработная плата	Тенге					106877			
		Накладные расходы	Тенге				124807				
		Сметная прибыль	Тенге				188592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2545999				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								68
Сметная заработная плата			Тенге					106877			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2545999				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								68
Сметная заработная плата			Тенге					106877			
		РАЗДЕЛ 3. Лоджии									
26.				301,32	22469,72	99,53	6770576	29991	6086883	787215	8162414
1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения			2169,46	44,57	653702	13430	--	604623	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1. 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0209	6,297588		887579		5589607			
27.				8,32	1945,31	5,78	16185	48	2964	10557	28881
1115-0403 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	-Поручный деревиянный. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности			1583,24	2,86	13173	24	--	2139	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1. 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,182	1,51424		568		860			
27.2. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,516	4,29312		483		2074			
28.				1,296	1155221,83	1504,83	1497167	1950	1113384	348278	1993080
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т			294624	686,79	381833	890	--	147636	
29.				1,296	108313	--	140374	--	140374	--	151604
261-102-0124 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры СП - 8%	т			--	--	--	--	--	11230	
30.				173,46	169,35	3,84	29375	666	17715	7664	40002
1113-0301	-Поверхности	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,38	0,65	10994	113	--	2963	
30.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,031223	508438		15875			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	8453677	32655	7361320	1153714	10375981
			Тенге		--	--	1059702	14457	--	768591	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8453677				
	Материалы		Тенге				7220948				
	Всего заработная плата		Тенге					1074159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140374				
	Накладные расходы		Тенге				1153714				
	Сметная прибыль		Тенге				768591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10375982				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								685
	Сметная заработная плата		Тенге					1074159			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				10375982				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								685
	Сметная заработная плата		Тенге					1074159			

РАЗДЕЛ 4. Полы

По типу 1, S=2160,5м2, (общие комнаты спальни типового этажа)

31.			м2	2160,5	936,18	33,29	2022617	71923	1044645	886637	3141995
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	стяжки		419,37	17,21	906049	37182	--	232740	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	44,0742	23666		1043060			
32.			м2	2160,5	526,02	22,51	1136466	48632	1043068	65191	1297789
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки		20,72	11,38	44766	24586	--	96133	
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.				0,0204	44,0742						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		1043060			
33.				2160,5	2357,31	25,29	5092968	54639	3976162	1024513	6606879
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		491,63	12,84	1062167	27741	--	489398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,005	10,8025							
261-107-0432		Ветошь	кг			90		972			
33.2.			1,02	2203,71							
233-101-0101		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522		3354047			
33.3.			0,5	1080,25							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		621144			
		По типу 1, S=992,8м2, (кухни, прихожие типового этажа)									
34.				992,8	936,18	33,29	929440	33050	480039	407430	1443820
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	416351	17086	--	106950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,0204	20,25312							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		479310			
35.				992,8	526,02	22,51	522233	22348	479314	29957	596365
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		20,72	11,38	20571	11298	--	44175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0204	20,25312							
212-401-0106		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3			23666		479310			
36.				992,8	2357,31	25,29	2340337	25108	1827139	470788	3036015
	1111-0101 -3602 РСНБ РК	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		491,63	12,84	488090	12748	--	224890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.	261-107-0432	Ветошь	0,005 кг	4,964		90		447			
36.2.	233-101-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1,02 м2	1012,656		1522		1541262			
36.3.	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	0,5 кг	496,4		575		285430			
		По типу 2, S=219,7м2, (ванные и сан.узлы типового этажа)									
37.	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	219,7	2980,29 2406,72	95,37 70,58	654770 528756	20952 15506	105062 --	511607 93310	1259687
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	109,85		406		44599			
38.	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	219,7	2112,66 1684,7	85,2 65,8	464151 370129	18718 14456	75304 --	361510 66053	891714
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,00022 т	0,048334		395085		19096			
38.2.	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	109,85		406		44599			
39.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	219,7	3866,6 1492,48	86,03 41,53	849492 327898	18901 9124	502693 --	316801 93303	1259596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			0,013	2,8561							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		74159			
39.2.			0,0306	6,72282							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		25661			
39.3.			1,02	224,094							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		402697			
		По типу 3, S=628,8м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток типового этажа)									
40.			628,8	3866,6	86,03	2431318	54096	1438751	906710	3605071	
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	1492,48	41,53	938471	26114	--	267042		
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			0,013	8,1744							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		212248			
40.2.			0,0306	19,24128							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		73444			
40.3.			1,02	641,376							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		1152553			
		По типу 4, S=282,6м2, (общие комнаты, спальни над техподпольем)									
41.			282,6	413,79	36,85	116937	10413	--	104996	239687	
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит . Устройство	м2 изолируемой поверхности	376,94	18,31	106523	5174	--	17755		
		НР - 94%; СП - 8%									
42.			11,304	39268	--	443885	--	443885	--	479396	
	234-102-0303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39	м3	--	--	--	--	--	35511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кг/м3 СП - 8%									
43.				282,6	2980,29	95,37	842230	26952	135139	658080	1620335
	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		2406,72	70,58	680139	19946	--	120025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1.	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	141,3		406		57368			
44.				282,6	2112,66	85,2	597038	24077	96865	465010	1147012
	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		1684,7	65,8	476096	18595	--	84964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,00022 т	0,062172		395085		24563			
44.2.	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	141,3		406		57368			
45.				282,6	1228,85	33,34	347273	9422	185374	147900	534787
	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (35мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		539,55	17,21	152477	4864	--	39614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	0,0204 м3	5,76504		32119		185167			
46.				282,6	524,14	16,88	148122	4770	138876	6476	166966
	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		15,84	8,54	4476	2413	--	12368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.			0,0153	4,32378							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3			32119		138875			
47.				282,6	2357,31	25,29	666176	7147	520094	134009	864200
1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		491,63	12,84	138935	3629	--	64015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.			0,005	1,413							
261-107-0432		Ветошь	кг			90		127			
47.2.			1,02	288,252							
233-101-0101		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522		438720			
47.3.			0,5	141,3							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		81248			
		По типу 4, S=125 м2, (кухни прихожие над техподпольем)									
48.				125	413,79	36,85	51724	4607	--	46442	106019
1111-0101-0901 РСНБ РК 2015		-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит . Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		376,94	18,31	47118	2289	--	7853	
49.				5	39268	--	196340	--	196340	--	212047
234-102-0303 РСНБ РК 2015		-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	15707	
50.				125	2980,29	95,37	372536	11921	59775	291083	716708
1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11		-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		2406,72	70,58	300840	8822	--	53090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,5	62,5							
261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг			406		25375			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				125	2112,66	85,2	264082	10650	42844	205684	507347
	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		1684,7	65,8	210588	8225	--	37581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,00022 т	0,0275		395085		10865			
51.2. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	62,5		406		25375			
52.				125	1228,85	33,34	153606	4167	81995	65419	236547
	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	-Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (35мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		539,55	17,21	67444	2151	--	17522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	0,0204 м3	2,55		32119		81903			
53.				125	524,14	16,88	65518	2110	61428	2865	73853
	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=1,2	-Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		15,84	8,54	1980	1068	--	5471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1. 212-201-0103		Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	0,0153 м3	1,9125		32119		61428			
54.				125	2357,31	25,29	294664	3161	230049	59275	382254
	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		491,63	12,84	61454	1605	--	28315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1. 261-107-0432		Ветошь	0,005 кг	0,625		90		56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.2.			1,02	127,5							
233-101-0101		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2			1522		194055			
54.3.			0,5	62,5							
261-105-0402		Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг			575		35938			
		По типу 5, S=27,5 м2, (ванные, санузлы над техподпольем)									
55.				27,5	413,79	36,85	11379	1014	--	10217	23324
	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит . Устройство	м2 изолируемой поверхности		376,94	18,31	10366	504	--	1728	
		НР - 94%; СП - 8%									
56.				1,1	39268	--	43195	--	43195	--	46651
	234-102-0303 РСНБ РК 2015	-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3		--	--	--	--	--	3456	
		СП - 8%									
57.				27,5	2980,29	95,37	81958	2623	13150	64038	157676
	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		2406,72	70,58	66185	1941	--	11680	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,5	13,75							
261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг			406		5583			
58.				27,5	2112,66	85,2	58098	2343	9426	45250	111616
	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		1684,7	65,8	46329	1809	--	8268	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1.			0,00022	0,00605							
261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т			395085		2390			
58.2.			0,5	13,75							
261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ	кг			406		5583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р 52165-2003									
59.				27,5	983,08	33,29	27035	915	14587	11286	41386
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	11533	473	--	3066	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.			0,0204	0,561							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		14566			
60.				27,5	3866,6	86,03	106332	2366	62923	39654	157665
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1492,48	41,53	41043	1142	--	11679	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.			0,013	0,3575							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		9282			
60.2.			0,0306	0,8415							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		3212			
60.3.			1,02	28,05							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		50406			
		По типу 6, S=78,6м2, (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, площадки лестничных клеток над техподпольем)									
61.				3,93	23574,79	1875,69	92649	7371	66959	19735	121375
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4661,2	681,03	18319	2676	--	8991	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			1,1	4,323							
211-302-0202		Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3			15489		66959			
62.				78,6	983,08	33,29	77270	2617	41691	32256	118288
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	32962	1353	--	8762	
		НР - 94%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.			0,0204	1,60344							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		41633			
63.				78,6	572,92	22,51	45032	1769	41634	2372	51196
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		20,72	11,38	1629	894	--	3792	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			0,0204	1,60344							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		41633			
64.				78,6	3866,6	86,03	303915	6762	179844	113339	450634
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1492,48	41,53	117309	3264	--	33380	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,013	1,0218							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		26531			
64.2.			0,0306	2,40516							
215-206-0401		Опилки древесные	м3			3817		9180			
64.3.			1,02	80,172							
233-202-0103		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2			1797		144069			
		По типу 7, S=22,6 м2, (тамбуры входов)									
65.				22,6	983,08	33,29	22218	752	11988	9275	34012
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки		419,37	17,21	9478	389	--	2519	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.			0,0204	0,46104							
212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3			25965		11971			
66.				22,6	572,92	22,51	12948	509	11971	682	14720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		20,72	11,38	468	257	--	1090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0204 м3	0,46104		25965		11971			
67.				22,6	3866,6	86,03	87385	1945	51710	32589	129571
	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		1492,48	41,53	33730	939	--	9598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,013 м3	0,2938		25965		7629			
67.2.	215-206-0401	Опилки древесные	0,0306 м3	0,69156		3817		2640			
67.3.	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1,02 м2	23,052		1797		41424			
		По типу 9, S=59 м2, (машинное помещение лифтов с коридором)									
68.				59	936,18	33,29	55235	1964	28528	24213	85804
	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		419,37	17,21	24743	1015	--	6356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,2036		23666		28484			
69.				59	526,02	22,51	31035	1328	28485	1780	35441
	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки		20,72	11,38	1222	671	--	2625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,0204 м3	1,2036		23666		28484			
70.	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	59	1210,74 425,26	109,95 43,79	71434 25090	6487 2584	39857 --	26014 7796	105243
70.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0306 м3	1,8054		20187		36446			
71.	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	59	-240,21 -24,5	-9,8 -5,15	-14172 -1446	-578 -304	-12148 --	-1644 -1265	-17082
71.1.	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 м3	0,6018		-20187		-12149			
72.	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска простая масляными составами НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	59	462,52 306,94	1,57 0,78	27289 18109	93 46	9087 --	14524 3345	45158
72.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,097 кг	5,723		568		3251			
72.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	2,95		88		260			
72.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,195 кг	11,505		483		5557			
		По типу 11, S=324 м2, (лоджии)									
73.	1111-0101	-Гидроизоляция из	м2	324	2980,29	95,37	965614	30900	154937	754486	1857709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	изолируемой поверхности		2406,72	70,58	779777	22868	--	137608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	162		406		65772			
74.	1111-0101 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	324	2112,66 1684,7	85,2 65,8	684502 545843	27605 21319	111054 --	533132 97411	1315045
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1. 261-107-0509		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	0,00022 т	0,07128		395085		28162			
74.2. 261-201-0350		Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	0,5 кг	162		406		65772			
75.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	324	983,08 419,37	33,29 17,21	318518 135876	10786 5576	171856 --	132965 36119	487601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0204 м3	6,6096		25965		171618			
76.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	324	286,45 10,36	11,25 5,69	92810 3357	3645 1844	85808 --	4888 7816	105514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1. 212-401-0107		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	0,0102 м3	3,3048		25965		85809			
77.	1106-1401 -0104	-Железнение поверхности	м2 поверхно	324	493,14 467,89	0,99 0,49	159777 151596	321 159	7860 --	138097 23830	321704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%	сти								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1.	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 т	0,2268		28079		6368			
		Плинтуса									
78.	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3557,1	299,93 104,36	2,55 1,05	1066881 371219	9071 3735	686591 --	352457 113547	1532885
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	1,01 м	3592,671		182		653866			
79.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1725,5	412,66 376,18	1,98 0,97	712045 649099	3417 1674	59529 --	611726 105902	1429673
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,0016 м3	2,7608		21562		59528			
80.	233-202-0103 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических	м2	174,2755	1797 --	-- --	313173 --	-- --	313173 --	-- 25054	338227
		СП - 8%									
		Подпольные каналы для труб отопления									
81.	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Устройство пдпольных каналов из бруса НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,1	117231,49 29430	1243,83 582,84	949575 238383	10075 4721	701117 --	218794 93469	1261838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1,06 м3	8,586		70707		607090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.				327,67	395,11	143	129466	46857	--	93641	240955
	1110-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Доски. Укладка над подпольными каналами	м2		252,11	65,42	82609	21436	--	17848	
		НР - 90%; СП - 8%									
83.				9,83	68867	--	676963	--	676963	--	731120
	215-204-0 402 РСНБ РК 2015 прим	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		--	--	--	--	--	54157	
		СП - 8%									
84.				8,1	8486,88	48,04	68744	389	46914	19459	95259
	1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		2647,04	22,2	21441	180	--	7056	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1.	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	9,8 кг	79,38		591		46914			
85.				327,67	315,43	3,09	103357	1013	88965	12466	125088
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Огнезащита досок	м2 обработанной поверхности		40,83	1,44	13379	472	--	9266	
		НР - 90%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	0,00023 т	0,075364		1148617		86564			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	28385583	672123	16912495	10486074	41981385
			Тенге		--	--	10800966	378259	--	3109734	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				28385583				
Материалы			Тенге				15238937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					11179225			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1673556				
Накладные расходы			Тенге				10486074				
Сметная прибыль			Тенге				3109734				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				41981391				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7688
Сметная заработная плата			Тенге					11179225			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				41981391				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								7688
Сметная заработная плата			Тенге					11179225			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
86.				4530,99	465,5	2,77	2109176	12551	87493	1612706	4019633
1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки.Затирка швов НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		443,42	1,49	2009132	6751	--	297751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.				0,0006	2,718594						
212-402-0107		Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3			25089		68207			
86.2.				0,0074	33,529326						
261-201-0607		Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг			575		19279			
87.				4530,99	359,2	3,22	1627532	14590	593515	821305	2644744
1115-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		224,99	1,59	1019427	7204	--	195907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1.				0,00057	2,582664						
236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		568594			
88.				77,54	465,5	2,77	36095	215	1497	27599	68789
1115-0206 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4		-Потолки.Затирка швов НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности		443,42	1,49	34383	116	--	5095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.				0,0006	0,046524						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3				25089		1167			
88.2.			0,0074	0,573796							
261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг				575		330			
89.			77,54	124,17	0,91	9628	71	690	7123	18091	
1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности			114,36	0,46	8867	36	--	1340	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1.			0,00017	0,013182							
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т				32204		425			
89.2.			0,005	0,3877							
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг				126		49			
89.3.			0,016	1,24064							
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг				88		109			
90.			13291,9	1456,33	86,74	19357393	1152939	5348528	11051311	32841400	
1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности			967,2	72,09	12855926	958213	--	2432696	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1.			0,0151	200,70769							
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3				25089		5035555			
90.2.			0,0277	368,18563							
214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2				789		290498			
91.			9601,35	653,22	5,14	6271794	49351	2607535	2906213	9912248	
1115-0206 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими	м2 отделываемой поверхности			376,5	1,86	3614908	17859	--	734241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	2,749 кг	26394,11115		86		2269894			
92.	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР - 80%; СП - 8%	м2 оклеиваемой поверхности	9601,35	1102,64 387,02	0,84 0,42	10586833 3715914	8066 4033	6862853 --	2975958 1085023	14647814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	232-301-0101	Обои бумажные	1,1 м2	10561,485		573		6051731			
92.2.	261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	0,00002 т	0,192027		861601		165451			
93.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	-Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	113,4	4326,77 2219,94	17,99 8,35	490656 251741	2040 947	236875 --	202150 55424	748231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1,02 м2	115,668		1781		206005			
94.	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1843,55	465,68 270,34	1,9 0,94	858504 498385	3503 1733	356616 --	400095 100688	1359287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,103 кг	189,88565		568		107855			
94.2.	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	0,05 кг	92,1775		88		8112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.3.			0,267	492,22785							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		237746			
95.				1847	323,99	2,89	598410	5338	220680	300027	970312
1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности			201,62	1,43	372392	2641	--	71875	
95.1.			0,00052	0,96044							
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т				220158		211449			
96.				473,1	2256,27	16,12	1067441	7626	504027	503054	1696134
1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены.Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стен (за вычетом проемов)			1174,78	6,68	555788	3160	--	125640	
96.1.			1,1918	563,84058							
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.				46		25937			
96.2.			0,4629	218,99799							
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг				78		17082			
96.3.			0,903	427,2093							
261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м				32		13671			
96.4.			0,7774	367,78794							
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м				211		77603			
96.5.			2,1006	993,79386							
222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м				322		320002			
97.				325,5	461	--	150056	--	150056	--	162060
232-101-0	-Листы гипсокартонные	м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101 РСНБ РК 2015	обычныеГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012			--	--	--	--	--	12004	
		СП - 8%									
98.				171,255	510	--	87340	--	87340	--	94327
	232-101-0 201 РСНБ РК 2015	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		--	--	--	--	--	6987	
		СП - 8%									
99.				473,1	323,99	2,89	153280	1368	56526	76850	248541
	1115-0405 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		201,62	1,43	95386	677	--	18410	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1. 236-202-0301		Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	0,00052 т	0,246012		220158		54162			
100.					1254,81		1383490		767683		2021939
	1115-0108 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Откосы оконные из ПВХ. Устройство	м	1102,5490196	552,64	5,89 1,39	609313	6494 1533	--	488676 149773	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1. 222-529-0501		Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	1157,676471		619		716602			
101.				562,3	1541	--	866504	--	866504	--	935824
	223-503-0 205 РСНБ РК 2015	-Откосы оконные из ПВХ	м2		--	--	--	--	--	69320	
		СП - 8%									
102.				54	1578	--	85212	--	85212	--	92029
	246-304-0 101 РСНБ РК 2015	-Лючки	шт.		--	--	--	--	--	6817	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	45739344	1264152	18833630	21373067	72481403
			Тенге		--	--	25641562	1004903	--	5368991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45654132				
		Материалы	Тенге				17644516				
		Всего заработная плата	Тенге					26646465			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1103900				
		Накладные расходы	Тенге				21373067				
		Сметная прибыль	Тенге				5362174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				72389373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17917
		Сметная заработная плата	Тенге					26646465			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				85212				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85212				
		Сметная прибыль	Тенге				6817				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				92029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72481402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17917
		Сметная заработная плата	Тенге					26646465			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								170487306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				45828436				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2827790				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1655846			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				68342267				
		Накладные расходы	Тенге				40860126				
		Сметная прибыль	Тенге				12628687				

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э278730'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''3963,96'м2*
 2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в райо
     не Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инж
     енерных сетей и благоустройства)'101-73'02-01'Жило
     й дом (поз.73)''02'см.02-01-03'Отделочные работы'Т
     ОО ПИИ"Семстройпроект" АС1-91''в текущих ценах кв.
     3 2021.г.*
 3 РПерегородки*
 4 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640=0,023.0,9#
     )(РС295491РС102907=0,0504.0,77#)'692,75''Перегород
     ки неармированные  из керамического кирпича М100 т
     олщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до
     4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены
     коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -
     0,9'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
 5 Е11-080401-0305(П-1108001)(РС102641РС102640=0,023.0,9#
     )(РС295491РС104973=0,0504.0,77#)'22,91+5,16''Перег
     ородки неармированные  из силикатного кирпича М100
      толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа д
     о 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм, примене
     ны коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора
      - 0,9 (чердак,тамбур)'м2 перегородок (за вычетом
     проемов)*
 6 Е11-080401-0303(П-1108001)(РС102641РС102640=0,023.0,9#
     )(РС295491РС104973=0,0504.0,77#)'1668''Перегородки
      армированные из силикатного кирпича М100 толщиной
      в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из
      кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффиц
     иенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9'м2
     перегородок (за вычетом проемов)*
 7 Е11-080401-0301(РС102641РС102640)(РС295491РС104973)(РС
     279845)'531,28''Перегородки неармированные  из сил
     икатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Клад
     ка при высоте этажа до 4 м'м2 перегородок (за выче
     том проемов)*
 8 Е11-260201-0104(РС131548)(РС144677)(РС144766)(РС286164
     )(РС295721)'10,63''Поверхности перегородок, холодн
     ые. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых
     материалов'м3 изоляции*
 9 С1234-101-0204'10,63.0,98''Плита теплоизоляционная из
     базальтовой минеральной ваты на синтетическом связ
     ующем П 100-110'м3*
10 П2Дверные блоки внутренние*
11 Е11-090403-0401(РС295688)'54,27+54,27''Блоки дверные с
     тальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в
     кирпичных стенах'м2*
12 С1223-207-0101'54,27+54,27''Блоки дверные стальные уте
     пленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31
     173-2003'м2*
13 Е11-100107-0106(РС295688)'146,34+50,76+50,76+101,52+10
     1,52+79,38+79,38+48,78''Проемы дверные площадью до
      3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установ
     ка блоков на распорных дюбелях'м2 проемов*
14 Е11-100107-0107(РС295688)'62,28''Проемы дверные площад
     ью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.
      Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
15 С1223-201-0115'146,34+48,78''Блоки дверные двупольные
     с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние'м2*
16 С1223-201-0112'50,76+50,76''Блоки дверные однопольные
     с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние'м2*
17 С1223-201-0103'101,52+101,52''Блоки дверные однопольны
     е с глухими полотнами ДГ 21-9П;  внутренние'м2*
18 С1223-201-0102'79,38+79,38''Блоки дверные однопольные
     с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние'м2*
19 С1223-201-0118'62,28''Блоки дверные внутренние двуполь
     ные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоратив
     ной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 94
     3-92'м2*
20 С1217-401-0105(ВП)'17,55+22,23''Вычитается позиция: Ст
     екло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014'м2*
21 С1261-107-1005'17,55+22,23''Стекло армированное листов
     ое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013
     'м2*
22 С1223-502-0201'54.4+27.2+27.2+54.2+54.2+54.2+54.2+18.4
     +18.4''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-200
     5'шт.*
23 С1223-502-0501'54.2+18.2+18.2''Шпингалет врезной ШВ ГО
     СТ 5090-86'шт.*
24 С1223-502-0101'18.2''Доводчик дверной 2 класса, на мас
     су дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'ком
     плект*
25 С1223-502-0902'360''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара
     *
26 Е11-100111-0401(РС131822РС282014)'1843,92''Наличники.
     Установка и крепление'м коробок*
27 РЛестница №1=2шт*
28 Н43=2*
29 Е11-070519-0103'54+1,47''Ограждения металлические с по
     ручнями из поливинилхлорида. Установка'м ограждени
     я*
30 Е11-130301-0406'1,45''Поверхности металлические. Огрун
     товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
31 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'19,595''Поверх
     ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
      ПФ-115 за 2 раза'м2*
32 Н43=1*
33 РЛоджии*
34 Е11-070519-0102'(5,78.18)+(5,48.36)''Ограждения металл
     ические с поручнями из хвойных пород. Установка'м
     ограждения*
35 Е11-150403-0301(РС295962)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,32
     ''Поручный деревиянный. Окраска улучшенная масляны
     ми составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности
     *
36 Е11-060301-0407(РС304013РС274464)'1,296''Детали заклад
     ные весом до 4 кг. Установка'т*
37 С1261-102-0124'1,296''Металлизация закладных и анкерны
     х изделий и выпусков арматуры'т*
38 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'173,46''Поверх
     ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
      ПФ-115 за 2 раза'м2*
```

39 РПолы*
40 П2По типу 1, S=2160,5м2, (общие комнаты спальни типово го этажа)*
41 Е11-110101-1101'2160,5''Стяжки цементные толщиной 20 м м (40мм). Устройство'м2 стяжки*
42 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'2160,5''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм и зменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
43 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'2160,5''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
44 П2По типу 1, S=992,8м2, (кухни, прихожие типового этаж а)*
45 Е11-110101-1101'992,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство'м2 стяжки*
46 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'992,8''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с тяжки*
47 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'992,8''Покрытия из л инолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
48 П2По типу 2, S=219,7м2, (ванные и сан.узлы типового эт ажа)*
49 Е11-110101-0501(РС135529)(РС135842)'219,7''Гидроизоляц ия из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство пе рвого слоя'м2 изолируемой поверхности*
50 Е11-110101-0502'219,7''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
51 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС295970РС287796)'21 9,7''Покрытия из плиток керамических для полов мно гоцветных или одноцветных на цементном растворе М2 00. Устройство'м2 покрытия*
52 П2По типу 3, S=628,8м2, (внеквартирные коридоры, лифто вые холлы, площадки лестничных клеток типового эта жа)*
53 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС295970РС287796)'62 8,8''Покрытия из плиток керамических для полов мно гоцветных или одноцветных на цементном растворе М2 00. Устройство'м2 покрытия*
54 П2По типу 4, S=282,6м2, (общие комнаты, спальни над те хподпольем)*
55 Е11-110101-0901(РС295715)'282,6''Тепло- и звукоизоляци я сплошная из плит . Устройство'м2 изолируемой пов ерхности*
56 С1234-102-0303'282,6.0,04''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с д обавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг /м3'м3*
57 Е11-110101-0501(РС135529)(РС135842)'282,6''Гидроизоляц ия из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство пе рвого слоя'м2 изолируемой поверхности*
58 Е11-110101-0502'282,6''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
59 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'282,6''Стяжки легкоб етонные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)'м2 стяжк и*
60 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=1,2'282,6''Стяжки легкобетонные. Устройство. доб авлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к н орме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
61 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'282,6''Покрытия из л инолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
62 П2По типу 4, S=125 м2, (кухни прихожие над техподполье м)*
63 Е11-110101-0901(РС295715)'125''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит . Устройство'м2 изолируемой повер хности*
64 С1234-102-0303'125.0,04''Плита теплоизоляционная из эк струзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с доб авкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3'м3*
65 Е11-110101-0501(РС135529)(РС135842)'125''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство перв ого слоя'м2 изолируемой поверхности*
66 Е11-110101-0502'125''Гидроизоляция из полиэтиленовой п ленки на клее . Устройство последующего слоя'м2 из олируемой поверхности*
67 Е11-110101-1105(РС101841РС101840)'125''Стяжки легкобет онные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)'м2 стяжки*
68 Е11-110101-1106(РС101841РС101840)(Н5.3)(Н52.3)(Н53.3) К=1,2'125''Стяжки легкобетонные. Устройство. добав лять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нор ме 1111-0101-1105'м2 стяжки*
69 Е11-110101-3602(РС293170РС149914)'125''Покрытия из лин олеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
70 П2По типу 5, S=27,5 м2, (ванные, санузлы над техподпол ьем)*
71 Е11-110101-0901(РС295715)'27,5''Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит . Устройство'м2 изолируемой пове рхности*
72 С1234-102-0303'27,5.0,04''Плита теплоизоляционная из э кструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с до бавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/ м3'м3*
73 Е11-110101-0501(РС135529)(РС135842)'27,5''Гидроизоляци я из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство пер вого слоя'м2 изолируемой поверхности*
74 Е11-110101-0502'27,5''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя'м2 и золируемой поверхности*
75 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'27,5''Стяжки цементн ые толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
76 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС295970РС287796)'27 ,5''Покрытия из плиток керамических для полов мног оцветных или одноцветных на цементном растворе. Ус тройство'м2 покрытия*
77 П2По типу 6, S=78,6м2, (внеквартирные коридоры, лифто вые холлы, площадки лестничных клеток над техподпо льем)*
78 Е11-110101-0803'78,6.0,05''Тепло- и звукоизоляция засы пная керамзитовая. Устройство'м3 изоляции*
79 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'78,6''Стяжки цементн

ые толщиной 20 мм (40мм). Устройство'м2 стяжки*
80 Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'78,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11 11-0101-1101'м2 стяжки*
81 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС295970РС287796)'78,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
82 П2По типу 7, S=22,6 м2, (тамбуры входов)*
83 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'22,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство'м2 стяжки*
84 Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'22,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11 11-0101-1101'м2 стяжки*
85 Е11-110101-2702(РС102636РС102638)(РС295970РС287796)'22,6''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
86 П2По типу 9, S=59 м2, (машинное помещение лифтов с кор идором)*
87 Е11-110101-1101'59''Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство'м2 стяжки*
88 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'59''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
89 Е11-110101-1501'59''Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20мм). Устройство'м2 покрытия*
90 Е11-110101-1502(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'59''Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрытия*
91 Е11-150403-0103(РС295962РС249453)'59''Полы. Окраска простая масляными составами 'м2 окрашиваемой поверхности*
92 П2По типу 11, S=324 м2, (лоджии)*
93 Е11-110101-0501(РС135529)(РС135842)'324''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее. Устройство первого слоя'м2 изолируемой поверхности*
94 Е11-110101-0502'324''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на клее . Устройство последующего слоя'м2 изолируемой поверхности*
95 Е11-110101-1101(РС102637РС102638)'324''Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство'м2 стяжки*
96 Е11-110101-1102(РС102637РС102638)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'324''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111 1-0101-1101'м2 стяжки*
97 Е11-061401-0104'324''Железнение поверхности'м2 поверхности*
98 П2Плинтуса*
99 Е11-110101-4003'3557,1''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
100 Е11-110101-3904(РС295946)'1725,5''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
101 С1233-202-0103'1725,5.0,1.1,01''Плинтуса из плиток керамических'м2*
102 П2Подпольные каналы для труб отопления*
103 Е11-100102-0401(РС131589РС131542)(РС131643РС131542)'8,1''Устройство пдпольных каналов из бруса'м3 древесины в конструкции*
104 Е11-100201-0101(РС268274)'327,67''Доски. Укладка над подпольными каналами'м2*
105 С1215-204-0402 прим '9,83''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
106 Е11-100115-0102(РС144574)'8,1''Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
107 Е11-100115-0201'327,67''Огнезащита досок'м2 обработанной поверхности*
108 РВнутренняя отделка*
109 Е11-150206-0104'4530,99''Потолки.Затирка швов'м2 отделываемой поверхности*
110 Е11-150405-0102'4530,99''Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
111 Е11-150206-0104'77,54''Потолки.Затирка швов'м2 отделываемой поверхности*
112 Е11-150401-0201(РС295961РС249440)'77,54''Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
113 Е11-150203-0201(РС295576РС128107)'13291,9''Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое'м2 оштукатуриваемой поверхности*
114 Е11-150206-0201'9601,35''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
115 Е11-150601-0107'9601,35''Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности'м2 оклеиваемой поверхности*
116 Е11-150107-0105'113,4''Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м2 поверхности облицовки*
117 Е11-150403-0108(РС295962РС249453)'1843,55''Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску'м2 окрашиваемой поверхности*
118 Е11-150405-0101'1847''Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям'м2 окрашиваемой поверхности*
119 Е11-100404-0101(РС295951)(РС145630)'310+163,1''Стены.Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
120 С1232-101-0101'310.1,05''Листы гипсокартонные обычныеГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
121 С1232-101-0201'163,1.1,05''Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*

```
   122 Е11-150405-0101'310+163,1''Стены, подготовленные под о
           краску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионн
           ыми составами простая по штукатурке и сборным конс
           трукциям'м2 окрашиваемой поверхности*
   123 Е11-150108-1901(РС147464)(РС147470)'562,3:0,51''Откосы
            оконные из ПВХ. Устройство'м*
   124 С1223-503-0205'562,3''Откосы оконные из ПВХ'м2*
   125 С1246-304-0101'54''Лючки'шт.*
   126 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-03

Составлена в текущих ценах кв.3 2021.г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	31066,98576719	1475,15	-	-	45828434
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	1170,96324221	1414,09	-	-	(1655844)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	45828434
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	244,43682282	12	-	-	2933
4	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	85,99752	6642	-	1619	571196
5	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	11,42252	6329	-	1619	72293
6	1010С	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	624,7193	1514	-	1355	945825
7	1015С	3103-0305-0901 РСНБ РК 2015	Термос 100 л	маш.-ч	24,47	26	-	-	636
8	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,04282	27	-	-	1
9	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,792342	27	-	-	21
10	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	7,7599	56	-	-	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1234С	3106-0202-1201 РСНБ РК 2015	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	93,9648	1744	-	1355	163875
						-	-	127322,3	
12	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,8032	722	-	-	4912
						-	-	-	
13	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	220,2695425	2514	-	1355	553758
						-	-	298465,23	
14	1795С	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,673	163	-	-	436
						-	-	-	
15	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	23,91108	168	-	-	4017
						-	-	-	
16	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	118,59582627	16	-	-	1898
						-	-	-	
17	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	5,32984	5271	-	1619	28094
						-	-	8629,01	
18	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,32575051	5415	-	2312	61329
						-	-	26185,14	
19	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,4779	3116	-	1619	1489
						-	-	773,72	
20	2480С	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	723,12814	15	-	-	10847
						-	-	-	
21	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	117,4560692	3298	-	1619	387370
						-	-	190161,38	
22	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,79693	163	-	-	456
						-	-	-	
23	2698С	3403-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ножницы электрические	маш.-ч	9,78303765	236	-	-	2309
						-	-	-	
24	2816С	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	28,109952	43	-	-	1209
						-	-	-	
25	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	11,794962	18	-	-	212
						-	-	-	
26	3404С	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	88,33242	138	-	-	12190
						-	-	-	
27	3428С	3104-0202-0202 РСНБ РК 2015	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,64222	22	-	-	58
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				1655754,47	2827797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Строительные материалы и конструкции						
28	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,323	15489 -	15001 -	- -	66959
29	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,8054	1865 -	1138 -	- -	3367
30	100412С	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00831972	5764 -	5512 -	- -	48
31	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2036	20187 -	17799 -	- -	24297
32	101840С	212-201-0103 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	14,55132	32119 -	30493 -	- -	467374
33	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,79508	21562 -	19313 -	- -	124954
34	102637С	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	131,06184	23666 -	21376 -	- -	3101710
35	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	27,30796	25965 -	23630 -	- -	709051
36	102640С	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	53,858198	18884 -	16688 -	- -	1017058
37	102682С	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	203,472808	25089 -	22605 -	- -	5104929
38	102907С	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	26,884242	71379 -	66964 -	- -	1918970
39	104973С	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	81,4407165 6	64298 -	59821 -	- -	5236475
40	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03732944	216199 -	211906 -	- -	8071
41	128107С	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	368,18563	789 -	772 -	- -	290498
42	129692С	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	8,616234	887579 -	879562 -	- -	7647588
43	131308С	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1157,67647 058	619 -	613 -	- -	716602
44	131379С	222-530-0101 РСНБ РК 2015	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	563,84058	46 -	46 -	- -	25937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	131450С	222-531-0101 РСНБ РК 2015	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	172,01916	85	85	-	14622
46	131542С	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,586	70707	68838	-	607090
47	131551С	215-202-0603 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0466722	34153	33001	-	1594
48	131555С	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0425024	34153	33001	-	1452
49	131630С	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,72072	50383	48986	-	36312
50	131829С	232-602-0102 РСНБ РК 2015	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	307,3464	1533	1500	-	471162
51	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	11,745	238	233	-	2795
52	135878С	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	47,40960784	952	933	-	45134
53	135963С	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	195,2856	1712	1677	-	334329
54	136007С	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	10,4174	33894	32917	-	353087
55	139702С	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	17,404	39268	38389	-	683420
56	144476С	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,84519	28079	26689	-	23732
57	144600С	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0131818	32204	31113	-	425
58	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,797514	23567	22562	-	18795
59	144766С	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	45,662778	314	307	-	14338
60	145749С	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые	шт.	2105,3088	15	14	-	31580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм			-	-	-	
61	146045С	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресс-шайбой 4,2х16 мм	шт.	1510,49215685	1 -	1 -	- -	1510
62	146743С	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0131068	70405 -	68968 -	- -	923
63	146857С	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0196602	74850 -	72181 -	- -	1472
64	146859С	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0753641	1148617 -	1124894 -	- -	86564
65	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000435	287630 -	281927 -	- -	13
66	147019С	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	251,86125	302 -	295 -	- -	76062
67	147047С	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	63,350217	90 -	87 -	- -	5702
68	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	34,103122	575 -	563 -	- -	19609
69	147201С	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,430672	395085 -	386380 -	- -	170152
70	147307С	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	37,421063	170 -	167 -	- -	6362
71	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,082452	207992 -	202955 -	- -	17149
72	147697С	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,020898	80185 -	77655 -	- -	1676
73	147814С	261-107-0852 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	113,1588	425 -	416 -	- -	48092
74	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000261	439993 -	429053 -	- -	115
75	149363С	261-201-0363 РСНБ РК 2015	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0215336	783426 -	766968 -	- -	16870
76	149365С	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,724312	57042 -	55806 -	- -	41316
77	149372С	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0059542	379074 -	369328 -	- -	2257
78	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	197,12289	568 -	554 -	- -	111966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
79	149589С	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,7891163	220158	213529	-	834204
80	149732С	232-501-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	26394,11115	86	83	-	2269894
81	149905С	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	45,36	79	76	-	3583
82	149908С	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	218,99799	78	75	-	17082
83	149914С	233-101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	3632,118	1522	1489	-	5528084
84	248387С	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	29,90232	3817	3516	-	114137
85	249098С	261-107-1001 РСНБ РК 2015	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1352,26173	1	1	-	1352
86	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9,503943	154	154	-	1464
87	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	193,9180593	21	21	-	4072
88	249182С	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	159,24546	50	49	-	7962
89	249183С	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	427,2093	32	31	-	13671
90	249184С	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	501,72255	10	9	-	5017
91	249194С	261-107-0521 РСНБ РК 2015	Каучук бутиловый	т	0,078304	1418520	1389890	-	111076
92	249209С	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,024381	605496	592809	-	14763
93	249440С	261-201-0336 РСНБ РК 2015	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,3877	126	124	-	49
94	249453С	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	461,57759	88	85	-	40619
95	249503С	261-201-0350 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	978,8	406	397	-	397393
96	249623С	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-	кг	453,6	42	39	-	19051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	2006 базовая для плитки			-	-	-	
97	249765С	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3592,671	182 -	177 -	-	653866
98	249768С	232-301-0101 РСНБ РК 2015	Обои бумажные	м2	10561,485	573 -	562 -	-	6051731
99	269563С	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,296	108313 -	105822 -	-	140374
100	272117С	236-202-0605 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	79,38	591 -	578 -	-	46914
101	274464С	222-509-1004 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1,296	859093 -	851288 -	-	1113385
102	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	508,02597	483 -	471 -	-	245377
103	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5012	392348 -	383245 -	-	588993
104	280106С	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3906,20265	235 -	228 -	-	917958
105	282014С	223-503-0101 РСНБ РК 2015	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	2065,1904	312 -	305 -	-	644339
106	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	60,75	985 -	965 -	-	59839
107	286158С	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	9,84048	1237 -	1211 -	-	12173
108	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	51,7430812	392 -	383 -	-	20283
109	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	44,3322	836 -	818 -	-	37062
110	287772С	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	115,668	1781 -	1722 -	-	206005
111	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,038277	508438 -	495555 -	-	19461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	287796С	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	996,744	1797 -	1736 -	- -	1791149
113	288012С	222-529-0101 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	367,78794	211 -	209 -	- -	77603
114	288033С	222-529-0201 РСНБ РК 2015	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	993,79386	322 -	319 -	- -	320002
115	290062С	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,47413196	1276 -	1250 -	- -	4433
116	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,90396	977 -	957 -	- -	883
117	295742С	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1780,45	575 -	564 -	- -	1023759
118	295770С	261-105-0627 РСНБ РК 2015	Клей марки КМЦ обойный	т	0,192027	861601 -	843670 -	- -	165451
119	298732С	261-107-1005 РСНБ РК 2015	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	39,78	3985 -	3893 -	- -	158523
120		215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	68867 -	- -	- -	676963
121		217-401-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2014	м2	-39,78	4521 -	- -	- -	-179845,38
122		223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	108,54	40727 -	- -	- -	4420509
123		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	36	4094 -	- -	- -	147384
124		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	900	520 -	- -	- -	468000
125		223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	180	522 -	- -	- -	93960
126		223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	360	3663 -	- -	- -	1318680
127		232-101-0101 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычныеГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	325,5	461 -	- -	- -	150056
128		232-101-0201 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN	м2	171,255	510 -	- -	- -	87340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		520-2012				-	-	-	
129		233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических	м2	174,2755	1797	-	-	313173
						-	-	-	
130		246-304-0101 РСНБ РК 2015	Лючки	шт.	54	1578	-	-	85212
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	60976028
			Конструкции заводского изготовления						
131		223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	158,76	7622	-	-	1210069
						-	-	-	
132		223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	203,04	5812	-	-	1180068
						-	-	-	
133		223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	101,52	9616	-	-	976216
						-	-	-	
134		223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	195,12	13061	-	-	2548462
						-	-	-	
135		223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,28	9391	-	-	584871
						-	-	-	
136		223-503-0205 РСНБ РК 2015	Откосы оконные из ПВХ	м2	562,3	1541	-	-	866504
						-	-	-	
		Всего конструкции заводского изготовления		тенге				--	7366192

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз.73

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04

НА Водопровод,канализация

ОСНОВАНИЕ: РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ВК.С1-8

Сметная стоимость	24382,307 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3147,541 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,911 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2021 г.

Строительный объём	3941,73 м2
Показатель единичной стоимости	6185,69 Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									
1.	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	47062,64	1577,48	47063	1577	1610	27004	79992
					43876	393,1	43876	393	--	5925	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	Прайс-лист ТОО "ПКФ	-Станция повышения давления на базе 2-х вертикальных	к-т	1	1543751,79	--	1543752	--	--	--	1543752
					--	--	--	--	1543752	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ульба-Электро"	многоступенчатых насосов (комплектацией для станции хоз.питья), Q=6,1м3/ч, H=18м, 0,75кВт, U=400В, n=2883 об/мин, BS2-KVP-32/4-0,75/2, 1708500:1,12.1,012									
3.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
4.	Прайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	-Шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП ШУН-ProFC-380-2-1,1-B1-CO-DO-EO, 785120:1,12.1,012	к-т	1	709412 --	-- --	709412 --	-- --	-- 709412	-- --	709412
5.	1120-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Вставки гибкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	м2	0,76	8700,63 8500,8	34,63 17	6612 6461	26 13	125 --	6344 1037	13993
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	0,0002 т	0,000152		647579		98			
5.2. 261-107-0741		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,08 кг	0,0608		446		27			
6.	242-403-0104 РСНБ РК 2015	-Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65 СП - 8%	шт.	2	15337 --	-- --	30674 --	-- --	30674 --	-- 2454	33128
7.	241-116-0208 РСНБ РК 2015	-Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм СП - 8%	шт.	12	1811 --	-- --	21732 --	-- --	21732 --	-- 1739	23471
		Водомерный узел									
8.				1	693,99	32,98	694	33	19	645	1447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	642	16	--	107	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01		568		6			
8.2.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02		483		10			
9.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner с модулем дистанционного съема показаний (29000+25000):1,12.1,02	шт	1	49178,57	--	49179	--	49179	--	53113
					--	--	--	--	--	3934	
		СП - 8%									
10.	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29	--	56464	--	56464	--	60981
					--	--	--	--	--	4517	
		СП - 8%									
11.	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр магнитный диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17471,92	243,99	17472	244	15784	1501	20491
					1444,38	87,19	1444	87	--	1518	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		15765		15765			
12.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометр МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
					380,91	--	381	--	--	236	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
13.				5	1708,57	65,96	8543	330	1517	6721	16485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.		1339,2	32,38	6696	162	--	1221	
13.1.	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,01		60757		608			
13.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0055		165361		909			
14.	242-101-1203 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 СП - 8%	шт.	5	40405 --	-- --	202025 --	-- --	202025 --	-- 16162	218187
15.	242-301-1204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	7	2131 --	-- --	14917 --	-- --	14917 --	-- 1193	16110
16.	242-301-1203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	6	1457 --	-- --	8742 --	-- --	8742 --	-- 699	9441
17.	242-301-1201 РСНБ	-Клапан (вентиль) запорный чугунный	шт.	1	858 --	-- --	858 --	-- --	858 --	-- 69	927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 15 СП - 8%									
18.	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2998,58 2231,6	745,99 237,14	11994 8926	2984 949	84 --	9677 1734	23405
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0064 кг	0,0256		1230		31			
18.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,0662 м3	0,2648		154		41			
19.	241-201-0611 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм СП - 8%	м	3,896	745 --	-- --	2903 --	-- --	2903 --	-- 232	3135
20.	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	31	4475,19 840,27	55,54 23,68	138731 26048	1722 734	110961 --	26247 13198	178176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	1 м	31		3546		109926			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.				28,5	3322,93	41,9	94704	1194	73531	20082	123968
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		701,03	17,97	19979	512	--	9183	
21.1.			1	28,5							
	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м			2561		72989			
22.				13,5	2930,43	23,75	39561	321	31874	7351	50665
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		545,6	10,04	7366	136	--	3753	
22.1.			1	13,5							
	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			2347		31685			
23.				10,5	2423,46	23,75	25446	249	19468	5718	33657
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		545,6	10,04	5729	105	--	2493	
23.1.			1	10,5							
	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных	м			1841		19331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм									
24.	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14,5	2161,79 545,6	23,75 10,04	31346 7911	345 146	23090 --	7896 3139	42381
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	14,5		1580		22910			
25.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	67	105,75 102,65	1,14 --	7085 6878	76 --	131 --	6740 1106	14931
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0134		568		8			
25.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,67		154		103			
25.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,0335		483		16			
26.	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	110,06 102,65	1,14 --	4402 4106	46 --	250 --	4024 674	9100
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,008		568		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.2.			0,038	1,52							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		234			
26.3.			0,0005	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
27.				102	768,45	82,45	78382	8410	33794	30634	117737
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	36178	4129	--	8721	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,0143	1,4586							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		6680			
28.				4,4	2017	--	8875	--	8875	--	9585
	234-303-0420 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м		--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
29.				34,1	759	--	25882	--	25882	--	27953
	234-303-0221 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м		--	--	--	--	--	2071	
		СП - 8%									
30.				31,35	567	--	17775	--	17775	--	19197
	234-303-0218 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м		--	--	--	--	--	1422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
31.				14,85	431	--	6400	--	6400	--	6912
	234-303-0 215 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м		--	--	--	--	--	512	
		СП - 8%									
32.				11,55	364	--	4204	--	4204	--	4540
	234-303-0 214 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м		--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%									
33.				15,95	325	--	5184	--	5184	--	5599
	234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		--	--	--	--	--	415	
		СП - 8%									
34.				17,5	109,38	6,94	1914	121	960	587	2701
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя	м2		47,62	0,97	833	17	--	200	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,18	3,15							
	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		828			
35.				35	537	--	18795	--	18795	--	20299
	261-301-0 219 РСНБ	-Крепления для трубопроводов	кг		--	--	--	--	--	1504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%									
36.				5	3624,73	54,12	18124	270	12442	5405	25411
	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (для обвязки насосов). Прокладка	м трубопровода		1082,4	20,63	5412	103	--	1882	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1.			1	5							
261-305-0106		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м			2450		12250			
		Водомерный узел на пропитку горячей воды									
37.				1	693,99	32,98	694	33	19	645	1447
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	642	16	--	107	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1.			0,01	0,01							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		6			
37.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
38.				1	26410,71	--	26411	--	26411	--	28524
	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО АКВАМЕТР	-Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner 29000:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	2113	
		СП - 8%									
39.				1	17471,92	243,99	17472	244	15784	1501	20491
	1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр магнитный диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1444,38	87,19	1444	87	--	1518	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1.			1	1							
261-302-0265		Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК	шт.			15765		15765			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ Р 50553-2010									
40.				1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		380,91	--	381	--	--	236	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1.			1	1							
261-302-0273		Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект			2179		2179			
41.				2	1708,57	65,96	3417	132	607	2688	6594
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1339,2	32,38	2678	65	--	488	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1.			0,002	0,004							
261-301-0304		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			60757		243			
41.2.			0,0011	0,0022							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		364			
42.				2	40405	--	80810	--	80810	--	87275
	242-101-1203 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.		--	--	--	--	--	6465	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	3399444	20522	928385	175254	3680422
			Тенге		--	--	197373	8611	2253164	105722	
Стоимость оборудования			Тенге				2253164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2253164				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				52701				
		Материалы	Тенге				1719				
		Всего заработная плата	Тенге					48572			
		Накладные расходы	Тенге				30102				
		Сметная прибыль	Тенге				6624				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				89427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					48572			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148616				
		Материалы	Тенге				34753				
		Всего заработная плата	Тенге					41157			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68320				
		Накладные расходы	Тенге				31221				
		Сметная прибыль	Тенге				14387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					41157			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				944963				
		Материалы	Тенге				310083				
		Всего заработная плата	Тенге					116255			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				513510				
		Сдача и испытание	Тенге				429				
		Накладные расходы	Тенге				113931				
		Сметная прибыль	Тенге				84711				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1143605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					116255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3680420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					205984			

РАЗДЕЛ 2. Горячий водопровод ТЗ (ниже 0.000)

Водомерный узел

43.				1	693,99	32,98	694	33	19	645	1447
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)			642,47	16,19	642	16	--	107	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1. 236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,01			568		6			
43.2. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	0,02			483		10			
44.				1	20491,07	--	20491	--	20491	--	22130
ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО АКВАМЕТР	Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner 22500:1,12.1,02	шт			--	--	--	--	--	1639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
45.				1	16802,68	164,69	16803	165	15427	1237	19484
	1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015	-Фильтр магнитный, диаметр 32 мм. Установка	фильтр		1210,51	52,17	1211	52	--	1443	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1.	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		15411		15411			
46.				1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Манометр МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		380,91	--	381	--	--	236	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
47.				4	1708,57	65,96	6834	264	1213	5377	13187
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1339,2	32,38	5357	130	--	977	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	0,002 1000 шт.	0,008		60757		486			
47.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0011 т	0,0044		165361		728			
48.				3	35021	--	105063	--	105063	--	113468
	242-101-1202 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из	шт.		--	--	--	--	--	8405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%									
49.	242-101-1 201 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40 СП - 8%	шт.	1	31886 --	-- --	31886 --	-- --	31886 --	-- 2551	34437
50.	242-303-0 204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32 СП - 8%	шт.	6	4363 --	-- --	26178 --	-- --	26178 --	-- 2094	28272
51.	242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%	шт.	19	2928 --	-- --	55632 --	-- --	55632 --	-- 4451	60083
52.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	23,5	3322,93 701,03	41,9 17,97	78089 16474	984 422	60631 --	16559 7572	102219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных	1 м	23,5		2561		60184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм									
53.				18,5	2930,43	23,75	54213	440	43679	10074	69430
	1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	10094	186	--	5143	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.			1	18,5							
261-305-0211		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			2347		43420			
54.				18,5	2423,46	23,75	44834	440	34300	10074	59300
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	10094	186	--	4393	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			1	18,5							
261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		34059			
55.				14	2161,79	23,75	30265	333	22294	7623	40919
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	7638	141	--	3031	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			1	14							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/	м			1580		22120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм									
56.				74,5	105,75	1,14	7878	85	146	7494	16602
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	7647	--	--	1230	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,0002	0,0149							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		8			
56.2.			0,01	0,745							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		115			
56.3.			0,0005	0,03725							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		18			
57.				74,5	768,45	82,45	57250	6143	24683	22375	85994
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	26424	3016	--	6370	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,0143	1,06535							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		4879			
58.				25,85	737	--	19051	--	19051	--	20575
	234-303-0316 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м		--	--	--	--	--	1524	
		СП - 8%									
59.				20,35	545	--	11091	--	11091	--	11978
	234-303-0313 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038	м		--	--	--	--	--	887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм СП - 8%									
60.	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм СП - 8%	м	20,35	482 -- --	-- -- --	9809 -- --	-- -- --	9809 -- --	-- -- 785	10594
61.	234-303-0 212 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм СП - 8%	м	15,4	325 -- --	-- -- --	5005 -- --	-- -- --	5005 -- --	-- -- 400	5405
62.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя НР - 69%; СП - 8%	м2	10,5	109,38 47,62	6,94 0,97	1148 500	73 10	575 --	352 120	1620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	0,18 кг	1,89		263		497			
63.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	16,5	537 --	-- --	8860 --	-- --	8860 --	-- 709	9569
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	593652	8960	498230	82183	729900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	86462	4159	--	54067	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103354				
		Материалы	Тенге				25259				
		Всего заработная плата	Тенге					29950			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44956				
		Накладные расходы	Тенге				22727				
		Сметная прибыль	Тенге				10086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					29950			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				490298				
		Материалы	Тенге				179909				
		Всего заработная плата	Тенге					60671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				248110				
		Сдача и испытание	Тенге				51				
		Накладные расходы	Тенге				59456				
		Сметная прибыль	Тенге				43981				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				593735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					60671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				729902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					90621			
		РАЗДЕЛ 3. Циркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)									
		Водомерный узел									
64.				1	693,99	32,98	694	33	19	645	1447
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	642	16	--	107	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,01	0,01							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568	6			
64.2.			0,02	0,02							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483	10			
65.				1	18669,64	--	18670	--	18670	--	20164
ТПРАЙС-ЛИ СТ ТОО АКВАМЕТР		Счетчик холодной воды д=25мм, Zenner, 20500:1,12.1,02	шт		--	--	--	--	--	1494	
		СП - 8%									
66.				1	13969,51	172,58	13970	173	12586	1246	16433
1118-1001 -0101 РСНБ РК		Фильтр магнитный диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1210,51	60,75	1211	61	--	1217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1.	261-302-0263	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1 шт.	1		12572		12572			
67.				1	2578,45	--	2578	--	2197	373	3187
	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка	комплект		380,91	--	381	--	--	236	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	1		2179		2179			
68.				1	8782	--	8782	--	8782	--	9485
	242-307-0204 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		--	--	--	--	--	703	
		СП - 8%									
69.	242-303-0204 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4363	--	8726	--	8726	--	9424
					--	--	--	--	--	698	
		СП - 8%									
70.	242-303-0203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	2928	--	11712	--	11712	--	12649
					--	--	--	--	--	937	
		СП - 8%									
71.	242-303-0202 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ	шт.	1	2124	--	2124	--	2124	--	2294
					--	--	--	--	--	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5761-2005 DN 20 СП - 8%									
72.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	7,5	2423,46 545,6	23,75 10,04	18176 4092	178 75	13906 --	4084 1781	24041
72.1.	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	7,5		1841		13808			
73.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	33,5	2161,79 545,6	23,75 10,04	72420 18278	795 336	53347 --	18242 7253	97915
73.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	33,5		1580		52930			
74.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	41	105,75 102,65	1,14 --	4336 4209	47 --	80 --	4124 677	9137
74.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0082		568		5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.2.			0,01	0,41							
217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			154		63			
74.3.			0,0005	0,0205							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		10			
75.				41	768,45	82,45	31506	3381	13583	12313	47325
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	14542	1660	--	3506	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1.			0,0143	0,5863							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		2685			
76.				8,25	1054	--	8696	--	8696	--	9392
	234-303-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м		--	--	--	--	--	696	
		СП - 8%									
77.				36,85	881	--	32465	--	32465	--	35062
	234-303-0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м		--	--	--	--	--	2597	
		СП - 8%									
78.				7	109,38	6,94	766	49	384	235	1081
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя	м2		47,62	0,97	333	7	--	80	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.			0,18	1,26							
261-105-0177		Мастика	кг			263		331			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000									
79.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	9,5	537 -- --	-- -- --	5102 -- --	-- -- --	5102 -- --	-- 408	5510
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- --	-- --	240723 43688	4656 2155	192379 --	41262 22560	304546
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73433				
	Материалы		Тенге				13968				
	Всего заработная плата		Тенге					16542			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41161				
	Накладные расходы		Тенге				12548				
	Сметная прибыль		Тенге				6879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92860				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								10
	Сметная заработная плата		Тенге					16542			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				167290				
	Материалы		Тенге				82136				
	Всего заработная плата		Тенге					29301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55116				
	Сдача и испытание		Тенге				51				
	Накладные расходы		Тенге				28714				
	Сметная прибыль		Тенге				15681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				211685				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					29301			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				304545				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					45843			
		РАЗДЕЛ 4. Бытовая канализация К1(ниже 0.000)									
80.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	75,5	949,73 941,36	3,64 1,27	71705 71073	275 96	357 --	69745 11316	152766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,0157 м3	1,18535		21		25			
80.2.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой	0,000027 т	0,002008		165361		332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ									
81.				12,5	985,27	1,5	12316	19	26	12033	26297
	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		981,7	0,56	12271	7	--	1948	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.			0,0039	0,04875							
217-603-0104		Вода техническая	м3			21		1			
81.2.			0,000012	0,00015							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		25			
82.				87,824	967	--	84926	--	84926	--	91720
	241-203-0201 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50-110 мм	м		--	--	--	--	--	6794	
		СП - 8%									
83.				2	1591,67	87,8	3183	176	449	2594	6239
	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	-Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект		1279,01	44,31	2558	89	--	462	
		НР - 98%; СП - 8%									
84.				2	1631	--	3262	--	3262	--	3523
	241-209-2407 РСНБ РК 2015	-Трап пластиковый, DN 100 прим	шт.		--	--	--	--	--	261	
		СП - 8%									
85.				6	202	--	1212	--	1212	--	1309
	261-301-0367 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 прим	шт.		--	--	--	--	--	97	
		СП - 8%									
86.				1	1432,05	--	1432	--	241	1167	2807
	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	-Воронка стальная для разрыва струи, диаметром до 100 мм. Установка	воронка		1191,05	--	1191	--	--	208	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.			0,0004	0,0004							
217-501-0108		Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т			194915		78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.2.			0,00012	0,00012							
261-107-0447	Каболка		т			1358578		163			
87.				0,0009	340239	--	306	--	306	--	330
	261-301-0 254 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка для опорожнения системы отопления 100х50)	т		--	--	--	--	--	24	
		СП - 8%									
88.				1	1708,57	65,96	1709	66	304	1344	3297
	1116-0601 -0201 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1339,2	32,38	1339	32	--	244	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.			0,002	0,002							
261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86		1000 шт.			60757		122			
88.2.			0,0011	0,0011							
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ		т			165361		182			
89.				1	35021	--	35021	--	35021	--	37823
	242-101-1 202 РСНБ РК 2015	-Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		--	--	--	--	--	2802	
		СП - 8%									
90.				1	785	--	785	--	785	--	848
	244-104-0 601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
91.				2	1406	--	2812	--	2812	--	3037
	241-116-0 207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	225	
		СП - 8%									
92.				0,3	46955,67	2278,44	14087	684	11106	2299	17697
	1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кладка из кирпича (для опор под трубы)	м3 кладки		7657,65	582,84	2297	175	--	1311	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,4 1000 шт.	0,12		79973		9597			
93.				13,5	537	--	7250	--	7250	--	7830
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	580	
		СП - 8%									
94.				0,0159	753166,32	262885,98	11975	4179	430	8685	22313
	1122-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		463284	88452,52	7366	1406	--	1653	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	170 м3	2,703		154		416			
95.				16,059	5504	--	88389	--	88389	--	95460
	241-201-1 213 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м		--	--	--	--	--	7071	
		СП - 8%									
96.				15,9	1535,06	8,74	24407	139	2542	21552	49636
	1122-1401	-Трубы стальные	м трубы,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0301 РСНБ РК 2015	диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	уложенный в футляре		1366,44	2,75	21726	44	--	3677	
96.1. 261-107-0746		Резина листовая вулканизованная цветная	0,226 кг	3,5934		621		2232			
97.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	46	319,14 -- --	319,14 57,57 --	14680 -- --	14680 2648 --	-- -- --	1907 1327 --	17914
98.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,4	2966,54 2966,54 --	-- -- --	4153 4153 --	-- -- --	-- -- --	2990 571 --	7715
99.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,2	32,28 -- --	32,28 13,37 --	1072 -- --	1072 444 --	-- -- --	320 111 --	1503
100.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,2	957,57 957,57 --	-- -- --	13597 13597 --	-- -- --	-- -- --	9790 1871 --	25258
101.	1116-0501 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	м трубопровода	16,5	949,73 941,36	3,64 1,27	15671 15532	60 21	79 --	15242 2473	33386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 6	высокой плотности, диаметр до 100 мм на выпуске. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,25905		21		5			
101.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000439		165361		73			
102. 241-203-0201 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм СП - 8%	м	16,467	967 --	-- --	15924 --	-- --	15924 --	-- 1274	17198
103. 241-211-2904 РСНБ РК 2015		-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	13	542 --	-- --	7046 --	-- --	7046 --	-- 564	7610
104. 241-211-2901 РСНБ РК 2015		-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	3	123 --	-- --	369 --	-- --	369 --	-- 30	399
105. 241-209-3503 РСНБ РК 2015		-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	8	822 --	-- --	6576 --	-- --	6576 --	-- 526	7102
106. 241-209-3702 РСНБ РК 2015		-Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	2	669 --	-- --	1338 --	-- --	1338 --	-- 107	1445
107. 241-209-3603 РСНБ РК 2015		-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	шт.	2	709 --	-- --	1418 --	-- --	1418 --	-- 113	1531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108.				5	497	--	2485	--	2485	--	2684
	241-209-3 801 РСНБ РК 2015	-Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	199	
		СП - 8%									
109.				1	1257	--	1257	--	1257	--	1358
	241-212-0 803 РСНБ РК 2015	-Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	101	
		СП - 8%									
110.				10	1733	--	17330	--	17330	--	18716
	241-208-2 509 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.		--	--	--	--	--	1386	
		СП - 8%									
111.				5	181	--	905	--	905	--	977
	241-208-2 505 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.		--	--	--	--	--	72	
		СП - 8%									
112.				6	202	--	1212	--	1212	--	1309
	261-301-0 367 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	97	
		СП - 8%									
113.				68	156	--	10608	--	10608	--	11457
	241-229-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50,100 мм ГОСТ 9833-73	шт.		--	--	--	--	--	849	
		СП - 8%									
114.				3,726	23574,79	1875,69	87840	6989	63483	18711	115075
	1111-0101 -0803 РСНБ РК 2015	-Утепление керамзитом. Устройство изоляции	м3		4661,2	681,03	17368	2538	--	8524	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1.				1,1	4,0986						
211-302-0202		Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3			15489		63483			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	568258	28339	369448	168379	795569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге			--	--	170471	7500	--	58931	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				171811				
		Материалы	Тенге				77560				
		Всего заработная плата	Тенге					73762			
		Накладные расходы	Тенге				66254				
		Сметная прибыль	Тенге				19045				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					73762			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				396447				
		Материалы	Тенге				1455				
		Всего заработная плата	Тенге					104209			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				290431				
		Накладные расходы	Тенге				102125				
		Сметная прибыль	Тенге				39886				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				538458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					104209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				795568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					177971			
		РАЗДЕЛ 5. Водосток К2 (ниже 0.000)									
115.				19	5433,99	78,45	103246	1491	79026	22821	136152
	1116-0401 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		1196,25	29,35	22729	558	--	10085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1.			1	19							
261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м			4095		77805			
116.				14	984,05	45,24	13777	633	370	12761	28661
	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода		912,45	17,65	12774	247	--	2123	
117.				14,14	572	--	8088	--	8088	--	8735
	241-102-0107 РСНБ РК 2015	-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром	м		--	--	--	--	--	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х2,5 мм									
		СП - 8%									
118.				2	1457	--	2914	--	2914	--	3147
	242-301-1 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	233	
		СП - 8%									
119.				2	1347	--	2694	--	2694	--	2910
	241-214-0 306 РСНБ РК 2015	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	216	
		СП - 8%									
120.				2	836	--	1672	--	1672	--	1806
	244-104-0 603 РСНБ РК 2015	-Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.		--	--	--	--	--	134	
		СП - 8%									
121.				2	3071	--	6142	--	6142	--	6633
	241-116-0 310 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	491	
		СП - 8%									
122.				2	2943	--	5886	--	5886	--	6357
	241-117-0 204 РСНБ РК 2015	-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		--	--	--	--	--	471	
		СП - 8%									
123.				8,7	581,94	4,5	5063	39	4429	417	5918
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза	м2		68,44	0,97	595	8	--	438	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.1.			0,0002	0,00174							
261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			896887		1561			
31.2.			0,0005	0,00435							
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		2868			
124.				24,6	537	--	13210	--	13210	--	14267
261-301-0 219 РСНБ РК 2015		-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1057	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	162692	2163	124431	35999	214586
			Тенге		--	--	36098	813	--	15895	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5063				
Материалы			Тенге				4428				
Всего заработная плата			Тенге					603			
Накладные расходы			Тенге				417				
Сметная прибыль			Тенге				438				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5918				
Сметная заработная плата			Тенге					603			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				157629				
Материалы			Тенге				79396				
Всего заработная плата			Тенге					36308			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				40606				
Накладные расходы			Тенге				35582				
Сметная прибыль			Тенге				15457				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				208668				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					36308			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				214586				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								22
Сметная заработная плата			Тенге					36911			
		РАЗДЕЛ 6. Холодный водопровод В1 (выше 0.000)									
125.				54	858	--	46332	--	46332	--	50039
242-301-1 201 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	3707	
		СП - 8%									
126.				27	397	--	10719	--	10719	--	11577
261-301-0 370 РСНБ РК 2015		-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м		--	--	--	--	--	858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
127.				152,5	2423,46	23,75	369578	3622	282752	83040	488828
	1116-0301 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	83204	1531	--	36209	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1.			1	152,5							
261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		280753			
128.				152,5	2161,79	23,75	329673	3622	242847	83040	445730
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	83204	1531	--	33017	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1.			1	152,5							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		240950			
129.				152,5	1803,11	23,75	274974	3622	188148	83040	386656
	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	83204	1531	--	28641	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1.			1	152,5							
261-305-0207		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из	м			1222		186355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм									
130.				457,5	104,21	1,14	47676	522	192	46023	101195
	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		102,65	--	46962	--	--	7496	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1.			0,0002	0,0915							
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		52			
130.2.			0,0005	0,22875							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		110			
131.				42,5	581,94	4,5	24732	191	21632	2035	28909
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза	м2		68,44	0,97	2909	41	--	2141	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1.			0,0002	0,0085							
261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			896887		7624			
131.2.			0,0005	0,02125							
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		14009			
132.				106	537	--	56922	--	56922	--	61476
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	4554	
		СП - 8%									
		Водомерный узел									
133.				108	693,99	32,98	74951	3562	2002	69713	156237
	1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	69387	1749	--	11573	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1.			0,01	1,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		613			
133.2.			0,02	2,16							
236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		1043			
134.	244-301-0406 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	108	3195	--	345060	--	345060	--	372665
					--	--	--	--	--	27605	
		СП - 8%									
135.	242-404-0601 РСНБ РК 2015	-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	108	1101	--	118908	--	118908	--	128421
					--	--	--	--	--	9513	
		СП - 8%									
136.	242-304-0601 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	108	2686	--	290088	--	290088	--	313295
					--	--	--	--	--	23207	
		СП - 8%									
137.	242-301-1201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	108	858	--	92664	--	92664	--	100077
					--	--	--	--	--	7413	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2082277	15141	1698266	366891	2645105
			Тенге		--	--	368870	6383	--	195934	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24732				
Материалы			Тенге				21632				
Всего заработная плата			Тенге					2950			
Накладные расходы			Тенге				2035				
Сметная прибыль			Тенге				2141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				28908				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					2950			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				2057545				
Материалы			Тенге				715941				
Всего заработная плата			Тенге					372303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				960693				
Накладные расходы			Тенге				364856				
Сметная прибыль			Тенге				193793				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2616194				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								224
Сметная заработная плата			Тенге					372303			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2645102				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								226
Сметная заработная плата			Тенге					375253			
		РАЗДЕЛ 7. Горячий водопровод ТЗ выше 0.000									
138.				108	2928	--	316224	--	316224	--	341522
242-303-0 203 РСНБ РК 2015		-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	25298	
		СП - 8%									
		Водомерный узел									
139.				108	693,99	32,98	74951	3562	2002	69713	156237
1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		642,47	16,19	69387	1749	--	11573	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	1,08		568		613			
139.2. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,02 кг	2,16		483		1043			
140.				108	3195	--	345060	--	345060	--	372665
244-301-0 406 РСНБ РК 2015		-Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.		--	--	--	--	--	27605	
		СП - 8%									
141.				108	1101	--	118908	--	118908	--	128421
242-404-0 601 РСНБ РК 2015		-Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	9513	
		СП - 8%									
142.				108	2686	--	290088	--	290088	--	313295
242-304-0		-Клапан обратный	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	601 РСНБ РК 2015	подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91			--	--	--	--	--	23207	
		СП - 8%									
143.				108	1607	--	173556	--	173556	--	187440
	242-303-0201 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	13884	
		СП - 8%									
144.				167,5	2423,46	23,75	405930	3978	310564	91208	536909
	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (стояк).	м трубопровода		545,6	10,04	91388	1682	--	39771	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1.			1	167,5							
261-305-0210		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1841		308368			
145.				167,5	2161,79	23,75	362100	3978	266734	91208	489573
	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм (стояк). Прокладка	м трубопровода		545,6	10,04	91388	1682	--	36265	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1.			1	167,5							
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		264650			
146.				71	2161,79	23,75	153487	1686	113063	38661	207520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж) НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода		545,6	10,04	38738	713	--	15372	
146.1.	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	71		1580		112180			
147.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	215	1803,11 545,6	23,75 10,04	387669 117304	5107 2159	265258 --	117073 40379	545122
147.1.	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	215		1222		262730			
148.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	621	105,75 102,65	1,14 --	65671 63746	708 --	1217 --	62471 10251	138393
148.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,1242		568		71			
148.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	6,21		154		956			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.3. 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,3105		483		150			
149.				54	9316,71	33,22	503102	1794	447978	53120	600720
1117-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.			987,59	16,19	53330	874	--	44498	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1. 245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	1	54		8255		445770			
150.				406	768,45	82,45	311991	33475	134512	121934	468639
1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода			354,69	40,48	144004	16435	--	34714	
	НР - 76%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1. 261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	5,8058		4580		26591			
151.				184,25	1054	--	194200	--	194200	--	209736
234-303-0412 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м			--	--	--	--	--	15536	
	СП - 8%										
152.				262,35	881	--	231130	--	231130	--	249620
234-303-0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до	м			--	--	--	--	--	18490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%									
153.	1113-0301-1403 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза	м2	49,5	581,94 68,44	4,5 0,97	28806 3388	223 48	25195 --	2371 2494	33671
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1.	261-201-0368	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	0,0002 т	0,0099		896887		8879			
153.2.	261-201-0377	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	0,0005 т	0,02475		659242		16316			
154.	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя	м2	7	109,38 47,62	6,94 0,97	766 333	49 7	384 --	235 80	1081
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154.1.	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	0,18 кг	1,26		263		331			
155.	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	144	537 --	-- --	77328 --	-- --	77328 --	-- 6186	83514
		СП - 8%									
156.	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Смесители. Установка	шт.	54	1166,09 1133,3	0,12 --	62969 61198	6 --	1765 --	59974 9835	132779
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 18										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,013 кг	0,702		568		399			
156.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,026 кг	1,404		459		644			
156.3.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,011 кг	0,594		836		497			
157.	244-104-0501 РСНБ РК 2015	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	54	8749 --	-- --	472446 --	-- --	472446 --	-- 37796	510242
		СП - 8%									
158.	244-104-0406 РСНБ РК 2015	-Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	54	8762 --	-- --	473148 --	-- --	473148 --	-- 37852	511000
		СП - 8%									
159.	244-104-0409 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	54	7605 --	-- --	410670 --	-- --	410670 --	-- 32854	443524
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге		-- --	-- --	5460200 734204	54566 25349	4671430 --	707968 493453	6661623

Стоимость общестроительных работ	Тенге	766893
Материалы	Тенге	160092
Всего заработная плата	Тенге	164215
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	425330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				124540				
		Сметная прибыль	Тенге				71314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				962747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					164215			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4693307				
		Материалы	Тенге				1408580				
		Всего заработная плата	Тенге					595338			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2677428				
		Накладные расходы	Тенге				583428				
		Сметная прибыль	Тенге				422139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5698874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					595338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6661621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								457
		Сметная заработная плата	Тенге					759553			
		РАЗДЕЛ 8. Циркуляционный водопровод Т4 выше 0.000									
160.				2	2928	--	5856	--	5856	--	6324
	242-303-0 203 РСНБ РК 2015	-Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		--	--	--	--	--	468	
		СП - 8%									
161.				57,5	2161,79	23,75	124303	1365	91566	31310	168062
	1116-0301 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояки),(технический этаж)	м трубопровода		545,6	10,04	31372	577	--	12449	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1.				1	57,5						
261-305-0209		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			1580		90850			
162.				57,5	105,75	1,14	6081	66	113	5784	12815
	1116-1101 -0101 РСНБ РК	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопровода		102,65	--	5902	--	--	949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,0115		568		7			
162.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,01 м3	0,575		154		89			
162.3.	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,02875		483		14			
163.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	57,5	768,45 354,69	82,45 40,48	44186 20395	4741 2328	19050 --	17269 4916	66371
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1.	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,82225		4580		3766			
164.	234-303-0410 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	881 --	-- --	60084 --	-- --	60084 --	-- 4807	64891
		СП - 8%									
165.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя	м2	6,5	109,38 47,62	6,94 0,97	711 310	45 6	356 --	218 74	1003
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1.			0,18	1,17							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-105-0177		Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг			263		308			
166.				2	5251,65	294,18	10503	588	6270	3847	15498
	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухосборники диаметр 15 мм. Установка	шт.		1822,42	140,54	3645	281	--	1148	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166.1.				1 2							
261-302-0243		Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.			3061		6122			
167.				16	537	--	8592	--	8592	--	9279
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	687	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	260316	6805	191887	58428	344243
			Тенге		--	--	61624	3192	--	25498	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				104981				
Материалы			Тенге				19406				
Всего заработная плата			Тенге					23039			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				60084				
Накладные расходы			Тенге				17487				
Сметная прибыль			Тенге				9797				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				132265				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								13
Сметная заработная плата			Тенге					23039			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				155335				
Материалы			Тенге				97948				
Всего заработная плата			Тенге					41777			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				14448				
Сдача и испытание			Тенге				123				
Накладные расходы			Тенге				40941				
Сметная прибыль			Тенге				15701				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				211977				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								24
Сметная заработная плата			Тенге					41777			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				344242				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								37
Сметная заработная плата			Тенге					64816			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Бытовая канализация К1 (выше 0.000)									
168.				54	2939,25	79,09	158720	4271	18064	135788	318069
	1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Мойки на одно отделение. Установка	комплект		2525,64	40,28	136385	2175	--	23561	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1.			0,00014	0,00756							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		10271			
168.2.			0,036	1,944							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1625			
168.3.			0,2	10,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		3856			
169.				54	4598	--	248292	--	248292	--	268155
	244-102-0501 РСНБ РК 2015	-Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.		--	--	--	--	--	19863	
		СП - 8%									
170.				54	785	--	42390	--	42390	--	45781
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	3391	
		СП - 8%									
171.				54	3481,18	105,48	187984	5695	11808	169888	386502
	1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		3157,05	53,23	170481	2874	--	28630	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1.			0,00036	0,01944							
261-102-0126		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			216199		4203			
171.2.			0,04	2,16							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная	кг			459		991			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71									
171.3.			0,036	1,944							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		1625			
171.4.			0,2	10,8							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		3856			
172.				54	8246	--	445284	--	445284	--	480907
	244-101-0103 РСНБ РК 2015	-Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект		--	--	--	--	--	35623	
		СП - 8%									
173.				54	3977	--	214758	--	214758	--	231939
	244-104-0101 РСНБ РК 2015	-Пьедестал для умывальника	шт.		--	--	--	--	--	17181	
		СП - 8%									
174.				54	785	--	42390	--	42390	--	45781
	244-104-0601 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	3391	
		СП - 8%									
175.				54	4282,06	209,31	231231	11303	28839	192903	458065
	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		3538,68	106,5	191089	5751	--	33931	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1.			0,0001	0,0054							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		7336			
175.2.			0,08	4,32							
261-107-0720		Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг			1252		5409			
175.3.			0,036	1,944							
217-105-0102		Дюбель полипропиленовый	кг			836		1625			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		универсальный с шурупами									
175.4.			0,4	21,6							
261-105-0618		Замазка защитная	кг			357		7711			
175.5.			0,00008	0,00432							
261-105-0635		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т			1176898		5084			
176.				54	8879	--	479466	--	479466	--	517823
	244-101-0 302 РСНБ РК 2015	-Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект		--	--	--	--	--	38357	
		СП - 8%									
177.				54	8876	--	479304	--	479304	--	517648
	244-101-0 601 РСНБ РК 2015	-Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		--	--	--	--	--	38344	
		СП - 8%									
178.				54	3797,24	410,77	205051	22182	12388	177797	413476
	1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	комплект		3157,05	202,68	170481	10945	--	30628	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178.1.			0,0002	0,0108							
216-101-0901		Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т			193235		2087			
178.2.			0,00007	0,00378							
261-107-0447		Каболка	т			1358578		5135			
178.3.			0,13	7,02							
261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг			459		3222			
179.				36	30995	--	1115820	--	1115820	--	1205086
	244-102-0 203 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	89266	
		СП - 8%									
180.				18	33098	--	595764	--	595764	--	643425
	244-102-0 202 РСНБ РК 2015	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.		--	--	--	--	--	47661	
		СП - 8%									
181.				54	1344	--	72576	--	72576	--	78382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-104-0 604 РСНБ РК 2015	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 5806	
182.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (вентиляционные стояки) НР - 98%; СП - 8%	5,5	949,73	3,64	5224	20	27	5081	11129
			м трубопровода	--- 941,36	--- 1,27	--- 5177	--- 7	--- --	--- 824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
182.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	0,08635	21		2			
182.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,000146	165361		24			
183.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	246	949,73	3,64	233634	895	1164	227249	497754
			м трубопровода	--- 941,36	--- 1,27	--- 231575	--- 312	--- --	--- 36871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
183.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	3,8622	21		81			
183.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,006544	165361		1082			
184.	1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	297	985,27	1,5	292625	445	615	285897	624803
			м трубопровода	--- 981,7	--- 0,56	--- 291565	--- 166	--- --	--- 46282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
184.1.			0,0039	1,1583						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217-603-0104 184.2.		Вода техническая	м3 0,000012	0,003564		21		24			
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		589			
185.	241-203-0306 РСНБ РК 2015	-Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	250,997	1125 --	-- --	282372 --	-- --	282372 --	-- 22590	304962
		СП - 8%									
186.	241-203-0301 РСНБ РК 2015	-Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	296,406	544 --	-- --	161245 --	-- --	161245 --	-- 12900	174145
		СП - 8%									
187.	241-220-0204 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	642 --	-- --	11556 --	-- --	11556 --	-- 924	12480
		СП - 8%									
188.	241-220-0201 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	209 --	-- --	3762 --	-- --	3762 --	-- 301	4063
		СП - 8%									
189.	261-301-0367 РСНБ РК 2015	-Прочистка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	202 --	-- --	10908 --	-- --	10908 --	-- 873	11781
		СП - 8%									
190.	261-301-0365 РСНБ РК 2015	-Прочистка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	106 --	-- --	3816 --	-- --	3816 --	-- 305	4121
		СП - 8%									
191.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,5	768,45 354,69	82,45 40,48	51102 23587	5483 2692	22032 --	19972 5686	76760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 21	НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,95095		4580		4355			
192.	234-303-0 424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	58,85	3063 --	-- --	180258 --	-- --	180258 --	-- 14421	194679
		СП - 8%									
193.	234-303-0 416 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	1461 --	-- --	20892 --	-- --	20892 --	-- 1671	22563
		СП - 8%									
194.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,5	537 --	-- --	34636 --	-- --	34636 --	-- 2771	37407
		СП - 8%									
195.	241-211-2 904 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	542 --	-- --	26016 --	-- --	26016 --	-- 2081	28097
		СП - 8%									
196.	241-211-2	-Муфта полипропиленовая	шт.	48	123	--	5904	--	5904	--	6376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	901 РСНБ РК 2015	PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--	--	472	
		СП - 8%									
197.	241-209-3 503 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	45	822 --	-- --	36990 --	-- --	36990 --	-- 2959	39949
		СП - 8%									
198.	241-209-3 501 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	248 --	-- --	13392 --	-- --	13392 --	-- 1071	14463
		СП - 8%									
199.	241-209-3 601 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	200 --	-- --	7200 --	-- --	7200 --	-- 576	7776
		СП - 8%									
200.	241-209-3 603 РСНБ РК 2015	-Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	65	709 --	-- --	46085 --	-- --	46085 --	-- 3687	49772
		СП - 8%									
201.	241-208-2 509 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	1733 --	-- --	13864 --	-- --	13864 --	-- 1109	14973
		СП - 8%									
202.	241-208-2 505 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	69	181 --	-- --	12489 --	-- --	12489 --	-- 999	13488
		СП - 8%									
203.	241-208-2 509 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	30	1733 --	-- --	51990 --	-- --	51990 --	-- 4159	56149
		СП - 8%									
204.	261-301-0 367 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	202 --	-- --	10908 --	-- --	10908 --	-- 873	11781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
205.				36	106	--	3816	--	3816	--	4121
	261-301-0 365 РСНБ РК 2015	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	305	
		СП - 8%									
206.				1098	156	--	171288	--	171288	--	184991
	241-229-0 101 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50-100 мм ГОСТ 9833-73	шт.		--	--	--	--	--	13703	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	6211002	50294	4940368	1214575	8019622
			Тенге		--	--	1220340	24922	--	594046	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1211022				
Материалы			Тенге				22032				
Всего заработная плата			Тенге					26279			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1159920				
Накладные расходы			Тенге				19972				
Сметная прибыль			Тенге				98479				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1329473				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								16
Сметная заработная плата			Тенге					26279			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				4999980				
Материалы			Тенге				72905				
Всего заработная плата			Тенге					1218983			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3685511				
Накладные расходы			Тенге				1194603				
Сметная прибыль			Тенге				495567				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				6690150				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								742
Сметная заработная плата			Тенге					1218983			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				8019623				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								758
Сметная заработная плата			Тенге					1245262			
		РАЗДЕЛ 10. Водосток К2 (выше 0.000)									
207.				101	949,73	3,64	95923	367	479	93302	204362
	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		941,36	1,27	95077	128	--	15138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,0157 м3	1,5857		21		33			
207.2. 217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,000027 т	0,002687		165361		444			
208. 241-201-0613 РСНБ РК 2015		-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	100,798	1590 ---	-- ---	160269 ---	-- ---	160269 ---	-- ---	173091 12822
		СП - 8%									
209. 241-220-0204 РСНБ РК 2015		-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	642 ---	-- ---	2568 ---	-- ---	2568 ---	-- ---	2773 205
		СП - 8%									
210. 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015		-Воронки водосточные. Установка	воронка	8	18774,66 4257	365,07 32,38	150197 34056	2921 259	113220 --	33629 14706	198532
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1. 224-106-0301		Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	1 шт.	8		14001		112008			
211. 241-116-0210 РСНБ РК 2015		-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2590 ---	-- ---	5180 ---	-- ---	5180 ---	-- ---	5594 414
		СП - 8%									
212. 241-117-0204 РСНБ РК 2015		-Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	4	2943 ---	-- ---	11772 ---	-- ---	11772 ---	-- ---	12714 942
		СП - 8%									
213. 241-230-0202 РСНБ		-Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ	шт.	8	365 ---	-- ---	2920 ---	-- ---	2920 ---	-- ---	3154 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	32414-2013									
		СП - 8%									
214.				40	768,45	82,45	30738	3298	13252	12013	46171
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	14188	1619	--	3420	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214.1.			0,0143	0,572							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		2620			
215.				44	3063	--	134772	--	134772	--	145554
	234-303-0424 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		--	--	--	--	--	10782	
		СП - 8%									
216.				22	537	--	11814	--	11814	--	12759
	261-301-0219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	945	
		СП - 8%									
217.				4	202	--	808	--	808	--	873
	261-301-0367 РСНБ РК 2015	-Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.		--	--	--	--	--	65	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		--	--	606961	6586	457054	138944	805577
			Тенге		--	--	143321	2006	--	59673	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				165510				
Материалы			Тенге				13252				
Всего заработная плата			Тенге					15807			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				134772				
Накладные расходы			Тенге				12013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				14202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				191725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15807			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				441451				
		Материалы	Тенге				113699				
		Всего заработная плата	Тенге					129520			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				195331				
		Накладные расходы	Тенге				126931				
		Сметная прибыль	Тенге				45471				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				613853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					129520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				805578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					145327			
		РАЗДЕЛ 11. Система КЗ									
218.	511-101-0 101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81526	--	163052	--	--	--	163052
					--	--	--	--	163052	--	
219.	261-301-0 331 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1673	--	16730	--	16730	--	18068
					--	--	--	--	--	1338	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		--	--	179782	--	16730	--	181120
			Тенге		--	--	--	--	163052	1338	
		Стоимость оборудования	Тенге				163052				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				163052				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				16730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16730				
		Сметная прибыль	Тенге				1338				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18068				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				181120				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24382307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3062451				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				198032				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					85090			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				14088610				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				2416216				
		Накладные расходы	Тенге				2989883				
		Сметная прибыль	Тенге				1627117				

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 Э277510'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04''''3941,73'м2*
2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружн ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0 1'Жилой дом поз.73''02'см.02-01-04'Водопровод,кана лизация'РП ТОО ПИИ "Семстройпроект" ВК.С1-8''в тек ущих ценах на 3кв.2021 г.*
3 РХолодный водопровод (ниже 0.000)*
4 Ц13-070401-0102(РС295614)'1''Агрегат насосный лопастны й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования'шт.*
5 СТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"(=14)'1'1708500:1, 12.1,012'Станция повышения давления на базе 2-х ве ртикальных многоступенчатых насосов (комплектацией для станции хоз.питья), Q=6,1м3/ч, H=18м, 0,75кВт , U=400В, n=2883 об/мин, BS2-KVP-32/4-0,75/2, 1708 500:1,12.1,012'к-т*
6 Ц13-080304-0305'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установ ка'шт.*
7 СТПрайс-лист ТОО "ПКФ Ульба-Электро"(=14)'1'785120:1,1 2.1,012'Шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП Ш УН-ProFC-380-2-1,1-В1-СО-DO-ЕО, 785120:1,12.1,012' к-т*
8 Е11-201201-0101(РС296078)'2.0,38''Вставки гибкие. Уста новка'м2*
9 С1242-403-0104'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставк а), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 6 5'шт.*
10 С1241-116-0208'12''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
11 П2 Водомерный узел*
12 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диам етр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
13 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'(29000+25000):1,12.1, 02'Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner с модулем дистанционного съема показаний (29000+25000):1,12. 1,02'шт*
14 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'62000:1,12.1,02'GSM-р етранслятор 62000:1,12.1,02'шт*
15 Е11-181001-0103'1''Фильтр магнитный диаметр 40 мм. Уст ановка'фильтр*
16 Е11-181101-0102'1''Манометр МП4-У с трехходовым краном . Установка'комплект*
17 Е11-160601-0201(РС296299)'3+2''Вентили, задвижки, затв оры, клапаны обратные, краны проходные на трубопро водах из чугунных напорных фланцевых труб диаметро м до 65 мм. Установка'шт.*
18 С1242-101-1203'3+2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧ ШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей , Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
19 С1242-301-1204'7''Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
20 С1242-301-1203'6''Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
21 С1242-301-1201'1''Клапан (вентиль) запорный чугунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марк и 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
22 Е11-160501-0207(РС295991)'4''Трубопроводы водоснабжени я из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Проклад ка'м трубопровода*
23 С1241-201-0611'4.0,974''Труба полиэтиленовая для водос набжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 7 5х4,5 мм'м*
24 Е11-160301-0207'31''Трубопроводы водоснабжения из стал ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
25 Е11-160301-0206'28,5''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
26 Е11-160301-0205'13,5''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
27 Е11-160301-0204'10,5''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
28 Е11-160301-0203'14,5''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
29 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'28,5+13,5+10,5+14,5' 'Трубопроводы систем отопления, водопровода и горя чего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание г идравлическое'м трубопровода*
30 Е11-161101-0102(РС295855РС249131)'5+31+4''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическо е'м трубопровода*
31 Е11-260101-1701(РС295727)'4+31+28,5+13,5+10,5+14,5''Тр убопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
32 С1234-303-0420'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из всп ененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 700 0 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм'м*
33 С1234-303-0221'31.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вс пененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 70 00 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм'м*
34 С1234-303-0218'28,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*
35 С1234-303-0215'13,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно

7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
36 С1234-303-0214'10,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
37 С1234-303-0212'14,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
38 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'17,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя'м2*
39 С1261-301-0219'35''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
40 Е11-160401-0203'5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм (для обвязки насосов). Прокладка'м трубопровода*
41 П2Водомерный узел на пропитку горячей воды*
42 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
43 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'29000:1,12.1,02'Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner 29000:1,12.1,02'шт*
44 Е11-181001-0103'1''Фильтр магнитный диаметр 40 мм. Установка'фильтр*
45 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
46 Е11-160601-0201(РС296299)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
47 С1242-101-1203'2''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
48 РГорячий водопровод Т3 (ниже 0.000)*
49 П2Водомерный узел*
50 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
51 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'22500:1,12.1,02'Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner 22500:1,12.1,02'шт*
52 Е11-181001-0102'1''Фильтр магнитный, диаметр 32 мм. Установка'фильтр*
53 Е11-181101-0102'1''Манометр МП4-У с трехходовым краном. Установка'комплект*
54 Е11-160601-0201(РС296299)'3+1''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
55 С1242-101-1202'3''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
56 С1242-101-1201'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40'шт.*
57 С1242-303-0204'6''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
58 С1242-303-0203'19''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
59 Е11-160301-0206'23,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
60 Е11-160301-0205'18,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
61 Е11-160301-0204'18,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
62 Е11-160301-0203'14''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'23,5+18,5+18,5+14''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
64 Е11-260101-1701(РС295727)'23,5+18,5+18,5+14''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
65 С1234-303-0316'23,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм'м*
66 С1234-303-0313'18,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм'м*
67 С1234-303-0312'18,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
68 С1234-303-0212'14.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
69 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'10,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя'м2*
70 С1261-301-0219'16,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
71 РЦиркуляционный водопровод Т4 (ниже 0,000)*
72 П2Водомерный узел*
73 Е11-160901-0501(РС296074)'1''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
74 СТПрайс-лист ТОО АКВАМЕТР(=21)'1'20500:1,12.1,02'Счетчик холодной воды д=25мм, Zenner, 20500:1,12.1,02'шт*
75 Е11-181001-0101'1''Фильтр магнитный диаметр 25 мм. Установка'фильтр*

76 Е11-181101-0102'1''Манометры МП4-У с трехходовым крано м. Установка'комплект*
77 С1242-307-0204'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В -В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
78 С1242-303-0204'2''Клапан (вентиль) запорный латунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 1 5Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
79 С1242-303-0203'4''Клапан (вентиль) запорный латунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 1 5Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
80 С1242-303-0202'1''Клапан (вентиль) запорный латунный м уфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 1 5Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
81 Е11-160301-0204'7,5''Трубопроводы водоснабжения из ста льных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
82 Е11-160301-0203'33,5''Трубопроводы водоснабжения из ст альных водогазопроводных оцинкованных труб, диамет р до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
83 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'7,5+33,5''Трубопрово ды систем отопления, водопровода и горячего водосн абжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическ ое'м трубопровода*
84 Е11-260101-1701(РС295727)'7,5+33,5''Трубопроводы диаме тром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного к аучука'м трубопровода*
85 С1234-303-0412'7,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из в спененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,0 38 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7 000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм'м*
86 С1234-303-0410'33,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0, 038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм'м*
87 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Поверхности металлические огрунтованные. Ок раска битумно-полимерное в 2 слоя'м2*
88 С1261-301-0219'9,5''Крепления для трубопроводов /кронш тейны, планки, хомуты/'кг*
89 РБытовая канализация К1(ниже 0.000)*
90 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'75,5''Труб опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко й плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубоп ровода*
91 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'12,5''Труб опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко й плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопр овода*
92 С1241-203-0201'(75,5+12,5).0,998''Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50-110 мм'м*
93 Е11-170101-0112(РС245423)'2''Трапы диаметром 100 мм. У становка'комплект*
94 С1241-209-2407'2''Трап пластиковый, DN 100 прим'шт.*
95 С1261-301-0367'6''Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 пр им'шт.*
96 Е11-160801-0103(РС296066)'1''Воронка стальная для разр ыва струи, диаметром до 100 мм. Установка'воронка*
97 С1261-301-0254'0,9:1000''Фасонные части стальные сварн ые, d до 800 мм (воронка для опорожнения системы о топления 100х50)'т*
98 Е11-160601-0201(РС296299)'1''Вентили, задвижки, затвор ы, клапаны обратные, краны проходные на трубопрово дах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка'шт.*
99 С1242-101-1202'1''Задвижка фланцевая с обрезиненным кл ином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ , со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
100 С1244-104-0601'1''Сифон бутылочный унифицированный с в ыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 232 89-94'шт.*
101 С1241-116-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
102 Е11-080201-0109'0,3''Кладка из кирпича (для опор под т рубы)'м3 кладки*
103 С1261-301-0219'13,5''Крепления для трубопроводов /крон штейны, планки, хомуты/'кг*
104 Е11-220501-0108(РС295991)'0,0159''Трубопроводы из поли этиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка'км трубоп ровода*
105 С1241-201-1213'15,9.1,01''Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм'м*
106 Е11-221401-0301'15,9''Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр'м трубы, уложенной в футля ре*
107 Е11-010101-0361'46''Грунты 1 группы в траншеях. Разраб отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
108 Е11-010205-0102(П-1101184)'1,4''Грунты 2 группы. Разра ботка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях, разработанных механизированным способом, при менен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта *
109 Е11-010104-0401'33,2''Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
110 Е11-010205-0501'14,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
111 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'16,5''Труб опроводы канализации из полиэтиленовых труб высоко й плотности, диаметр до 100 мм на выпуске. Проклад ка'м трубопровода*
112 С1241-203-0201'16,5.0,998''Труба полиэтиленовая для си стем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2 014 размерами 110х3,4 мм'м*
113 С1241-211-2904'13''Муфта полипропиленовая PP-R двухрас трубная DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*

114 С1241-211-2901'3''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
115 С1241-209-3503'8''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
116 С1241-209-3702'2''Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
117 С1241-209-3603'2''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
118 С1241-209-3801'5''Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
119 С1241-212-0803'1''Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
120 С1241-208-2509'10''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110'шт.*
121 С1241-208-2505'5''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50'шт.*
122 С1261-301-0367'6''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
123 С1241-229-0101'46+22''Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50,100 мм ГОСТ 9833-73'шт.*
124 Е11-110101-0803'10,8.0,3.1,15''Утепление керамзитом. Устройство'м3 изоляции*
125 РВодосток К2 (ниже 0.000)*
126 Е11-160401-0205'19''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
127 Е11-160401-0201(РС278602)'14''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
128 С1241-102-0107'14.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х2,5 мм'м*
129 С1242-301-1203'2''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
130 С1241-214-0306'2''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
131 С1244-104-0603'2''Сифон из стальных труб ф45х2,5'шт.*
132 С1241-116-0310'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
133 С1241-117-0204'2''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67'шт.*
134 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'8,7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза'м2*
135 С1261-301-0219'24,6''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
136 РХолодный водопровод В1 (выше 0.000)*
137 С1242-301-1201'54''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
138 С1261-301-0370'54.0,5''Подводки гибкие к водоразборной арматуре'м*
139 Е11-160301-0204'152,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
140 Е11-160301-0203'152,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
141 Е11-160301-0201'152,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
142 Е11-161101-0101(РС295855)'152,5+152,5+152,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
143 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'42,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза'м2*
144 С1261-301-0219'106''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
145 П2 Водомерный узел*
146 Е11-160901-0501(РС296074)'108''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
147 С1244-301-0406'108''Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15'шт.*
148 С1242-404-0601'108''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
149 С1242-304-0601'108''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
150 С1242-301-1201'108''Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
151 РГорячий водопровод Т3 выше 0.000*
152 С1242-303-0203'108''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
153 П2 Водомерный узел*
154 Е11-160901-0501(РС296074)'108''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
155 С1244-301-0406'108''Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15'шт.*
156 С1242-404-0601'108''Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15'шт.*
157 С1242-304-0601'108''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
158 С1242-303-0201'108''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
159 Е11-160301-0204'167,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (стояк).'м трубопровода*
160 Е11-160301-0203'167,5''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм (стояк). Прокладка'м трубопровода*
161 Е11-160301-0203'71''Трубопроводы водоснабжения из стал

ьных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (технический этаж)'м трубопровода*

162 Е11-160301-0201'215''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*

163 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'167,5+167,5+71+215'' Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

164 Е11-170201-0101'54''Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка'шт.*

165 R-187914#С1245-401-0101'Т''Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2'шт.*

166 Е11-260101-1701(РС295727)'167,5+238,5''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*

167 С1234-303-0412'167,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77'м*

168 С1234-303-0410'238,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*

169 Е11-130301-1403(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'49,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-575 за два раза'м2*

170 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя'м2*

171 С1261-301-0219'144''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

172 Е11-170201-0103(РС296068)'54''Смесители. Установка'шт.*

173 С1244-104-0501'54''Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96'шт.*

174 С1244-104-0406'54''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*

175 С1244-104-0409'54''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*

176 РЦиркуляционный водопровод Т4 выше 0.000*

177 С1242-303-0203'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*

178 Е11-160301-0203'50,5+7''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (стояки),(технический этаж)'м трубопровода*

179 Е11-161101-0101(РС295855РС249131)'50,5+7''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*

180 Е11-260101-1701(РС295727)'50,5+7''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*

181 С1234-303-0410'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77'м*

182 Е11-130301-1421(РС249439РС135874)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'6,5''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска битумно-полимерное в 2 слоя'м2*

183 Е11-180701-0201'2''Воздухосборники диаметр 15 мм. Установка'шт.*

184 С1261-301-0219'16''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

185 РБытовая канализация К1 (выше 0.000)*

186 Е11-170501-0101(РС145636)(РС296070)'54''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*

187 С1244-102-0501'54''Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм'шт.*

188 С1244-104-0601'54''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*

189 Е11-170101-0106(РС145636)(РС296070)'54''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*

190 С1244-101-0103'54''Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм'комплект*

191 С1244-104-0101'54''Пьедестал для умывальника'шт.*

192 С1244-104-0601'54''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*

193 Е11-170301-0101(РС145636)(РС296070)'54''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*

194 С1244-101-0302'54''Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм'комплект*

195 С1244-101-0601'54''Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм'комплект*

196 Е11-170101-0102(РС296070)'36+18''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*

197 С1244-102-0203'36''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94'шт.*

198 С1244-102-0202'18''Ванна стальная эмалированная, длино

й 1600 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
199 С1244-104-0604'54''Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94'шт.*
200 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'5,5''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (вентиляционные стояки)'м трубопровода*
201 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'246''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
202 Е11-160501-0101(РС295994)(РС295855РС249132)'297''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
203 С1241-203-0306'(5,5+246).0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм'м*
204 С1241-203-0301'297.0,998''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
205 С1241-220-0204'18''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
206 С1241-220-0201'18''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50'шт.*
207 С1261-301-0367'54''Прочистка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
208 С1261-301-0365'36''Прочистка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
209 Е11-260101-1701(РС295727)'53,5+13''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
210 С1234-303-0424'53,5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
211 С1234-303-0416'13.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77'м*
212 С1261-301-0219'64,5''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
213 С1241-211-2904'48''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
214 С1241-211-2901'48''Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
215 С1241-209-3503'45''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
216 С1241-209-3501'54''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
217 С1241-209-3601'36''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
218 С1241-209-3603'65''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
219 С1241-208-2509'8''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125'шт.*
220 С1241-208-2505'69''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50'шт.*
221 С1241-208-2509'30''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110'шт.*
222 С1261-301-0367'54''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
223 С1261-301-0365'36''Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
224 С1241-229-0101'581+517''Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50-100 мм ГОСТ 9833-73'шт.*
225 РВодосток К2 (выше 0.000)*
226 Е11-160501-0102(РС295994)(РС295855РС249132)'101''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
227 С1241-201-0613'101.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001'м*
228 С1241-220-0204'4''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
229 Е11-160801-0101'8''Воронки водосточные. Установка'воронка*
230 С1241-116-0210'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80'шт.*
231 С1241-117-0204'4''Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67'шт.*
232 С1241-230-0202'8''Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
233 Е11-260101-1701(РС295727)'40''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
234 С1234-303-0424'40.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77'м*
235 С1261-301-0219'22''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
236 С1261-301-0367'4''Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
237 РСистема К3*
238 511-101-0101'2''Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85'шт.*
239 С1261-301-0331'10''Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79'м*
240 К'Слямканова С.К.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-04

Составлена в текущих ценах на 3кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	1866,34479	1640,88	-	-	3062453
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	52,404692	1623,69	-	-	(85089)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3062453
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,53935	4306	-	1355	6628
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,229412	4672	-	2085,82 1935	1072
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	4,963	12	-	443,91 -	60
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,5729	6329	-	1619	9955
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,22	5788	-	2546,53 2312	1273
8	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,009858	4773	-	508,64 1935	47
9	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,14672	12	-	19,08 -	50
10	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02984	27	-	-	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	28	-	-	81
						-	-	-	
12	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	105	-	-	30
						-	-	-	
13	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	89	-	-	64
						-	-	-	
14	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5,98268	2514	-	1355	15040
						-	-	8106,53	
15	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20,934	76	-	-	1591
						-	-	-	
16	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	18,04535	168	-	-	3032
						-	-	-	
17	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,064554	2136	-	1619	138
						-	-	104,51	
18	2440С	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	1,1454	12817	-	2312	14681
						-	-	2648,16	
19	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,03586	5271	-	1619	5460
						-	-	1677,06	
20	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,7343	5415	-	2312	9391
						-	-	4009,7	
21	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	3116	-	1619	904
						-	-	469,51	
22	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	38,580378	3298	-	1619	127238
						-	-	62461,63	
23	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	2,6671	163	-	-	435
						-	-	-	
24	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	30,93075	28	-	-	866
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				85081,08	198037
			Строительные материалы и конструкции						
25	100299С	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,0986	15489	15001	-	63483
						-	-	-	
26	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1264	18884	16688	-	2387
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00571	21562 -	19313 -	-	123
28	102867С	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	79973 -	75893 -	-	9597
29	127727С	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02013	216199 -	211906 -	-	4352
30	127730С	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0085542	239 -	234 -	-	2
31	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,722	874 -	856 -	-	5001
32	135545С	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,054537	238 -	233 -	-	13
33	135874С	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,73	263 -	257 -	-	2296
34	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,26125	4580 -	4489 -	-	51577
35	144572С	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01272	193235 -	188606 -	-	2458
36	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000252	647579 -	633472 -	-	163
37	145663С	261-107-0220 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0256	1230 -	1205 -	-	31
38	146099С	217-501-0108 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	194915 -	189429 -	-	78
39	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00313095	622565 -	608926 -	-	1949
40	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1812	5867 -	5749 -	-	1063
41	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,78695	400 -	364 -	-	2715
42	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	165 -	159 -	-	40
43	146692С	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0005883	524381 -	512435 -	-	308
44	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ	т	0,001261	287630	281927	-	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	9410-78			-	-	-	
45	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	7,6134	320 -	313 -	-	2436
46	147076С	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,01758	1358578 -	1331123 -	-	23884
47	147245С	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,003	3903 -	3817 -	-	12
48	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	234305 -	228752 -	-	35
49	147340С	261-107-0570 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	247731 -	241915 -	-	867
50	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00185	206112 -	201113 -	-	381
51	147640С	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,32	1252 -	1226 -	-	5409
52	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0608	446 -	437 -	-	27
53	147673С	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,5934	621 -	608 -	-	2232
54	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,575	2409 -	2361 -	-	3794
55	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,02014	896887 -	877774 -	-	18063
56	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,07855	568 -	554 -	-	9701
57	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,05035	659242 -	644391 -	-	33193
58	154120С	241-201-1213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	16,059	5504 -	5379 -	-	88389
59	154270С	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	3,896	745 -	728 -	-	2903
60	157966С	261-305-0207 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	367,5	1222 -	1197 -	-	449085
61	157968С	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцин-	м	510,5	1580 -	1547 -	-	806590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			кованных труб с гильзами, d=25 мм						
62	157969С	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	356,5	1841 -	1802 -	- -	656316
63	157970С	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	32	2347 -	2297 -	- -	75104
64	157971С	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	52	2561 -	2507 -	- -	133172
65	157972С	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	31	3546 -	3471 -	- -	109926
66	158885С	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	1811 -	1772 -	- -	21732
67	187339С	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	60757 -	59543 -	- -	1458
68	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	451,6	537 -	526 -	- -	242509
69	187512С	261-301-0370 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	27	397 -	390 -	- -	10719
70	187823С	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	54	3977 -	3887 -	- -	214758
71	187829С	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	54	4598 -	4500 -	- -	248292
72	187914С	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт.	54	8255 -	8086 -	- -	445770
73	187951С	261-301-0331 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1673 -	1640 -	- -	16730
74	188242С	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,004	655 -	641 -	- -	3
75	188245С	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,004	655 -	641 -	- -	3
76	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	15 -	15 -	- -	142
77	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,56555	154	154	-	4245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015				-	-	-	
78	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	8,1995	21 -	21 -	- -	172
79	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	15,638	459 -	448 -	- -	7178
80	250195С	241-203-0301 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	296,406	544 -	532 -	- -	161245
81	250201С	241-203-0306 РСНБ РК 2015	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	250,997	1125 -	1101 -	- -	282372
82	250883С	261-301-0365 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	106 -	104 -	- -	3816
83	250886С	261-301-0367 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	202 -	198 -	- -	12120
84	251517С	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	14001 -	13700 -	- -	112008
85	252955С	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	108	1607 -	1575 -	- -	173556
86	252956С	242-303-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2124 -	2081 -	- -	2124
87	252957С	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	133	2928 -	2869 -	- -	389424
88	252958С	242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	8	4363 -	4275 -	- -	34904
89	255165С	242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	8782 -	8607 -	- -	8782
90	261698С	261-302-0243 РСНБ РК 2015	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, Dн корпуса 76 мм	шт.	2	3061 -	3001 -	- -	6122
91	262174С	261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	12572 -	12320 -	- -	12572
92	262175С	261-302-0264 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15411 -	15084 -	- -	15411
93	262176С	261-302-0265	Фильтры для очистки воды в тру-	шт.	2	15765	15426	-	31530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	бопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010			-	-	-	
94	262755С	261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179 -	2135 -	- -	8716
95	269823С	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	16,467	967 -	945 -	- -	15924
96	269932С	242-403-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337 -	15025 -	- -	30674
97	269939С	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	216	1101 -	1079 -	- -	237816
98	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	11,01265	483 -	471 -	- -	5319
99	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2450 -	2397 -	- -	12250
100	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	19	4095 -	4006 -	- -	77805
101	280406С	242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	31886 -	31250 -	- -	31886
102	280407С	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	35021 -	34319 -	- -	140084
103	280408С	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	7	40405 -	39594 -	- -	282835
104	286220С	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	54	8246 -	8065 -	- -	445284
105	286240С	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	54	8762 -	8589 -	- -	473148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	286243С	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	54	7605 - -	7453 - -	- - -	410670
107	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,668	836 - -	818 - -	- - -	6410
108	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00002	508438 - -	495555 - -	- - -	10
109	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0287377	165361 - -	160708 - -	- - -	4752
110	295060С	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	54	8879 - -	8682 - -	- - -	479466
111	295062С	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	54	8876 - -	8682 - -	- - -	479304
112	295762С	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	43,2	357 - -	350 - -	- - -	15422
113	295777С	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00432	1176898 - -	1153768 - -	- - -	5084
114	297013С	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	31,35	325 - -	319 - -	- - -	10189
115	297015С	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11,55	364 - -	357 - -	- - -	4204
116	297016С	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	14,85	431 - -	422 - -	- - -	6400
117	297019С	234-303-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	31,35	567 - -	555 - -	- - -	17775
118	297022С	234-303-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно	м	34,1	759 - -	743 - -	- - -	25882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм						
119	297038С	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	20,35	482 -	472 -	- -	9809
120	297039С	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	20,35	545 -	533 -	- -	11091
121	297042С	234-303-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	25,85	737 -	722 -	- -	19051
122	297059С	234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	36,85	881 -	863 -	- -	32465
123	297061С	234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	8,25	1054 -	1033 -	- -	8696
124	297069С	234-303-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 80 мм	м	4,4	2017 -	1976 -	- -	8875
125	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	118,125	1740 -	1706 -	- -	205538
126		234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	330,55	881 -	- -	- -	291215
127		234-303-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	184,25	1054 -	- -	- -	194200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77						
128		234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	1461 -	- -	- -	20892
129		234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	102,85	3063 -	- -	- -	315030
130		241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 28х2,5 мм	м	14,14	572 -	- -	- -	8088
131		241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1406 -	- -	- -	2812
132		241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2590 -	- -	- -	5180
133		241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3071 -	- -	- -	6142
134		241-117-0204 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	6	2943 -	- -	- -	17658
135		241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	100,798	1590 -	- -	- -	160269
136		241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 50-110 мм	м	87,824	967 -	- -	- -	84926
137		241-208-2505 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	74	181 -	- -	- -	13394
138		241-208-2509	Отвод полипропиленовый PP-R 90°	шт.	40	1733	-	-	69320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	приварной DN 110			-	-	-	
139		241-208-2509 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 125	шт.	8	1733	-	-	13864
140		241-209-2407 РСНБ РК 2015	Трап пластиковый, DN 100 прим	шт.	2	1631	-	-	3262
141		241-209-3501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	248	-	-	13392
142		241-209-3503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	53	822	-	-	43566
143		241-209-3601 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	200	-	-	7200
144		241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	67	709	-	-	47503
145		241-209-3702 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропилено-вый PP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	669	-	-	1338
146		241-209-3801 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропилено-вый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	497	-	-	2485
147		241-211-2901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двух-раструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	51	123	-	-	6273
148		241-211-2904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двух-раструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	61	542	-	-	33062
149		241-212-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	1257	-	-	1257
150		241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1347	-	-	2694
151		241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уп-лотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	18	209	-	-	3762
152		241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уп-лотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	22	642	-	-	14124
153		241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50,100 мм ГОСТ 9833-73	шт.	68	156	-	-	10608
154		241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50-100 мм ГОСТ 9833-73	шт.	1098	156	-	-	171288
155		241-230-0202 РСНБ РК 2015	Компенсационный патрубок DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	365	-	-	2920
156		242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугун-	шт.	1	858	-	-	858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 15			-	-	-	
157		242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	162	858 -	-	-	138996
158		242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	1457 -	-	-	8742
159		242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457 -	-	-	2914
160		242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	2131 -	-	-	14917
161		242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	216	2686 -	-	-	580176
162		244-102-0202 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	18	33098 -	-	-	595764
163		244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	30995 -	-	-	1115820
164		244-104-0501 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	54	8749 -	-	-	472446
165		244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	109	785 -	-	-	85565
166		244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон из стальных труб ф45х2,5	шт.	2	836 -	-	-	1672
167		244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	54	1344 -	-	-	72576
168		244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	108	3195 -	-	-	345060
169		244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	108	3195 -	-	-	345060
170		261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (воронка для опорожнения системы отопления 100х50)	т	0,0009	340239 -	-	-	306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171		261-301-0365 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	36	106 -	- -	- -	3816
172		261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013 прим	шт.	6	202 -	- -	- -	1212
173		261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	202 -	- -	- -	808
174		261-301-0367 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	54	202 -	- -	- -	10908
175		СТПРАЙС-ЛИСТ	GSM-ретранслятор 62000:1,12.1,02	шт	1	56464,29 -	- -	- -	56464
176		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д=32мм, Zenner 22500:1,12.1,02	шт	1	20491,07 -	- -	- -	20491
177		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д=25мм, Zenner, 20500:1,12.1,02	шт	1	18669,64 -	- -	- -	18670
178		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner 29000:1,12.1,02	шт	1	26410,71 -	- -	- -	26411
179		СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды д=40мм, Zenner с модулем дистанционного съема показаний (29000+25000):1,12.1,02	шт	1	49178,57 -	- -	- -	49179
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	14088601
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
180	511-101 -0101	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81526 -	81526 -	- -	163052
181		ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Уль-ба-Электро"	Станция повышения давления на базе 2-х вертикальных многоступенчатых насосов (комплектацией для станции хоз.питья), Q=6,1м3/ч, H=18м, 0,75кВт, U=400В, n=2883 об/мин, BS2-KVP-32/4-0,75/2, 1708500:1,12.1,012	к-т	1	1543751,79 -	1543751,79 -	- -	1543752
182		ТПрайс-лист ТОО "ПКФ Уль-ба-Электро"	Шкаф управления 2-мя насосами на базе ЧП ШУН-ProFC-380-2-1,1-B1-CO-DO-EO, 785120:1,12.1,012	к-т	1	709412 -	709412 -	- -	709412
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	2416216

Составил Слямканова С.К.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО(поз 73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз 73

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05

НА Отопление и вентиляция

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ Семстройпроект" ОВ.С1-4

Сметная стоимость	65340,178 тыс.тенге
Сметная заработная плата	7169,801 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,422 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4463	1701,98 480,84	20,72 8,58	7595937 2145989	92474 38293	5357474 --	2140596 778923		10515455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 4463		1191		5315433				
2.	1116-0301 -0103 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопровода	214	1399,37 480,84	20,72 8,58	299465 102900	4434 1836	192131 --	102641 32169		434275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.			1	214							
261-305-0203		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м			888		190032			
3.				113	1993,05	20,72	225215	2342	168538	54198	301766
1116-0301 -0104	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		480,84	8,58	54335	970	--	22353	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.			1	113							
261-305-0204		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м			1481		167353			
4.				23	2126,02	20,72	48898	476	37363	11032	64724
1116-0301 -0105	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		480,84	8,58	11059	197	--	4794	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.			1	23							
261-305-0205		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м			1613		37099			
5.				52	3034,57	45,24	157798	2353	107998	47398	221612
1116-0401 -0202	РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода		912,45	17,65	47447	918	--	16416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 52		2049		106548			
6.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	71	3624,73 1082,4	54,12 20,63	257356 76850	3843 1465	176663 --	76749 26728	360833
6.1.	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 71		2450		173950			
7.	1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	18	4447,89 1196,25	78,45 29,35	80062 21532	1412 528	57118 --	21620 8135	109816
7.1.	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 18		3115		56070			
8.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	4865	104,42 102,65	1,14 --	508003 499392	5546 --	3065 --	489404 79793	1077200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.			0,0002	0,973							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		553			
4.2.			0,01	48,65							
217-603-0104	Вода техническая	м3				21		1022			
4.3.			0,0005	2,4325							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		1175			
9.				89	105,01	1,14	9346	101	109	8953	19763
1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода			102,65	--	9136	--	--	1464	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1.			0,0002	0,0178							
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		10			
9.2.			0,038	3,382							
217-603-0104	Вода техническая	м3				21		71			
9.3.			0,0005	0,0445							
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		21			
10.				372,035	1292,35	17,94	480798	6675	166374	304065	847652
1118-0301 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 98%; СП - 8%	кВт			827,2	6,78	307749	2521	--	62789	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1.			2,6	967,291							
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.				172		166374			
11.				372,035	2281	--	848612	--	848612	--	916501
245-103-0110 РСНБ РК 2015	-Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт СП - 8%	секция			--	--	--	--	--	67889	
12.				8	2943,35	36,66	23547	294	20323	3007	28678
1118-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра			366,3	17,2	2930	138	--	2124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			1	8							
261-302-0208		Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м			2465		19720			
13.				254	1607,04	--	408188	--	50556	268224	730525
1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом д.20мм НР - 75%; СП - 8%	шт.		1408	--	357632	--	--	54113	
14.				254	10444	--	2652776	--	2652776	--	2864998
245-510-0 104 РСНБ РК 2015		-Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	212222	
15.				254	3540	--	899160	--	899160	--	971093
245-510-0 402 РСНБ РК 2015		-Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	71933	
16.				258	234,1	--	60397	--	4783	54502	124091
1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Краны Маевского. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		215,56	--	55614	--	--	9192	
17.				258	278	--	71724	--	71724	--	77462
242-207-3 801 РСНБ РК 2015		-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	5738	
18.				4	1607,04	--	6428	--	796	4224	11504
1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и		-Автоматический балансировочный клапан диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых	шт.		1408	--	5632	--	--	852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 16	соединениях НР - 75%; СП - 8%									
19.	242-312-0102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	62056 --	-- --	124112 --	-- --	124112 --	-- 9929	134041
20.	242-312-0503 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	2	76978 --	-- --	153956 --	-- --	153956 --	-- 12316	166272
21.	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	1708,1 1408	-- --	6832 5632	-- --	1200 --	4224 885	11941
22.	242-312-0103 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический , с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	75143 --	-- --	150286 --	-- --	150286 --	-- 12023	162309
23.	242-312-0504 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С,	шт.	2	84053 --	-- --	168106 --	-- --	168106 --	-- 13448	181554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25 СП - 8%									
24.				4	7604,05	527,68	30416	2111	5777	17673	51936
	1311-0203 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Автоматический балансировочный клапан, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		5632	259,04	22528	1036	--	3847	
		НР - 75%; СП - 8%									
25.				2	167215	--	334430	--	334430	--	361184
	242-312-0206 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	26754	
		СП - 8%									
26.				2	167215	--	334430	--	334430	--	361184
	242-312-0106 РСНБ РК 2015	-Клапан настраиваемый запорно-измерительный, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		--	--	--	--	--	26754	
		СП - 8%									
27.				12	2553,31	91,78	30640	1101	3291	25914	61078
	1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.		2187,36	16,19	26248	194	--	4524	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,00014	0,00168							
261-107-0571		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т			206112		346			
27.2.			0,002	0,024							
261-301-0303		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.			31711		761			
27.3.			0,0011	0,0132							
217-101-0105		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т			165361		2183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.				4	10967	--	43868	--	43868	--	47377
	242-209-7 403 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной, для спуска воздуха DN 25	шт.		--	--	--	--	--	3509	
		СП - 8%									
29.				8	5192	--	41536	--	41536	--	44859
	242-202-0 301 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		--	--	--	--	--	3323	
		СП - 8%									
30.				1653	537	--	887661	--	887661	--	958674
	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	71013	
		СП - 8%									
31.				894,22	290,97	2,25	260191	2012	227579	21416	304136
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводов за 2 раза	м2		34,22	0,49	30600	438	--	22529	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.			0,0001	0,089422							
261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			896887		80201			
31.2.			0,00025	0,223555							
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		147377			
32.				20	290,97	2,25	5819	45	5090	479	6802
	1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 к=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 регистров за 2 раза	м2		34,22	0,49	684	10	--	504	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.			0,0001	0,002							
261-201-0368		Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т			896887		1794			
32.2.			0,00025	0,005							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261-201-0377		Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т			659242		3296			
33.				380,29	100,82	2,69	38341	1023	16699	14311	56864
	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		54,22	0,32	20619	122	--	4212	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.			0,00009	0,034226							
236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			439993		15059			
34.				760,58	111,75	3,47	84995	2640	64246	12753	105567
	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	-прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие за 2 раза	м2		23,81	0,49	18109	373	--	7820	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.			0,09	68,4522							
236-202-1013		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг			897		61402			
35.				4301	768,45	82,45	3305103	354617	1424964	1291716	4964564
	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		354,69	40,48	1525522	174104	--	367746	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1.			0,0143	61,5043							
261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л			4580		281690			
36.				4477	374	--	1674398	--	1674398	--	1808350
	234-303-0305 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		--	--	--	--	--	133952	
		СП - 8%									
37.				63,8	366	--	23351	--	23351	--	25219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	234-303-0 307 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м								
					--	--	--	--	--	1868	
		СП - 8%									
38.				92,4	437	--	40379	--	40379	--	43609
	234-303-0 310 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м								
					--	--	--	--	--	3230	
		СП - 8%									
39.				9,9	482	--	4772	--	4772	--	5154
	234-303-0 312 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019	м								
					--	--	--	--	--	382	
		СП - 8%									
40.				68,2	879	--	59948	--	59948	--	64744
	234-303-0 319 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	м								
					--	--	--	--	--	4796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
41.	234-303-0 321 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	19,8	1136 --	-- --	22493 --	-- --	22493 --	-- 1799	24292
42.	1308-0305 -1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Печь электрическая. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3455,98 3362	93,98 39,31	3456 3362	94 39	-- --	2449 472	6377
43.	Прайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"	-Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	7156,29 --	-- --	7156 --	-- --	-- 7156	-- --	7156
		Квартирный узел ввода									
44.	242-209-7 402 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый марки BVR, DN 20 СП - 8%	шт.	216	9403 --	-- --	2031048 --	-- --	2031048 --	-- 162484	2193532
45.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	54	1397,51 1210,51	172,58 60,75	75466 65367	9319 3280	780 --	67275 11419	154160
46.	242-404-0	-Фильтр сетчатый	шт.	54	10075	--	544050	--	544050	--	587574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	102 РСНБ РК 2015	фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20			--	--	--	--	--	43524	
		СП - 8%									
47.				54	1607,04	--	86780	--	10748	57024	155308
	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	76032	--	--	11504	
		НР - 75%; СП - 8%									
48.				54	43297	--	2338038	--	2338038	--	2525081
	245-707-0105 РСНБ РК 2015	-Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.		--	--	--	--	--	187043	
		СП - 8%									
49.				54	3494	--	188676	--	188676	--	203770
	245-708-0102 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	15094	
		СП - 8%									
50.				108	1607,04	--	173560	--	21496	114048	310617
	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		1408	--	152064	--	--	23009	
		НР - 75%; СП - 8%									
51.				54	62056	--	3351024	--	3351024	--	3619106
	242-312-0102 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс	шт.		--	--	--	--	--	268082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%									
52.	242-312-0 503 РСНБ РК 2015	-Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 СП - 8%	шт.	54	76978 -- --	-- -- --	4156812 -- --	-- -- --	4156812 -- --	-- 332545	4489357
53.	1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	54	2912,55 2495,57	349,33 164,36	157278 134761	18864 8875	3653 --	140763 23843	321884
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1.	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,04 кг	2,16		568		1227			
53.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,07 кг	3,78		459		1735			
54.	245-405-1 504 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик автоматический СП - 8%	шт	54	2922 -- --	-- -- --	157788 -- --	-- -- --	157788 -- --	-- 12623	170411
55.	242-209-7 401 РСНБ РК 2015	-Кран шаровый марки BVR-C, DN 15 СП - 8%	шт.	108	8559 -- --	-- -- --	924372 -- --	-- -- --	924372 -- --	-- 73950	998322
56.	1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопро вода	54	1701,98 480,84	20,72 8,58	91907 25965	1119 463	64823 --	25900 9425	127232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.			1	54							
261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м				1191		64314			
57.				54	1577,69	20,72	85195	1119	58111	25900	119983
1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода			480,84	8,58	25965	463	--	8888	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1.			1	54							
261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м				1067		57618			
58.				108	104,42	1,14	11277	123	68	10864	23913
1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода			102,65	--	11086	--	--	1771	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1.		0,0002	0,0216								
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		12			
58.2.		0,01	1,08								
217-603-0104	Вода техническая	м3				21		23			
58.3.		0,0005	0,054								
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг				483		26			
59.				216	2912,55	349,33	629111	75456	14613	563053	1287537
1118-0701 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Воздухоотводчики. Установка	шт.			2495,57	164,36	539042	35501	--	95373	
	НР - 98%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1.		0,04	8,64								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг				568		4908			
59.2.			0,07	15,12							
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг				459		6940			
60.			216	2922	--	631152	--	631152	--		681644
245-405-1 504 РСНБ РК 2015	-Воздухоотводчик автоматический СП - 8%	шт			--	--	--	--	--	50492	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			--	--	38103919	589593	31125387	5982375	47612622
		Тенге			--	--	6381783	271764	7156	3526331	
Стоимость оборудования		Тенге					7156				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					7156				
Стоимость монтажных работ		Тенге					715660				
Материалы		Тенге					90573				
Всего заработная плата		Тенге						623957			
Накладные расходы		Тенге					467866				
Сметная прибыль		Тенге					94682				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1278208				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									443
Сметная заработная плата		Тенге						623957			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					5519790				
Материалы		Тенге					1738578				
Всего заработная плата		Тенге						1770581			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1825341				
Накладные расходы		Тенге					1340675				
Сметная прибыль		Тенге					548838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7409303				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1060
Сметная заработная плата		Тенге						1770581			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					31861313				
Материалы		Тенге					6437274				
Всего заработная плата		Тенге						4259009			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21033617				
Сдача и испытание		Тенге					35420				
Накладные расходы		Тенге					4173834				
Сметная прибыль		Тенге					2882811				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					38917958				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									2587
Сметная заработная плата		Тенге						4259009			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					47612625				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									4090
Сметная заработная плата		Тенге						6653547			

РАЗДЕЛ 2. Узел управления

61.			1	21257,16	1471,23	21257	1471	442	19515		44034
1118-0801	-Прим Блочный тепловой	узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	пункт.Установка НР - 98%; СП - 8%			19343,81	569,25	19344	569	--	3262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	0,0026 т	0,0026		165361		430			
62.	513-201-0513 РСНБ РК 2015	-Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	15240383 --	-- --	15240383 --	-- --	-- 15240383	-- --	15240383
63.	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Электромагнитный расходомер-счетчик д=65мм. Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	3	7604,05 5632	527,68 259,04	22812 16896	1583 777	4333 --	13255 2885	38952
64.	245-706-0207 РСНБ РК 2015	-Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет СП - 8%	шт.	2	166018 --	-- --	332036 --	-- --	332036 --	-- 26563	358599
65.	245-710-0317 РСНБ РК 2015	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет СП - 8%	комплект	1	450698 --	-- --	450698 --	-- --	450698 --	-- 36056	486754
66.	1116-0401-0205 РСНБ РК	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных	м трубопровода	20	5433,99 1196,25	78,45 29,35	108680 23925	1569 587	83186 --	24022 10616	143318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 11	труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1. 261-305-0108		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	1 м	20		4095		81900			
67.				20	105,01	1,14	2100	23	24	2012	4441
	1116-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	мтрубопровода		102,65	--	2053	--	--	329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1. 236-104-0101		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	0,0002 кг	0,004		568		2			
67.2. 217-603-0104		Вода техническая	0,038 м3	0,76		21		16			
67.3. 236-202-1014		Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,01		483		5			
68.				20	768,45	82,45	15369	1649	6626	6007	23086
	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	-Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода		354,69	40,48	7094	810	--	1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1. 261-105-0647		Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	0,0143 л	0,286		4580		1310			
69.				22	1661	--	36542	--	36542	--	39465
	234-303-0323 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,	м		--	--	--	--	--	2923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%									
70.	261-301-0 219 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	30	537 -- --	-- -- --	16110 -- --	-- -- --	16110 -- --	-- 1289	17399
71.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Отрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	6,8	100,82 54,22	2,69 0,32	686 369	18 2	299 --	256 75	1017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000612		439993		269			
72.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	13,6	111,75 23,81	3,47 0,49	1520 324	48 7	1148 --	228 140	1888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1.	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	0,09 кг	1,224		897		1098			
73.	241-112-0 147 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	1642 -- --	-- -- --	6568 -- --	-- -- --	6568 -- --	-- 525	7093
74.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Неподвижные опоры. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00618	1507980,37 605074,5	543947,59 181778,46	9319 3739	3361 1123	2219 --	4814 1131	15264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1.			1	0,00618							
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т				340239		2103			
75.				0,00618	821622	--	5078	--	5078	--	5484
222-519-0 202 РСНБ РК 2015	-Опоры неподвижные	т			---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	406	
76.				0,0022	124682,62	6008,81	274	13	20	167	476
1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Опоры скользящие. Монтаж	т конструкций			---	---	---	---	---	---	
	НР - 69%; СП - 8%				109516,8	513,36	241	1	--	35	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1.			0,005	0,000011							
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т				647579		7			
76.2.			0,014	0,000031							
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т				219538		7			
76.3.			0,00194	0,000004							
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т				552079		2			
77.				0,0022	821622	--	1808	--	1808	--	1953
222-519-0 201 РСНБ РК 2015	-Опоры скользящие	т			---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	145	
78.				2	2304,95	60,76	4610	121	1424	3654	8925
1107-0512 -0111 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки. Установка	шт. сборных конструкций			---	---	---	---	---	---	
	НР - 118%; СП - 8%				1532,64	15,54	3065	31	--	661	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1.			0,033	0,066							
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3				21562		1423			
79.				0,026	52841	--	1374	--	1374	--	1484
261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Опорные подушки ОП2	м3			---	---	---	---	---	---	
	СП - 8%				--	--	--	--	--	110	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			--	--	16277224	9856	949935	73930	16440015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	77050	3907	15240383	88861	
		Стоимость оборудования	Тенге				15240383				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				15240383				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				805546				
		Материалы	Тенге				4333				
		Всего заработная плата	Тенге					17673			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				782734				
		Накладные расходы	Тенге				13255				
		Сметная прибыль	Тенге				65504				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				884305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17673			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				69420				
		Материалы	Тенге				11715				
		Всего заработная плата	Тенге					16564			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36542				
		Местные материалы	Тенге				1374				
		Накладные расходы	Тенге				14959				
		Сметная прибыль	Тенге				6750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16564			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7160				
		Материалы	Тенге				20				
		Всего заработная плата	Тенге					242			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6886				
		Накладные расходы	Тенге				167				
		Сметная прибыль	Тенге				586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7913				
		Сметная заработная плата	Тенге					242			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				154715				
		Материалы	Тенге				83652				
		Всего заработная плата	Тенге					46478			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22678				
		Сдача и испытание	Тенге				606				
		Накладные расходы	Тенге				45549				
		Сметная прибыль	Тенге				16021				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				216285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					46478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16440015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					80957			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция жилых этажей									
80.				91	2892,12	59,2	263183	5387	108426	147899	443969
	1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка	решетка		1641,43	17	149370	1547	--	32887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	0,02 м2	1,82		48064		87476			
81.	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка	решетка	42	3456 1641,43	59,2 17	145152 68940	2486 714	73726 --	68261 17073	230486
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1.	261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	0,04 м2	1,68		38129		64057			
82.	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	-Решетки вентиляционные переточные,РП 150х200 мм. Установка	решетка	2	2176,26 1641,43	59,2 17	4353 3283	118 34	952 --	3251 608	8212
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	261-302-0119	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	0,074 м2	0,148		3519		521			
82.2.	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00043 т	0,00086		392348		337			
83.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	-Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	32	6458,48 6204,82	253,66 92,27	206671 198554	8117 2953	-- --	197477 32332	436480
		НР - 98%; СП - 8%									
84.	246-409-0102 РСНБ РК 2015	-Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	32	3597 --	-- --	115104 --	-- --	115104 --	-- 9208	124312
		СП - 8%									
85.	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,86	7982,3 2276,74	59,97 25,88	22829 6511	171 74	16147 --	6454 2343	31625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 2,86		5473		15653			
85.2.	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	0,0501 кг	0,143286		338		48			
86.	246-301-0502 РСНБ РК 2015	-Средства для крепления воздуховодов СП - 8%	кг	5	655 --	-- --	3275 --	-- --	3275 --	-- 262	3537
87.	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки вытяжные. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	1700,63 1641,43	59,2 17	3401 3283	118 34	-- --	3251 532	7184
88.	246-304-0403 РСНБ РК 2015	-Решетки вытяжные 1515К10ФВ СП - 8%	шт.	2	784 --	-- --	1568 --	-- --	1568 --	-- 125	1693
89.	214-402-0101 РСНБ РК 2015	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 СП - 8%	м2	0,04	891 --	-- --	36 --	-- --	36 --	-- 3	39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге Тенге		-- --	-- --	765572 429941	16397 5356	319234 --	426593 95373	1287537

Стоимость общестроительных работ	Тенге	36
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	36
Сметная прибыль	Тенге	3
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	39
Стоимость сантехнических работ	Тенге	765536
Материалы	Тенге	199249
Всего заработная плата	Тенге	435297
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	119947
Сдача и испытание	Тенге	21253
Накладные расходы	Тенге	426593
Сметная прибыль	Тенге	95370
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1287499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					435297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1287538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					435297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65340178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				6888774				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				615846				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					281027			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				32394549				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				15247539				
		Накладные расходы	Тенге				6482898				
		Сметная прибыль	Тенге				3710565				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э275930'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
       м районе Карагайлы г.Семей ВКО(поз 73)(без наружны
       х инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-01
       'Жилой дом поз 73''02'см.02-01-05'Отопление и вент
       иляция'ТОО ПИИ Семстройпроект" ОВ.С1-4''в текущих
       ценах 3 кв.2021г.*
 3 (РС296026)(РС296299)(РС295727)(РС296113)(РС296112)(РС2
       96310)(РС296087)(РС296088)(РС295605)(РС295547)*
 4 РОтопление*
 5 Е11-160301-0102'4463''Трубопроводы отопления из стальн
       ых водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
       до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
 6 Е11-160301-0103'214''Трубопроводы отопления из стальны
       х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
       о 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
 7 Е11-160301-0104'113''Трубопроводы отопления из стальны
       х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д
       о 32 мм. Прокладка'м трубопровода*
 8 Е11-160301-0105'23''Трубопроводы отопления из стальных
        водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до
        40 мм. Прокладка'м трубопровода*
 9 Е11-160401-0202'52''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 5
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
10 Е11-160401-0203'71''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 6
       5 мм. Прокладка'м трубопровода*
11 Е11-160401-0204'18''Трубопроводы отопления и водоснабж
       ения из стальных электросварных труб, диаметр до 8
       0 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'4463+214+113+23+52''
       Трубопроводы систем отопления, водопровода и горяч
       его водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание ги
       дравлическое'м трубопровода*
13 Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'71+18''Трубопроводы
       систем отопления, водопровода и горячего водоснабж
       ения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое
       'м трубопровода*
14 Е11-180301-0104(РС296105)'372,035''Радиаторы биметалли
       ческие (алюминиевые). Установка'кВт*
15 С1245-103-0110'372,035''Радиатор отопления биметалличе
       ский ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 м
       м, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт'секция*
16 Е11-180301-0407'2.4''Регистры из стальных труб сварных
       , диаметр нитки 80 мм. Установка'м труб нитки реги
       стра*
17 Ц13-110203-0102'254''Радиаторный терморегулятор с терм
       остатическим элементом д.20мм'шт.*
18 С1245-510-0104'254''Комплект термостатической регулиро
       вки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10,
       прямой с резьбой R 3/4", DN 20'шт.*
19 С1245-510-0402'254''Головка для термостатических клапа
       нов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки
        от 8°С до 28°С'шт.*
20 Е11-181101-0105(РС254404)'258''Краны Маевского. Устано
       вка'комплект*
21 С1242-207-3801'258''Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN
       15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
22 Ц13-110203-0102'2+2''Автоматический балансировочный кл
       апан  диаметр условного прохода до 20 мм. Установк
       а на фланцевых соединениях'шт.*
23 С1242-312-0102'2''Клапан балансировочный автоматически
       й АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05
        бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа
       Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
24 С1242-312-0503'2''Клапан балансировочный регулирующий,
        латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
       аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
       20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
25 Ц13-110203-0103'2+2''Автоматический балансировочный кл
       апан, диаметр условного прохода до 32 мм. Установк
       а на фланцевых соединениях'шт.*
26 С1242-312-0103'2''Клапан балансировочный автоматически
       й , с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 ба
       р до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Dan
       foss ГОСТ 5761-2005'шт.*
27 С1242-312-0504'2''Клапан балансировочный регулирующий,
        латунный с наружной резьбой, независимый от колеб
       аний давления, с измерительными ниппелями, Т до +1
       20°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
28 Ц13-110203-0105'2+2''Автоматический балансировочный кл
       апан, диаметр условного прохода до 80 мм. Установк
       а на фланцевых соединениях'шт.*
29 С1242-312-0206'2''Клапан балансировочный автоматически
       й, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар
        до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfo
       ss ГОСТ 5761-2005'шт.*
30 С1242-312-0106'2''Клапан настраиваемый запорно-измерит
       ельный, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16,
       DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
31 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4+8''Краны шаровые
        диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
32 С1242-209-7403'4''Кран шаровый стальной, для спуска во
       здуха DN 25'шт.*
33 С1242-202-0301'8''Кран шаровый стальной приварной, ста
       ндартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т
        до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
34 С1261-301-0219'1653''Крепления для трубопроводов,радиа
       торов/кронштейны, планки, хомуты/''кг*
35 Е11-130301-1403к=2'447,11.2''Поверхности металлические
        огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 трубопроводо
       в за 2 раза'м2*
36 Е11-130301-1403к=2'10.2''Поверхности металлические огр
       унтованные. Окраска эмалями ЭП-51 регистров за 2 р
       аза'м2*
37 Е11-130301-0406'380,29''Поверхности металлические. Огр
       унтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
38 Е11-130301-1421'380,29.2''прим. Антикоррозийное маслян
       но-битумное покрытие за 2 раза'м2*
39 Е11-260101-1701(РС140805)'4070+58+84+9+62+18''Трубопро
```

воды диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
40 С1234-303-0305'4070.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019'м*
41 С1234-303-0307'58.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019'м*
42 С1234-303-0310'84.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77'м*
43 С1234-303-0312'9.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019'м*
44 С1234-303-0319'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77'м*
45 С1234-303-0321'18.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019'м*
46 Ц13-080305-1202'1''Печь электрическая. Монтаж оборудования'шт.*
47 СТПрайс лист ТОО"ЭлектроПромСнаб KZ"(=14)'1'7920:1,12.1,012'Печь электрическая ПЭТ-4'шт.*
48 П2Квартирный узел ввода*
49 С1242-209-7402'4.54''Кран шаровый марки BVR, DN 20'шт.*
50 Е11-181001-0101(РС262174)'54''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка'фильтр*
51 С1242-404-0102'54''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20'шт.*
52 Ц13-110203-0102'54''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
53 С1245-707-0105'54''Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss'шт.*
54 С1245-708-0102'54''Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005'шт.*
55 Ц13-110203-0102'54+54''Автоматический балансировочный клапан д=20мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
56 С1242-312-0102'54''Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
57 С1242-312-0503'54''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
58 Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'54''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
59 С1245-405-1504'54''Воздухоотводчик автоматический'шт*
60 С1242-209-7401'2.54''Кран шаровый марки BVR-C, DN 15'шт.*
61 Е11-160301-0102'54''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
62 Е11-160301-0101'54''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-161101-0101(РС295855РС249132)'54+54''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
64 Е11-180701-0210(РС251472)(РС261741)'4.54''Воздухоотводчики. Установка'шт.*
65 С1245-405-1504'4.54''Воздухоотводчик автоматический'шт*
66 РУзел управления*
67 Е11-180801-0102(РС102634)(РС144732)(РС146678)(РС147045)(РС147341)(РС149395)(РС158886)(РС187339)(РС188241)(РС261725)(РС261727)(РС278579)(РС410390)'1''Прим Блочный тепловой пункт.Установка'узел*
68 513-201-0513'1''Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо'шт.*
69 Ц13-110203-0105'2+1''Электромагнитный расходомер-счетчик д=65мм. Установка'шт.*
70 С1245-706-0207'2''Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет'шт.*
71 С1245-710-0317'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет'комплект*
72 Е11-160401-0205'20''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*

73 Е11-161101-0102(РС295855РС249132)'20''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое'мтрубопровода*
74 Е11-260101-1701(РС140805)'20''Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука'м трубопровода*
75 С1234-303-0323'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77'м*
76 С1261-301-0219'30''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
77 Е11-130301-0406'6,8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
78 Е11-130301-1421'6,8.2''прим. Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие за 2 раза'м2*
79 С1241-112-0147'4''Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
80 Е11-220801-0105'3,09.2:1000''Неподвижные опоры. Установка'т фасонных частей*
81 С1222-519-0202'3,09.2:1000''Опоры неподвижные'т*
82 Е11-090305-0301(РС248298)'2.1,1:1000''Опоры скользящие. Монтаж'т конструкций*
83 С1222-519-0201'2.1,1:1000''Опоры скользящие'т*
84 Е11-070512-0111(РС125423)'2''Опорные подушки. Установка'шт. сборных конструкций*
85 С1261-101-0383'2.0,013''Опорные подушки ОП2'м3*
86 РВентиляция жилых этажей*
87 Е11-200301-0205'91''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х150 мм. Установка'решетка*
88 Е11-200301-0206'42''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), размер 150х200 мм. Установка'решетка*
89 Е11-200301-0201'2''Решетки вентиляционные переточные,РП 150х200 мм. Установка'решетка*
90 Е11-201501-0101(РС144746)(РС147667)(РС259204)'32''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
91 С1246-409-0102'32''Вентилятор осевой Stil 120SP'шт.*
92 Е11-200101-0102'2,86''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
93 С1246-301-0502'5''Средства для крепления воздуховодов'кг*
94 Е11-200301-0203(РС144746)(РС147341)(РС188223)(РС279845)'2''Решетки вытяжные. Установка'решетка*
95 С1246-304-0403'2''Решетки вытяжные 1515К10ФВ'шт.*
96 С1214-402-0101'0,04''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82'м2*
97 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-05

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	4253,4458469	1619,58	-	-	6888779
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,20888234	1660,84	-	-	(281029)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	6888779
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5692398	5827	-	1935	3317
						-	-	1101,48	
4	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03586	264	-	-	9
						-	-	-	
5	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	39,286548	12	-	-	471
						-	-	-	
6	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,229148	6329	-	1619	26766
						-	-	6846,99	
7	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	5788	-	2312	58
						-	-	23,12	
8	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	30,576	61	-	-	1865
						-	-	-	
9	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,207549	27	-	-	6
						-	-	-	
10	1197С	3105-0402-0303 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0117117	56	-	-	0,66
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,00814	89	-	-	0,72
						-	-	-	
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,57096211	2514	-	1355	1435
						-	-	773,65	
13	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	76,23	76	-	-	5793
						-	-	-	
14	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	38,3068137	168	-	-	6436
						-	-	-	
15	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,002618	158	-	-	0,41
						-	-	-	
16	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,207549	5271	-	1619	1094
						-	-	336,02	
17	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,12337302	5415	-	2312	54818
						-	-	23405,24	
18	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	153,49872202	3298	-	1619	506239
						-	-	248514,43	
19	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	21,116358	163	-	-	3442
						-	-	-	
20	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	97,162404	28	-	-	2721
						-	-	-	
21	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	75,8728179	18	-	-	1366
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				281000,93	615838
			Строительные материалы и конструкции						
22	102634С	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,000536	18884	16688	-	10
						-	-	-	
23	102636С	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,08666	21562	19313	-	1869
						-	-	-	
24	127966С	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,8727	874	856	-	7755
						-	-	-	
25	128070С	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,000066	70	68	-	-
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	128849С	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00004114	5615 -	5503 -	- -	0,23
27	130740С	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0022	821622 -	814096 -	- -	1808
28	130741С	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00618	821622 -	814096 -	- -	5078
29	131534С	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00000227	70372 -	68510 -	- -	0,16
30	135959С	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	61,7903	4580 -	4489 -	- -	283000
31	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01592	647579 -	633472 -	- -	10309
32	145664С	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,22	1221 -	1196 -	- -	269
33	145978С	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	10,64	743 -	727 -	- -	7906
34	146125С	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00002545	2462597 -	2412901 -	- -	63
35	146643С	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0063973	622565 -	608926 -	- -	3983
36	146645С	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,6893	5867 -	5749 -	- -	4044
37	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,5884	400 -	364 -	- -	5835
38	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,001298	165 -	159 -	- -	0,21
39	146883С	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01587069	287630 -	281927 -	- -	4565
40	147045С	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	17,3578	320 -	313 -	- -	5554
41	147074С	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00000022	1863700 -	1826336 -	- -	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00700287	206112	201113	-	1443
						-	-	-	
43	147347С	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0000308	219538	214275	-	7
						-	-	-	
44	147348С	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005562	207992	202955	-	116
						-	-	-	
45	147667С	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2288	446	437	-	102
						-	-	-	
46	147795С	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	8,642	2409	2361	-	20819
						-	-	-	
47	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03483878	439993	429053	-	15329
						-	-	-	
48	149385С	261-201-0368 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,091422	896887	877774	-	81995
						-	-	-	
49	149395С	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	40,4881	568	554	-	22997
						-	-	-	
50	149501С	261-201-0377 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,228555	659242	644391	-	150673
						-	-	-	
51	157960С	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	54	1067	1045	-	57618
						-	-	-	
52	157961С	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4517	1191	1166	-	5379747
						-	-	-	
53	157962С	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	214	888	869	-	190032
						-	-	-	
54	157963С	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	113	1481	1449	-	167353
						-	-	-	
55	157964С	261-305-0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	23	1613	1578	-	37099
						-	-	-	
56	187338С	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,024	31711	31080	-	761
						-	-	-	
57	187487С	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0268	5586	5475	-	150
						-	-	-	
58	187488С	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиато-	100 шт.	0,0268	5802	5686	-	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ров к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм			-	-	-	
59	187490С	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537 -	526 -	- -	16110
60	188064С	246-102-0105 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,86	5473 -	5358 -	- -	15653
61	188220С	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,148	3519 -	3449 -	- -	521
62	188226С	261-302-0123 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	1,82	48064 -	47120 -	- -	87476
63	188227С	261-302-0124 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	1,68	38129 -	37380 -	- -	64057
64	249131С	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	31,3559	154 -	154 -	- -	4829
65	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	54,452	21 -	21 -	- -	1143
66	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	18,9	459 -	448 -	- -	8675
67	249439С	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	69,6762	897 -	877 -	- -	62500
68	251470С	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00618	340239 -	333521 -	- -	2103
69	256054С	242-312-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	56	76978 -	75468 -	- -	4310768
70	256055С	242-312-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	84053 -	82402 -	- -	168106
71	257092С	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	54	10075 -	9872 -	- -	544050
72	260446С	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	372,035	2281 -	2234 -	- -	848612
73	261379С	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных	м	8	2465	2409	-	19720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005			-	-	-	
74	262613С	245-510-0104 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	254	10444 -	10238 -	- -	2652776
75	272105С	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00000132	651547 -	636459 -	- -	0,86
76	275672С	245-510-0402 РСНБ РК 2015	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 8°С до 28°С	шт.	254	3540 -	3471 -	- -	899160
77	278579С	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,375	483 -	471 -	- -	14188
78	278603С	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	52	2049 -	2005 -	- -	106548
79	278604С	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	71	2450 -	2397 -	- -	173950
80	278605С	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	18	3115 -	3048 -	- -	56070
81	278606С	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	20	4095 -	4006 -	- -	81900
82	279826С	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00000427	552079 -	539844 -	- -	2
83	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05805	392348 -	383245 -	- -	22776
84	280187С	241-703-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,442	1313 -	1286 -	- -	580
85	280188С	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	967,291	172 -	168 -	- -	166374
86	283087С	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5192 -	5089 -	- -	41536
87	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	85,628	985 -	965 -	- -	84344
88	286164С	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,000022	392 -	383 -	- -	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-	-	
89	290056С	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,014	659	645	-	9
						-	-	-	
90	293028С	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0158	165361	160708	-	2613
						-	-	-	
91	295740С	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,143286	338	332	-	48
						-	-	-	
92	298346С	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	648,15	1740	1706	-	1127781
						-	-	-	
93		214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,04	891	-	-	36
						-	-	-	
94		234-303-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	4477	374	-	-	1674398
						-	-	-	
95		234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	63,8	366	-	-	23351
						-	-	-	
96		234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	92,4	437	-	-	40379
						-	-	-	
97		234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм СТ	м	9,9	482	-	-	4772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			РК 3364-2019						
98		234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	879 -	- -	- -	59948
99		234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019	м	19,8	1136 -	- -	- -	22493
100		234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	22	1661 -	- -	- -	36542
101		241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1642 -	- -	- -	6568
102		242-207-3801 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	258	278 -	- -	- -	71724
103		242-209-7401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый марки BVR-C, DN 15	шт.	108	8559 -	- -	- -	924372
104		242-209-7402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый марки BVR, DN 20	шт.	216	9403 -	- -	- -	2031048
105		242-209-7403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха DN 25	шт.	4	10967 -	- -	- -	43868
106		242-312-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	62056 -	- -	- -	3475136
107		242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический , с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25	шт.	2	75143 -	- -	- -	150286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005						
108		242-312-0106 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	167215 -	- -	- -	334430
109		242-312-0206 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,6 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	167215 -	- -	- -	334430
110		245-405-1504 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчик автоматический	шт	270	2922 -	- -	- -	788940
111		245-706-0207 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	шт.	2	166018 -	- -	- -	332036
112		245-707-0105 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	54	43297 -	- -	- -	2338038
113		245-708-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	54	3494 -	- -	- -	188676
114		245-710-0317 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	450698 -	- -	- -	450698
115		246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	5	655 -	- -	- -	3275
116		246-304-0403 РСНБ РК 2015	Решетки вытяжные 1515К10ФВ	шт.	2	784 -	- -	- -	1568
117		246-409-0102 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	32	3597 -	- -	- -	115104
118		261-101-0383 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2	м3	0,026	52841 -	- -	- -	1374
119		261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1653	537 -	- -	- -	887661
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	32394571
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
120	513-201 -0513	513-201-0513 РСНБ РК 2015	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_Зк2-150/250, с независимым отоплением с резервным	шт.	1	15240383 -	15240383 -	- -	15240383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двух-ступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо						
121		ТПрайс лист ТОО"ЭлектроП-ромСнаб KZ"	Печь электрическая ПЭТ-4	шт.	1	7156,29 -	7156,29 -	- -	7156
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	15247539

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз 73

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06

НА Электрооборудование и электроосвещение

ОСНОВАНИЕ: Заказ 101 ТОО ПИИ "Семстройпроект"ЭОМ 1-19,ЭОМ.С.С1-9

Сметная стоимость	34415,547 тыс.тенге
Сметная заработная плата	4880,447 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,233 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К О М П Л Е К Т Н О Е У С Т Р О Й С Т В О 1.1аВводно-распределительное устройство опросный лист ЭЛ-14									
1.	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	3	24459,58 9483,95	734,42 324,31	73379 28452	2203 973	42724 --	21186 7565	102130
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	0,015 т	0,045		868671		39090			
2.	515-301-0301 РСНБ РК 2015	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели	шт.	1	693838 --	-- --	693838 --	-- --	-- 693838	-- --	693838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012									
3.	515-301-0612 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	381648 -- --	-- -- --	763296 -- --	-- -- --	-- 763296 --	-- -- --	763296
4.	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1580,24 1462,47	90,86 39,31	3160 2925	182 79	53 --	2163 426	5748
5.	247-301-0226 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	2	63751 --	-- --	127502 --	-- --	127502 --	-- 10200	137702
6.	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	36818,68 6724	3899,98 1611,71	73637 13448	7800 3223	52389 --	12003 6851	92492
7.	515-301-0401 РСНБ РК 2015	-Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	556352 -- --	-- -- --	556352 -- --	-- -- --	-- 556352 --	-- -- --	556352
8.				1	265655	--	265655	--	--	--	265655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	515-301-0620 РСНБ РК 2015	-Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.		--	--	--	--	265655	--	
9.				2	4128,77	62,25	8258	124	2034	4430	13703
	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		3049,85	26,73	6100	53	--	1015	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1	2							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		1272			
9.2.			0,58	1,16							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		527			
10.				1	19161	--	19161	--	19161	--	20694
	247-201-0602 РСНБ РК 2015	-1.3 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	1533	
		СП - 8%									
11.				1	13548	--	13548	--	13548	--	14632
	247-201-0601 РСНБ РК 2015	-1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		--	--	--	--	--	1084	
		СП - 8%									
12.				5	2143,33	89,17	10717	446	587	7114	19257
	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1936,81	39,31	9684	197	--	1426	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			0,041	0,205							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		92			
12.2.			0,0002	0,001							
261-201-0322		Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т			458638		459			
13.				5	12892	--	64460	--	64460	--	69617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-203-0 102 РСНБ РК 2015	-1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5157	
		1.6 Щиток этажный(ЩЭ) на 3 квартиры со слаботочным отсеком 18шт									
14.				18	4128,77	62,25	74318	1120	18301	39872	123326
	1121-0502 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф		---	---	---	---	---	---	
					3049,85	26,73	54897	481	--	9135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			1	18							
252-207-3979		Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.			636		11448			
14.2.			0,58	10,44							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			454		4740			
15.				18	33639	--	605502	--	605502	--	653942
	247-201-1 202 РСНБ РК 2015	-Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	48440	
16.				54	874,98	--	47249	--	1862	34040	87792
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель.Установка НР - 75%; СП - 8%	шт		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	45387	--	--	6503	
17.				54	1965	--	106110	--	106110	--	114599
	247-204-0 653 РСНБ РК 2015 прим.	-Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	8489	
18.				54	1580,24	90,86	85333	4907	1453	58389	155220
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					1462,47	39,31	78973	2123	--	11498	
19.				54	24096	--	1301184	--	1301184	--	1405279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-301-0 120 РСНБ РК 2015	-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	104095	
		1.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей (ШК)54шт									
20.				54	6941,52	191,8	374842	10357	92163	199129	619888
	1308-0305 -0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					5043	78,62	272322	4245	--	45918	
21.				54	2769	--	149526	--	149526	--	161488
	247-201-1 004 РСНБ РК 2015	-а)Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	11962	
22.				54	874,98	--	47249	--	1862	34040	87792
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель. Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	45387	--	--	6503	
23.				54	2128	--	114912	--	114912	--	124105
	247-204-0 763 РСНБ РК 2015	-б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	9193	
24.				216	874,98	--	188996	--	7448	136161	351170
	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель. Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					840,5	--	181548	--	--	26013	
25.				54	5307	--	286578	--	286578	--	309504
	247-204-2 826 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	22926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51327.1-2010 СП - 8%									
26.	247-204-2810 РСНБ РК 2015	-г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	108	5358 -- --	-- -- --	578664 -- --	-- -- --	578664 -- --	-- 46293	624957
27.	247-204-0713 РСНБ РК 2015	-Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	54	527 -- --	-- -- --	28458 -- --	-- -- --	28458 -- --	-- 2277	30735
28.	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	8393,2 4623	113,18 39,31	8393 4623	113 39	3657 --	3357 940	12690
29.	247-208-0610 РСНБ РК 2015	-Пускатели магнитные ПМ12-010-260 СП - 8%	шт.	1	8291 --	-- --	8291 --	-- --	8291 --	-- 663	8954
30.	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4924,28 3362	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98 --	2875 624	8423
31.	247-305-0131 РСНБ РК 2015	-Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в	шт.	1	146546 --	-- --	146546 --	-- --	146546 --	-- 11724	158270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		виде оборудования для сбора данных СП - 8%									
		Э Л Е К Т Р О А П П А Р А Т У Р А									
32.	1308-0305 -1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект	54	1116,47 1075,84	11,39 3,93	60289 58095	615 212	1579 --	41981 8182	110452
33.	247-202-0 301 РСНБ РК 2015	-2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом СП - 8%	шт.	54	1136 --	-- --	61344 --	-- --	61344 --	-- 4908	66252
34.	1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Автоматический выключатель. Установка НР - 75%; СП - 8%	шт.	6	874,98 840,5	-- --	5250 5043	-- --	207 --	3782 723	9755
35.	247-204-2 832 РСНБ РК 2015	-2.2 Автомат трехполюсный на ток 2,5А АП50Б-3МТ СП - 8%	шт.	2	5307 --	-- --	10614 --	-- --	10614 --	-- 849	11463
36.	247-204-2 814 РСНБ РК 2015	-2.3 Автомат трехполюсный на ток 1,6А АП50Б-2МТ СП - 8%	шт.	2	3959 --	-- --	7918 --	-- --	7918 --	-- 633	8551
37.	247-204-2 810 РСНБ РК 2015	-2.4 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ СП - 8%	шт.	2	5358 --	-- --	10716 --	-- --	10716 --	-- 857	11573
		С В Е Т О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е									
38.	1121-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	252	657,67 584,86	4,36 1,97	165733 147385	1098 496	17250 --	106474 21777	293984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.			0,0204	5,1408							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		4889			
38.2.			0,102	25,704							
261-303-0101		Держатель светильника	10 шт.			460		11824			
39.				90	32088	--	2887920	--	2887920	--	3118954
	247-102-0 157 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный светодиодный мощностью 18Вт OPL/S ECO LED 300 4000К	шт.		--	--	--	--	--	231034	
		СП - 8%									
40.				92	22647	--	2083524	--	2083524	--	2250206
	247-102-0 156 РСНБ РК 2015	-Светильник настенно-потолочный светодиодный мощностью 13Вт,CD LED 13 4000К	шт.		--	--	--	--	--	166682	
		СП - 8%									
41.				28	12155	--	340340	--	340340	--	367567
	247-102-0 150 РСНБ РК 2015	-Светильники тоже светодиодные мощностью 8Вт OD LED 8 5000К	шт.		--	--	--	--	--	27227	
		СП - 8%									
42.				40	17622	--	704880	--	704880	--	761270
	247-102-0 144 РСНБ РК 2015	-Светильник настенный светодиодный мощн. до 14Вт RKL LED 13 4000К	шт.		--	--	--	--	--	56390	
		СП - 8%									
43.				2	38740	--	77480	--	77480	--	83678
	247-103-0 231 РСНБ РК 2015	-Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	6198	
		СП - 8%									
44.				2	836,83	18,15	1674	37	13	1181	3083
	1121-0401 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Указатели световые настенные. Установка	шт.		812,13	7,86	1624	16	--	228	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1.			0,0102	0,0204							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		9			
44.2.			0,003	0,006							
261-107-0493		Лента липкая	кг			652		4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм									
45.				2	24391	--	48782	--	48782	--	52685
	247-102-0 160 РСНБ РК 2015	-Указатель выхода светодиодный MARS FFS-203 LED	шт.		--	--	--	--	--	3903	
		СП - 8%									
46.				1	6009	--	6009	--	6009	--	6490
	247-101-0 106 РСНБ РК 2015	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.		--	--	--	--	--	481	
		СП - 8%									
47.				1	467	--	467	--	467	--	504
	247-202-0 408 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели LED ЭКО , напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 3,5 Вт	шт.		--	--	--	--	--	37	
		СП - 8%									
48.				80	511,34	13,31	40907	1065	1804	27727	74125
	1121-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.		475,48	5,9	38038	472	--	5491	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1.			0,0151	1,208							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		544			
48.2.			0,0102	0,816							
261-404-0531		Сжимы соединительные	100 шт.			951		776			
48.3.			0,0042	0,336							
217-106-0105		Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг			977		328			
49.				80	89	--	7120	--	7120	--	7690
	247-213-0 202 РСНБ РК 2015 прим	-Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012(для шахт	шт.		--	--	--	--	--	570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		лифтов,санузлов,кладовок) СП - 8%									
50.	1121-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Патроны подвесные. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	130	450,9 427,91	11,33 5,11	58617 55628	1473 664	1516 --	40531 7932	107079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	261-404-0531	Сжимы соединительные	0,0102 100 шт.	1,326		951		1261			
51.	247-213-0103 РСНБ РК 2015	-Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012(для врем.подвесов прихожих и кухонь) СП - 8%	шт.	130	184 --	--	23920 --	--	23920 --	-- 1914	25834
		Электроустановочные изделия									
52.	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	762	266,86 232,79	0,23 0,11	203347 177386	175 84	25786 --	127778 26490	357615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1.	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	777,24		32		24872			
53.	247-214-0116 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004-Б)	шт.	652	476 --	--	310352 --	--	310352 --	-- 24828	335180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
54.				110	636	--	69960	--	69960	--	75557
	247-214-0 120 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(сдвоенная РС16-007)	шт.		--	--	--	--	--	5597	
		СП - 8%									
55.				73	218,97	0,22	15985	16	706	10995	29138
	1121-0202 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		209,08	0,1	15263	7	--	2158	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,0204	1,4892							
261-107-0224		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		670			
56.				54	1365	--	73710	--	73710	--	79607
	247-214-0 404 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.		--	--	--	--	--	5897	
		СП - 8%									
57.				19	342	--	6498	--	6498	--	7018
	247-214-0 102 РСНБ РК 2015 прим.	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.		--	--	--	--	--	520	
		СП - 8%									
58.				459	266,86	0,23	122489	105	15533	76969	215414
	1121-0202 -0201	-Выключатели одноклавишные и	шт.		232,79	0,11	106851	50	--	15957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1. 261-303-0102		Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1,02 шт.	468,18			32	14982			
59.	247-212-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54	401 --	-- --	21654 --	-- --	21654 --	-- 1732	23386
		СП - 8%									
60.	247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	345 --	-- --	69000 --	-- --	69000 --	-- 5520	74520
		СП - 8%									
61.	247-212-0104 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	205	368 --	-- --	75440 --	-- --	75440 --	-- 6035	81475
		СП - 8%									
62.	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	30	1270,58 1143,08	16,88 3,93	38117 34292	506 118	3319 --	24775 5031	67924
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17											
63.				30	300	--	9000	--	9000	--	9720
247-212-0207 РСНБ РК 2015 прим	-4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели (А 14-100)	шт.			--	--	--	--	--	720	
	СП - 8%										
64.				124	266,86	0,23	33091	29	4196	20793	58195
1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.			232,79	0,11	28866	14	--	4311	
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1.			1,02	126,48							
261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.					32		4047		
65.				16	401	--	6416	--	6416	--	6929
247-212-0103 РСНБ РК 2015 прим.	-4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.			--	--	--	--	--	513	
	СП - 8%										
66.				108	345	--	37260	--	37260	--	40241
247-212-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(для включения вытяжного вентиллятора)	шт.			--	--	--	--	--	2981	
	СП - 8%										
	Электромонтажные изделия										
67.				1230	89	--	109470	--	109470	--	118228
247-202-0603 РСНБ РК 2015 прим.	-5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.			--	--	--	--	--	8758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
68.	247-202-0 603 РСНБ РК 2015 прим.	-5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1920	89 ---	-- ---	170880 ---	-- ---	170880 ---	-- 13670	184550
		СП - 8%									
69.	247-202-0 203 РСНБ РК 2015 прим.	-5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	1446 ---	-- ---	173520 ---	-- ---	173520 ---	-- 13882	187402
		СП - 8%									
70.	247-202-0 408 РСНБ РК 2015 прим.	-5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	467 ---	-- ---	7005 ---	-- ---	7005 ---	-- 560	7565
		СП - 8%									
71.	247-202-0 205 РСНБ РК 2015 прим.	-5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	1851 ---	-- ---	37020 ---	-- ---	37020 ---	-- 2962	39982
		СП - 8%									
72.	247-202-0 414 РСНБ РК 2015 прим.	-5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	325	140 ---	-- ---	45500 ---	-- ---	45500 ---	-- 3640	49140
		СП - 8%									
73.	247-202-0 414 РСНБ РК 2015 прим.	-5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	665	140 ---	-- ---	93100 ---	-- ---	93100 ---	-- 7448	100548
		СП - 8%									
74.	247-202-0 601 РСНБ РК 2015 прим.	-5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия	шт.	335	129 ---	-- ---	43215 ---	-- ---	43215 ---	-- 3457	46672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3									
		СП - 8%									
75.				30	487,63	74,21	14629	2227	745	8741	25240
	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.		388,56	16,12	11657	484	--	1870	
		НР - 72%; СП - 8%									
76.				30	574	--	17220	--	17220	--	18598
	243-907-0701 РСНБ РК 2015	-5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.		--	--	--	--	--	1378	
		СП - 8%									
77.				60	43,83	9,99	2630	599	88	1585	4553
	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.		32,38	4,32	1943	259	--	337	
		НР - 72%; СП - 8%									
78.				60	314	--	18840	--	18840	--	20347
	243-907-0503 РСНБ РК 2015	-5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.		--	--	--	--	--	1507	
		СП - 8%									
79.				0,156	108126,08	16374,96	16868	2555	379	10721	29796
	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		89319	6132,36	13934	957	--	2207	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.				60	4608	--	276480	--	276480	--	298598
	243-907-0808 РСНБ РК 2015	-5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м		--	--	--	--	--	22118	
		СП - 8%									
81.				7	2638	--	18466	--	18466	--	19943
	243-907-1424 РСНБ РК 2015	-5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3	шт.		--	--	--	--	--	1477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
82.				4	979,3	28,36	3917	113	2676	841	5138
	1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из угловой стали сечением 50х50х5. Монтаж по строительным основаниям	м		282,06	9,83	1128	39	--	381	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				1	882,05	50,86	882	51	377	333	1313
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	454	9	--	97	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.				1,03	129	--	133	--	133	--	144
	243-904-0 101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м		--	--	--	--	--	11	
		СП - 8%									
85.				54	829	--	44766	--	44766	--	48347
	247-202-0 104 РСНБ РК 2015 прим.	-5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.		--	--	--	--	--	3581	
		СП - 8%									
		П Р О В О Д А И К А Б Е Л И									
86.				0,1224	2749052	--	336484	--	336484	--	363403
	243-112-1 110 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	26919	
		СП - 8%									
87.				0,5508	1399354	--	770764	--	770764	--	832425
	243-107-1 505 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	61661	
		СП - 8%									
88.				0,561	865679	--	485646	--	485646	--	524498
	243-107-1 504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	км		--	--	--	--	--	38852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
89.	243-107-1 502 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,59	377116 ---	-- --	1730962 ---	-- --	1730962 ---	-- 138477	1869439
		СП - 8%									
90.	243-142-0 111 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012(заземление ванных)	км	0,618	235657 ---	-- --	145636 ---	-- --	145636 ---	-- 11651	157287
		СП - 8%									
91.	243-142-0 303 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012(для подвесов вк кухне и прихожей)	км	0,1545	40523 ---	-- --	6261 ---	-- --	6261 ---	-- 501	6762
		СП - 8%									
92.	243-107-1 905 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2071131 ---	-- --	21126 ---	-- --	21126 ---	-- 1690	22816
		СП - 8%									
93.	243-107-1 904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1255690 ---	-- --	192121 ---	-- --	192121 ---	-- 15370	207491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
94.	243-107-1 903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	844114 --	-- --	25830 --	-- --	25830 --	-- 2066	27896
		СП - 8%									
95.	243-107-1 901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	433968 --	-- --	44265 --	-- --	44265 --	-- 3541	47806
		СП - 8%									
96.	243-107-1 302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	263709 --	-- --	26898 --	-- --	26898 --	-- 2152	29050
		СП - 8%									
97.	243-107-1 501 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,12	241970 --	-- --	1480856 --	-- --	1480856 --	-- 118469	1599325
		СП - 8%									
98.	243-107-1 301 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,326	166595 --	-- --	220905 --	-- --	220905 --	-- 17672	238577
		СП - 8%									
99.	243-107-1 701 РСНБ	-Кабели силовые, не распространяющие	км	1,02	354355 --	-- --	361442 --	-- --	361442 --	-- 28915	390357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		СП - 8%									
100.	243-112-0910 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	2522858 --	-- --	15440 --	-- --	15440 --	-- 1235	16675
		СП - 8%									
101.	1121-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках	м	126	87,97 74,8	2,46 0,94	11084 9425	310 118	1349 --	6871 1436	19392
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	0,004 100 шт.	0,504		1978		997			
101.2.	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	0,0021 кг	0,2646		836		221			
102.	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	15030	264,29 211,59	2,09 0,07	3972279 3180198	31413 1052	760668 --	2290500 501022	6763801
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1.	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1,01 м	15180,3		27		409868			
102.2.	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	1,2 шт.	18036		7		126252			
102.3.	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	0,004 100 шт.	60,12		1978		118917			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сечение от 3 до 10 мм2									
103.				0,08	20758	--	1661	--	1661	--	1794
	243-902-0 807 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.		--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
104.				20	171	--	3420	--	3420	--	3694
	247-202-0 504 РСНБ РК 2015 прим.	-Сжим ответвительный У731	шт.		--	--	--	--	--	274	
		СП - 8%									
105.				54	49687,39	--	2683119	--	--	--	2683119
	ТОО"Мечта маркет"	-Плита электрическая двухкомфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт		--	--	--	--	2683119	--	
		Т Р У Б Ы									
106.				826,2	90	--	74358	--	74358	--	80307
	241-207-0 203 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	5949	
		СП - 8%									
107.				510	72	--	36720	--	36720	--	39658
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м		--	--	--	--	--	2938	
		СП - 8%									
108.				2	4546	--	9092	--	9092	--	9819
	241-101-0 215 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		--	--	--	--	--	727	
		СП - 8%									
		З А З Е М Л Е Н И Е И М О Л Н И Е З А Щ И Т А(ЭС13)									
109.				11	2014,32	--	22158	--	--	15953	41160
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта(Контур заземления)		2014,32	--	22158	--	--	3049	
		НР - 72%; СП - 8%									
110.				11	1051,7	--	11569	--	--	8329	21490
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта(Контур заземления)		1051,7	--	11569	--	--	1592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
111.	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)	м	55	920,42 219,38	25,25 8,65	50623 12066	1389 476	37168 --	9030 4772	64425
		НР - 72%; СП - 8%									
112.	1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	698 250,72	22,91 7,47	55840 20058	1833 598	33949 --	14872 5657	76369
		НР - 72%; СП - 8%									
113.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	4635,66 1096,9	169,88 55,03	69535 16454	2548 825	50533 --	12441 6558	88534
		НР - 72%; СП - 8%									
114.	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	535	420,72 266,39	15,64 4,32	225085 142519	8367 2311	74199 --	104277 26349	355712
		НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		34415547
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	4859142	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	85240	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	21305	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	18804939	
Оборудование, инвентарь	Тенге	4962260	
Накладные расходы	Тенге	3522239	
Сметная прибыль	Тенге	2181727	

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э276280'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
       м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружн
       ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0
       1'Жилой дом поз 73''02'см.02-01-06'Электрооборудов
       ание и электроосвещение'Заказ 101 ТОО ПИИ "Семстро
       йпроект"ЭОМ 1-19,ЭОМ.С.С1-9''в текущих ценах на 3
       кв.2021 г.*
 3 (РС295834)(РС296168)(РС296127)*
 4 П2К О М П Л Е К Т Н О Е   У С Т Р О Й С Т В О*
 5 П21.1аВводно-распределительное устройство опросный лис
       т ЭЛ-14*
 6 П2_____*
 7 Е11-210501-0101'1+2''Устройства вводно-распределительн
       ые. Монтаж'шкаф*
 8 515-301-0301'1''Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальны
       й ток панели 250 А, количество и номинальный ток в
       водного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
 9 515-301-0612'2''Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-7370
       7-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количес
       тво групп предохранителей на отходящих линиях НПН2
       -250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
10 Ц13-080305-1002'2''Счетчики трехфазные. Установка на г
       отовом основании'шт.*
11 С1247-301-0226'2''Счетчики электронные трехфазные одно
       тарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ Р
       LC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точнос
       ти 1'шт.*
12 П2_____*
13 Ц13-080304-0207'1+1''Блок управления шкафного исполнен
       ия или распределительный пункт (шкаф) высота и шир
       ина до 1700х1100 мм. Установка на полу'шт.*
14 515-301-0401'1''Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У
       З, номинальный ток панели 400 А, тип и количество
       групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60
       8 штук ГОСТ 30011.1-2012'шт.*
15 515-301-0620'1''Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)'шт.*
16 Е11-210502-0108'1+1''Щитки групповые осветительные мас
       сой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой ни
       ше или на стене'шкаф*
17 С1247-201-0602'1''1.3 Щиты осветительные с выключателе
       м модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ
        Р 51778-2001'шт.*
18 С1247-201-0601'1''1.4 Щиты осветительные с выключателе
       м модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ
       Р 51778-2001'шт.*
19 Е11-210502-0201'5''Трансформаторы с понизительной мощн
       остью до 0,25 кВа. Монтаж'шт.*
20 С1247-203-0102'5''1.5 Ящик с понижающим трансформаторо
       м ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12
       434-93'шт.*
21 П21.6 Щиток этажный(ЩЗ) на 3 квартиры со слаботочным о
       тсеком 18шт*
22 Е11-210502-0108'18''Щитки групповые осветительные масс
       ой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене'
       шкаф*
23 С1247-201-1202'18''Щит распределительный, этажный ГОСТ
        32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IР31'шт.*
24 Ц13-110301-0101'3.18''Автоматический выключатель.Устан
       овка 'шт*
25 С1247-204-0653 прим.'3.18''Выключатель автоматический
       на ток 63А АЕ2044'шт.*
26 Ц13-080305-1002'3.18''Счетчики трехфазные. Установка н
       а готовом основании'шт.*
27 С1247-301-0120'3.18''Счетчики электронные однофазные м
       ноготарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711
       PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности
       1'шт.*
28 П21.7 Щиток квартирный встроенного типа на 12 модулей
       (ШК)54шт*
29 Ц13-080305-0905'54''Щитки осветительные массой до 6 кг
       . Установка в нише болтами на конструкции'шт.*
30 С1247-201-1004'54''а)Щит распределительный пластиковый
       , встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IР41'шт.*
31 Ц13-110301-0101'54''Автоматический выключатель. Устано
       вка'шт.*
32 С1247-204-0763'54''б)Выключатель автоматический ВА47-2
       9 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-20
       10'шт.*
33 Ц13-110301-0101'(1+2+1).54''Автоматический выключатель
       . Установка'шт.*
34 С1247-204-2826'1.54''Автоматы дифференциальные АД12 2Р
        40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
35 С1247-204-2810'2.54''г)Автоматы дифференциальные АД12
       2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
36 С1247-204-0713'1.54''Д)Выключатель автоматический ВА47
       -29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-
       2010'шт.*
37 П2_____*
38 Ц13-080303-1004'1''Пускатель магнитный общего назначен
       ия отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на к
       онструкции на стене или колонне'шт.*
39 С1247-208-0610 '1''Пускатели магнитные ПМ12-010-260'шт
       .*
40 Ц13-080304-0304'1''Шкаф (пульт) управления навесной, в
       ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ
       ка'шт.*
41 С1247-305-0131'1''Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ
       -12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками
       , PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и а
       втоматическими выключателями, для распределения и
       учета электрической энергии напряжением 380 В, в в
       иде оборудования для сбора данных'шт.*
42 П2Э Л Е К Т Р О А П П А Р А Т У Р А *
43 Ц13-080305-1401'54''Звонок электрический с кнопкой. Мо
       нтаж оборудования'комплект*
44 С1247-202-0301'54''2.1 Звонки электрические бытовые со
        светодиодом'шт.*
45 Ц13-110301-0101'2+2+2''Автоматический выключатель. Уст
       ановка'шт.*
46 С1247-204-2832'2''2.2 Автомат трехполюсный на ток 2,5А
```

АП50Б-3МТ'шт.*
47 С1247-204-2814'2''2.3 Автомат трехполюсный на ток 1,6 А АП50Б-2МТ'шт.*
48 С1247-204-2810'2''2.4 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ'шт.*
49 П2С В Е Т О Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б О Р У Д О В А Н И Е*
50 Е11-210401-0101'90+92+28+40+2''Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды'шт.*
51 С1247-102-0157'90''Светильник потолочный светодиодный мощностью 18Вт OPL/S ECO LED 300 4000К'шт.*
52 С1247-102-0156'92''Светильник настенно-потолочный светодиодный мощностью 13Вт,CD LED 13 4000К'шт.*
53 С1247-102-0150'28''Светильники тоже светодиодные мощностью 8Вт OD LED 8 5000К'шт.*
54 С1247-102-0144'40''Светильник настенный светодиодный мощн. до 14Вт RKL LED 13 4000К'шт.*
55 С1247-103-0231'2''Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82'шт.*
56 Е11-210401-0401'2''Указатели световые настенные. Установка'шт.*
57 С1247-102-0160'2''Указатель выхода светодиодный MARS FFS-203 LED'шт.*
58 С1247-101-0106'1''Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м'шт.*
59 С1247-202-0408'1''Лампы светодиодные, модели LED ЭКО, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 3,5 Вт'шт.*
60 Е11-210401-0109'80''Патроны настенные или потолочные. Установка'шт.*
61 С1247-213-0202 прим'80''Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012(для шахт лифтов,санузлов,кладовок)'шт.*
62 Е11-210401-0110'130''Патроны подвесные. Установка'шт.*
63 С1247-213-0103'130''Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012(для врем.подвесов прихожих и кухонь)'шт.*
64 П2Электроустановочные изделия*
65 Е11-210202-0201'652+110''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
66 С1247-214-0116'652''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004-Б)'шт.*
67 С1247-214-0120'110''Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(сдвоенная РС16-007)'шт.*
68 Е11-210202-0202'54+18+1''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка'шт.*
69 С1247-214-0404 прим.'54''Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02'шт.*
70 С1247-214-0102 прим.'18+1''Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА 10-209)'шт.*
71 Е11-210202-0201'54+200+205''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
72 С1247-212-0102'54''Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
73 С1247-212-0101'200''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012'шт.*
74 С1247-212-0104'205''Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)'шт.*
75 Ц13-080305-0103(РС125883РС279801)'30''Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования'шт.*
76 С1247-212-0207 прим'30''4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели (А 14-100)'шт.*
77 Е11-210202-0201'16+108''Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
78 С1247-212-0103 прим.'16''4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220'шт.*
79 С1247-212-0101'108''Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(для включения вытяжного вентиллятора)'шт.*
80 П2Электромонтажные изделия*
81 С1247-202-0603 прим.'1230''5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ'шт.*
82 С1247-202-0603 прим.'1020+900''5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195'шт.*
83 С1247-202-0203 прим.'120''5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409'шт.*
84 С1247-202-0408 прим.'15''5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994'шт.*
85 С1247-202-0205 прим.'20''5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996'шт.*

86 С1247-202-0414 прим.'325''5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3'шт.*
87 С1247-202-0414 прим.'115+550''5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП'шт.*
88 С1247-202-0601 прим.'135+200''5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3'шт.*
89 Ц13-080201-1204'30''Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования'шт.*
90 С1243-907-0701'30''5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3'шт.*
91 Ц13-080201-1207'60''Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках'шт.*
92 С1243-907-0503'60''5.13 Полки кабельные К 1161 У3'шт.*
93 Ц13-080206-0501'(30.5,13+7.0,3):1000''Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям'т*
94 С1243-907-0808'2.30''5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм'м*
95 С1243-907-1424'7''5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3'шт.*
96 Ц13-080208-0207(РС125715РС279800)'4''Проводник заземляющий открыто из угловой стали сечением 50х50х5. Монтаж по строительным основаниям'м*
97 Ц13-080206-2101(РС125883РС279801)'1''Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
98 С1243-904-0101'1.1,03''Металлорукав РЗ-ЦХ 10'м*
99 С1247-202-0104 прим.'54''5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)'шт.*
100 П2 П Р О В О Д А И К А Б Е Л И*
101 С1243-112-1110'0,12.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
102 С1243-107-1505'0,54.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
103 С1243-107-1504'0,55.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
104 С1243-107-1502'4,5.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
105 С1243-142-0111'0,6.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012(заземление в анных)'км*
106 С1243-142-0303'0,15.1,03''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012(для подвесов вк кухне и прихожей)'км*
107 С1243-107-1905'0,01.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
108 С1243-107-1904'0,15.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
109 С1243-107-1903'0,030.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
110 С1243-107-1901'0,1.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
111 С1243-107-1302'0,1.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
112 С1243-107-1501'6,0.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
113 С1243-107-1301'1,3.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
114 С1243-107-1701'1,0.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
115 С1243-112-0910'0,006.1,02''Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
116 Е11-210201-0302'120+6''Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках'м*
117 Е11-210202-0101'15030''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
118 С1243-902-0807'8''Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81'100 шт.*
119 С1247-202-0504 прим.'20''Сжим ответвительный У731'шт.*
120 П2_____*
121 СТТОО"Мечта маркет"(=14)'54'54990:1,12.1,012'Плита электрическая двухкомфорочная ДАРИНА S ЕМ 521 404W'шт*
122 П2 Т Р У Б Ы*
123 С1241-207-0203(=13)'(800+10).1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм'м*
124 С1241-207-0202(=13)'500.1,02''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм'м*
125 С1241-101-0215(=13)'2''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
126 П23 А З Е М Л Е Н И Е И М О Л Н И Е З А Щ И Т А(ЭС13)*
127 Е11-010205-0302'55.0,4.0,5''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта(Контур заземления)*
128 Е11-010205-0502'55.0,4.0,5''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта(Контур заземления)*
129 Ц13-080208-0202(РС125715РС279800)'55''Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования(Контур заземления)'м*
130 Ц13-080208-0206(РС125715РС279800)'80''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.

```
          Монтаж по строительным основаниям'м*
   131 Ц13-080208-0104'75:5''Заземлитель вертикальный из круг
         лой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.
         *
   132 Ц13-080208-0208(РС127416РС279845)'535''Проводник зазем
         ляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Мо
         нтаж по строительным основаниям'м*
   133 К'Гончарова О.В'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-06

Составлена в текущих ценах на 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС	000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	3227,4502	1505,57	-	-	4859140
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,89027	1956,5	-	-	(21307)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	4859140
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	18,518	12	-	-	222
						-	-	-	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,14006	5788	-	2312	23963
						-	-	9571,82	
5	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	105	-	-	23
						-	-	-	
6	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01512	2514	-	1355	38
						-	-	20,49	
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	42,9445	168	-	-	7215
						-	-	-	
8	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	580,1405	16	-	-	9282
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,21322	5415	-	2312	6570
						-	-	2804,96	
10	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	3116	-	1619	686
						-	-	356,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,30187	3298	-	1619	17486
						-	-	8583,73	
12	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	1098,5439	18	-	-	19774
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				21337,18	85257
			Строительные материалы и конструкции						
13	127911С	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,31563	512	501	-	162
						-	-	-	
14	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,03	551	539	-	17
						-	-	-	
15	129995С	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,108	868671	860795	-	93816
						-	-	-	
16	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,048288	23567	22562	-	1138
						-	-	-	
17	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01708124	647579	633472	-	11061
						-	-	-	
18	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	7,623	450	441	-	3430
						-	-	-	
19	146716С	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,012	713	698	-	9
						-	-	-	
20	147084С	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	304	297	-	0,61
						-	-	-	
21	147096С	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1075	1053	-	1
						-	-	-	
22	147167С	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	27,1706	448	438	-	12172
						-	-	-	
23	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,524	652	638	-	994
						-	-	-	
24	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,01269786	234305	228752	-	2975
						-	-	-	
25	147733С	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	6,696	374	365	-	2504
						-	-	-	
26	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,064629	76280	73970	-	4930
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15180,3	27 -	26 -	- -	409868
28	181696С	241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	18036	7 -	7 -	- -	126252
29	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,01	1527 -	1496 -	- -	15
30	241447С	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,32	245 -	240 -	- -	323
31	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,535	227 -	223 -	- -	2164
32	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	12 -	12 -	- -	1
33	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	12 -	12 -	- -	1
34	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,16	4263 -	4128 -	- -	9208
35	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	7,32564	951 -	932 -	- -	6967
36	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,508	121 -	119 -	- -	666
37	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	78,05	636 -	624 -	- -	49640
38	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,21736	268275 -	262538 -	- -	58312
39	249387С	261-201-0322 РСНБ РК 2015	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,005	458638 -	448118 -	- -	2293
40	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,6	454 -	442 -	- -	5266
41	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	37,441	910 -	891 -	- -	34071
42	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	186 -	181 -	- -	2
43	264229С	261-303-0101 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	25,704	460 -	449 -	- -	11824
44	264403С	247-201-1202	Щит распределительный, этажный	шт.	18	33639	32964	-	605502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31			-	-	-	
45	264508С	261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1371,9	32 -	31 -	- -	43901
46	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1415	492313 -	481250 -	- -	69662
47	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горяче-катаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004715	450467 -	440224 -	- -	2124
48	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0214	392348 -	383245 -	- -	8396
49	286033С	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкно-венной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1215	391186 -	382105 -	- -	47529
50	286119С	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	11,55	985 -	965 -	- -	11377
51	286292С	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	60,624	1978 -	1939 -	- -	119914
52	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универса-льный с шурупами	кг	107,5788	836 -	818 -	- -	89936
53	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,172	1092 -	1071 -	- -	1280
54	287780С	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00045	1140948 -	1115663 -	- -	513
55	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,023351	508438 -	495555 -	- -	11873
56	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	1,7018	897 -	878 -	- -	1527
57	290063С	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,5088	977 -	957 -	- -	497
58		241-101-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазоп-роводные неоцинкованные обыкно-венные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	4546 -	- -	- -	9092
59		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 20 мм	м	510	72 -	- -	- -	36720
60		241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа-метром 25 мм	м	826,2	90 -	- -	- -	74358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61		243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,326	166595 -	- -	- -	220905
62		243-107-1302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	263709 -	- -	- -	26898
63		243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,12	241970 -	- -	- -	1480856
64		243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,59	377116 -	- -	- -	1730962
65		243-107-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	865679 -	- -	- -	485646
66		243-107-1505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5508	1399354 -	- -	- -	770764
67		243-107-1701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,02	354355 -	- -	- -	361442
68		243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	433968 -	- -	- -	44265
69		243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	844114 -	- -	- -	25830
70		243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	1255690 -	- -	- -	192121
71		243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	2071131 -	- -	- -	21126
72		243-112-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	2522858 -	- -	- -	15440
73		243-112-1110 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	2749052 -	- -	- -	336484
74		243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В	км	0,618	235657 -	- -	- -	145636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012(заземление ванных)			-	-	-	
75		243-142-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012(для подвесов вк кухне и прихожей)	км	0,1545	40523 -	- -	- -	6261
76		243-902-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	20758 -	- -	- -	1661
77		243-904-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10	м	1,03	129 -	- -	- -	133
78		243-907-0503 РСНБ РК 2015	5.13 Полки кабельные К 1161 У3	шт.	60	314 -	- -	- -	18840
79		243-907-0701 РСНБ РК 2015	5 .12 Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	30	574 -	- -	- -	17220
80		243-907-0808 РСНБ РК 2015	5.14 Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	60	4608 -	- -	- -	276480
81		243-907-1424 РСНБ РК 2015	5.15 Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм(Лотки окрашенные прямые угловые НЛ-У45-У1,87 У3	шт.	7	2638 -	- -	- -	18466
82		247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	6009 -	- -	- -	6009
83		247-102-0144 РСНБ РК 2015	Светильник настенный светодиодный мощн. до 14Вт RKL LED 13 4000К	шт.	40	17622 -	- -	- -	704880
84		247-102-0150 РСНБ РК 2015	Светильники тоже светодиодные мощностью 8Вт OD LED 8 5000К	шт.	28	12155 -	- -	- -	340340
85		247-102-0156 РСНБ РК 2015	Светильник настенно-потолочный светодиодный мощностью 13Вт,CD LED 13 4000К	шт.	92	22647 -	- -	- -	2083524
86		247-102-0157 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный светодиодный мощностью 18Вт OPL/S ECO LED 300 4000К	шт.	90	32088 -	- -	- -	2887920
87		247-102-0160 РСНБ РК 2015	Указатель выхода светодиодный MARS FFS-203 LED	шт.	2	24391 -	- -	- -	48782
88		247-103-0231 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	38740 -	- -	- -	77480
89		247-201-0601 РСНБ РК 2015	1.4 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	13548 -	- -	- -	13548
90		247-201-0602	1.3 Щиты осветительные с выключа-	шт.	1	19161	-	-	19161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	телем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001			-	-	-	
91		247-201-1004 РСНБ РК 2015	а)Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	54	2769 -	- -	- -	149526
92		247-202-0104 РСНБ РК 2015	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	54	829 -	- -	- -	44766
93		247-202-0203 РСНБ РК 2015	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	1446 -	- -	- -	173520
94		247-202-0205 РСНБ РК 2015	5.6 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.221х221х101мм У996	шт.	20	1851 -	- -	- -	37020
95		247-202-0301 РСНБ РК 2015	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом	шт.	54	1136 -	- -	- -	61344
96		247-202-0408 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели LED ЭКО , напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 3,5 Вт	шт.	1	467 -	- -	- -	467
97		247-202-0408 РСНБ РК 2015	5.5 Коробка стальная протяжная для силовой трубной проводки разм.129х129х81мм У994	шт.	15	467 -	- -	- -	7005
98		247-202-0414 РСНБ РК 2015	5.7 Крюк для подвески светильников накаливания У623уХЛ3	шт.	325	140 -	- -	- -	45500
99		247-202-0414 РСНБ РК 2015	5.8, 5.9 Шпилька для крепления люминисцентных светильников У632,потолочная розетка РП	шт.	665	140 -	- -	- -	93100
100		247-202-0504 РСНБ РК 2015	Сжим ответвительный У731	шт.	20	171 -	- -	- -	3420
101		247-202-0601 РСНБ РК 2015	5.10-5.11 Колодка клеммная трехконтактная для светильников без установочного отверстия С-3-2,5/220У3,С-4-2,5/220У3	шт.	335	129 -	- -	- -	43215
102		247-202-0603 РСНБ РК 2015	5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1230	89 -	- -	- -	109470
103		247-202-0603 РСНБ РК 2015	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1920	89 -	- -	- -	170880
104		247-203-0102 РСНБ РК 2015	1.5 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	12892 -	- -	- -	64460
105		247-204-0653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	54	1965 -	- -	- -	106110
106		247-204-0713 РСНБ РК 2015	Д)Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	527 -	- -	- -	28458
107		247-204-0763	б)Выключатель автоматический	шт.	54	2128	-	-	114912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010			-	-	-	
108		247-204-2810 РСНБ РК 2015	2.4 Автомат трехполюсный на ток 10А АП50Б-2МТ	шт.	2	5358 -	- -	- -	10716
109		247-204-2810 РСНБ РК 2015	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	5358 -	- -	- -	578664
110		247-204-2814 РСНБ РК 2015	2.3 Автомат трехполюсный на ток 1,6А АП50Б-2МТ	шт.	2	3959 -	- -	- -	7918
111		247-204-2826 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54	5307 -	- -	- -	286578
112		247-204-2832 РСНБ РК 2015	2.2 Автомат трехполюсный на ток 2,5А АП50Б-3МТ	шт.	2	5307 -	- -	- -	10614
113		247-208-0610 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные ПМ12-010-260	шт.	1	8291 -	- -	- -	8291
114		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	345 -	- -	- -	69000
115		247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(для включения вытяжного вентиллятора)	шт.	108	345 -	- -	- -	37260
116		247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	54	401 -	- -	- -	21654
117		247-212-0103 РСНБ РК 2015	4.10 Выключатель автоматический одноклавишный для скрытой установки АВ-02-С-2,5/220	шт.	16	401 -	- -	- -	6416
118		247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(РС56-043)	шт.	205	368 -	- -	- -	75440
119		247-212-0207 РСНБ РК 2015	4.9 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели (А 14-100)	шт.	30	300 -	- -	- -	9000
120		247-213-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27Н10 ГОСТ IEC 60238-2012(для врем.подвесов прихожих и кухонь)	шт.	130	184 -	- -	- -	23920
121		247-213-0202	Патрон для электроламп керамичес-	шт.	80	89	-	-	7120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	кий, тип цоколя Е27ФП,номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012(для шахт лифтов,санузлов,кладовок)			-	-	-	
122		247-214-0102 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(в электрощитке РА10-209)	шт.	19	342 -	- -	- -	6498
123		247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004-Б)	шт.	652	476 -	- -	- -	310352
124		247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(сдвоенная РС16-007)	шт.	110	636 -	- -	- -	69960
125		247-214-0404 РСНБ РК 2015	Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.	54	1365 -	- -	- -	73710
126		247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	54	24096 -	- -	- -	1301184
127		247-301-0226 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	63751 -	- -	- -	127502
128		247-305-0131 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	146546 -	- -	- -	146546
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	18804882

Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	515-301-0301	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	693838 -	693838 -	- -	693838
130	515-301-0401	515-301-0401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	556352 -	556352 -	- -	556352
131	515-301-0612	515-301-0612 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный (ШРП)ШР-11-73707-22УЗ,номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	381648 -	381648 -	- -	763296
132	515-301-0620	515-301-0620 РСНБ РК 2015	Шкаф АВР на ток 100А(ШУ8253-22А2)	шт.	1	265655 -	265655 -	- -	265655
133		ТТОО"Мечта маркет"	Плита электрическая двухкомфорочная ДАРИНА S EM 521 404W	шт	54	49687,39 -	49687,39 -	- -	2683119
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	4962260

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом (поз. 73)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-07

НА Связь и сигнализация

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" СС.С1-2

Сметная стоимость	9468,501 тыс.тенге
Сметная заработная плата	3646,221 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,426 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Накладные расходы, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонные сети									
1.	1310-0603 -0101 РСНБ РК 2015	-Прим. Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	30854,88 25695	-- --	30855 25695	-- --	5160 --	15674 3722	50251
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	252-204-1 410 РСНБ РК 2015	-Прим. Муфта комплектующая FOSC A8 24C	шт.	1	23584 --	-- --	23584 --	-- --	23584 --	-- 1887	25471
		СП - 8%									
3.	1310-0902 -0902 РСНБ РК 2015	-Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	2	24485,22 16260	3515,5 1440,91	48970 32520	7031 2882	9419 --	21595 5645	76210
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	243-906-0 701 РСНБ РК 2015	-Прим. Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	39640 --	-- --	79280 --	-- --	79280 --	-- 6342	85622
		СП - 8%									
5.	1310-0902 -0912 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	4941,36 3238	1343 550,46	9883 6476	2686 1101	721 --	4622 1160	15665
		НР - 61%; СП - 8%									
6.	247-202-0 310 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	15277 --	-- --	30554 --	-- --	30554 --	-- 2444	32998
		СП - 8%									
7.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	35	835,95 825	-- --	29258 28875	-- --	383 --	17614 3750	50622
		НР - 61%; СП - 8%									
8.	247-202-0 207 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	3729 --	-- --	130515 --	-- --	130515 --	-- 10441	140956
		СП - 8%									
9.	1308-0304 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	5637,6 3362	2165,53 941,23	5638 3362	2165 941	111 --	3098 699	9435
		НР - 72%; СП - 8%									
10.	243-903-5 003 РСНБ РК 2015	-Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	20846 --	-- --	20846 --	-- --	20846 --	-- 1668	22514
		СП - 8%									
11.	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Прим. Розетка настенная. Монтаж оборудования	шт.	54	1370,16 1355	-- --	73989 73170	-- --	819 --	44634 9490	128112
		НР - 61%; СП - 8%									
12.				54	1310	--	70740	--	70740	--	76399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	247-214-0 403 РСНБ РК 2015	-Прим. Розетка настенная 8686	шт.		--	--	--	--	--	5659	
		СП - 8%									
13.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	695	97,93 78,35	0,91 0,39	68061 54453	632 271	12976 --	39401 8597	116060
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1308-0502 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	635	285,82 177,82	49,23 15,33	181496 112916	31261 9735	37319 --	88308 21584	291388
		НР - 72%; СП - 8%									
15.	243-503-0 105 РСНБ РК 2015	-Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,22	96301 --	-- --	21186 --	-- --	21186 --	-- 1695	22881
		СП - 8%									
16.	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	12	2410,71 --	-- --	28929 --	-- --	28929 --	-- 2314	31243
		СП - 8%									
17.	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	24	2767,86 --	-- --	66429 --	-- --	66429 --	-- 5314	71743
		СП - 8%									
18.	ТПРАЙС лист ТОО"Optic Service"	-Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	18	3125 --	-- --	56250 --	-- --	56250 --	-- 4500	60750
		СП - 8%									
19.	1308-0206 -1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	205	381,13 297,73	30,63 12,97	78132 61035	6279 2659	10818 --	45859 9919	133911
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	241-207-0	-Трубы гладкие жесткие	м	45	194	--	8730	--	8730	--	9428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	205 РСНБ РК 2015	из ПВХ диаметром 40 мм			--	--	--	--	--	698	
		СП - 8%									
21.				160	140	--	22400	--	22400	--	24192
	241-207-0 204 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м		--	--	--	--	--	1792	
		СП - 8%									
22.				430	278,71	2,26	119845	972	7219	80434	216301
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования	м		259,66	0,14	111654	60	--	16022	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				150	84	--	12600	--	12600	--	13608
	243-907-0 105 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м		--	--	--	--	--	1008	
		СП - 8%									
24.				280	55	--	15400	--	15400	--	16632
	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	1232	
		СП - 8%									
25.				10	72,04	0,91	720	9	84	454	1268
	1308-0206 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		62,68	0,39	627	4	--	94	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.				0,01	233811	--	2338	--	2338	--	2525
	243-142-0 311 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км		--	--	--	--	--	187	
		СП - 8%									
27.				8,4	1543,44	--	12965	--	--	9335	24084
	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1543,44	--	12965	--	--	1784	
		НР - 72%; СП - 8%									
28.				8,4	957,57	--	8044	--	--	5791	14942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		957,57	--	8044	--	--	1107	
29.				30	920,42	25,25	27613	758	20274	4925	35141
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м		219,38	8,65	6581	260	--	2603	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1285250	51793	695084	381744	1800352
			Тенге		--	--	538373	17913	--	133357	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1209527				
	Материалы		Тенге				105303				
	Всего заработная плата		Тенге					535277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				535067				
	Накладные расходы		Тенге				366618				
	Сметная прибыль		Тенге				126089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1702234				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								351
	Сметная заработная плата		Тенге					535277			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44593				
	Всего заработная плата		Тенге					21009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23584				
	Накладные расходы		Тенге				15126				
	Сметная прибыль		Тенге				4778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64497				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					21009			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31130				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31130				
	Сметная прибыль		Тенге				2490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33620				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1800351				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								368
	Сметная заработная плата		Тенге					556286			
		РАЗДЕЛ 2. Предусмотреть									
30.				1	6476	--	6476	--	--	3950	11260
	1310-0902 -0702 РСНБ РК 2015	-Прим. Испытание муфты на затухание после монтажа НР - 61%; СП - 8%	кабель		6476	--	6476	--	--	834	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6476	--	--	3950	11260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	6476	--	--	834	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6476				
		Всего заработная плата	Тенге					6476			
		Накладные расходы	Тенге				3950				
		Сметная прибыль	Тенге				834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6476			
		РАЗДЕЛ 3. Телевизионные сети									
31.	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	устройство	2	30959,08 22666	4005,96 1230,44	61918 45332	8012 2461	8574 --	29154 7286	98357
32.	248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая Прим. СП - 8%	шт.	2	5825 --	-- --	11650 --	-- --	11650 --	-- 932	12582
33.	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР - 61%; СП - 8%	усилитель	2	4916,75 4916,75	-- --	9834 9834	-- --	-- --	5998 1267	17099
34.	248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая и усилитель мультидиапозонный Terra HA-126 СП - 8%	шт.	2	5825 --	-- --	11650 --	-- --	11650 --	-- 932	12582
35.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР - 61%; СП - 8%	шт.	74	835,95 825	-- --	61860 61050	-- --	810 --	37241 7928	107029
36.	243-903-5101 РСНБ	Прим. Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	10234 --	-- --	20468 --	-- --	20468 --	-- 1637	22105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2015	СП - 8%									
37.				54	2574	--	138996	--	138996	--	150116
	261-302-0 420 РСНБ РК 2015	-Прим. Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.		--	--	--	--	--	11120	
		СП - 8%									
38.				18	3913	--	70434	--	70434	--	76069
	243-905-0 101 РСНБ РК 2015	-Коробка распределительная,КРТВ-6	шт.		--	--	--	--	--	5635	
		СП - 8%									
39.				216	1370,16	--	295955	--	3275	178535	512449
	1310-0408 -0507 РСНБ РК 2015	-Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.		1355	--	292680	--	--	37959	
		НР - 61%; СП - 8%									
40.				216	354	--	76464	--	76464	--	82581
	247-214-0 201 РСНБ РК 2015	-Розетка телевизионная TV-R	шт.		--	--	--	--	--	6117	
		СП - 8%									
41.				2912	739,33	81,16	2152929	236338	486683	916244	3314706
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		491,04	24,77	1429908	72130	--	245534	
		НР - 61%; СП - 8%									
42.				88	367,87	160,96	32373	14164	3962	13805	49872
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		161,9	55,98	14247	4926	--	3694	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.				0,12	206547	--	24786	--	24786	--	26769
	243-302-0 103 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		--	--	--	--	--	1983	
		СП - 8%									
44.				2,88	93920	--	270490	--	270490	--	292129
	243-302-0 101 РСНБ РК 2015	-Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		--	--	--	--	--	21639	
		СП - 8%									
45.				85	255,12	10,14	21685	862	2176	13690	38205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м		219,38	4,32	18647	367	--	2830	
46.				85	72	--	6120	--	6120	--	6610
	241-207-0 202 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	490	
47.				3	563,91	54,6	1692	163	307	920	2821
	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м		407,42	18,48	1222	55	--	209	
48.				3	512	--	1536	--	1536	--	1659
	241-102-0 106 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	123	
49.				60	420,72	15,64	25243	938	8322	11695	39893
	1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м		266,39	4,32	15983	259	--	2955	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	3296083	260477	1146703	1207282	4863633
			Тенге		--	--	1888903	80198	--	360270	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3288427	
Материалы	Тенге	514106	
Всего заработная плата	Тенге		1969101
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	624938	
Накладные расходы	Тенге	1207281	
Сметная прибыль	Тенге	359657	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	4855365	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1330
Сметная заработная плата	Тенге		1969101
Стоимость сантехнических работ	Тенге	7656	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7656	
Сметная прибыль	Тенге	613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				8269				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге				4863634				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1330
Сметная заработная плата			Тенге					1969101			
		РАЗДЕЛ 4. Домофонная сеть									
50.				2	27627,89	1,92	55256	4	436	33438	95789
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Монтаж оборудования блока вызова	шт.		27408	--	54816	--	--	7095	
		НР - 61%; СП - 8%									
51.				2	11064	--	22128	--	22128	--	23898
	248-401-0 608 РСНБ РК 2015	-Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.		--	--	--	--	--	1770	
		СП - 8%									
52.				2	27627,89	1,92	55256	4	436	33438	95789
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Монтаж оборудования блока коммутации	шт.		27408	--	54816	--	--	7095	
		НР - 61%; СП - 8%									
53.				2	5384	--	10768	--	10768	--	11629
	248-401-0 610 РСНБ РК 2015	-Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.		--	--	--	--	--	861	
		СП - 8%									
54.				2	8853,5	1,56	17707	3	264	10638	30613
	1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.		8720	--	17440	--	--	2268	
		НР - 61%; СП - 8%									
55.				2	21670	--	43340	--	43340	--	46807
	248-401-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового	шт.		--	--	--	--	--	3467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF) СП - 8%									
56.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2021,29 1619	363,44 157,24	4043 3238	726 314	79 --	2558 528	7129
57.	248-401-0 301 РСНБ РК 2015	-Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40 СП - 8%	шт.	2	14239 --	-- --	28478 --	-- --	28478 --	-- 2278	30756
58.	1109-0403 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	2	1540,36 1538,32	2,04 --	3081 3077	4 --	-- --	2123 416	5620
59.	223-502-0 101 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 2 класса, на массудверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	2	4094 --	-- --	8188 --	-- --	8188 --	-- 655	8843
60.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Устройство переговорное НР - 61%; СП - 8%	шт.	54	835,95 825	-- --	45141 44550	-- --	591 --	27176 5785	78102
61.	248-401-0 501 РСНБ РК 2015	-Устройство квартирное переговорноеУКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	3185 --	-- --	171990 --	-- --	171990 --	-- 13759	185749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.				1480	739,33	81,16	1094208	120117	247352	465673	1684672
	1310-0105 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		491,04	24,77	726739	36660	--	124791	
		НР - 61%; СП - 8%									
63.				1,5096	47871	--	72266	--	72266	--	78047
	243-303-0 412 РСНБ РК 2015	-Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		--	--	--	--	--	5781	
		СП - 8%									
64.				540	278,71	2,26	150503	1221	9066	101010	271634
	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Кабельного канала . Монтаж оборудования	м		259,66	0,14	140216	76	--	20121	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.				540	55	--	29700	--	29700	--	32076
	243-907-0 102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	2376	
		СП - 8%									
66.				70	882,05	50,86	61744	3561	26373	23339	91890
	1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		454,43	8,65	31810	606	--	6807	
		НР - 72%; СП - 8%									
67.				70	188	--	13160	--	13160	--	14213
	243-904-0 104 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		--	--	--	--	--	1053	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	1886957	125640	684615	699393	2793256
			Тенге		--	--	1076702	37656	--	206906	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1875688				
Материалы			Тенге				284597				
Всего заработная плата			Тенге					1111281			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				391830				
Накладные расходы			Тенге				697270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				205835				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2778793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								722
		Сметная заработная плата	Тенге					1111281			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11269				
		Всего заработная плата	Тенге					3077			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8188				
		Накладные расходы	Тенге				2123				
		Сметная прибыль	Тенге				1071				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2793256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								724
		Сметная заработная плата	Тенге					1114358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9468501
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3510454				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				437910				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					135767			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				2526399				
		Накладные расходы	Тенге				2292368				
		Сметная прибыль	Тенге				701367				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э275790'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
       м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружн
       ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0
       1'Жилой дом (поз. 73)''02'см.02-01-07'Связь и сигн
       ализация'ТОО ПИИ "Семстройпроект" СС.С1-2''в текущ
       их ценах 3 кв.2021 г.*
 3 (РС295870)(РС296133)(РС295991)(РС293076)*
 4 РТелефонные сети *
 5 Ц13-100603-0101(РС147198)(РС238482)'1''Прим. Муфта сое
       динительная прямая. Монтаж методом горячей пайки н
       а кабеле емкостью до 4х4'муфта*
 6 С1252-204-1410'1''Прим. Муфта комплектующая  FOSC A8 2
       4С'шт.*
 7 Ц13-100902-0902'2''Шкаф телефонный распределительный е
       мкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой н
       ише'шкаф*
 8 С1243-906-0701'2''Прим. Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-
       32/4-0/4-2-4-16/2'шт.*
 9 Ц13-100902-0912'2''Коробка распределительная настенная
       . Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой'короб
       ка*
10 С1247-202-0310'2''Коробка распределительная  КРЭ-16-1-
       SC/APC-16/0-16/0-16  'шт.*
11 Ц13-100702-0501'35''Коробка ответвительная. Монтаж на
       стене'шт.*
12 С1247-202-0207'35''Прим. Коробка протяжная КПЭ-01'шт.*
13 Ц13-080304-0305(РС249432)'1''Шкаф (пульт) управления н
       авесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 м
       м. Установка'шт.*
14 С1243-903-5003'1''Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02 'шт.*
15 Ц13-100408-0507'54''Прим. Розетка настенная. Монтаж об
       орудования'шт.*
16 С1247-214-0403'54''Прим. Розетка настенная 8686'шт.*
17 Ц13-080206-2201'(1110+220)-(45+160+150+280)''Кабель од
       ножильный или многожильный в общей оплетке, суммар
       ное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в прол
       оженные трубы и металлические рукава'м*
18 Ц13-080502-0901'635''Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж
        в проложенных трубах'м кабеля*
19 С1243-503-0105'220:1000''Кабель связи оптический внутр
       иобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A'км*
20 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'12'2700:1,12'Пачтк
       орд FTTH-SC/APC-15м'шт.*
21 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'24'3100:1,12'Пачтк
       орд FTTH-SC/APC-20м'шт.*
22 СТПрайс лист ТОО"OpticService"(=13)'18'3500:1,12'Пачтк
       орд FTTH-SC/APC-25м'шт.*
23 Ц13-080206-1907'45+160''Труба винипластовая диаметром
        до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,
        по основанию пола'м*
24 С1241-207-0205'45''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диамет
       ром 40 мм'м*
25 С1241-207-0204'160''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме
       тром 32 мм'м*
26 Ц13-080206-0101'150+280''Кабельного канала . Монтаж об
       орудования'м*
27 С1243-907-0105'150''Канал кабельный размерами 25 мм х
       16 мм'м*
28 С1243-907-0102'280''Канал кабельный размерами 15 мм х
       10 мм'м*
29 Ц13-080206-1001(РС249432)'10''Провод сечением до 6 мм2
       . Прокладка по перфорированным профилям'м*
30 С1243-142-0311'0,01''Провода силовые для электрических
        установок на напряжение до 450 В с медной жилой П
       ВЗ сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
31 Е11-010205-0301'8,4''Грунты 1 группы. Разработка вручн
       ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко
       сами'м3 грунта*
32 Е11-010205-0501'8,4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
        Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
33 Ц13-080208-0202(РС125715РС279799)'30''Заземлитель гори
       зонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мо
       нтаж оборудования'м*
34 РПредусмотреть*
35 Ц13-100902-0702'1''Прим. Испытание муфты на затухание
       после монтажа 'кабель*
36 РТелевизионные сети*
37 Ц13-100410-0102(Р20)'2''Устройство антенное развязываю
       щее. Монтаж оборудования'устройство*
38 С1248-101-0102'2''Антенны эфирные всеволновая Прим. 'ш
       т.*
39 Ц13-100501-0116'2''Усилитель ТВ. Настройка в домовой р
       аспределительной сети на один ТВ канал'усилитель*
40 С1248-101-0102'2''Антенны эфирные всеволновая и усилит
       ель мультидиапозонный Terra НА-126 'шт.*
41 Ц13-100702-0501'2+54+18''Коробка ответвительная. Монта
       ж на стене'шт.*
42 С1243-903-5101'2''Прим. Коробка антенная согласующая К
       АС-1'шт.*
43 С1261-302-0420'54''Прим. Коробка антенная согласующая
       УАР-6'шт.*
44 С1243-905-0101'18''Коробка  распределительная,КРТВ-6'ш
       т.*
45 Ц13-100408-0507'216''Розетка телевизионная. Монтаж обо
       рудования'шт.*
46 С1247-214-0201'216''Розетка телевизионная TV-R'шт.*
47 Ц13-100105-0502(РС145656)'120+2880-85-3''Кабель массой
        1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабел
       я*
48 Ц13-080201-0901'85+3''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1
       кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короб
       ах'м кабеля*
49 С1243-302-0103'120:1000''Кабели коаксиальные со сплошн
       ой изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11'км
       *
50 С1243-302-0101'2880:1000''Кабели коаксиальные со сплош
       ной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6'км
       *
51 Ц13-080206-2001(РС250404)'85''Труба полиэтиленовая диа
       метром до 25 мм. Прокладка по основанию пола'м*
```

52 С1241-207-0202'85''Трубы гладкие жесткие из ПВХ диамет
ром 20 мм'м*
53 Ц13-080206-1701(РС249432)'3''Труба стальная диаметромд
о 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,
по стенам с креплением скобами'м*
54 С1241-102-0106'3''Трубы стальные электросварные прямош
овные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-8
0'м*
55 Ц13-080208-0208(РС249432)(РС127416РС279845)'60''Провод
ник заземляющий открыто из круглой стали диаметром
8 мм. Монтаж по строительным основаниям'м*
56 РДомофонная сеть*
57 Ц13-100701-0106(РС145656)'2''Монтаж оборудования блока
вызова 'шт.*
58 С1248-401-0608'2''Блок вызова домофона ББД-100 с блока
ми управления домофоном серии 300, встроенный счит
ыватель ключей VIZIT-RF2 'шт.*
59 Ц13-100701-0106(РС145656)'2''Монтаж оборудования блока
коммутации 'шт.*
60 С1248-401-0610'2''Блок коммутаций БК- 10, для многоква
ртирных домофонов'шт.*
61 Ц13-100701-0303(РС145656)'2''Блок питания и контроля.М
онтаж оборудования'шт.*
62 С1248-401-0201'2''Блок управления и питания домофона/в
идеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), коли
чество абонентов до 200, функции: кодового замка,к
онтроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуа
льных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)'шт.*
63 Ц13-080103-3001'2''Аппарат (кнопка, ключ управления, з
амок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,
сигнальная лампа) управления и сигнализации, коли
чество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудован
ия'шт.*
64 С1248-401-0301'2''Замок электромагнитный VIZIT-ML300(М
)-40'шт.*
65 Е11-090403-0501(РС279868)'2''Доводчики дверные. Устано
вка'шт.*
66 С1223-502-0101'2''Доводчик дверной 2 класса, на массуд
верного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014'комплек
т*
67 Ц13-100702-0501(РС145656)'54''Устройство переговорное'
шт.*
68 С1248-401-0501'54''Устройство квартирное переговорноеУ
КП-8, с регулировкой громкости вызова'шт.*
69 Ц13-100105-0502(РС145656)'1480''Кабель массой 1 м до 1
кг. Прокладка по стене кирпичной'м кабеля*
70 С1243-303-0412'1480:1000.1,02''Кабель для монтажа охра
нной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
71 Ц13-080206-0101'540''Кабельного канала . Монтаж оборуд
ования'м*
72 С1243-907-0102'540''Канал кабельный размерами 15 мм х
10 мм'м*
73 Ц13-080206-2101(РС125883РС279801)'70''Рукав металличес
кий наружным диаметром до 48 мм. Прокладка'м*
74 С1243-904-0104'70''Металлорукав РЗ-ЦХ 20'м*
75 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-07

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	2343,0655	1498,23	-	-	3510455
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	82,5252	1645,15	-	-	(135766)
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	3510455
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	358С	3203-0303-0301 РСНБ РК 2015	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	2,2225	61	-	-	136
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	187,8996	12	-	-	2255
5	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,46	3950	-	1619	9717
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	4,1603	5788	-	3982,74 2312	24080
7	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,64	4168	-	9618,61 1355	11004
8	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	22,5155	16	-	3577,2 -	360
9	1152С	3101-0306-0201 РСНБ РК 2015	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,29	105	-	-	30
10	1208С	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,097	1912	-	1355 131,44	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1215С	3105-0603-0107 РСНБ РК 2015	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	19,8755	173	-	-	3438
						-	-	-	
12	1598С	3204-0203-1001 РСНБ РК 2015	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	21,5265	106	-	-	2282
						-	-	-	
13	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,5176	168	-	-	2775
						-	-	-	
14	2216С	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	58,976	16	-	-	944
						-	-	-	
15	2459С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	68,7176	5271	-	1619	362210
						-	-	111253,79	
16	2474С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,29	3116	-	1619	904
						-	-	469,51	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,6838	3298	-	1619	5553
						-	-	2726,07	
18	2512С	3301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	2,4765	4343	-	1619	10755
						-	-	4009,45	
19	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	70,3379	18	-	-	1266
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				135768,82	437895
			Строительные материалы и конструкции						
20	100328С	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,22	1865	1138	-	410
						-	-	-	
21	102638С	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0609	25965	23630	-	1581
						-	-	-	
22	127927С	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	10,8282	551	539	-	5966
						-	-	-	
23	128060С	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00163	132	129	-	0,22
						-	-	-	
24	129039С	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005784	1813594	1776623	-	10490
						-	-	-	
25	135842С	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0,745	496	485	-	370
						-	-	-	
26	144477С	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ	т	0,0275	28615	27214	-	787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	10178-85 ПЦ 500-Д0			-	-	-	
27	144613С	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,032346	23567	22562	-	762
28	144746С	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00022	647579	633472	-	142
29	145785С	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0246	450	441	-	11
30	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,206	165	159	-	34
31	146833С	261-107-0933 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00008	240373	234383	-	19
32	146848С	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000652	1196715	1171764	-	78
33	147090С	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,93	575	563	-	535
34	147094С	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,568	1082	1060	-	615
35	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,398	652	638	-	912
36	147182С	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04	4136	4054	-	165
37	147184С	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,203948	1755	1719	-	358
38	147338С	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0017265	234305	228752	-	405
39	147560С	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	1,45	536	523	-	777
40	147575С	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00003	6998	6660	-	0,21
41	147614С	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0009	5164	5062	-	5
42	147617С	261-107-0701 РСНБ РК 2015	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,006	561	549	-	3
43	147620С	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,18	505	495	-	91
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	147621С	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0014	14741	14452	-	21
45	147652С	261-107-0966 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000152	4805116	4709821	-	730
46	147653С	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,004475	5897974	5781250	-	26393
47	147657С	261-107-0731 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00048	1278726	1252839	-	614
48	147660С	261-107-0734 РСНБ РК 2015	Припои марки ЦОП-40	кг	0,01	1816	1780	-	18
49	147662С	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00013	681850	667666	-	89
50	147759С	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,011	939	920	-	10
51	147765С	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	121	119	-	145
52	147790С	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,04	127	124	-	5
53	147792С	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0015	147268	143565	-	221
54	147838С	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,0029885	76280	73970	-	228
55	149394С	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,4	748	732	-	3291
56	150592С	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,126	2583	2523	-	325
57	187503С	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	4,8	1527	1496	-	7330
58	237609С	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	56656	55395	-	567
59	238442С	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	34,75	31	30	-	1077
60	238469С	261-302-0439	Муфта полиэтиленовая прямая за-	шт.	1	1790	1754	-	1790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	щитная 6СП-37/41			-	-	-	
61	241448С	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,523	227	223	-	4205
						-	-	-	
62	242674С	261-404-0439 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	12	12	-	84
						-	-	-	
63	242691С	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	118,99	12	12	-	1428
						-	-	-	
64	242695С	261-404-0453 РСНБ РК 2015	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0024	8169	8009	-	20
						-	-	-	
65	242696С	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	3	3	-	48
						-	-	-	
66	242707С	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,026	1810	1774	-	47
						-	-	-	
67	242739С	261-404-0477 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,7	462	453	-	5867
						-	-	-	
68	242742С	252-207-0442 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	90	66	65	-	5940
						-	-	-	
69	242788С	261-404-0525 РСНБ РК 2015	Масса кабельная заливочная МКС-М ГОСТ Р 51177-2017	т	0,002	776429	760238	-	1553
						-	-	-	
70	242791С	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	6,9	62	60	-	428
						-	-	-	
71	242794С	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,1545	4263	4128	-	9185
						-	-	-	
72	242795С	261-404-0531 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,01	951	932	-	10
						-	-	-	
73	242798С	261-404-0534 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	137,0304	2854	2735	-	391085
						-	-	-	
74	242809С	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,56	121	119	-	673
						-	-	-	
75	242921С	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,9306	159	155	-	466
						-	-	-	
76	242938С	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,5376416	380	372	-	204
						-	-	-	
77	242966С	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,74	636	624	-	2379
						-	-	-	
78	244584С	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ	т	0,0033	70228	67823	-	232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	1012-2013			-	-	-	
79	244589С	217-604-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	3,24	15	15	-	49
80	244666С	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,14	3706	3632	-	519
81	247900С	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,024	268275	262538	-	6439
82	249081С	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	1664	1630	-	32
83	249409С	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,2	459	448	-	1010
84	249502С	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,215	454	442	-	1460
85	249504С	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,9828	910	891	-	2714
86	249530С	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,54	186	181	-	100
87	271780С	248-401-0610 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	2	5384	5278	-	10768
88	279800С	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	492313	481250	-	19200
89	279801С	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03605	450467	440224	-	16239
90	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	392348	383245	-	942
91	287729С	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	346,794	836	818	-	289920
92	287764С	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	1,035608	1092	1071	-	1131
93	287782С	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0013844	508438	495555	-	704
94	290057С	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	1,526	897	878	-	1369
95	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой	кг	72,3788	977	957	-	70714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РСНБ РК 2015	головкой			-	-	-	
96	295787С	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,99	234	229	-	232
97		223-502-0101 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массудверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	4094	-	-	8188
98		241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	512	-	-	1536
99		241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	85	72	-	-	6120
100		241-207-0204 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	140	-	-	22400
101		241-207-0205 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	194	-	-	8730
102		243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	233811	-	-	2338
103		243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,88	93920	-	-	270490
104		243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,12	206547	-	-	24786
105		243-303-0412 РСНБ РК 2015	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,5096	47871	-	-	72266
106		243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A	км	0,22	96301	-	-	21186
107		243-903-5003 РСНБ РК 2015	Прим. Шкаф для муфты ШРМ-02	шт.	1	20846	-	-	20846
108		243-903-5101 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка антенная согласующая КАС-1	шт.	2	10234	-	-	20468
109		243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	70	188	-	-	13160
110		243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная,КРТВ-6	шт.	18	3913	-	-	70434
111		243-906-0701 РСНБ РК 2015	Прим. Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	39640	-	-	79280
112		243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	820	55	-	-	45100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113		243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	150	84	-	-	12600
						-	-	-	
114		247-202-0207 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка протяжная КПЭ-01	шт.	35	3729	-	-	130515
						-	-	-	
115		247-202-0310 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	15277	-	-	30554
						-	-	-	
116		247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная TV-R	шт.	216	354	-	-	76464
						-	-	-	
117		247-214-0403 РСНБ РК 2015	Прим. Розетка настенная 8686	шт.	54	1310	-	-	70740
						-	-	-	
118		248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая Прим.	шт.	2	5825	-	-	11650
						-	-	-	
119		248-101-0102 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные всеволновая и усилитель мультидиапозонный Terra HA-126	шт.	2	5825	-	-	11650
						-	-	-	
120		248-401-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка,контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21670	-	-	43340
						-	-	-	
121		248-401-0301 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	14239	-	-	28478
						-	-	-	
122		248-401-0501 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорноеУКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	54	3185	-	-	171990
						-	-	-	
123		248-401-0608 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона БВД-100 с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	2	11064	-	-	22128
						-	-	-	
124		252-204-1410 РСНБ РК 2015	Прим. Муфта комплектующая FOSC A8 24C	шт.	1	23584	-	-	23584
						-	-	-	
125		261-302-0420 РСНБ РК 2015	Прим. Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	54	2574	-	-	138996
						-	-	-	
126		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-15м	шт.	12	2410,71	-	-	28929
						-	-	-	
127		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-20м	шт.	24	2767,86	-	-	66429
						-	-	-	
128		СТПРАЙС	Пачткорд FTTH-SC/APC-25м	шт.	18	3125	-	-	56250
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Всего строительные материалы и конструкции	тенге				--	2526388
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	тенге				--	--

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом поз 73

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-08

НА Подкрановые пути

ОСНОВАНИЕ: ПК "Семейпроект" ГП-4

Сметная стоимость	1235,311 тыс.тенге
Сметная заработная плата	188,514 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,121 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				4	244872,39	49919,78	979490	199679	678944	153793	1223946
	1146-0801 -0102 РСНБ РК 2015	-Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м		25216,8	20554,96	100867	82220	--	90663	
		НР - 84%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	29,4 м3	117,6	5743		675377				
2.				2	2982,16	527,68	5964	1055	--	4559	11365
	1146-0801 -0401 РСНБ РК 2015	-Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь		2454,48	259,04	4909	518	--	842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1235311
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				105776				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				200734				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					82738			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				678943				
Накладные расходы			Тенге				158352				
Сметная прибыль			Тенге				91505				

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э278260'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
      м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз 73)(без наружн
      ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0
      1'Жилой дом поз 73''02'см.02-01-08'Подкрановые пут
      и'ПК "Семейпроект" ГП-4''в текущих ценах 3 кв.2021
       г.*
3 Е11-460801-0102(РС239550)(РС296185)(РС296186)(РС296187
      )'4''Пути подкрановые для башенных кранов из инвен
      тарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,
      5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4
      500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка'
      звено длиной 12,5 м*
4 Е11-460801-0401(РС130103)'2''Подкрановые пути для баше
      нных кранов. Установка тупиковых упоров'путь*
5 К'Букенбаева Г.П.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-08

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	79,2	1335,56	-	-	105776
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	42,36	1953,21	-	-	(82738)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	105776
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	15,32	4672	-	1935	71575
						-	-	29644,2	
4	431С	3403-0302-0701 РСНБ РК 2015	Гайковерт электрический	маш.-ч	2	34	-	-	68
						-	-	-	
5	512С	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	4,76	10	-	-	48
						-	-	-	
6	623С	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	2,44	7113	-	2312	17356
						-	-	5641,28	
7	1389С	3202-0303-0114 РСНБ РК 2015	Шпалоподбойка	маш.-ч	12	10	-	-	120
						-	-	-	
8	1904С	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,88	4617	-	1935	4063
						-	-	1702,8	
9	2288С	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	2,92	4466	-	1935	13041
						-	-	5650,2	
10	2462С	3304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	2,4	8022	-	1935	19253
						-	-	4644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,88	5415 -	- -	2312 2034,56	4765
12	2478С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,08	6775 -	- -	1619 1748,52	7317
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	3298 -	- -	1619 518,08	1055
14	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,12	4178 -	- -	1619 194,28	501
15	2639С	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,88	769 -	- -	- -	677
16	3006С	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	16	3806 -	- -	1935 30960	60896
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				82737,92	200734
			Строительные материалы и конструкции						
17	100081С	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	117,6	5743 -	2589 -	- -	675377
18	239349С	251-304-0301 РСНБ РК 2015	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	0,0028	1220026 -	1195353 -	- -	3416
19	249132С	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	7,16	21 -	21 -	- -	150
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	678943

Составил Букенбаева Г.П.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом (поз.73)

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-09

НА Лифты, подъемники

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС52-53

Сметная стоимость	22763,564 тыс.тенге
Сметная заработная плата	1491,024 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,952 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лифты									
1.				2	1136864,3	20985,08	2273729	41970	204217	1242287	3797297
	1303-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтажоборудования	лифт		1013771,12	4496,93	2027542	8994	--	281281	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.				14,48	-24265,58	-159,89	-351366	-2315	-69935	-170473	-563587
	1303-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее	м		-19275,98	-24,06	-279116	-348	--	-41747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		указанных в характеристике лифта НР - 61%; СП - 8%									
3.				-113383,21		-340150		-51042			-556677
	1303-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	-Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	3 -95664,1	-705,29 -123,6	-2116 -286992	-371	-- --	-175291 -41235		
		НР - 61%; СП - 8%									
4.				2	8084062	--	16168124	--	--	--	16168124
	516-101-0202 РСНБ РК 2015	-Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект		--	--	--	--	16168124	--	
		Подъемники									
5.				2	68196,49	6933,74	136393	13868	--	78539	232126
	1303-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник		61262,75	3113,35	122526	6227	--	17195	
		НР - 61%; СП - 8%									
6.				2	-56275,29	-4631,57	-112551	-9263	--	-65538	-192336
	1303-0502-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	-Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещенияна 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2	остановка		-51643,72	-2075,57	-103287	-4151	--	-14247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%									
7.	516-201-0 101 РСНБ РК 2015	-Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	2	1939307	--	--	3878614	--	--	--	3878614
					--	--	--	--	3878614	--	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									22763564
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей		Тенге					1480673				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					42144				
в том числе зарплата машинистов		Тенге						10351			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге					83241				
Оборудование, инвентарь		Тенге					20046738				
Накладные расходы		Тенге					909524				
Сметная прибыль		Тенге					201247				

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э278750'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
 2 Ю''Строительство 14-ти многоэтажных жилых домов в жило
       м районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружн
       ых инженерных сетей и благоустройства)'101-73'02-0
       1'Жилой дом (поз.73)''02'см.02-01-09'Лифты, подъем
       ники'ТОО ПИИ "Семстройпроект" АС52-53''в текущих ц
       енах 3 кв.2021 г.*
 3 П2Лифты*
 4 Ц13-030501-0111'2''Лифт грузопассажирский со скоростью
        движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,к
       оличество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтажо
       борудования'лифт*
 5 Ц13-030501-0113(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'14,48''Выч
       итается позиция: Лифт грузопассажирский со скорост
       ью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг
       , количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монт
       аж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый
        метр высоты шахты, более или менее указанных в ха
       рактеристике лифта'м*
 6 Ц13-030501-0112(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'3''Вычитае
       тся позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью д
       вижения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, ко
       личество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж о
       борудования. Добавлять или уменьшать за каждую ост
       ановку, более или менее указанных в характеристике
        лифта'остановка*
 7 516-101-0202'2''Лифт пассажирский, грузоподъемность 63
       0 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м
       /с, отделка кабины крашеный металл'комплект*
 8 П2Подъемники*
 9 Ц13-030502-0103'2''Подъемники вертикального перемещени
       я на 2 остановки для маломобильных групп людей. Мо
       нтаж оборудования'подъемник*
10 Ц13-030502-0104(ВП)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'2''Вычитае
       тся позиция: Подъемники вертикального перемещениян
       а 2 остановки для маломобильных групп людей. Монта
       ж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую
       остановку перемещения , более или менее 2'остановк
       а*
11 516-201-0101'2''Платформы подъемные для инвалидов с ве
       ртикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъ
       емность 250 кг'комплект*
12 К'Кайырбаев Е.Б'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.02-01-09

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1 АВС 000001		Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	945,560424	1565,92	-	-	1480672
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	5,799904	1784,55	-	-	(10350)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	1480672
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
3	694С	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	3,8764	6642	-	1619	25747
						-	-	6275,89	
4	969С	3105-0402-0205 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,41	61	-	-	513
						-	-	-	
5	1023С	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,519432	9630	-	2763	5002
						-	-	1435,19	
6	1146С	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,567288	27	-	-	69
						-	-	-	
7	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	35,000824	89	-	-	3115
						-	-	-	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,380656	168	-	-	1408
						-	-	-	
9	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,528	5415	-	2312	2859
						-	-	1220,74	
10	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,876072	3298	-	1619	2889
						-	-	1418,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2875С	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,02756	18	-	-	540
						-	-	-	
		Всего строительные машины и механизмы		тенге				10350,18	42143
			Строительные материалы и конструкции						
12	128021С	214-209-0702 РСНБ РК 2015	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,613224	991	971	-	608
						-	-	-	
13	147172С	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,566568	652	638	-	369
						-	-	-	
14	147337С	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008712	211214	206114	-	1840
						-	-	-	
15	149219С	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007608	439993	429053	-	3347
						-	-	-	
16	279805С	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,175904	438170	428169	-	77076
						-	-	-	
		Всего строительные материалы и конструкции		тенге				--	83241
			Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)						
17	516-101 -0202	516-101-0202 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8084062	8084062	-	16168124
						-	-	-	
18	516-201 -0101	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1939307	1939307	-	3878614
						-	-	-	
		Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)		тенге				--	20046738

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительств 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружных инженерных сетей и благоустройства) ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Вертикальная планировка

ОБЬЕКТ НОМЕР 07-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-01-01

НА Вертикальная планировка

ОСНОВАНИЕ: ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-4

Сметная стоимость	142,445 тыс.тенге
Сметная заработная плата	8,609 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,004 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	зарплата рабочих строителей	экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	152	286,94	286,94	43615	43615	--	6199	53799			
					--	56,64	--	8609	--	3985				
2.	412-102-0215 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т·км	2736	30	--	82080	--	--	--	88646			
					--	--	--	--	--	6566				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге											142445
В ТОМ ЧИСЛЕ:														
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				43615							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					8609			
		Перевозка грузов	Тенге				82080				
		Накладные расходы	Тенге				6199				
		Сметная прибыль	Тенге				10551				

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э278740'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''16.04'''''*
2 Ю''Строительств 14-ти многоэтажных жилых домов в жилом
       районе Карагайлы г.Семей ВКО (поз.73)(без наружны
      х инженерных сетей и благоустройства)'101-73'07-01
      'Вертикальная планировка''07'см.07-01-01'Вертикаль
      ная планировка'ТОО ПИИ "Семстройпроект" ГП-4''в те
      кущих ценах 3 кв.2021 г.*
3 Е11-010102-0337'152''Грунты 1 группы в котлованах объе
      мом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомоби
      ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0
      ,5 м3 (избыток плодородного грунта)'м3 грунта*
4 С3412-102-0215'152.1,2.15''Перевозка строительных груз
      ов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем
      ность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км'т·км*
5 К'Кайырбаев Е.Б.'Сыздыкова Р.Б.*
```

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

Приложение к смете см.07-01-01

Составлена в текущих ценах 3 кв.2021 г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	3 АВС 000003		Затраты труда машинистов	чел-ч	3,724	2311,84	-	-	(8609)
						-	-	-	
			Всего трудовые ресурсы	тенге				--	--
			Строительные машины и механизмы						
2	2439С	3101-0201-0904 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	3,724	Эксплуатация машин 11712	-	Зарплата машинистов 2312	43615
						-	-	8609,89	
			Всего строительные машины и механизмы	тенге				8609,89	43615
			Транспортные расходы						
3		412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2736	30	-	30	82080
						-	-	82080	
			Всего транспортные расходы	тенге				82080	82080

Составил Кайырбаев Е.Б.

Проверил Сыздыкова Р.Б.