1	2	3	4	5	6	7	8
186.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
188.2	2302-0302-5121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7939,00	7939
189.2	2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3300,00	3300
191.2	2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1516,00	1516
192.2	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1168,00	2336
193.2	2302-0304-2409 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3578,00	3578
194.2	2302-0304-2407 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1838,00	1838
195.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
		Консольная опора -2 шт					
206.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,1546		445117,00	68801
		Опознавательный знак(30 шт)					
210.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2496		491540,00	122688
		Молниеотвод высотой 6,0м					
219.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
220.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
224.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
225.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
226.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
227.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282

1	2	3	4	5	6	7	8
236.2	21 13-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	46,5700		1772,00	82522
237.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,6570		372822,00	1736232
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				10623114
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1736232
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1736232
		Сметная прибыль -	Тенге				138899
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1875131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5753491
	Материалы -		Тенге				1313796
	Всего заработная плата -		Тенге				2043674
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1033965
	Местные материалы -		Тенге				32193
		Накладные расходы -	Тенге				1581591
		Накладные НУЧП -	Тенге				1581591
		Сметная прибыль -	Тенге				586807
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7921889
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2224
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043674
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				200910
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				200910
		Сметная прибыль -	Тенге				16073
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				216983
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2932481
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2932481
		Сметная прибыль -	Тенге				234598
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3167079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13181081
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2224
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043674
РАЗДЕЛ 5. Локальная ресурсная смета 2-1-18 Подводящий газопровод разъезда Кайнар							
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	895,6900		22,71	20346
		Итого оплата труда:				8,38	7503
		Итого эксплуатация машин:				22,71	20346
		Накладные расходы	%	72		6,03	5402

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2060
		Сметная стоимость:				31,05	27807
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	895,6900		19,66	17608
		Итого оплата труда:				7,25	6493
		Итого эксплуатация машин:				19,66	17608
		Накладные расходы	%	72		5,22	4675
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1783
		Сметная стоимость:				26,87	24066
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6665,6000		235,03	1566584
		Итого оплата труда:				59,19	394506
		Итого эксплуатация машин:				224,12	1493888
		Накладные расходы	%	72		42,61	284044
		Сметная прибыль	%	8		22,21	148050
		Сметная стоимость:				299,85	1998678
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	437,4300		2565,31	1122144
		Итого оплата труда:				2565,31	1122144
		Накладные расходы	%	72		1847,02	807944
		Сметная прибыль	%	8		352,99	154407
		Сметная стоимость:				4765,32	2084495
5.2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	999,8400		990,99	990831
		Итого оплата труда:				990,99	990831
		Накладные расходы	%	72		713,51	713399
		Сметная прибыль	%	8		136,36	136338
		Сметная стоимость:				1840,86	1840568
6.2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5652,7800		15,69	88715
		Итого оплата труда:				5,79	32715
		Итого эксплуатация машин:				15,69	88715
		Накладные расходы	%	72		4,17	23555
		Сметная прибыль	%	8		1,59	8982
		Сметная стоимость:				21,45	121251

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5652,7800		129,76	733533
		Итого оплата труда:				95,48	539742
		Итого эксплуатация машин:				62,27	351970
		Накладные расходы	%	72		68,75	388614
		Сметная прибыль	%	8		15,88	89772
		Сметная стоимость:				214,39	1211919
8.2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	450,4100		315,28	142006
		Итого оплата труда:				83,63	37668
		Итого эксплуатация машин:				304,79	137279
		Итого материалов:				0,12	54
		Накладные расходы	%	72		60,21	27121
		Сметная прибыль	%	8		30,04	13530
		Сметная стоимость:				405,54	182658
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	788,2175		192,00	151338
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	450,4100		14,52	6539
		Итого оплата труда:				6,61	2979
		Итого эксплуатация машин:				12,44	5602
		Итого материалов:				0,05	22
		Накладные расходы	%	72		4,76	2145
		Сметная прибыль	%	8		1,54	695
		Сметная стоимость:				20,82	9378
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	437,4300		3793,82	1659533
		Итого оплата труда:				872,69	381741
		Итого эксплуатация машин:				147,94	64716
		Итого материалов:				2810,50	1229397
		Накладные расходы	%	99		863,96	377923
		Сметная прибыль	%	8		372,62	162996
		Сметная стоимость:				5030,41	2200453
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,1660		255519,38	1064494
		Итого оплата труда:				200730,10	836242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	303286
		Итого материалов:				1034,16	4308
		Накладные расходы	%	99		198722,80	827879
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	151390
		Сметная стоимость:				490581,55	2043763
13.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4207,6600		835,00	3513396
		Футляр					
14.2	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0300		464940,00	13948
		Итого оплата труда:				330994,02	9930
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	5089
		Итого материалов:				9884,04	297
		Накладные расходы	%	99		327684,08	9831
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	1902
		Сметная стоимость:				856034,01	25681
15.2	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x 10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3000		4426,00	134108
16.2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30,0000		1058,94	31768
		Итого оплата труда:				901,52	27045
		Итого эксплуатация машин:				7,02	211
		Итого материалов:				152,21	4566
		Накладные расходы	%	99		892,50	26775
		Сметная прибыль	%	8		156,12	4683
		Сметная стоимость:				2107,56	63227
17.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		28464,91	28465
		Итого оплата труда:				7747,67	7748
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	3071
		Итого материалов:				17699,17	17699
		Накладные расходы	%	99		7670,19	7670
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	2891
		Сметная стоимость:				39025,92	39026
		Узел выхода газопровода д=63мм					

1	2	3	4	5	6	7	8
19.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		1978,00	2582
21.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2500		2411,00	603
2.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		835,00	1102
23.2	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
24.2	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6589,00	6589
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
34.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
40.2	2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт.	1,0000		80364,00	80364
42.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
44.2	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2624,00	5248
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
51.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
52.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
56.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		982,00	1972
59.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
61.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
62.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		417,00	417
63.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319

1	2	3	4	5	6	7	8
65.2	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	к-т	1,0000		126347,71	126348
67.2	Перечень оборуд., материалов п.3	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-160	к-т	1,0000		581196,71	581197
68.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
70.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
76.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Ограждение ГРПШ					
85.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
86.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
87.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
88.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
89.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
90.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Устройство контрольной трубки					
99.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000		13470,00	20205
100.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		489,00	1467
		Молниеотвод высотой 6,0м					
107.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
108.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658

1	2	3	4	5	6	7	8
112.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
113.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
114.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
115.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
		Опознавательный знак(20 шт)					
126.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,1664		491540,00	81792
129.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	4166,0000		563,76	2348625
		Итого оплата труда:				150,32	626216
		Итого эксплуатация машин:				23,25	96874
		Итого материалов:				395,89	1649263
		Накладные расходы	%	72		108,23	450875
		Сметная прибыль	%	8		53,76	223960
		Сметная стоимость:				725,75	3023460
130.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	41,6600		1772,00	73822
131.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4166,0000		302,49	1260184
		Итого оплата труда:				156,11	650361
		Итого эксплуатация машин:				144,84	603403
		Итого материалов:				40,39	168277
		Накладные расходы	%	72		112,40	468260
		Сметная прибыль	%	8		33,19	138276
		Сметная стоимость:				448,08	1866720
132.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,1660		372822,00	1553176
		Пневматическое испытание газопровода					
135.2	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	347,0000		127,40	44208
		Итого оплата труда:				127,40	44208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		77,71	26967
		Сметная прибыль	%	8		16,41	5694
		Сметная стоимость:				221,52	76869
136.2	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	347,0000		549,66	190731
		Итого оплата труда:				492,40	170863
		Итого эксплуатация машин:				19,80	6871
		Итого материалов:				37,46	12997
		Накладные расходы	%	61		300,36	104226
		Сметная прибыль	%	8		68,00	23597
		Сметная стоимость:				918,02	318554
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				18050498
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5396924
	Материалы -		Тенге				1830537
	Всего заработная плата -		Тенге				1491648
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1553176
		Накладные расходы -	Тенге				1050328
		Накладные НУЧП -	Тенге				1050328
		Сметная прибыль -	Тенге				515780
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6963033
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1400
		Сметная заработная плата -	Тенге				1491648
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8674869
	Материалы -		Тенге				1256343
	Всего заработная плата -		Тенге				4397287
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1025264
	Местные материалы -		Тенге				11753
	Транспортные расходы -		Тенге				151338
		Накладные расходы -	Тенге				3506977
		Накладные НУЧП -	Тенге				3506977
		Сметная прибыль -	Тенге				974548
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13156394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4980
		Сметная заработная плата -	Тенге				4397287
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				91213
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				91213
		Сметная прибыль -	Тенге				7297
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98510

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3887492
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3887492
		Сметная прибыль -	Тенге				310999
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4198491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24416428
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6380
		Сметная заработная плата -	Тенге				5888934
		РАЗДЕЛ 6. Локальная ресурсная смета 2-1-1 Подводящий газопровод аул Акжар					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1184,2200		22,71	26900
		Итого оплата труда:				8,38	9920
		Итого эксплуатация машин:				22,71	26900
		Накладные расходы	%	72		6,03	7142
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2723
		Сметная стоимость:				31,05	36765
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1184,2200		19,66	23280
		Итого оплата труда:				7,25	8585
		Итого эксплуатация машин:				19,66	23280
		Накладные расходы	%	72		5,22	6181
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2357
		Сметная стоимость:				26,87	31818
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8812,8000		146,79	1293641
		Итого оплата труда:				36,96	325726
		Итого эксплуатация машин:				139,99	1233669
		Накладные расходы	%	72		26,61	234523
		Сметная прибыль	%	8		13,87	122253
		Сметная стоимость:				187,28	1650417
4.2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	578,3400		1220,59	705917
		Итого оплата труда:				1220,59	705917
		Накладные расходы	%	72		878,83	508260
		Сметная прибыль	%	8		167,95	97134

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2267,37	1311312
5.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1321,9200		631,00	834138
		Итого оплата труда:				631,00	834138
		Накладные расходы	%	72		454,32	600579
		Сметная прибыль	%	8		86,83	114777
		Сметная стоимость:				1172,15	1549495
6.2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7380,1900		13,13	96927
		Итого оплата труда:				4,84	35743
		Итого эксплуатация машин:				13,13	96927
		Накладные расходы	%	72		3,49	25735
		Сметная прибыль	%	8		1,33	9813
		Сметная стоимость:				17,95	132475
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7380,1900		129,76	957690
		Итого оплата труда:				95,48	704679
		Итого эксплуатация машин:				62,27	459528
		Накладные расходы	%	72		68,75	507369
		Сметная прибыль	%	8		15,88	117205
		Сметная стоимость:				214,39	1582264
8.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	689,0300		201,81	139057
		Итого оплата труда:				53,53	36886
		Итого эксплуатация машин:				195,12	134442
		Итого материалов:				0,07	50
		Накладные расходы	%	72		38,54	26558
		Сметная прибыль	%	8		19,23	13249
		Сметная стоимость:				259,59	178864
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1205,8025		192,00	231514
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	689,0300		14,52	10003
		Итого оплата труда:				6,61	4558
		Итого эксплуатация машин:				12,44	8569
		Итого материалов:				0,05	33
		Накладные расходы	%	72		4,76	3281
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1063
		Сметная стоимость:				20,82	14347

1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	578,3400		3793,82	2194121
		Итого оплата труда:				872,69	504712
		Итого эксплуатация машин:				147,94	85563
		Итого материалов:				2810,50	1625425
		Накладные расходы	%	99		863,96	499664
		Сметная прибыль	%	8		372,62	215503
		Сметная стоимость:				5030,41	2909288
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	5,7750		383087,76	2212332
		Итого оплата труда:				281444,10	1625340
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	754085
		Итого материалов:				6004,32	34675
		Накладные расходы	%	99		278629,66	1609086
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	305713
		Сметная стоимость:				714654,81	4127132
13.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5832,7500		5125,00	29892844
15.2	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60,6000		3086,00	187012
		Футляр					
16.2	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,1310		540548,22	70812
		Итого оплата труда:				363672,86	47641
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	27964
		Итого материалов:				21692,04	2842
		Накладные расходы	%	99		360036,13	47165
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	9438
		Сметная стоимость:				972631,10	127415
17.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315 x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	132,3100		13470,00	1782216
18.2	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	131,0000		1171,69	153491
		Итого оплата труда:				958,23	125528

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,51	984
		Итого материалов:				207,98	27245
		Накладные расходы	%	99		948,65	124273
		Сметная прибыль	%	8		169,63	22221
		Сметная стоимость:				2289,96	299985
19.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	18,0000		28464,91	512368
		Итого оплата труда:				7747,67	139458
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	55285
		Итого материалов:				17699,17	318585
		Накладные расходы	%	99		7670,19	138063
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	52035
		Сметная стоимость:				39025,92	702466
		Узел выхода газопровода д=160 мм					
21.2	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,1364		8643,00	78966
23.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,4500		5125,00	48431
24.2	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,1000		10150,00	21315
25.2	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		15791,00	110537
26.2	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		5964,00	41748
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
36.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
42.2	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278
44.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
46.2	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
53.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600

1	2	3	4	5	6	7	8
54.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
58.2	2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		2332,00	4711
60.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		982,00	1972
63.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
65.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
68.2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
69.2	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806
70.2	2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		3237,00	3237
71.2	2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		1455,00	1455
72.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
74.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У 1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
76.2	Перечень оборуд., материалов п.19	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-800	к-т	1,0000		857115,64	857116
77.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
79.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
85.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					

1	2	3	4	5	6	7	8
93.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		207120,00	83730
94.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		200630,00	287
95.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
		Устройство контрольной трубки					
104.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,0000		13470,00	255930
105.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,0000		489,00	18582
		Молниеотвод высотой 6,0м					
112.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
113.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
117.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
118.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
119.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
120.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
129.2	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		5964,00	29820
130.2	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,0000		3728,00	26096
131.2	1 122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1772,21	1772
		Итого оплата труда:				896,88	897
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	1173
		Накладные расходы	%	99		887,91	888
		Сметная прибыль	%	8		212,81	213
		Сметная стоимость:				2872,92	2873
132.2	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		9651,00	9651

1	2	3	4	5	6	7	8
133.2	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		15791,00	15791
134.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
		Консольная опора -6 шт					
143.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,8637		445117,00	384432
		Опознавательный знак(32 шт)					
147.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2662		491540,00	130868
150.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	5775,0000		563,76	3255715
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				150,32	868074
		Итого материалов:				23,25	134290
		Накладные расходы				395,89	2286245
		Сметная прибыль	%	72		108,23	625013
		Сметная стоимость:	%	8		53,76	310458
151.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	57,7500		725,75	4191186
152.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	5775,0000		1772,00	102333
		Итого оплата труда:				302,49	1746895
		Итого эксплуатация машин:				156,11	901545
		Итого материалов:				144,84	836450
		Накладные расходы				40,39	233269
		Сметная прибыль	%	72		112,40	649112
		Сметная стоимость:	%	8		33,19	191681
153.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,7750		448,08	2587688
155.2	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	1,0000		372822,00	2153047
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия				242405,66	242406

1	2	3	4	5	6	7	8
156.2	1 127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,5000		2347,82	3522
		Итого оплата труда:				1734,86	2602
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	1550
		Накладные расходы	%	108		1873,65	2810
		Сметная прибыль	%	8		337,72	507
		Сметная стоимость:				4559,19	6839
157.2	1 127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	30,0000		627,83	18835
		Итого оплата труда:				79,93	2398
		Итого эксплуатация машин:				186,25	5588
		Итого материалов:				408,98	12270
		Накладные расходы	%	108		86,32	2590
		Сметная прибыль	%	8		57,13	1714
		Сметная стоимость:				771,29	23139
158.2	1 127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	30,0000		446,68	13400
		Итого оплата труда:				34,18	1025
		Итого эксплуатация машин:				107,58	3227
		Итого материалов:				334,02	10021
		Накладные расходы	%	108		36,92	1107
		Сметная прибыль	%	8		38,69	1161
		Сметная стоимость:				522,29	15669
159.2	1 127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30,0000		1434,20	43026
		Итого оплата труда:				60,39	1812
		Итого эксплуатация машин:				89,93	2698
		Итого материалов:				1308,45	39254
		Накладные расходы	%	108		65,22	1957
		Сметная прибыль	%	8		119,95	3599
		Сметная стоимость:				1619,37	48581
160.2	1 127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	30,0000		326,18	9785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				0,19	6
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1
		Итого материалов:				325,94	9778
		Накладные расходы	%	108		0,21	6
		Сметная прибыль	%	8		26,11	783
		Сметная стоимость:				352,50	10575
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
161.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,0000		317,45	3175
		Итого оплата труда:				131,63	1316
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2301
		Накладные расходы	%	108		142,16	1422
		Сметная прибыль	%	8		36,77	368
		Сметная стоимость:				496,38	4964
162.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		110,52	5526
		Итого оплата труда:				43,95	2197
		Итого эксплуатация машин:				90,71	4535
		Итого материалов:				0,32	16
		Накладные расходы	%	108		47,46	2373
		Сметная прибыль	%	8		12,64	632
		Сметная стоимость:				170,62	8531
163.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		111,79	5589
		Итого оплата труда:				51,32	2566
		Итого эксплуатация машин:				81,11	4055
		Итого материалов:				0,24	12
		Накладные расходы	%	108		55,42	2771
		Сметная прибыль	%	8		13,38	669
		Сметная стоимость:				180,59	9029
164.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,0000		1373,00	13730
		Пневматическое испытание газопровода					
168.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	487,0000		254,80	124088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				254,80	124088
		Накладные расходы	%	61		155,43	75693
		Сметная прибыль	%	8		32,82	15982
		Сметная стоимость:				443,05	215764
169.2	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	487,0000		1363,23	663893
		Итого оплата труда:				1231,00	599497
		Итого эксплуатация машин:				49,50	24107
		Итого материалов:				82,73	40289
		Накладные расходы	%	61		750,91	365693
		Сметная прибыль	%	8		169,13	82367
		Сметная стоимость:				2283,27	1111953
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				52566994
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				242406
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				242406
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7943637
	Материалы -		Тенге				2559803
	Всего заработная плата -		Тенге				2493203
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2153047
		Накладные расходы -	Тенге				1715512
		Накладные НУЧП -	Тенге				1715512
		Сметная прибыль -	Тенге				772732
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				10431882
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2285
		Сметная заработная плата -	Тенге				2493203
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10953869
	Материалы -		Тенге				2080204
	Всего заработная плата -		Тенге				5123650
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1361564
	Местные материалы -		Тенге				25483
	Транспортные расходы -		Тенге				231514
		Накладные расходы -	Тенге				4353805
		Накладные НУЧП -	Тенге				4353805
		Сметная прибыль -	Тенге				1224614
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16532288
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5885
		Сметная заработная плата -	Тенге				5123650

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				524720
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				524720
		Сметная прибыль -	Тенге				41978
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				566698
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				32902362
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32902362
		Сметная прибыль -	Тенге				2632189
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				35534551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				63307824
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8169
		Сметная заработная плата -	Тенге				7616853
		РАЗДЕЛ 7. Локальная ресурсная смета 2-1-1 Подводящий газопровод аул Шахан					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	480,1000		22,71	10905
		Итого оплата труда:				8,38	4022
		Итого эксплуатация машин:				22,71	10905
		Накладные расходы	%	72		6,03	2896
		Сметная прибыль	%	8		2,30	1104
		Сметная стоимость:				31,05	14905
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	480,1000		19,66	9438
		Итого оплата труда:				7,25	3480
		Итого эксплуатация машин:				19,66	9438
		Накладные расходы	%	72		5,22	2506
		Сметная прибыль	%	8		1,99	956
		Сметная стоимость:				26,87	12900
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3572,7900		161,47	576899
		Итого оплата труда:				40,66	145258
		Итого эксплуатация машин:				153,98	550155
		Накладные расходы	%	72		29,27	104585
		Сметная прибыль	%	8		15,26	54519
		Сметная стоимость:				206,00	736004

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	234,4700		1342,65	314811
		Итого оплата труда:				1342,65	314811
		Накладные расходы	%	72		966,71	226664
		Сметная прибыль	%	8		184,75	43318
		Сметная стоимость:				2494,11	584794
		Трубопроводы					
14.2	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2255,3300		3142,00	7086247
		Футляр					
16.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,3500		8475,00	299591
		Узел выхода газопровода д=125 мм					
20.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8050		4731,00	65311
22.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,2000		5125,00	11275
23.2	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,5200		3142,00	45622
24.2	2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		11868,00	130548
25.2	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		3136,00	34496
		Кран полиэтиленовый диаметром 125 мм - 1 шт					
35.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,0000		2555,00	112420
41.2	2304-0908-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	22,0000		171766,00	3778852
43.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	22,0000		15409,00	338998
45.2	2302-0304-2611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,0000		5053,00	111166
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					

1	2	3	4	5	6	7	8
52.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
53.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
57.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		1978,00	3972
59.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
62.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
64.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
65.2	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		1418,00	1418
66.2	2302-0101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		1081,00	1081
67.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
69.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У 1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
71.2	Перечень оборуд., материалов п.4	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-250	к-т	1,0000		672807,24	672807
72.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
74.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
80.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
88.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		207120,00	83730

1	2	3	4	5	6	7	8
89.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		200630,00	287
90.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
		Устройство контрольной трубки					
99.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0000		13470,00	53880
100.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		489,00	3912
		Молниеотвод высотой 6,0м					
107.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
108.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
112.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
113.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
114.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
115.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
124.2	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3136,00	6272
		Опознавательный знак(14 шт)					
128.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,1165		491540,00	57255
132.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	22,3300		1772,00	39569
134.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,2330		372822,00	832512
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				15099935
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				832512
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				832512
		Сметная прибыль -	Тенге				66601
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				899112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2138966

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				467571
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1114492
	Местные материалы -		Тенге				112420
		Накладные расходы -	Тенге				336651
		Накладные НУЧП -	Тенге				336651
		Сметная прибыль -	Тенге				198049
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2673667
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				477
		Сметная заработная плата -	Тенге				467571
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				66675
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				66675
		Сметная прибыль -	Тенге				5334
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				72009
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12061783
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12061783
		Сметная прибыль -	Тенге				964943
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13026725
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16671513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				477
		Сметная заработная плата -	Тенге				467571
		РАЗДЕЛ 8. Локальная ресурсная смета 2-1-13 Подводящий газопровод аул Сарыбарак					
		Трубопроводы					
1.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3596,1664		6517,00	23436216
15.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	98,0000		1627,00	159446
		Узел выхода газопровода д=90 мм					
23.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
25.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
26.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
27.2	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
28.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
38.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
44.2	2304-0908-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		465450,00	930900
46.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
48.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14396,00	28792
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
53.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
59.2	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
61.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
63.2	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2844,00	5688
64.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
70.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
71.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
75.2	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		1277,00	2564
77.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
80.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
82.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
85.2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
86.2	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806

1	2	3	4	5	6	7	8
87.2	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
88.2	2302-0101-3517 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1,0000		3956,00	3956
89.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
91.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У 1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
93.2	Перечень оборуд., материалов п.2	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-250	к-т	1,0000		666011,20	666011
94.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
96.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
102.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
110.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		207120,00	83730
111.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		200630,00	287
112.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
		Устройство контрольной трубки					
121.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,5000		13470,00	141435
122.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,0000		489,00	10269
		Молниеотвод высотой 6,0м					
129.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564

1	2	3	4	5	6	7	8
130.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
134.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
135.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
136.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
137.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
146.2	2302-0302-2615 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		10268,00	10268
147.2	2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		4332,00	25992
148.2	2302-0303-1211 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7847,00	7847
150.2	2302-0302-5149 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		18446,00	18446
151.2	2302-0302-6145 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		8977,00	8977
152.2	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552
153.2	2302-0302-8911 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2322,00	2322
		Опознавательный знак(27 шт)					
158.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2246		491540,00	110420
162.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	49,2600		1772,00	87289
164.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,9260		372822,00	1836521
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				28327939
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1836521
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1836521
		Сметная прибыль -	Тенге				146922

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1983443
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1178753
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1156780
		Местные материалы -	Тенге				21973
		Сметная прибыль -	Тенге				94300
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1273053
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				119840
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				119840
		Сметная прибыль -	Тенге				9587
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				129427
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				25192825
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25192825
		Сметная прибыль -	Тенге				2015426
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27208251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				30594174
		РАЗДЕЛ 9. Локальная ресурсная смета 2-1-9 Подводящий газопровод аул Кокозек					
		Узел выхода газопровода д=125 мм					
26.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,2750		4731,00	29687
28.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000		5125,00	5125
29.2	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,6000		3142,00	20737
30.2	2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		11868,00	59340
31.2	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		3136,00	15680
		Кран полиэтиленовый диаметром 125 мм - 1 шт					
41.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
47.2	2304-0908-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		171766,00	343532
49.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
51.2	2302-0304-2611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5053,00	10106
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					

1	2	3	4	5	6	7	8
58.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
59.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
63.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		1978,00	3996
65.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
68.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
70.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
73.2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
74.2	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806
75.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
76.2	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		1418,00	1418
77.2	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		944,00	944
79.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У 1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
81.2	Перечень оборуд., материалов п.4	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-400	к-т	1,0000		672807,24	672807
82.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
84.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
90.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	--		445117,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждение ГРПШ					
99.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
100.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
101.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
102.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
103.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
104.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Устройство контрольной трубки					
113.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,5000		13470,00	249195
114.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,0000		489,00	18093
		Молниеотвод высотой 6,0м					
121.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
122.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
126.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
127.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
128.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
129.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
137.2	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12,0000		1202,63	14432
		Итого оплата труда:				608,09	7297
		Итого эксплуатация машин:				796,91	9563
		Накладные расходы	%	99		602,01	7224
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	23388
138.2	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		3136,00	34496
139.2	2302-0303-0507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1356,00	1356
140.2	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		1612,00	6448
141.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
142.2	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		944,00	944
		Консольная опора -4 шт					
151.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,5758		445117,00	256288
		Опознавательный знак(32 шт)					
155.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2662		491540,00	130868
158.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	20,0000		563,76	11275
		Итого оплата труда:				150,32	3006
		Итого эксплуатация машин:				23,25	465
		Итого материалов:				395,89	7918
		Накладные расходы	%	72		108,23	2165
		Сметная прибыль	%	8		53,76	1075
		Сметная стоимость:				725,75	14515
159.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	0,2000		1772,00	354
160.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	20,0000		302,49	6050
		Итого оплата труда:				156,11	3122
		Итого эксплуатация машин:				144,84	2897
		Итого материалов:				40,39	808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		112,40	2248
		Сметная прибыль	%	8		33,19	664
		Сметная стоимость:				448,08	8962
161.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		372822,00	7456
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
162.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,4000		2347,82	939
		Итого оплата труда:				1734,86	694
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	413
		Накладные расходы	%	108		1873,65	749
		Сметная прибыль	%	8		337,72	135
		Сметная стоимость:				4559,19	1824
163.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	8,0000		627,83	5023
		Итого оплата труда:				79,93	639
		Итого эксплуатация машин:				186,25	1490
		Итого материалов:				408,98	3272
		Накладные расходы	%	108		86,32	691
		Сметная прибыль	%	8		57,13	457
		Сметная стоимость:				771,29	6170
164.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	8,0000		446,68	3573
		Итого оплата труда:				34,18	273
		Итого эксплуатация машин:				107,58	861
		Итого материалов:				334,02	2672
		Накладные расходы	%	108		36,92	295
		Сметная прибыль	%	8		38,69	310
		Сметная стоимость:				522,29	4178
165.2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8,0000		1434,20	11474
		Итого оплата труда:				60,39	483
		Итого эксплуатация машин:				89,93	719
		Итого материалов:				1308,45	10468

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		65,22	522
		Сметная прибыль	%	8		119,95	960
		Сметная стоимость:				1619,37	12955
166.2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	8,0000		326,18	2609
		Итого оплата труда:				0,19	2
		Итого эксплуатация машин:				0,04	--
		Итого материалов:				325,94	2608
		Накладные расходы	%	108		0,21	2
		Сметная прибыль	%	8		26,11	209
		Сметная стоимость:				352,50	2820
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
167.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,2000		317,45	1016
		Итого оплата труда:				131,63	421
		Итого эксплуатация машин:				230,05	736
		Накладные расходы	%	108		142,16	455
		Сметная прибыль	%	8		36,77	118
		Сметная стоимость:				496,38	1588
168.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16,0000		110,52	1768
		Итого оплата труда:				43,95	703
		Итого эксплуатация машин:				90,71	1451
		Итого материалов:				0,32	5
		Накладные расходы	%	108		47,46	759
		Сметная прибыль	%	8		12,64	202
		Сметная стоимость:				170,62	2730
169.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	16,0000		111,79	1789
		Итого оплата труда:				51,32	821
		Итого эксплуатация машин:				81,11	1298
		Итого материалов:				0,24	4
		Накладные расходы	%	108		55,42	887
		Сметная прибыль	%	8		13,38	214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				180,59	2889
170.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,2000		1373,00	4394
		Пневматическое испытание газопровода					
174.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	402,0000		254,80	102430
		Итого оплата труда:				254,80	102430
		Накладные расходы	%	61		155,43	62482
		Сметная прибыль	%	8		32,82	13193
		Сметная стоимость:				443,05	178105
175.2	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	402,0000		952,89	383063
		Итого оплата труда:				861,70	346403
		Итого эксплуатация машин:				36,63	14725
		Итого материалов:				54,56	21934
		Накладные расходы	%	61		525,64	211306
		Сметная прибыль	%	8		118,28	47550
		Сметная стоимость:				1596,81	641918
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2968575
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				510274
	Материалы -		Тенге				30660
	Всего заработная плата -		Тенге				454962
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7456
		Накладные расходы -	Тенге				278201
		Накладные НУЧП -	Тенге				278201
		Сметная прибыль -	Тенге				63078
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				851552
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				368
		Сметная заработная плата -	Тенге				454962
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1117490
	Материалы -		Тенге				19028
	Всего заработная плата -		Тенге				11334
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1060254
	Местные материалы -		Тенге				14614
		Накладные расходы -	Тенге				11584
		Накладные НУЧП -	Тенге				11584
		Сметная прибыль -	Тенге				90326

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1219400
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				11334
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				387156
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				387156
		Сметная прибыль -	Тенге				30972
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				418128
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				953655
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				953655
		Сметная прибыль -	Тенге				76292
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1029948
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3519029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				379
		Сметная заработная плата -	Тенге				466296
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				220794167
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				727217
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				727217
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				34375473
	Материалы -		Тенге				9386711
	Всего заработная плата -		Тенге				9995631
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12277401
		Накладные расходы -	Тенге				6809059
		Накладные НУЧП -	Тенге				6809059
		Сметная прибыль -	Тенге				3294762
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				44479294
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9066
		Сметная заработная плата -	Тенге				9995631
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58057743
	Материалы -		Тенге				9213518
	Всего заработная плата -		Тенге				23692257
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13120480
	Местные материалы -		Тенге				287196
	Транспортные расходы -		Тенге				889869
		Накладные расходы -	Тенге				19662890
		Накладные НУЧП -	Тенге				19662890
		Сметная прибыль -	Тенге				6217651
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				83938283
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26974
		Сметная заработная плата -	Тенге				23692257

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2041274
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2041274
		Сметная прибыль -	Тенге				163302
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2204576
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				125592461
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				125592461
		Сметная прибыль -	Тенге				10047397
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				135639857
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				266989227
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36040
		Сметная заработная плата -	Тенге				33687888
		Итого					**266 989 227**
		В том числе оборудование					**727 217**
		Итого без оборудования					**266 262 010**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**7 721 598**
		Итого:					**273 983 609**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**3 205 608**
		Итого					**277 916 434**
		непредвиденные затраты 2%					**5 558 329**
		Итого сметная стоимость					**283 474 763**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**297 619 048**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**267 857 142,86**
		НДС 12%					**32 142 857,14**
		ИТОГО:					**300 000 000,00**

Автор:

ГИП ТОО «Казремжилпроект»

Жумашев Б.

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

Жусипов А.