1	2	3	4	5	6	7	8
				Узел выхода газопровода д=200 мм			
24.2	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052		1289044,47	6703
		Итого оплата труда:				771260,61	4011
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	3191
		Итого материалов:				86273,79	449
		Накладные расходы	%	99		763548,00	3970
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	854
		Сметная стоимость:				2216799,87	11527
26.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		1202,63	19242
		Итого оплата труда:				608,09	9729
		Итого эксплуатация машин:				796,91	12751
		Накладные расходы	%	99		602,01	9632
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2310
		Сметная стоимость:				1949,01	31184
31.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0839		1208295,65	101405
		Итого оплата труда:				518062,48	43478
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	37570
		Итого материалов:				362253,46	30402
		Накладные расходы	%	99		512881,86	43043
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	11556
		Сметная стоимость:				1858871,71	156004
32.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0012		218,00	1
33.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1200		3793,82	455
		Итого оплата труда:				872,69	105
		Итого эксплуатация машин:				147,94	18
		Итого материалов:				2810,50	337
		Накладные расходы	%	99		863,96	104
		Сметная прибыль	%	8		372,62	45
		Сметная стоимость:				5030,41	604

1	2	3	4	5	6	7	8
34.2	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0066		255662,19	1687
		Итого оплата труда:				59375,39	392
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	216
		Итого материалов:				175862,77	1161
		Накладные расходы	%	99		58781,64	388
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	166
		Сметная стоимость:				339599,33	2241
35.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	4,0000		2069,02	8276
		Итого оплата труда:				814,07	3256
		Итого эксплуатация машин:				4,89	20
		Итого материалов:				1252,20	5009
		Накладные расходы	%	118		960,60	3842
		Сметная прибыль	%	8		242,37	969
		Сметная стоимость:				3272,00	13088
36.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,0000		1364,00	5456
37.2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013		970611,07	1213
		Итого оплата труда:				574737,31	718
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	576
		Итого материалов:				69999,71	87
		Накладные расходы	%	99		568989,94	711
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	154
		Сметная стоимость:				1662769,09	2078
39.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796

1	2	3	4	5	6	7	8
44.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0279		1208295,65	33668
		Итого оплата труда:				518062,48	14435
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	12474
		Итого материалов:				362253,46	10094
		Накладные расходы	%	99		512881,86	14291
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3837
		Сметная стоимость:				1858871,71	51796
45.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
46.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0300		3793,82	114
		Итого оплата труда:				872,69	26
		Итого эксплуатация машин:				147,94	4
		Итого материалов:				2810,50	84
		Накладные расходы	%	99		863,96	26
		Сметная прибыль	%	8		372,62	11
		Сметная стоимость:				5030,41	151
47.2	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013		214062,63	278
		Итого оплата труда:				54313,72	71
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	38
		Итого материалов:				141134,32	183
		Накладные расходы	%	99		53770,58	70
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	28
		Сметная стоимость:				289259,87	376
48.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272

1	2	3	4	5	6	7	8
49.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
50.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
51.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
52.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
54.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
55.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
56.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
57.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
58.2	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		33008,16	66016
		Итого оплата труда:				21990,01	43980
		Итого эксплуатация машин:				13548,53	27097
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		21770,11	43540
		Сметная прибыль	%	8		4382,26	8765
		Сметная стоимость:				59160,53	118321
60.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
62.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
64.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					

1	2	3	4	5	6	7	8
65.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
66.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
67.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
68.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
69.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
72.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
73.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
74.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		584121,20	1168
		Итого оплата труда:				467487,40	935
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	360
		Итого материалов:				11519,82	23
		Накладные расходы	%	99		462812,53	926
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	168
		Сметная стоимость:				1130688,42	2261
76.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
77.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
79.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
81.2	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890
82.2	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586,04	1172
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
88.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
90.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
		Опоры под задвижки 2шт.					
95.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
96.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
97.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
98.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092

1	2	3	4	5	6	7	8
99.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
101.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
102.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
103.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Ограждение ГРПШ					
104.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		2091,60	8366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2091,60	8366
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6024
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1151
		Сметная стоимость:				3885,36	15541
105.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3400		24025,59	8169
		Итого оплата труда:				4589,08	1560
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	373
		Итого материалов:				18552,63	6308
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1420
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	767
		Сметная стоимость:				30457,79	10356
106.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
107.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464		21766,14	3187
		Итого оплата труда:				11902,84	1743
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1512
		Итого материалов:				2109,42	309
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1202
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	351
		Сметная стоимость:				32377,42	4740
108.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,3831		89721,34	34370
		Итого оплата труда:				85334,52	32690
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	919
		Итого материалов:				2487,87	953
		Накладные расходы	%	69		58880,82	22556
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4554
		Сметная стоимость:				160490,33	61481

1	2	3	4	5	6	7	8
115.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5351		137882,76	73776
		Итого оплата труда:				107572,44	57558
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	19091
		Итого материалов:				5196,86	2781
		Накладные расходы	%	69		74224,98	39715
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	9079
		Сметная стоимость:				229076,37	122570
116.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9000		68,78	681
		Итого оплата труда:				27,59	273
		Итого эксплуатация машин:				2,70	27
		Итого материалов:				38,90	385
		Накладные расходы	%	69		19,04	189
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70
		Сметная стоимость:				94,84	939
117.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8000		70,91	1404
		Итого оплата труда:				21,09	418
		Итого эксплуатация машин:				1,57	31
		Итого материалов:				48,47	960
		Накладные расходы	%	69		14,55	288
		Сметная прибыль	%	8		6,84	135
		Сметная стоимость:				92,30	1828
118	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
118.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
118.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
119.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
120.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	11,0000		22626,96	248897
		Итого оплата труда:				3456,35	38020
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	20528
		Итого материалов:				17930,40	197234
		Накладные расходы	%	99		3421,79	37640
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	22923
		Сметная стоимость:				28132,65	309459
121.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,4400		28919,00	12724
122.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,7821		818,40	3095
		Итого оплата труда:				224,73	850
		Итого эксплуатация машин:				19,67	74
		Итого материалов:				576,14	2179
		Накладные расходы	%	93		209,00	790
		Сметная прибыль	%	8		82,19	311
		Сметная стоимость:				1109,60	4197
125.1	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,0000		111846,09	111846
		Итого оплата труда:				52775,87	52776

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	53308
		Итого материалов:				19044,37	19044
		Накладные расходы	%	91		48026,04	48026
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	12790
		Сметная стоимость:				172661,90	172662
126.1	1 125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	1,0000		-60104,54	-60105
		Итого оплата труда:				-23847,37	-23847
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-34124
		Итого материалов:				-12221,03	-12221
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-21701
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-6544
		Сметная стоимость:				-88350,10	-88350
128.2	1 122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0300		584121,20	17524
		Итого оплата труда:				467487,40	14025
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	5395
		Итого материалов:				11519,82	346
		Накладные расходы	%	99		462812,53	13884
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	2513
		Сметная стоимость:				1130688,42	33921
130.2	1 122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0300		869383,51	26082
		Итого оплата труда:				210253,20	6308
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	936
		Итого материалов:				628482,67	18854
		Накладные расходы	%	99		208150,67	6245
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	2586
		Сметная стоимость:				1163736,91	34912
		Молниеотвод высотой 6,0м					
131.2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
132.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
133.2	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
134.2	1 106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
135.2	1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
136.2	1 106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
139.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
140.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
141.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
146.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
147.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
148.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
149.2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
150.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
151.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
152.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
		Опора -2 шт					
164.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,2000		2091,60	2510
		Итого оплата труда:				2091,60	2510
		Накладные расходы	%	72		1505,95	1807
		Сметная прибыль	%	8		287,80	345
		Сметная стоимость:				3885,36	4662
165.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7600		693,04	527
		Итого оплата труда:				693,04	527
		Накладные расходы	%	72		498,99	379
		Сметная прибыль	%	8		95,36	72
		Сметная стоимость:				1287,38	978
166.2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	0,5000		24611,93	12306
		Итого оплата труда:				4249,49	2125
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	829
		Итого материалов:				19016,33	9508
		Накладные расходы	%	91		3867,04	1934
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	1139
		Сметная стоимость:				30757,29	15379
167.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,3600		818,40	2750
		Итого оплата труда:				224,73	755
		Итого эксплуатация машин:				19,67	66
		Итого материалов:				576,14	1936
		Накладные расходы	%	93		209,00	702
		Сметная прибыль	%	8		82,19	276
		Сметная стоимость:				1109,60	3728
168.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,0377		21766,14	820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11902,84	448
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	389
		Итого материалов:				2109,42	79
		Накладные расходы	%	69		8212,96	309
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	90
		Сметная стоимость:				32377,42	1219
170.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0545		88,17	93
		Итого оплата труда:				35,94	38
		Итого эксплуатация машин:				2,22	2
		Итого материалов:				50,23	53
		Накладные расходы	%	69		24,80	26
		Сметная прибыль	%	8		9,04	10
		Сметная стоимость:				122,00	129
171.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	2,1090		176,77	373
		Итого оплата труда:				42,17	89
		Итого эксплуатация машин:				3,13	7
		Итого материалов:				131,89	278
		Накладные расходы	%	69		29,10	61
		Сметная прибыль	%	8		16,47	35
		Сметная стоимость:				222,34	469
		Консольная опора -4 шт					
172.2	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,4000		2091,60	9203
		Итого оплата труда:				2091,60	9203
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6626
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1266
		Сметная стоимость:				3885,36	17096
173.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,6000		693,04	1109
		Итого оплата труда:				693,04	1109
		Накладные расходы	%	72		498,99	798
		Сметная прибыль	%	8		95,36	153
		Сметная стоимость:				1287,38	2060
174.2	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	3,0800		24611,93	75805
		Итого оплата труда:				4249,49	13088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	5105
		Итого материалов:				19016,33	58570
		Накладные расходы	%	91		3867,04	11910
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	7017
		Сметная стоимость:				30757,29	94732
175.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0546		358651,73	19597
		Итого оплата труда:				194492,31	10627
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	63
		Итого материалов:				163454,00	8931
		Накладные расходы	%	91		176988,00	9671
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	2341
		Сметная стоимость:				578490,91	31609
176.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,3600		2084,51	32018
		Итого оплата труда:				497,26	7638
		Итого эксплуатация машин:				40,57	623
		Итого материалов:				1552,54	23847
		Накладные расходы	%	93		462,45	7103
		Сметная прибыль	%	8		203,76	3130
		Сметная стоимость:				2750,72	42251
177.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,4873		21766,14	10607
		Итого оплата труда:				11902,84	5801
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	5032
		Итого материалов:				2109,42	1028
		Накладные расходы	%	69		8212,96	4002
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	1169
		Сметная стоимость:				32377,42	15778
179.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,6452		88,17	1203
		Итого оплата труда:				35,94	490
		Итого эксплуатация машин:				2,22	30
		Итого материалов:				50,23	685
		Накладные расходы	%	69		24,80	338
		Сметная прибыль	%	8		9,04	123
		Сметная стоимость:				122,00	1665

1	2	3	4	5	6	7	8
180.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	27,2904		176,77	4824
		Итого оплата труда:				42,17	1151
		Итого эксплуатация машин:				3,13	86
		Итого материалов:				131,89	3599
		Накладные расходы	%	69		29,10	794
		Сметная прибыль	%	8		16,47	449
		Сметная стоимость:				222,34	6068
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2905577
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				53290
	Материалы -		Тенге				22525
	Всего заработная плата -		Тенге				27848
		Накладные расходы -	Тенге				18246
		Накладные НУЧП -	Тенге				18246
		Сметная прибыль -	Тенге				5723
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				77259
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				27848
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2648066
	Материалы -		Тенге				625318
	Всего заработная плата -		Тенге				1182891
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9140
	Местные материалы -		Тенге				16014
		Накладные расходы -	Тенге				1122498
		Накладные НУЧП -	Тенге				1122498
		Сметная прибыль -	Тенге				301645
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4072209
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1182891
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				130443
	Материалы -		Тенге				5341
	Всего заработная плата -		Тенге				103566
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1895
		Накладные расходы -	Тенге				71460
		Накладные НУЧП -	Тенге				71460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				16152
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				218056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				103566
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				45385
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20786
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				4542
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				61319
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4457236
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1193
		Сметная заработная плата -	Тенге				1325928
		РАЗДЕЛ 6. Локальная ресурсная смета 2-1-7 Подводящий газопровод аул Ушбулак					
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,3600		291444,31	687809
		Итого оплата труда:				221321,54	522319
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	217639
		Итого материалов:				2314,32	5462
		Накладные расходы	%	99		219108,32	517096
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	96392
		Сметная стоимость:				551396,85	1301297
15.2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,8970		255519,38	229201
		Итого оплата труда:				200730,10	180055
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	65302
		Итого материалов:				1034,16	928
		Накладные расходы	%	99		198722,80	178254
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	32596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				490581,55	440052
17.2	1 124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0170		795146,38	13517
		Итого оплата труда:				555152,84	9438
		Итого эксплуатация машин:				319209,92	5427
		Итого материалов:				12874,46	219
		Накладные расходы	%	99		549601,31	9343
		Сметная прибыль	%	8		107579,82	1829
		Сметная стоимость:				1452327,51	24690
		Футляр					
19.2	1 125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	52,0000		7077,67	368039
		Итого оплата труда:				2217,81	115326
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	297536
		Итого материалов:				337,86	17569
		Накладные расходы	%	91		2018,20	104947
		Сметная прибыль	%	8		727,67	37839
		Сметная стоимость:				9823,55	510824
20.2	1 125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	52,0000		33720,26	1753454
		Итого оплата труда:				12751,07	663056
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	1025835
		Итого материалов:				5456,51	283739
		Накладные расходы	%	91		11603,48	603381
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	188547
		Сметная стоимость:				48949,64	2545381
21.2	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	134,3300		12397,00	1665289
23.2	1 122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0350		464940,00	16273
		Итого оплата труда:				330994,02	11585
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	5937
		Итого материалов:				9884,04	346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		327684,08	11469
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	2219
		Сметная стоимость:				856034,01	29961
25.2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0240		501399,57	12034
		Итого оплата труда:				347193,12	8333
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	4577
		Итого материалов:				15296,04	367
		Накладные расходы	%	99		343721,19	8249
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	1623
		Сметная стоимость:				912730,42	21906
27.2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	59,0000		1058,94	62477
		Итого оплата труда:				901,52	53189
		Итого эксплуатация машин:				7,02	414
		Итого материалов:				152,21	8981
		Накладные расходы	%	99		892,50	52658
		Сметная прибыль	%	8		156,12	9211
		Сметная стоимость:				2107,56	124346
28.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11,0000		28464,91	313114
		Итого оплата труда:				7747,67	85224
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	33785
		Итого материалов:				17699,17	194691
		Накладные расходы	%	99		7670,19	84372
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	31799
		Сметная стоимость:				39025,92	429285
				Узел выхода газопровода д=110 мм			
42.2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025		970611,07	2427
		Итого оплата труда:				574737,31	1437

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	1153
		Итого материалов:				69999,71	175
		Накладные расходы	%	99		568989,94	1422
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	308
		Сметная стоимость:				1662769,09	4157
44.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592
49.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0557		1208295,65	67336
		Итого оплата труда:				518062,48	28871
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	24947
		Итого материалов:				362253,46	20188
		Накладные расходы	%	99		512881,86	28582
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	7673
		Сметная стоимость:				1858871,71	103591
50.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0006		218,00	1
51.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0600		3793,82	228
		Итого оплата труда:				872,69	52
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9
		Итого материалов:				2810,50	169
		Накладные расходы	%	99		863,96	52
		Сметная прибыль	%	8		372,62	22
		Сметная стоимость:				5030,41	302
52.2	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0026		214062,63	557
		Итого оплата труда:				54313,72	141
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	77
		Итого материалов:				141134,32	367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		53770,58	140
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	56
		Сметная стоимость:				289259,87	752
53.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2,0000		2069,02	4138
		Итого оплата труда:				814,07	1628
		Итого эксплуатация машин:				4,89	10
		Итого материалов:				1252,20	2504
		Накладные расходы	%	118		960,60	1921
		Сметная прибыль	%	8		242,37	485
		Сметная стоимость:				3272,00	6544
54.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,0000		1364,00	2728
55.2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0013		642042,79	835
		Итого оплата труда:				498784,42	648
		Итого эксплуатация машин:				214790,03	279
		Итого материалов:				15764,76	20
		Накладные расходы	%	99		493796,58	642
		Сметная прибыль	%	8		90867,15	118
		Сметная стоимость:				1226706,52	1595
57.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
62.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0256		1208295,65	30908
		Итого оплата труда:				518062,48	13252
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	11451
		Итого материалов:				362253,46	9266
		Накладные расходы	%	99		512881,86	13120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3522
		Сметная стоимость:				1858871,71	47550
63.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
64.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		3793,82	379
		Итого оплата труда:				872,69	87
		Итого эксплуатация машин:				147,94	15
		Итого материалов:				2810,50	281
		Накладные расходы	%	99		863,96	86
		Сметная прибыль	%	8		372,62	37
		Сметная стоимость:				5030,41	503
65.2	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0013		136324,35	177
		Итого оплата труда:				49494,97	64
		Итого эксплуатация машин:				26411,85	34
		Итого материалов:				70135,30	91
		Накладные расходы	%	99		49000,02	64
		Сметная прибыль	%	8		14825,95	19
		Сметная стоимость:				200150,32	260
66.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272
67.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
68.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
69.2	1 122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
72.2	1 106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
73.2	1 106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
74.2	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
76.2	1 122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
77.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
78.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
79.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
80.2	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11922,32	11922
		Итого оплата труда:				9236,47	9236
		Итого эксплуатация машин:				3486,37	3486
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9144,10	9144
		Сметная прибыль	%	8		1685,31	1685
		Сметная стоимость:				22751,74	22752
82.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
84.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
86.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт					
87.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
88.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
89.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
91.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116

1	2	3	4	5	6	7	8
92.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
93.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
94.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
95.2	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
97.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
99.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
101.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
102.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
103.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
104.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
106.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
107.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505

1	2	3	4	5	6	7	8
108.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
109.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
110.2	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,0000		15274,31	15274
		Итого оплата труда:				11321,40	11321
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	5081
		Итого материалов:				199,46	199
		Накладные расходы	%	99		11208,19	11208
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	2119
		Сметная стоимость:				28601,10	28601
112.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
114.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898

1	2	3	4	5	6	7	8
116.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
117.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
118.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
119.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
120.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
121.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
124.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
125.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
126.2	1 122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		584121,20	1168
		Итого оплата труда:				467487,40	935
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	360
		Итого материалов:				11519,82	23
		Накладные расходы	%	99		462812,53	926
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	168
		Сметная стоимость:				1130688,42	2261
128.2	1 115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
129.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
131.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
136.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
138.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740

1	2	3	4	5	6	7	8
141.2	1 124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
143.2	1 101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
144.2	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
145.2	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
146.2	1 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092

1	2	3	4	5	6	7	8
147.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
149.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
150.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
151.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Ограждение ГРПШ					
152.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		2091,60	8366

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2091,60	8366
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6024
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1151
		Сметная стоимость:				3885,36	15541
153.2	1 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3400		24025,59	8169
		Итого оплата труда:				4589,08	1560
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	373
		Итого материалов:				18552,63	6308
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1420
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	767
		Сметная стоимость:				30457,79	10356
154.2	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
155.2	1 109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464		21766,14	3187
		Итого оплата труда:				11902,84	1743
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1512
		Итого материалов:				2109,42	309
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1202
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	351
		Сметная стоимость:				32377,42	4740
156.2	1 109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,3831		89721,34	34370
		Итого оплата труда:				85334,52	32690
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	919
		Итого материалов:				2487,87	953
		Накладные расходы	%	69		58880,82	22556
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4554
		Сметная стоимость:				160490,33	61481

1	2	3	4	5	6	7	8
163.2	1 109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5351		137882,76	73776
		Итого оплата труда:				107572,44	57558
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	19091
		Итого материалов:				5196,86	2781
		Накладные расходы	%	69		74224,98	39715
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	9079
		Сметная стоимость:				229076,37	122570
164.2	1 113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9000		68,78	681
		Итого оплата труда:				27,59	273
		Итого эксплуатация машин:				2,70	27
		Итого материалов:				38,90	385
		Накладные расходы	%	69		19,04	189
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70
		Сметная стоимость:				94,84	939
165.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8000		70,91	1404
		Итого оплата труда:				21,09	418
		Итого эксплуатация машин:				1,57	31
		Итого материалов:				48,47	960
		Накладные расходы	%	69		14,55	288
		Сметная прибыль	%	8		6,84	135
		Сметная стоимость:				92,30	1828
166	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
166.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
166.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
167.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
168.2	1 124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	18,0000		22626,96	407285
		Итого оплата труда:				3456,35	62214
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	33591
		Итого материалов:				17930,40	322747
		Накладные расходы	%	99		3421,79	61592
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	37510
		Сметная стоимость:				28132,65	506388
169.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,7200		28919,00	20822
170.2	1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,1889		818,40	5065
		Итого оплата труда:				224,73	1391
		Итого эксплуатация машин:				19,67	122
		Итого материалов:				576,14	3566
		Накладные расходы	%	93		209,00	1293
		Сметная прибыль	%	8		82,19	509
		Сметная стоимость:				1109,60	6867
173.2	1 125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	3,0000		111846,09	335538
		Итого оплата труда:				52775,87	158328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	159923
		Итого материалов:				19044,37	57133
		Накладные расходы	%	91		48026,04	144078
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	38369
		Сметная стоимость:				172661,90	517986
174.2	1 125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	3,0000		-60104,54	-180314
		Итого оплата труда:				-23847,37	-71542
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-102373
		Итого материалов:				-12221,03	-36663
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-65103
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-19633
		Сметная стоимость:				-88350,10	-265050
176.2	1 122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2000		584121,20	116824
		Итого оплата труда:				467487,40	93497
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	35963
		Итого материалов:				11519,82	2304
		Накладные расходы	%	99		462812,53	92563
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	16751
		Сметная стоимость:				1130688,42	226138
178.2	1 122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,2000		869383,51	173877
		Итого оплата труда:				210253,20	42051
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	6240
		Итого материалов:				628482,67	125697
		Накладные расходы	%	99		208150,67	41630
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	17241
		Сметная стоимость:				1163736,91	232747
179.2	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,0000		1202,63	12026
		Итого оплата труда:				608,09	6081
		Итого эксплуатация машин:				796,91	7969

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		602,01	6020
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1444
		Сметная стоимость:				1949,01	19490
187.2	1 122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000		1772,21	3544
		Итого оплата труда:				896,88	1794
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	2347
		Накладные расходы	%	99		887,91	1776
		Сметная прибыль	%	8		212,81	426
		Сметная стоимость:				2872,92	5746
190.2	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,0000		1202,63	6013
		Итого оплата труда:				608,09	3040
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3985
		Накладные расходы	%	99		602,01	3010
		Сметная прибыль	%	8		144,37	722
		Сметная стоимость:				1949,01	9745
		Консольная опора -2 шт					
200.2	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,2000		2091,60	4602
		Итого оплата труда:				2091,60	4602
		Накладные расходы	%	72		1505,95	3313
		Сметная прибыль	%	8		287,80	633
		Сметная стоимость:				3885,36	8548
201.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,8000		693,04	554
		Итого оплата труда:				693,04	554
		Накладные расходы	%	72		498,99	399
		Сметная прибыль	%	8		95,36	76
		Сметная стоимость:				1287,38	1030
202.2	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	1,5400		24611,93	37902
		Итого оплата труда:				4249,49	6544
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	2552
		Итого материалов:				19016,33	29285
		Накладные расходы	%	91		3867,04	5955
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	3509
		Сметная стоимость:				30757,29	47366

1	2	3	4	5	6	7	8
203.2	1 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273		358651,73	9798
		Итого оплата труда:				194492,31	5314
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	32
		Итого материалов:				163454,00	4466
		Накладные расходы	%	91		176988,00	4835
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	1171
		Сметная стоимость:				578490,91	15804
204.2	1 108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,6800		2084,51	16009
		Итого оплата труда:				497,26	3819
		Итого эксплуатация машин:				40,57	312
		Итого материалов:				1552,54	11923
		Накладные расходы	%	93		462,45	3552
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1565
		Сметная стоимость:				2750,72	21126
205.2	1 109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,1486		21766,14	3235
		Итого оплата труда:				11902,84	1769
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1535
		Итого материалов:				2109,42	314
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1221
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	356
		Сметная стоимость:				32377,42	4812
207.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1615		88,17	367
		Итого оплата труда:				35,94	150
		Итого эксплуатация машин:				2,22	9
		Итого материалов:				50,23	209
		Накладные расходы	%	69		24,80	103
		Сметная прибыль	%	8		9,04	38
		Сметная стоимость:				122,00	508
208.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	8,3229		176,77	1471
		Итого оплата труда:				42,17	351
		Итого эксплуатация машин:				3,13	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				131,89	1098
		Накладные расходы	%	69		29,10	242
		Сметная прибыль	%	8		16,47	137
		Сметная стоимость:				222,34	1851
		Молниеотвод высотой 6,0м					
213.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
214.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
215.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
216.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
217.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
218.2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
221.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454.00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
222.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
223.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
228.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
229.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
230.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
231.2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
232.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
233.2	1 308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
234.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
235.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	4657,0000		563,76	2625431
		Итого оплата труда:				150,32	700021
		Итого эксплуатация машин:				23,25	108292
		Итого материалов:				395,89	1843644
		Накладные расходы	%	72		108,23	504015
		Сметная прибыль	%	8		53,76	250356
		Сметная стоимость:				725,75	3379801
237.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4657,0000		302,49	1408708
		Итого оплата труда:				156,11	727012
		Итого эксплуатация машин:				144,84	674519
		Итого материалов:				40,39	188110
		Накладные расходы	%	72		112,40	523449
		Сметная прибыль	%	8		33,19	154573
		Сметная стоимость:				448,08	2086730
239.2	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	10,0000		24708,59	247086
		Итого оплата труда:				13254,83	132548
		Итого эксплуатация машин:				10689.12	106891
		Итого материалов:				3856.88	38569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		12061,90	120619
		Сметная прибыль	%	8		2941,64	29416
		Сметная стоимость:				39712,13	397121
240.2	СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.16	Протектор магниевый ПМ-20У	шт	10,0000		33692,72	336927
241.2	2306-0128-0218 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0300		656976,00	19709
242.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,5600		88,17	931
		Итого оплата труда:				35,94	380
		Итого эксплуатация машин:				2,22	23
		Итого материалов:				50,23	530
		Накладные расходы	%	69		24,80	262
		Сметная прибыль	%	8		9,04	95
		Сметная стоимость:				122,00	1288
243.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,5600		741,74	7833
		Итого оплата труда:				610,88	6451
		Итого эксплуатация машин:				0,92	10
		Итого материалов:				130,35	1376
		Накладные расходы	%	80		488,70	5161
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1039
		Сметная стоимость:				1328,88	14033
		Пневматическое испытание газопровода					
247.2	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	75,0000		127,40	9555
		Итого оплата труда:				127,40	9555
		Накладные расходы	%	61		77,71	5829
		Сметная прибыль	%	8		16,41	1231
		Сметная стоимость:				221,52	16614
248.2	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	204,0000		127,40	25990
		Итого оплата труда:				127,40	25990
		Накладные расходы	%	61		77,71	15854

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16,41	3347
		Сметная стоимость:				221,52	45191
249.2	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитногокласса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	75,0000		549,66	41224
		Итого оплата труда:				492,40	36930
		Итого эксплуатация машин:				19,80	1485
		Итого материалов:				37,46	2809
		Накладные расходы	%	61		300,36	22527
		Сметная прибыль	%	8		68,00	5100
		Сметная стоимость:				918,02	68852
250.2	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	204,0000		952,89	194390
		Итого оплата труда:				861,70	175787
		Итого эксплуатация машин:				36,63	7473
		Итого материалов:				54,56	11131
		Накладные расходы	%	61		525,64	107230
		Сметная прибыль	%	8		118,28	24130
		Сметная стоимость:				1596,81	325750
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				16732399
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				9427310
	Материалы -		Тенге				4136351
	Всего заработная плата -		Тенге				3403383
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				713273
		Накладные расходы -	Тенге				2392123
		Накладные НУЧП -	Тенге				2392123
		Сметная прибыль -	Тенге				945555
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				12764988
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3191
		Сметная заработная плата -	Тенге				3403383
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5415042
	Материалы -		Тенге				1289842
	Всего заработная плата -		Тенге				2462338
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10096

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				30690
		Накладные расходы -	Тенге				2324419
		Накладные НУЧП -	Тенге				2324419
		Сметная прибыль -	Тенге				619157
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8358618
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2373
		Сметная заработная плата -	Тенге				2462338
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				122251
	Материалы -		Тенге				4547
	Всего заработная плата -		Тенге				99086
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1895
		Накладные расходы -	Тенге				68369
		Накладные НУЧП -	Тенге				68369
		Сметная прибыль -	Тенге				15250
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				205870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				99086
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1739403
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1714804
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				140064
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1890858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23248727
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5673
		Сметная заработная плата -	Тенге				5976431
	РАЗДЕЛ 7. Локальная ресурсная смета 2-1-1 Подводящий газопровод аул Акжар						
		Трубопроводы					
14.2	1 124-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0600		1025814,21	61549
		Итого оплата труда:				697029,36	41822
		Итого эксплуатация машин:				447453,73	26847

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16604,48	996
		Накладные расходы	%	99		690059,07	41404
		Сметная прибыль	%	8		137269,86	8236
		Сметная стоимость:				1853143,14	111189
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
20.2	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0091		1081094,56	9838
		Итого оплата труда:				660652,37	6012
		Итого эксплуатация машин:				485413,69	4417
		Итого материалов:				80151,87	729
		Накладные расходы	%	99		654045,85	5952
		Сметная прибыль	%	8		138811,23	1263
		Сметная стоимость:				1873951,64	17053
22.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28,0000		1202,63	33674
		Итого оплата труда:				608,09	17027
		Итого эксплуатация машин:				796,91	22313
		Накладные расходы	%	99		602,01	16856
		Сметная прибыль	%	8		144,37	4042
		Сметная стоимость:				1949,01	54572
27.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0306		1208295,65	36936
		Итого оплата труда:				518062,48	15837
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	13685
		Итого материалов:				362253,46	11074
		Накладные расходы	%	99		512881,86	15678
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	4209
		Сметная стоимость:				1858871,71	56824
28.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0021		218,00	1
29.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2100		3793,82	797
		Итого оплата труда:				872,69	183
		Итого эксплуатация машин:				147,94	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2810,50	590
		Накладные расходы	%	99		863,96	181
		Сметная прибыль	%	8		372,62	78
		Сметная стоимость:				5030,41	1056
30.2	1 122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0116		255662,19	2953
		Итого оплата труда:				59375,39	686
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	378
		Итого материалов:				175862,77	2031
		Накладные расходы	%	99		58781,64	679
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	291
		Сметная стоимость:				339599,33	3922
31.2	1 107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	7,0000		2069,02	14483
		Итого оплата труда:				814,07	5698
		Итого эксплуатация машин:				4,89	34
		Итого материалов:				1252,20	8765
		Накладные расходы	%	118		960,60	6724
		Сметная прибыль	%	8		242,37	1697
		Сметная стоимость:				3272,00	22904
32.2	2 110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,0000		1364,00	9548
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
33.2	1 106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
34.2	1 106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
35.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
37.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
38.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
39.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
40.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
41.2	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
43.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
45.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
47.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
48.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
49.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
50.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
51.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
52.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
55.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
56.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
57.2	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		530013,11	1060
		Итого оплата труда:				422726,62	845
		Итого эксплуатация машин:				113625,88	227
		Итого материалов:				32955,23	66
		Накладные расходы	%	99		418499,35	837
		Сметная прибыль	%	8		75881,00	152
		Сметная стоимость:				1024393,46	2049
59.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		584121,20	1168
		Итого оплата труда:				467487,40	935
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	360
		Итого материалов:				11519,82	23
		Накладные расходы	%	99		462812,53	926
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	168
		Сметная стоимость:				1130688,42	2261
61.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
62.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
64.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
66.2	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890
67.2	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586.04	1172
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
73.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
75.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
78.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
80.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
81.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
82.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
83.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
84.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
86.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
87.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
88.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
89.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		2091,60	2873
		Итого оплата труда:				2091,60	2873
		Накладные расходы	%	72		1505,95	2069
		Сметная прибыль	%	8		287,80	395
		Сметная стоимость:				3885,36	5338
90.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4700		24025,59	11292
		Итого оплата труда:				4589,08	2157
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	516
		Итого материалов:				18552,63	8720
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1963
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1060
		Сметная стоимость:				30457,79	14315
91.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7500		3848,58	6735
		Итого оплата труда:				259,83	455
		Итого эксплуатация машин:				129,27	226
		Итого материалов:				3500,23	6125
		Накладные расходы	%	94		244,24	427
		Сметная прибыль	%	8		327,43	573
		Сметная стоимость:				4420,25	7735
92.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,4054		89721,34	36377
		Итого оплата труда:				85334,52	34598
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	972
		Итого материалов:				2487,87	1009
		Накладные расходы	%	69		58880,82	23873
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4820
		Сметная стоимость:				160490,33	65069
96.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		137882,76	59764
		Итого оплата труда:				107572,44	46626
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	15465
		Итого материалов:				5196,86	2253

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		74224,98	32172
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	7355
		Сметная стоимость:				229076,37	99291
97.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,0000		68,78	1926
		Итого оплата труда:				27,59	773
		Итого эксплуатация машин:				2,70	76
		Итого материалов:				38,90	1089
		Накладные расходы	%	69		19,04	533
		Сметная прибыль	%	8		7,03	197
		Сметная стоимость:				94,84	2656
98.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,0000		70,91	3971
		Итого оплата труда:				21,09	1181
		Итого эксплуатация машин:				1,57	88
		Итого материалов:				48,47	2714
		Накладные расходы	%	69		14,55	815
		Сметная прибыль	%	8		6,84	383
		Сметная стоимость:				92,30	5169
99	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
99.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457

1	2	3	4	5	6	7	8
99.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
100.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
101.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	38,0000		22626,96	859825
		Итого оплата труда:				3456,35	131341
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	70913
		Итого материалов:				17930,40	681355
		Накладные расходы	%	99		3421,79	130028
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	79188
		Сметная стоимость:				28132,65	1069041
102.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,5200		28919,00	43957
103.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,0655		818,40	10693
		Итого оплата труда:				224,73	2936
		Итого эксплуатация машин:				19,67	257
		Итого материалов:				576,14	7528
		Накладные расходы	%	93		209,00	2731
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1074
		Сметная стоимость:				1109,60	14497
		Молниеотвод высотой 6,0м					
106.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
107.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
108.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
109.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
110.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
111.2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468

1	2	3	4	5	6	7	8
114.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
115.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
116.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
121.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
122.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476

1	2	3	4	5	6	7	8
123.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
124.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
125.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
126.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
127.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				725,75	9072
128.2	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,0000		1202,63	6013
		Итого оплата труда:				608,09	3040
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3985
		Накладные расходы	%	99		602,01	3010
		Сметная прибыль	%	8		144,37	722
		Сметная стоимость:				1949,01	9745
131.2	1 122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1772,21	1772
		Итого оплата труда:				896,88	897
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	1173
		Накладные расходы	%	99		887,91	888
		Сметная прибыль	%	8		212,81	213
		Сметная стоимость:				2872,92	2873
		Консольная опора -6 шт					
137.2	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	6,6000		2091,60	13805
		Итого оплата труда:				2091,60	13805
		Накладные расходы	%	72		1505,95	9939
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1900
		Сметная стоимость:				3885,36	25643
138.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4000		693,04	1663
		Итого оплата труда:				693,04	1663
		Накладные расходы	%	72		498,99	1198
		Сметная прибыль	%	8		95,36	229
		Сметная стоимость:				1287,38	3090
139.2	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	4,6200		24611,93	113707
		Итого оплата труда:				4249,49	19633
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	7657
		Итого материалов:				19016,33	87855
		Накладные расходы	%	91		3867,04	17866
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	10526
		Сметная стоимость:				30757,29	142099
140.2	1 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0820		358651,73	29395
		Итого оплата труда:				194492,31	15941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	95
		Итого материалов:				163454,00	13397
		Накладные расходы	%	91		176988,00	14506
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	3512
		Сметная стоимость:				578490,91	47413
141.2	1 108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	23,0400		2084,51	48027
		Итого оплата труда:				497,26	11457
		Итого эксплуатация машин:				40,57	935
		Итого материалов:				1552,54	35770
		Накладные расходы	%	93		462,45	10655
		Сметная прибыль	%	8		203,76	4695
		Сметная стоимость:				2750,72	63377
142.2	1 109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,8304		21766,14	18076
		Итого оплата труда:				11902,84	9885
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	8575
		Итого материалов:				2109,42	1752
		Накладные расходы	%	69		8212,96	6820
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	1992
		Сметная стоимость:				32377,42	26888
144.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,2525		88,17	2050
		Итого оплата труда:				35,94	836
		Итого эксплуатация машин:				2,22	52
		Итого материалов:				50,23	1168
		Накладные расходы	%	69		24,80	577
		Сметная прибыль	%	8		9,04	210
		Сметная стоимость:				122,00	2837
145.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	46,5051		176,77	8221
		Итого оплата труда:				42,17	1961
		Итого эксплуатация машин:				3,13	146
		Итого материалов:				131,89	6134
		Накладные расходы	%	69		29,10	1353
		Сметная прибыль	%	8		16,47	766

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				222,34	10340
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1753665
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				43207
	Материалы -		Тенге				21910
	Всего заработная плата -		Тенге				19251
		Накладные расходы -	Тенге				13002
		Накладные НУЧП -	Тенге				13002
		Сметная прибыль -	Тенге				4497
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				60706
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				19251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1519060
	Материалы -		Тенге				955093
	Всего заработная плата -		Тенге				380505
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11869
	Местные материалы -		Тенге				47246
		Накладные расходы -	Тенге				358579
		Накладные НУЧП -	Тенге				358579
		Сметная прибыль -	Тенге				150211
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2027850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				367
		Сметная заработная плата -	Тенге				380505
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				121900
	Материалы -		Тенге				5204
	Всего заработная плата -		Тенге				96435
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1895
		Накладные расходы -	Тенге				66540
		Накладные НУЧП -	Тенге				66540
		Сметная прибыль -	Тенге				15075
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				203515
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				97
		Сметная заработная плата -	Тенге				96435
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				41104
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16505

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				4200
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				56695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2377159
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				493
		Сметная заработная плата -	Тенге				507815
		РАЗДЕЛ 8. Локальная ресурсная смета 2-1-1 Подводящий газопровод аул Шахан					
		Земляные работы					
5.2	1 101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2110,1850		1086,80	2293349
		Итого оплата труда:				640,64	1351869
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	2293349
		Накладные расходы	%	72		461,26	973346
		Сметная прибыль	%	8		123,84	261336
		Сметная стоимость:				1671,91	3528030
6.2	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	535,9200		631,00	338168
		Итого оплата труда:				631,00	338168
		Накладные расходы	%	72		454,32	243481
		Сметная прибыль	%	8		86,83	46532
		Сметная стоимость:				1172,15	628181
7.2	1 101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3009,5000		13,13	39525
		Итого оплата труда:				4,84	14575
		Итого эксплуатация машин:				13,13	39525
		Накладные расходы	%	72		3,49	10494
		Сметная прибыль	%	8		1,33	4002
		Сметная стоимость:				17,95	54021
8.2	1 101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3009,5000		129,76	390528
		Итого оплата труда:				95,48	287355
		Итого эксплуатация машин:				62,27	187387
		Накладные расходы	%	72		68,75	206895

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,88	47794
		Сметная стоимость:				214,39	645217
9.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	261,8500		201,81	52845
		Итого оплата труда:				53,53	14018
		Итого эксплуатация машин:				195,12	51092
		Итого материалов:				0,07	19
		Накладные расходы	%	72		38,54	10093
		Сметная прибыль	%	8		19,23	5035
		Сметная стоимость:				259,59	67973
10.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	458,2375		192,00	87982
11.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	261,8500		14,52	3801
		Итого оплата труда:				6,61	1732
		Итого эксплуатация машин:				12,44	3257
		Итого материалов:				0,05	13
		Накладные расходы	%	72		4,76	1247
		Сметная прибыль	%	8		1,54	404
		Сметная стоимость:				20,82	5452
12.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	234,4700		3793,82	889538
		Итого оплата труда:				872,69	204620
		Итого эксплуатация машин:				147,94	34689
		Итого материалов:				2810,50	658978
		Накладные расходы	%	99		863,96	202573
		Сметная прибыль	%	8		372,62	87369
		Сметная стоимость:				5030,41	1179481
		Трубопроводы					
13.2	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	2,2330		350635,23	782968
		Итого оплата труда:				267889,48	598197
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	239887
		Итого материалов:				3667,32	8189
		Накладные расходы	%	99		265210,59	592215
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	110015
		Сметная стоимость:				665113,48	1485198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Футляр					
15.2	1 122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0350		501399,57	17549
		Итого оплата труда:				347193,12	12152
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	6674
		Итого материалов:				15296,04	535
		Накладные расходы	%	99		343721,19	12030
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	2366
		Сметная стоимость:				912730,42	31946
17.2	1 122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35,0000		1058,94	37063
		Итого оплата труда:				901,52	31553
		Итого эксплуатация машин:				7,02	246
		Итого материалов:				152,21	5327
		Накладные расходы	%	99		892,50	31238
		Сметная прибыль	%	8		156,12	5464
		Сметная стоимость:				2107,56	73764
18.2	1 122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000		28464,91	85395
		Итого оплата труда:				7747,67	23243
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	9214
		Итого материалов:				17699,17	53098
		Накладные расходы	%	99		7670,19	23011
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	8672
		Сметная стоимость:				39025,92	117078
				Узел выхода газопровода д=125 мм			
19.2	1 122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0138		970611,07	13346
		Итого оплата труда:				574737,31	7903
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	6340
		Итого материалов:				69999,71	962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		568989,94	7824
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	1694
		Сметная стоимость:				1662769,09	22863
21.2	1 122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	44,0000		1202,63	52916
		Итого оплата труда:				608,09	26756
		Итого эксплуатация машин:				796,91	35064
		Накладные расходы	%	99		602,01	26488
		Сметная прибыль	%	8		144,37	6352
		Сметная стоимость:				1949,01	85756
26.2	1 122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,3096		1208295,65	374113
		Итого оплата труда:				518062,48	160403
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	138605
		Итого материалов:				362253,46	112161
		Накладные расходы	%	99		512881,86	158799
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	42633
		Сметная стоимость:				1858871,71	575544
27.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0033		218,00	1
28.2	1 123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3300		3793,82	1252
		Итого оплата труда:				872,69	288
		Итого эксплуатация машин:				147,94	49
		Итого материалов:				2810,50	927
		Накладные расходы	%	99		863,96	285
		Сметная прибыль	%	8		372,62	123
		Сметная стоимость:				5030,41	1660
29.2	1 122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0143		214062,63	3061
		Итого оплата труда:				54313,72	777
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	423
		Итого материалов:				141134,32	2018
		Накладные расходы	%	99		53770,58	769
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	306

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				289259,87	4136
30.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	11,0000		2069,02	22759
		Итого оплата труда:				814,07	8955
		Итого эксплуатация машин:				4,89	54
		Итого материалов:				1252,20	13774
		Накладные расходы	%	118		960,60	10567
		Сметная прибыль	%	8		242,37	2666
		Сметная стоимость:				3272,00	35992
31.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	11,0000		1364,00	15004
		Кран полиэтиленовый диаметром 125 мм - 1 шт					
32.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3750		18610,33	25589
		Итого оплата труда:				1201,72	1652
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	1441
		Итого материалов:				16553,86	22762
		Накладные расходы	%	91		1093,56	1504
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	2167
		Сметная стоимость:				21280,20	29260
33.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0110		33911,65	373
		Итого оплата труда:				7671,17	84
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	19
		Итого материалов:				24833,87	273
		Накладные расходы	%	91		6980,76	77
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	36
		Сметная стоимость:				44163,81	486
34.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,0000		631,00	27764
		Итого оплата труда:				631,00	27764
		Накладные расходы	%	72		454,32	19990
		Сметная прибыль	%	8		86,83	3820
		Сметная стоимость:				1172,15	51575
36.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0693		278360,43	19290
		Итого оплата труда:				32909,52	2281

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	932
		Итого материалов:				235709,70	16335
		Накладные расходы	%	99		32580,42	2258
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	1724
		Сметная стоимость:				335816,12	23272
37.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	11,0000		16505,00	181555
38.2	1 107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	22,0000		1617,53	35586
		Итого оплата труда:				1019,63	22432
		Итого эксплуатация машин:				55,32	1217
		Итого материалов:				552,82	12162
		Накладные расходы	%	118		1203,17	26470
		Сметная прибыль	%	8		225,66	4964
		Сметная стоимость:				3046,35	67020
39.2	2 104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,2513		28919,00	36185
40.2	1 124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	22,0000		15274,31	336035
		Итого оплата труда:				11321,40	249071
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	111782
		Итого материалов:				199,46	4388
		Накладные расходы	%	99		11208,19	246580
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	46609
		Сметная стоимость:				28601,10	629224
42.2	1 312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	22,0000		10082,79	221821
		Итого оплата труда:				8597,24	189139
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	28264
		Итого материалов:				615,07	13531
		Накладные расходы	%	61		5244,32	115375
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	26976
		Сметная стоимость:				16553,27	364172

1	2	3	4	5	6	7	8
44.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	22,0000		1202,63	26458
		Итого оплата труда:				608,09	13378
		Итого эксплуатация машин:				796,91	17532
		Накладные расходы	%	99		602,01	13244
		Сметная прибыль	%	8		144,37	3176
		Сметная стоимость:				1949,01	42878
46.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	11,0000		1364,00	15004
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
47.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
48.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
49.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
50.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
51.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
54.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
55.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
56.2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		430086,52	860
		Итого оплата труда:				348762,96	698
		Итого эксплуатация машин:				96760,66	194
		Итого материалов:				17695,86	35
		Накладные расходы	%	99		345275,33	691
		Сметная прибыль	%	8		62028,95	124
		Сметная стоимость:				837390,80	1675

1	2	3	4	5	6	7	8
58.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357
60.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
61.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
63.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
68.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
70.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
73.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
75.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
76.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
77.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
78.2	1 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
79.2	1 109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
81.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
82.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
83.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
84.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		2091,60	2873
		Итого оплата труда:				2091,60	2873
		Накладные расходы	%	72		1505,95	2069
		Сметная прибыль	%	8		287,80	395
		Сметная стоимость:				3885,36	5338
85.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4700		24025,59	11292
		Итого оплата труда:				4589,08	2157
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	516
		Итого материалов:				18552,63	8720
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1963
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1060
		Сметная стоимость:				30457,79	14315
86.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7500		3848,58	6735
		Итого оплата труда:				259,83	455
		Итого эксплуатация машин:				129,27	226
		Итого материалов:				3500,23	6125
		Накладные расходы	%	94		244,24	427
		Сметная прибыль	%	8		327,43	573
		Сметная стоимость:				4420,25	7735
87.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,4054		89721,34	36377
		Итого оплата труда:				85334,52	34598
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2487,87	1009
		Накладные расходы	%	69		58880,82	23873
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4820
		Сметная стоимость:				160490,33	65069
91.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		137882,76	59764
		Итого оплата труда:				107572,44	46626
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	15465
		Итого материалов:				5196,86	2253
		Накладные расходы	%	69		74224,98	32172
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	7355
		Сметная стоимость:				229076,37	99291
92.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,0000		68,78	1926
		Итого оплата труда:				27,59	773
		Итого эксплуатация машин:				2,70	76
		Итого материалов:				38,90	1089
		Накладные расходы	%	69		19,04	533
		Сметная прибыль	%	8		7,03	197
		Сметная стоимость:				94,84	2656
93.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,0000		70,91	3971
		Итого оплата труда:				21,09	1181
		Итого эксплуатация машин:				1,57	88
		Итого материалов:				48,47	2714
		Накладные расходы	%	69		14,55	815
		Сметная прибыль	%	8		6,84	383
		Сметная стоимость:				92,30	5169
94	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851

1	2	3	4	5	6	7	8
94.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
94.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
95.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
96.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	8,0000		22626,96	181016
		Итого оплата труда:				3456,35	27651
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	14929
		Итого материалов:				17930,40	143443
		Накладные расходы	%	99		3421,79	27374
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	16671
		Сметная стоимость:				28132,65	225061
97.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,3200		28919,00	9254
98.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,7506		818,40	2251
		Итого оплата труда:				224,73	618
		Итого эксплуатация машин:				19,67	54
		Итого материалов:				576,14	1585
		Накладные расходы	%	93		209,00	575
		Сметная прибыль	%	8		82,19	226
		Сметная стоимость:				1109,60	3052
		Молниеотвод высотой 6,0м					

1	2	3	4	5	6	7	8
101.2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
102.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
103.2	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
104.2	1 106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
105.2	1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391

1	2	3	4	5	6	7	8
106.2	1 106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
109.2	1 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
110.2	1 134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
111.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
116.2	1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
117.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
118.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
119.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
120.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
121.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341

1	2	3	4	5	6	7	8
122.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
123.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
131.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	2233,0000		563,76	1258876
		Итого оплата труда:				150,32	335655
		Итого эксплуатация машин:				23,25	51925
		Итого материалов:				395,89	884015
		Накладные расходы	%	72		108,23	241672
		Сметная прибыль	%	8		53,76	120044
		Сметная стоимость:				725,75	1620592
133.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2233,0000		302,49	675466
		Итого оплата труда:				156,11	348597
		Итого эксплуатация машин:				144,84	323427
		Итого материалов:				40,39	90197
		Накладные расходы	%	72		112,40	250990
		Сметная прибыль	%	8		33,19	74117
		Сметная стоимость:				448,08	1000573
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
135.2	1 127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,3000		2347,82	704
		Итого оплата труда:				1734,86	520
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	310
		Накладные расходы	%	108		1873,65	562
		Сметная прибыль	%	8		337,72	101
		Сметная стоимость:				4559,19	1368
136.2	1 127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	6,0000		627,83	3767
		Итого оплата труда:				79,93	480
		Итого эксплуатация машин:				186,25	1118
		Итого материалов:				408,98	2454
		Накладные расходы	%	108		86,32	518
		Сметная прибыль	%	8		57,13	343
		Сметная стоимость:				771,29	4628
137.2	1 127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11 270403-0502	м2 основания	6,0000		446,68	2680
		Итого оплата труда:				34,18	205
		Итого эксплуатация машин:				107,58	645
		Итого материалов:				334,02	2004
		Накладные расходы	%	108		36,92	221
		Сметная прибыль	%	8		38,69	232
		Сметная стоимость:				522,29	3134
138.2	1 127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,0000		1434,20	8605
		Итого оплата труда:				60,39	362
		Итого эксплуатация машин:				89,93	540
		Итого материалов:				1308,45	7851
		Накладные расходы	%	108		65,22	391
		Сметная прибыль	%	8		119,95	720
		Сметная стоимость:				1619,37	9716

1	2	3	4	5	6	7	8
139.2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6,0000		326,18	1957
		Итого оплата труда:				0,19	1
		Итого эксплуатация машин:				0,04	--
		Итого материалов:				325,94	1956
		Накладные расходы	%	108		0,21	1
		Сметная прибыль	%	8		26,11	157
		Сметная стоимость:				352,50	2115
		Пневматическое испытание газопровода					
143.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	186,0000		254,80	47393
		Итого оплата труда:				254,80	47393
		Накладные расходы	%	61		155,43	28910
		Сметная прибыль	%	8		32,82	6104
		Сметная стоимость:				443,05	82407
144.2	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	186,0000		1363,23	253561
		Итого оплата труда:				1231,00	228966
		Итого эксплуатация машин:				49,50	9207
		Итого материалов:				82,73	15388
		Накладные расходы	%	61		750,91	139669
		Сметная прибыль	%	8		169,13	31458
		Сметная стоимость:				2283,27	424688
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				9229832
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2490241
	Материалы -		Тенге				1024426
	Всего заработная плата -		Тенге				1160404
		Накладные расходы -	Тенге				784373
		Накладные НУЧП -	Тенге				784373
		Сметная прибыль -	Тенге				261969
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3536584
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1052
		Сметная заработная плата -	Тенге				1160404

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6401219
	Материалы -		Тенге				1163584
	Всего заработная плата -		Тенге				3494197
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				30965
	Местные материалы -		Тенге				45439
	Транспортные расходы -		Тенге				87982
		Накладные расходы -	Тенге				2905533
		Накладные НУЧП -	Тенге				2905533
		Сметная прибыль -	Тенге				744540
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10051292
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3494197
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				103824
	Материалы -		Тенге				3452
	Всего заработная плата -		Тенге				86551
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1895
		Накладные расходы -	Тенге				59720
		Накладные НУЧП -	Тенге				59720
		Сметная прибыль -	Тенге				13084
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				176628
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				86551
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				206154
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				181555
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				17404
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				234949
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14027846
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5322
		Сметная заработная плата -	Тенге				4752776
РАЗДЕЛ 9. Локальная ресурсная смета 2-1-13 Подводящий газопровод аул Сарыбарак							
		Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1182,2400		990,99	1171588
		Итого оплата труда:				990,99	1171588
		Накладные расходы	%	72		713,51	843543
		Сметная прибыль	%	8		136,36	161211
		Сметная стоимость:				1840,86	2176342
6.2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6574,0700		15,69	103173
		Итого оплата труда:				5,79	38047
		Итого эксплуатация машин:				15,69	103173
		Накладные расходы	%	72		4,17	27394
		Сметная прибыль	%	8		1,59	10445
		Сметная стоимость:				21,45	141013
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6574,0700		129,76	853084
		Итого оплата труда:				95,48	627709
		Итого эксплуатация машин:				62,27	409334
		Накладные расходы	%	72		68,75	451950
		Сметная прибыль	%	8		15,88	104403
		Сметная стоимость:				214,39	1409437
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	4,8480		464940,00	2254029
		Итого оплата труда:				330994,02	1604659
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	822356
		Итого материалов:				9884,04	47918
		Накладные расходы	%	99		327684,08	1588612
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	307411
		Сметная стоимость:				856034,01	4150053
13.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,9617		6517,00	234362
14.2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0980		291444,31	28562
		Итого оплата труда:				221321,54	21690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	9038
		Итого материалов:				2314,32	227
		Накладные расходы	%	99		219108,32	21473
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	4003
		Сметная стоимость:				551396,85	54037
		Футляр					
16.2	1 125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	205,0000		33720,26	6912654
		Итого оплата труда:				12751,07	2613970
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	4044159
		Итого материалов:				5456,51	1118585
		Накладные расходы	%	91		11603,48	2378712
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	743309
		Сметная стоимость:				48949,64	10034676
17.2	1 125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	205,0000		7077,67	1450923
		Итого оплата труда:				2217,81	454650
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	1172980
		Итого материалов:				337,86	69261
		Накладные расходы	%	91		2018,20	413732
		Сметная прибыль	%	8		727,67	149172
		Сметная стоимость:				9823,55	2013827
18.2	1 122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0280		540548,22	15135
		Итого оплата труда:				363672,86	10183
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	5977
		Итого материалов:				21692,04	607
		Накладные расходы	%	99		360036,13	10081
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	2017
		Сметная стоимость:				972631,10	27234
19.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,8230		13470,00	415186
20.2	1 122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,0000		1171,69	32807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				958,23	26830
		Итого эксплуатация машин:				7,51	210
		Итого материалов:				207,98	5823
		Накладные расходы	%	99		948,65	26562
		Сметная прибыль	%	8		169,63	4750
		Сметная стоимость:				2289,96	64119
21.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,0000		28464,91	113860
		Итого оплата труда:				7747,67	30991
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	12285
		Итого материалов:				17699,17	70797
		Накладные расходы	%	99		7670,19	30681
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	11563
		Сметная стоимость:				39025,92	156104
22.2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013		970611,07	1213
		Итого оплата труда:				574737,31	718
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	576
		Итого материалов:				69999,71	87
		Накладные расходы	%	99		568989,94	711
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	154
		Сметная стоимость:				1662769,09	2078
24.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
29.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0279		1208295,65	33668
		Итого оплата труда:				518062,48	14435

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	12474
		Итого материалов:				362253,46	10094
		Накладные расходы	%	99		512881,86	14291
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3837
		Сметная стоимость:				1858871,71	51796
30.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
31.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0300		3793,82	114
		Итого оплата труда:				872,69	26
		Итого эксплуатация машин:				147,94	4
		Итого материалов:				2810,50	84
		Накладные расходы	%	99		863,96	26
		Сметная прибыль	%	8		372,62	11
		Сметная стоимость:				5030,41	151
32.2	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013		214062,63	278
		Итого оплата труда:				54313,72	71
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	38
		Итого материалов:				141134,32	183
		Накладные расходы	%	99		53770,58	70
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	28
		Сметная стоимость:				289259,87	376
33.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272
34.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
35.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
36.2	1 106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
37.2	1 101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
39.2	1 122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
40.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
41.2	1 107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093

1	2	3	4	5	6	7	8
42.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
43.2	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		33008,16	66016
		Итого оплата труда:				21990,01	43980
		Итого эксплуатация машин:				13548,53	27097
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		21770,11	43540
		Сметная прибыль	%	8		4382,26	8765
		Сметная стоимость:				59160,53	118321
45.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
47.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
49.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
50.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
51.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
52.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
54.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
55.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
56.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093

1	2	3	4	5	6	7	8
57.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
58.2	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
60.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
62.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
65.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
66.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
67.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
68.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
69.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
72.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
73.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
74.2	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		601334,41	1203
		Итого оплата труда:				473996,54	948
		Итого эксплуатация машин:				193739,12	387
		Итого материалов:				13642,29	27
		Накладные расходы	%	99		469256,57	939
		Сметная прибыль	%	8		85647,28	171
		Сметная стоимость:				1156238,26	2312
76.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357
78.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137