ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-3. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Вентиляция							
413	1	1120-2601-1301	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	1	33960,00	33960
414	2	2305-0404-0202	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-70 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	48765,24	48765
415	3	5108-0402-0101(об)	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	15968	15968
416	4	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	8444,27	10606
417	5	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3150	3150
418	6	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,084	17023,81	1430
419	7	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	1	3228	3228
420	8	2105-0308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,07065	1302,48	92

421	9	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. Фланец ограждения входного паьрубка	т	0,00063	474451,56	299
422	10	1106-0301-0601	Изготовление ОВН1	т	0,00077	36363,64	28
423	11	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3	15151,67	45455
424	12	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,31898	916,55	3042
		Всего по локальной смете 2-8-3					**166 023**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-4. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Технологические трубопроводы							
425	1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	5875,88	9989
426	2	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	8288,29	29009
427	3	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	16578,06	59681

428	4	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,8	196,59	1730
429	5	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,008	2089500	16716
430	6	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	2422500	9690
431	7	1122-0701-0105	3,5Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	157000	1256
432	8	1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	174000	696
433	9	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3105	9315
434	10	1116-0401-0406	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	2	18403,5	36807
435	11	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений (прим. соединение стальных и асбестоцементных труб)	соединение	1	22027	22027

436	12	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1992	1992
437	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	165	165
438	14	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2	7079	14158
439	16	1312-1201-0301	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	60075	60075
440	18	1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт	2	21625,5	43251
441	20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	2	3918	7836
442	19	2900-0015-0030(пл)	Клапан тарельчатый d=200мм МО-91, МО-92К=-1,000;	шт	-2	201544,46	-403088
443	19	2900-0015-0030(пл)	Клапан тарельчатый d=200мм МО-91, МО-92	шт	2	221303,42	442607
		Всего по локальной смете 2-8-4					**363 912**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-5. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Электроосвещение							
444	1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584,00	2584
445	2	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271
446	3	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	3018	6036
447	4	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	2	19144,08	38288
448	5	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	1	3482	3482
449	6	2900-0030-0002(пл)	Светильник NBT 21 H70	шт	1	24374,96	24375
450	7	2900-0061-0005(пл)	Лампа энергосберегающая OSRAM Dulux D26W	шт	2	863,58	1727
451	8	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
452	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3690,5	7381

453	10	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	484,92	970
454	11	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	2	853,5	1707
455	12	2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень зашиты IP43 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	497,88	996
456	13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт	4	466	1864
457	14	2900-0016-0001(пл)	Коробка для открытой прокладки кабеля У409У1	шт	4	639,32	2557
458	15	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	31	1096,71	33998
459	16	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	49318,2	789
460	17	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	71447,4	715
461	18	2306-0131-0401	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	107306,64	537

		Всего по локальной смете 2-8-5					**152 808**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-6. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Силовое электрооборудование							
462	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138,00	40138
463	2	5800-0040-0001(пл)(об)	Шкаф А1 kстм=1,12;	шт	1	468859,33	468859
464	3	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6206	6206
465	4	2900-0040-0002(пл)	Переключатель пакетный ПП3-16Н/2, 380В, 16А	шт	1	3280,21	3280
466	5	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт	1	7001	7001
467	6	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1641,6	1642
468	7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	1	2169	2169
469	8	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 «Вход» ГОСТ Р 54126-2010 (прим. СУП-МУ2)	шт.	1	656,64	657
470	9	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	7186	7186
471	10	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	284,04	284

472	11	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт	1	2015	2015
473	12	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт.	1	3879,36	3879
474	13	1308-0201-2101	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт	5	1075	5375
475	14	2306-1703-0101	Муфта ТР5У3 (применительно)	шт.	5	1078,92	5395
476	15	2113-0814-2201	Патрубок вводной У477У3 (прим.)	т	0,00057	588729,6	336
477	16	2302-0101-1503	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) (прим. К482У3)	шт	5	143,64	718
478	17	1308-0103-3101	Сжим. Монтаж оборудования	шт	2	998	1996
479	18	2404-0207-3806	Сжим У739 МУ3 (прим.)	100 шт	0,02	28719,36	575
480	19	2113-0814-2201	Скобы К142 У3 (прим.)	т	0,00175	588729,6	1030

481	20	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	181,2	906
482	21	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	130,2	1953
483	22	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	138	979,07	135112
484	23	2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	33554,52	1342
485	24	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,039	15973,2	623
486	25	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	179971,2	2700
487	26	2306-0202-0104	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	113463,72	3404
488	27	2306-0202-0504	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	305706,96	3057
489	28	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,004	201100,32	805

490	29	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1099,4	5497
491	30	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	219,24	1096
492	31	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	691,47	10372
493	32	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	452,52	6788
494	33	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	730,97	25584
495	34	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	958,3	9583
496	35	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	2	2493	4986
497	36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	250892,64	7225
		Всего по локальной смете 2-8-6					**779 774**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8-7. Фильтры поглотители для резервуаров чистой воды емк. 100 м3 (поз 6). Кип и автоматика

498	1	5800-0045-0001(пл)(об)	Преобразователь измерительный "Сапфир-22ЕМ/ДИВ/-/2320/МП1/02/УХЛ 3,1(+5+50)/05/125(кгс/м2)/-/05/-/-/В/ШР14/-/ГП/ТУ"	шт	1	249238,29	249238
499	2	1311-0701-0102	Блок питания. Монтаж оборудования	шт	1	5203	5203
500	3	5800-0045-0002(пл)(об)	Блок питания для преобразователя "Сапфир" БП909/36/1/120/-t1060/-/ТУ	шт	1	47259,47	47259
501	4	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	2449	2449
502	5	5800-0045-0004(пл)(об)	Прибор регистрирующий РМТ 49/-/1/-/t1050/-/-/-ГП/ТУ (видеографический)	шт	1	552206,52	552207
503	6	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	2	2448,5	4897
504	7	5860-0000-5000(пл)(об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	2	3885,35	7771
505	8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3918	3918
506	9	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1355,4	1355
507	10	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5	691,6	3458

508	11	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	437,4	875
509	12	2301-0302-0301	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	3	1242	3726
511	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	457,5	5490
512	14	2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	1000 м	0,012	201100,32	2413
		Всего по локальной смете 2-8-7					**890 259**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-1. Насосная станция второго подъема (поз 7). Общестроительные работы							
Раздел 2 Фундаменты							
513	24	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,25	1112	278
514	25	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,5	118	59
515	26	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство приямка (АС 9 п.12)	м3	0,32	59165,63	18933

516	27	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка КП-1	т металлических изделий	0,02138	618896,16	13232
517	31	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка (с учетом приямка и Ф-2)	м2 стенки	80	6832,35	546588
518	32	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. Арматура над отверстиями	т	0,01017	27728,61	282
519	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00895	233164,44	2087
520	34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00122	237012,48	289
521	35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,02776	134978,39	3747
522	36	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров	м3	0,16	32250	5160
Раздел 5 Кровля							
523	60	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,09	394,04	15403

524	61	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	39,09	216,17	8450
525	62	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	3,909	63519,31	248297
526	63	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,04902	40011,87	121997
527	64	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	39,09	865,62	33837
528	65	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	39,09	19,9	778
529	66	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	39,09	1891,61	73943
530	67	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	18,76	3879,53	72780
531	68	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	4027,33	48328

532	69	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,01678	764302,74	12825
Раздел 7 Дверные проемы							
7.1 Дверь ДМП 21*18/0,75-Б							
533	80	1126-0201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,78	13348,41	50457
534	81	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56491,56	213538
Раздел 8 Оконные проемы							
535	82	1110-0106-0204	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	6,4386	5729,2	36888
536	83	1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	6,4386	2679,78	17254
537	84	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	6	515,16	3091
538	85	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3	4430,16	13290

539	86	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	469,8	5638
540	87	1108-0501-0102	Плиты подоконные железобетонные гладкие. Укладка	м2 плит (в деле)	1,14	4507,02	5138
541	88	2104-0111-9912	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93. Подоконная плита (прим.)	м3	0,051	85486,32	4360
			Раздел 9 Полы				
542	90	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,44	1116,67	38458
543	91	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	34,44	2211,32	76158
544	92	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	103,32	1389,63	143577
545	93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,44	1116,67	38458
546	94	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	68,88	119,37	8222
547	95	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	9,4	27081,6	254567

548	96	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2705	289766,16	78382
549	97	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	34,44	1559,64	53714
550	98	1111-0101-3902	Плинтусы цементные. Устройство	м плинтусов	32,718	300,11	9819
Раздел 10 Отделочные работы							
551	99	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,44	1100,17	37890
552	100	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	34,44	491,49	16927
553	101	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,64	1883,45	389197
554	102	1115-0401-0102	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	176,2	284,13	50064

555	103	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	5018,75	20075
556	104	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	34,44	648,49	22334
557	105	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,084	1916,17	11658
558	106	1115-0402-0303	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементная	м2 фасада	6,084	2098,62	12768
Раздел 11 Разные работы							
11.1 Отмостка							
559	107	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	40,56	344,7	13981
560	108	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2448	28066,75	91071
561	109	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	40,56	1650,64	66950
11.2 Входная площадка							

562	110	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	3,96	344,95	1366
563	111	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,594	22558,92	13400
		Всего по локальной смете 2-9-1					**3 025 983**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-2. Насосная станция второго подъема (поз 7). Технологическое оборудование и трубопроводы							
564	1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	1	57473,00	57473
565	3	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	2	6484,5	12969
566	8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	18	7078,5	127413
567	10	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	7078,63	56629
568	12	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0756	2010423,28	151988

569	13	1116-0401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	31	10967,16	339982
570	14	1116-0401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	3	8778,33	26335
571	15	1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	6375,25	25501
572	17	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	7014	14028
573	19	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	1971	3942
574	20	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт	2	2040	4080
575	21	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2448,5	4897
576	23	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2448,5	4897
577	25	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2448,5	4897
578	27	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	23330	23330
579	28	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2449	2449

580	30	1303-0110-0203	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования	шт	1	46198	46198
581	33	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт	2	57471,5	114943
582	35	2303-0103-0504	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	10	1707,48	17075
583	36	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2671,5	10686
584	37	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	32	5063,19	162022
585	38	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1951,6	9758
586	39	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9	167,67	1509

587	40	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	32	165,78	5305
		Всего по локальной смете 2-9-2					**1 228 306**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-3. Насосная станция второго подъема (поз 7). Отопление							
588	1	1308-0305-1202	Электропечь. Монтаж оборудования	шт	7	4789,00	33523
589	2	5800-0026-0001(пл)(об)	Электропечь 1 кВт, ПЭТ-4	шт	8	3885,35	31083
590	3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,3	585,36	7786
		Всего по локальной смете 2-9-3					**72 392**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-4. Насосная станция второго подъема (поз 7). Вентиляция							
Раздел 1 Система ВЕ1							
591	1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	15583	15583
592	2	1120-0101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	8244,87	8155
593	3	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	6627	6627
594	4	2305-0310-0303	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-13 диаметром 315 мм	шт.	1	50134,68	50135

595	5	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2823,5	16941
596	6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3918	3918
597	7	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	1	2250,72	2251
598	8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9202	103,76	303
		Всего по локальной смете 2-9-4					**103 913**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-5. Насосная станция второго подъема (поз 7). Электроосвещение							
Раздел 1 Силовое электрооборудование							
599	1	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	2584	2584
600	2	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12270,96	12271
Раздел 2 Светотехническое оборудование							
601	3	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	9	3480,33	31323
602	4	2900-0030-0001(пл)	Светильник NBT 21F226	шт	8	19558,07	156465

603	5	2900-0030-0002(пл)	Светильник NBT21 H70	шт	1	24374,96	24375
604	6	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт	4	1760,5	7042
605	7	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	484,92	1940
606	8	2984-0000-3100(пл)	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М (прим. Космос LED7003/7005)	шт	1	2439,26	2440
Раздел 3 Материалы							
607	9	2900-0061-0005(пл)	Лампа энергосберегающая OSRAM Dulux D26W	шт	16	863,58	13818
608	10	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
609	11	2307-0202-0524	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	10	329,4	3294
610	12	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	515,83	3095
611	13	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	437,4	2624
Раздел 4 Кабельная продукция							

612	14	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	130,33	782
613	15	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	46	1096,8	50453
614	16	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	129997,44	780
615	17	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,043	189885,6	8165
616	18	2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	264020,04	792
		Всего по локальной смете 2-9-5					**334 774**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-6. Насосная станция второго подъема (поз 7). Силовое электрооборудование							
Раздел 1 Силовое электрооборудование							
617	1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт	2	24234	48468
618	2	5800-0001-0029(пл)(об)	Шкаф силовой распределительный ПР 8501-1029-4-УЗ kстм=1,12;	шт	1	143577,42	143577
619	3	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17045,64	17046

620	4	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6718,5	26874
621	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3671,86	25703
622	6	2307-0204-1148	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /прим./	шт.	1	18303,84	18304
623	7	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1461,24	1461
624	8	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1461,24	2922
625	9	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,8	2830
626	10	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1414,8	2830
627	11	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	464,4	1393
628	12	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	40135,5	80271

629	13	2307-0203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-351-250А, степень защиты IP32	шт.	2	29851,2	59702
630	14	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2726	2726
631	15	2307-0204-1720	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6316,92	6317
632	16	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1993	1993
633	17	2900-0061-0001(пл)	Корпус модульный пластиковый навесной КМПн2/7	шт	1	6618,45	6618
634	18	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт	1	1758	1758
635	19	2307-0220-0805	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1466,64	1467
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция							
636	20	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	92	1096,77	100903
637	21	2306-0128-0919	Кабели силовые ВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	10350951,12	414039
638	22	2306-0131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	355580,28	2133

639	23	2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	132531,12	2120
640	24	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,017	71447,4	1215
641	25	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,007	279236,16	1955
642	26	2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	179971,2	1080
Раздел 3 Материалы							
643	27	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	42	277,81	11668
644	28	2306-1702-0908	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	193725	61992
645	29	2306-1702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	5004,72	500
646	30	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	925,67	5554
647	31	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	795,96	4776
648	32	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	13	692,31	9000

649	33	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	13	452,52	5883
650	34	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1099,4	5497
651	35	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	290,52	1453
652	36	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые К 730 ГОСТ 51177-98	10 шт.	10	247,32	2473
Раздел 4 Заземление							
653	37	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5403,67	16211
654	38	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	848,87	12733
655	39	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	733,07	21992
656	40	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2064000	4128
657	41	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	238,52	644

658	42	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	2146,67	5152
659	43	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,7	1330	3591
		Всего по локальной смете 2-9-6					**1 148 952**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-9-7. Насосная станция второго подъема (поз 7). Электроотопление							
Раздел 1 Силовое электрооборудование							
660	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
661	2	5108-0401-0239(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	57609	57609
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция							
662	3	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	457,61	14186
663	4	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	979,06	48953
664	5	2306-0131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	228603,6	2743
665	6	2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	100329,84	6120
666	7	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,008	279236,16	2233

			Раздел 3 Материалы				
667	8	1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	515,83	3095
668	9	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	6	452,52	2715
669	10	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	1099,48	27487
670	11	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	25	290,52	7263
671	12	2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	160	54	8640
672	13	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	5148	5148
673	14	5860-0000-5000(пл)(об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	1	3885,35	3885
		Всего по локальной смете 2-9-7					**230 215**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-10-1. Резервуар для стоков емк. 25 м3 (поз 8).				
			Раздел 1 Земляные работы				
674	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 ктрр1=1,1;	м3 грунта	363,52	162,69	59140
675	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Добор вручную т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	30,16	2832,66	85433

676	3	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	430,9	2008,14	865309
677	4	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,22	203,2	7563
678	5	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	65,1875	102,6	6688
679	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	314,95	37,21	11718
680	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	314,95	238,43	75093
681	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,74	1329,97	104722
Раздел 2 Резервуар							
682	9	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкц ий	2,338	111531,65	260761
683	10	2106-0303-0102	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1,623	561058,92	910599

684	11	2106-0303-0102	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т(марка С245)	т	0,715	341070,48	243865
685	12	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	49,23	196,16	9657
686	13	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмаль ХС-710	м2	246,15	406,17	99978
687	14	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	49,23	162,79	8014
688	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,23	122,3	6021
689	16	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонной отмостки	м3 подстилающего слоя	0,58	28213,79	16364
690	17	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	264,76	6619
691	18	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	10,76	26005,2	279816
692	19	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0712	311502,81	22179
		Всего по локальной смете 2-10-1					**3 079 539**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-1. Сторожка (поз 10). Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

693	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы (суглинок). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	м3 грунта	-0,5	2148	-1074
694	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,5	2574	1287
695	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	м3 грунта	-0,2	4515	-903
696	4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,2	5415	1083
697	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы (гравийно-галечниковый мокрый). Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	м3 грунта	-0,5	4510	-2255
698	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177.1: ktpp1=1,2; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	м3 грунта	0,5	6496	3248
Раздел 2 Фундаменты							
699	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=-1,000;	м3	-1,1688	24354,89	-28466
700	16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1688	24542,27	28685
Раздел 5 Кровля							
701	48	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,44	916,49	22399

702	49	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,1548	63519,54	263911
703	50	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,5278	38821,52	20490
704	51	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,39	887,72	23427
705	52	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	26,39	157,71	4162
706	53	1112-0101-0212	Кровли плоские из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	26,39	2784,58	73485
707	54	1112-0101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	14,9	4185,23	62360
708	55	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,342	4027,42	45679
Раздел 6 Двери							
709	56	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,03688	3923,65	7992

710	57	2109-0102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,03688	14123,16	28767
711	58	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,1878	2781,23	8866
712	59	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,8009	10653,12	19185
713	60	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,3869	13517,28	18747
714	61	1110-0107-0701	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	2,03688	898,92	1831
715	62	2113-0814-2210	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	6198,12	6198
716	63	2113-0814-2210	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	4364,28	8729
			Раздел 7 Окна				
717	64	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,6	5005,28	18019

718	65	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,6	20106,36	72383
719	66	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,2	1483,44	4747
720	67	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,2	1243,08	3978
Раздел 9 Полы							
9.1 Покрытие линолеум							
721	78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,362	25629,22	34907
722	79	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,62	1116,67	15209
723	80	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	13,62	4332,75	59012
724	81	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	18,36	478,76	8790
9.2 Мозаичное покрытие							
725	82	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,24	25633,33	6152

726	83	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	1126,67	3380
727	84	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	12	123,58	1483
728	85	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	3	4412	13236
729	86	1111-0101-3903	Плинтусы из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов	4,4	1162,73	5116
9.3 Зона примыкания							
730	87	1114-0101-2101	Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,65568	33287,1	121687
Раздел 10 Внутренняя отделка							
731	88	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	6	861,5	5169
732	89	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,6	491,39	8157
733	90	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,2	1883,46	113384

734	91	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	442,97	26667
			Раздел 11 Наружная отделка				
735	92	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	60,8025	7783,04	473228
736	93	2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	7,66112	30594,24	234386
737	94	1115-0213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м	37	969,05	35855
738	95	1115-0213-0401	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Обработка выступающих углов с лесов	м	28,6	1087,03	31089
739	96	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,906	4200,79	276857
740	97	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	65,906	869,42	57300

741	98	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,584	4200,75	57063
742	99	1115-0402-0401	Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	13,584	869,41	11810
Раздел 12 Разные работы							
12.1 Крыльцо							
743	100	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца	м3	0,45	26280	11826
744	101	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0075	289766,16	2173
745	102	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2,22	266,22	591
12.2 Козырек К1							
746	103	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	85880,95	3607
747	104	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2, МС3	т стальных элементов	0,01092	812271,06	8870

748	105	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,3	2433,48	5597
749	106	1112-0101-0704	Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 11-120101-0701 по 11-120101-0703	м2 кровли	2,3	72,17	166
750	107	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,14	4028,07	4592
			12.3 Отмостка				
751	108	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	15,51	344,62	5345
752	109	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,2408	24540,62	30450
753	110	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,51	1760,8	27310
		Всего по локальной смете 3-1-1					**2 417 424**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-2. Сторожка (поз 10). Технологическое оборудование				
754	1	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	7387,20	14774
755	2	2950-0000-5000(пл)	Бачок для воды с кружкой	шт	1	1771,42	1771

756	3	2950-0000-6000(пл)	Шкаф для одежды персонала	шт	1	44580,35	44580
		Всего по локальной смете 3-1-2					**61 125**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-3. Сторожка (поз 10). Электроосвещение							
757	1	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	5372,00	5372
758	2	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4432,32	4432
759	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3693	3693
760	4	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1414,8	1415
761	5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3693	3693
762	6	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1414,8	5659
763	7	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	464,4	1858
764	8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3693	3693

765	9	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	464,4	464
766	10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3693	3693
767	11	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4253,04	4253
768	12	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	4	3480	13920
769	13	2900-0092-0002(пл)	Светильник OPL/S 418	шт	1	16647,55	16647
770	14	2307-0106-1202	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 15 Вт, IP 65	шт.	3	19144,08	57432
771	15	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	696	2088
772	16	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	383,4	1150

773	17	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	784	784
774	18	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	484,92	485
775	19	2984-0000-3100(пл)	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М (прим. Космос LED7003/7005)	шт	1	2439,26	2440
776	20	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	156,6	626
777	21	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	694,44	2778
778	22	2900-0061-0006(пл)	Лампа металлогалогенная HQI-E70 70W	шт	1	12531,67	12531
779	23	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	3	33,48	100
780	24	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	4	84,24	337

781	25	2307-0202-0524	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	1	329,4	329
782	26	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	33	539,73	17811
783	27	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	153,67	461
784	28	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	122017,32	854
785	29	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	180326,52	2705
786	30	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	250920,72	502
787	31	2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	396231,48	1189
788	32	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	476465,76	2859

789	33	2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	284794,92	854
790	34	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	40138	40138
791	35	5860-0000-6000(пл)(об)	Ящик ЯУО 9602-3474 У3	шт	1	117372,05	117372
792	36	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	1099,67	3299
793	37	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	3	290,52	872
		Всего по локальной смете 3-1-3					**338 788**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4. Сторожка (поз 10). Силовое электрооборудование							
794	1	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	823,00	823
795	2	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	393,12	393
796	3	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1	33,48	33

797	4	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	84,24	168
798	5	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	21	1096,76	23032
799	6	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	154	616
800	7	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	180326,52	4508
801	8	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	1099	2198
802	9	2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	2	290,52	581
803	10	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	691,5	1383
804	11	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	452,52	905
805	12	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	3	5403,67	16211

806	13	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	848,94	14432
807	14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	2800,33	8569
808	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,06	1460,46	4469
809	16	1308-0305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт	2	4789,5	9579
810	17	2900-0034-0005(пл)	Конвектор настенно-напольный 1,0кВт ЭВУБ-1,0 ДЕЛСОТ	шт	2	4524,42	9049
		Всего по локальной смете 3-1-4					**96 949**
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5. Сторожка (поз 10). Пожарная сигнализация				
811	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	51734,00	51734
812	2	2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	16500,24	16500
813	3	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3086,64	3087
814	4	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П. УК-2С	шт.	3	145,8	437
815	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	5	5541,2	27706