Форма 7

«Утверждаю»

Заказчик *ГУ "Отдел строительства г Семей ВКО"*

Аманбеков С.М.

Наименование стройки Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО(поз.29)(без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	580,729072	ОТП
2	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	3360,81	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
3	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	97,20782	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
4	212-101-1102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1118,0428	ОТП
5	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	315,705725	ОТП

1	2	3	4	5	6
6	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	709,288	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
7	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	406,105	ОТП
8	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-8К7^(L=5960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1516,73	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
9	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	535,160942	ОТП
10	213-102-0202 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	193,019442	ОТП
11	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	14,40475	ОТП
12	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	22,5522073	ОТП (задано проектом)
13	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	12,519936	ОТП
14	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	287,895	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	246,24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	315,22608	ОТП
17	СТ1212-201-0103КАЛЬКУЛЯЦИЯ	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	170,987965	ОТП (задано проектом)
18	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	133,81	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
19	261-305-0202 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	4579	ОТП (задано проектом)
20	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	558,89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
21	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (КП-1,КП-2,КП-3,КП-4,КП-5,КП-6,КР-1,КР-2,КР-3,ВС-1,ВС-2)	т	18,75958	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
22	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	555,89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
23	223-204-0207 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	129,96	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	245-101-0106 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	274,2	ОТП
25	233-101-0101 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	м2	3683,2536	ОТП (задано проектом)
26	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9286,335	ОТП
27	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	138,67	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
28	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	185,510048	ОТП
29	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	421,56	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
30	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	м3	76,853141	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
31	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	161,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
32	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	377,94	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
33	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	26,3236	ОТП
34	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1-С3)	т	12,24734	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
35	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
36	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 2,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, Т макс 95°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
37	242-312-0902 РСНБ РК 2022	Клапан запорный с измерительными ниппелями, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
38	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
39	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	3,74904	ОТП
40	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	219,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
41	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6,30875	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
42	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	116,2175	ОТП
43	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1643,93516	ОТП
44	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	282,03	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
45	247-102-0858 РСНБ РК 2022	Светильники настенно-потолочный CD 218	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
46	231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	м2	3461,6343	ОТП (задано проектом)
47	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	256,89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
48	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,9 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	617,65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
49	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	35,1427289	ОТП
50	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	224,25	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,69037	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	245-510-0102 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	236	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
53	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVT, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	235,44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
54	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	25167,5074	ОТП (задано проектом)
55	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	252	ОТП (задано проектом)
56	СТ213-101-0503	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	20,36496	ОТП (задано проектом)
57	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	410,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
58	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	68,8737354	ОТП
59	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	16,758	ОТП
60	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	98,07834	ОТП
61	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,50617	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
62	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	103,632	ОТП
63	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1014,1452	Россия (задано проектом)
64	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,768	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
65	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	165,28	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 27 мм ГОСТ 16381-77	м	4783,9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
67	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	252	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
68	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	36155,9768	ОТП (задано проектом)
69	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый	м3	85,2943	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
70	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 5(50) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
71	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	844,275	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
72	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП3.07, ДП3.06	м2	19,73	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У №24	т	2,75424	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
74	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	57,6104935	ОТП
75	235-103-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м2	2543,34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
76	244-102-0202 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм	шт.	36	ОТП
77	223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с остеклными полотнами ДО 21-9П; внутренние	м2	135,62	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
78	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
79	232-301-0101 РСНБ РК 2022	Обои бумажные	м2	10526,615	ОТП
80	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	186,47	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
81	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4574,616	ОТП (задано проектом)
82	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8 К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	119,55	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
83	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,633	ОТП
84	243-107-1505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6798	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
85	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,296	ОТП
86	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,27616	ОТП
87	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	м2	132,26	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
88	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	364	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
89	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150,200 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,83	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
90	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	392	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
91	СТЦЕНОВОЕ	Противомоскитная сетка	м2	234	ОТП (задано проектом)
92	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,23519	ОТП (задано проектом)
93	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	110	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
94	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов,радиаторов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	1571	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
95	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4216,3339	ОТП
96	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	40,008567	ОТП
97	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	27	ОТП
98	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7,786	ОТП
99	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,87322	ОТП (задано проектом)
100	243-107-1504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,90125	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
101	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	72	ОТП (задано проектом)
102	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	72	Россия (задано проектом)
103	261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8536,4574	ОТП
104	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	3,3138761	ОТП
105	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	24,6078	ОТП
106	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	85,92	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,86916	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
108	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,389138	ОТП (задано проектом)
109	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	121,6	ОТП
110	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5107802	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
111	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	33,39391	ОТП
112	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	545	ОТП
113	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1039,70084	ОТП
114	261-107-0235 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	8402,025	ОТП (задано проектом)
115	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	449,5	ОТП
116	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы, стремянки,поручни	т	0,76992	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
117	242-304-0601 РСНБ РК 2022	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п1 для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	252	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
118	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8 К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	68,47	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
119	241-203-0107 РСНБ РК 2022	прим Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	424,15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
120	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П	м2	62,24	(задано проектом, корр. наим.)
121	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	66,13	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
122	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты парапетные	м3	6,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
123	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.15-8 К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	62,57	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
124	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Отдельные стержни)	т	1,58508	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
125	223-503-0205 РСНБ РК 2022	Откосы оконные из ПВХ	м2	450,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
126	241-101-0401 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	823	ОТП
127	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	3845,7366	ОТП (задано проектом)
128	235-301-0103 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	411,45	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
129	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	24,380348	ОТП
130	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	160	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4251025	ОТП (задано проектом)
132	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
133	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	186,940717	ОТП (задано проектом)
134	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	55	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
135	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	63	ОТП (задано проектом)
136	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	66,1493236	ОТП (задано проектом)
137	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,0018743	ОТП (задано проектом)
138	212-101-0412 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	30,247	ОТП
139	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	847,55	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
140	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
141	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,13412	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
142	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
143	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Крышка люка МКЛ	т	0,59418	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
144	247-201-1202 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	ОТП (задано проектом)
145	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
146	247-101-0109 РСНБ РК 2022	3.3 Светильники,RKL 160	шт.	34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
147	247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	34	ОТП (задано проектом)
148	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	252	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
149	247-204-2810 РСНБ РК 2022	г)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
150	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	76,1508	ОТП
151	222-512-1301 РСНБ РК 2022	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров звенья прямолинейные	т	0,5313	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
152	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды квартирный DN 15	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
153	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) горячей воды СГВ-15	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
155	261-107-0646 РСНБ РК 2022	Шпильки	комплект	577,32	ОТП (задано проектом)
156	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	934	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
157	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (СФ1-СФ8)	т	1,4838	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12574	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,13393	ОТП
160	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6077	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
161	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	80,48755	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
162	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (петля)	т	1,13088	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
164	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	13,418222	ОТП
165	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	40,89	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
166	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	11225,1054	ОТП (задано проектом)
167	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	653,925094	ОТП (задано проектом)
168	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	м3	10,0360824	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
169	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,90125	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	63	ОТП
171	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	243-112-1121 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07725	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
173	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,1845	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
174	234-303-0412 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	371,25	ОТП
175	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,64537	ОТП (задано проектом)
176	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	564,74	ОТП (задано проектом)
177	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,42	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
178	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	452,4069	ОТП
179	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	962,5094	ОТП

1	2	3	4	5	6
180	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	8,897655	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
181	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-004)	шт.	720	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
182	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	179	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
183	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	34	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
184	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из уголков и швеллеров	т	0,4057	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
185	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
186	236-104-0501 РСНБ РК 2022	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	690,61005	ОТП (задано проектом)
187	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	388,3	ОТП
188	261-107-0815 РСНБ РК 2022	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	411,18	ОТП (задано проектом)
189	261-404-0534 РСНБ РК 2022	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	90,948	ОТП (задано проектом)
190	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	325	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
191	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM (FAF), с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
192	261-305-0203 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	288	ОТП (задано проектом)
193	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8 К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	29,49	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	2,88	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
195	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,442	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
196	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	648,0535	ОТП (задано проектом)
197	261-305-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	55	ОТП (задано проектом)
198	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.15-8К7^(L=2860мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	25,68	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
199	234-303-0424 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	88	ОТП
200	247-101-0115 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	108	ОТП (задано проектом)
201	243-907-0808 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 У3 окрашенный, прямой, высотой 70 мм, шириной 200 мм	м	60	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
202	247-204-2826 РСНБ РК 2022	в)Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
203	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1052,5383	ОТП (задано проектом)
204	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8 К7^(L=1970мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	23,58	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
205	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,95532866	ОТП (задано проектом)
206	216-201-0602 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,3884192	ОТП (задано проектом)
207	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,96	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
208	245-507-0121 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
209	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	100,798	ОТП
210	261-107-0506 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	3777,62594	ОТП (задано проектом)
211	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	132,3	Россия (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
212	245-507-0118 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
213	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	10,84	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
214	247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка антенная согласующая УАР-6	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
215	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,7145	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
216	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	55,00441	ОТП
217	248-401-0501 РСНБ РК 2022	Устройство квартирное переговорноеУКП-8, с регулировкой громкости вызова	шт.	72	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
218	247-202-0203 РСНБ РК 2022	5.4 Коробки ответвительные для открытой кабельной проводки осветительной сети У409	шт.	120	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
219	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических	м2	121,57	Россия (задано проектом, корр. наим.)
220	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2070,6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
221	247-202-0603 РСНБ РК 2022	5.2,5.3 Коробки ответвительные для скрытой установки в ссиловой и осветительной сети У194,У195	шт.	1940	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
222	СТПРАЙС-ЛИСТ	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина#	кг	187,51	ОТП (задано проектом)
223	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	39,94344	ОТП (задано проектом)
224	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66552	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
225	261-105-0627 РСНБ РК 2022	Клей марки КМЦ обойный	т	0,191393	ОТП (задано проектом)
226	261-201-0377 РСНБ РК 2022	Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,247895	ОТП (задано проектом)
227	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический, DN 15	шт	63	ОТП (задано проектом, корр. наим. и изм.)
228	245-708-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
229	261-107-1005 РСНБ РК 2022	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 6 мм ГОСТ 7481-2013	м2	39,78	ОТП (задано проектом)
230	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	57	ОТП (задано проектом)
231	243-112-1120 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,0459	ОТП
232	261-305-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	72	ОТП (задано проектом)
233	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1645,26	ОТП (задано проектом)
234	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM (FAF), с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
235	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,62	ОТП
236	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	663,89884	ОТП (задано проектом)
237	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,3366	ОТП (задано проектом)
238	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	м2	81,19	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
239	234-303-0425 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 125 мм	м	40,7	ОТП
240	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3225485	ОТП (задано проектом)
241	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	296,2608	ОТП
242	247-201-1004 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	63	ОТП (задано проектом)
243	247-202-0603 РСНБ РК 2022	5.1 Коробки для встраивания выключателей и розеток при скрытой проводке КУВ	шт.	1451	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
244	224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	8	ОТП (задано проектом)
245	247-101-0116 РСНБ РК 2022	3.2 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
246	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С1,С2,С3)	т	0,47418	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
247	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,28948	ОТП (задано проектом)
248	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	260,2226	ОТП
249	241-203-0101 РСНБ РК 2022	прим Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	489,519	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
250	247-202-0409 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели SF10 11W/840 E27, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт,SPC 20W/827 E27	шт.	200	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
251	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 2 класса, на массудверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
252	247-305-0131 РСНБ РК 2022	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
253	242-209-7402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, DN 20	шт.	12	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
254	243-902-1401 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	71,42	ОТП (задано проектом)
255	241-101-0406 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	52	ОТП
256	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,40672	ОТП
257	247-204-0763 РСНБ РК 2022	б)Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
258	246-409-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор осевой Stil 120SP	шт.	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
259	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,166616	ОТП (задано проектом)
260	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	31,0842	ОТП (задано проектом)
261	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический на ток 63А АЕ2044	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
262	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	12,16	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
263	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	12,1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
264	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	203,553842	ОТП

1	2	3	4	5	6
265	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	72	ОТП
266	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	204,21337	ОТП
267	241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	16,059	ОТП
268	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	136	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
269	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	171,255	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.60.9-8 К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	11,06	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
271	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 50 мм ГОСТ 9833-73	шт.	615	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
272	234-303-0418 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	62,7	ОТП
273	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	90	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
274	247-101-0104 РСНБ РК 2022	3.19 Светильники бра	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
275	261-107-0488 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	797,64898	ОТП (задано проектом)
276	261-201-0368 РСНБ РК 2022	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,099158	ОТП (задано проектом)
277	ТЦеновое предложение Семей Коркем	Указание номера квартиры	шт	63	ОТП (задано проектом)
278	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 мм ГОСТ 9833-73	шт.	580	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
279	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	160,1825	ОТП
280	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,20818818	ОТП
281	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,160589	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
282	241-208-2509 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110	шт.	44	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
283	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,5096	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
284	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	3,793542	ОТП
285	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
286	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (ЛС-1)	т	0,2016	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
287	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	9,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
288	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	342,60786	ОТП
289	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20,1292	ОТП (задано проектом)
290	СТПРАЙС-ЛИСТ	Металлосайдинг	м2	20,92	ОТП (задано проектом)
291	261-305-0205 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	48	ОТП (задано проектом)
292	234-303-0416 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	66	ОТП
293	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-1	т	0,1006	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
294	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.9-8 К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	9	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
295	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,4	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
296	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	63	ОТП
297	261-305-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	30	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
298	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	71,55882	ОТП
299	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	80,96744	ОТП (задано проектом)
300	247-202-0301 РСНБ РК 2022	2.1 Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
301	223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,436	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
302	261-201-0604 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	232,95625	ОТП (задано проектом)
303	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,175904	ОТП (задано проектом)
304	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,093	ОТП
305	247-202-1004 РСНБ РК 2022	Крюк для подвески светидьников У623БУХЛ3,Шпилька для крепления светильников У632АУХЛ3 ,Потолочная розетка РП1-03	шт.	1385	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
306	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм КР1ГОСТ 23279-2012	т	0,27432	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
307	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С16-057)	шт.	236	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	261-103-0107 РСНБ РК 2022	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,29952	ОТП (задано проектом)
309	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19	ОТП
310	261-305-0201 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	63	ОТП (задано проектом)
311	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011(РС16-007)	шт.	126	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
312	247-214-0404 РСНБ РК 2022	4.3 Розетки силовые для открытой установки на ток 40А для электроплиты РШ40-02	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
313	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,24556	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
314	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 34 мм ГОСТ 16381-77	м	190,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
315	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды Zenner д=50мм с дистанционным передатчиком данных с приборов учета	шт	1	ОТП (задано проектом)
316	247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка телевизионная TV-R	шт.	216	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
317	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1442	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
318	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 80х80х4	т	0,1736	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
319	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	67,4086	ОТП (задано проектом)
320	241-203-0108 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 125х4,8 мм	м	36,704	ОТП
321	261-105-0705 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	453,34	ОТП (задано проектом)
322	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий	м3	0,73	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
323	261-101-0103 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	4,0986	ОТП
324	245-405-1701 РСНБ РК 2022	Шкаф оптический ШРПО12-SC/APC-32/4-0/4-2-4-16/2	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
325	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	4	ОТП (задано проектом)
326	247-202-0104 РСНБ РК 2022	5.18 Коробки соединительные(с шинкой заземления)	шт.	63	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
327	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	240	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
328	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.57.12-8К 7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	м2	6,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
329	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.30.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	6,8	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
330	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная,КРТВ-6	шт.	18	ОТП (задано проектом, корр. наим.)