"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

37

Форма

Заказчик Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 8 города Павлодара» отдела образования города
Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Айманова, 22
БИН 080840005499. тел 642761,642752

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Антарес трейд Компани" Павлодарская область, город Павлодар, ул.Толстого ,107-35 БИН 110640021086 тел 87077081617

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли КГКП "Ясли-сада №8 города Павлодара"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт мягкой кровли КГКП "Ясли-сада №8 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 121 от 09.09.2022года

Акт приемки выполненных работ №1

за сентярь месяц 2022 года от 27.09.2022
на Капитальный ремонт мягкой кровли КГКП "Ясли-сада №8 города Павлодара"

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лркальная смета №2-1-1										
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1208-0101-0201											
			Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1192	147,69	0,23	176046	270	0	126559	326813	
						147,46	0	175776	0	0	24208		
2	2	1208-0101-2001											
			Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	1192	400,62	40,67	477544	48481	0	319227	860513	
						359,95	12	429063	14308	0	63742		
3	3	1112-0101-1501											
			Пароизоляция оклеечная. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	1192	165,39	20,18	197140	24057	0	162526	388439	
						145,2	3	173083	3576	0	28773		
4	4	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	26,4	245,08	1,55	6470	41	0	4629	11987	

					243,52	0	6429	0	0	888	
5	5 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	56,2	516		28999		0	0	31319
					0		0		0	2320	
6	6 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	56,2	202		11352		0	0	12260
					0		0		0	908	
	Раздел 2 Нулевая смета										
7	7 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	199,26135	14378,72	1671,08	2865124	332982	2074763	496207	3630237
					2295,37	411,4	457379	81976	0	268906	

Итого	**5 261 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 241 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	405 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 074 763
- перевозка грузов, тенге	40 351
- накладные расходы, тенге	1 109 148
в т.ч. зарплата, тенге	99 824

- сметная прибыль (8 %), тенге	389 745
Всего	**5 261 568**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	78 924
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	129 240
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 395**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 579 127**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 858 083**
Итого по акту с к =0,95	5 565 178,57
НДС (12 %)	667 821,43
Итого по акту	**6 233 000,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Антарес трейд Компани" БИН 110640021086

Директор Аубакиров А.М.

Принял (Заказчик)
КГКП "Ясли-сад №8 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области БИН 080840005499

Руководитель Жетпис М.

Авторский надзор
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ" БИН 070740000453

Директор Таукилова З.К.

Технический надзор
ИП Слямбеков Серик Максутович ИИН 541220301782

Эксперт Жаменкин В.С., ИИН 870217350702, аттестат Эксперта № KZ86VJE00060244