ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **3**
Шифр стройки **Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова,98,100,102,104,106,108 г.Семей ВКО**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	02-01-02	Систему ОДК на тепловых сетях	К9	Локальная смета Казахстана
2	7	Смета	02-01-03	Демонтажные работы	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова,98,100,102,104,106,108 г.Семей ВКО
Шифр стройки 3
Наименование объекта - Наружные инженерные сети
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Систему ОДК на тепловых сетях
(наименование работ и затрат)

Основание: Заказ 3 ПК"Семейпроект"ТС.ОДК1-4,ТС.ОДК.СО1

Сметная стоимость	3287,739	тыс.тенге
Сметная заработная плата	221,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,138	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**3**		**1113,59**	**--**	**3341**	**--**	**82**	**2444**	**6248**
		НР - 75%; СП - 8%				**1086,19**	**--**	**3259**	**--**		**463**	
1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	1,635	1993,00		3259				
1.2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,035	0,105	783,00				82		
2	**45-501-0107 РСНБ РК 2022**	**Детектор повреждений стационарный ДПС-2АМ/RS232**	**шт.**	**1**		**89777,00**	**--**	**89777**	**--**		**--**	**89777**
						--	**--**	**--**	**--**	**89777**	**--**	
3	**46-302-1506 РСНБ РК 2022**	**Детектор повреждений переносной ПИККОН**	**шт.**	**1**		**37037,00**	**--**	**37037**	**--**		**--**	**37037**
						--	**--**	**--**	**--**	**37037**	**--**	
4	**45-706-0731 РСНБ РК 2022**	**Импульсный рефлектометр РЕЙС-105-М**	**шт.**	**1**		**655234,00**	**--**	**655234**	**--**		**--**	**655234**
						--	**--**	**--**	**--**	**655234**	**--**	
5	**1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20**		**150,45**	**2,29**	**3009**	**45**	**534**	**1764**	**5155**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,51**	**1,02**	**2430**	**20**		**382**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0654	1,308	1858,00		2430				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008							
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000218	0,00436		6503,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000218	0,00436		2742,00		12			
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000218	0,00436		4010,00		17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000218	0,00436		1919,00		8			
5.5	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,032	859,00				27		
5.6	261-107-0870	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,00012	101238,00				12		
5.7	243-902-0103	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	0,05	1	75,00				75		
5.8	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,122	2,44	16,00				39		
5.9	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,062	5671,00				352		
5.10	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,008	0,16	160,00				26		
5.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	0,000004	539649,00				2		
6	**243-106-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0204**		**372858,00**	**--**	**7606**	**--**	**7606**	**--**	**8215**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**609**	
7	**1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**17**		**668,60**	**54,78**	**11366**	**931**	**1483**	**6682**	**19491**
		НР - 72%; СП - 8%				**526,56**	**19,31**	**8952**	**328**		**1444**	
7.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2834	4,8178	1858,00		8951				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,1411							
7.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,056026	0,952442		191,00		182			
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004142	0,070414		6503,00		458			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004142	0,070414		2742,00		193			
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004142	0,070414		4010,00		282			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004142	0,070414		1919,00		135			
7.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,035425	0,602225		15,00		9			
7.7	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,1394	594,00				83		
7.8	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0051	6798,00				35		
7.9	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0102	0,1734	208,00				36		
7.10	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	1,36	657,00				894		
7.11	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,1105	2189,00				242		
7.12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0105	0,1785	740,00				132		
7.13	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000007	0,000116	539649,00				62		
8	**241-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**17,51**		**380,00**	**--**	**6654**	**--**	**6654**	**--**	**7186**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**532**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(Т-1)**	**м³ грунта**	**19,98**		**2675,16**	**--**	**53450**	**--**	**--**	**38484**	**99289**
		НР - 72%; СП - 8%				**2675,16**	**--**	**53450**	**--**		**7355**	
9.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,7248	34,461504	1551,00		53450				
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**13,32**		**1395,63**	**--**	**18590**	**--**	**--**	**13385**	**34533**
		НР - 72%; СП - 8%				**1395,63**	**--**	**18590**	**--**		**2558**	
10.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,0886	14,500152	1282,00		18589				
11	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**111**		**479,08**	**193,93**	**53178**	**21526**	**6112**	**24477**	**83867**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,09**	**76,18**	**25540**	**8456**		**6213**	
11.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1199	13,3089	1919,00		25540				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	4,8396							
11.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,035098	3,895878		4231,00		16483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035098	3,895878		1606,00		6257			
11.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,035098	3,895878		21,00		82			
11.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	0,471861		6503,00		3069			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	0,471861		2742,00		1294			
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	0,471861		4010,00		1892			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004251	0,471861		1919,00		906			
11.7	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000096	0,010656	2313,00				25		
11.8	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0666	1293,00				86		
11.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,00111	578162,00				642		
11.10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,0111	463375,00				5143		
11.11	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,04551	1438,00				65		
11.12	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,000278	539649,00				150		
12	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**111**		**343,61**	**218,11**	**38141**	**24210**	**--**	**18372**	**61034**
		НР - 72%; СП - 8%				**125,50**	**104,38**	**13931**	**11586**		**4521**	
12.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0654	7,2594	1919,00		13931				
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0544	6,0384							
12.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054391	6,037401		4010,00		24210			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,054391	6,037401		1919,00		11586			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	**243-214-0203 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х1,5(0,431кг/м)**	**км**	**0,05304**		**939420,00**	**--**	**49827**	**--**	**49827**	**--**	**53813**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3986**	
14	**243-214-0103 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 4х1,5(0,386кг/м)**	**км**	**0,06018**		**821307,00**	**--**	**49426**	**--**	**49426**	**--**	**53380**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3954**	
15	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**6,66**		**4240,00**	**--**	**28238**	**--**	**28238**	**--**	**30497**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2259**	
16	**245-403-0206 РСНБ РК 2022**	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15**	**шт.**	**7**		**13371,00**	**--**	**93597**	**--**	**93597**	**--**	**101085**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7488**	
17	**245-403-0207 РСНБ РК 2022**	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	**шт.**	**1**		**22131,00**	**--**	**22131**	**--**	**22131**	**--**	**23901**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1770**	
18	**245-403-0205 РСНБ РК 2022**	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14**	**шт.**	**8**		**13371,00**	**--**	**106968**	**--**	**106968**	**--**	**115525**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8557**	
19	**1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**15**		**99004,30**	**986,27**	**1485065**	**14794**	**1403623**	**72990**	**1682699**
		НР - 99%; СП - 8%				**4443,17**	**471,98**	**66648**	**7080**		**124644**	
19.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0144	45,216	1474,00		66648				
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,246	3,69							
19.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,245952	3,68928		4010,00		14794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,245952	3,68928		1919,00		7080			
19.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,17	2,55	4240,00				10812		
19.5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,08	1,2	19396,00				23275		
19.6	**245-403-0101**	**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	**шт.**	**1**	**15**	**91288,00**				**1369320**		
19.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,15	1438,00				216		
20	**1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**2**		**54941,80**	**16,16**	**109884**	**32**	**108837**	**1015**	**119771**
		НР - 99%; СП - 8%				**507,26**	**5,59**	**1015**	**11**		**8872**	
20.1	004-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3217	0,6434	1577,00		1015				
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0058							
20.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002912	0,005824		4010,00		23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,005824		1919,00		11			
20.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,298704	0,597408		15,00		9			
20.5	**245-403-0102**	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**1**	**2**	**54404,00**				**108808**		
20.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	1438,00				29		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3287739**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**193815**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**61538**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**27481**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1885117**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**782048**		
		- Накладные расходы	Тенге							**179613**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**185607**	

Составил Гончарова О.В

Проверил Сыздыкова Р.Б.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98, 100, 102, 104, 106, 108 г.Семей ВКО
Шифр стройки 3
Наименование объекта - Наружные инженерные сети
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: ПК Семейпроект Дефектный акт

Сметная стоимость	587,759	тыс.тенге
Сметная заработная плата	238,583	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,136	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж существующей теплофикационной камеры УТ-3/1 Тип6 (3000х3000мм)										
1	**1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж**	**м³ конструкции**	**17,65**		**10062,02**	**1008,89**	**177595**	**17807**	**--**	**194782**	**402168**
		НР - 118%; СП - 8%				**9053,13**	**299,27**	**159788**	**5282**		**29790**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3222	93,93683	1701,00		159787				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1323	2,3351							
1.3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,511392	9,026069		38,00		343			
1.4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,089376	1,577486		5633,00		8886			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,089376	1,577486		2294,00		3619			
1.5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,255898	4,516593		898,00		4056			
1.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,252134	4,450172		191,00		850			
1.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014381	0,253821		6503,00		1651			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014381	0,253821		2742,00		696			
1.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02856	0,504084		4010,00		2021			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02856	0,504084		1919,00		967			
		Демонтаж существующего колодца КД-3/1 д=1500 мм										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м³**	**3,25**		**30481,75**	**13919,93**	**99066**	**45240**	**--**	**72778**	**185591**
		НР - 99%; СП - 8%				**16561,82**	**6057,57**	**53826**	**19687**		**13748**	
2.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,9232	32,2504	1669,00		53826				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4842	8,0737							
2.3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03584	0,11648		241,00		28			
2.4	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,01792	0,05824		2522,00		147			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01792	0,05824		1919,00		112			
2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,028	0,091		6419,00		584			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	0,091		1919,00		175			
2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,568	5,096		6503,00		33139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,568	5,096		2742,00		13973			
2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,87024	2,82828		4010,00		11341			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87024	2,82828		1919,00		5427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**587759**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**213614**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**63047**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**24969**			
		- Накладные расходы	Тенге								**267560**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**43538**	

Составил Кайырбаев Е.Б

Проверил Сыздыкова Р.Б.