Құрылыспен байланысты емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №233 2022-05-23

Бас дәрігердің м.а. атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 20.04.2022 жылдың № 82-д Бұйрығы негізінде әрекет ететін Сагингалиева Карагоз Амировна бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Нурмашев Ержан Талапович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 39-бап 3-тармақ 5-тармақша саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақтылыққа, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін ахуал туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен бөлінген ақша есебінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), «Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден» мемлекеттік сатып алудың тәсілі негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) мердігер/орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) объекті – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жұмысты орындауға жататын деп анықтаған және Орындаушы Шартта көзделген түрде Тапсырыс берушіге беретінғимарат, құрылыс;

4) учаске – Объектінің жұмыстарды орындауға немесе жұмыстарды өндіруге бөлінген аумақ;

5) уақытша құрылымдар – Объектінің жұмысын орындау үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің жұмысы орындалғаннан кейін Орындаушы алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар.

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - Жобасы бойынша орындалады, онда Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі №15 бар. Бас жобалаушы - Тараз Лидер Строй ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттар тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелігі (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 262 361 057.28 (екі жүз алпыс екі миллион үш жүз алпыс бір мың елу жеті тенге жиырма сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 28 110 113.28 тенге (жиырма сегіз миллион жүз он мың жүз он үш тенге жиырма сегіз тиын)

3.2 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін № 1 қосымшаға сәйкес мөлшерде аванстық төлемді жүргізеді.
Қалған соманы Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты тепе-тең ұстауды есепке ала отырып, Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту туралы есеп;

4) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, электрондық шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

6) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

7) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 547-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Орындаушы жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5. Жұмыстардың техникалық ерекшеліктері және (немесе) жобалау-сметалық

Осы мәтіндегі электрондық құжаттың заңнамалық мәні бар екені туралы Жасанды интеллект Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 5 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Орындаушының Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың тұпнұсқасы немесе көшірмесі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелерінің техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, Жұмыстардың оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгерістерді қамтитын Жұмыстар ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды береді.

7.2 Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті қамтамасыз етілмейді мерзіміне береді.

7.3 Мердігер/Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 5 календарных күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 5 календарных күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Жамбылская область, г.Тараз, АЛЬ-ФАРАБИ, 2В
БСН 200140029002
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ746010161000187811
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87262540914
Бас дәрігердің м.а. Сагингалиева Карагоз Амировна

Өнім беруші (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):
"Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь, КОНАЕВА, 64
БСН/ЖСН 060740003159
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ86998TTB0000321952
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87752821915
директор Нурмашев Ержан Талапович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2022-05-17 21:06:30
Сагингалиева Карагоз Амировна
"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

2022-05-23 09:37:14
Нурмашев Ержан Талапович
"Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
	"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Күрделі-қалпына келтіріп жөндеу (ККЖ) бойынша жұмыстар	Күрделі-қайта қалпына келтіру жөндеу (ККЖ) жұмыстары	Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі №15 мекенжайдағы қалалық көп бейінді аурухананың бұрынғы перинаталдық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	262 361 057.28	31 - тамыз 2022 жылға дейін	31 - тамыз 2022 жылға дейін	Жамбыл облысы, Тараз қ. Рысбек батыр көшесі №15 (1)	30	262 361 057.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством

Жамбылская область №233 2022-05-23

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. главного врача Сагингалиева Карагоз Амировна, действующий на основании Приказа № 82-д от 20.04.2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает директор Нурмашев Ержан Талапович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании пп.5 п.3 ст.39 приобретение товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), государственных закупок способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) подрядчик/исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления государственных закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее для выполнения работ и передаваемое Исполнителем Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) участок - территория, отведенная для выполнения работ Объекта или производства работ;

5) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Исполнителем после завершения работ Объекта.

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - , который находится Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15. Генеральный проектировщик - <название Генерального проектировщика>. ТОО Тараз Лидер Строй

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 262 361 057.28 (двести шестьдесят два миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь тенге двадцать восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 28 110 113.28 тенге (двадцать восемь миллионов сто десять тысяч сто тринадцать тенге двадцать восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Заказчик после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1.
Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к правилам осуществления государственных закупок;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 45 к правилам осуществления государственных закупок;

8) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия в сроки, установленные пунктом 547 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик/Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком/Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям.

7.2 Подрядчик/Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на не предоставляется лет.

7.3 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов/расчетном счете государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых принадлежат государству, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ.

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срывает сроки выполнения Работ;

2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает работы сроком до 5 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход Работ, и такое указание не отменятся в течение 5 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за неисполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика/Исполнителя, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
Жамбылская область, г.Тараз, АЛЬ-ФАРАБИ, 2В
БИН 200140029002
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ746010161000187811
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262540914
И.о. главного врача Сагингалиева Карагоз Амировна

Поставщик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс"
Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь, КОНАЕВА, 64
БИН/ИИН 060740003159
БИК TSESKZKA
ИИК KZ86998TTB0000321952
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87752821915
директор Нурмашев Ержан Талапович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2022-05-17 21:06:30
Сагингалиева Карагоз Амировна
"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық көп бейінді ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

2022-05-23 09:37:14
Нурмашев Ержан Талапович
"Талас-Құрылыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Талас-Құрылыс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР)	Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15	Работа	1	262 361 057.28	до 31 августа 2022 года	до 31 августа 2022 года	Жамбылская область, г.Тараз улица Рысбек батыра №15 (1)	30	262 361 057.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15206965

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15206965

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма-3

Заказчик : **ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Договор подряда (контракт): **№233 от 23.05.2022 г.**

Доп.соглашение:

Объект **«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат № 1 за май 2022 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»	60 112 404,00	60 112 404,00				6 440 614,71	60 112 404,00
2	в том числе НДС:	6 440 614,71	6 440 614,71					6 440 614,71
3	Удержание аванса - 30%	18 033 721,20	18 033 721,20					18 033 721,20
	Итого к оплате :	**42 078 682,80**	**42 078 682,80**					**42 078 682,80**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.О. Гл.врача _____ Сагингалиева К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Талас-Құрылыс"

_____ Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт ТОО "Эльжан-2006"

_____ Айтмесев П.К.

Форма 2-3

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Объект: "Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15"
(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор №233 от 23.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОРПУС А										
		Внутренняя отделка										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Очистка вручную от краски стен и потолков**	м2	5064,342988		222,03 222,03	– –	1124420 1124420	– –	--	809582 154720	2088722
2	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	3118,490174		2206,66 1339,37	34,49 28,32	6881450 4176815	107557 88316	2597078	3070894 796188	10748531
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	1945,852815		2730,60 1722,40	38,35 31,89	5313340 3351531	74623 62053	1887186	2457781 621690	8392810
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	330,1346056		1020,81 944,37	76,44 34,42	337003 311768	25235 11363	--	232654 45573	615230
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток (керамогранит). Разборка покрытия	м2	19,811188	1076,89	35,54	21334	704	–	15160	39414
					1041,35	21,46	20630	425		2920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	29,2154518	440,33	21,22	12864	620	–	9086	23706
					419,11	12,82	12244	375		1756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,6243393	6726,69	2333,27	31107	10789	23	23294	58753
					4388,77	969,97	20295	4485		4352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы									
8	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	2750,60	164,13	22005	1313	–	15305	40295
					2586,47	70,70	20692	566		2985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26	2750,60	164,13	71516	4267	–	49742	130959
					2586,47	70,70	67248	1838		9701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы									
10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	343,16	145,28	3,21	49854	1102	–	35581	92270
					142,07	1,94	48752	666		6835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	413	47,02	–	19419	–	–	13982	36073
					47,02	–	19419	–		2672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроосвещение									
12	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники. Демонтаж	шт.	221	238,02	1,97	52601	435	–	37749	97578
					236,05	1,19	52166	263		7228	
13	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	176	72,84	–	12820	–	–	9230	23815
					72,84	–	12820	–		1764	
		Отопление									
14	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	158	1453,40	55,28	229638	8735	–	162849	423886
					1398,12	33,39	220903	5276		31399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	268	2851,14	709,91	764106	190256	5901	610531	1484688
		[illegible]			2119,21	205,38	567949	55042		109971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	241-205-1306 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	253,528	1193,00	--	302459	--	302459	--	326656
		[illegible]			--	--	--	--		24197	
		Сантехника									
17	1209-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Поручни из нержавейки. Разборка	м поручня	54,8	30,64	--	1679	--	--	1209	3119
		[illegible]			30,64	--	1679	--		231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	13	771,00	6,42	10023	83	--	7193	18593
		[illegible]			764,58	3,88	9940	50		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	958,63	7,16	4793	36	--	3441	8893
		[illegible]			951,47	4,32	4757	22		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1215-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	7	860,99	2,96	6027	21	--	4333	11189
		[illegible]			858,03	1,79	6006	13		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	17981,20	1465,14	107887	8791	88895	11063	128466
		[illegible]			1700,24	326,01	10201	1956		9516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15376345	434567	4881542	7580659	24793566
							10060235	232709	--	1836563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14612239				
	Материалы		Тенге				4573181				
	Всего заработная плата		Тенге					9669953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				302459				
		Накладные расходы	Тенге				6970128				
		Сметная прибыль	Тенге				1726592				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				23308959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5890
		Сметная заработная плата	Тенге					9669953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				764106				
	Материалы		Тенге				5901				
	Всего заработная плата		Тенге					622991			
		Накладные расходы	Тенге				610531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				109971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1484608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					622991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24793567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6261
		Сметная заработная плата	Тенге					10292944			
		РАЗДЕЛ 2.КОРПУС Б									
		Внутренняя отделка									
22	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Очистка вручную от краски стен и потолков**	м2	3141,063602	222,03	--	697400	--	--	502128	1295490
					222,03	--	697400	--		95962	
23	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	1389,74031	2206,66	34,49	3066685	47932	1157375	1368529	4790031
					1339,37	28,32	1861378	39357		354817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски**	м2	1751,323291	2730,60	38,35	4782158	67164	1698520	2212073	7553769
					1722,40	31,89	3016474	55850		559538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	28,3001286	1020,81	76,44	28889	2163	--	19944	52739
					944,37	34,42	26726	974		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Перегородки									
26	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	м2 облицовки	104,0639121	119,01	7,87	12384	819	--	8594	22656
					111,14	3,56	11565	370		1678	
		Полы									
27	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Полы из керамических плиток (керамогранит). Разборка покрытия**	м2	7,95	1076,89	35,54	8561	283	--	6084	15816
					1041,35	21,46	8279	171		1172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	12,3	440,33	21,22	5416	261	--	3825	9980
					419,11	12,82	5155	158		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,56	6726,69	2333,27	10494	3640	8	7858	19820
					4388,77	969,97	6846	1513		1468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	378,14	145,28	3,21	54935	1214	--	39208	101674
		[illegible]			142,07	1,94	53722	734		7531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	356	47,02	--	16739	--	--	12052	31094
		[illegible]			47,02	--	16739	--		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы									
32	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	31	2750,60	164,13	85269	5088	--	59308	156143
		[illegible]			2586,47	70,70	80181	2192		11566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Электроосвещение									
33	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники. Демонтаж	шт.	191	238,02	1,97	45461	376	--	32625	84332
		[illegible]			236,05	1,19	45085	227		6247	
34	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	150	72,84	--	10926	--	--	7867	20296
		[illegible]			72,84	--	10926	--		1503	
		Отопление									
35	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	50	1453,40	55,28	72670	2764	--	51534	134141
		[illegible]			1398,12	33,39	69906	1670		9936	
36	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	48	1187,90	11,10	57019	533	4681	37492	102071
		[illegible]			1080,94	3,88	51885	186		7561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1118-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	48	3776,02	42,10	181249	2021	160634	19077	216352
		[illegible]			387,37	18,19	18594	873		16026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сантехника									
38	1209-0101-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Поручни из нержавейки. Разборка	м поручня	46,4	30,64	--	1422	--	--	1024	2641
		[illegible]			30,64	--	1422	--		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	45	771,00	6,42	34695	289	--	24898	64361
		[illegible]			764,58	3,88	34406	175		4767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	958,63	7,16	2876	22	--	2065	5336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					951,47	4,32	2854	13		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1215-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	9	860,99	2,96	7749	27	–	5572	14386
					858,03	1,79	7722	16		1066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пандус									
42	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	2	48773,58	23680,40	97547	47361	6162	53988	163658
					22012,10	10123,64	44024	20247		12123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	17981,20	1465,14	98897	8058	81488	10141	117761
					1700,24	326,01	9351	1793		8723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9379441	190015	3108788	4485886	14974547
							6080640	126519	–	1109224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9198192				
	Материалы		Тенге				2948154				
	Всего заработная плата		Тенге					6187692			
		Накладные расходы	Тенге				4466809				
		Сметная прибыль	Тенге				1093198				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14758199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3707
		Сметная заработная плата	Тенге					6187692			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				181249				
	Материалы		Тенге				160634				
	Всего заработная плата		Тенге					19467			
		Накладные расходы	Тенге				19077				
		Сметная прибыль	Тенге				16026				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				216352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14974551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3719
		Сметная заработная плата	Тенге					6207159			

РАЗДЕЛ 3.КОРПУС В

		Внутренняя отделка									
44	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	1405,05	222,03	–	311959	–	–	224610	579495
					222,03	–	311959	–		42926	
45	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	562,02	2206,66	34,49	1240188	19384	468051	553442	1937120
					1339,37	28,32	752753	15916		143490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	843,03	2730,60 1722,40	38,35 31,89	2301975 1452032	32330 26884	817613	1064820 269344	3636138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	67,947	1020,81 944,37	76,44 34,42	69361 64167	5194 2339	–	47884 9380	126625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Очистка вручную от краски стен и потолков	м2	13,2327	222,03 222,03	– –	2938 2938	– –	–	2115 404	5458
49	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	7,5081	55903,14 33296,16	1760,49 611,37	419726 249991	13218 4590	156517	193482 49057	662264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1126-0201-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	20,532	2759,42 2145,69	22,58 6,73	56656 44055	463 138	12138	33587 7219	97462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	10,0572	17422,00 –	– –	175217 –	– –	175217	– 14017	189234
		Перегородки									
52	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	4,089	119,01 111,14	7,87 3,56	487 454	33 15	–	338 66	891
53	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,5317	11794,09 5710,35	3543,20 791,19	29859 14457	8970 2003	6432	15308 3613	48780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	213-304-0105 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	158,34	286,00 –	– –	45285 –	– –	45285	– 3623	48908
55	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0174	549096,68 89860,99	3083,69 971,01	9554 1564	54 17	7936	1470 882	11906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	424,56	222,03	--	94264	--	--	67870	175105
					222,03	--	94264	--		12971	
57	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	250,9776	1877,30	104,69	471161	26275	153104	226807	753806
					1162,58	92,55	291782	23228		55837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы									
58	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток (керамогранит). Разборка покрытия	м2	58	1076,89	35,54	62460	2062	--	44383	115390
					1041,35	21,46	60398	1245		8547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	6,4	440,33	21,22	2818	136	--	1990	5193
					419,11	12,82	2682	82		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,384	6726,69	2333,27	2583	896	2	1934	4879
					4388,77	969,97	1685	372		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Проемы									
61	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт.	2	2750,60	164,13	5501	328	--	3826	10074
					2586,47	70,70	5173	141		746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	1838,04	77,22	1838	77	--	1294	3382
					1760,82	36,26	1761	36		251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,6	2973,60	221,05	13679	1016	5943	6502	21796
					1460,93	109,64	6720	504		1614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	4,6	38449,00	--	176865	--	176865	--	191014
					--	--	--	--		14149	
65	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники. Демонтаж	шт.	148	238,02	1,97	35226	291	--	25280	65346
					236,05	1,19	34935	176		4840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	60	72,84	--	4370	--	--	3147	8118
					72,84	--	4370	--		601	
		Отопление									
67	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	36	1453,40	55,28	52322	1990	--	37105	96581
					1398,12	33,39	50332	1202		7154	
68	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	2851,14	709,91	142557	35495	1101	113905	276979
					2119,21	205,38	105961	10269		20517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	18	632,00	--	11376	--	11376	--	12286
					--	--	--	--		910	
70	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	32	410,00	--	13120	--	13120	--	14170
					--	--	--	--		1050	
		Сантехника									
71	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	958,63	7,16	959	7	--	688	1779
					951,47	4,32	951	4		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1215-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	4	860,99	2,96	3444	12	--	2476	6394
					858,03	1,79	3432	7		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5757748	148231	2050700	2674263	9106573
							3558816	89168	--	674560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5615191				
	Материалы		Тенге				1627734				
	Всего заработная плата		Тенге					3531754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421863				
		Накладные расходы	Тенге				2560358				
		Сметная прибыль	Тенге				654043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8829592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2109
		Сметная заработная плата	Тенге					3531754			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				142557				
	Материалы		Тенге				1101				
	Всего заработная плата		Тенге					116230			
		Накладные расходы	Тенге				113905				
		Сметная прибыль	Тенге				20517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				276979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					116230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9106571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2178
		Сметная заработная плата	Тенге					3647984			
		РАЗДЕЛ 4.Лечебный газ									
73	241-105-0105 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм**	м	621,58455	1106,00	--	687473	--	687473	--	742471
					--	--	--	--		54998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				687473	--	687473	--	742471
							--	--	--	54998	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				687473				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				687473				
		Сметная прибыль	Тенге				54998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				742471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				742471				
		РАЗДЕЛ 5.Кабинет компьютерной томографии									
		Полы									
74	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	55,4538	2495,56	838,23	138388	46483	--	80895	236825
					1657,33	368,75	91905	20449		17543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены									
75	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	59,7168	2382,28	277,83	142262	16591	--	95629	256922
					2104,45	119,67	125671	7146		19031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1205-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	м2 проемов	0,522	6904,37	285,67	3604	149	2164	977	4948
					2472,84	127,15	1291	66		367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	6,1074	17909,43	4131,71	109380	25234	33918	52187	174492
					8224,20	963,81	50228	5886		12925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	213-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175**	1000 шт.	0,0023208	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Проемы									
79	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж**	шт.	2	2750,60	164,13	5501	328	--	3826	10074
					2586,47	70,70	5173	141		746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	1838,04 1760,82	77,22 36,26	5514 5282	232 109	--	3882 752	10147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены (оконные проемы). Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	6	54412,37 46694,63	1851,20 851,61	326474 280168	11108 5110	35198	205400 42550	574424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отопление									
82	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	1453,40 1398,12	55,28 33,39	10174 9787	387 234	--	7215 1391	18780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				741297	100512	71280	450011	1286612
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				569505	39141	--	95305	
		Материалы	Тенге				741297				
		Всего заработная плата	Тенге				71281				
		Накладные расходы	Тенге					608646			
		Сметная прибыль	Тенге				450011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1286613				441
		Сметная заработная плата	Тенге					608646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1286613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
		Сметная заработная плата	Тенге					608646			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
83	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	16	32296,04 25728,80	6567,24 2855,75	516737 411661	105076 45692	--	329294 67682	913714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	56	172,67 143,79	28,88 11,45	9669 8052	1617 641	--	6259 1274	17202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1206-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита	м2	22,6	12965,88 4378,41	76,01 30,27	293029 98952	1718 684	192359	71738 29181	393948
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1205-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	12	6904,37 2472,84	285,67 127,15	82852 29674	3428 1526	49750	22464 8425	113741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	6	25777,92	19,97	154667	120	33312	101837	277025
		НР=45%, СП=30%			20205,79	--	121235	--		20520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1056954**	**111959**	**275421**	**531592**	**1715630**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**669574**	**48543**	--	**127082**	
	Материалы		Тенге				**1056954**				
	Всего заработная плата		Тенге				**275422**				
		Накладные расходы	Тенге					**718117**			
		Сметная прибыль	Тенге				**531592**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**127082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1715628**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**561**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**718117**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1715628**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**561**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**718117**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**52619401**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20938770**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**985284**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**536080**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11075203**		
		- Накладные расходы	Тенге							**15722411**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3897732**	

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**1 052 388**				
		Итого	Тенге				**53 671 789**				
		НДС 12%	Тенге				**6 440 615**				
		Итого:	Тенге				**60 112 404,00**				

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.О. Глав. врача _____ Сагингалиева К.А.

Подрядчик:

ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е. Т.

Технический надзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ Айтетеев П.К.

Форма-3

Заказчик : **ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Договор подряда (контракт): **№233 от 23.05.2022 г.**

Доп.соглашение:

Объект **«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат № 2 за июль 2022 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»	202 969 546,86	142 857 142,86				15 306 122,45	142 857 142,86
2	в том числе НДС:	21 746 737,16	15 306 122,45					15 306 122,45
3	Удержание аванса - 30%	60 890 864,06	42 857 142,86					42 857 142,86
	Итого к оплате :	**142 078 682,80**	**100 000 000,00**					**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абильдаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Эльжан-2006"

Эксперт _____ Айтетеев П.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Тараз Лидер Строй"

Директор _____ Войт А.А.

Форма 2-В

Заказчик ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Талас-Құрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Объект "Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15"

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор №233 от 23.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июль 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОРПУС А										
		Внутренняя отделка										
1	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	5486,800151		981,83	4,53	5387121	24855	1200402	3338665	9423849
		НР - 80%; СП - 8%				758,52	2,09	4161864	11467		698063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1945,852815		1069,61	6,72	2081299	13076	550092	1219361	3564713
		НР - 80%; СП - 8%				780,19	3,12	1518131	6071		264053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	164,4103873		4757,38	20,32	782163	3341	381376	319153	1189422
		НР - 80%; СП - 8%				2417,40	9,10	397446	1496		88105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	141,1676802		4757,38	20,32	671588	2869	327460	274035	1021273
		НР - 80%; СП - 8%				2417,40	9,10	341259	1285		75650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Потолки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	70,817218	1826,15 1162,95	232,66 116,56	129323 82357	16476 8254	30490	81550 16870	227743
6	223-203-0604 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	70,817218	84608,00 –	– –	5991703 –	– –	5991703	– 479336	6471039
7	215-204-0301 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП - 8%	м3	0,218191	141361,00 –	– –	30844 –	– –	30844	– 2467	33311
		Фасад									
8	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1469,416216	276,81 147,75	2,01 0,88	406745 217102	2953 1293	186690	174716 46517	627978
		Полы									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	33,2779555	968,75 456,81	32,98 18,74	32238 15202	1098 624	15938	14876 3769	50883
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на 30 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	33,2779555	784,48 33,90	33,78 18,60	26106 1128	1124 619	23854	1642 2220	29968
11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	41,489399	2131,54 1626,12	87,06 45,23	88437 67467	3613 1877	17357	65183 12290	165909
12	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м2	42,319187	2951,00 –	– –	124884 –	– –	124884	– 9991	134875
		Проемы									
13	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	84,11	2127,08 1329,11	230,44 112,50	178909 111791	19382 9462	47736	109128 23043	311080

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	75,99	40202,00	–	3054950	–	3054950	–	3299346
		СП - 8%			–	–	–	–		244396	
15	223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	8,12	41639,00	–	338109	–	338109	–	365158
		СП - 8%			–	–	–	–		27049	
16	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	42,6	2272,07	109,79	96790	4677	27126	60269	169624
		НР - 90%; СП - 8%			1525,52	46,45	64987	1979		12565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	223-201-0401 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	37	38072,00	–	1408664	–	1408664	–	1521357
		СП - 8%			–	–	–	–		112693	
18	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	5,6	16706,00	–	93554	–	93554	–	101038
		СП - 8%			–	–	–	–		7484	
		Полы									
19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14	2131,54	87,06	29842	1219	5857	21995	55984
		НР - 94%; СП - 8%			1626,12	45,23	22766	633		4147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,28	2951,00	–	42140	–	42140	–	45511
		СП - 8%			–	–	–	–		3371	
21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	343,16	3615,03	56,55	1240533	19406	1103197	118238	1467472
		НР - 94%; СП - 8%			343,66	22,89	117930	7855		108702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	413	292,10	2,82	120637	1165	72506	44595	178450
		НР - 94%; СП - 8%			113,72	1,15	46966	475		13219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	125	949,73 756,90	4,77 2,24	118716 94613	596 280	23507	75914 15570	210201
		Электроосвещение									
24	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	221	747,62 650,03	5,23 2,18	165224 143657	1156 482	20411	103780 21520	290524
25	247-102-0129 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный (60х60) для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	21	4573,00 --	– –	96033 --	– –	96033	– 7683	103716
26	247-102-0106 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный (шары) для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	95	6450,00 –	– --	612750 –	– –	612750	– 49020	661770
27	247-102-0129 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	55	4573,00 --	– –	251515 –	– –	251515	– 20121	271636
28	247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	50	8405,00 --	– –	420250 –	– –	420250	– 33620	453870
29	261-303-0111 РСНБ РК 2022	**Лампы светодиодные** *СП - 8%*	шт.	221	1106,25 --	– –	244481 –	– –	244481	– 19559	264040
30	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Светильники бактерицидные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	58	2404,89 1405,91	731,80 536,52	139484 81543	42444 31118	15497	81116 17648	238248
31		**Светильник кварцевый бактерицидный** *СП - 8%*	шт	58	33771,43 --	– –	1958743 –	– –	1958743	– 156699	2115442
32		**Кварцевая бактерицидная лампа** *СП - 8%*	шт	58	23214,29 --	– –	1346429 –	– –	1346429	– 107714	1454143
33	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	93	1424,64 1257,92	22,00 4,32	132491 116986	2046 402	13459	84519 17361	234371
34	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	93	384,00 –	– --	35712 –	– –	35712	– 2857	38569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	83	1420,17 1257,92	24,12 5,19	117874 104407	2002 431	11465	75483 15469	208826
36	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	83	423,00 –	– –	35109 –	– –	35109	– 2809	37918
37	247-202-0503 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм *СП - 8%*	шт.	153	65,00 –	– –	9945 –	– –	9945	– 796	10741
		Отопление									
38	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	258,4	894,01 875,24	18,77 7,17	231013 226162	4850 1853	–	223455 36357	490825
39	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт *СП - 8%*	секция	1615	3839,00 –	– –	6199985 –	– –	6199985	– 495999	6695984
		Сантехника									
40	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	21	3825,32 3438,98	117,82 57,99	80332 72219	2474 1218	5639	71968 12184	164484
41	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм *СП - 8%*	комплект	21	9913,00 –	– –	208173 –	– –	208173	– 16654	224827
42	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника *СП - 8%*	шт.	21	5326,00 –	– –	111846 –	– –	111846	– 8948	120794
43	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Раковины. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	3	2073,97 1719,28	69,47 32,44	6222 5158	208 97	856	5150 910	12282
44	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм *СП - 8%*	шт.	3	6467,00 –	– –	19401 –	– –	19401	– 1552	20953
45	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	24	1270,31 1234,51	0,16 –	30487 29628	4 –	855	29036 4762	64284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	16	6577,00 –	– –	105232 –	– –	105232	– 8419	113651
47	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором *СП - 8%*	шт.	8	7965,00 –	– –	63720 –	– –	63720	– 5098	68818
48	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	23	3069,48 2709,13	77,17 35,68	70598 62310	1775 821	6513	61868 10597	143063
49	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	23	19691,00 –	– –	452893 –	– –	452893	– 36231	489124
50	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	23	14807,00 –	– –	340561 –	– –	340561	– 27245	367806
51	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	2367,20 1745,94	297,79 143,29	4734 3492	596 287	646	3703 675	9112
52	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм *СП - 8%*	шт.	2	12142,00 –	– –	24284 –	– –	24284	– 1943	26227
		Пандус									
53	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2	238018,37 215779,20	15161,26 3693,93	47604 43156	3032 739	1416	30287 6231	84123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3038420	176437	27712255	[illegible]	[illegible]
		Стоимость машинных работ	Тенге				814972	91118		[illegible]	
		Материалы	Тенге				3695071				
		Возвратные суммы	Тенге				36420				
		Стоимость материалов с транспортными расходами	Тенге					334887			
		Накладные расходы	Тенге				3365172				
		Сметная прибыль	Тенге				2411118				
			Тенге				314891				
			Тенге				7251030				
			Тенге					334887			
			Тенге				31577489				
			Тенге				4104064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					7458818			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2051638				
		Накладные расходы	Тенге				6023160				
		Сметная прибыль	Тенге				3831643				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				40927157				4741
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7458818			
		Сметная заработная плата	Тенге				37684				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1416				
		Материалы	Тенге					43895			
		Всего заработная плата	Тенге				90287				
		Накладные расходы	Тенге				6231				
		Сметная прибыль	Тенге				84122				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ									25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					43895			
		Сметная заработная плата	Тенге				423386				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14510				
		Материалы	Тенге					403245			
		Всего заработная плата	Тенге				395180				
		Накладные расходы	Тенге				65485				
		Сметная прибыль	Тенге				854051				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ									251
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					403245			
		Сметная заработная плата	Тенге				46146355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5208
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8240845			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.КОРПУС Б

		Внутренняя отделка									
54	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	5303,110445	981,83 758,52	4,53 2,09	5206769 4022531	24024 11084	1160214	3226892 674693	9108354
55	1115-0406-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности. Установки галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1 м карниза (галтели)	77,7951	453,38 353,16	– –	35271 27474	– –	7797	21980 4580	61831
56	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1751,323291	1069,61 780,19	6,72 3,12	1873229 1366361	11769 5464	495099	1097460 237655	3208344
57	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	147,81069	4757,38 2417,40	20,32 9,10	703192 357318	3003 1345	342871	286930 79210	1069332

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1110-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков герметом по периметру *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 перегородок	54,975204	11383,72 4228,71	149,27 63,19	625822 232474	8206 3474	385142	212353 67054	905229
59	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	55,0357113	1826,15 1162,95	232,66 116,56	100503 64004	12805 6415	23694	63377 13110	176990
60	223-203-0604 РСНБ РК 2022	Перегородки из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материялями ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	55,0357113	84608,00 –	– –	4656461 –	– –	4656461	– 372517	5028978
61	215-204-0301 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 *СП - 8%*	м3	0,1702848	141361,00 –	– –	24072 –	– –	24072	– 1926	25998
		Фасад									
62	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1123,707	276,81 147,75	2,01 0,88	311050 166024	2259 989	142767	133611 35573	480233
		Полы									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	18,5	968,75 456,81	32,98 18,74	17922 8451	610 347	8861	8270 2095	28287
64	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на 30 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	18,5	784,48 33,90	33,78 18,60	14513 627	625 344	13261	913 1234	16660
65	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	16	2131,54 1626,12	87,06 45,23	34105 26018	1393 724	6694	25137 4739	63982
66	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм *СП - 8%*	м2	16,32	2951,00 –	– –	48160 –	– –	48160	– 3853	52013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	378,14	3615,03 343,66	56,55 22,89	1366987 129951	21384 8656	1215652	130290 119782	1617059
68	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	356	292,10 113,72	2,82 1,15	103988 40484	1004 409	62500	38440 11394	153822
69	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	100,7	949,73 756,90	4,77 2,24	95638 76220	481 226	18937	61156 12544	169338
		Проемы									
70	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	70,03	2272,07 1525,52	109,79 46,45	159113 106832	7689 3253	44592	99077 20655	278845
71	223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный *СП - 8%*	м2	70,03	40202,00 –	– –	2815346 –	– –	2815346	– 225228	3040574
		Электроосвещение									
72	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	191	747,62 650,03	5,23 2,18	142796 124156	999 416	17641	89692 18599	251087
73	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	24	4573,00 –	– –	109752 –	– –	109752	– 8780	118532
74	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	73	8405,00 –	– –	613565 –	– –	613565	– 49085	662650
75	247-102-0145 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	55	18827,00 –	– –	1035485 –	– –	1035485	– 82839	1118324
76	247-102-0129 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	39	4573,00	–	178347	–	178347	–	192615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14268	
77	261-303-0111 РСНБ РК 2022	Лампы светодиодные	шт.	191	1106,25	–	211294	–	211294	–	228198
		СП - 8%			–	–	–	–		16904	
78	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Светильники бактерицидные. Установка	шт.	56	2404,89	731,80	134674	40981	14962	78319	230032
		НР - 72%; СП - 8%			1405,91	536,52	78731	30045		17039	
79		Светильник кварцевый бактерицидный	шт	56	33771,43	–	1891200	–	1891200	–	2042496
		СП - 8%			–	–	–	–		151296	
80		Кварцевая бактерицидная лампа	шт	56	23214,29	–	1300000	–	1300000	–	1404000
		СП - 8%			–	–	–	–		104000	
81	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	150	463,56	0,44	69534	66	18061	37034	115094
		НР - 72%; СП - 8%			342,71	0,20	51407	30		8525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	96	384,00	–	36864	–	36864	–	39813
		СП - 8%			–	–	–	–		2949	
83	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	54	364,00	–	19656	–	19656	–	21228
		СП - 8%			–	–	–	–		1572	
84	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	147	40,00	–	5880	–	5880	–	6350
		СП - 8%			–	–	–	–		470	
85	232-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	20	588,00	–	11760	–	11760	–	12701
		СП - 8%			–	–	–	–		941	
		Отопление									
86	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	72	22746,16	202,13	1637724	14554	1544986	83713	1859151
		НР - 98%; СП - 8%			1085,89	100,51	78184	7237		137715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сантехника									
87	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45	3825,32	117,82	172139	5302	12083	154216	352464
		НР - 98%; СП - 8%			3438,98	57,99	154754	2610		26108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	16	9913,00	–	158608	–	158608	–	171297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		12689	
89	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	16	5326,00	–	85216	–	85216	–	92033
		СП - 8%			–	–	–	–		6817	
90	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Раковины. Установка	комплект	3	2073,97	69,47	6222	208	856	5150	12282
		НР - 98%; СП - 8%			1719,28	32,44	5158	97		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	3	6467,00	–	19401	–	19401	–	20953
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
92	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка	шт.	27	1270,31	0,16	34298	4	962	32665	72320
		НР - 98%; СП - 8%			1234,51	–	33332	–		5357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	19	6577,00	–	124963	–	124963	–	134960
		СП - 8%			–	–	–	–		9997	
94	244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	8265,00	–	66120	–	66120	–	71410
		СП - 8%			–	–	–	–		5290	
95	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3069,48	77,17	36834	926	3398	32279	74642
		НР - 98%; СП - 8%			2709,13	35,68	32510	428		5529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	12	19691,00	–	236292	–	236292	–	255195
		СП - 8%			–	–	–	–		18903	
97	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14807,00	–	177684	–	177684	–	191899
		СП - 8%			–	–	–	–		14215	
98	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2367,20	297,79	7102	894	970	5554	13669
		НР - 98%; СП - 8%			1745,94	143,29	5238	430		1012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	3	12142,00	–	36426	–	36426	–	39340
		СП - 8%			–	–	–	–		2914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	4182,62 3438,98	463,80 220,78	8365 6878	928 442	559	7173 1243	16781
101	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм *СП - 8%*	шт.	2	39946,00 —	— —	79892 —	— —	79892	— 6391	86283
		Навес									
102	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные. Разборка *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2	48773,58 22012,10	23680,40 10123,64	97547 44024	47361 20247	6162	53988 12123	163658
103	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,5	238018,37 215779,20	15161,26 3693,93	119009 107890	7581 1847	3538	75718 15578	210305
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,5	17981,20 1700,24	1465,14 326,01	98897 9351	8058 1793	81488	10141 8723	117761
		Каркас металлический									
105	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Навес. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,3	79166,91 70127,41	3354,72 649,91	23750 21038	1006 195	1706	14651 3072	41473
106	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм *СП - 8%*	т	0,3	458447,00 —	— —	137534 —	— —	137534	— 11003	148537
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2731697[illegible]	224120	197154[illegible]	60861[illegible]	[illegible]
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2377420	108547		12577[illegible]	
		Материалы	Тенге				3325874				
		Возвратные отходы (вычет)	Тенге				14962	108776			
		Стоимость оборудования и мебели для	Тенге				1191200				
		Прямые затраты	Тенге				[illegible]				
		Накладные расходы	Тенге				723[illegible]				
		Сметная прибыль	Тенге				[illegible]				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге				[illegible]	108776			
		НДС	Тенге				[illegible]				
			Тенге				[illegible]				
			Тенге				[illegible]				
			Тенге				[illegible]	6916923			
			Тенге				[illegible]				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					2596741			
		Сметная прибыль	Тенге					1281391			
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге					29745786			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4405
		Сметная заработная плата	Тенге					2918923			
		Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					142759			
		Материалы	Тенге					5244			
		Всего заработная плата	Тенге						130970		
		Накладные расходы	Тенге					90365			
		Сметная прибыль	Тенге					18659			
		ВСЕГО Стоимость металлоконструкций работ	Тенге					257028			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге						130970		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1902684			
		Материалы	Тенге					1563815			
		Всего заработная плата	Тенге						327298		
		Накладные расходы	Тенге					920750			
		Сметная прибыль	Тенге					177874			
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге					2601309			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге						327298		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					36075480			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4743
		Сметная заработная плата	Тенге						7485967		

РАЗДЕЛ 3.КОРПУС В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
107	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**43,5**	**3713,05**	**18,53**	**161518**	**806**	**89131**	**64713**	**244329**
		НР - 90%; СП - 8%			**1645,53**	**7,42**	**71581**	**323**		**18098**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	**1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**43,5**	**886,11**	**2,22**	**38546**	**96**	**8404**	**24062**	**67616**
		НР - 80%; СП - 8%			**690,70**	**0,72**	**30046**	**31**		**5009**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,317**	**1468,83**	**95,84**	**37186**	**2426**	**8088**	**22928**	**64923**
		НР - 80%; СП - 8%			**1053,51**	**78,52**	**26672**	**1988**		**4809**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	**1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу сайдингом**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**75,081**	**1323,23**	**18,53**	**99349**	**1391**	**–**	**88664**	**203054**
		НР - 90%; СП - 8%			**1304,70**	**7,42**	**97958**	**557**		**15041**	
111	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки обшивка сайдингом. Устройство**	**м2**	**20,532**	**1948,07**	**197,90**	**39998**	**4064**	**–**	**30259**	**75877**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1750,17	91,99	35934	1889		5620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112		**Панель ПВХ для внутренней отделки стен**	м2	97,52526	3155,00	–	307692	–	307692	–	332307
		СП - 8%			–	–	–	–		24615	
		Перегородки									
113	1110-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 98 мм. Устройство с заделкой стыков гермитом по периметру**	м2 перегородок	9,048	11383,72	149,27	103000	1351	63388	34950	148986
		НР - 90%; СП - 8%			4228,71	63,19	38261	572		11036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фасад									
114	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,5156	2201,98	25,89	49579	583	18886	24249	79734
		НР - 80%; СП - 8%			1337,29	8,95	30110	202		5906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов**	м2	424,56	288,21	1,21	122364	514	14647	77348	215689
		НР - 72%; СП - 8%			252,50	0,53	107203	225		15977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,4	968,75	32,98	6200	211	3065	2861	9786
		НР - 94%; СП - 8%			456,81	18,74	2924	120		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на 30 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	6,4	784,48	33,78	5021	216	4588	316	5764
		НР - 94%; СП - 8%			33,90	18,60	217	119		427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	6	2131,54	87,06	12789	522	2510	9426	23993
		НР - 94%; СП - 8%			1626,12	45,23	9757	271		1777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	6,12	2951,00	–	18060	–	18060	–	19505
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
		Проемы									
120	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,2	2127,08	230,44	6807	737	1817	4152	11836
		НР - 90%; СП - 8%			1329,11	112,50	4253	360		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	223-203-0203 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный** *СП - 8%*	м2	3,2	40202,00 –	– –	128646 –	– –	128646	– 10292	138938
122	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2	3862,45 3146,78	62,64 27,04	7725 6294	125 54	1306	4380 968	13073
123	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный** *СП - 8%*	м2	2	55181,00 –	– –	110362 –	– –	110362	– 8829	119191
124	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,4	3521,08 2927,49	66,15 28,80	8451 7026	159 69	1266	4896 1068	14414
125	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** *СП - 8%*	м2	2,4	72945,00 –	– –	175068 –	– –	175068	– 14005	189073
126	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы ворот большепролетных зданий без механизмов открывания.** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,08	220073,92 78749,42	106586,97 18526,24	17606 6300	8527 1482	2779	5370 1838	24814
		Электроосвещение									
127	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	148	747,62 650,03	5,23 2,18	110648 96205	774 323	13669	69500 14412	194559
128	247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	33	8405,00 –	– –	277365 –	– –	277365	– 22189	299554
129	247-102-0189 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2x40) с лампами, мощностью 18 Вт, IP20** *СП - 8%*	шт.	74	5307,00 –	– –	392718 –	– –	392718	– 31417	424135
130	247-102-0162 РСНБ РК 2022	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65** *СП - 8%*	шт.	41	8302,00 –	– –	340382 –	– –	340382	– 27231	367613
131	261-303-0111 РСНБ РК 2022	**Лампы светодиодные** *СП - 8%*	шт.	148	1106,25 –	– –	163725 –	– –	163725	– 13098	176823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	60	463,56 342,71	0,44 0,20	27814 20563	26 12	7225	14814 3410	46038
133	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	60	384,00 –	– –	23040 –	– –	23040	– 1843	24883
134	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	60	40,00 –	– –	2400 –	– –	2400	– 192	2592
		Отопление									
135	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кВт	51,84	22746,16 1085,89	202,13 100,51	1179161 56293	10478 5210	1112390	60273 99155	1338589
136	245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт *СП - 8%*	секция	51,84	3839,00 –	– –	199014 –	– –	199014	– 15921	214935
		Сантехника									
137	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	1270,31 1234,51	0,16 –	5081 4938	1 –	142	4839 794	10714
138	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге *СП - 8%*	шт.	4	11439,00 –	– –	45756 –	– –	45756	– 3660	49416
139	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	1	3069,48 2709,13	77,17 35,68	3069 2709	77 36	283	2690 461	6220
140	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм *СП - 8%*	комплект	1	19691,00 –	– –	19691 –	– –	19691	– 1575	21266
141	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	14807,00 –	– –	14807 –	– –	14807	– 1185	15992
142	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1493,99 71,27	18,54 7,37	2988 143	37 15	2808	156 251	3395

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	241-204-0601 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	м	2	3418,00	–	6836	–	6836	–	7383
		СП - 8%			–	–	–	–		547	
144	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	26334,27	98,47	26334	98	24843	1413	29966
		НР - 98%; СП - 8%			1393,23	48,27	1393	48		2220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	244-104-0305 РСНБ РК 2022	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой**	комплект	1	20196,00	–	20196	–	20196	–	21812
		СП - 8%			–	–	–	–		1616	
		Инвентарь									
146	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,28	148658,54	2526,62	41624	708	886	27704	74874
		НР - 69%; СП - 8%			142963,60	431,56	40030	121		5546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
147		**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,28	474107,14	–	132750	–	132750	–	143370
		СП - 8%			–	–	–	–		10620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4491366	33927	3760629	579963	5477031
							696810	14027	–	405705	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3202315				
	Материалы		Тенге				236225				
	Всего заработная плата		Тенге					578834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2378508				
		Накладные расходы	Тенге				468398				
		Сметная прибыль	Тенге				293855				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				3964369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					578834			
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75486				
	Материалы		Тенге				6138				
	Всего заработная плата		Тенге					41576			
		Накладные расходы	Тенге				42360				
		Сметная прибыль	Тенге				29350				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				111174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					61576			
	Стоимость пусконаладочных работ		Тенге				223122				
	Материалы		Тенге				137559				
	Всего заработная плата		Тенге					20627			
		Накладные расходы	Тенге				4921				
		Сметная прибыль	Тенге				3410				
	ВСЕГО Стоимость пусконаладочных работ		Тенге				165890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					20627			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5472034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									463
		Средняя заработная плата	Тенге					716837				
		РАЗДЕЛ 4.Витраж входной группы										
148	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	198,36	87895,68	24,66	17434988	4892	17211300	198159	19043799
		НР - 90%; СП - 8%			1103,02	6,96	218796	1381		1410652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,04	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	13,05	1034,35	43,79	13498	571	–	11788	27309
		НР - 90%; СП - 8%			990,56	13,13	12927	171		2023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	8,7	105217,00	–	915388	–	915388	–	988619
		СП - 8%			–	–	–	–		73231	
151	223-205-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	м2	4,35	74124,00	–	322439	–	322439	–	348234
		СП - 8%			–	–	–	–		25795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18686313	5463	18449127	209947	20407961
							231723	1552	–	1511701	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18686313				
		Материалы	Тенге				17211300				
		Всего заработная плата	Тенге					233275			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1237827				
		Накладные расходы	Тенге				209947				
		Сметная прибыль	Тенге				1511701				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				20407961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Средняя заработная плата	Тенге					233275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20407961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Средняя заработная плата	Тенге					233275			
		РАЗДЕЛ 15.Лечебный газ									
152	241-105-0105 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм	м	831,7296	1106,00	–	919893	–	919893	–	993484
		СП - 8%			–	–	–	–		73591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				919893		919893		993484
										73591	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				919893				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919893				
		Сметная прибыль	Тенге				73591				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				993484				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				993484				
		РАЗДЕЛ 6.Входная									
153	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	129,021	2445,88 1403,88	180,26 79,18	315569 181130	23257 10216	111182	179865 39635	535069
154	231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	м2	131,60142	3370,00 –	– –	443497 –	– –	443497	– 35480	478977
155	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	76,56	3389,41 398,06	80,69 34,79	259493 30475	6178 2664	222840	31150 23251	313895
156	215-301-0902 РСНБ РК 2022	**Фанера ламинированная толщиной 21 мм** *СП - 8%*	м2	78,0912	12080,00 –	– –	943342 –	– –	943342	– 75467	1018809
157	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки обшивка сайдингом. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	125,454	1948,07 1750,17	197,90 91,99	244393 219565	24828 11541	–	184885 34342	463620
158		**Панель ПВХ для внутренней отделки стен** *СП - 8%*	м2	127,96308	3155,00 –	– –	403724 –	– –	403724	– 32298	436022
159	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	55,0884	3487,48 1732,61	6,59 0,88	192120 95447	363 48	96310	76396 21481	289998
160		**Металлосайдинг** *СП - 8%*	м2	60,59724	3142,86 –	– –	190449 –	– –	190449	– 15236	205685
161	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по металлической обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	121,539	1760,55 1510,30	28,92 5,78	213975 183560	3514 702	26901	169512 30680	414176
162	224-101-0201 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	м2	134,422134	3157,00 –	– –	424371 –	– –	424371	– 33950	458321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,19053	458447,00	–	87348	–	87348	–	94336
		СП - 8%			–	–	–	–		6988	
164	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	26,1	3428,40	15,67	89481	409	78153	10163	107615
		НР - 92%; СП - 8%			418,36	4,88	10919	127		7972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	19,14	1966,29	120,91	37635	2314	1239	31948	75149
		НР - 92%; СП - 8%			1780,65	33,65	34082	644		5567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге				3845397	60863	3029356	683929	4891672
							735178	25942	–	362347	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3845397				
		Материалы	Тенге				536625				
		Всего заработная плата	Тенге					781120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2492731				
		Накладные расходы	Тенге				683929				
		Сметная прибыль	Тенге				362347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4891673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					781120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4891673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								501
		Сметная заработная плата	Тенге					781120			
		РАЗДЕЛ 7.Кабинет компьютерной томографии									
		Полы									
166	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	54,0792	968,75	32,98	52389	1783	25902	24174	82688
		НР - 94%; СП - 8%			456,81	18,74	24704	1013		6125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на 80 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	54,0792	2091,96	90,07	113132	4871	103372	7117	129869
		НР - 94%; СП - 8%			90,41	49,59	4889	2682		9620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м2 покрытия	54,0792	1690,69	195,07	91431	10549	30178	56141	159378
		НР - 94%; СП - 8%			937,58	166,80	50704	9020		11806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	54,0792	3615,03	56,55	195498	3058	173855	18633	231262
		НР - 94%; СП - 8%			343,66	22,89	18585	1238		17130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены									
170	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей *НР - 84%; СП - 8%*	м2	192,7833	287,40 287,40	-- --	55407 55407	-- --	--	46542 8156	110104
171	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,46	1825,45 1263,54	101,21 81,77	92112 63758	5107 4126	23247	54307 11714	158133
172	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,4538	1852,21 1280,61	101,21 81,77	102712 71015	5612 4534	26085	60439 13052	176203
173	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,46	700,15 567,61	6,11 3,69	35330 28642	308 186	6380	23062 4671	63064
174	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,4538	858,02 703,19	7,33 4,43	47580 38994	407 246	8179	31392 6318	85290
175	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	50,46	1043,00 862,26	3,36 1,56	52630 43509	170 79	8951	34871 7000	94501
176	1115-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание баритовым раствором по камню и бетону высококачественное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	87	2752,44 2143,35	80,68 69,37	239462 186471	7019 6035	45972	154005 31477	424944
177		Баритовая штукатурка *СП - 8%*	м2	87	4464,29 --	-- --	388393 --	-- --	388393	-- 31071	419464
178	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,66	1857,23 1311,34	108,08 87,67	29084 20536	1693 1373	6855	17527 3729	50340
179	1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	15,66	1131,36	8,79	17717	137	1191	13159	33346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1046,57	3,79	16389	59		2470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	15,66	382,26	0,81	5986	12	2811	2535	9203
		НР - 80%; СП - 8%			202,00	0,35	3163	5		682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Проемы									
181	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Блоки дверные стальные (свинцовые) двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,25	3521,08	66,15	18486	347	2770	10709	31531
		НР - 69%; СП - 8%			2927,49	28,80	15369	151		2336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182		**Дверь рентгенозащитная двупольная (2,1х1,1)**	шт	1	428571,43	–	428571	–	428571	–	462857
		СП - 8%			–	–	–	–		34286	
183	прайс	**Дверь рентгенозащитная двупольная (2,1х1,4)**	шт	1	482142,86	–	482143	–	482143	–	520714
		СП - 8%			–	–	–	–		38571	
184	1109-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кзм=0,97, Кмр=0,97	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97**	м2	0,8	16063,65	32,13	12851	25	7304	3818	18003
		НР - 69%; СП - 8%			6902,98	14,30	5522	11		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185		**Окно рентгенозащитное**	шт	1	1071428,57	–	1071429	–	1071429	–	1157143
		СП - 8%			–	–	–	–		85714	
		Отопление									
186	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	8,32	22674,20	130,17	188649	1083	178531	9334	213822
		НР - 98%; СП - 8%			1085,89	58,90	9035	490		15839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Протягивание кабеля к трансформатору									
187	1133-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода напряжением 35 кВ сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,162	338846,14	181393,57	54893	29386	–	25754	87098
		НР - 80%; СП - 8%			157452,57	41264,27	25507	6685		6452	
188	243-141-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 95 мм2**	км	0,097	621854,00	–	60320	–	60320	–	65146
		СП - 8%			–	–	–	–		4826	
189	243-141-0112 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	км	0,065	305855,00	–	19881	–	19881	–	21471
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Рубильник на трансформаторе, однополюсный на ток до 250 А. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2322,37 2021,89	12,22 –	6967 6066	37 –	864	4367 907	12241
191	247-205-0104 РСНБ РК 2022	Рубильник разрывной типа ВР-32 39 Ф-А30220-630А *СП - 8%*	шт.	3	18060,00 –	– –	54180 –	– –	54180	– 4334	58514
		Электромонтажные работы									
192	1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	12	124,98 104,60	1,47 0,38	1500 1255	18 5	227	907 193	2600
193	243-105-0707 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,01224	5967865,00 –	– –	73047 –	– –	73047	– 5844	78891
194	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат четырехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6738,08 3508,18	160,93 43,25	6738 3508	161 43	3069	2557 744	10039
195	247-204-1947 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 100А 10 кА "D" *СП - 8%*	шт.	1	12189,00 –	– –	12189 –	– –	12189	– 975	13164
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4010707	71783	3245896	601350	4981023
							693028	37981	–	368966	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1995848				
	Материалы		Тенге				3934				
	Всего заработная плата		Тенге					9617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1982143				
		Накладные расходы	Тенге				6924				
		Сметная прибыль	Тенге				160222				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				2162994				
		Трудоемкость	чел.-ч								
		Средняя заработная плата	Тенге					9617			
	Стоимость строительных работ		Тенге				1794873				
			Тенге				463203				
	Всего заработная плата		Тенге					698814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				686018				
		Накладные расходы	Тенге				670565				
		Сметная прибыль	Тенге				180338				
	ВСЕГО Стоимость строительных работ		Тенге				2554673				
			Тенге					698814			
			Тенге								
								21055			
								21055			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость единицы	Тенге				188649				
		Материалы	Тенге				178532				
		Всего заработная плата	Тенге					9525			
		Машины и механизмы	Тенге				2334				
		Основная зарплата	Тенге				15839				
		ВСЕГО Стоимость строительных работ	Тенге				313812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4981023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата	Тенге					931069			

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

196	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Ограждения. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,121	149555,07 103287,29	46267,78 15537,13	18096 12498	5598 1880	–	9921 2241	30258
197	222-503-0302 РСНБ РК 2022	**Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм** *СП - 8%*	м	45	19699,00 –	– –	886455 –	– –	886455	– 70916	957371
198	1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Приборы дверные. Смена замков врезных** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	56	1132,98 1090,98	– –	63447 61095	– –	2352	43988 8595	116030
199	223-502-0302 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2** *СП - 8%*	шт.	56	2242,00 –	– –	125552 –	– –	125552	– 10044	135596
200	1206-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Приборы дверные. Смена ручек-скоб** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	97	530,26 488,26	– –	51435 47361	– –	4074	34100 6843	92378
201	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания** *СП - 8%*	пара	1	4001,00 –	– –	4001 –	– –	4001	– 320	4321
202	1206-0101-1211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	**Приборы оконные. Смена ручек** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	156	387,64 366,64	– –	60472 57196	– –	3276	41181 8132	109785
203	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке** *СП - 8%*	пара	156	3218,00 –	– –	502008 –	– –	502008	– 40161	542169
204	1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	96	1857,45	23,96	178315	2300	145552	24952	219529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			317,32	7,58	30463	728		16261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205	217-402-0103 РСНБ РК 2022	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	м2	96	8634,00	–	828864	–	828864	–	895173
		СП - 8%			–	–	–	–		66309	
206	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1201,6496	234,22	203,91	281456	245029	35	80676	391103
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,88	36392	38309		28971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	212-501-0207 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	117,281001	17685,00	–	2074115	–	2074115	–	2240044
		СП - 8%			–	–	–	–		165929	
208	216-201-0302 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,0129778	177421,00	–	2303	–	2303	–	2487
		СП - 8%			–	–	–	–		184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5076519	252927	4578587	234818	5736244
							245005	40917	–	424906	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5058423				
		Материалы	Тенге				155790				
		Всего заработная плата	Тенге					271544			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4423298				
		Накладные расходы	Тенге				224897				
		Сметная прибыль	Тенге				422665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5705985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					271544			
		Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				18096				
		Всего заработная плата	Тенге					14378			
		Накладные расходы	Тенге				5921				
		Сметная прибыль	Тенге				2241				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге				30258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5736243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					285922			
		РАЗДЕЛ 9. Благоустройство									
		Итого									
209	1101-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади	13,05	150,49	–	1964	–	–	1414	3648
		НР - 72%; СП - 8%			150,49	–	1964	–		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3132	1939,54 1939,54	– –	607 607	– –	–	437 84	1128
211	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты-столбы бетонные В12,5,F100.W6. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,3132	26378,41 7373,91	1539,36 359,94	8262 2310	482 113	5470	2204 837	11304
212	212-101-0511 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W10** *СП - 8%*	м3	0,3132	19598,00 –	– –	6138 –	– –	6138	– 491	6629
213	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стойка металлическая массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0951432	32631,15 15733,43	13936,19 4337,12	3105 1497	1326 413	282	1318 354	4776
214	261-102-0322 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные** *СП - 8%*	т	0,0951432	357142,86 –	– –	33980 –	– –	33980	– 2718	36698
215	1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Металлоконструкции покрытия. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,1196946	149695,38 142963,60	3563,46 842,57	17918 17112	427 101	379	11877 2384	32178
216	261-102-0322 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные** *СП - 8%*	т	0,1196946	357142,86 –	– –	42748 –	– –	42748	– 3420	46168
217	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,2148378	9822,30 7234,24	1370,25 3,60	2110 1554	295 1	261	1073 255	3438
218	1133-0303-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Окраска масляной краской стальных решетчатых конструкций с очисткой поверхности ветошью** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,2667812	44103,11 9512,27	30723,84 6601,82	11766 2538	8196 1761	1032	3439 1216	16422
219	1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	14,4768	10180,69 1328,66	44,17 11,94	147384 19235	640 173	127509	17855 13219	178458
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				275982	11366	211799	39617	340897
			Тенге				46812	2561		25144	
			Тенге				257849				
			Тенге				134012				
			Тенге					11201			
			Тенге				82866				
			Тенге				35375				
			Тенге				21155				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				30145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28701			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				23133				
Материалы			Тенге				923				
Всего заработная плата			Тенге					20678			
		Накладные расходы	Тенге				14268				
		Сметная прибыль	Тенге				2993				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				40394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				340847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					49379			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								125050020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18195708				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					836886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81628983		
		- Накладные расходы	Тенге							15125488	
		- Сметная прибыль	Тенге							9262964	

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 501 000				
		Итого	Тенге				127 551 020				
		НДС 12%	Тенге				15 306 122				
		Итого:	Тенге				142 857 142,86				

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абильдаев Н.Ш.**

Технический надзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Айтетеев П.К.**

Подрядчик:

ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е. Т.**

Авторский надзор: ТОО "Тараз Лидер Строй"

_____ **Войт А.А.**

Форма-3

Заказчик : **ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Договор подряда (контракт): **№233 от 23.05.2022 г.**

Доп.соглашение:

Объект **«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат № 3 за август 2022 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»	231 540 975,43	28 571 428,57				3 061 224,49	28 571 428,57
2	в том числе НДС:	24 807 961,65	3 061 224,49					3 061 224,49
3	Удержание аванса - 30%	69 462 292,63	8 571 428,57					8 571 428,57
	Итого к оплате :	**162 078 682,80**	**20 000 000,00**					**20 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Абильдаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурманов Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Эльжан-2006"

Эксперт _____ Айтбеев П.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Тараз Лидер Строй"

Директор _____ Войт А.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Объект: "Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15"

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор №233 от 23.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КОРПУС Б										
		Пандус (акт выполненных работ №2 от июль 2022г)										
1	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	2		-48773,58	-23680,40	-97547	-47361	-6162	-53988	-163658
		НР - 84%; СП - 8%				-22012,10	-10123,64	-44024	-20247		-12123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,5		-17981,20	-1465,14	-98897	-8058	-81488	-10141	-117761
		НР - 91%; СП - 8%				-1700,24	-326,01	-9351	-1793		-8723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-196444	-55419	-87650	-64129	-281419
								-53375	-22040	–	-20846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-196444				
	Материалы		Тенге					-87649				
	Всего заработная плата		Тенге						-75415			
		Накладные расходы	Тенге					-64129				
		Сметная прибыль	Тенге					-20846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-281419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-48
		Сметная заработная плата	Тенге						-75415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-281419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-48
		Сметная заработная плата	Тенге						-75415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.КОРПУС В									
		Внутренняя отделка									
3	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2473,5231	981,83	4,53	2428587	11205	541158	1505115	4248398
		НР - 80%; СП - 8%			758,52	2,09	1876224	5170		314696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1806,1896	1069,61	6,72	1931914	12137	510610	1131842	3308856
		НР - 80%; СП - 8%			780,19	3,12	1409167	5635		245101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	38,5497	2206,66	34,49	85066	1330	32104	37961	132870
		НР - 72%; СП - 8%			1339,37	28,32	51632	1092		9842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	38,5497	886,52	6,33	34175	244	9993	19241	57689
		НР - 80%; СП - 8%			620,97	2,94	23938	113		4273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	75,081	4757,38	20,32	357189	1525	174163	145747	543171
		НР - 80%; СП - 8%			2417,40	9,10	181501	683		40235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Холодильная камера									
8	514-401-0309 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/час	комплект	1	1685920,00	--	1685920	--	1685920	--	1685920
						--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6522851	26441	1268028	2839906	9976904
							3542462	12693	1685920	614147	
	Стоимость оборудования		Тенге				1685920				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1685920				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4836931				
	Материалы		Тенге				1268026				
	Всего заработная плата		Тенге					3555155			
		Накладные расходы	Тенге				2839906				
		Сметная прибыль	Тенге				614147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8290984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2254
		Сметная заработная плата	Тенге					3555155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9976904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2254
		Сметная заработная плата	Тенге					3555155			
		РАЗДЕЛ 3.Лечебный газ									
9	1334-0113-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Консоли монтаж**	шт.	40	5961,64	--	238466	--	--	145464	414644
		НР - 61%; СП - 8%			5961,64	--	238466	--		30714	
10		**Консоли для лечебного газа**	шт	40	94866,07	--	3794643	--		--	3794643
					--	--	--	--	3794643	--	
11	1312-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж на специальных конструкциях**	м трубопровода	1120	2166,94	694,73	2426968	778098	53210	1159784	3873692
		НР - 61%; СП - 8%			1424,70	272,88	1595660	305626		286940	
12	241-105-0105 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,0 мм**	м	1246,68585	1106,00	--	1378835	--	1378835	--	1489142
		СП - 8%			--	--	--	--		110307	
13	241-105-0101 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 10х1,0 мм**	м	2220	914,00	--	2029080	--	2029080	--	2191406
		СП - 8%			--	--	--	--		162326	
14	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,36624	435218,00	--	159394	--	159394	--	172146
		СП - 8%			--	--	--	--		12752	
15	214-205-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,3474	472577,00	--	164173	--	164173	--	177307
		СП - 8%			--	--	--	--		13134	
16		**Медная труба диаметр 28, толщина стенки 1мм**	м	230	4464,29	--	1026787	--	1026787	--	1108930
		СП - 8%			--	--	--	--		82143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11218346	778098	4811479	1305248	13221910
							1834126	305626	3794643	698316	
	Стоимость оборудования		Тенге				3794643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3794643				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2665434				
	Материалы		Тенге				53211				
	Всего заработная плата		Тенге					2139752			
		Накладные расходы	Тенге				1305248				
		Сметная прибыль	Тенге				317654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4288336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					2139752			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4758269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4758269				
		Сметная прибыль	Тенге				380662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5138931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13221910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217
		Сметная заработная плата	Тенге					2139752			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2,5912694	234,22	203,91	607	529	--	174	843
		НР - 108%; СП - 8%			30,28	31,88	78	83		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	212-501-0207 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	0,2529143	17685,00	--	4473	--	4473	--	4831
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
19	216-201-0302 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,000028	177421,00	--	5	--	5	--	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5085	529	4478	174	5679
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78	83	--	420	
		Всего заработная плата	Тенге				5085				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					161			
		Накладные расходы	Тенге				4478				
		Сметная прибыль	Тенге				174				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				420				
		Сметная заработная плата	Тенге				5679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					161			
		Сметная заработная плата	Тенге				5679				
								161			
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка локальной сети									
20	1310-0412-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 20. Монтаж на стене**	шт.	4	24943,14	--	99773	--	14666	51915	163823
		НР - 61%; СП - 8%			21276,71	--	85107	--		12135	
21	261-701-0141 РСНБ РК 2022	**Масса**	т	4	93065,00	--	372260	--	372260	--	402041
		СП - 8%			--	--	--	--		29781	
22	243-304-0201 РСНБ РК 2022	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	2,44	322908,00	--	787896	--	787896	--	850928
		СП - 8%			--	--	--	--		63032	
23		**Коммутатор TP Link 1024d**	шт	4	78600,00	--	314400	--	314400	--	339552
		СП - 8%			--	--	--	--		25152	
24		**Коммутатор TP Link TL-SF1008D**	шт	10	11040,00	--	110400	--	110400	--	119232
		СП - 8%			--	--	--	--		8832	
25		**TP Link TL-SG105**	шт	10	14400,00	--	144000	--	144000	--	155520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11520	
26		**Расходные материалы**	**комплект**	**1**	**151200,00**	--	**151200**	--	**151200**	--	**163296**
		СП - 8%			--	--	--	--		12096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1979929**	--	**1894822**	**51915**	**2194392**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**85107**	--	--	**162548**	
	Материалы		Тенге				**819773**				
	Всего заработная плата		Тенге				**14666**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**85107**			
		Накладные расходы	Тенге				**720000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51915**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**69735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**941423**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**54**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**85107**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1160156**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1160156**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92813**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1252969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2194392**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**54**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**85107**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**25117466**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5408398**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**749649**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**296362**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7891157**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5480563**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4133114**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1454585**	

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				392 738					
		Итого	Тенге				25 510 204					
		НДС 12%	Тенге				3 061 224					
		Итого:	Тенге				28 571 428,57					

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ **Абильдаев Н.Ш.**

Технический надзор: ТОО "Эльжан-2006"

ТОО "ЭЛЬЖАН-2006" ЖШС

_____ **Айтетеев П.К.**

Подрядчик:

ТОО "Талас-Курылыс"

ТОО "Талас-Құрылыс" ЖШС

Директор _____ **Нурмашев Е. Т.**

Авторский надзор: ТОО "Тараз Лидер Строй"

Тараз Лидер Строй

_____ **Войт А.А.**

Форма-3

Заказчик : **ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"**

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

Договор подряда (контракт): **№233 от 23.05.2022 г.**

Доп.соглашение:

Объект **«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат № 4 за сентябрь 2022 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	За отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	из них			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»	262 361 057,28	30 820 081,85				3 302 151,63	30 820 081,85
2	в том числе НДС:	28 110 113,28	3 302 151,63					3 302 151,63
3	Удержание аванса - 30%	78 708 317,18	9 246 024,56					9 246 024,56
	Итого к оплате :	**183 652 740,09**	**21 574 057,30**					**21 574 057,28**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.О. главного врача _____ Ордабеков Е.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Эльжан-2006"

Эксперт _____ Айтетеев П.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Тараз Лидер Строй"

Директор _____ Войт А.А.

Форма 2-В

Заказчик ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Талас-Курылыс"

(организация, адрес, телефон)

Объект "Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15"

(наименование)

Договор подряда (контракт): Договор №233 от 23.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Лечебный газ										
1	1334-0113-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Консоли монтаж**	шт.	160		5961,64	--	953862	--	--	581856	1658576
		НР - 61%, СП - 8%				5961,64	--	953862	--		122857	
2		**Консоли для лечебного газа**	шт	160		94866,07	--	15178571	--		--	15178571
						--	--	--	--	15178571	--	
3	1334-0113-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Рампа для кислорода. Монтаж оборудования**	комплект	3		72901,34	--	218704	--	--	133409	380283
		НР - 61%, СП - 8%				72901,34	--	218704	--		28169	
4		**Кислородная рампа**	шт	3		3125000,00	--	9375000	--		--	9375000
						--	--	--	--	9375000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25726137	--	--	715265	26592430
								1172566	--	24553571	151026	
		Стоимость оборудования	Тенге					24553571				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					24553571				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					1172566				
		Всего заработная плата	Тенге						1172566			
		Накладные расходы	Тенге					715265				
		Сметная прибыль	Тенге					151026				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					2038857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					1172566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26592428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					1172566			

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	395,7591306	234,22	203,91	92697	80699	13	26570	128809
		НР - 108%, СП - 8%			30,28	31,88	11985	12617		9541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	212-501-0207 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	38,6270757	17685,00	–	683120	–	683120	--	737770
		СП - 8%			–	–	–	–		54650	
7	216-201-0302 РСНБ РК 2022	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	т	0,0042742	177421,00	–	758	–	758	–	819
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				776575	80699	683891	26570	867381
							11985	12617	--	64252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				776575				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					24602			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				683878				
		Накладные расходы	Тенге				26570				
		Сметная прибыль	Тенге				64252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				867397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					24602			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27459806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1184551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					80699			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						683890		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24553571		
		- Накладные расходы	Тенге							741835	
		- Сметная прибыль	Тенге							215278	

		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				58 125				
		Итого	Тенге				27 517 931				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге				3 302 152					
		Итого:	Тенге				30 820 081,85					

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

И.О. главного врача _____ Ордабеков Е.С.

Технический надзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ Айтетеев П.К.

Подрядчик:

ТОО "Талас-Курылыс"

Директор _____ Нурмашев Е. Т.

Авторский надзор: ТОО "Тараз Лидер Строй"

_____ Войт А.А.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» сентября 2022 года

Заказчик ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница управления здравохранения акимата Жамбылской области», БИН 20014029002, тел.8(7262)540914, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Аль-Фараби, 2В

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «14» сентября 2022 г. ТОО «Талас-Құрылыс» в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича, юр.адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, с.Акколь, улица Конаева, 64, БИН 060740003159, тел.8(72644)21138

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «14» сентября 2022 года, ТОО «Эльжан-2006», эксперт технического надзора Айтетеев Паримбек Калыбекович, аттестаты №KZ40VJE00046425, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г., БИН 060740008328,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» сентября 2022 года, ТОО «ТаразЛидерСтрой» эксперт авторского надзора Ихиев Батырхан Болатұлы, № KZ66VJE00056239, 27.07.2020г., БИН 100740000401

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область,

город Тараз, улица Рысбек батыра №15», уровень ответственности – второй-нормальный не относящийся к технически сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Жамбылская область, г.Тараз, Рысбек батыра, №15

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«29» сентября 2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 02.10.2013 года № 26;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от Постановление акима г.Тараз за № 1189 от 16.03.2022г.;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ от _____

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТаразЛидерСтрой» № ТСЛ-3/03-2022 от 01.03.2022г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 года;

окончание работ: сентябрь 2022 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три); фактически, месяц: 3 (три);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание городской многопрофильной больницы					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание городской многопрофильной больницы имеет следующие показатели:

Блок А

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	2376,2
Число этажей	этаж	-	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	9618
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (существующий)	м2	-	232,7
Площадь пристроенных помещений (входная группа)	м2	41,6	41,6

Блок Б

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	1662,1
Число этажей	этаж	-	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	6610,4

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (входная группа -1)	м2	25,2	25,2
Площадь пристроенных помещений (входная группа -2)	м2	25,2	25,2

Блок В

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	612,3
Число этажей	этаж	-	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	2758
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание поликлиники состоит из трех отдельно стоящих блоков А, Б, В. Конструктивная схема здания - каркасная, с наружными ограждающими стенами из кирпича толщиной 510 мм. Все блоки построены в 1970г.

Блок А состоит из трех блоков А, А1, А2 и входной группы. Все блоки разделены между собой антисейсмическими швами. Блок А (А1, А2) возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х90,0 м; А1 и А2 12,0х12,0м. Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала, А1 и А2 одноэтажные высотой этажа 3,0м. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.

Входная группа выполнена – витраж из алюминиевого профиля, размерами в осях 3,20х13,0 м, высотой 6,20 м. Площадь входной группы 41,6 м².

Блок Б возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х78,0 м; Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.

Входная группа-1 состоит из витража (алюминиевый профиль), размерами в осях 2,80х9,0 м, высотой 3,40м. Площадь входной группы 25,2 м².

Входная группа-2 состоит из витража (алюминиевый профиль), размерами в осях 2,80х9,0 м, высотой 3,40м. Площадь входной группы 25,2 м².

Блок В возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х61,0 м; Здание простой прямоугольной формы одноэтажное без подвала. Высота этажа 3,0м. Общая высота здания 3,50м.

Блок А, А1, А2, входная группа.

Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.

Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.

Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.

Каркас входной группы состоит из витража (алюминиевый профиль).

Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.

Лестницы – сборные железобетонные.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.

Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

Блок Б, входная группа 1 и 2.

Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.

Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.

Каркас входной группы 1, 2 состоит из витража (алюминиевый профиль).

Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.

Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.

Лестницы – сборные железобетонные.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.

Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

Блок В

Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.

Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.

Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.

Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.

Лестницы – сборные железобетонные.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.

Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 262 361,057 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 204 216,810 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30 034,134 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 273 800,0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 204 216,810 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 034,134 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ордабеков Е.С. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Айтетеев Паримбек Калыбекович, эксперт осуществляющий экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (Технический надзор) по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, в части технологического оборудования, в части инженерных сетей.

Айтетеев П.К. _____ «29» сентября 2022 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата. Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Эльжан-2006»,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), директор Айткулбеков М. _____ «29» сентября 2022 года.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ТаразЛидерСтрой» директор Войт А.А. _____ «29» сентября 2022 года.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ТаразЛидерСтрой» эксперт авторского надзора Ихиев Батырхан Болатұлы _____ «29» сентября 2022 года.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Талас-Құрылыс» директор Нурмашев Ержан Талапович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати

Прошнуровано и
пронумеровано
47 листов

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Талас-Курылыс», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №14013400 от 08.09.2014 г.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15», Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница управления здравохранения акимата Жамбылской области» в лице руководителя Ордабекова Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   1) ТОО «ДАРАЖА» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №14013548 от 15.09.2014 г.
   2) ТОО «Компания «IMPULSE-LTD» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №02042 от 26.09.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ТаразЛидерСтрой» № ТСЛ-3/03-2022 от 01.03.2022г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание школы имеет следующие показатели:

Блок А

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	2088,9
Число этажей	этаж	-	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	8304
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	232,7
Площадь пристроенных помещений (входная группа)	м2	41,6	41,6

Блок Б

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	1611,7
Число этажей	этаж	-	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	6439
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (входная группа -1)	м2	25,2	25,2
Площадь пристроенных помещений (входная группа -2)	м2	25,2	25,2

Блок В

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	612,3
Число этажей	этаж	-	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	2758

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание поликлиники состоит из трех отдельно стоящих блоков А, Б, В. Конструктивная схема здания - каркасная, с наружными ограждающими стенами из кирпича толщиной 510 мм. Все блоки построены в 1970г.

Блок А состоит из трех блоков А, А1, А2 и входной группы. Все блоки разделены между собой антисейсмическими швами. Блок А (А1, А2) возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х90,0 м; А1 и А2 12,0х12,0м. Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала, А1 и А2 одноэтажные высотой этажа 3,0м. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.

Входная группа выполнена – витраж из алюминиевого профиля, размерами в осях 3,20х13,0 м, высотой 6,20 м. Площадь входной группы 41,6 м².

Блок Б возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х78,0 м; Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.

Входная группа-1 состоит из витража (алюминиевый профиль), размерами в осях 2,80х9,0 м, высотой 3,40м. Площадь входной группы 25,2 м².

Входная группа-2 состоит из витража (алюминиевый профиль), размерами в осях 2,80х9,0 м, высотой 3,40м. Площадь входной группы 25,2 м².

Блок В возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х61,0 м; Здание простой прямоугольной формы одноэтажное без подвала. Высота этажа 3,0м. Общая высота здания 3,50м.

Блок А, А1, А2, входная группа.

Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.

Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.

Каркас входной группы состоит из витража (алюминиевый профиль).

Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.

Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.

Лестницы – сборные железобетонные.

Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.

Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

Блок Б, входная группа 1 и 2.
Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.
Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.
Каркас входной группы 1, 2 состоит из витража (алюминиевый профиль).
Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.
Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.
Лестницы – сборные железобетонные.
Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.
Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

Блок В
Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые.
Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм.
Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.
Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия.
Лестницы – сборные железобетонные.
Кровля – из металлочерепицы по деревянным конструкциям.
Окна – металлопластиковые, двери – деревянные и металлические.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные, деревянные.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 г.;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *3 (три) месяца;*

фактически *3 (три) месяца*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15», готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Талас-Құрылыс» директор Нурмашев Ержан Талапович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

место печати

"Талас-Құрылыс" ЖШС

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» сентября 2022 года

Авторский надзор ТОО «ТаразЛидерСтрой», директор Войт А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Ихиева Батырхана Болатулы, № KZ66VJE00056239, 27.07.2020г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа №
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15», Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница управления здравохранения акимата Жамбылской области» в лице Ордабекова Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «Талас-Құрылыс», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №14013400 от 08.09.2014 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

1) ТОО «ДАРАЖА» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №14013548 от 15.09.2014 г., в лице директора Құдасбек Досымжана Әбдінұрұлы
2) ТОО «Компания «IMPULSE-LTD» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №02042 от 26.09.2017 г., в лице директора Әлмағанбет Айгул Бекзатқызы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 г.;
месяц, год

окончание работ: сентябрь 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства,
месяц:
по норме или по проекту организации
строительства *3 (три) месяца;*
фактически *3 (три) месяца*;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе
строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. ТОО «ТаразЛидерСтрой» № ТСЛ-3/03-2022 от 01.03.2022г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «ТаразЛидерСтрой», директор Войт А.А.
«14» сентября 2022 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору эксперт авторского надзора Ихиев Батырхан Болатұлы, № KZ66VJE00056239, 27.07.2020г., «14» сентября 2022г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 г.;
месяц, год
окончание работ: сентябрь 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства,
месяц:
по норме или по проекту организации
строительства *3 (три) месяца;*
фактически *3 (три) месяца*;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе
строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. ТОО «ТаразЛидерСтрой» № ТСЛ-3/03-2022 от 01.03.2022г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) КГУ «Управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация ТОО «ТаразЛидерСтрой», директор Войт А.А.
«14» сентября 2022 г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору эксперт авторского надзора Ихиев Батырхан Болатұлы, № KZ66VJE00056239, 27.07.2020г., «14» сентября 2022г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» сентября 2022 года

Технический надзор ТОО «Эльжан-2006», директор Айткулбеков М., юр.адрес: Жамбылская область, г.Тараз, ул.Майлыкожа, №19

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта технического надзора Айтетеев Паримбек Калыбекович, аттестаты №KZ40VJE00046425, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании приказа №1 от 23.05.2022г.

№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15», Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница управления здравохранения акимата Жамбылской области» в лице заместителя руководителя Ордабекова Е.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Талас-Құрылыс», гос.лицензия на строительно-монтажные работы I категории №14013400 от 08.09.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нурмашева Ержана Талаповича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

1) ТОО «ДАРАЖА» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №14013548 от 15.09.2014 г., в лице директора Құдасбек Досымжана Әбдінұрұлы

2) ТОО «Компания «IMPULSE-LTD» гос.лицензия на строительно-монтажные работы II категории №02042 от 26.09.2017 г., в лице директора Әлмағанбет Айгүл Бекзатқызы

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 г.;

месяц, год

окончание работ: сентябрь 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *3 (три) месяца;*

фактически *3 (три) месяца*;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 262 361,057 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 204 216,810 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30 034,134 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 273 800,0 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 204 216,810 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 034,134 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТаразЛидерСтрой» № ТСЛ-3/03-2022 от 01.03.2022г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Эльжан-2006», директор Айткулбеков М. «14» сентября 2022 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Айтетеев Паримбек Калыбекович «14» сентября 2022 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі №15 мекенжайдағы қалалық көп бейінді аурухананың бұрынғы перинаталдық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу"

Жұмыс жобасы бойынша

31.03.2022 ж. № ПГС-0010/22

Қ О Р Ы Т Ы НД Ы

ТАПСЫРЫСШЫ:

"Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«ТаразЛидерСтрой»

Тараз қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

"Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі №15 мекенжайдағы қалалық көп бейінді аурухананың бұрынғы перинаталдық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу" жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «**ПГС Эксперт**» ЖШС -мен берілді.

«**ПГС Эксперт**» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ ПГС-0010/22 от 31.03.2022 г.

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15»

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «ТаразЛидерСтрой»

г. Тараз

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15» выдано **ТОО «ПГС Эксперт».**

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения **ТОО «ПГС Эксперт».**

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15», разработан на основании задания на проектирование. Настоящее заключение выполнено согласно договора № ПГС-0015 от 30.03.2022 г., заключенному между "Управление здравоохранения акимата Жамбылской области" и ТОО «ПГС Эксперт».

2. **ЗАКАЗЧИК:** КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области»

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «ТаразЛидерСтрой». Государственная лицензия ГСЛ № 20015281 от 15.10.2020 года. II категория., выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции из местного бюджета на возвратной основе

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 24.02.2022 года;
- дефектный акт;
- акт технического обследования от 07.04.2021 года, подписанный комиссионно;
- смета на проектные работы, подписанная проектной организацией;
- технический паспорт объекта недвижимости;
- постановление акимата города Тараз №1189 от 16 марта 2022 года;
- письмо заказчика от 18 марта 2022 года №1087, содержащее данные о направлении рабочего проекта на рассмотрение экспертной организации;
- письмо заказчика от 18 марта 2022 года №1086, содержащее данные о сроках начала строительства (апрель 2022 года);

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу:

1. Книга 1. – Общая пояснительная записка. Исходные данные.
2. Книга 2. – Ведомость объемов работ.
3. Сметная документация.

Паспорт проекта
ПОС

ОВОС

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью рабочего проекта «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15» капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы. При реализации данного проекта будут улучшены эксплуатационные показатели объекта.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства.

Существующие бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы, расположенный по улице Рысбек батыр №15 находится в городе Тараз.
Природно-климатические условия района строительства:
- климатический подрайон III-В;
- нормативно значение веса снегового покрова -0,5 кПа;
- нормативное значение ветрового давления – 0,73 кПа;
- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 26 °С;
- сейсмичность площадки - 8 баллов;
- район по весу снегового покрова – I;
- ветровой район III.

Климат района характеризуется резко выраженной континентальностью, проявляющейся в частых, резких сменах суточных и годовых температур воздуха, короткой морозной зимой, продолжительным знойным, сухим летом.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения.

Здание поликлиники состоит из трех отдельно стоящих блоков А, Б, В. Конструктивная схема здания - каркасная, с наружными ограждающими стенами из кирпича толщиной 510 мм. Все блоки построены в 1970г.

Блок А состоит из трех блоков А, А1, А2 все блоки разделены между собой антисейсмическими швами. Блок А (А1, А2) возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х90,0 м; А1 и А2 12,0х12,0м. Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала, А1 и А2 одноэтажные высотой этажа 3,0м. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.

Блок Б возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х78,0 м; Здание простой прямоугольной формы двухэтажное без подвала. Высота первого этажа 3,0м. Высота второго этажа -3,0 м. Общая высота здания 6,50м.
Блок В возведен в 1970 году с размерами в осях 12,0х61,0 м; Здание простой прямоугольной формы одноэтажное без подвала. Высота этажа 3,0м. Общая высота здания 3,50м.

Блок А, А1, А2
Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые. Основанием под фундаменты служат галечник. Состояние фундаментов находится в удовлетворительном состоянии.
Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм. Железобетонный каркас находится в удовлетворительном состоянии.
Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.
Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия. Перекрытие находится в удовлетворительном состоянии трещин и оголения арматуры не имеется.
Лестницы – сборные железобетонные. В удовлетворительном состоянии.
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям. Находится в удовлетворительном состоянии.
Окна - металлопластиковые и находятся в удовлетворительном состоянии.
Двери – деревянные и металлические. Деревянные дверные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии требуется замена. Металлические двери находятся в удовлетворительном состоянии.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные деревянные, находятся в неудовлетворительном состоянии. В сан.узлах покрытие пола из керамической плитки - имеются трещины, сколы, местами плитки отсутствуют. Керамогранитная плитка в вестибюле имеет сколы и трещины и находится в неудовлетворительном состоянии. Полы линолеумные по бетонным находятся в неудовлетворительном состоянии: линолеум истертый и местами порван. Деревянные полы окрасочный слой находятся в неудовлетворительном состоянии, остальные конструкции пола (покрытии из досок, лаги и тд.) находятся в удовлетворительном состоянии
Отделочный слой стен и потолка – известковый слой местами расслаивается и отпадает

требуется зачистка и покраска. Облицовка стен из керамической глазурованной плитки имеются трещины, сколы, местами отсутствует. Требуется замена.
Штукатурный слой – из цементно-песчаного раствора находится в неудовлетворительном состоянии. Местами отпадает и расслаивается.
Блок Б
Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые. Основанием под фундаменты служат галечник. Состояние фундаментов находится в удовлетворительном состоянии.
Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм. Железобетонный каркас находится в удовлетворительном состоянии.
Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.
Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия. Перекрытие находится в удовлетворительном состоянии трещин и оголения арматуры не имеется.
Лестницы – сборные железобетонные. В удовлетворительном состоянии.
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям. Находится в удовлетворительном состоянии.
Окна - металлопластиковые и находятся в удовлетворительном состоянии.
Двери – деревянные и металлические. Деревянные дверные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии требуется замена. Металлические двери находятся в удовлетворительном состоянии.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные деревянные, находятся в неудовлетворительном состоянии. В сан.узлах покрытие пола из керамической плитки - имеются трещины, сколы, местами плитки отсутствуют. Керамогранитная плитка в вестибюле имеет сколы и трещины и находится в неудовлетворительном состоянии. Полы линолеумные по бетонным находятся в неудовлетворительном состоянии: линолеум истертый и местами порван. Деревянные полы окрасочный слой находятся в неудовлетворительном состоянии, (покрытии из досок, лаги и тд.) находятся в неудовлетворительном состоянии
Отделочный слой стен и потолка – известковый слой местами расслаивается и отпадает требуется зачистка и покраска. Облицовка стен из керамической глазурованной плитки имеются трещины, сколы, местами отсутствует. Требуется замена.
Штукатурный слой – из цементно-песчаного раствора находится в

неудовлетворительном состоянии. Местами отпадает и расслаивается.
Блок В
Фундаменты – под стены ленточные железобетонные. Под колонны каркаса монолитные столбчатые. Основанием под фундаменты служат галечник. Состояние фундаментов находится в удовлетворительном состоянии.
Каркас – монолитный железобетонный. Шаг поперечных и продольных рам составляет 6,0м. Сечение рам составляет 400х400мм, сечение ригеля составляет 500х500мм. Железобетонный каркас находится в удовлетворительном состоянии.
Наружные стены выполнены из жжённого кирпича на цементно-песчаном растворе марки М75. Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 380 мм и 120 мм.
Перекрытия и покрытия – многопустотные железобетонные плиты перекрытия. Перекрытие находится в удовлетворительном состоянии трещин и оголения арматуры не имеется.
Лестницы – сборные железобетонные. В удовлетворительном состоянии.
Кровля – из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям. Находится в удовлетворительном состоянии.
Окна - металлопластиковые и находятся в удовлетворительном состоянии.
Двери – деревянные и металлические. Деревянные дверные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии требуется замена. Металлические двери находятся в удовлетворительном состоянии.
Полы - бетонные, керамические, линолеумные деревянные, находятся в неудовлетворительном состоянии. В сан.узлах покрытие пола из керамической плитки - имеются трещины, сколы, местами плитки отсутствуют. Керамогранитная плитка в вестибюле имеет сколы и трещины и находится в неудовлетворительном состоянии. Полы линолеумные по бетонным находятся в неудовлетворительном состоянии: линолеум истертый и местами порван. Деревянные полы окрасочный слой находятся в неудовлетворительном состоянии, (покрытии из досок, лаги и тд.) находятся в неудовлетворительном состоянии
Отделочный слой стен и потолка – известковый слой местами расслаивается и отпадает требуется зачистка и покраска. Облицовка стен из керамической глазурованной плитки имеются трещины, сколы, местами отсутствует. Требуется замена.
Штукатурный слой – из цементно-песчаного раствора находится в неудовлетворительном состоянии. Местами отпадает и расслаивается.
Монтажные работы:
- сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из

сухих растворимых смесей толщиной до 10 мм стен
- сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворимых смесей толщиной до 10 мм потолков
- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленных под окраску

- улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленных под окраску, заделка дверных проемов;

устройство полов из керамической плитки;
- разборка плинтусов;
- монтаж плинтуса ПВХ;
- монтаж керамических плинтусов;
- улучшенная окраска дощатого пола;
- монтаж деревянных плинтусов.

Антикоррозийные мероприятия

Проект выполнен в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Все стальные конструкции окрасить эмалью ПФ 133 ГОСТ 926-82 по грунтовке ГФ - 021 (ГОСТ 25129-82).

Для защиты от гниения все деревянные элементы должны быть обработаны антисептической пастой марки 100, с нанесением пасты краскопультом. При этом расход сухой соли антисептика (фтористый натрий) должен быть не менее 100 г/м² обрабатываемой поверхности.

Для защиты деревянных элементов и конструкций от поражения древоразрушающими насекомыми применяется смесь буры с борной кислотой в соотношении 1:1 при концентрации раствора 10%.

С целью защиты деревянных конструкций от возгорания, они должны быть двукратно покрыты огнезащитной краской МХС из расчета расхода огнезащитного покрытия 300 г/м².

Все металлические конструкции покрыть огнезащитной краской "FENIX" (Финляндия).

Толщина покрытия составляет 2 мм для металлических конструкций II категории огнестойкости. Для защиты от увлажнения и инфильтрации в прикарнизной части крыши полосой 0,5 м уложить 1 слой рубероида.

Все деревянные конструкции кровли, соприкасающиеся с железобетонными конструкциями здания, обернуть слоем рубероида.

Антисейсмические мероприятия

Антисейсмические мероприятия выполнены согласно и требованиям СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах".

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Внутреннее водоснабжение и канализация

На основании дефектного акта и задания на проектирование предусмотрены следующие виды работ по капитальному ремонту:

Замена сантехнических материалов и оборудование.

- раковин фарфоровых с пьедесталом
- унитаза с бачком и арматурой
- смесителей для раковин со шлангами
- смесителей для душа со стойками

Внутреннее электроосвещение

На основании дефектного акта и задания на проектирование предусмотрены следующие виды работ по капитальному ремонту:

Замена электрических материалов и оборудование.

- включателей одинарных
- включателей двойных
- розеток
- подрозетников
- светильников ЛВО
- светильников с лампами накаливание ПСХ-60
- световых указателей выхода СУВ
- распределительная коробка

6.3 Организация строительства

Раздел «Организация строительства» разработан на основании рабочих чертежей, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

Расчет продолжительности строительства определен на основании расчета по трудозатратам согласно главам 1- 8 сводного сметного расчета, с учетом задела по годам. Расчет произведен по нормативной трудоемкости. Продолжительность строительства составляет 3 месяца. Начало работ запланировано на апрель 2022 год, по письму заказчика, исх. №1086 от 18 марта 2022 года.

Распределение инвестиций по годам строительства:

на 2022 год – 100%.

6.4 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ, на основании государственных сметных нормативов, задания на проектирование.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в соответствии с Правилами утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10632), и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов и/или объектов строительства за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

Сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС (редакция 2021.4) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2022 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-22;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04-02-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-22;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2015 изменения и дополнения, выпуски 1-22;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на строительные материалы, изделия и конструкции, ССЦ РК 8.04-08-2020, выпуск 4;

сборники сметных цен в текущем уровне 2020 года на инженерное оборудование объектов строительства, ССЦ РК 8.04-09-2020, выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне 2020 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2020,;

сборник тарифных ставок в строительстве, СТС РК 8.04-07-2020 на 2021 год;

сборник сметных цен в текущем уровне 2021 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (МАФ) УСН РК 8.02-03-2020.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

сметная прибыль в размере 8 % от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 20, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п. 85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года № 249-нк).

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 1 квартала 2022.

Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021-2022 года выполнен с учетом: норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол

заседания Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2020 года № 29, с учетом заделов по годам строительства:

с МРП 2021 год – 2 917 тенге (ПИР);

с МРП 2022 год – 3 063 тенге (Экспертиза);

с МРП 2022 год – 3 063 тенге (Строительство).

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства - НДС -12 %.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы:

«В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям экспертной организации в проект (рабочий проект) «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15» внесены следующие изменения и дополнения по сметному разделу:

Исходные данные

- в акте технического обследования указана дата составления;
- в дефектном акте указана дата составления;
- в письме источник финансирования указана дата;
- представлен расчет на проектные работы согласно проектного решения, утвержденный и подписанный Заказчиком и исполнителем;
- обновить письмо о начале строительства;
- общую пояснительная записка дополнена.

Архитектурно-строительная часть

- Предоставлена Ведомость объемов работ

<u>Организация строительства</u>

– представлен проект организации строительства.

<u>Сметный раздел</u>

- сводный и сметный расчеты согласованы заказчиком, подписаны проектной организацией, локальные сметы подписаны исполнителем;
- представлена сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- окончательная редакция сметной документации оформлена единым томом и переведена в ПДФ;
- представлена окончательная версия сметной документации в формате KENML и формате PDF.

7.2 Оценка принятых решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, разработчиком рабочего проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

Рабочий проект «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15» разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.

Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Строительные конструкции, материалы приняты отечественных товаропроизводителей в соответствии с реализацией государственной программы увеличения доли казахстанского содержания.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.1, соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Таблица 1

Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущих (и прогнозных) ценах -2022 г.г., в том числе: СМР Оборудование Прочие	млн.тенге млн.тенге млн.тенге млн.тенге	273,800 204,216 30,034 39,549	273,800 204,216 30,034 39,549
2.	Нормативный срок строительства	мес	3,0	3,0

Примечание: Общая сметная стоимость строительства на весь период, согласно расчету общей продолжительности производства работ, определена в текущих ценах 1 квартала 2022 года.

В результате внесённых по экспертным замечаниям изменений и дополнений обеспечено соответствие сметной документации действующим нормам по её разработке.

8. ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыр №15» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими экономическими показателями:

сметная стоимость строительства в
текущих – прогнозных ценах 1 квартала 2022 года
с учетом заделов по годам строительства,
всего - 273,800 млн. тенге;
в том числе:

СМР	- 204,216 млн. тенге;
прочие затраты	- 39,549 млн. тенге;
оборудование	- 30,034 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства	- 3,0 месяца.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области» в соответствии с условиями договора № ПГС-0015 от 30 марта 2022 года.

8. ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Рысбек батыр көшесі №15 мекенжайдағы қалалық көп бейінді аурухананың бұрынғы перинаталдық орталығының ғимаратын күрделі жөндеу" жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және мынадай экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады:

құрылыстың жалпы сметалық құны 2022 жылдың 1 тоқсанының ағымдағы-болжамды Бағаларында құрылыс жылдары бойынша, барлығы,	- 273,800 млн. теңге;
соның ішінде:	
ҚМЖ	- 204,216 млн. теңге;
басқа шығындар	- 39,549 млн. теңге.
құрал-жабдықтар	- 30,034 млн. тенге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 3,0 ай.

Осы сараптамалық қорытынды жобалау үшін Тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдарды (деректерді) ескере отырып орындалды, олардың анықтығына 2022 жылғы 30 наурыздағы № ПГС-0015 шарттың талаптарына сәйкес "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ кепілдік береді.

Ссылка на окончательную редакцию документации

Касимова Ю.Р.

Директор

ТОО «ПГС Эксперт»

Ахмеджанова Р.А.

Эксперт

ТОО «ПГС Эксперт»

Тауасаров Д.А.

Эксперт

ТОО «ПГС Эксперт»

Нем Л.Ю.

Эксперт

ТОО «ПГС Эксперт»

Сергиенко Т.П.

Эксперт

ТОО «ПГС Эксперт»

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания бывшего перинатального центра городской многопрофильной больницы по адресу: Жамбылская область, город Тараз, улица Рысбек батыра №15				3468,2	18986,4	4650,6				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Основная			4650,6					
Вспомогательная								

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к корпусу А:

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

Лит А, этаж1	1.		Приемный покой	34,4			
	2.		Прихожая	3,1			
	3.		Приемная	5,1			
	4.		с/у	8,1			
	5.		Кладовая	2,3			
	6.		Коридор	86,4			
	7.		Операционная	8,8			
	8.		Холодильная	6,3			
	9.		с/у	10,7			
	10.		Фойе	8,0			
	11.		Помещение	9,7			
	12.		Лестничная клетка	18,5			
	13.		Лифт	5,6			
Лит А2, этаж1	14.		Кладовая	18,7			
	15.		Коридор	24,2			
	16.		Операционная	16,4			
	17.		Помещение	13,1			
	18.		Операционная	30,3			
	19.		Раздевалка	7,6			
	20.		Кладовая	3,7			
Лит А, этаж1	21.		Коридор	15,4			
	22.		Кабинет	8,8			
	23.		Душ	11,1			
	24.		Кабинет	9,0			
	25.		Кабинет	9,0			
	26.		Кабинет	6,1			
	27.		Коридор	17,0			
	28.		Коридор	5,4			
	29.		Раздевалка	11,2			
	30.		Раздевалка	46,8			
	31.		Палата	31,6			
	32.		Палата	36,1			
	33.		Палата	12,5			
	34.		Палата	47,9			
	35.		Палата	33,9			
	36.		Приемная	31,9			
	37.		Приемная	14,3			
	38.		Приемная	28,0			
	39.		Палата	13,2			
	40.		Приемная	3,0			
	41.		Коридор	104,6			
	42.		Палата	20,2			
	43.		Палата	13,2			
	44.		Палата	19,9			

	45.		Палата	12,9			
	46.		Помещение	15,7			
	47.		Палата	17,6			
	48.		Палата	17,6			
	49.		Палата	11,2			
	50.		Сан.узел	2,1			
	51.		Коридор	2,1			
	52.		Палата	10,7			
	53.		Коридор	1,6			
	54.		Сан.узел	2,2			
	55.		Буфет	14,3			
	56.		Пищеблок	16,5			
	57.		с/у	13,1			
	58.		Кладовая	1,0			
	59.		Приемная	17,3			
	60.		Прихожая	2,0			
	61.		Коридор	1,3			
	62.		Коридор	2,3			
	63.		Приемная	20,2			
	64.		Сан.узел	1,4			
	65.		Умывальная	1,4			
	66.		Помещение	8,4			
	67.		Коридор	4,3			
	68.		Кладовая	5,9			
	69.		Кладовая	4,3			
	70.		Коридор	7,3			
	71.		Лестничная клетка	18,4			
	72.		Помещение	8,7			
	73.		Фойе	8,3			
	74.		Сан.узел	5,4			
	75.		Сан.узел	4,3			
	76.		Палата	17,7			
	77.		Процедурная	9,0			
Лит А1, этаж1	78.		Коридор	26,1			
	79.		Приемная	9,9			
	80.		Сан.узел	1,5			
	81.		Коридор	5,9			
	82.		Кабинет	11,8			
	83.		Палата	15,4			
	84.		Палата	13,8			
	85.		Палата	9,9			
	86.		Кладовая	6,8			
	87.		Кладовая	17,6			
			ВСЕГО по 1 этажу:	**1276,3**			

Лит А, этаж2	1.	Лестничная клетка	18,4			
	2.	Кабинет	9,8			
	3.	Приемная	8,5			
	4.	Сан.узел	8,1			
	5.	Процедурная	7,9			
	6.	Процедурная	8,1			
	7.	Бельевая	8,8			
	8.	Столовая	33,4			
	9.	Раздевалка	17,7			
	10.	с/у	10,1			
	11.	с/у	7,9			
	12.	Палата	9,2			
	13.	Лестничная клетка	18,4			
	14.	Лифт	5,4			
	15.	Кабинет	7,0			
	16.	Кабинет	7,3			
	17.	Палата	11,1			
	18.	Палата	25,0			
	19.	Коридор	228,2			
	20.	Палата	19,4			
	21.	Палата	13,9			
	22.	Палата	31,9			
	23.	Процедурная	17,5			
	24.	Палата	33,9			
	25.	Палата	28,9			
	26.	Палата	33,6			
	27.	Кабинет	13,0			
	28.	Палата	33,9			
	29.	Палата	28,6			
	30.	Палата	16,6			
	31.	Палата	28,3			
	32.	Палата	33,9			
	33.	Палата	12,8			
	34.	Палата	33,6			
	35.	Кабинет	17,8			
	36.	Палата	33,9			
	37.	Палата	32,5			
	38.	Палата	31,6			
	39.	Палата	33,9			
	40.	с/у	6,9			
	41.	Помещение	8,4			
	42.	Палата	20,1			
	43.	с/у	13,1			
	44.	с/у	13,1			
	45.	Балкон	3,9			

			ВСЕГО по 2 этажу:	**1045,3**			
			ИТОГО:	**2321,6**			

Экспликация к корпусу Б:

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Лит Б, этаж1	1.		Прихожая	4,4			
	2.		Прихожая	8,8			
	3.		Раздевалка	14,3			
	4.		Палата	20,7			
	5.		Палата	15,1			
	6.		Палата	14,7			
	7.		Кабинет	25,5			
	8.		Лестничная клетка	18,6			
	9.		Процедурный	7,5			
	10.		с/у	2,1			
	11.		умывальная	2,3			
	12.		Коридор	5,2			
	13.		Кабинет	7,6			
	14.		Кабинет	9,0			
	15.		Приемная	9,0			
	16.		с/у	3,4			
	17.		Актовый зал	42,0			
	18.		Коридор	52,7			
	19.		Кабинет	9,1			
	20.		Кабинет	22,7			
	21.		Кабинет	10,2			
	22.		Кабинет	8,2			
	23.		Прихожая	6,7			
	24.		Кладовая	8,2			
	25.		Кабинет	9,8			
	26.		Палата	14,7			
	27.		Палата	10,2			
	28.		Палата	10,7			
	29.		Палата	10,2			
	30.		Палата	12,2			
	31.		Палата	18,6			
	32.		Палата	10,6			
	33.		Палата	15,1			
	34.		Процедурный	10,6			
	35.		Приемная	9,7			

	36.		Коридор	6,5			
	37.		Бельевой склад	7,6			
	38.		Палата	12,4			
	39.		Палата	12,4			
	40.		Приемная	9,4			
	41.		Кладовая	2,0			
	42.		Коридор	2,0			
	43.		с/у	2,1			
	44.		с/у	6,5			
	45.		Умывальная	2,0			
	46.		Коридор	105.1			
	47.		с/у	15,1			
	48.		Помещение	14,8			
	49.		Помещение	14,8			
	50.		Помещение	7,8			
	51.		Бельевая	6,5			
	52.		Коридор	9,5			
	53.		Коридор	1,1			
	54.		Кладовая	5,2			
	55.		Кабинет	5,2			
	56.		Лестничная клетка	18,6			
	57.		Бельевая	12,3			
	58.		Раздевалка	7,3			
	59.		Столовая	35,5			
	60.		с/у	7,0			
	61.		Приемная	9,9			
			ВСЕГО по 1 этажу:	**794,0**			
Лит Б, этаж2	1.		Лестничная клетка	18,2			
	2.		Коридор	122,0			
	3.		Коридор	35,0			
	4.		Кабинет	12,3			
	5.		с/у	7,4			
	6.		Палата	10,2			
	7.		Палата	9,1			
	8.		Шкаф	0,9			
	9.		Шкаф	0,7			
	10.		Процедурный	7,6			
	11.		с/у	6,2			
	12.		с/у	2,0			
	13.		Коридор	1,5			
	14.		Палата	14,8			
	15.		Палата	15,1			
	16.		Палата	14,6			
	17.		Кабинет	16,0			
	18.		Кладовая	4,8			

	19.		Прихожая	3,7			
	20.		Кабинет	16,3			
	21.		Процедурный	16,0			
	22.		Раздевалка	12,1			
	23.		Обеденный зал	28,1			
	24.		с/у	12,3			
	25.		с/у	7,0			
	26.		с/у	8,8			
	27.		с/у	15,1			
	28.		Лестничная клетка	18,2			
	29.		Помещение	27,2			
	30.		Помещение	13,3			
	31.		Помещение	17,0			
	32.		Прихожая	11,7			
	33.		Коридор	37,0			
	34.		Палата	9,4			
	35.		Палата	9,2			
	36.		Палата	9,2			
	37.		с	9,2			
	38.		с/у	4,0			
	39.		с/у	7,4			
	40.		с/у	6,6			
	41.		Бельевая	13,2			
	42.		Палата	19,6			
	43.		Палата	36,4			
	44.		Палата	36,4			
	45.		Палата	14,0			
	46.		Палата	33,6			
	47.		Палата	34,7			
	48.		Палата	15,7			
	49.		с/у	13,4			
	50.		Балкон	3,5			
			ВСЕГО по 2 этажу:	**817,7**			
			ИТОГО:	**1611,7**			

Экспликация к корпусу В:

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
Лит В, этаж1	1.		Прихожая	5,8			
	2.		Кухня	31,9			
	3.		Кухня	11,7			
	4.		Коридор	13,7			
	5.		Разделочная	9,5			

	6.		Разделочная	16,4			
	7.		Разделочная	8,7			
	8.		Коридор	10,3			
	9.		Кладовая	5,5			
	10.		с/у	4,3			
	11.		с/у	0,8			
	12.		Коридор	6,6			
	13.		Коридор	6,6			
	14.		Раздаточная	22,0			
	15.		Щитовая	10,5			
	16.		Стерилизация	11,9			
	17.		Стерилизация	10,7			
	18.		Коридор	3,6			
	19.		Коридор	7,5			
	20.		Стерилизация	13,3			
	21.		Кладовая	2,6			
	22.		Постельное	16,0			
	23.		с/у	46,1			
	24.		с/у	2,2			
	25.		с/у	2,2			
	26.		Коридор	22,2			
	27.		Кладовая	15,0			
	28.		Сушка	3,2			
	29.		Суш.камера	12,9			
	30.		Прачечная	42,2			
	31.		Комната	8,1			
	32.		Сушка	21,0			
	33.		Суш.камера	26,4			
	34.		Прачечная	40,0			
	35.		Прачечная	23,0			
	36.		Кладовая	17,7			
	37.		Кладовая	17,0			
	38.		Кладовая	3,8			
	39.		с/у	2,9			
	40.		Кладовая	1,4			
	41.		с/у	1,4			
	42.		Гладильная	23,3			
	43.		Гладильная	12,2			
	44.		Коридор	14,3			
	45.		с/у	2,1			
	46.		с/у	4,9			
	47.		Коридор	6,5			
	48.		с/у	2,1			
			ВСЕГО по 1 этажу:	**612,3**			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточные железобетонные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		обыкновенного жженого кирпича
	2) перегородки		обыкновенного жженого кирпича
3	Перекрытия	чердачное	сборных железобетонных многопустотных плит
		междуэтажное	сборных железобетонных многопустотных плит
4	Крыша		из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям
5	Полы	1-го этажа	Бетонные, керамические, линолеумные
		последующих этажей	Бетонные, керамические, линолеумные
6	Проемы	окна	Окна, витражи - металлопластиковые, индивидуальные. Двери - внутренние из дерева.
		двери	двери - наружные из металлические утепленные
7	Отделочные работы	внутренние	Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, затирка потолков; окраска водоэмульсионным составом и масляными красками внутренних поверхностей; облицовка глазурованной плиткой стеновых поверхностей
		наружные	Цементно-известковая штукатурка, мюнхенская окраска.

8	Горячее водоснабжение			
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									

Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению:
Блок А - входная группа, Блок Б – входная группа 1, 2.

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		Ленточный железобетонный
Стены и перегородки		Витраж из алюминиевого профиля Стойки из металлических труб 100х100 мм
Крыша		металлочерепица
Полы		керамогранит
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	металлосайдинг
наружные		металлосайдинг
Разные работы		
Итого:		

Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

	наружному обмеру					наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Ордабеков Е.С._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ТаразЛидерСтрой» эксперт авторского надзора Ихиев Б.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)