1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	1626,83	133,07	1627	133	–	1479	3354
		НР - 98%; СП - 5%			1493,76	14,98	1494	15		248	
459	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
460	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	778,00	–	778	–	–	584	1470
		НР - 75%; СП - 8%			778,00	–	778	–		109	
461	С1245-601-0705 245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
462	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	888,19	43,76	2665	131	–	2531	5611
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	2533	49		416	
463	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
464	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	888,19	43,76	19540	962	–	18558	41146
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	18577	359		3048	
465	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
466	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,44	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
467	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,36	52,86	2,71	178	9	–	117	319
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	169	1		24	
468	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,36	25,52	3,49	86	12	–	52	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	74	2		11	
469	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177**	кг	0,3024	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
470	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	25	406,90	78,58	10172	1964	–	6950	18491
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	8208	936		1370	
471	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	3,3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
472	С1234-303-0315 234-303-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	24,2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
473	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	96,42	1,48	2410	37	–	2326	5115
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	–	2374	–		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1623642	80580	–	1475753	3347355
							1543065	32066	–	247954	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8210				
	Всего заработная плата		Тенге					8177			
		Накладные расходы	Тенге				5207				
		Сметная прибыль	Тенге				1073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8177			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				311658				
	Всего заработная плата		Тенге					294895			
		Накладные расходы	Тенге				223989				
		Сметная прибыль	Тенге				42854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					294895			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192				
	Всего заработная плата		Тенге					190			
		Накладные расходы	Тенге				131				
		Сметная прибыль	Тенге				26				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					190			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303582				
	Всего заработная плата		Тенге					1271869			
	Сдача и испытание		Тенге				48838				
		Накладные расходы	Тенге				1246426				
		Сметная прибыль	Тенге				204001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2754009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					1271869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3347349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1122
		Сметная заработная плата	Тенге					1575131			
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК-2									
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
474	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	31	193,70	0,21	6005	7	–	4321	11152
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	5998	3		826	
475	**С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
476	**С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	17	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
477	**С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
478	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	30	215,66	0,22	6470	7	–	4656	12016
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	6463	3		890	
479	**С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	15	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
481	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
482	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
483	С1247-214-0403 247-214-0403 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
484	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
485	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	35	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫ									
486	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,48	1864,94	–	12085	–	–	8701	22449
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	–	12085	–		1663	
487	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,48	885,88	–	5741	–	–	4133	10664
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	–	5741	–		790	
488	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1195,89	180,89	14351	2171	–	9210	25445
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	50,92	12180	611		1885	
489	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	229,44	26,44	8260	952	–	5469	14827
		НР - 72%; СП - 8%			203,00	8,00	7308	288		1098	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45	285,35	24,35	12841	1096	–	8680	23243
		НР - 72%; СП - 8%			261,00	6,91	11745	311		1722	
491	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,027765	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
492	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	294	263,86	17,36	77575	5104	–	53026	141049
		НР - 72%; СП - 8%			246,50	4,00	72471	1176		10448	
493	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,11613	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		БЛОК 1 - 1 ЭТАЖ+галерея №2									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
494	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	1	1662,61	25,07	1663	25	–	1187	3078
		НР - 72%; СП - 8%			1637,54	10,91	1638	11		228	
495	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	109	1192,00	16,71	129928	1821	–	92807	240554
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	128107	792		17819	
496	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	20	721,15	66,92	14423	1339	–	9835	26198
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	13085	575		1941	
497	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	11	769,30	17,73	8462	195	–	6010	15630
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	8267	80		1158	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	43	215,66	0,22	9273	9	–	6673	17222
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	9264	4		1276	
499	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
500	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	27	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
501	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
502	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	8	193,70	0,21	1550	2	–	1115	2878
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	1548	1		213	
503	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
504	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	45	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
505	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	116	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
506	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	4	1192,00	16,71	4768	67	–	3406	8828
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	4701	29		654	
507	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	25	721,15	66,92	18029	1673	–	12293	32748
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	16356	718		2426	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	19	193,70	0,21	3680	4	–	2648	6834
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	3676	2		506	
509	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	19	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 2 - 2 ЭТАЖ+галереи №2									
		ЩО-2/3									
510	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2883,21	61,08	2883	61	–	2050	5327
		НР - 72%; СП - 8%			2822,13	24,73	2822	25		395	
511	С1247-201-0103 247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
512	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 /выключатель автоматический/	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1556,00	–	12448	–	–	8963	23123
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	–	12448	–		1713	
513	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
514	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
515	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЩО-2/4									
516	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2883,21	61,08	2883	61	–	2050	5327
		НР - 72%; СП - 8%			2822,13	24,73	2822	25		395	
517	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
518	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 /выключатель автоматический/	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1556,00	–	7780	–	–	5602	14452
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	–	7780	–		1071	
519	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
520	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
521	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	8	1662,61	25,07	13301	200	–	9495	24620
		НР - 72%; СП - 8%			1637,54	10,91	13100	87		1824	
522	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	80	1192,00	16,71	95360	1337	–	68115	176553
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	94023	582		13078	
523	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установки	шт.	14	721,15	66,92	10096	937	–	6884	18339
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	9159	402		1358	
524	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	769,30	17,73	3846	88	–	2732	7104
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	3758	36		526	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
525	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	49	215,66	0,22	10567	11	–	7604	19625
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	10557	5		1454	
526	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
527	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однoклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	22	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
528	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	15	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
529	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	52	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
530	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	49	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 2 - 3 ЭТАЖ+галерея №2									
		ЩО-2/5									
531	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2883,21	61,08	2883	61	–	2050	5327
		НР - 72%; СП - 8%			2822,13	24,73	2822	25		395	
532	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
533	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 /выключатель автоматический/	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1556,00	–	12448	–	–	8963	23123
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	–	12448	–		1713	
534	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
535	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
536	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	22	1662,61	25,07	36577	552	–	26111	67704
		НР - 72%; СП - 8%			1637,54	10,91	36026	240		5015	
538	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	34	1192,00	16,71	40528	568	–	28949	75035
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	39960	247		5558	
539	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	12	721,15	66,92	8654	803	–	5901	15719
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	7851	345		1164	
540	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	769,30	17,73	3846	88	–	2732	7104
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	3758	36		526	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
541	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	404	198,04	2,23	80008	901	–	56978	147944
		НР - 72%; СП - 8%			195,81	0,07	79107	28		10959	
542	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	408,04	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
543	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	484,8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
544	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий	м	131	148,79	0,76	19491	100	–	13968	36136
		НР - 72%; СП - 8%			148,03	0,06	19392	8		2677	
545	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
546	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4437	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
547	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	34	215,66	0,22	7332	7	–	5276	13617
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	7325	3		1009	
548	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
549	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
550	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
551	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	193,70	0,21	194	–	–	139	360
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	193	–		27	
552	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
553	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
554	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	34	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЛИФТ									
555	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2883,21	61,08	2883	61	–	2050	5327
		НР - 72%; СП - 8%			2822,13	24,73	2822	25		395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
557	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 /выключатель автоматический/	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1556,00	–	7780	–	–	5602	14452
					1556,00	–	7780	–		1071	
		НР - 72%; СП - 8%									
558	С1247-204-1033 247-204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 40А 6 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
559	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
560	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
561	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1878,66	86,46	1879	86	–	1317	3451
					1792,20	36,37	1792	36		256	
		НР - 72%; СП - 8%									
562	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
563	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	1	721,15	66,92	721	67	–	492	1310
					654,23	28,73	654	29		97	
		НР - 72%; СП - 8%									
564	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	1	452,90	12,88	453	12	–	321	836
					440,02	5,46	440	5		62	
		НР - 72%; СП - 8%									
565	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2015	Патрон керамический тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
566	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	215,66	0,22	647	–	–	466	1202
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	646	–		89	
567	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
568	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	570,30	4,80	25663	216	–	18358	47542
		НР - 72%; СП - 8%			565,50	1,09	25448	49		3522	
569	С1243-142-0115 243-142-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2	км	0,045	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
570	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	256,35	24,35	10254	974	–	6881	18505
		НР - 72%; СП - 8%			232,00	6,91	9280	276		1371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				756509	21663	–	534219	1393979
							734846	7118	–	103263	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				189400				
	Всего заработная плата		Тенге					181599			
		Накладные расходы	Тенге				130754				
		Сметная прибыль	Тенге				25614				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				345768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					181599			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				567109				
	Всего заработная плата		Тенге					560365			
		Накладные расходы	Тенге				403465				
		Сметная прибыль	Тенге				77649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1048223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								415
		Сметная заработная плата	Тенге					560365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1393991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								537
		Сметная заработная плата	Тенге					741964			
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. БЛОК-3									
		ОТОПЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
571	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	175,8	783,33	17,84	137709	3136	–	132962	292324
		НР - 98%; СП - 8%			765,49	6,27	134572	1103		21654	
572	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	54	199,49	–	10772	–	–	10557	23035
		НР - 98%; СП - 8%			199,49	–	10772	–		1706	
573	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	130	504,15	0,63	65540	82	–	64187	140105
		НР - 98%; СП - 8%			503,52	0,30	65458	39		10378	
574	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	603,27	2,54	21718	92	–	21217	46370
		НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	21626	24		3435	
575	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	36	603,27	2,54	21718	92	–	21217	46370
		НР - 98%; СП - 8%			600,73	0,66	21626	24		3435	
576	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	858,43	1,19	45806	63	–	36618	89018
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	45742	30		6594	
577	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,15	52,86	2,71	2598	133	–	1711	4654
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	2465	15		345	
578	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	49,15	25,52	3,49	1254	171	–	762	2178
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	1083	22		161	
579	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	4,4235	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		П-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	Е11-200301-101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1585,90	66,93	3172	133	–	3008	6674
					1518,97	15,73	3038	31		494	
		НР - 98%; СП - 8%									
581	С1246-304-0957 246-304-0957 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 400 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
582	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	50	380,52	3,44	19026	172	–	18492	40520
					377,08	0,32	18854	16		3001	
		НР - 98%; СП - 8%									
583	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	50	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
584	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	111	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
585	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,9	22714,53	1609,73	202159	14326	–	147920	378086
					21104,80	763,98	187833	6799		28006	
		НР - 76%; СП - 8%									
586	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	11,036	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		В1									
587	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	26	380,52	3,44	9894	89	–	9616	21071
					377,08	0,32	9804	8		1561	
		НР - 98%; СП - 8%									
588	С1246-304-0528 246-304-0528 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	26	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
590	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,64	22714,53	1609,73	14537	1030	–	10637	27188
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	13507	489		2014	
591	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,7936	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		В2									
592	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установки	решетка	25	380,52	3,44	9513	86	–	9246	20260
		НР - 98%; СП - 8%			377,08	0,32	9427	8		1501	
593	С1246-304-0553 246-304-0553 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
594	Е11-200501-106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1554,43	49,65	4663	149	–	4470	9864
		НР - 98%; СП - 8%			1504,78	15,73	4514	47		731	
595	С1246-302-0401 246-302-0401 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
596	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
597	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	22714,53	1609,73	7496	531	–	5485	14019
		НР - 76%; СП - 8%			21104,80	763,98	6965	252		1038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
598	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,4092	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК 3							
599	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19583,50	489,36	39167	979	–	37731	83050
		НР - 98%; СП - 8%			19094,14	156,45	38188	313		6152	
600	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,34	52,86	2,71	229	11	–	151	411
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	218	1		30	
601	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,34	25,52	3,49	111	15	–	67	193
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	96	2		14	
602	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	0,3906	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				БЛОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ							
603	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	778,00	–	778	–	–	584	1470
		НР - 73%; СП - 8%			778,00	–	778	–		109	
604	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
605	С1245-601-0403 245-601-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
606	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	1304,95	184,82	6525	924	–	5764	13272
		НР - 98%; СП - 8%			1120,13	56,21	5601	281		983	
607	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2015 /ЛР-WW/	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1300,97	180,85	1301	181	–	1145	2642
		НР - 98%; СП - 8%			1120,13	48,27	1120	48		196	
609	С1242-202-0704 242-202-0704 РСНБ РК 2015 /JIP-WW/	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
610	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015 /кран п/п прим./	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	9	1596,37	259,78	14367	2338	–	12500	29017
		НР - 98%; СП - 8%			1336,59	80,67	12029	726		2149	
611	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015 /JIP-WW/	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
612	Е11-180801-0302 1118-0801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3071,04	284,06	6142	568	–	5617	12699
		НР - 98%; СП - 8%			2786,97	78,69	5574	157		941	
613	С1245-301-0510 245-301-0510 РСНБ РК 2015 /XGF№4A-TO 10/15-TL/	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 24, DN 50	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
614	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19583,50	489,36	39167	979	–	37731	83050
		НР - 98%; СП - 8%			19094,14	156,45	38188	313		6152	
615	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2167,90	143,71	2168	144	–	2013	4516
		НР - 98%; СП - 8%			2024,19	29,96	2024	30		334	
616	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015 /FVF/	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
617	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	352,59	–	1763	–	–	1728	3770
		НР - 98%; СП - 8%			352,59	–	1763	–		279	
619	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
620	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015 /BVR спускник/	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
621	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	462,99	–	2778	–	–	2722	5940
		НР - 98%; СП - 8%			462,99	–	2778	–		440	
622	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6654,06	62,86	6654	63	–	4039	11548
		НР - 61%; СП - 8%			6591,20	29,96	6591	30		855	
623	С1242-310-0103 242-310-0103 РСНБ РК 2015 /VFM2/	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
624	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015 /ARV152/	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
625	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	1626,83	133,07	1627	133	–	1479	3354
		НР - 98%; СП - 8%			1493,76	14,98	1494	15		248	
626	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
627	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	778,00	–	778	–	–	584	1470
		НР - 75%; СП - 8%			778,00	–	778	–		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	С1245-601-0705 245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
629	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	888,19	43,76	4441	219	–	4218	9351
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	4222	82		693	
630	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
631	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015 /d38х2,5 прим./	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
632	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	888,19	43,76	17764	876	–	16871	37406
		НР - 98%; СП - 8%			844,43	16,33	16889	327		2771	
633	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2015 /d45х2,5 прим./	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	20	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
634	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,44	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
635	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,36	52,86	2,71	178	9	–	117	319
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	169	1		24	
636	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,36	25,52	3,49	86	12	–	52	149
		НР - 69%; СП - 8%			22,03	0,45	74	2		11	
637	С1236-201-0102 236-201-0102 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-177	кг	0,3024	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
638	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	406,90	78,58	10172	1964	--	6950	18491
		НР - 76%; СП - 8%			328,32	37,45	8208	936		1370	
639	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	3,3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
640	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
641	С1234-303-0215 234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	22	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
642	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	96,42	1,48	2410	37	--	2326	5115
		НР - 98%; СП - 8%			94,94	--	2374	--		379	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				736181	29737	--	642494	1488969
							706442	12171	--	110293	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8210				
	Всего заработная плата		Тенге					8177			
		Накладные расходы	Тенге				5207				
		Сметная прибыль	Тенге				1073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8177			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284626				
	Всего заработная плата		Тенге					274909			
		Накладные расходы	Тенге				210470				
		Сметная прибыль	Тенге				39607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					274909			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				443345				
	Всего заработная плата		Тенге					435527			
	Сдача и испытание		Тенге				9767				
		Накладные расходы	Тенге				426817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				69613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				939775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					435527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1488968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					718613			
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. БЛОК-3									
				СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
643	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	57	193,70	0,21	11041	12	--	7945	20504
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	11029	5		1519	
644	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
645	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	43	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
646	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
647	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	14	215,66	0,22	3019	3	--	2173	5607
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	3016	1		415	
648	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	12	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
649	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
650	С1247-202-0604 247-202-0604 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм**	шт.	54	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕЗАЩИТЫ									
652	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,48	1864,94	–	12085	–	–	8701	22449
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	–	12085	–		1663	
653	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,48	885,88	–	5741	–	–	4133	10664
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	–	5741	–		790	
654	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1195,89	180,89	14351	2171	–	9210	25445
		НР - 72%; СП - 8%			1015,00	50,92	12180	611		1885	
655	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	36	229,44	26,44	8260	952	–	5469	14827
		НР - 72%; СП - 8%			203,00	8,00	7308	288		1098	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
656	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	55	285,35	24,35	15694	1339	–	10609	28408
		НР - 72%; СП - 8%			261,00	6,91	14355	380		2104	
657	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,033935	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
658	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	323	263,86	17,36	85227	5607	–	58256	154962
		НР - 72%; СП - 8%			246,50	4,00	79620	1292		11479	
659	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,127585	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		БЛОК 3 - 1 ЭТАЖ									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	118	1192,00	16,71	140656	1972	–	100470	260416
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	138684	858		19290	
661	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	16	1178,08	16,71	18849	267	–	13463	34897
		НР - 72%; СП - 8%			1161,37	7,27	18582	116		2585	
662	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	13	721,15	66,92	9375	869	–	6393	17029
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	8505	373		1261	
663	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	769,30	17,73	5385	124	–	3825	9946
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	5261	51		737	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
664	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	66	215,66	0,22	14234	15	–	10242	26435
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	14219	7		1958	
665	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
666	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	43	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
667	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
668	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	193,70	0,21	387	–	–	279	719
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	387	–		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
670	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	148	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
671	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	66	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
672	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	6	1192,00	16,71	7152	101	–	5109	13242
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	7052	44		981	
673	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	36	721,15	66,92	25961	2409	–	17702	47156
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	23552	1034		3493	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
674	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	193,70	0,21	5424	6	–	3903	10073
		НР - 72%; СП - 8%			193,49	0,09	5418	3		746	
675	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	28	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЛОК 3 - 2 этаж									
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
676	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	3	1662,61	25,07	4988	75	–	3561	9233
		НР - 72%; СП - 8%			1637,54	10,91	4913	33		684	
677	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	125	1192,00	16,71	149000	2089	–	106430	275865
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	146911	909		20434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
678	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	22	1178,08	16,71	25918	368	--	18511	47984
		НР - 72%; СП - 8%			1161,37	7,27	25550	160		3554	
679	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	10	721,15	66,92	7212	669	--	4917	13100
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	6542	287		970	
680	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	769,30	17,73	3846	88	--	2732	7104
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	3758	36		526	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ									
681	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	90	215,66	0,22	19409	20	--	13967	36046
		НР - 72%; СП - 8%			215,44	0,10	19390	9		2670	
682	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
683	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	44	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
684	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
685	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	83	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
686	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	90	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		БЛОК 3 - 3 ЭТАЖ									
		ЩО-3/5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
687	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2883,21	61,08	2883	61	–	2050	5327
		НР - 72%; СП - 8%			2822,13	24,73	2822	25		395	
688	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
689	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 /выключатель автоматический/	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1556,00	–	15560	–	–	11203	28904
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	–	15560	–		2141	
690	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
691	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
692	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА									
693	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	20	1662,61	25,07	33252	501	–	23738	61549
		НР - 72%; СП - 8%			1637,54	10,91	32751	218		4559	
694	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	84	1192,00	16,71	100128	1404	–	71521	185381
		НР - 72%; СП - 8%			1175,29	7,27	98724	611		13732	
695	Е11-210401-0505 1121-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	12	1178,08	16,71	14137	200	–	10097	26173
		НР - 72%; СП - 8%			1161,37	7,27	13936	87		1939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установки	шт.	32	721,15	66,92	23077	2141	--	15735	41917
		НР - 72%; СП - 8%			654,23	28,73	20935	919		3105	
697	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	4	769,30	17,73	3077	71	--	2185	5683
		НР - 72%; СП - 8%			751,57	7,27	3006	29		421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				785328	23534	--	554529	1447045
							761792	8386	--	107187	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				139092				
	Всего заработная плата		Тенге					131594			
		Накладные расходы	Тенге				94747				
		Сметная прибыль	Тенге				18707				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				252546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					131594			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				646236				
	Всего заработная плата		Тенге					638584			
		Накладные расходы	Тенге				459782				
		Сметная прибыль	Тенге				88480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					638584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1447044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					770178			
		РАЗДЕЛ 8. ГАЛЕРЕЯ №1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-6шт. (АС-12)									
698	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0165312	61395,87	2959,47	1015	49	--	673	1823
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	966	9		135	
699	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0165312	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	0,9	158,05	17,60	142	16	–	102	263
		НР - 76%; СП - 8%			140,45	8,39	126	8		20	
701	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм	м2	0,945	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
702	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
703	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4794048	858,43	1,19	412	–	–	329	800
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	411	–		59	
				КРОВЛЯ (АС-26-29)							
704	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	31,2	103,54	13,11	3230	409	–	2695	6399
		НР - 92%; СП - 8%			90,43	3,47	2821	108		474	
705	Прайс-листстр.174	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	72	1866,96	–	134421	–	134421	–	145175
		СП - 8%			–	–	–	–		10754	
706	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1136	27843,40	1544,40	31006	1720	–	27010	62657
		НР - 90%; СП - 8%			26299,00	650,41	29287	724		4641	
707	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,3432	22116,63	1444,23	7590	496	–	6582	15305
		НР - 90%; СП - 8%			20672,40	635,43	7095	218		1134	
708	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,543	28436,02	1188,52	15441	646	–	13579	31342
		НР - 90%; СП - 8%			27247,50	539,28	14795	293		2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
709	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9998	2495,64	46,00	4991	92	–	4446	10192
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	4899	41		755	
710	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	1821,72	28,50	63760	998	–	56911	130325
		НР - 90%; СП - 8%			1793,22	13,48	62763	472		9654	
711	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,425	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
712	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,72	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
713	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,104	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
714	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,249	2495,64	46,00	3117	58	–	2777	6365
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	3060	26		472	
715	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	17	647,01	3,95	10999	67	–	8771	21352
		НР - 80%; СП - 8%			643,06	1,90	10932	32		1582	
716	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	125	2291,27	105,89	286409	13236	–	254892	584605
		НР - 92%; СП - 8%			2185,38	31,07	273172	3884		43304	
717	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	0,896	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
718	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,232	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
719	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	138,25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
720	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
721	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
722	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
723	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
724	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
725	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	125	103,54	13,11	12942	1639	–	10799	25640
		НР - 92%; СП - 8%			90,43	3,47	11304	434		1899	
726	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка паронзоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
727	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125	40,75	2,96	5094	370	–	4401	10255
		НР - 90%; СП - 8%			37,79	1,33	4724	166		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01368	276925,41	2236,41	3788	30	--	3432	7797
		НР - 91%; СП - 8%			274689,00	986,31	3758	13		578	
729	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	0,471018	858,43	1,19	404	--	--	323	785
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	404	--		58	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14)									
		ДЕТ.740 - 64,61 м2									
730	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.60 мм	м3 подстилающего слоя	3,8766	4217,64	8,64	16350	33	--	15338	34223
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	16317	--		2535	
731	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм В15	м2 покрытия	64,61	499,53	106,40	32275	6875	--	26337	63301
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	25400	2618		4689	
732	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	64,61	-32,30	-9,64	-2087	-623	--	-1666	-4053
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-1464	-308		-300	
		ПОЛЫ -1,2,3 ЭТАЖЕЙ									
		ДЕТ.417 - 194,52 м2									
733	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.37мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки	194,52	532,44	32,94	103570	6408	--	94246	213641
		НР - 94%; СП - 8%			499,50	15,93	97163	3099		15825	
734	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	194,52	35,57	18,98	6919	3692	--	4670	12517
		НР - 94%; СП - 8%			16,59	8,95	3227	1741		927	
735	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	194,52	420,55	32,87	81805	6394	--	73800	168053
		НР - 94%; СП - 8%			387,68	15,93	75412	3099		12448	
736	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	194,52	20,75	11,17	4036	2173	--	2715	7291
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,27	1864	1025		540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
737	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	194,52	1464,92	83,74	284956	16289	–	259574	588092
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	268667	7475		43562	
738	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	208,1364	138,22	0,94	28769	196	–	26947	60173
		НР - 94%; СП - 8%			137,28	0,45	28573	94		4457	
		ПРОЕМЫ (АС-13)									
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2,ВН-3									
739	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,34	938,11	19,43	45348	939	–	40220	92414
		НР - 90%; СП - 8%			918,68	5,80	44409	280		6845	
740	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	5,2	858,82	33,77	4466	176	–	3912	9049
		НР - 90%; СП - 8%			825,05	10,93	4290	57		670	
741	Е11-100502-0102 1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	11,88	921,98	28,15	10953	334	–	9652	22253
		НР - 90%; СП - 8%			893,83	8,88	10619	105		1648	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)									
		СТЕНЫ									
742	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,54	1163,55	90,55	172834	13450	–	135762	333284
		НР - 80%; СП - 8%			1073,00	69,47	159383	10319		24688	
743	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,87	532,49	5,21	31348	307	–	24951	60802
		НР - 80%; СП - 8%			527,28	2,50	31041	147		4504	
744	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89,67	648,14	3,70	58119	332	–	46357	112834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			644,44	1,77	57787	159		8358	
		ОТКОСЫ									
745	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,92	2603,22	50,68	77888	1517	--	61716	150772
		НР - 80%; СП - 8%			2552,54	25,83	76372	773		11168	
746	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,92	532,49	5,21	15932	156	--	12681	30902
		НР - 80%; СП - 8%			527,28	2,50	15776	75		2289	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5,10)							
747	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,189	47890,27	2311,57	9051	437	--	7976	18389
		НР - 91%; СП - 8%			45578,70	795,32	8614	150		1362	
748	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,189	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
749	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175	3300,54	78,24	577594	13692	--	456274	1116577
		НР - 80%; СП - 8%			3222,30	36,80	563902	6440		82709	
750	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м2	189	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
751	С1234-601-0101 234-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006/"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	м3	14	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
752	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	29,92	89,75	1,62	2685	48	--	2127	5197
		НР - 80%; СП - 8%			88,13	0,75	2637	22		385	
753	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	149,6	480,19	0,83	71836	124	--	57370	139542
		НР - 80%; СП - 8%			479,36	--	71712	--		10336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	225,6	602,45	46,52	135913	10495	–	121290	277779
		НР - 93%; СП - 8%			555,93	22,17	125418	5002		20576	
		КОЗЫРЕК К-1 -2шт.(АС-33)									
755	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0,017328	77063,84	8146,04	1335	141	–	1441	2998
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	1194	27		222	
756	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,08144	95806,31	22186,81	7802	1807	–	4503	13289
		НР - 69%; СП - 8%			73619,50	6512,13	5996	530		984	
757	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08144	3195,42	609,22	260	49	–	145	438
		НР - 69%; СП - 8%			2586,20	1,50	211	–		32	
758	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08144	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
759	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,36176	858,43	1,19	2027	2	–	1621	3940
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	2025	1		292	
760	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	1,2	1233,76	14,87	1481	18	–	1350	3058
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	1463	5		226	
761	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6	2291,27	105,89	13748	635	–	12235	28061
		НР - 92%; СП - 8%			2185,38	31,07	13112	186		2079	
762	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	6,636	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-34)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5	м3	2,62	5899,86	1049,72	15458	2750	–	12535	30232
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	12707	1067		2239	
764	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	16918,90	1525,70	575	52	–	497	1158
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	523	23		86	
765	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,034	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
766	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(12шт)	1т	0,02688	274088,13	1442,13	7367	39	–	6685	15176
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	7329	17		1124	
767	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	14	499,53	106,40	6993	1489	–	5707	13716
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	5504	567		1016	
768	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14	-32,30	-9,64	-452	-135	–	-361	-878
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-317	-67		-65	
769	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15864	69990,55	28085,55	11103	4456	–	5619	18060
		НР - 69%; СП - 8%			41905,00	9427,30	6648	1496		1338	
770	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602264	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
771	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,60056	858,43	1,19	3949	6	–	3157	7675
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	3944	3		569	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(16м) (АС-35)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
772	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	256	1747,28	5,38	447304	1377	–	526193	1051377
		НР - 118%; СП - 8%			1741,90	–	445926	–		77880	
773	С1222-503-0304 222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	256	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2874271	115956	134421	2461298	5762412
							2623901	52655	–	426844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854091				
	Всего заработная плата		Тенге					2660700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134421				
		Накладные расходы	Тенге				2450357				
		Сметная прибыль	Тенге				424355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1999
		Сметная заработная плата	Тенге					2660700			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20180				
	Всего заработная плата		Тенге					15856			
		Накладные расходы	Тенге				10940				
		Сметная прибыль	Тенге				2489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5762412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2011
		Сметная заработная плата	Тенге					2676556			
		РАЗДЕЛ 9. ГАЛЕРЕЯ №2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ-6шт. (АС-12)									
774	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0165312	61395,87	2959,47	1015	49	–	673	1823
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	966	9		135	
775	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,0165312	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	0,9	158,05	17,60	142	16	–	102	263
		НР - 76%; СП - 8%			140,45	8,39	126	8		20	
777	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2,0 мм х 35 мм	м2	0,945	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
778	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	48	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
779	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,4794048	858,43	1,19	412	–	–	329	800
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	411	–		59	
				КРОВЛЯ (АС-26-29)							
780	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТ И ЛЕЖЕНЬ	м2 изолируемой поверхности	31,2	103,54	13,11	3230	409	–	2695	6399
		НР - 92%; СП - 8%			90,43	3,47	2821	108		474	
781	Прайс-листстр.174	СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 100 мм	м2	72	1866,96	–	134421	–	134421	–	145175
		СП - 8%			–	–	–	–		10754	
782	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1136	27843,40	1544,40	31006	1720	–	27010	62657
		НР - 90%; СП - 8%			26299,00	650,41	29287	724		4641	
783	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,3432	22116,63	1444,23	7590	496	–	6582	15305
		НР - 90%; СП - 8%			20672,40	635,43	7095	218		1134	
784	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,543	28436,02	1188,52	15441	646	–	13579	31342
		НР - 90%; СП - 8%			27247,50	539,28	14795	293		2322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9998	2495,64	46,00	4991	92	–	4446	10192
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	4899	41		755	
786	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35	1821,72	28,50	63760	998	–	56911	130325
		НР - 90%; СП - 8%			1793,22	13,48	62763	472		9654	
787	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	0,425	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
788	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,72	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
789	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,104	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
790	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,249	2495,64	46,00	3117	58	–	2777	6365
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	3060	26		472	
791	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА	м2 окрашиваемой поверхности	17	647,01	3,95	10999	67	–	8771	21352
		НР - 80%; СП - 8%			643,06	1,90	10932	32		1582	
792	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	125	2291,27	105,89	286409	13236	–	254892	584605
		НР - 92%; СП - 8%			2185,38	31,07	273172	3884		43304	
793	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА	м3	0,896	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
794	С1215-204-0502 215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	0,232	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
795	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	138,25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
796	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
797	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
798	С1224-105-0111 224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
799	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые, ПАЗ(J-профиль)	м	24	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
800	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
801	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	125	103,54	13,11	12942	1639	–	10799	25640
		НР - 92%; СП - 8%			90,43	3,47	11304	434		1899	
802	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,25	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
803	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	125	40,75	2,96	5094	370	–	4401	10255
		НР - 90%; СП - 8%			37,79	1,33	4724	166		760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,01368	276925,41	2236,41	3788	30	–	3432	7797
		НР - 91%; СП - 8%			274689,00	986,31	3758	13		578	
805	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ	м2 окрашиваемой поверхности	0,471018	858,43	1,19	404	–	–	323	785
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	404	–		58	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 (АС-14)									
		ДЕТ.740 - 64,61 м2									
806	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.60 мм	м3 подстилающего слоя	3,8766	4217,64	8,64	16350	33	–	15338	34223
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	–	16317	–		2535	
807	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм В15	м2 покрытия	64,61	499,53	106,40	32275	6875	–	26337	63301
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	25400	2618		4689	
808	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	64,61	-32,30	-9,64	-2087	-623	–	-1666	-4053
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-1464	-308		-300	
		ПОЛЫ -1,2,3 ЭТАЖЕЙ									
		ДЕТ.417 - 194,52 м2									
809	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.37мм, У=1200кг/м3	м2 стяжки	194,52	532,44	32,94	103570	6408	–	94246	213641
		НР - 94%; СП - 8%			499,50	15,93	97163	3099		15825	
810	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=3,4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	194,52	35,57	18,98	6919	3692	–	4670	12517
		НР - 94%; СП - 8%			16,59	8,95	3227	1741		927	
811	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.30мм	м2 стяжки	194,52	420,55	32,87	81805	6394	–	73800	168053
		НР - 94%; СП - 8%			387,68	15,93	75412	3099		12448	
812	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	194,52	20,75	11,17	4036	2173	–	2715	7291
		НР - 94%; СП - 8%			9,58	5,27	1864	1025		540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
813	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	194,52	1464,92	83,74	284956	16289	–	259574	588092
		НР - 94%; СП - 8%			1381,18	38,43	268667	7475		43562	
814	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	208,1364	138,22	0,94	28769	196	–	26947	60173
		НР - 94%; СП - 8%			137,28	0,45	28573	94		4457	
		ПРОЕМЫ (АС-13)									
		ВИТРАЖИ ВН-1,ВН-2,ВН-3									
815	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,34	938,11	19,43	45348	939	–	40220	92414
		НР - 90%; СП - 8%			918,68	5,80	44409	280		6845	
816	Е11-100502-0103 1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	5,2	858,82	33,77	4466	176	–	3912	9049
		НР - 90%; СП - 8%			825,05	10,93	4290	57		670	
817	Е11-100502-0102 1110-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	11,88	921,98	28,15	10953	334	–	9652	22253
		НР - 90%; СП - 8%			893,83	8,88	10619	105		1648	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)									
		СТЕНЫ									
818	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,54	1163,55	90,55	172834	13450	–	135762	333284
		НР - 80%; СП - 8%			1073,00	69,47	159383	10319		24688	
819	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,87	532,49	5,21	31348	307	–	24951	60802
		НР - 80%; СП - 8%			527,28	2,50	31041	147		4504	
820	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89,67	648,14	3,70	58119	332	–	46357	112834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			644,44	1,77	57787	159		8358	
		ОТКОСЫ									
821	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,92	2603,22	50,68	77888	1517	–	61716	150772
		НР - 80%; СП - 8%			2552,54	25,83	76372	773		11168	
822	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,92	532,49	5,21	15932	156	–	12681	30902
		НР - 80%; СП - 8%			527,28	2,50	15776	75		2289	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5,10)							
823	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,189	47890,27	2311,57	9051	437	–	7976	18389
		НР - 91%; СП - 8%			45578,70	795,32	8614	150		1362	
824	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/(10мм)	т	0,189	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
825	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175	3300,54	78,24	577594	13692	–	456274	1116577
		НР - 80%; СП - 8%			3222,30	36,80	563902	6440		82709	
826	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м2	189	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
827	С1234-601-0101 234-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006/"SKAvEr"ТОЛЩ.80мм	м3	14	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
828	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная,ОТКОСОВ	м2 окрашиваемой поверхности	29,92	89,75	1,62	2685	48	–	2127	5197
		НР - 80%; СП - 8%			88,13	0,75	2637	22		385	
829	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	149,6	480,19	0,83	71836	124	–	57370	139542
		НР - 80%; СП - 8%			479,36	–	71712	–		10336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	225,6	602,45	46,52	135913	10495	–	121290	277779
		НР - 92%; СП - 8%			555,93	22,17	125418	5002		20576	
		КОЗЫРЕК К-1 -2шт.(АС-33)									
831	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)	т стальных элементов	0,017328	77063,84	8146,04	1335	141	–	1441	2998
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	1194	27		222	
832	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,08144	95806,31	22186,81	7802	1807	–	4503	13289
		НР - 69%; СП - 8%			73619,50	6512,13	5996	530		984	
833	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08144	3195,42	609,22	260	49	–	145	438
		НР - 69%; СП - 8%			2586,20	1,50	211	–		32	
834	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08144	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
835	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,36176	858,43	1,19	2027	2	–	1621	3940
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	2025	1		292	
836	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м2 покрытия	1,2	1233,76	14,87	1481	18	–	1350	3058
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	1463	5		226	
837	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6	2291,27	105,89	13748	635	–	12235	28061
		НР - 92%; СП - 8%			2185,38	31,07	13112	186		2079	
838	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	6,636	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-34)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
839	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В7,5	м3	2,62	5899,86	1049,72	15458	2750	–	12535	30232
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	12707	1067		2239	
840	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	16918,90	1525,70	575	52	–	497	1158
		НР - 91%; СП - 8%			15393,20	671,80	523	23		86	
841	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/(5мм)	т	0,034	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
842	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(12шт)	1т	0,02688	274088,13	1442,13	7367	39	–	6685	15176
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	7329	17		1124	
843	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/ТОЛЩ.20мм	м2 покрытия	14	499,53	106,40	6993	1489	–	5707	13716
		НР - 94%; СП - 8%			393,13	40,52	5504	567		1016	
844	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	14	-32,30	-9,64	-452	-135	–	-361	-878
		НР - 94%; СП - 8%			-22,66	-4,77	-317	-67		-65	
845	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15864	69990,55	28085,55	11103	4456	–	5619	18060
		НР - 69%; СП - 8%			41905,00	9427,30	6648	1496		1338	
846	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1602264	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
847	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,60056	858,43	1,19	3949	6	–	3157	7675
		НР - 80%; СП - 8%			857,24	0,57	3944	3		569	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1(16м) (АС-35)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
848	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	256	1747,28	5,38	447304	1377	--	526193	1051377
		НР - 118%; СП - 8%			1741,90	--	445926	--		77880	
849	С1222-503-0304 222-503-0304 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	256	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2874271	115956	134421	2461298	5762412
							2623901	52655	--	426844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854091				
	Всего заработная плата		Тенге					2660700			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134421				
		Накладные расходы	Тенге				2450357				
		Сметная прибыль	Тенге				424355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5728803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1999
		Сметная заработная плата	Тенге					2660700			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20180				
	Всего заработная плата		Тенге					15856			
		Накладные расходы	Тенге				10940				
		Сметная прибыль	Тенге				2489				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5762412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2011
		Сметная заработная плата	Тенге					2676556			
		РАЗДЕЛ 10. Внутриплощадочные сети электроснабжения. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЛЭП-0,4кВ									
				ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ							
850	Е11-330208-0206 1133-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	2	56187,03	20710,23	112374	41420	--	70040	197007
		НР - 80%; СП - 8%			35476,80	8298,21	70954	16596		14593	
851	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1441,02	87,30	1441	87	--	1001	2637
		НР - 72%; СП - 8%			1353,72	36,37	1354	36		195	
		ФУНДАМЕНТ ПОД КТП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,28	226,19	217,59	5266	5065	–	765	6513
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	37,03	200	862		482	
853	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,72	3603,94	–	2595	–	–	1868	4820
		НР - 72%; СП - 8%			3603,94	–	2595	–		357	
854	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,73	42,40	42,40	370	370	–	106	514
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,86	–	147		38	
855	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,27	1391,50	–	376	–	–	271	698
		НР - 72%; СП - 8%			1391,50	–	376	–		52	
856	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015 /лишний грунт/	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10,4	38,82	38,82	404	403	–	124	570
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,58	–	172		42	
857	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,84	2568,82	1152,67	4727	2121	–	2826	8157
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	2606	500		604	
858	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	7,7	4182,85	477,19	32208	3675	–	27113	64066
		НР - 91%; СП - 8%			3705,66	163,71	28534	1261		4746	
859	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2442	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
860	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01044	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
861	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,6	5406,93	1841,93	24872	8473	–	18978	47358
		НР - 94%; СП - 8%			3565,00	823,90	16399	3790		3508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
862	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,6	1391,50	--	6401	--	--	4609	11890
		НР - 77%; СП - 8%			1391,50	--	6401	--		881	
863	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,6	332,87	20,17	4860	295	--	4287	9878
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	4565	44		732	
				ДЭС							
864	Ц13-080301-0904 1308-0301-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 1 т. Установка	шт.	1	59656,97	31648,97	59657	31649	--	29869	96688
		НР - 72%; СП - 8%			28008,00	13476,75	28008	13477		7162	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС									
865	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,91	226,19	217,59	658	633	--	96	814
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	37,03	25	108		60	
866	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,09	3603,94	--	324	--	--	234	602
		НР - 72%; СП - 8%			3603,94	--	324	--		45	
867	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,94	42,40	42,40	82	83	--	24	114
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,86	--	33		8	
868	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,06	1391,50	--	83	--	--	60	155
		НР - 72%; СП - 8%			1391,50	--	83	--		11	
869	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015 /лишний грунт/	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,9	38,82	38,82	35	35	--	11	49
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,58	--	15		4	
870	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	2568,82	1152,67	539	242	--	323	930
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	297	57		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	1,37	4182,85	477,19	5731	653	–	4824	11399
		НР - 91%; СП - 8%			3705,66	163,71	5077	224		844	
872	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00482	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
873	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	5406,93	1841,93	541	184	–	413	1030
		НР - 94%; СП - 8%			3565,00	823,90	356	82		76	
874	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,1	1391,50	–	139	–	–	100	258
		НР - 72%; СП - 8%			1391,50	–	139	–		19	
875	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,6	332,87	20,17	865	53	–	763	1759
		НР - 93%; СП - 8%			312,70	3,00	813	8		130	
				НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
876	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,8	2601,52	–	20292	–	–	14610	37694
		НР - 72%; СП - 8%			2601,52	–	20292	–		2792	
877	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7,8	1391,50	–	10854	–	–	7815	20162
		НР - 72%; СП - 8%			1391,50	–	10854	–		1493	
878	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	7,54	1887,12	31,20	14229	235	–	11195	27458
		НР - 80%; СП - 8%			1855,92	–	13994	–		2034	
879	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,68662	25116,22	12016,87	42362	20268	–	19449	66756
		НР - 69%; СП - 8%			13099,35	3612,98	22094	6094		4945	
880	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,68662	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
881	Ц13-080205-0904 1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	шт.	26	4684,53	2545,65	121798	66187	--	56480	192541
		НР - 72%; СП - 8%			2138,88	878,24	55611	22834		14262	
882	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
883	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	26	305,21	--	7935	--	--	4841	13798
		НР - 61%; СП - 8%			305,21	--	7935	--		1022	
884	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994**	шт.	26	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
885	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	26	1511,29	206,29	39294	5364	--	25723	70218
		НР - 72%; СП - 8%			1305,00	69,10	33930	1797		5201	
886	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	65	251,45	19,45	16344	1264	--	11096	29635
		НР - 72%; СП - 8%			232,00	5,09	15080	331		2195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				537656	188759	--	319914	3195140
							348896	68468	--	68602	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				246469				
	Всего заработная плата		Тенге					180393			
		Накладные расходы	Тенге				129010				
		Сметная прибыль	Тенге				30037				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				405516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					180393			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248825				
	Всего заработная плата		Тенге					208783			
		Накладные расходы	Тенге				171455				
		Сметная прибыль	Тенге				33620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					208783			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42362				
	Всего заработная плата		Тенге					28188			
		Накладные расходы	Тенге				19449				
		Сметная прибыль	Тенге				4945				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				66756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					28188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3195140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					417364			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
887	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ,ВЫЕМКИ**	м3 грунта	21318	34,11	34,11	727157	727157	–	223634	1026855
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	310603		76063	
888	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ НАСЫПНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	10760	38,82	38,82	417703	417703	–	128449	589844
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,58	–	178401		43692	
889	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	10760	21,69	21,69	233384	233385	–	71739	329533
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,26	–	99638		24410	
890	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПОД АВТОДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ПЛОЩАДКИ,ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ**	м3 грунта	1271	34,11	34,11	43354	43353	–	13333	61222
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,57	–	18518		4535	
891	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	282450	30,00	–	8473500	–		–	9151380
		СП - 8%			–	–	–	–		677880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9895098	1421598	–	437155	11158834
							–	607160	–	826580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9895098				
	Всего заработная плата		Тенге					607160			
	Транспортные расходы		Тенге				8473500				
		Накладные расходы	Тенге				437155				
		Сметная прибыль	Тенге				826580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11158833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					607160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11158833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					607160			
		РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЯ									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=1988,35+51,67м2									
892	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.20см	м2 основания или покрытия	2040,02	338,93	254,80	691433	519797	–	349067	1123740
		НР - 108%; СП - 8%			84,13	74,30	171636	151573		83240	
893	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	506,6049667	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
894	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/тип В, марки II, ТОЛЩ.5см	м2	2040,02	234,76	209,54	478915	427466	–	114061	640414
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	51449	54163		47438	
895	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	2040,02	4,48	0,04	9139	82	–	9782	20435
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	–	9058	–		1514	
896	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	982	892,30	33,06	876239	32465	–	925752	1946150
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	843774	13404		144159	
897	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	42,226	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 3, S=1308,95 м2									
898	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1308,95	202,96	152,58	265664	199719	–	134114	431761
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	65945	58235		31982	
899	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	195,03355	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1308,95	479,38	41,23	627484	53968	–	643868	1373061
		НР - 108%; СП - 8%			438,15	17,31	573516	22658		101708	
901	С1255-102-0604 255-102-0604 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1308,95	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
902	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	122	892,30	33,06	108861	4033	–	115012	241783
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	104827	1665		17910	
903	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,952	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК(БАСКЕТБОЛЬНОЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ),ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ-ТИП 4, S=575+338+139,75 м2									
904	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	176	892,30	33,06	157045	5818	–	165919	348801
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	151226	2402		25837	
905	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,816	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ(ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ) ТИП-5, S=52,25 м2									
906	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,4225	1244,17	1084,33	26653	23229	–	9681	39241
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	258,60	3424	5540		2907	
907	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,56475	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ МУСОРОКОНТЕЙНЕРА ТИП-6, S=6,75м2									
908	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,67	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/ТОЛЩ.8 см	м2 основания или покрытия	6,75	135,98	102,23	918	690	–	463	1492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			33,75	29,81	228	201		111	
909	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,6705	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
910	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015 К=0,25	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство/ТОЛЩ.5 см	м2 покрытия	6,75	24,01	15,45	162	104	–	87	269
		НР - 108%; СП - 8%			8,56	3,42	58	23		20	
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=742,87 м2									
911	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ТОЛЩ.15см, В15	м3	111,4305	4217,64	8,64	469974	963	–	440870	983712
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	–	469011	–		72868	
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ,УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ ДОРОЖНОЙ									
912	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	4851,64	838,84	9703	1678	–	9311	20535
		НР - 108%; СП - 8%			4012,80	297,91	8026	596		1521	
913	С1251-102-0706 251-102-0706 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.45	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
914	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
915	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	10,7	370,85	30,42	3968	325	–	3934	8534
		НР - 108%; СП - 8%			340,43	–	3643	–		632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3726158	1270337	–	2921921	7179928
							2455821	310460	–	531847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3726158				
	Всего заработная плата		Тенге					2766281			
		Накладные расходы	Тенге				2921921				
		Сметная прибыль	Тенге				531847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7179926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2766281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7179926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2217
		Сметная заработная плата	Тенге					2766281			
		РАЗДЕЛ 13. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
916	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	61	408,08	69,25	24893	4225	–	19636	48091
		НР - 88%; СП - 8%			338,83	26,96	20669	1645		3562	
917	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	61	1406,84	176,98	85817	10795	–	68190	166328
		НР - 88%; СП - 8%			1229,86	40,45	75021	2467		12321	
918	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2015	**Вяз пирстоветвистый (карагич пирстоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	57	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
919	С1254-102-0201 254-102-0201 РСНБ РК 2015	**Фруктовые деревья без кома, Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
920	Е11-470102-0111 1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	9	801,10	84,63	7210	762	–	5935	14197
		НР - 88%; СП - 8%			716,47	32,96	6448	297		1052	
921	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	9	2820,30	941,81	25383	8476	–	17438	46246
		НР - 88%; СП - 8%			1878,49	323,24	16906	2909		3426	
922	С1254-101-1201 254-101-1201 РСНБ РК 2015	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	9	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
923	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	яма	4	266,45	57,70	1066	231	–	814	2030
		НР - 88%; СП - 8%			208,75	22,47	835	90		150	
924	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	шт	4	296,53	72,10	1186	288	–	848	2197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			224,43	16,48	898	66		163	
925	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	4	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
926	Е11-470108-0101 1147-0108-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	210	165,79	40,96	34816	8601	–	26698	66435
		НР - 88%; СП - 8%			124,83	19,64	26214	4124		4921	
927	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	210	657,65	111,44	138106	23403	–	105646	263253
		НР - 88%; СП - 8%			546,21	25,47	114704	5349		19500	
928	С1254-105-0107 254-105-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм), без кома	шт.	840	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
929	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1344	43,12	1,79	57953	2406	–	49769	116340
		НР - 88%; СП - 8%			41,33	0,75	55548	1008		8618	
930	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1344	244,24	179,61	328259	241396	–	124990	489509
		НР - 88%; СП - 8%			64,63	41,05	86863	55171		36260	
931	Е11-470113-0101 1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	924	391,71	63,21	361940	58406	–	288503	702479
		НР - 88%; СП - 8%			328,50	26,31	303534	24310		52035	
932	Е11-470113-0103 1147-0113-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Цветники. Устройство механизированным способом. добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0101	м2	924	-251,04	-36,12	-231961	-33375	–	-186985	-452462
		НР - 88%; СП - 8%			-214,92	-15,04	-198586	-13897		-33516	
933	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	924	508,56	–	469909	–	–	413520	954104
		НР - 88%; СП - 8%			508,56	–	469909	–		70674	
934	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2.Посадка	м2	924	2173,14	538,17	2007981	497269	–	1429432	3712407
		НР - 88%; СП - 8%			1634,97	122,99	1510712	113643		274993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=8	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	924	-666,56	--	-615901	--	--	-541993	-1250526
		НР - 88%; СП - 8%			-666,56	--	-615901	--		-92632	
936	С1254-105-0105 254-105-0105 РСНБ РК 2015	Розы	шт.	1848	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
937	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, вручную/ из вертикалки	м2	442	361,81	0,26	159920	115	--	115060	296978
		НР - 72%; СП - 8%			361,55	--	159805	--		21998	
938	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2	442	126,71	112,75	56006	49835	--	12644	74142
		НР - 72%; СП - 8%			13,96	25,77	6170	11390		5492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2912583	872833	--	1950145	5251748
							2039749	208572	--	389017	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2912583				
	Всего заработная плата		Тенге					2248321			
		Накладные расходы	Тенге				1950145				
		Сметная прибыль	Тенге				389017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5251745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					2248321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5251745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					2248321			
		РАЗДЕЛ 14. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ									
939	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	14	6630,00	205,00	92820	2870	--	78904	234388
		НР - 5636 Тенге; СП - 4476 Тенге			6425,00	57,00	89950	798		62664	
940	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	11	--	--	--	--	--	--	17611
		СП - 1601 Тенге			--	--	--	--		17611	
941	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	8424,00	227,00	8424	227	--	6942	25510
		НР - 6942 Тенге; СП - 10144 Тенге			8197,00	65,00	8197	65		10144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	У86-010104-0401 8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические**	комплект	1	15267,00	426,00	15267	426	–	13248	48795
		НР - 13248 Тенге; СП - 20280 Тенге			14841,00	110,00	14841	110		20280	
943	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	1	5195,00	213,00	5195	213	–	4411	13825
		НР - 4411 Тенге; СП - 4219 Тенге			4982,00	53,00	4982	53		4219	
944	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	комплект	1	7784,00	298,00	7784	298	–	6190	52173
		НР - 6190 Тенге; СП - 38199 Тенге			7486,00	80,00	7486	80		38199	
945	У86-010207-0301 8601-0207-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом**	комплект	1	6103,00	239,00	6103	239	–	5077	15894
		НР - 5077 Тенге; СП - 4714 Тенге			5864,00	63,00	5864	63		4714	
946	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	комплект	1	28289,00	5262,00	28289	5262	–	19193	71605
		НР - 19193 Тенге; СП - 24123 Тенге			23027,00	1593,00	23027	1593		24123	
947	У86-010203-0102 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)**	комплект	1	17256,00	4005,00	17256	4005	–	10369	56338
		НР - 10369 Тенге; СП - 28713 Тенге			13251,00	1261,00	13251	1261		28713	
948	У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный**	комплект	1	6684,00	1760,00	6684	1760	–	3917	17698
		НР - 3917 Тенге; СП - 7097 Тенге			4924,00	554,00	4924	554		7097	
949	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная**	комплект	2	11518,00	2174,00	23036	4348	–	15082	55220
		НР - 7341 Тенге; СП - 8551 Тенге			9344,00	668,00	18688	1336		17102	
950	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	комплект	1	14266,00	2164,00	14266	2164	–	10035	37351
		НР - 10035 Тенге; СП - 13050 Тенге			12102,00	642,00	12102	642		13050	
951	У86-010106-0303 8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	шт.	4	16898,00	3509,00	67592	14036	–	43888	188328
		НР - 10972 Тенге; СП - 19212 Тенге			13389,00	1096,00	53556	4384		76848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
952	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	4539,00	328,00	4539	328	–	3354	23263
		НР - 3354 Тенге; СП - 15370 Тенге			4211,00	92,00	4211	92		15370	
953	ИП"Герасимов"стр.173	Контейнер для мусора	шт	3	40982,14	–	122946	–	122946	–	132782
		СП - 8%			–	–	–	–		9836	
		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
954	С1248-305-0409 248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
955	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	Щит пожарный открытый в комплекте с ведром и лопатой	шт.	1	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
956	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
957	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				420201	36176	122946	220610	990781
							261079	11031	–	349970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				420201				
	Всего заработная плата		Тенге					272110			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122946				
		Накладные расходы	Тенге				220610				
		Сметная прибыль	Тенге				349970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				990781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					272110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				990781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					272110			
		РАЗДЕЛ 15. ИРРИГАЦИЯ									
958	Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружения. Устройство/под лоток проезжей части и тротуара	м3	2,34	1554,39	324,07	3637	758	–	2931	7094
		НР - 91%; СП - 8%			1230,32	146,16	2879	342		525	
959	Е11-370103-0101 1137-0103-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство/под лоток проезжей части и тротуара	м3	2,56	2237,29	74,09	5727	190	–	5099	11692
		НР - 91%; СП - 8%			2163,20	25,65	5538	66		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3	99	12055,60	4254,60	1193504	421206	–	853638	2210913
		НР - 91%; СП - 8%			7801,00	1674,39	772299	165765		163771	
961	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток ярычный ГОСТ 13015-2012	м3	99	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
962	Е11-370401-0212 1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3	0,992	7155,79	2938,78	7099	2915	–	4859	12914
		НР - 91%; СП - 8%			4217,01	1165,48	4183	1156		957	
963	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/ПЛИТЫ разм.1,0х0,8х0,12, разм.1,0х0,8х0,08	м3	0,992	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
964	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,027	66159,27	10027,17	1786	271	–	1503	3552
		НР - 92%; СП - 8%			56132,10	3730,02	1516	101		263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1211753	425340	–	868030	2246165
							786415	167430	–	166382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211753				
	Всего заработная плата		Тенге					953845			
		Накладные расходы	Тенге				868030				
		Сметная прибыль	Тенге				166382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2246165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					953845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2246165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					953845			
		РАЗДЕЛ 16. СТУПЕНЧАТЫЕ ПЕРЕХОДЫ									
965	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15	м3	0,252	5899,86	1049,72	1487	265	–	1206	2908
		НР - 91%; СП - 8%			4850,14	407,42	1222	103		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1487	265	–	1206	2908
							1222	103	–	215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487				
	Всего заработная плата		Тенге					1325			
		Накладные расходы	Тенге				1206				
		Сметная прибыль	Тенге				215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				55 544 117				
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%				833 162				
		ИТОГО					56 377 278				
		Зимнее удорожание 0,7%	0,7%				394 641				
		Итого					56 771 919				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 135 438				
		Итого					57 907 358				
		в том числе на 2021 год - 21 %					12 160 545				
		в том числе на 2022 год - 72 %					41 693 297				
		в том числе на 2023 год - 7 %					4 053 515				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 21 %, К=1	1				12 160 545				
		НДС 12%					1 459 265				
		Итого в текущих ценах на 2021 года					13 619 811				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 72 %, К=1,0500514	1,0500514				43 780 105				
		НДС 12%					5 253 613				
		Итого в текущих ценах на 2022 года					49 033 718				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 7 %, К=1,0973603	1,0973603				4 448 166				
		НДС 12%					533 780				
		Итого в текущих ценах на 2023 года					4 981 946				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	12%				7 246 658				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ					67 635 475				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Заман Проект"

_____ **Жумаголов Б.Б.**

ПОДРЯДЧИК
Ген.директор ТОО "СТ-СЕРВИС"

_____ **Жумабеков Д.У.**