Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006 г.

Рабочий проект:

«Капитальный ремонт зданий КГУ Национальная школа гимназия №13 им. Д. Байбосынова»

Паспорт проекта

Заказчик: КГУ "Национальная школа гимназия №13 им. Д. Байбосынова ".

Атырау 2019 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью

Эдем Строй

Лицензия ГСЛ № 0001798 от 31.08.2006 г.

Рабочий проект:

«Капитальный ремонт зданий КГУ Национальная школа гимназия №13 им. Д. Байбосынова»

Паспорт проекта

Руководитель организации **Кенжалыев Н.Д.**

ГИП **Кенжалыев Н.Д.**

Атырау 2019 г.

Паспорт проекта РП «Капитальный ремонт школы ГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" Жылыойского района»

Заказчик- ГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" Проектировщик- ТОО «Эдемстрой» Источник финансирования- Государственное. Место расположения г. Кульсары, мкр. 1, зд.42.	Наименование РП «Капитальный ремонт школы ГУ "Общеобразовательная средняя школа №16 имени Д.Жазыкбаева" Жылыойского района»	Исходные данные, в т.ч.: -Зад. на проектирование -Техническое заключение и т.д

Технико-экономические показатели

Здание средней общеобразовательной школы на 759 учащихся.

1. Год постройки здания пристройки - 1988 год.
2. Площадь застройки – 3290,8 м2
3. Объем здания – 31643,0 м3.
4. Число помещений – 150
5. Общая площадь – 5946,0 м2
6. Число этажей – 3 этажей.
7. Материал стен – сб/ж/бетонные панели.
8. Фундаменты – фундаментные блоки.
9. Наружные и внутренние капитальные стены – сб/ж/бетонные панели
10. Перегородки – Ж/бетон
11. Кровля – чердачная, профлист
12. Полы - бетонные, дощатые по лагам, местами линолеум и керамическая плитка.
13. Окна – 2-х створные пластиковые.
14. Двери – деревянные, филенчатые
15. Отделка наружная – сайдинг.
16. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 г., 355 089,118 тыс. тг. в том числе СМР 297 016,772 тыс. тг.
17. Продолжительность строительства 3,5 мес.

Состав проекта:

1. Пояснительная записка.
2. Архитектурно-строительная часть.
3. Сметная документация.
4. Заключение технического обследования.
5. Раздел ОВОС.
6. Отопление.
7. Водопровод и канализация.
8. Электрооборудование.
9. Пожарная сигнализация.

Директор ТОО «ЭДЕМСТРОЙ» Н.Кенжалыев

ЭДЕМСТРОЙ