Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
БСН 040140020450
Қазақстан Республикасы
Астана қаласы

Товарищество с ограниченной
ответственностью
БИН 040140020450
Республика Казахстан
город Астана

Көркем KZ

ИИК: KZ9184910KZ001543823, АО «Нурбанк», БИК: NURSKZKX, e-mail: too_korkem_kz@mail.ru

Лицензия ГСЛ № 013816 от 28.05.2008 г.

Рабочий проект:

Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области. Привязка

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района».

Астана 2020 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) район 6

Сметная документация составлена согласно Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства Республики Казахстан и Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Затраты при производстве работ в зимнее время приняты на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 раздел VIII табл.3 п.г 1,5% х0,9=1,35 коэфф. 0,9 согласно приложения А таблица А.1 пункт 4.

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 п.36 таб. 1 – 1,5%.

Срок строительства определен в ПОС и составляет 15 месяцев, начало строительства 2 квартал 2021 год, согласно письмо от заказчика. Сметная стоимость строительства определена в прогнозном уровне цен 2021 года согласно приложению 1 к протоколу РБК Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Стоимость экспертизы согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года №840).

Затраты на технадзор приняты согласно Приложению 1 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

Затраты на авторский надзор приняты согласно Приложению 2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

НДС в размере 12% согласно решениям Правительства РК.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1050232,185 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 112524,877 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			15564,170	15564,170
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1365,212	1365,212
		Итого по разделу I			**16929,382**	**16929,382**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	734523,846	147785,398	0,000	882309,244
4		в том числе в текущих ценах на 2021	433755,196	87271,073	0,000	521026,269
5		в том числе в текущих ценах на 2022	300768,650	60514,325	0,000	361282,975
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 521026,269.3,24% = 16881,251			16881,251	16881,251
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 361282,975.3,24% = 11705,568			11705,568	11705,568
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 521026,269.1,12% = 5835,494			5835,494	5835,494
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 361282,975.1,12% = 4046,369			4046,369	4046,369
		Итого по разделу III			**38468,682**	**38468,682**
		Итого по сводному сметному расчету	**734523,846**	**147785,398**	**55398,064**	**937707,308**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				16929,382
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				2031,526
		Всего в 2020 году				18960,908
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	433755,196	87271,073	0,000	521026,269
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				16881,251
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				5835,494
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				65249,162
		Всего в 2021 году				608992,176
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	300768,650	60514,325	0,000	361282,975
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				11705,568
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4046,369
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				45244,189
		Всего в 2022 году				422279,101

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по годам	**734523,846**	**147785,398**	**55398,064**	**937707,308**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			112524,877	112524,877
		Всего по сводному сметному расчету	**734523,846**	**147785,398**	**167922,941**	**1050232,185**
		в том числе ПИР и экспертиза проекта 2020год				18 960,908
		Стоимость строительства 2021 год				608 992,176
		Стоимость строительства 2022 год				422 279,101

Директор **Кенжалыева А.А.**

Форма 2

Заказчик ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района»

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 988186,353 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 105877,109 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

(наименование стройки)

3 квартал 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительство сельского клуба на 300 мест	554870,19	103597,129	--	658467,319
		Всего по главе	**554870,19**	**103597,129**	**--**	**658467,319**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						

2	3-1	Блочно-модульная котельная	4911,215	27582,196	--	32493,412
		Всего по главе	**4911,215**	**27582,196**	**--**	**32493,412**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	4-1	Наружные сети электроснабжения	8563,44	7172,908	--	15736,348
		Всего по главе	**8563,44**	**7172,908**	**--**	**15736,348**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
4	5-1	Наружные слаботочные сети	575,057	--	--	575,057
		Всего по главе	**575,057**	**--**	**--**	**575,057**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Наружный водопровод и канализация	8058,221	--	--	8058,221
6	6-2	Наружная теплосеть	6368,586	--	--	6368,586
7	6-3	Наружные сети газоснабжение	2057,533	96,429	--	2153,962
8	6-4	Септик 30м3	5564,415	--	--	5564,415
9	6-5	Резервуар на 50м3	11225,386	--	--	11225,386
		Всего по главе	**33274,14**	**96,429**	**--**	**33370,569**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
10	7-1	Благоустройство территории	53950,142	72,102	--	54022,244
		Всего по главе	**53950,142**	**72,102**	**--**	**54022,244**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**656144,184**	**138520,764**	**--**	**794664,948**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
11	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	9842,163	--	--	9842,163
		Всего по главе	**9842,163**	**--**	**--**	**9842,163**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**665986,347**	**138520,764**	**--**	**804507,111**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
12	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	8990,816	--	--	8990,816
		Всего по главе	**8990,816**	**--**	**--**	**8990,816**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**674977,163**	**138520,764**	**--**	**813497,926**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13499,543	--	--	13499,543
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**688476,706**	**138520,764**	**--**	**826997,47**
14		в том числе на 2021 год - 60 %	413086,024	83112,458	--	496198,482

15		в том числе на 2022 год - 40 %	275390,682	55408,305	--	330798,988
16	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,050036	433755,196	87271,073	--	521026,269
17		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	62523,152	62523,152
18		Итого в текущих ценах на 2021 год	433755,196	87271,073	62523,152	583549,421
19	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1,0921526	300768,65	60514,325	--	361282,975
20		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	43353,957	43353,957
21		Итого в текущих ценах на 2022 год	300768,65	60514,325	43353,957	404636,932
22	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	105877,109	105877,109
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**734523,846**	**147785,398**	**105877,109**	**988186,353**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с.

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство сельского клуба на 300 мест
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	658467,319	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	85,968	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	115222,803	тыс.тенге

3 квартал 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы(КЖ, КМ)	287552,743	--	--	287552,743	32,364	41652,627	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы(АР)	179824,889	--	--	179824,889	36,687	49767,16	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	12729,898	3680,436	--	16410,334	1,368	1950,731	--
4.	2-1-4	Отопление	15370,712	547,768	--	15918,48	2,26	3234,993	--
5.	2-1-5	Вентиляция	18498,449	7461,119	--	25959,568	4,817	6474,46	--
6.	2-1-6	Электроснабжение	22104,87	4764,644	--	26869,514	4,088	5879,647	--
7.	2-1-7	Пожарная сигнализация	7793,304	--	--	7793,304	2,207	3149,175	--
8.	2-1-8	Телефонизация,радиофикация ичасификация	1890,584	266,071	--	2156,656	0,44	731,793	--
9.	2-1-9	Автоматическое пожаротушение	4042,163	2967,923	--	7010,086	0,57	824,823	--
10.	2-1-10	Видеонаблюдение	4182,209	--	--	4182,209	0,83	1142,972	--
11.	2-1-11	Технологическое оборудование	42,931	78313,457	--	78356,388	0,02	22,055	--
12.	2-1-12	Лифт	837,439	5595,71	--	6433,149	0,31	392,369	--
		ИТОГО	**554870,19**	**103597,129**	--	**658467,319**	**85,968**	**115222,803**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Составил								
	Проверил								

Наименование стройки РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с.

Объектная смета № 7-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство территории
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	54022,244	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,409	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	6236,538	тыс.тенге

3 квартал 2020 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	Вертикальная планировка	6274,654	--	--	6274,654	0,56	1016,021	--
2.	7-1-2	Асфальтобетонное покрытие	33368,455	--	--	33368,455	1,567	2135,919	--
3.	7-1-3	МАФ и ограждение территорий	11595,16	72,102	--	11667,262	1,565	2250,924	--
4.	7-1-4	Озеленение	2711,873	--	--	2711,873	0,71	833,674	--
		ИТОГО	**53950,142**	**72,102**	**--**	**54022,244**	**4,409**	**6236,538**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			104	РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_
Объект			2-1	Строительство сельского клуба на 300 мест
Смета			2-1-1	Общестроительные работы(КЖ, КМ)
Документ	1	4	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-10	Видеонаблюдение
Документ	2	83	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-11	Технологическое оборудование
Документ	3	86	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-12	Лифт
Документ	4	100	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	Общестроительные работы(АР)
Документ	5	102	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	Водопровод и канализация
Документ	6	176	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	Отопление
Документ	7	202	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	Вентиляция
Документ	8	213	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	Электроснабжение
Документ	9	230	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-7	Пожарная сигнализация

Документ	10	244	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-8	Телефонизация,радиофикация ичасификация
Документ	11	253	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-9	Автоматическое пожаротушение
Документ	12	258	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			4-1	Наружные сети электроснабжения
Смета			4-1-1	Наружные сети электроснабжения
Документ	13	271	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			5-1	Наружные слаботочные сети
Смета			5-1-1	Наружные слаботочные сети
Документ	14	288	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружный водопровод и канализация
Смета			6-1-1	Наружный водопровод и канализация
Документ	15	291	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-2	Наружная теплосеть
Смета			6-2-1	Наружная теплосеть
Документ	16	311	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-3	Наружные сети газоснабжение
Смета			6-3-1	Наружные сети газоснабжения
Документ	17	318	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-4	Септик 30м3
Смета			6-4-1	Септик 30м3
Документ	18	330	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-5	Резервуар на 50м3
Смета			6-5-1	Резеруар на 50м3
Документ	19	336	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			3-1	Блочно-модульная котельная
Смета			3-1-1	Блочно-модульная котельная
Документ	20	342	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Благоустройство территории
Смета			7-1-1	Вертикальная планировка
Документ	21	346	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-2	Асфальтобетонное покрытие
Документ	22	349	К9	Локальная смета Казахстана

Смета			7-1-3	МАФ и ограждение территорий
Документ	23	353	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-4	Озеленение
Документ	24	355	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы(КЖ, КМ)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	287552,743	тыс.тенге
Сметная заработная плата	41652,627	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	32,364	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**4004,12**		**149,66**	**141,15**	**599271**	**565188**	**--**	**133525**	**791420**
						8,51	**37,80**	**34083**	**151369**		**58624**	
2	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**1507,35**		**164,63**	**155,27**	**248155**	**234041**	**--**	**55292**	**327723**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,36	41,58	14113	62681		24276	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,42	1649,64	--	132664	--	--	95518	246437
					1649,64	--	132664	--		18255	
4	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5591,69	25,54	25,54	142801	142801	--	24454	180636
					--	6,07	--	33964		13380	
5	Е11-010104-0309 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5591,89	22,94	22,94	128284	128284	--	21968	162272
					--	5,46	--	30511		12020	
6	Е11-010104-0504 1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	681,54	18,72	18,72	12760	12760	--	2162	16116
					--	4,41	--	3003		1194	
7	Е11-010104-0510 1101-0104-0510 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	681,54	18,37	18,37	12522	12522	--	2122	15815
					--	4,32	--	2947		1171	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	366,98	852,26	--	312761	--	--	225188	580984
					852,26	--	312761	--		43036	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы	м3 грунта	319,3	936,04	--	298876	--	--	215191	555193
					936,04	--	298876	--		41125	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1367,82	169,56	78,30	231933	107105	--	127128	387786
					91,26	37,83	124827	51740		28725	
11	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4224,07	130,89	123,80	552886	522957	690	121246	728063
					6,92	32,94	29239	139158		53931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003 0,126722	5448,00				690		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6758,512		51,00	--	344684	--		--	372259
						--	--	--	--		27575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3017598	1725659	690	1023794	4364704
								946564	475372	--	323312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3017598				
	Материалы		Тенге					690				
	Всего заработная плата		Тенге						1421936			
	Транспортные расходы		Тенге					344684				
		Накладные расходы	Тенге					1023794				
		Сметная прибыль	Тенге					323311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4364703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1240
		Сметная заработная плата	Тенге						1421936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4364703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1240
		Сметная заработная плата	Тенге						1421936			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Устройство под фундаменты	м3 материала основания в плотном теле	438,91		9741,37	1092,86	4275583	479669	3728413	195861	4829159
						153,79	259,40	67501	113852		357716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	535,4702	6958,00				3725802		
13.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	30,7237	85,00				2612		
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	923,2		5696,26	309,35	5258790	285593	4426408	609601	6337862
						592,28	110,19	546789	101723		469471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	33,97376	6985,00				237307		
14.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	55,02272	6502,00				357758		
14.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	22,89536	162162,00				3712757		
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.5)	м3	85,06		32202,91	1115,73	2739180	94904	2528412	125659	3094026
						1362,15	261,25	115864	22222		229187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	86,7612	27443,00				2380988		
16	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	387,19		39591,84	1800,66	15329566	697198	13346820	1309591	17970290

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						3320,20	396,61	1285548	153563		1331133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279445 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	392,99785	32586,00				12806228		
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		22,31511	21468,16	1384,66	479064	30899	6426	410345	960562
						19795,50	411,80	441739	9189		71153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	66,94533	96,00				6427		
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		16,07747	221169,00	--	3555838	--	3555838	--	3840305
						--	--	--	--		284467	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		6,23764	237458,00	--	1481178	--	1481178	--	1599672
						--	--	--	--		118494	
					Отдельные стержни							
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,60634	237458,00	--	381438	--	381438	--	411953
						--	--	--	--		30515	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		12,1584	221169,00	--	2689061	--	2689061	--	2904186
						--	--	--	--		215125	
					Выпуски ленточного фундамента под стены(л.6,8)							
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,5641	221169,00	--	567099	--	567099	--	612467
						--	--	--	--		45368	
23	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы л.8)	1т		0,12498	649006,33	17961,18	81113	2245	71214	7806	96032
						61242,50	7393,08	7654	924		7114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,12498	568324,00				71029		
24	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		757,74	1542,67	28,61	1168941	21679	1016584	127116	1399741
						172,46	7,93	130678	6005		103685	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	18,9435	23190,00				439300		
24.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	833,514	226,00				188374		
24.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	1667,028	223,00				371747		
25	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой(внутренние поверхности фундамента)	м2 поверхности	361,42		1476,70	41,61	533708	15037	278655	225879	820354
						664,09	7,93	240016	2864		60767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	415,633	226,00				93933		
25.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	795,124	223,00				177313		
26	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слоя(наружные поверхности фундамента)	м2 поверхности	381,5		1727,90	41,61	659194	15872	389971	238428	969432
						664,09	7,93	253351	3024		71810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	1678,6	223,00				374328		
27	С121-080102-0703 2108-0102-0703 РСНБ РК 2015	Геомембрана слой усиления технопласт ТЕРРА	м2	438,725		285,00	--	125037	--	125037	--	135040
						--	--	--	--		10003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39324789	1643096	34592554	3250286	45981081
								3089141	413367	--	3406008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39324789				
	Материалы		Тенге					25792901				
	Всего заработная плата		Тенге						3502508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8799651				
		Накладные расходы	Тенге					3250286				
		Сметная прибыль	Тенге					3406006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45981081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2692
		Сметная заработная плата	Тенге						3502508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45981081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2692
		Сметная заработная плата	Тенге						3502508			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас(КЖ1 л.15,16,17, 18)										
28	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром НЕ более 3 м. Устройство (КЖ1 л.15,16,17, 18)	м3	27,12		44899,30	4018,24	1217669	108975	940352	177042	1506288
						6207,30	966,44	168342	26210		111577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	27,6624	33110,00				915902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88488	237458,00	--	210122	--	210122	--	226932
					--	--	--	--		16810	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,882	221169,00	--	637409	--	637409	--	688402
					--	--	--	--		50993	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00198	918594,94	1364,94	1819	3	1297	474	2476
					262350,00	611,46	519	1		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00198	654880,00				1297		
32	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,00198	108394,00	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--		17	
33	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м (л.15, 19-25)	м3	33,65	54338,58	5313,23	1828493	178790	1170503	475312	2488110
					14240,72	1281,45	479200	43121		184304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 34,15475	33110,00				1130864		
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ф- 6А1	т	1,20896	237458,00	--	287077	--	287077	--	310043
					--	--	--	--		22966	
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	221169,00	--	2300	--	2300	--	2484
					--	--	--	--		184	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Ф-20мм	т	0,39692	221169,00	--	87786	--	87786	--	94809
					--	--	--	--		7023	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Ф-25мм	т	4,972	221169,00	--	1099652	--	1099652	--	1187624
					--	--	--	--		87972	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 ф-32мм	т	2,7764		220486,00	--	612157	--	612157	--	661130
						--	--	--	--		48973	
39	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,1754		649006,33	17961,18	113836	3150	99944	10955	134774
						61242,50	7393,08	10742	1297		9983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,1754	568324,00				99684		
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06496		733094,94	1364,94	47622	89	42541	4579	56377
						76850,00	611,46	4992	40		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06496	654880,00				42541		
41	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,06496		108394,00	--	7041	--	7041	--	7605
						--	--	--	--		563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6153199	291006	5198396	668362	7367286
								663796	70668	--	545724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6153199				
	Материалы		Тенге					2254636				
	Всего заработная плата		Тенге						734464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2943760				
		Накладные расходы	Тенге					668362				
		Сметная прибыль	Тенге					545725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7367286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									572
		Сметная заработная плата	Тенге						734464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7367286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									572
		Сметная заработная плата	Тенге						734464			
		РАЗДЕЛ 4.Стены(КЖ1 л.13)										
		Монолитные стены										
42	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.13)	м3	112		48191,07	2563,88	5397400	287154	3847618	1211690	7137816
						11273,46	615,17	1262628	68899		528727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	113,68	30520,00				3469514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44782	237458,00	--	106338	--	106338	--	114846
					--	--	--	--		8507	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0393	231184,00	--	1858558	--	1858558	--	2007242
					--	--	--	--		148685	
45	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0183	733094,94	1364,94	13416	25	11985	1290	15882
					76850,00	611,46	1406	11		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0183	654880,00				11984		
46	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	1,2	1047,00	--	1256	--	1256	--	1357
					--	--	--	--		101	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	347,565	896,87	19,84	311719	6894	200268	98170	442680
					300,83	2,88	104557	1002		32791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 834,156	223,00				186017		
		Монолитный приямок шахты лифта ==========									
48	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.14)	м3	5,3	48191,07	2563,88	255413	13589	182075	57339	337772
					11273,46	615,17	59749	3260		25020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 5,3795	30520,00				164182		
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	237458,00	--	7181	--	7181	--	7755
					--	--	--	--		574	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43324	231184,00	--	100158	--	100158	--	108171

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8013	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00792		918594,94	1364,94	7275	11	5186	1895	9904
						262350,00	611,46	2078	5		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00792	654880,00				5187		
52	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,00792		108394,00	--	858	--	858	--	927
						--	--	--	--		69	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	9,12		896,87	19,84	8179	181	5254	2576	11616
						300,83	2,88	2744	26		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,888	223,00				4881		
		Кирпичные стены(КЖ1 л.33) ==========										
54	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(КЖ1 л.33)	м3	3,9		38323,33	2024,78	149461	7897	123635	17910	180761
						4597,20	449,25	17929	1752		13390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,9585	29639,00				117326		
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01127		237458,00	--	2676	--	2676	--	2890
						--	--	--	--		214	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0596		231184,00	--	13779	--	13779	--	14881
						--	--	--	--		1102	
57	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	9,8136		1191,13	11,36	11689	111	7057	4257	17222
						460,69	5,76	4521	57		1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,304222	23190,00				7055		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,2945		5117,48	111,07	891949	19358	543612	310529	1298676
						1887,49	28,24	328979	4923		96198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,008774	32294,00				129459		
58.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	8,784443	47141,00				414107		
59	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,105		57278,44	4400,13	6014	462	3860	1633	8259
						16113,00	972,74	1692	102		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,106575	29639,00				3159		
59.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00903	25079,00				226		
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516		237458,00	--	1225	--	1225	--	1323
						--	--	--	--		98	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02152		231184,00	--	4975	--	4975	--	5373
						--	--	--	--		398	
62	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	0,2		59995,91	492,62	11999	99	5506	5412	18804
						31970,16	244,97	6394	49		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,41	0,082	47141,00				3866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					9161519	335781	7033060	1712701	11744157
								1792677	80086	--	869938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9161519				
	Материалы		Тенге					4936057				
	Всего заработная плата		Тенге						1872764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2097005				
		Накладные расходы	Тенге					1712700				
		Сметная прибыль	Тенге					869938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11744157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1465
		Сметная заработная плата	Тенге						1872764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11744157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1465
		Сметная заработная плата	Тенге						1872764			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие										
		Монолитная плита перекрытия на отм. -1,230 ==========										
63	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ1 л.26)	м3	4		63017,84	1860,69	252071	7443	167876	71500	349457
						19188,00	454,97	76752	1820		25886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	33110,00				134427		
63.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,024	498021,00				11953		
63.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2488	25079,00				6240		
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264		237458,00	--	6269	--	6269	--	6770
						--	--	--	--		502	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41388		231184,00	--	95682	--	95682	--	103337
						--	--	--	--		7655	
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0022		918594,94	1364,94	2021	3	1441	526	2751
						262350,00	611,46	577	1		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0022	654880,00				1441		
67	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0022		108394,00	--	238	--	238	--	258
						--	--	--	--		19	
		Перекрытие на отм. -0,100(КЖ1 л.30) ==========										
68	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ1 л.30)	м3	243,3		63017,84	1860,69	15332240	452707	10211093	4349012	21255752
						19188,00	454,97	4668440	110694		1574500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	246,9495	33110,00				8176498		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,4598	498021,00				727011		
68.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	15,13326	25079,00				379527		
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,81702	237458,00	--	431466	--	431466	--	465983
						--	--	--	--		34517	
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		11,65009	231184,00	--	2693314	--	2693314	--	2908780
						--	--	--	--		215465	
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		14,9363	221169,00	--	3303447	--	3303447	--	3567722
						--	--	--	--		264276	
72	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т		0,33658	649006,33	17961,18	218443	6045	191785	21022	258622
						61242,50	7393,08	20613	2488		19157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,33658	568324,00				191286		
73	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,01464	918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18308
						262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01464	654880,00				9587		
74	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,0812	733094,94	1364,94	59527	111	53176	5724	70471
						76850,00	611,46	6240	50		5220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0812	654880,00				53176		
75	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т		0,09584	108394,00	--	10388	--	10388	--	11220
						--	--	--	--		831	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3	0,1		113393,56	693,24	11339	69	5274	5066	17717
						59958,92	345,84	5996	35		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	29639,00				3082		
76.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,007	237458,00				1662		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					22429895	466398	17181036	4456353	29037148
								4782459	115097	--	2150900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22429895				
	Материалы		Тенге					10640232				
	Всего заработная плата		Тенге						4897556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6540805				
		Накладные расходы	Тенге					4456354				
		Сметная прибыль	Тенге					2150900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29037149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3964
		Сметная заработная плата	Тенге						4897556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					29037149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3964
		Сметная заработная плата	Тенге						4897556			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы(КЖ1 л.32)										
77	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной лестницы (КЖ1 л.32)	м3	4,6		69172,39	2894,54	318193	13315	203034	95250	446519
						22140,00	614,49	101844	2827		33075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,669	33110,00				154591		
77.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,03404	498021,00				16953		
77.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,16238	50417,00				8187		
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04824		237458,00	--	11455	--	11455	--	12371
						--	--	--	--		916	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3957		231184,00	--	91480	--	91480	--	98798
						--	--	--	--		7318	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0044		918594,94	1364,94	4042	6	2882	1053	5502
						262350,00	611,46	1154	3		408	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0044	654880,00				2881		
81	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0044		108394,00	--	477	--	477	--	515
						--	--	--	--		38	
82	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,69928		85386,19	27392,02	59709	19155	8590	26563	93173
						45710,21	9341,45	31964	6532		6902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,009651	633893,00				6118		
82.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,002881	219558,00				633		
82.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001397	403352,00				564		
83	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,69928		506730,00	--	354346	--	354346	--	382694
						--	--	--	--		28348	
84	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	0,69928		1860,00	--	1301	--	1301	--	1405
						--	--	--	--		104	
85	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12		158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	
86	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0000972		633893,00	--	62	--	62	--	67
						--	--	--	--		5	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,517736		96,41	2,43	2364	60	1121	821	3440
						48,26	0,29	1183	7		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002207	460049,00				1015		
88	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка по сетке косоуров	м2	18,31632		3318,82	36,06	60789	661	28524	25542	93237
						1725,44	17,70	31604	324		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,586122	29162,00				17092		
88.2	128116 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	19,781626	506,00				10010		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**906118**	**33206**	**703272**	**150538**	**1141189**
								169642	**9698**	**--**	**84532**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**488860**				
	Материалы		Тенге					**235561**				
	Всего заработная плата		Тенге						**138946**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**103473**				
		Накладные расходы	Тенге					**122667**				
		Сметная прибыль	Тенге					**48922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**660449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**138946**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**417258**				
	Материалы		Тенге					**8590**				
	Всего заработная плата		Тенге						**40394**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**355647**				
		Накладные расходы	Тенге					**27872**				
		Сметная прибыль	Тенге					**35610**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**480740**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**40394**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1141189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**138**
		Сметная заработная плата	Тенге						**179340**			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы										
		Монолитный приямок Пр1										
89	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.13)**	**м3**	**0,9**		**31713,31**	**1115,73**	**28542**	**1004**	**26312**	**1330**	**32261**
						1362,15	**261,25**	**1226**	**235**		**2390**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	26963,00				24752		
90	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**м3**	**6,6**		**44650,48**	**3223,08**	**294693**	**21272**	**213440**	**61754**	**384962**
						9087,96	**1194,02**	**59981**	**7881**		**28516**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,699	30520,00				204453		
91	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0294**		**237458,00**	**--**	**6981**	**--**	**6981**	**--**	**7540**
						--	**--**	**--**	**--**		**559**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036		233681,00	--	8413	--	8413	--	9086
						--	--	--	--		673	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4743		231184,00	--	109651	--	109651	--	118423
						--	--	--	--		8772	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	33,825		896,87	19,84	30336	671	19489	9554	43082
						300,83	2,88	10176	97		3191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	81,18	223,00				18103		
		Монолитный приямок ПР2, Пр3, Пр4 ==========										
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.9)	м3	1,35		31713,31	1115,73	42813	1506	39468	1994	48392
						1362,15	261,25	1839	353		3585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,377	26963,00				37128		
96	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,3		55601,70	5673,37	127884	13049	74732	40970	182363
						17436,04	2138,95	40103	4920		13508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	29639,00				69192		
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19592		231184,00	--	45294	--	45294	--	48917
						--	--	--	--		3623	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,09724		918594,94	1364,94	89324	133	63680	23269	121601
						262350,00	611,46	25511	59		9007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09724	654880,00				63681		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,09724	108394,00	--	10540	--	10540	--	11383
						--	--	--	--		843	
100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2		10,78	896,87	19,84	9668	214	6211	3045	13730
						300,83	2,88	3243	31		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,872	223,00				5769		
		Фундаменты входной группы в осях А-В, 4-7 ==========										
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.35, 36)	м3		5,2	31713,31	1115,73	164909	5802	152024	7682	186398
						1362,15	261,25	7083	1359		13807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,304	26963,00				143012		
102	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		6,07	39217,55	2024,78	238051	12290	197856	27875	287200
						4597,20	449,25	27905	2727		21274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,16105	30520,00				188035		
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00735	237458,00	--	1745	--	1745	--	1885
						--	--	--	--		140	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03856	231184,00	--	8914	--	8914	--	9628
						--	--	--	--		713	
105	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3		17,14	37892,09	654,75	649470	11222	556058	78682	786404
						4795,20	249,34	82190	4274		58252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,3971	30520,00				530959		
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1511	237458,00	--	35880	--	35880	--	38750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2870	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13136	231184,00	--	30368	--	30368	--	32798
					--	--	--	--		2429	
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8118	221169,00	--	179545	--	179545	--	193909
					--	--	--	--		14364	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	112,84	896,87	19,84	101202	2238	65019	31872	143720
					300,83	2,88	33945	325		10646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 270,816	223,00				60392		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 9-12 ==========									
110	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.37, 38)	м3	1,8	31713,31	1115,73	57084	2008	52624	2659	64523
					1362,15	261,25	2452	470		4779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,836	26963,00				49504		
111	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,8	39217,55	2024,78	188244	9719	156458	22043	227110
					4597,20	449,25	22067	2156		16823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 4,872	30520,00				148693		
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013	237458,00	--	309	--	309	--	333
					--	--	--	--		25	
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04948	231184,00	--	11439	--	11439	--	12354
					--	--	--	--		915	
114	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	4,66	37892,09	654,75	176577	3051	151180	21392	213807
					4795,20	249,34	22346	1162		15838	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,7299	30520,00				144357		
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05595		237458,00	--	13286	--	13286	--	14349
						--	--	--	--		1063	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09954		221169,00	--	22015	--	22015	--	23776
						--	--	--	--		1761	
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13672		221169,00	--	30238	--	30238	--	32657
						--	--	--	--		2419	
118	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,5		47296,85	2563,88	402023	21793	284406	91959	533500
						11273,46	615,17	95824	5229		39519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,6275	29639,00				255710		
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		237458,00	--	522	--	522	--	564
						--	--	--	--		42	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25797		231184,00	--	59639	--	59639	--	64410
						--	--	--	--		4771	
121	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,6		34260,71	1715,70	20556	1029	18232	1408	23722
						2158,74	420,78	1295	252		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	29639,00				18050		
122	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных ступеней	м3	1,47		39767,70	2115,82	58459	3110	48008	7350	71073
						4994,08	500,51	7341	736		5265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,49205	29639,00				44223		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05479		231184,00	--	12667	--	12667	--	13680
						--	--	--	--		1013	
124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	108,161		896,87	19,84	97006	2145	62323	30550	137760
						300,83	2,88	32538	312		10204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	259,5864	223,00				57888		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 3-4 ==========										
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.39)	м3	1,36		31713,31	1115,73	43130	1517	39760	2009	48750
						1362,15	261,25	1853	355		3611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3872	26963,00				37403		
126	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,34		39217,55	2024,78	209422	10812	174061	24523	252660
						4597,20	449,25	24549	2399		18716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,4201	30520,00				165421		
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027		237458,00	--	641	--	641	--	692
						--	--	--	--		51	
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01977		231184,00	--	4571	--	4571	--	4936
						--	--	--	--		366	
129	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	4,12		37892,09	654,75	156115	2698	133661	18913	189031
						4795,20	249,34	19756	1027		14002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,1818	30520,00				127629		
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0575		237458,00	--	13654	--	13654	--	14746

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1092	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0424		231184,00	--	9802	--	9802	--	10586
						--	--	--	--		784	
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1054		221169,00	--	23311	--	23311	--	25176
						--	--	--	--		1865	
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11512		221169,00	--	25461	--	25461	--	27498
						--	--	--	--		2037	
134	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	39,15		896,87	19,84	35112	777	22558	11058	49864
						300,83	2,88	11777	113		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	93,96	223,00				20953		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 6-8										
		==========										
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.40)	м3	1,74		31713,31	1115,73	55181	1941	50870	2570	62372
						1362,15	261,25	2370	455		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,7748	26963,00				47854		
136	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,2		39217,55	2024,78	86279	4455	71710	10103	104092
						4597,20	449,25	10114	988		7711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,233	30520,00				68151		
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017		237458,00	--	404	--	404	--	436
						--	--	--	--		32	
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168		231184,00	--	2700	--	2700	--	2916
						--	--	--	--		216	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	6,21		37892,09	654,75	235310	4066	201466	28507	284922
						4795,20	249,34	29778	1548		21105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,30315	30520,00				192372		
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08625		237458,00	--	20481	--	20481	--	22119
						--	--	--	--		1638	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06312		231184,00	--	14592	--	14592	--	15760
						--	--	--	--		1167	
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1581		221169,00	--	34967	--	34967	--	37764
						--	--	--	--		2797	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17208		221169,00	--	38059	--	38059	--	41103
						--	--	--	--		3045	
144	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,1		47296,85	2563,88	52027	2820	36806	11901	69041
						11273,46	615,17	12401	677		5114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1165	29639,00				33092		
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00272		237458,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03903		231184,00	--	9023	--	9023	--	9745
						--	--	--	--		722	
147	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,2		34260,71	1715,70	109634	5490	97236	7512	126517
						2158,74	420,78	6908	1346		9372	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	29639,00				96267		
148	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08352		291480,00	--	24344	--	24344	--	26292
						--	--	--	--		1948	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	54,885		896,87	19,84	49224	1089	31624	15502	69905
						300,83	2,88	16511	158		5178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	131,724	223,00				29374		
		Воздухозаборная шахта										
150	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.10)	м3	8,4		49190,86	2841,64	413203	23870	291687	94042	547825
						11624,58	678,13	97646	5696		40580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,526	30520,00				260214		
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024		237458,00	--	5699	--	5699	--	6155
						--	--	--	--		456	
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4867		231184,00	--	112517	--	112517	--	121519
						--	--	--	--		9001	
153	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01544		918594,94	1364,94	14183	21	10111	3695	19308
						262350,00	611,46	4051	9		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01544	654880,00				10111		
154	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01544		108394,00	--	1674	--	1674	--	1807
						--	--	--	--		134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	м2	11,045	896,87	19,84	9906	219	6364	3120	14068
					300,83	2,88	3323	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 26,508	223,00				5911		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5175561	172033	4285426	698843	6344353
							718101	47382	--	469951	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5175561				
		Материалы	Тенге				3355436				
		Всего заработная плата	Тенге					765483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				929991				
		Накладные расходы	Тенге				698841				
		Сметная прибыль	Тенге				469952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6344354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					765483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6344354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								592
		Сметная заработная плата	Тенге					765483			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				86168678	4667179	68994434	11960877	105979918
							12162380	1211671	--	7850365	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85751420				
		Материалы	Тенге				47215513				
		Всего заработная плата	Тенге					13333657			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21414685				
		Транспортные расходы	Тенге				344684				
		Накладные расходы	Тенге				11933005				
		Сметная прибыль	Тенге				7814754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105499179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10635
		Сметная заработная плата	Тенге					13333657			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				417258				
		Материалы	Тенге				8590				
		Всего заработная плата	Тенге					40394			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				355647				
		Накладные расходы	Тенге				27872				
		Сметная прибыль	Тенге				35610				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				480740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					40394			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				105979919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10663
		Сметная заработная плата	Тенге					13374051			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8.Каркас

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром НЕ более 3 м. Устройство (КЖ2 л.2,5,6)	м3	67,73		44899,30	4018,24	3041029	272155	2348454	442149	3761832
						6207,30	966,44	420420	65457		278654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	69,0846	33110,00				2287391		
157	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9236		237458,00	--	456774	--	456774	--	493316
						--	--	--	--		36542	
158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00444		231184,00	--	1026	--	1026	--	1109
						--	--	--	--		82	
159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42472		221169,00	--	536273	--	536273	--	579175
						--	--	--	--		42902	
160	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,33128		221169,00	--	1179114	--	1179114	--	1273443
						--	--	--	--		94329	
161	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62544		221169,00	--	138328	--	138328	--	149394
						--	--	--	--		11066	
162	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов при бетонировании	1т	0,04776		413231,32	1416,56	19736	68	12201	6815	28675
						156350,00	457,45	7467	22		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,04776	234011,00				11176		
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15072		918594,94	1364,94	138451	206	98704	36067	188479
						262350,00	611,46	39541	92		13961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,15072	654880,00				98704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15072	108394,00	--	16337	--	16337	--	17644
					--	--	--	--		1307	
165	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м (КЖ2 л.2, 7-18)	м3	96,48	54338,58	5313,23	5242587	512620	3356022	1362797	7133814
					14240,72	1281,45	1373945	123634		528431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 97,9272	33110,00				3242370		
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,12282	237458,00	--	741539	--	741539	--	800862
					--	--	--	--		59323	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01975	231184,00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10834	231184,00	--	25046	--	25046	--	27050
					--	--	--	--		2004	
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20408	221169,00	--	266305	--	266305	--	287610
					--	--	--	--		21304	
170	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,46454	221169,00	--	1872094	--	1872094	--	2021861
					--	--	--	--		149768	
171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57924	221169,00	--	349279	--	349279	--	377221
					--	--	--	--		27942	
172	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,20024	649006,33	17961,18	129957	3597	114097	12507	153861
					61242,50	7393,08	12263	1480		11397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,20024	568324,00				113801		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,06496	733094,94	1364,94	47622	89	42541	4579	56377
						76850,00	611,46	4992	40		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06496	654880,00				42541		
174	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т		0,06496	108394,00	--	7041	--	7041	--	7605
						--	--	--	--		563	
		Кирпичные стены и перегородки ==========										
175	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, в т.ч. парапет на отм. +7,400 (КЖ2 л.30-38)	м3		208,816025	32488,81	1604,27	6784183	334998	4998378	1426738	8867795
						6947,77	399,01	1450807	83320		656874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	50,115846	25081,00				1256956		
175.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	79,35009	47141,00				3740643		
176	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3		77,44575	32132,65	1604,27	2488537	124244	1853800	503497	3231397
						6591,62	399,01	510493	30902		239363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	18,58698	25081,00				466180		
176.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	29,429385	47141,00				1387331		
177	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1385,4435	5612,70	118,72	7776084	164476	4617178	2823624	11447685
						2161,35	30,12	2994430	41725		847977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	31,865201	32294,00				1029055		
177.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	69,826352	47141,00				3291684		
177.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,246899	237458,00				296086		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135		237458,00	--	32057	--	32057	--	34621
						--	--	--	--		2565	
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,118364		231184,00	--	720916	--	720916	--	778589
						--	--	--	--		57673	
180	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20		158,53	0,85	3171	17	--	2182	5781
						157,68	0,43	3154	9		428	
181	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,00064		633893,00	--	406	--	406	--	438
						--	--	--	--		32	
182	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	5,262		57278,44	4400,13	301399	23153	193459	81814	413870
						16113,00	972,74	84787	5119		30657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,34093	29639,00				158300		
182.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,452532	25079,00				11349		
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17368		237458,00	--	41242	--	41242	--	44541
						--	--	--	--		3299	
184	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55908		231184,00	--	129250	--	129250	--	139590
						--	--	--	--		10340	
185	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03413		768275,00	6600,42	26221	225	23733	2730	31268
						66313,10	1484,23	2263	51		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03413	687041,00				23449		
186	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	0,03413		1860,00	--	63	--	63	--	69
						--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство поясов в опалубке (Обм1)**	м3	1,425	47539,60	4764,71	67744	6790	45659	15276	89662
					10733,25	1047,18	15295	1492		6642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,446375	29639,00				42869		
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007125	237458,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18012	221169,00	--	39837	--	39837	--	43024
					--	--	--	--		3187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				32625906	1442637	24263411	6720775	42494416
							6919857	353343	--	3147733	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32622672				
	Материалы		Тенге				17704227				
	Всего заработная плата		Тенге					7270038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6559122				
		Накладные расходы	Тенге				6718593				
		Сметная прибыль	Тенге				3147301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42488566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5630
		Сметная заработная плата	Тенге					7270038			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3234				
	Всего заработная плата		Тенге					3162			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63				
		Накладные расходы	Тенге				2182				
		Сметная прибыль	Тенге				433				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				42494415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5632
		Сметная заработная плата	Тенге					7273200			

РАЗДЕЛ 9.Перекрытие

Плиты перекрытия зрительного зала с отм. -0,100 до отм. +1,410 и плиты перекрытия на отм. +0,500

==========

190	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.19, 20)**	т	3,18036	29413,08	13262,94	93544	42181	23798	27590	130825
					8667,31	3905,29	27565	12420		9691	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,016379	473557,00				7756		
190.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,013103	633893,00				8306		
190.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	6,387753	294,00				1878		
190.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,006355	403352,00				2563		
191	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	3,18036		502356,00	--	1597673	--	1597673	--	1725487
						--	--	--	--		127814	
192	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз. 4,5)	т	0,13172		85386,19	27392,02	11247	3608	1618	5003	17551
						45710,21	9341,45	6021	1230		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,001818	633893,00				1152		
192.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000543	219558,00				119		
192.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000263	403352,00				106		
193	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,13172		506730,00	--	66746	--	66746	--	72086
						--	--	--	--		5340	
194	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз.2,3)	т	6,13563		62784,05	28833,28	385220	176910	32444	149285	577265
						28663,05	6598,92	175866	40489		42760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,019591	633893,00				12419		
194.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	12,323413	294,00				3623		
194.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,019591	211235,00				4138		
194.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,003792	575703,00				2183		
194.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,01226	403352,00				4945		
195	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.1)	т	0,24704		98169,02	22628,29	24252	5590	634	13539	40814

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						72976,53	6452,92	18028	1594		3023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000112	633893,00				71		
195.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,305341	294,00				90		
195.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000025	1863719,00				47		
195.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000079	460049,00				36		
195.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000153	575703,00				88		
195.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000494	403352,00				199		
196	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	6,38267		498021,00	--	3178704	--	3178704	--	3433000
						--	--	--	--		254296	
197	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	9,69475		1860,00	--	18032	--	18032	--	19475
						--	--	--	--		1443	
198	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т	9,56303		14025,50	1561,42	134126	14932	17427	70248	220724
						10641,75	4,32	101767	41		16350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,079373	219558,00				17427		
199	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	348,490571		96,41	2,43	33599	848	15932	11674	48895
						48,26	0,29	16819	100		3622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,031364	460049,00				14429		
200	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2	348,490571		4492,99	95,14	1565763	33154	1260638	197050	1903838
						780,43	39,05	271971	13609		141025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	1,393962	904356,00				1260638		
201	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	205		798,01	21,94	163593	4498	8060	140572	328498
						736,76	8,59	151035	1760		24333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,1	1148,00				4707		
201.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	10,285875	326,00				3353		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	235,75		3478,00	--	819939	--	819939	--	885534
						--	--	--	--		65595	
203	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	768		158,53	0,85	121749	654	--	83784	221975
						157,68	0,43	121094	332		16443	
204	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0768		633893,00	--	48683	--	48683	--	52578
						--	--	--	--		3895	
205	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестницы	м3	1,2		69172,39	2894,54	83007	3473	52966	24848	116483
						22140,00	614,49	26568	737		8628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	33110,00				40328		
205.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,0074	0,00888	498021,00				4422		
205.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,04236	50417,00				2136		
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01354		291480,00	--	3947	--	3947	--	4262
						--	--	--	--		316	
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558		231184,00	--	12900	--	12900	--	13932
						--	--	--	--		1032	
208	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02178		918594,94	1364,94	20007	30	14263	5212	27236
						262350,00	611,46	5714	13		2018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02178	654880,00				14263		
209	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02178		108394,00	--	2361	--	2361	--	2550
						--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04556		29413,08	13262,94	1340	604	341	395	1874
						8667,31	3905,29	395	178		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,000235	473557,00				111		
210.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000188	633893,00				119		
210.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,091507	294,00				27		
210.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000091	403352,00				37		
211	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,04556		502356,00	--	22887	--	22887	--	24718
						--	--	--	--		1831	
212	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/ при монтаже	т	0,04556		3190,18	415,04	145	19	13	78	242
						2489,72	1,44	113	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000059	219558,00				13		
213	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз.1,2)	т	0,15006		85386,19	27392,02	12813	4110	1844	5700	19994
						45710,21	9341,45	6859	1402		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,002071	633893,00				1313		
213.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000618	219558,00				136		
213.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,0003	403352,00				121		
214	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,15006		506730,00	--	76040	--	76040	--	82123
						--	--	--	--		6083	
215	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	0,19562		1860,00	--	364	--	364	--	393
						--	--	--	--		29	
216	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8		158,53	0,85	1268	7	--	873	2312
						157,68	0,43	1261	3		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0008		633893,00	--	507	--	507	--	548
						--	--	--	--		41	
218	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,183182		96,41	2,43	693	17	329	241	1008
						48,26	0,29	347	2		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000646	460049,00				297		
219	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2	7,183182		4492,99	95,14	32274	683	25985	4062	39242
						780,43	39,05	5606	281		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	0,028733	904356,00				25985		
220	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плиты перекрытия на отм. -0,100 до отм. +1,410	м3	24,8		63017,84	1860,69	1562842	46145	1040835	443303	2166636
						19188,00	454,97	475862	11283		160492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,172	33110,00				833445		
220.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,1488	498021,00				74106		
220.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,54256	25079,00				38686		
221	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3072		291480,00	--	89543	--	89543	--	96706
						--	--	--	--		7163	
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06656		237458,00	--	15805	--	15805	--	17070
						--	--	--	--		1264	
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,687828		231184,00	--	159015	--	159015	--	171736
						--	--	--	--		12721	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,031432		231184,00	--	238451	--	238451	--	257527
						--	--	--	--		19076	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плиты перекрытия на отм. +0,550	м3	5,2		37783,77	1715,70	196476	8922	176329	12206	225376
						2158,74	420,78	11225	2188		16695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,278	33110,00				174755		
226	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02717		274376,00	--	7455	--	7455	--	8051
						--	--	--	--		596	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280736		231184,00	--	64902	--	64902	--	70094
						--	--	--	--		5192	
228	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351664		231184,00	--	81299	--	81299	--	87803
						--	--	--	--		6504	
229	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3	0,2		113393,56	693,24	22679	139	10548	10131	35435
						59958,92	345,84	11992	69		2625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,208	29639,00				6165		
229.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,014	237458,00				3324		
		Плита перекрытия на отм. +1,900 ==========										
230	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.21)	м3	5,4		63017,84	1860,69	340296	10048	226633	96526	471768
						19188,00	454,97	103615	2457		34946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,481	33110,00				181476		
230.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0324	498021,00				16136		
230.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,33588	25079,00				8424		
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304		237458,00	--	7219	--	7219	--	7796
						--	--	--	--		577	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33936		231184,00	--	78455	--	78455	--	84731
						--	--	--	--		6276	
233	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0022		918594,94	1364,94	2021	3	1441	526	2751
						262350,00	611,46	577	1		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0022	654880,00				1441		
234	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0022		108394,00	--	238	--	238	--	258
						--	--	--	--		19	
		Плиты перекрытия на отм. +3,800 и покрытия на отм. +7,400 ==========										
235	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	379,6		63017,84	1860,69	23921571	706319	15931487	6785389	33163516
						19188,00	454,97	7283765	172706		2456557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	385,294	33110,00				12757084		
235.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	2,2776	498021,00				1134293		
235.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	23,61112	25079,00				592143		
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17816		237458,00	--	42306	--	42306	--	45690
						--	--	--	--		3384	
237	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0634		237458,00	--	489971	--	489971	--	529169
						--	--	--	--		39198	
238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,13344		231184,00	--	5579265	--	5579265	--	6025606
						--	--	--	--		446341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2328	231184,00	--	53820	--	53820	--	58125
					--	--	--	--		4306	
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5614	221169,00	--	345333	--	345333	--	372960
					--	--	--	--		27627	
241	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	221169,00	--	45561	--	45561	--	49206
					--	--	--	--		3645	
242	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы л.24)	1т	0,0104	649006,33	17961,18	6750	187	5926	650	7991
					61242,50	7393,08	637	77		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,0104	568324,00				5911		
243	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,22774	918594,94	1364,94	1127796	1676	804022	293792	1535315
					262350,00	611,46	322098	751		113727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 1,22774	654880,00				804022		
244	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03248	733094,94	1364,94	23811	44	21271	2290	28188
					76850,00	611,46	2496	20		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,03248	654880,00				21271		
245	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	1,24982	108394,00	--	135473	--	135473	--	146311
					--	--	--	--		10838	
246	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3	0,4	113393,56	693,24	45357	277	21096	20262	70869
					59958,92	345,84	23984	138		5250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,416	29639,00				12330		
246.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,028	237458,00				6649		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					43217129	1065079	32978774	8405229	55752146
								9173281	263883	--	4129791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37470979				
	Материалы		Тенге					19617760				
	Всего заработная плата		Тенге						8920504			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8322445				
		Накладные расходы	Тенге					8048732				
		Сметная прибыль	Тенге					3641577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49161287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7184
		Сметная заработная плата	Тенге						8920504			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5746151				
	Материалы		Тенге					78117				
	Всего заработная плата		Тенге						516661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4960446				
		Накладные расходы	Тенге					356496				
		Сметная прибыль	Тенге					488212				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6590858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									329
		Сметная заработная плата	Тенге						516661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					55752145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7513
		Сметная заработная плата	Тенге						9437164			
		РАЗДЕЛ 10.Кровля										
247	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.37, 40)	т		3,18591	29413,08	13262,94	93707	42255	23839	27638	131053
						8667,31	3905,29	27613	12442		9708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,016407	473557,00				7770		
247.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,013126	633893,00				8320		
247.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	6,3989	294,00				1881		
247.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,006366	403352,00				2568		
248	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		15,08816	62784,05	28833,28	947296	435041	79782	367106	1419554
						28663,05	6598,92	432473	99566		105152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
248.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,048176	633893,00				30539		
248.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	30,304569	294,00				8910		
248.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,048176	211235,00				10177		
248.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,009324	575703,00				5368		
248.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,030149	403352,00				12161		
249	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	8,692		105466,67	22628,29	916716	196685	22288	520144	1551809
						80274,18	6452,92	697743	56089		114949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,003939	633893,00				2497		
249.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	10,743312	294,00				3159		
249.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000895	1863719,00				1669		
249.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,002775	460049,00				1277		
249.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,005372	575703,00				3092		
249.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,017368	403352,00				7006		
250	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	26,96607		505636,00	--	13635016	--	13635016	--	14725817
						--	--	--	--		1090801	
251	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к кровли при монтаже	т	26,96607		14025,50	1561,42	378213	42105	49142	198087	622404
						10641,75	4,32	286966	117		46104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,223818	219558,00				49141		
252	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (поз.3-8)	т	3,1151		85437,02	25201,49	266145	78505	32368	127049	424650
						49845,00	9263,76	155272	28858		31456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,03369	633893,00				21356		
252.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,012834	219558,00				2818		
252.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,006225	403352,00				2511		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,1151		540121,00	--	1682531	--	1682531	--	1817133
						--	--	--	--		134602	
254	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	30,08117		1860,00	--	55951	--	55951	--	60427
						--	--	--	--		4476	
255	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	400		158,53	0,85	63411	341	--	43638	115612
						157,68	0,43	63070	173		8564	
256	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0354		633893,00	--	22440	--	22440	--	24235
						--	--	--	--		1795	
257	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1078,5173		96,41	2,43	103982	2623	49308	36130	151321
						48,26	0,29	52051	311		11209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,097067	460049,00				44655		
258	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1078,5173		166,44	3,45	179505	3725	114903	42434	239694
						56,45	0,58	60877	622		17755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,194133	510044,00				99016		
259	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	1255		798,01	21,94	1001508	27536	49343	860572	2011046
						736,76	8,59	924629	10775		148966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	25,1	1148,00				28815		
259.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	62,969625	326,00				20528		
260	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	1443,25		3478,00	--	5019624	--	5019624	--	5421193
						--	--	--	--		401570	
		Конструкции металлические по чертежам КМ (КМ л.2) ==========										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м,массой до 3 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	3,89		64834,06	26210,56	252204	101959	18363	112457	393835
						33902,76	7994,86	131882	31100		29173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00206	0,008013	473557,00				3795		
261.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001957	0,007613	633893,00				4826		
261.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002781	0,010818	211235,00				2285		
261.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002404	575703,00				1384		
261.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007773	403352,00				3135		
262	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	14,99		98169,02	22628,29	1471554	339198	38438	821547	2476548
						72976,53	6452,92	1093918	96729		183448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,006793	633893,00				4306		
262.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	18,52764	294,00				5447		
262.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,001544	1863719,00				2878		
262.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,004786	460049,00				2202		
262.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,009264	575703,00				5333		
262.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,029953	403352,00				12082		
263	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,54		29413,08	13262,94	15883	7162	4041	4685	22213
						8667,31	3905,29	4680	2109		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,002781	473557,00				1317		
263.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,002225	633893,00				1410		
263.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	1,08459	294,00				319		
263.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001079	403352,00				435		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	3,75		60178,32	28833,28	225669	108125	19829	84498	334980
						26057,32	6598,92	97715	24746		24813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,011974	633893,00				7590		
264.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	7,531875	294,00				2214		
264.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,011974	211235,00				2529		
264.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002318	575703,00				1334		
264.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007493	403352,00				3022		
265	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	3,81		33380,25	10755,13	127179	40977	16815	56564	198442
						18211,84	3304,39	69387	12590		14699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00309	0,011773	633893,00				7463		
265.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002678	0,010203	211235,00				2155		
265.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002355	575703,00				1356		
265.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007613	403352,00				3071		
266	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	28,0592		505636,00	--	14187742	--	14187742	--	15322761
						--	--	--	--		1135019	
267	тех.ч.таб.3 СТТЕХ.Ч.ТАБ.3	Доплата на марку стали С245	т	26,98		1860,00	--	50183	--	50183	--	54197
						--	--	--	--		4015	
268	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	т	26,98		14025,50	1561,42	378408	42127	49167	198189	622725
						10641,75	4,32	287114	117		46128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,223934	219558,00				49167		
269	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1065,501		96,41	2,43	102727	2591	48713	35694	149495
						48,26	0,29	51423	307		11074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,095895	460049,00				44116		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2	1065,501		4492,99	95,14	4787280	101368	3854368	602475	5820936
						780,43	39,05	831544	41609		431180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	4,262004	904356,00				3854369		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					45964871	1572323	39124194	4138907	54112080
								5268359	418257	--	4008301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12899595				
	Материалы		Тенге					4116634				
	Всего заработная плата		Тенге						1974148			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6724594				
		Накладные расходы	Тенге					1577305				
		Сметная прибыль	Тенге					1158152				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15635053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1483
		Сметная заработная плата	Тенге						1974148			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33065275				
	Материалы		Тенге					354070				
	Всего заработная плата		Тенге						3712468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27928891				
		Накладные расходы	Тенге					2561603				
		Сметная прибыль	Тенге					2850150				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					38477029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2584
		Сметная заработная плата	Тенге						3712468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					54112081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4067
		Сметная заработная плата	Тенге						5686616			
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы(КЖ л.28)										
271	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной лестницы (КЖ2 л.28)	м3	6,4		69172,39	2894,54	442703	18525	282482	132522	621243
						22140,00	614,49	141696	3933		46018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,496	33110,00				215083		
271.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,04736	498021,00				23586		
271.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,22592	50417,00				11390		
272	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066		237458,00	--	15672	--	15672	--	16926
						--	--	--	--		1254	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55056		231184,00	--	127281	--	127281	--	137463
						--	--	--	--		10182	
274	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0132		918594,94	1364,94	12125	18	8644	3159	16507
						262350,00	611,46	3463	8		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0132	654880,00				8644		
275	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0132		108394,00	--	1431	--	1431	--	1545
						--	--	--	--		114	
276	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,0328		85386,19	27392,02	88187	28290	12688	39232	137612
						45710,21	9341,45	47209	9648		10193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,014255	633893,00				9036		
276.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,004255	219558,00				934		
276.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002064	403352,00				832		
277	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,0328		506730,00	--	523351	--	523351	--	565219
						--	--	--	--		41868	
278	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т	1,0328		1860,00	--	1921	--	1921	--	2075
						--	--	--	--		154	
279	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	20		158,53	0,85	3171	17	--	2182	5781
						157,68	0,43	3154	9		428	
280	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,000162		633893,00	--	103	--	103	--	111
						--	--	--	--		8	
281	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,0748		96,41	2,43	3478	88	1649	1208	5061

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						48,26	0,29	1741	10		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003247	460049,00				1494		
282	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка по сетке косоуров	м2	27,3966		3318,82	36,06	90924	988	42665	38205	139460
						1725,44	17,70	47271	485		10330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,876691	29162,00				25566		
74.2	128116 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	29,588328	506,00				14972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1310347	47926	1017887	216508	1649003
								244534	14092	--	122147	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					693718				
		Материалы	Тенге					335441				
		Всего заработная плата	Тенге						198607			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					144486				
		Накладные расходы	Тенге					175094				
		Сметная прибыль	Тенге					69505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					938317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						198607			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					616629				
		Материалы	Тенге					12687				
		Всего заработная плата	Тенге						60019			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					525272				
		Накладные расходы	Тенге					41413				
		Сметная прибыль	Тенге					52643				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					710686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						60019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1649003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						258627			
		РАЗДЕЛ 12.Узел крепления кирпичной стены к ж/б колонне(АР л.28а)										
283	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	18232		158,53	0,85	2890259	15528	--	1989002	5269602
						157,68	0,43	2874731	7882		390341	
284	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х250 ГОСТ 28778-90	шт.	18232		91,00	--	1659112	--	1659112	--	1791841
						--	--	--	--		132729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					4549371	15528	1659112	1989002	7061443
								2874731	7882	--	523070	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1659112				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1659112				
		Сметная прибыль	Тенге					132729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1791841				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2890259				
	Всего заработная плата		Тенге						2882612			
		Накладные расходы	Тенге					1989002				
		Сметная прибыль	Тенге					390341				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5269602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2175
		Сметная заработная плата	Тенге						2882612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					7061443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2175
		Сметная заработная плата	Тенге						2882612			
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы										
		Каркас шахты лифта										
285	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж м/конструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.35)**	**т**	**0,7982**		**105466,67**	**22628,29**	**84183**	**18062**	**2046**	**47766**	**142505**
						80274,18	**6452,92**	**64075**	**5151**		**10556**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000453**	**0,000362**	**633893,00**				**229**		
285.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,236**	**0,986575**	**294,00**				**290**		
285.3	**147074 С**	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,000103**	**0,000082**	**1863719,00**				**153**		
285.4	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000319**	**0,000255**	**460049,00**				**117**		
285.5	**149375 С**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,000618**	**0,000493**	**575703,00**				**284**		
285.6	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,001998**	**0,001595**	**403352,00**				**643**		
286	**С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи и стойки**	**т**	**0,7982**		**481655,00**	**--**	**384457**	**--**	**384457**	**--**	**415214**
						--	**--**	**--**	**--**		**30757**	
287	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов**	**т**	**0,7982**		**3190,18**	**415,04**	**2546**	**331**	**228**	**1372**	**4232**
						2489,72	**1,44**	**1987**	**1**		**313**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0013**	**0,001038**	**219558,00**				**228**		
288	**ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3**	**Доплата на марку стали С245**	**т**	**0,7982**		**1860,00**	**--**	**1485**	**--**	**1485**	**--**	**1603**
						--	**--**	**--**	**--**		**119**	
289	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**30,78996**		**96,41**	**2,43**	**2969**	**75**	**1408**	**1031**	**4320**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						48,26	0,29	1486	9		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002771	460049,00				1275		
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	30,78996		166,44	3,45	5125	106	3281	1211	6843
						56,45	0,58	1738	18		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005542	510044,00				2827		
		Монолитная стена и покрытие шахты лифта (КЖ л36)==========										
291	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (КЖ2 л.36)	м3	0,55		48956,82	3705,10	26926	2038	19950	4901	34373
						8978,64	813,65	4938	448		2546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,55825	33110,00				18484		
292	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм	м3	1,05		63017,84	1860,69	66169	1954	44068	18769	91733
						19188,00	454,97	20147	478		6795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,06575	33110,00				35287		
292.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,0063	498021,00				3138		
292.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,06531	25079,00				1638		
293	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00728		237458,00	--	1729	--	1729	--	1867
						--	--	--	--		138	
294	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01408		233681,00	--	3290	--	3290	--	3553
						--	--	--	--		263	
295	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332		231184,00	--	30794	--	30794	--	33257
						--	--	--	--		2463	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0596		221169,00	--	13182	--	13182	--	14236
						--	--	--	--		1055	
297	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0183		918594,94	1364,94	16810	25	11984	4379	22885
						262350,00	611,46	4801	11		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0183	654880,00				11984		
298	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0183		108394,00	--	1984	--	1984	--	2142
						--	--	--	--		159	
		Вентиляционные шахты ==========										
299	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.41)	т	0,94781		105466,67	22628,29	99962	21447	2430	56719	169215
						80274,18	6452,92	76085	6116		12534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,00043	633893,00				272		
299.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	1,171493	294,00				344		
299.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000098	1863719,00				182		
299.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000303	460049,00				139		
299.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000586	575703,00				337		
299.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001894	403352,00				764		
300	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи и стойки	т	0,94781		481655,00	--	456517	--	456517	--	493039
						--	--	--	--		36521	
301	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,94781		3190,18	415,04	3024	393	271	1629	5025
						2489,72	1,44	2360	1		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001232	219558,00				271		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,94781		1860,00	--	1763	--	1763	--	1904
						--	--	--	--		141	
303	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	49,28612		96,41	2,43	4752	120	2253	1651	6915
						48,26	0,29	2379	14		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004436	460049,00				2041		
304	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	49,28612		166,44	3,45	8203	170	5251	1939	10954
						56,45	0,58	2782	28		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008872	510044,00				4525		
305	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	10,28		798,01	21,94	8204	226	404	7049	16473
						736,76	8,59	7574	88		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2056	1148,00				236		
305.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,515799	326,00				168		
306	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	11,822		3478,00	--	41117	--	41117	--	44406
						--	--	--	--		3289	
		Входная группа в осях А-В, 4-7 ==========										
307	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.43-49)	м3	2,4		31713,31	1115,73	76112	2678	70165	3546	86030
						1362,15	261,25	3269	627		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	26963,00				66005		
308	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,4		47296,85	2563,88	397294	21537	281060	90877	527224
						11273,46	615,17	94697	5167		39054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,526	29639,00				252702		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012		237458,00	--	2849	--	2849	--	3077
						--	--	--	--		228	
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632		231184,00	--	14611	--	14611	--	15780
						--	--	--	--		1169	
311	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1382		231184,00	--	31950	--	31950	--	34506
						--	--	--	--		2556	
312	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00171		870671,43	244824,83	1489	419	97	1112	2809
						569160,00	87992,60	973	150		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,0684	584,00				40		
312.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000137	211235,00				29		
312.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,06156	317,00				20		
313	С123-010301-0226 2301-0301-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные Д 152х4,5 мм	м	1,71		6641,00	--	11356	--	11356	--	12265
						--	--	--	--		908	
314	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	79,5		2414,45	5,68	191949	451	86023	98304	313473
						1326,72	2,88	105475	229		23220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305	2,42475	35474,00				86016		
315	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,66		37783,77	1715,70	553910	25152	497111	34412	635388
						2158,74	420,78	31647	6169		47066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,8799	33110,00				492673		
316	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (крыльцо)	м3	0,89		34260,71	1715,70	30492	1527	27044	2089	35188
						2158,74	420,78	1921	374		2606	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,90335	29639,00				26774		
317	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60648		231184,00	--	140208	--	140208	--	151425
						--	--	--	--		11217	
318	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,28		44899,30	4018,24	281968	25235	217751	40997	348801
						6207,30	966,44	38982	6069		25837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,4056	33110,00				212089		
319	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18544		237458,00	--	44034	--	44034	--	47557
						--	--	--	--		3523	
320	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322		221169,00	--	7122	--	7122	--	7691
						--	--	--	--		570	
321	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56012		221169,00	--	123881	--	123881	--	133792
						--	--	--	--		9910	
322	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,03		64289,45	6305,64	644823	63246	403926	174361	884719
						17712,00	1391,27	177651	13954		65535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,18045	33110,00				337075		
322.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,958868	25079,00				24047		
323	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41076		237458,00	--	97538	--	97538	--	105341
						--	--	--	--		7803	
324	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844		221169,00	--	15137	--	15137	--	16348
						--	--	--	--		1211	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57134		221169,00	--	126363	--	126363	--	136472
						--	--	--	--		10109	
326	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9261		221169,00	--	204825	--	204825	--	221211
						--	--	--	--		16386	
327	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,07524		649006,33	17961,18	48831	1351	42872	4699	57813
						61242,50	7393,08	4608	556		4282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,07524	568324,00				42761		
328	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	6,7		63017,84	1860,69	422220	12467	281193	119763	585341
						19188,00	454,97	128560	3048		43359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,8005	33110,00				225165		
328.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0402	498021,00				20020		
328.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,41674	25079,00				10451		
329	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01505		237458,00	--	3574	--	3574	--	3860
						--	--	--	--		286	
330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722		237458,00	--	4089	--	4089	--	4416
						--	--	--	--		327	
331	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31924		231184,00	--	73803	--	73803	--	79707
						--	--	--	--		5904	
332	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,06		48956,82	3705,10	100851	7633	74722	18357	128744
						8978,64	813,65	18496	1676		9537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
332.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,0909	33110,00				69230		
333	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0478	237458,00	--	11350	--	11350	--	12259
						--	--	--	--		908	
334	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10483	231184,00	--	24235	--	24235	--	26174
						--	--	--	--		1939	
335	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,46551	221169,00	--	102956	--	102956	--	111193
						--	--	--	--		8237	
336	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		1,16	39217,55	2024,78	45492	2349	37810	5327	54885
						4597,20	449,25	5333	521		4066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1774	30520,00				35934		
337	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0035	237458,00	--	831	--	831	--	898
						--	--	--	--		66	
338	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01795	231184,00	--	4150	--	4150	--	4482
						--	--	--	--		332	
339	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2		7,7817	1392,49	11,36	10836	88	7163	3376	15349
						460,69	5,76	3585	45		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,241233	23190,00				5594		
339.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,003891	402730,00				1567		
340	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		28,426	5612,70	118,72	159547	3375	94733	57934	234879
						2161,35	30,12	61439	856		17398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,653798	32294,00				21114		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,43267	47141,00				67538		
340.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,025583	237458,00				6075		
341	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3		11,81356	34219,93	1604,27	404259	18952	303229	80716	523773
						6947,77	399,01	82078	4714		38798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,835254	32294,00				91562		
341.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	4,489153	47141,00				211623		
342	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3		0,248	57278,44	4400,13	14205	1091	9118	3856	19506
						16113,00	972,74	3996	241		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,25172	29639,00				7461		
89.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,021328	25079,00				535		
343	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00948	237458,00	--	2251	--	2251	--	2431
						--	--	--	--		180	
344	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03144	231184,00	--	7268	--	7268	--	7850
						--	--	--	--		581	
		Входная группа по оси К в осях 9-12 ==========										
345	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.48,51)	м3		1	31713,31	1115,73	31713	1116	29235	1477	35846
						1362,15	261,25	1362	261		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	26963,00				27502		
346	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3		12,2	47296,85	2563,88	577022	31279	408207	131988	765730
						11273,46	615,17	137536	7505		56721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,383	29639,00				367020		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336		237458,00	--	798	--	798	--	862
						--	--	--	--		64	
348	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02929		231184,00	--	6771	--	6771	--	7313
						--	--	--	--		542	
349	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05801		231184,00	--	13411	--	13411	--	14484
						--	--	--	--		1073	
350	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	23,7		2414,45	5,68	57222	135	25644	29306	93451
						1326,72	2,88	31443	68		6922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
350.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305	0,72285	35474,00				25642		
351	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,21		37783,77	1715,70	83502	3792	74939	5188	95785
						2158,74	420,78	4771	930		7095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,24315	33110,00				74271		
352	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (в т.ч. крыльцо)	м3	1,56		34260,71	1715,70	53447	2676	47403	3662	61677
						2158,74	420,78	3368	656		4569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,5834	29639,00				46930		
353	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12565		231184,00	--	29048	--	29048	--	31372
						--	--	--	--		2324	
354	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,8		44899,30	4018,24	80819	7233	62413	11751	99975
						6207,30	966,44	11173	1740		7406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	33110,00				60790		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
355	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864		237458,00	--	20516	--	20516	--	22158
						--	--	--	--		1641	
356	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168		221169,00	--	3716	--	3716	--	4013
						--	--	--	--		297	
357	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2334		221169,00	--	51621	--	51621	--	55751
						--	--	--	--		4130	
358	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	3,96		64289,45	6305,64	254586	24970	159476	68841	349301
						17712,00	1391,27	70140	5509		25874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,0194	33110,00				133082		
358.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,378576	25079,00				9494		
359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09163		237458,00	--	21758	--	21758	--	23499
						--	--	--	--		1741	
360	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41432		221169,00	--	91635	--	91635	--	98966
						--	--	--	--		7331	
361	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,04		649006,33	17961,18	25960	718	22792	2498	30735
						61242,50	7393,08	2450	296		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,04	568324,00				22733		
362	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	5,2		63017,84	1860,69	327693	9676	218239	92951	454295
						19188,00	454,97	99778	2366		33651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,278	33110,00				174755		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0312	498021,00				15538		
362.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,32344	25079,00				8112		
363	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134		237458,00	--	2693	--	2693	--	2908
						--	--	--	--		215	
364	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01353		237458,00	--	3213	--	3213	--	3470
						--	--	--	--		257	
365	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40617		231184,00	--	93900	--	93900	--	101412
						--	--	--	--		7512	
366	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03294		918594,94	1364,94	30259	45	21572	7882	41192
						262350,00	611,46	8642	20		3051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,03294	654880,00				21572		
367	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03294		108394,00	--	3570	--	3570	--	3856
						--	--	--	--		286	
368	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,85		48956,82	3705,10	139527	10560	103378	25396	178117
						8978,64	813,65	25589	2319		13194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
368.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,89275	33110,00				95779		
369	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02092		237458,00	--	4968	--	4968	--	5365
						--	--	--	--		397	
370	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26111		231184,00	--	60364	--	60364	--	65194
						--	--	--	--		4829	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14922		221169,00	--	33003	--	33003	--	35643
						--	--	--	--		2640	
372	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01188		918594,94	1364,94	10913	16	7780	2843	14856
						262350,00	611,46	3117	7		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01188	654880,00				7780		
373	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01188		108394,00	--	1288	--	1288	--	1391
						--	--	--	--		103	
374	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,023		34219,93	1604,27	137667	6454	103262	27487	178366
						6947,77	399,01	27951	1605		13212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,96552	32294,00				31181		
374.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,52874	47141,00				72066		
375	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,055		57278,44	4400,13	3150	242	2022	855	4326
						16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,055825	29639,00				1655		
375.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00473	25079,00				119		
376	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00187		237458,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
377	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кровля на отм. +3,800 входной группы по оси К, в осях 9-12 ==========										
378	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.51)**	т	0,11067		29413,08	13262,94	3255	1468	828	960	4552
						8667,31	3905,29	959	432		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,00057	473557,00				270		
378.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000456	633893,00				289		
378.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,222281	294,00				65		
378.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000221	403352,00				89		
379	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж балок по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	т	0,27509		62784,05	28833,28	17271	7932	1454	6693	25882
						28663,05	6598,92	7885	1815		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000878	633893,00				557		
379.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,552518	294,00				162		
379.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000878	211235,00				186		
379.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,00017	575703,00				98		
379.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00055	403352,00				222		
380	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	т	0,25584		105466,67	22628,29	26983	5789	657	15310	45676
						80274,18	6452,92	20537	1651		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000116	633893,00				73		
380.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,316218	294,00				93		
380.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000026	1863719,00				49		
380.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000082	460049,00				38		
380.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000158	575703,00				91		
380.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000511	403352,00				206		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	0,6416		505636,00	--	324416	--	324416	--	350369
						--	--	--	--		25953	
382	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к кровли при монтаже	т	0,6416		14025,50	1561,42	8999	1002	1169	4713	14809
						10641,75	4,32	6828	3		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,005325	219558,00				1169		
383	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (поз.2)	т	0,14769		85437,02	25201,49	12618	3722	1534	6024	20133
						49845,00	9263,76	7362	1368		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,001597	633893,00				1012		
383.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000608	219558,00				134		
383.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000295	403352,00				119		
384	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,14769		540121,00	--	79770	--	79770	--	86152
						--	--	--	--		6382	
385	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,78929		1860,00	--	1468	--	1468	--	1586
						--	--	--	--		117	
386	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12		158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	
387	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00106		633893,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
388	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,686561		96,41	2,43	2669	67	1266	927	3885
						48,26	0,29	1336	8		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002492	460049,00				1146		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	27,686561		166,44	3,45	4608	96	2949	1089	6153
						56,45	0,58	1563	16		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,004984	510044,00				2542		
390	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	35,1		798,01	21,94	28010	770	1380	24069	56245
						736,76	8,59	25860	301		4166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,702	1148,00				806		
390.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,761143	326,00				574		
391	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	40,365		3478,00	--	140389	--	140389	--	151621
						--	--	--	--		11231	
		Входная группа по оси 1(12) в осях Е-Ж ==========										
392	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного крыльца (КЖ2 л.52)	м3	1,26		38323,33	2024,78	48287	2551	39944	5786	58400
						4597,20	449,25	5792	566		4326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2789	29639,00				37905		
393	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057744		291480,00	--	16831	--	16831	--	18178
						--	--	--	--		1346	
394	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,5		896,87	19,84	10314	228	6626	3248	14647
						300,83	2,88	3460	33		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,6	223,00				6155		
395	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,159924		90421,52	25201,49	14461	4030	1662	7073	23256

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						54829,50	9263,76	8769	1481		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,00173	633893,00				1096		
395.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000659	219558,00				145		
395.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00032	403352,00				129		
396	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,159924	540121,00	--	86378	--	86378	--	93289
						--	--	--	--		6910	
397	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		0,159924	1860,00	--	297	--	297	--	321
						--	--	--	--		24	
398	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		7,702976	96,41	2,43	743	19	352	258	1081
						48,26	0,29	372	2		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000693	460049,00				319		
399	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		7,702976	166,44	3,45	1282	27	820	303	1712
						56,45	0,58	435	4		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001387	510044,00				707		
		Лестница металлическая Лн1 ==========										
400	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (КЖ2 л.57, 58)	м3		0,3	39217,55	2024,78	11765	607	9779	1378	14194
						4597,20	449,25	1379	135		1051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	30520,00				9293		
401	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,002765	231184,00	--	639	--	639	--	690
						--	--	--	--		51	
402	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3		1,44	40318,97	1767,12	58059	2545	47855	7521	70827
						5318,46	420,90	7659	606		5246	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4688	30520,00				44828		
403	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,04		896,87	19,84	9901	219	6361	3118	14061
						300,83	2,88	3321	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,496	223,00				5909		
404	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01086		733094,94	1364,94	7961	15	7111	766	9425
						76850,00	611,46	835	7		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01086	654880,00				7112		
405	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01086		108394,00	--	1177	--	1177	--	1271
						--	--	--	--		94	
406	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.66,67)	т	1,0092		29413,08	13262,94	29684	13385	7552	8755	41514
						8667,31	3905,29	8747	3941		3075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,005197	473557,00				2461		
406.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,004158	633893,00				2636		
406.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	2,026978	294,00				596		
406.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002017	403352,00				813		
407	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.3,16)	т	0,958032		60178,32	28833,28	57653	27623	5066	21587	85579
						26057,32	6598,92	24964	6322		6339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,003059	633893,00				1939		
407.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	1,924207	294,00				566		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,003059	211235,00				646		
407.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000592	575703,00				341		
407.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001914	403352,00				772		
408	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.8,17)	т		0,387476	105466,67	22628,29	40866	8768	994	23187	69177
						80274,18	6452,92	31104	2500		5124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000176	633893,00				111		
408.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,47892	294,00				141		
408.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,00004	1863719,00				74		
408.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000124	460049,00				57		
408.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000239	575703,00				138		
408.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000774	403352,00				312		
409	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		2,354708	505636,00	--	1190625	--	1190625	--	1285875
						--	--	--	--		95250	
410	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т		2,354708	14025,50	1561,42	33026	3677	4291	17297	54349
						10641,75	4,32	25058	10		4026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,019544	219558,00				4291		
411	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т		1,07057	85386,19	27392,02	91412	29325	13151	40666	142644
						45710,21	9341,45	48936	10001		10566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,014776	633893,00				9366		
411.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,004411	219558,00				968		
411.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002139	403352,00				863		
412	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		1,07057	582071,00	--	623148	--	623148	--	673000
						--	--	--	--		49852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
413	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		2,840798	1860,00	--	5284	--	5284	--	5707
						--	--	--	--		423	
414	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		160,246222	96,41	2,43	15450	390	7326	5368	22483
						48,26	0,29	7734	46		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014422	460049,00				6635		
415	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		160,246222	166,44	3,45	26671	553	17073	6305	35614
						56,45	0,58	9045	92		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,028844	510044,00				14712		
416	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		15,2	798,01	21,94	12130	333	598	10423	24357
						736,76	8,59	11199	131		1804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,304	1148,00				349		
108.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,76266	326,00				249		
417	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2		17,48	3478,00	--	60795	--	60795	--	65659
						--	--	--	--		4864	
		Металлоконструкции на отм. -0,100 ==========										
418	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.59)	т		3,51724	138889,77	1625,35	488509	5717	42603	305032	857024
						125151,75	536,50	440189	1887		63483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01648	0,057964	633893,00				36743		
419	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т		3,51724	498021,00	--	1751659	--	1751659	--	1891792
						--	--	--	--		140133	
420	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		3,51724	1860,00	--	6542	--	6542	--	7065

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		523	
421	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		151,317371	96,41	2,43	14589	368	6918	5069	21230
						48,26	0,29	7303	44		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,013619	460049,00				6265		
422	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		151,317371	166,44	3,45	25185	523	16121	5954	33629
						56,45	0,58	8541	87		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,027237	510044,00				13892		
		Входная группа на отм. +0,840 по оси К в осях 3-4 ==========										
423	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.52-53)	м3		0,4	31713,31	1115,73	12685	446	11694	591	14338
						1362,15	261,25	545	105		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
423.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	26963,00				11001		
424	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,3	45433,75	3705,10	104498	8522	75325	20495	134992
						8978,64	813,65	20651	1871		9999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	29639,00				69192		
425	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00405	237458,00	--	962	--	962	--	1039
						--	--	--	--		77	
426	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10085	231184,00	--	23315	--	23315	--	25180
						--	--	--	--		1865	
427	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2		17,5	2414,45	5,68	42253	99	18936	21639	69004
						1326,72	2,88	23218	50		5111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305	0,53375	35474,00				18934		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,16		37783,77	1715,70	43829	1990	39335	2723	50276
						2158,74	420,78	2504	488		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1774	33110,00				38984		
429	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (крыльцо)	м3	1,7		34260,71	1715,70	58243	2917	51656	3991	67212
						2158,74	420,78	3670	715		4979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,7255	29639,00				51142		
430	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08928		231184,00	--	20640	--	20640	--	22291
						--	--	--	--		1651	
431	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,2		44899,30	4018,24	53879	4822	41608	7834	66650
						6207,30	966,44	7449	1160		4937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	33110,00				40527		
432	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576		237458,00	--	13678	--	13678	--	14772
						--	--	--	--		1094	
433	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668		221169,00	--	36891	--	36891	--	39842
						--	--	--	--		2951	
434	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,8		64289,45	6305,64	51432	5045	32217	13907	70566
						17712,00	1391,27	14170	1113		5227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	33110,00				26885		
434.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,07648	25079,00				1918		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
435	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058		237458,00	--	13773	--	13773	--	14874
						--	--	--	--		1102	
436	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29232		221169,00	--	64652	--	64652	--	69824
						--	--	--	--		5172	
437	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,024		649006,33	17961,18	15576	431	13675	1499	18441
						61242,50	7393,08	1470	177		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,024	568324,00				13640		
438	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	3,1		63017,84	1860,69	195355	5768	130104	55413	270830
						19188,00	454,97	59483	1410		20061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1465	33110,00				104181		
438.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0186	498021,00				9263		
438.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,19282	25079,00				4836		
439	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02998		237458,00	--	7119	--	7119	--	7689
						--	--	--	--		570	
440	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24483		231184,00	--	56601	--	56601	--	61129
						--	--	--	--		4528	
441	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0183		918594,94	1364,94	16810	25	11984	4379	22885
						262350,00	611,46	4801	11		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0183	654880,00				11984		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0183	108394,00	--	1984	--	1984	--	2142
					--	--	--	--		159	
443	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3	48956,82	3705,10	112601	8522	83428	20495	143744
					8978,64	813,65	20651	1871		10648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
443.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 | 2,3345	33110,00				77295		
444	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01836	237458,00	--	4360	--	4360	--	4709
					--	--	--	--		349	
445	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09878	231184,00	--	22836	--	22836	--	24663
					--	--	--	--		1827	
446	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668	221169,00	--	36891	--	36891	--	39842
					--	--	--	--		2951	
447	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11993	221169,00	--	26525	--	26525	--	28647
					--	--	--	--		2122	
448	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0099	918594,94	1364,94	9094	14	6483	2369	12380
					262350,00	611,46	2597	6		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 | 0,0099	654880,00				6483		
449	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0099	108394,00	--	1073	--	1073	--	1159
					--	--	--	--		86	
450	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,2655	34219,93	1604,27	145965	6843	109486	29144	189118

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						6947,77	399,01	29636	1702		14009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
450.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,02372	32294,00				33060		
450.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,62089	47141,00				76410		
451	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,055		57278,44	4400,13	3150	242	2022	855	4326
						16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
451.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,055825	29639,00				1655		
451.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00473	25079,00				119		
452	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00187		237458,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
453	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	
454	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.53)	т	0,05965		29413,08	13262,94	1754	791	446	517	2454
						8667,31	3905,29	517	233		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
454.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,000307	473557,00				145		
454.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000246	633893,00				156		
454.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,119807	294,00				35		
454.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000119	403352,00				48		
455	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,15005		62784,05	28833,28	9421	4326	794	3651	14117
						28663,05	6598,92	4301	990		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000479	633893,00				304		
455.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,301375	294,00				89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
455.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000479	211235,00				101		
455.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000093	575703,00				53		
455.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,0003	403352,00				121		
456	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,13973	98169,02	22628,29	13717	3162	358	7658	23085
						72976,53	6452,92	10197	902		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000063	633893,00				40		
456.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,172706	294,00				51		
456.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000014	1863719,00				27		
456.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000045	460049,00				21		
456.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000086	575703,00				50		
456.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000279	403352,00				113		
457	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		0,34943	505636,00	--	176684	--	176684	--	190819
						--	--	--	--		14135	
458	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т		0,34943	14025,50	1561,42	4901	546	636	2567	8065
						10641,75	4,32	3719	2		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,0029	219558,00				637		
459	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,12581	85437,02	25201,49	10749	3171	1307	5131	17150
						49845,00	9263,76	6271	1165		1270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,001361	633893,00				862		
459.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000518	219558,00				114		
459.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000251	403352,00				101		
460	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,12581	540121,00	--	67953	--	67953	--	73389
						--	--	--	--		5436	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
461	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,47524		1860,00	--	884	--	884	--	955
						--	--	--	--		71	
462	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	10		158,53	0,85	1585	9	--	1091	2890
						157,68	0,43	1577	4		214	
463	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00098		633893,00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
464	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,124805		96,41	2,43	1651	42	783	574	2403
						48,26	0,29	826	5		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
464.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001541	460049,00				709		
465	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,124805		166,44	3,45	2850	59	1824	674	3806
						56,45	0,58	967	10		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003082	510044,00				1572		
466	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	20,3		798,01	21,94	16200	445	799	13920	32529
						736,76	8,59	14956	174		2410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,406	1148,00				466		
466.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,018552	326,00				332		
467	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	23,345		3478,00	--	81194	--	81194	--	87689
						--	--	--	--		6496	
		Входная группа по оси К в осях 6-8 ==========										
468	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (КЖ2 л.54, 55)	м3	1,8		44899,30	4018,24	80819	7233	62413	11751	99975
						6207,30	966,44	11173	1740		7406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
468.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	33110,00				60790		
469	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0864	237458,00	--	20516	--	20516	--	22158
						--	--	--	--		1641	
470	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0168	221169,00	--	3716	--	3716	--	4013
						--	--	--	--		297	
471	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2334	221169,00	--	51621	--	51621	--	55751
						--	--	--	--		4130	
472	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3		1,38	64289,45	6305,64	88719	8702	55574	23990	121726
						17712,00	1391,27	24443	1920		9017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,4007	33110,00				46377		
472.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,131928	25079,00				3309		
473	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,097	237458,00	--	23033	--	23033	--	24876
						--	--	--	--		1843	
474	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,41568	221169,00	--	91936	--	91936	--	99290
						--	--	--	--		7355	
475	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т		0,04	649006,33	17961,18	25960	718	22792	2498	30735
						61242,50	7393,08	2450	296		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,04	568324,00				22733		
476	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3		4,32	63017,84	1860,69	272237	8038	181307	77220	377414
						19188,00	454,97	82892	1965		27957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,3848	33110,00				145181		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,02592	498021,00				12909		
476.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,268704	25079,00				6739		
477	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081		237458,00	--	1923	--	1923	--	2077
						--	--	--	--		154	
478	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01107		237458,00	--	2629	--	2629	--	2839
						--	--	--	--		210	
479	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34071		231184,00	--	78767	--	78767	--	85068
						--	--	--	--		6301	
480	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02196		918594,94	1364,94	20172	30	14381	5255	27461
						262350,00	611,46	5761	13		2034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
480.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02196	654880,00				14381		
481	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02196		108394,00	--	2380	--	2380	--	2571
						--	--	--	--		190	
482	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (КЖ2 л.54, 55)	м3	3		44899,30	4018,24	134698	12055	104021	19584	166625
						6207,30	966,44	18622	2899		12343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
482.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	33110,00				101317		
483	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02607		237458,00	--	6191	--	6191	--	6686
						--	--	--	--		495	
484	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199		231184,00	--	50837	--	50837	--	54904
						--	--	--	--		4067	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
485	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15969		221169,00	--	35318	--	35318	--	38144
						--	--	--	--		2825	
486	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01188		918594,94	1364,94	10913	16	7780	2843	14856
						262350,00	611,46	3117	7		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01188	654880,00				7780		
487	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01188		108394,00	--	1288	--	1288	--	1391
						--	--	--	--		103	
488	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,8247		34219,93	1604,27	199321	9344	149508	39797	258248
						6947,77	399,01	40469	2324		19129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,397928	32294,00				45145		
125.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,213386	47141,00				104341		
489	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,055		57278,44	4400,13	3150	242	2022	855	4326
						16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
489.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,055825	29639,00				1655		
489.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00473	25079,00				119		
490	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00187		237458,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
491	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
492	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.55)	т	0,07158		29413,08	13262,94	2105	949	536	621	2944
						8667,31	3905,29	620	280		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
492.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,000369	473557,00				175		
492.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000295	633893,00				187		
492.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,143768	294,00				42		
492.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000143	403352,00				58		
493	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,18006		62784,05	28833,28	11305	5192	952	4381	16941
						28663,05	6598,92	5161	1188		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000575	633893,00				364		
493.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,361651	294,00				106		
493.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000575	211235,00				121		
493.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000111	575703,00				64		
493.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00036	403352,00				145		
494	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,19483		98169,02	22628,29	19126	4409	499	10678	32189
						72976,53	6452,92	14218	1257		2384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000088	633893,00				56		
494.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,24081	294,00				71		
494.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,00002	1863719,00				37		
494.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000062	460049,00				29		
494.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,00012	575703,00				69		
494.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000389	403352,00				157		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
495	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	0,44647		505636,00	--	225751	--	225751	--	243811
						--	--	--	--		18060	
496	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т	0,44647		14025,50	1561,42	6262	697	814	3280	10305
						10641,75	4,32	4751	2		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
496.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,003706	219558,00				814		
497	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,16366		85437,02	25201,49	13983	4124	1701	6675	22310
						49845,00	9263,76	8158	1516		1653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
497.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,00177	633893,00				1122		
497.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000674	219558,00				148		
497.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000327	403352,00				132		
498	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,16366		540121,00	--	88396	--	88396	--	95468
						--	--	--	--		7072	
499	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,61013		1860,00	--	1135	--	1135	--	1226
						--	--	--	--		91	
500	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	12		158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	
501	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001062		633893,00	--	673	--	673	--	727
						--	--	--	--		54	
502	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,354469		96,41	2,43	1962	50	930	682	2856
						48,26	0,29	982	6		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
502.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001832	460049,00				843		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
503	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	20,354469		166,44	3,45	3388	70	2169	801	4524
						56,45	0,58	1149	12		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
503.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003664	510044,00				1869		
504	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	м2	33,4		798,01	21,94	26654	733	1313	22903	53521
						736,76	8,59	24608	287		3965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
504.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,668	1148,00				767		
504.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,675845	326,00				546		
505	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Настил профилированный оцинкованный**	м2	38,41		3478,00	--	133590	--	133590	--	144277
						--	--	--	--		10687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					16688245	574015	13517479	2296695	20503738
								2596740	143617	--	1518791	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10422964				
	Материалы		Тенге					5217033				
	Всего заработная плата		Тенге						1851008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3054361				
		Накладные расходы	Тенге					1683045				
		Сметная прибыль	Тенге					968481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13074490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1452
		Сметная заработная плата	Тенге						1851008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6265281				
	Материалы		Тенге					93979				
	Всего заработная плата		Тенге						889349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5152116				
		Накладные расходы	Тенге					613651				
		Сметная прибыль	Тенге					550315				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7429246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									663
		Сметная заработная плата	Тенге						889349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					20503736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2116
		Сметная заработная плата	Тенге						2740357			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					144355869	4717508	181555291	35727993	287552744
								27077501	1201075	--	21300198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					95769040				
	Материалы		Тенге					46991096				
	Всего заработная плата		Тенге						20214304			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**26464121**				
		Накладные расходы	Тенге				**18202769**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9117745**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**123089554**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15906**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20214304**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48586829**				
	Материалы		Тенге				**538854**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8064272**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38566789**				
		Накладные расходы	Тенге				**5564347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4332094**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58483270**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5795**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8064272**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**181572824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21701**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28278576**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**287552744**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**39239881**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9384688**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2412746**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**181555291**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**344684**				
		- Накладные расходы	Тенге							**35727993**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21300198**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4182,209	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1142,972	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,832	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1		10789,68	--	10790	--	190	6466	18636
						10600,00	--	10600	--		1380	
2	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 24-канальный модели DS-7324HGHI-SH**	шт.	1		340362,00	--	340362	--	340362	--	367591
						--	--	--	--		27229	
3	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Аппаратура цветного телевидения.Монитор**	шт.	1		3490,54	46,54	3491	47	--	2110	6048
						3444,00	14,41	3444	14		448	
4	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 21,5 HP22wFHD IPS(1CФ83AA)Black**	шт.	1		65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
						--	--	--	--		5271	
5	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	1		18468,00	--	18468	--	18468	--	19945
						--	--	--	--		1477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22	5272,40	10,28	115993	226	--	70618	201539
					5262,12	--	115767	--		14929	
7	С123-080501-2138 2308-0501-2138 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели Hikvision DS-2CD2T22WD-I	шт.	13	36873,00	--	479349	--	479349	--	517697
					--	--	--	--		38348	
8	С123-080501-2148 2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели Hikvision DS-2CD2125FWD-I8	шт.	9	35455,00	--	319095	--	319095	--	344623
					--	--	--	--		25528	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	19035,71	2047,76	38071	4096	2979	19681	62373
					15498,00	634,04	30996	1268		4620	
10	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	2	85257,00	--	170514	--	170514	--	184155
					--	--	--	--		13641	
11	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1520	668,98	71,72	1016845	109009	243216	425860	1558122
					437,25	22,05	664620	33512		115416	
12	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,52	92336,00	--	140351	--	140351	--	151579
					--	--	--	--		11228	
13	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	66	1221,17	--	80597	--	1001	48554	139483
					1206,00	--	79596	--		10332	
14	С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Разъем BNS-11, прямой, под обжим	шт.	44	467,00	--	20548	--	20548	--	22192
					--	--	--	--		1644	
15	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Разъем NP-25	шт.	22	611,00	--	13442	--	13442	--	14517
					--	--	--	--		1075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	670	241,10	2,24	161535	1500	5161	111567	294951
					231,16	0,12	154874	81		21848	
17	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	670	138,00	--	92460	--	92460	--	99857
					--	--	--	--		7397	
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	155	378,82	14,71	58717	2279	8834	34704	100895
					307,12	3,85	47604	597		7474	
19	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	155	29,00	--	4495	--	4495	--	4855
					--	--	--	--		360	
20	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996
					--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4182209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1107500				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					117157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1928197		
		- Накладные расходы	Тенге							719560	
		- Сметная прибыль	Тенге							309793	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	78356,388	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22,055	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Буфет-кафе на 36 посадочных мест на отм. 0,000										
1	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ-Э**	шт	1		533928,57	--	533929	--		--	533929
						--	--	--	--	533929	--	
2	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Стол производственный 800х700х850 мм СПРП-7-1**	шт.	1		85267,86	--	85268	--		--	85268
						--	--	--	--	85268	--	
3	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Фритюрница настольная 380В ЭФК-40/2Н**	шт.	1		455000,00	--	455000	--		--	455000
						--	--	--	--	455000	--	
4	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Пристенное оборудование буфета**	шт.	1		129464,29	--	129464	--		--	129464
						--	--	--	--	129464	--	
5	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Стол производственный 1200х700х850 мм СПРП-7-3**	шт.	1		98035,71	--	98036	--		--	98036
						--	--	--	--	98036	--	
6	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Кипятильник электрический КНЭ-100-01 нерж.**	шт.	1		101785,71	--	101786	--		--	101786
						--	--	--	--	101786	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Холодильник бытовой 220В, 0,5кВТ	шт.	1		110267,86	--	110268	--		--	110268
						--	--	--	--	110268	--	
8	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Витрина для холодных напитков ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ,Э1ф,220В,0,5кВт	шт.	1		593750,00	--	593750	--		--	593750
						--	--	--	--	593750	--	
9	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Машина протирочно-резательная МПР-350М	шт.	1		387098,21	--	387098	--		--	387098
						--	--	--	--	387098	--	
10	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Слайсер Sirman,TOPAZ-250c	шт.	1		261160,71	--	261161	--		--	261161
						--	--	--	--	261161	--	
11	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Шкаф холодильный среднетемпературный R-1400M	шт.	3		518750,00	--	1556250	--		--	1556250
						--	--	--	--	1556250	--	
12	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Микроволновая печь 1ф,220В 1,7кВТ	шт.	1		58035,71	--	58036	--		--	58036
						--	--	--	--	58036	--	
13	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Модуль нижний МН-02	шт.	4		72321,43	--	289286	--		--	289286
						--	--	--	--	289286	--	
14	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Поверхность рабочая РПК-40Н	шт.	3		125982,14	--	377946	--		--	377946
						--	--	--	--	377946	--	
15	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Прилавок-витрина ПВТ-70КМ-В-01	шт.	1		756250,00	--	756250	--		--	756250
						--	--	--	--	756250	--	
16	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка ванн моечных	шт	2		4890,31	458,08	9781	916	507	8629	19882
						4178,90	223,56	8358	447		1473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		
16.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		
16.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,12	617,00				74		
16.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,26	504,00				131		
17	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ванна моечная односекционная с полкой ВМП-6-1-5РН	шт.	1		153571,43	--	153571	--		--	153571
						--	--	--	--	153571	--	
18	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ванна моечная двухсекционная с полкой ВМП-6-2-5РН	шт.	1		241071,43	--	241071	--		--	241071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	241071	--	
19	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Купольная посудомоечная машина МПК-700К	шт.	1	946428,57	--	946429	--		--	946429
					--	--	--	--	946429	--	
20	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зонт вытяжной ЗВЭ-900-1,5-П	шт.	2	207589,29	--	415179	--		--	415179
					--	--	--	--	415179	--	
21	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	шт.	1	370535,71	--	370536	--		--	370536
					--	--	--	--	370536	--	
22	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Комплект 4-х местный со стульями	шт.	8	24107,14	--	192857	--		--	192857
					--	--	--	--	192857	--	
23	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Скамья для переодевания 800x400x450	шт.	3	16964,29	--	50893	--		--	50893
					--	--	--	--	50893	--	
24	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для спецодежды 380x500x1800	шт.	7	33035,71	--	231250	--		--	231250
					--	--	--	--	231250	--	
25	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цветочница	шт.	2	10803,57	--	21607	--		--	21607
					--	--	--	--	21607	--	
26	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стелаж кухонный 1200x516x1730 СК-3-5	шт.	2	167410,71	--	334821	--		--	334821
					--	--	--	--	334821	--	
27	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Фен для сушки волос PHILIPS 1Ф	шт.	1	26607,14	--	26607	--		--	26607
					--	--	--	--	26607	--	
28	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное	шт.	1	17857,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
29	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60	шт.	1	524107,14	--	524107	--		--	524107
					--	--	--	--	524107	--	
30	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный, 800x600x850 мм СПРП-7-1	шт.	1	85267,86	--	85268	--		--	85268
					--	--	--	--	85268	--	
31	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-2	шт.	3	98214,29	--	294643	--		--	294643
					--	--	--	--	294643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-3	шт.	2	12946,43	--	25893	--		--	25893
					--	--	--	--	25893	--	
33	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
34	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Весы настольные циферблатные	шт.	1	159821,43	--	159821	--		--	159821
					--	--	--	--	159821	--	
35	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол обеденный двухместный со стульями	шт.	2	20535,71	--	41071	--		--	41071
					--	--	--	--	41071	--	
36	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стерилизатор для ножей СТН-18	шт.	1	114285,71	--	114286	--		--	114286
					--	--	--	--	114286	--	
37	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Фильтр-умягчитель воды на 12л De Vecchi DVA12	шт.	2	49553,57	--	99107	--		--	99107
					--	--	--	--	99107	--	
38	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ларь морозильный (без корзин), 1017x662x925	шт.	1	211607,14	--	211607	--		--	211607
					--	--	--	--	211607	--	
39	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	13258,82	--	13259	--	9	8083	23049
					13250,00	--	13250	--		1707	
40	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Бактерицидная лампа на 12 ламп	шт.	1	38392,86	--	38393	--		--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
41	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол для приборов и подносов СПРП-7-4	шт.	1	105357,14	--	105357	--		--	105357
					--	--	--	--	105357	--	
42	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-5	шт.	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
					--	--	--	--	129464	--	
43	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для посуды 1000x500x2000	шт.	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
44	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Электросушитель для рук	шт.	1	26339,29	--	26339	--		--	26339
					--	--	--	--	26339	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кассовый аппарат	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
46	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тележка грузовая ручная нерж.	шт.	1	109821,43	--	109821	--		--	109821
					--	--	--	--	109821	--	
47	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Контейнер для отходов-бак для мусора передвижной,вместимость 100л	шт	2	34375,00	--	68750	--		--	68750
					--	--	--	--	68750	--	
48	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тележка передвижная	шт.	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
49	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мухоуловитель	шт	2	16517,86	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
50	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Инсектицидная лампа радиуса действия 8-10м,Э1ф,220В,0,2кВт	шт.	1	46428,57	--	46429	--		--	46429
					--	--	--	--	46429	--	
		Оборудование клуба									
51	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цветочница	шт.	11	10803,57	--	118839	--		--	118839
					--	--	--	--	118839	--	
52	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж стационарный(1200-500-1740)	шт.	8	31250,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
53	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное 600х40х2000	шт.	2	17857,14	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
54	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	3	10714,29	--	32143	--		--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
55	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Рукосушитель,Э1ф,220В,1,4кВт	шт.	11	26339,29	--	289732	--		--	289732
					--	--	--	--	289732	--	
56	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кассовый аппарат	шт	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
57	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол рабочий	шт.	10	15625,00	--	156250	--		--	156250
					--	--	--	--	156250	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Автомат для напитков,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
59	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Автомат для кафе,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
60	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Подтоварник1000-600-300	шт.	1	67857,14	--	67857	--		--	67857
					--	--	--	--	67857	--	
61	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол однотумбовый 1200-700-850	шт.	4	15625,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
62	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий рабочий подъемно-поворотный	шт.	7	21875,00	--	153125	--		--	153125
					--	--	--	--	153125	--	
63	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф конторский,800-450-1800	шт.	4	29464,29	--	117857	--		--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
64	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для одежды,800-450-1800	шт.	5	29464,29	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
65	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сейф металлический,400-400-1500	шт.	4	34732,14	--	138929	--		--	138929
					--	--	--	--	138929	--	
66	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для отдыха	шт.	3	133928,57	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
67	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол журнальный	шт.	3	12946,43	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
68	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диван для отдыха,2150-880-830	шт.	2	124017,86	--	248036	--		--	248036
					--	--	--	--	248036	--	
69	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка консольная гардеробная L-1000,L-1800	шт.	11	13392,86	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
70	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диван угловой модель Ричард	шт.	2	491071,43	--	982143	--		--	982143
					--	--	--	--	982143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол гримерный	шт.	4	24107,14	--	96429	--		--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
72	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешало для одежды	шт.	9	25446,43	--	229018	--		--	229018
					--	--	--	--	229018	--	
73	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий	шт.	23	7589,29	--	174554	--		--	174554
					--	--	--	--	174554	--	
74	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло полумягкое	шт.	16	30178,57	--	482857	--		--	482857
					--	--	--	--	482857	--	
75	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кафедра выдачи книг,1800-1500-1000	шт.	1	43303,57	--	43304	--		--	43304
					--	--	--	--	43304	--	
76	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Компьютер персональный,Э1ф,220В,0,4кВт	шт	2	120535,71	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
77	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Принтер,Э1ф,220В,0,3кВт	шт	2	87500,00	--	175000	--		--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
78	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж библиотечный односторонний,1000-250-2200	шт.	14	26785,71	--	375000	--		--	375000
					--	--	--	--	375000	--	
79	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж библиотечный двухсторонний,1000-500-2200	шт.	9	29464,29	--	265179	--		--	265179
					--	--	--	--	265179	--	
80	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Картотека библиотечная,900-450-1200	шт.	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
					--	--	--	--	129464	--	
81	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для газет и журналов,900-600-1250	шт.	1	24107,14	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
82	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф каталожный,550-500-1500	шт.	4	49107,14	--	196429	--		--	196429
					--	--	--	--	196429	--	
83	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол читательский двухместный,1200-600-750	шт.	5	38392,86	--	191964	--		--	191964
					--	--	--	--	191964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диспенсер,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	80357,14	--	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
85	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло рабочее	шт.	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
86	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для пособий,800-450-2000	шт	4	29464,29	--	117857	--		--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
87	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол эргономичный 1500/600-1300/600-750	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
88	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумба-приставка,420-600-750	шт.	1	16071,43	--	16071	--		--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
89	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для руководителя кожаное	шт.	1	120535,71	--	120536	--		--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
90	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол-приставка,1000-600-750	шт.	1	13839,29	--	13839	--		--	13839
					--	--	--	--	13839	--	
91	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Доска маркерная L-1500	шт.	1	33928,57	--	33929	--		--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
92	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мольберт	шт.	2	44464,29	--	88929	--		--	88929
					--	--	--	--	88929	--	
93	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул-табурет	шт.	2	16517,86	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
94	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Помост для моделей и натурщиков	шт.	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
95	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Банкетка со спинкой,1200-400-400	шт.	5	17410,71	--	87054	--		--	87054
					--	--	--	--	87054	--	
96	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное 6000	м2	12	8482,14	--	101786	--		--	101786
					--	--	--	--	101786	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Музыкальный центр,1ф,220В	шт.	1	132589,29	--	132589	--		--	132589
					--	--	--	--	132589	--	
98	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Телевизор плазменный кристаллический,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	339285,71	--	339286	--		--	339286
					--	--	--	--	339286	--	
99	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумбочка для телевизора	шт.	1	12946,43	--	12946	--		--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
		Мебель и оборудование для кинозала									
100	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол однотумбовый,1200-750-850	шт.	1	15625,00	--	15625	--		--	15625
					--	--	--	--	15625	--	
101	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий рабочий подъемно-поворотный	шт.	1	6696,43	--	6696	--		--	6696
					--	--	--	--	6696	--	
102	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для документов,850-450-2000	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
103	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для одежды,800-450-1800	шт.	1	26339,29	--	26339	--		--	26339
					--	--	--	--	26339	--	
104	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сейф металлический,400-400-1500	шт.	1	34732,14	--	34732	--		--	34732
					--	--	--	--	34732	--	
105	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий	шт.	6	7589,29	--	45536	--		--	45536
					--	--	--	--	45536	--	
106	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло кожаное для отдыха	шт.	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
107	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло рабочее	шт.	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
108	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол эргономичный 1500/600-1300/600-750	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
109	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумба-приставка,420-600-750	шт.	1	16071,43	--	16071	--		--	16071
					--	--	--	--	16071	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для зрительного зала 3-х местное	шт.	89	54910,71	--	4887054	--		--	4887054
					--	--	--	--	4887054	--	
111	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для зрительного зала 2-х местное	шт.	15	36607,14	--	549107	--		--	549107
					--	--	--	--	549107	--	
112	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пульт дистанционного управления для механизмов зашторивания,31ф,220В,2,0кВт	шт.	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
113	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Синтезатор,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
114	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол для президиума,1200-700-850	шт.	2	48214,29	--	96429	--		--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
115	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Спич-трибуна,700-500-1200	шт.	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
116	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сервер DOlBУ DSS 200	шт	1	1674107,14	--	1674107	--		--	1674107
					--	--	--	--	1674107	--	
117	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Темнитель света,1-3,22кВт	шт.	1	93928,57	--	93929	--		--	93929
					--	--	--	--	93929	--	
118	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Видеопроектор,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	401785,71	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
		Оборудование кинозала									
119	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пассивная двухполостная полно-диапазонная акустическая система ElECTrO-VOiCE TX2152	шт	2	456428,57	--	912857	--		--	912857
					--	--	--	--	912857	--	
120	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пассивный сабвуфер,2-18 динамик 18LX ElECTrO-VOiCE TX2181	шт	2	773035,71	--	1546071	--		--	1546071
					--	--	--	--	1546071	--	
121	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	2-канальный усилитель 2-1000Вт ElECTrO-VOiCE Q1212	шт	2	611607,14	--	1223214	--		--	1223214
					--	--	--	--	1223214	--	
122	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	16-канальная концертная микшерная консоль-гибрив,8моно,4стерео канала,6Аих BEHRINGER X32	шт	1	772321,43	--	772321	--		--	772321
					--	--	--	--	772321	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цифровой звуковой системный процессор 24-бит,2-х полосный стерео,4-х полосный моно DX38	шт	1	772321,43	--	772321	--		--	772321
					--	--	--	--	772321	--	
124	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный портативный 8-канальный рекордер TASCAM CD-RW900SL	шт	1	683035,71	--	683036	--		--	683036
					--	--	--	--	683036	--	
125	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Динамический микрофон SHURE BETA58A	шт	5	138392,86	--	691964	--		--	691964
					--	--	--	--	691964	--	
126	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стойка для микрофона.Регулируемая высота:1000-1760мм "журавль",средняя HErCulEs MS631	шт	5	20982,14	--	104911	--		--	104911
					--	--	--	--	104911	--	
127	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Антрактнораздвижной занавес, механизм LAMBErTs MAsCHinEnBAu GMBH	шт	1	4366071,43	--	4366071	--		--	4366071
					--	--	--	--	4366071	--	
128	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель микрофонный MY206SW	м2	500	982,14	--	491071	--		--	491071
					--	--	--	--	491071	--	
129	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель аккустический 2х2,5мм PROEL HPC620	м2	80	1339,29	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
130	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Экран белый моторизованный размер 6х4,5м ADEO AluMAX 612	шт	1	1652232,14	--	1652232	--		--	1652232
					--	--	--	--	1652232	--	
131	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Видеопроектор на 15000 анси люмин, 1000вт CHrisTiE LX1500	шт	1	2991964,29	--	2991964	--		--	2991964
					--	--	--	--	2991964	--	
132	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Линза для видеопроектора CHrisTiE LENS	шт	1	651785,71	--	651786	--		--	651786
					--	--	--	--	651786	--	
133	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	8-2-полосная, 200Ватт,90х50, инсталяционная версия, настенное крепление ElECTrO-VOiCE Zx1i-90	шт	8	276785,71	--	2214286	--		--	2214286
					--	--	--	--	2214286	--	
134	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Инсталяционный 4-канальный усилитель, 4х150Вт ElECTrO-VOiCE PA4150L	шт	2	433482,14	--	866964	--		--	866964
					--	--	--	--	866964	--	
135	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Напольный монитор 500Вт ElECTrO-VOiCE TX1152FM	шт	4	459821,43	--	1839286	--		--	1839286
					--	--	--	--	1839286	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Усилитель мощности,2-900Вт ElECTrO-VOiCE Q-9911	шт	2	482142,86	--	964286	--		--	964286
					--	--	--	--	964286	--	
137	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Радио-микрофон SHURE PGX 24E/PG58	шт	2	174107,14	--	348214	--		--	348214
					--	--	--	--	348214	--	
138	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Рэкобая стойка PROEL	шт	2	102678,57	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
139	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ферма 3-х пунктовая,диам.трубы 50мм,3,0м SOundKing OKB2903-300	шт	6	129464,29	--	776786	--		--	776786
					--	--	--	--	776786	--	
140	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональная консоль для управления всеми типами световых театральных приборов,2048 каналов AVOLITES PEArl TigEr	шт	1	891071,43	--	891071	--		--	891071
					--	--	--	--	891071	--	
141	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сплиттер DMX сигнала 1х6, оптическая развязка (встроенный блок питания 230В) DTS SPLITTER 6-CH	шт	1	160714,29	--	160714	--		--	160714
					--	--	--	--	160714	--	
142	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Интеллектуальный светодиодный прибор с вращающимся корпусом ("голова") PR-LigHTing XLED 3108 ZOOM. Оснащен 108 светодиодами OsPAM DiAMOnd DrAgOn	шт	8	158928,57	--	1271429	--		--	1271429
					--	--	--	--	1271429	--	
143	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	LED прожектор, 60 светодиодов по 3W PR-LigHTing XPAR 360	шт	12	714285,71	--	8571429	--		--	8571429
					--	--	--	--	8571429	--	
144	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Светодиодный профильный прожектор,19-10Вт CHAuvET OvATiOn E-190WW	шт	4	1209821,43	--	4839286	--		--	4839286
					--	--	--	--	4839286	--	
145	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный светодиодный линейный прожектор,144-1Вт CHAuvET COLORAdO BATTEn 144 TOur	шт	4	215982,14	--	863929	--		--	863929
					--	--	--	--	863929	--	
146	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профильный прожектор SOurCE FOur LED LusTr+COdE:7460A1250. Источник света LuXEOn REBEl 2,5В	шт	2	580357,14	--	1160714	--		--	1160714
					--	--	--	--	1160714	--	
147	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Линза для S4 LED с зумом 25-50 ETS SOurCE FOur 25-50 ZOOM LEns COdE:7060A2030K	шт	2	135714,29	--	271429	--		--	271429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	271429	--	
148	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный стробоскоп мощность 1500Вт,DMX512 управление ETC STROBE DMX	шт	1	106250,00	--	106250	--		--	106250
					--	--	--	--	106250	--	
149	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Генератор тумана ETC HASE 400FT	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
150	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Жидкость для генератора в канистре 5л. PrEMiuM FOg liquid	шт	10	15267,86	--	152679	--		--	152679
					--	--	--	--	152679	--	
151	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Крепеж для световых приборов(клэмп)макс.нагрузка 50кг"C"ClAMP G60 BlACK COdE:0521A004	шт	30	6875,00	--	206250	--		--	206250
					--	--	--	--	206250	--	
152	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Компьютерная станция PC	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
153	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	4-х канальная мастер станция TELEX	шт	5	941964,29	--	4709821	--		--	4709821
					--	--	--	--	4709821	--	
154	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Микрофон гусиная шея TELEX	шт	5	31250,00	--	156250	--		--	156250
					--	--	--	--	156250	--	
155	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Световой индикатор вызова TELEX	шт	3	48895,54	--	146687	--		--	146687
					--	--	--	--	146687	--	
156	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Модуль подключения CIA 1000 (питание) TELEX	шт	3	5359,82	--	16079	--		--	16079
					--	--	--	--	16079	--	
157	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель для подключения PI к CIA 1000 TELEX	шт	3	1804,46	--	5413	--		--	5413
					--	--	--	--	5413	--	
158	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Двухканальная беспроводная база интеркома TELEX BTR-240EU	шт	1	688431,25	--	688431	--		--	688431
					--	--	--	--	688431	--	
159	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Двухканальная носимая станция интеркома TELEX BP-2002	шт	4	215693,75	--	862775	--		--	862775
					--	--	--	--	862775	--	
160	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Одноканальная поясная станция TELEX	шт	9	43566,96	--	392103	--		--	392103
					--	--	--	--	392103	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Легкие двухсторонние наушники TELEX	шт	4	31998,21	--	127993	--		--	127993
					--	--	--	--	127993	--	
162	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Легкие односторонние наушники TELEX	шт	5	30219,64	--	151098	--		--	151098
					--	--	--	--	151098	--	
163	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Среднего веса односторонняя гарнитура TELEX	шт	5	37358,93	--	186795	--		--	186795
					--	--	--	--	186795	--	
164	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Динамический микрофон TELEX	шт	5	15291,96	--	76460	--		--	76460
					--	--	--	--	76460	--	
165	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Держак для микрофона TELEX	шт	2	2764,29	--	5529	--		--	5529
					--	--	--	--	5529	--	
166	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Микширующий усилитель мощности TELEX	шт	1	207792,86	--	207793	--		--	207793
					--	--	--	--	207793	--	
167	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Усилитель мощности TELEX	шт	1	219812,50	--	219813	--		--	219813
					--	--	--	--	219813	--	
168	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Входной модуль TELEX	шт	1	24266,07	--	24266	--		--	24266
					--	--	--	--	24266	--	
169	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Настенная акустическая система TELEX	шт	30	12946,43	--	388393	--		--	388393
					--	--	--	--	388393	--	
170	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Потолочная акустическая система TELEX	шт	20	3666,96	--	73339	--		--	73339
					--	--	--	--	73339	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78356388**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						516		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						78313457		
		- Накладные расходы	Тенге							16712	
		- Сметная прибыль	Тенге							3180	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12
(Локальный сметный расчет)

на Лифт
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6433,149	тыс.тенге
Сметная заработная плата	392,369	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,314	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг**	**лифт**	**1**		**928454,33**	**190728,63**	**928454**	**190729**	**34231**	**467559**	**1507694**
						703494,00	**62995,57**	**703494**	**62996**		**111681**	
2	Ц13-030501-0406 1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=4	**Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг**	**остан.**	**1**		**-203747,54**	**-12784,44**	**-203748**	**-12784**	**-10388**	**-113140**	**-342239**
						-180576,00	**-4900,00**	**-180576**	**-4900**		**-25351**	
3	Ц13-030501-0411 1303-0501-0411 РСНБ РК 2015 К=14,5	**Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг (22,5-8=14,5)**	**м**	**1**		**-188645,00**	**--**	**-188645**	**--**	**--**	**-115073**	**-328016**
						-188645,00	**--**	**-188645**	**--**		**-24297**	
4	51-100101-1702 5110-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 450 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1**		**5595710,00**	**--**	**5595710**	**--**		**--**	**5595710**
						--	**--**	**--**	**--**	**5595710**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6433149**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**334273**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177944**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58096**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23843**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5595710**		
		- Накладные расходы	Тенге							**239346**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62033**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы(АР)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	179824,89	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49767,16	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	36,687	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
1	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (л.2,5)**	**м2**	**35,99**		**2699,49**	**138,31**	**97155**	**4978**	**11900**	**74263**	**185131**
						2230,53	**62,18**	**80277**	**2238**		**13713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0005**	**0,017995**	**216144,00**				**3890**		
2	**С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами**	**м2**	**34,19**		**44392,00**	**--**	**1517762**	**--**	**1517762**	**--**	**1639183**
						--	**--**	**--**	**--**		**121421**	
3	**С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами**	**м2**	**1,8**		**33112,00**	**--**	**59602**	**--**	**59602**	**--**	**64370**
						--	**--**	**--**	**--**		**4768**	
4	**С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**28**		**661,00**	**--**	**18508**	**--**	**18508**	**--**	**19989**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1481	
5	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14		5658,00	--	79212	--	79212	--	85549
						--	--	--	--		6337	
6	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	79,2		484,00	--	38333	--	38333	--	41399
						--	--	--	--		3067	
7	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	комплект	2		1298,85	2,19	2598	4	--	2335	5328
						1296,67	0,72	2593	1		395	
8	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2		7566,00	--	15132	--	15132	--	16343
						--	--	--	--		1211	
9	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях)	шт	5		1650,21	55,01	8251	275	668	7236	16726
						1461,67	15,13	7308	76		1239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00055	206133,00				113		
9.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	237458,00				511		
10	С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,2		30341,00	--	6068	--	6068	--	6554
						--	--	--	--		485	
11	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,81		3672,17	180,01	13991	686	7080	5904	21487
						1633,96	87,86	6225	335		1592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,3434	1630,00				7080		
12	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (стеклопакет смотри таблицу)	м2	3,81		28268,00	--	107701	--	107701	--	116317
						--	--	--	--		8616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	м2	3,81	-7518,00	--	-28644	--	-28644	--	-30935
					--	--	--	--		-2291	
14	С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим**	м2	3,81	8673,00	--	33044	--	33044	--	35688
					--	--	--	--		2644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1968713	5943	1866366	89738	2223129
							96404	2650	--	164678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1841542				
	Материалы		Тенге				18980				
	Всего заработная плата		Тенге					91669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1727799				
		Накладные расходы	Тенге				82502				
		Сметная прибыль	Тенге				153924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2077968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					91669			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112852				
		Сметная прибыль	Тенге				9028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121880				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14319				
	Материалы		Тенге				668				
	Всего заработная плата		Тенге					7384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6068				
	Сдача и испытание		Тенге				361				
		Накладные расходы	Тенге				7236				
		Сметная прибыль	Тенге				1724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2223128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					99053			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип К (л.4)									
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	123,11	334,45	32,64	41174	4019	27388	10649	55968
					79,34	12,68	9767	1561		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0408 5,022888	5448,00				27365		
16	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100мм)**	м2	123,11	1355,94	98,95	166929	12182	108171	48292	232438
					378,33	38,97	46576	4798		17218	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,767166	28617,00				107805		
17	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		123,11	2258,01	62,16	277983	7653	251545	21370	323302
						152,59	32,08	18785	3949		23948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	8,790054	28617,00				251545		
18	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска полов по бетону	м2		123,11	882,31	3,35	108622	412	31869	61240	183451
						620,10	1,71	76341	210		13589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,009233	661657,00				6109		
18.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	13,91143	617,00				8583		
18.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	62,7861	88,00				5525		
18.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	22,615307	505,00				11421		
		Тип Б										
19	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		1020,11	334,45	32,64	341172	33301	226939	88236	463760
						79,34	12,68	80932	12936		34353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0408	41,620488	5448,00				226748		
20	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		1020,11	1542,67	28,61	1573690	29185	1368579	171130	1884406
						172,46	7,93	175926	8085		139586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	25,50275	23190,00				591409		
20.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1122,121	226,00				253599		
20.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	2244,242	223,00				500466		
21	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80мм)	м2		1020,11	1355,94	98,95	1383203	100942	896325	400152	1926023
						378,33	38,97	385936	39758		142668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	31,215366	28617,00				893290		
22	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		123,11	1552,99	44,40	191188	5466	172304	15265	222969
						108,99	22,91	13418	2821		16516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	6,27861	27443,00				172304		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Тип К1										
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,86		1001,20	30,23	42911	1296	25624	15648	63244
						373,09	15,32	15991	656		4685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,874344	29162,00				25498		
24	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,86		3258,52	80,24	139660	3439	75402	58659	214185
						1419,03	36,96	60819	1584		15866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	192,87	42,00				8101		
24.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	25,716	64,00				1646		
24.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	43,7172	1466,00				64089		
		Тип К2										
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,128		36946,47	7,20	78622	15	69985	8105	93665
						4051,62	--	8622	--		6938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,17056	28617,00				62115		
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	41,96		1001,20	30,23	42010	1268	25087	15320	61916
						373,09	15,32	15655	643		4586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,855984	29162,00				24962		
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	41,96		158,46	5,12	6649	215	6241	282	7485
						4,61	2,53	193	106		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,213996	29162,00				6241		
28	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,96		3258,52	80,24	136727	3367	73818	57428	209687
						1419,03	36,96	59542	1551		15532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	188,82	42,00				7930		
28.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	25,176	64,00				1611		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	42,7992	1466,00				62744		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4530540	202760	3359277	971776	5942499
								968504	78658	--	440185	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4530540				
		Материалы	Тенге					3359277				
		Всего заработная плата	Тенге						1047162			
		Накладные расходы	Тенге					971775				
		Сметная прибыль	Тенге					440185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5942501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911
		Сметная заработная плата	Тенге						1047162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5942501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911
		Сметная заработная плата	Тенге						1047162			
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы										
29	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	218,94		1329,60	7,56	291103	1655	100961	151244	477735
						860,91	2,59	188487	568		35388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	917,79648	88,00				80766		
30	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	49,62		23909,62	1454,69	1186395	72182	106649	793463	2138247
						20305,60	734,91	1007564	36466		158389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,360241	132108,00				47591		
30.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	69,468	302,00				20979		
30.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	99,24	158,00				15680		
30.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	148,86	91,00				13546		
31	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,481		25969,00	--	64429	--	64429	--	69583
						--	--	--	--		5154	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное потолков	м2	12,05		3884,68	36,06	46810	435	25583	16804	68703
						1725,44	17,70	20792	213		5089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,3856	34830,00				13430		
32.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	13,014	862,00				11218		
33	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	37,57		3677,33	36,06	138157	1355	78561	47125	200105
						1550,20	17,70	58241	665		14823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,16467	34830,00				40565		
33.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	40,5756	862,00				34976		
34	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1427,99		838,56	5,00	1197452	7136	279987	731173	2082915
						637,49	2,55	910329	3637		154290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,985313	211542,00				208435		
34.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	785,3945	88,00				69115		
35	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,69		1202,98	7,56	160826	1011	60639	79618	259680
						741,83	2,59	99176	347		19236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	560,42848	88,00				49318		
36	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	317		1496,55	78,53	474406	24894	176496	234684	765817
						861,25	64,16	273016	20338		56727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	4,7867	35153,00				168267		
36.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	8,7809	862,00				7569		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	812,5		691,96	4,71	562219	3829	146136	331365	965071
						507,39	2,40	412254	1952		71487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,511875	211542,00				108283		
37.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	414,375	88,00				36465		
38	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	107		882,31	3,35	94408	358	27699	53227	159445
						620,10	1,71	66351	183		11811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,008025	661657,00				5310		
38.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	12,091	617,00				7460		
38.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	54,57	88,00				4802		
38.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	19,6559	505,00				9926		
		Утепление по наружным стенам (л.2) ==========										
		Толщину утеплителя для разных климатических подрайонов										
39	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	м3	31,0242		37204,53	1287,86	1154241	39955	286196	640900	1938752
						26691,73	489,94	828090	15200		143611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	2,171694	86737,00				188366		
39.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	120,99438	326,00				39444		
40	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	31,0242		13176,00	--	408775	--	408775	--	441477
						--	--	--	--		32702	
41	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	3,2		23909,62	1454,69	76511	4655	6878	51171	137896
						20305,60	734,91	64978	2352		10215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,023232	132108,00				3069		
41.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	4,48	302,00				1353		
41.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	6,4	158,00				1011		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,6	91,00				874		
42	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	0,16		25969,00	--	4155	--	4155	--	4487
						--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5859888	157465	1773144	3130774	9709913
								3929277	81921	--	719254	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5859888				
		Материалы	Тенге					1295787				
		Всего заработная плата	Тенге						4011198			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					477359				
		Накладные расходы	Тенге					3130773				
		Сметная прибыль	Тенге					719253				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9709914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						4011198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9709914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						4011198			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы										
		Лестницы										
		(л.7)										
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,00988	768275,00	6600,42	7591	65	6871	790	9051
						66313,10	1484,23	655	15		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00988	687041,00				6788		
44	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2		20,3	466,03	15,90	9460	323	6395	2208	12602
						135,07	8,07	2742	164		934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,609	317,00				193		
44.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	21,315	291,00				6203		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,3		3368,68	36,12	68384	733	24195	35235	111909
						2140,71	28,94	43456	588		8290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,4466	35153,00				15699		
45.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,1421	58212,00				8272		
46	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,7		7557,51	32,62	20405	88	10140	8176	30868
						3769,20	16,18	10177	44		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,054	35474,00				1916		
46.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	2,7	3036,00				8197		
47	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	19,61		1409,21	99,02	27635	1942	9392	16213	47356
						831,27	48,29	16301	947		3508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,25493	29162,00				7434		
47.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,600066	3155,00				1893		
48	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	20,0022		3224,00	--	64487	--	64487	--	69646
						--	--	--	--		5159	
49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,21556		82899,22	26594,19	17870	5733	2571	7950	27885
						44378,84	9069,37	9566	1955		2066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002889	633893,00				1831		
49.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000862	219558,00				189		
49.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000418	403352,00				169		
50	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,21556		498021,00	--	107353	--	107353	--	115942
						--	--	--	--		8588	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,07		89021,17	1366,62	6231	96	4743	1291	8125
						19885,80	611,46	1392	43		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,0714	63631,00				4543		
52	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14		2497,71	21,94	34968	307	24346	9600	48133
						736,76	8,59	10315	120		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	16,1	1478,00				23796		
52.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,28	1148,00				321		
52.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,70245	326,00				229		
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,12		3135,61	14,26	9783	45	6081	3376	14212
						1172,23	3,89	3657	12		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,017784	337297,00				5998		
		Лестницы Л1, Л1Н (л.6)										
54	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,11726		87787,89	24467,47	10294	2869	1183	5035	16555
						53232,52	8993,94	6242	1055		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,001231	633893,00				780		
54.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000469	219558,00				103		
54.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000227	403352,00				92		
55	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,11726		540121,00	--	63335	--	63335	--	68401
						--	--	--	--		5067	
56	Е11-100402-0801 1110-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,72		6397,84	74,14	484445	5614	292059	170266	707087
						2466,62	31,85	186772	2412		52377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,32	478,5504	455,00				217740		
56.2	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,0951	158,640972	78,00				12374		
56.3	286158 С	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,000131	0,00992	965509,00				9578		
56.4	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6929	52,466388	170,00				8919		
56.5	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	155,256288	205,00				31828		
		Приямки (л.8)										
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00237		768275,00	6600,42	1821	16	1648	190	2171
						66313,10	1484,23	157	4		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00237	687041,00				1628		
58	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	4,86		466,03	15,90	2265	77	1532	529	3017
						135,07	8,07	656	39		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,1458	317,00				46		
21.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	5,103	291,00				1485		
59	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	4,86		3368,68	36,12	16372	176	5792	8436	26792
						2140,71	28,94	10404	141		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,10692	35153,00				3759		
59.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,03402	58212,00				1980		
60	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наружная облицовка плиткой на цементном растворе стен	м2	6,105		7557,51	32,62	46139	199	22929	18488	69796
						3769,20	16,18	23011	99		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1221	35474,00				4331		
60.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	6,105	3036,00				18535		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	Накрывочный элемент. Устройство	63		3212,38	79,31	202380	4997	139988	56216	279284
						911,03	38,24	57395	2409		20688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,386	29162,00				40419		
61.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,9278	3155,00				6082		
61.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	63,63	1466,00				93282		
62	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,138144		768275,00	6600,42	106133	912	96060	11052	126559
						66313,10	1484,23	9161	205		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,138144	687041,00				94911		
63	Е11-340108-0713 1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка каркасов полигалем	м2	9,99		1176,74	9,25	11756	92	82	8826	22228
						1159,34	3,17	11582	32		1647	
64	С121-130502-0403 2113-0502-0403 РСНБ РК 2015	Полигаль	м2	10,2897		2195,00	--	22586	--	22586	--	24393
						--	--	--	--		1807	
65	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	9		661,00	--	5949	--	5949	--	6425
						--	--	--	--		476	
66	Е11-230901-0102 1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующего щебеночного основания	м3	0,375		6450,28	87,01	2419	33	2230	167	2793
						417,12	33,58	156	13		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100062 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,05	0,39375	5663,00				2230		
67	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,19075		608632,66	9345,42	116097	1783	104010	10219	136421
						54017,10	3588,09	10304	684		10105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,19075	498021,00				94998		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1466156	26097	1025957	374263	1987651
								414102	10978	--	147236	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1324690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				758493				
	Всего заработная плата		Тенге					406263			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85920				
	Местные материалы		Тенге				64487				
		Накладные расходы	Тенге				361278				
		Сметная прибыль	Тенге				134877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1820846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					406263			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141466				
	Материалы		Тенге				3754				
	Всего заработная плата		Тенге					18818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113302				
		Накладные расходы	Тенге				12984				
		Сметная прибыль	Тенге				12356				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1987653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					425081			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**13825298**	**392265**	**8024744**	**4566551**	**19863192**
							5408287	**174207**	**--**	**1471353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13556661				
	Материалы		Тенге				5432537				
	Всего заработная плата		Тенге					5556292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2291078				
	Местные материалы		Тенге				64487				
		Накладные расходы	Тенге				4546328				
		Сметная прибыль	Тенге				1448239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19551228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4221
		Сметная заработная плата	Тенге					5556292			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254318				
	Материалы		Тенге				3754				
	Всего заработная плата		Тенге					18818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226154				
		Накладные расходы	Тенге				12984				
		Сметная прибыль	Тенге				21384				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				288687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18818			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14319				
	Материалы		Тенге				668				
	Всего заработная плата		Тенге					7384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6068				
	Сдача и испытание		Тенге				361				
		Накладные расходы	Тенге				7236				
		Сметная прибыль	Тенге				1724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						7384			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					19863195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4240
		Сметная заработная плата	Тенге						5582494			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 5.Перегородки												
68	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(зашивка инженерных стояков л.9)**	м2 стен (за вычетом проемов)	79,96		1883,25	15,21	150585	1216	95177	49226	215796
						677,74	6,30	54192	504		15985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	83,958	455,00				38201		
68.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	68,477744	170,00				11641		
68.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	169,619148	205,00				34772		
		Перегородки санузлов ПС1-ПС8 (л.34) ==========										
69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,1794		768275,00	6600,42	137829	1184	124748	14352	164355
						66313,10	1484,23	11897	266		12174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1794	687041,00				123255		
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	м2	29,2656		96,41	2,43	2822	71	1339	980	4106
						48,26	0,29	1412	8		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002634	460049,00				1212		
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	29,2656		166,44	3,45	4871	101	3118	1151	6504
						56,45	0,58	1652	17		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005268	510044,00				2687		
72	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2	43,6		1859,61	14,00	81079	610	39299	37330	127881
						944,26	7,06	41170	308		9473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка	комплект	36	1298,85	2,19	46759	79	--	42035	95898
					1296,67	0,72	46680	26		7104	
74	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	12	2710,00	--	32520	--	32520	--	35122
					--	--	--	--		2602	
75	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	24	295,00	--	7080	--	7080	--	7646
					--	--	--	--		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				463543	3262	303281	145074	657308
							157003	1129	--	48690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431023				
	Материалы		Тенге				263679				
	Всего заработная плата		Тенге					158132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7080				
		Накладные расходы	Тенге				145075				
		Сметная прибыль	Тенге				46088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				622187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					158132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32520				
		Сметная прибыль	Тенге				2602				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				657308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					158132			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		Узлы карнизов и кровли (л.32) ==========									
76	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	143,27	3135,61	14,26	449239	2044	279249	155023	652602
					1172,23	3,89	167946	557		48341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057 0,816639	337297,00				275450		
77	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,26914	768275,00	6600,42	206774	1776	187150	21531	246569
					66313,10	1484,23	17848	399		18264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,26914	687041,00				184910		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	131,1		693,24	203,81	90884	26719	33766	51319	153579
						231,88	99,86	30399	13092		11376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	135857 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	99,8982	338,00				33766		
79	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)	13,41		1883,25	15,21	25254	204	15962	8256	36191
						677,74	6,30	9088	84		2681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	14,0805	455,00				6407		
79.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	11,484324	170,00				1952		
79.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	28,446633	205,00				5832		
80	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	14,0805		1496,00	--	21064	--	21064	--	22750
						--	--	--	--		1685	
81	Е11-150108-1805 1115-0108-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каркаса	м2	171,35		1820,11	13,22	311875	2265	112521	158129	507604
						1150,21	3,34	197089	572		37600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,25	214,1875	241,00				51619		
81.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,7	291,295	118,00				34373		
81.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,176	30,1576	187,00				5639		
82	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	171,35		2715,14	17,77	465239	3045	194326	214752	734390
						1563,28	3,34	267868	572		54399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	428,375	241,00				103238		
82.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	435,229	118,00				51357		
82.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	45,2364	187,00				8459		
83	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	171,35		1345,00	--	230466	--	230466	--	248903

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		18437	
		Количество решеток для разных климатических подрайонов уточнить по л.32 ==========										
84	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток	шт	172		1994,21	55,01	343005	9462	82135	304812	647817
						1461,67	15,13	251408	2602		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,01892	206133,00				3900		
84.2	273513 С	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	1	172	344,00				59168		
84.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,07396	237458,00				17562		
		Устройство кровли над зрительным залом (л.4) ==========										
85	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой в один слой (расход учтен из расценки 13-43-1)	м2	353,8		254,67	12,72	90103	4501	54812	29413	129077
						87,03	3,34	30790	1180		9561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	176,9	136,00				24058		
86	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	353,8		959,56	53,04	339491	18766	118402	190433	572317
						571,86	13,20	202323	4669		42394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	711,138	136,00				96715		
87	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 (по таблице л. 1.5 уточнить толщину)	м3	58,30624		31224,00	--	1820554	--	1820554	--	1966198
						--	--	--	--		145644	
88	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	м2	353,8		1015,39	104,39	359244	36933	235564	88907	484002
						245,19	27,96	86747	9891		35852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,41314	29162,00				157858		
89	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	353,8		804,95	38,62	284791	13662	263097	10907	319354
						22,70	10,81	8032	3824		23656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	9,0219	29162,00				263097		
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,435		16289,14	1444,58	7086	628	14	6120	14262

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						14813,20	646,46	6444	281		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1218	112,00				14		
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,435		291480,00	--	126794	--	126794	--	136937
						--	--	--	--		10144	
92	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	353,8		118,36	1,14	41877	402	21688	18392	65090
						55,93	0,58	19787	204		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,08845	120611,00				10668		
92.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,205204	53700,00				11019		
93	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	353,8		2389,50	21,91	845404	7753	740846	91239	1011574
						273,62	6,69	96805	2367		74931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	799,588	579,00				462961		
93.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	406,87	668,00				271789		
93.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	41,7484	146,00				6095		
94	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	57,6		187,00	--	10771	--	10771	--	11633
						--	--	--	--		862	
95	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	421		2497,71	21,94	1051538	9237	732127	288686	1447441
						736,76	8,59	310174	3615		107218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	484,15	1478,00				715574		
95.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,42	1148,00				9666		
95.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	21,123675	326,00				6886		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					7121451	137396	5281308	1637919	9408290
								1702749	43909	--	648923	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7121451				
	Материалы		Тенге					3071656				
	Всего заработная плата		Тенге						1746658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2209649				
	Сдача и испытание		Тенге					12422				
		Накладные расходы	Тенге					1637917				
		Сметная прибыль	Тенге					648924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9408292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1347
		Сметная заработная плата	Тенге						1746658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9408292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1347
		Сметная заработная плата	Тенге						1746658			
		РАЗДЕЛ 7.Полы										
		Тип Л1 (л.14)										
96	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**437,87**		**1001,20**	**30,23**	**438393**	**13236**	**261793**	**159866**	**646121**
						373,09	**15,32**	**163364**	**6707**		**47861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**8,932548**	**29162,00**				**260491**		
97	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**437,87**		**167,43**	**5,12**	**73315**	**2242**	**69054**	**2940**	**82355**
						4,61	**2,53**	**2019**	**1109**		**6100**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0051**	**2,233137**	**30922,00**				**69053**		
98	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**437,87**		**367,57**	**31,91**	**160949**	**13974**	**--**	**144862**	**330276**
						335,66	**16,29**	**146975**	**7134**		**24465**	
99	**С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**13,530183**		**23836,00**	**--**	**322505**	**--**	**322505**	**--**	**348306**
						--	**--**	**--**	**--**		**25800**	
100	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**437,87**		**1001,20**	**30,23**	**438393**	**13236**	**261793**	**159866**	**646121**
						373,09	**15,32**	**163364**	**6707**		**47861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**8,932548**	**29162,00**				**260491**		
101	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**437,87**		**669,74**	**20,49**	**293259**	**8970**	**276213**	**11761**	**329422**
						18,44	**10,13**	**8076**	**4436**		**24402**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,932548	30922,00				276212		
102	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,4028404	16289,14	1444,58	6562	582	13	5667	13208
						14813,20	646,46	5967	260		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,112795	112,00				13		
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4028404	291480,00	--	117420	--	117420	--	126814
						--	--	--	--		9394	
104	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		437,87	3019,15	22,15	1321995	9699	1120776	184732	1627265
						437,39	11,43	191520	5003		120538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	446,6274	2358,00				1053147		
		Тип Л2										
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		1,5	367,57	31,91	551	48	--	496	1131
						335,66	16,29	503	24		84	
106	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		0,04635	23836,00	--	1105	--	1105	--	1193
						--	--	--	--		88	
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	м2		1,5	1001,20	30,23	1502	45	897	548	2213
						373,09	15,32	560	23		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0306	29162,00				892		
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		1,5	837,17	25,61	1256	38	1183	50	1411
						23,06	12,66	35	19		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,03825	30922,00				1183		
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,00138	16289,14	1444,58	22	2	--	19	45
						14813,20	646,46	20	1		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,000386	112,00				0		
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00138	291480,00	--	402	--	402	--	434
						--	--	--	--		32	
111	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		1,5	3019,15	22,15	4529	33	3840	633	5574
						437,39	11,43	656	17		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1,53	2358,00				3608		
		Тип Л3										
112	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2		102,05	944,26	11,51	96361	1175	55557	37819	144915
						388,33	5,92	39629	604		10734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,83681	60604,00				50714		
113	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Устройство покрытий дощатых в 2 слоя	м2		102,05	10083,62	99,44	1029034	10148	870953	143856	1266721
						1449,61	50,03	147933	5106		93831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,786055	112719,00				426760		
114	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из фанеры на паркетном клее	м2		102,05	1622,19	22,14	165545	2259	100902	59234	242761
						611,31	6,18	62384	631		17982	
115	С121-070506-0401 2107-0506-0401 РСНБ РК 2015	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм ГОСТ 11539-83	м3		1,53075	299704,00	--	458772	--	458772	--	495474
						--	--	--	--		36702	
116	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытия из линолеума на клее "Бустилат"	м2		102,05	19407,63	22,95	1980549	2342	1926976	49292	2192228
						502,02	11,83	51231	1208		162387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	149922 С	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	1,02	104,091	18361,00				1911215		
		Тип К										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	130,79		1001,20	30,23	130946	3953	78197	47751	192994
						373,09	15,32	48796	2003		14296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,668116	29162,00				77808		
118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	130,79		-167,43	-5,12	-21899	-670	-20626	-878	-24599
						-4,61	-2,53	-603	-331		-1822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,667029	30922,00				20626		
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	130,79		367,57	31,91	48075	4174	--	43270	98652
						335,66	16,29	43901	2131		7308	
120	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	4,041411		23836,00	--	96331	--	96331	--	104038
						--	--	--	--		7706	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	130,79		1001,20	30,23	130946	3953	78197	47751	192994
						373,09	15,32	48796	2003		14296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,668116	29162,00				77808		
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	130,79		669,74	20,49	87595	2679	82504	3513	98397
						18,44	10,13	2412	1325		7289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,668116	30922,00				82503		
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1203268		16289,14	1444,58	1960	174	4	1693	3945
						14813,20	646,46	1782	78		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,033691	112,00				4		
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1203268		291480,00	--	35073	--	35073	--	37879
						--	--	--	--		2806	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	130,79		744,51	43,31	97374	5664	37935	51258	160523
						411,16	5,77	53775	755		11891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,23019	120611,00				27763		
125.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,07455	56923,00				4244		
126	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	130,79		3258,52	80,24	426182	10494	230094	179003	653599
						1419,03	36,96	185594	4834		48415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	588,555	42,00				24719		
126.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	78,474	64,00				5022		
126.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	133,4058	1466,00				195573		
		Тип К3										
127	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,54		367,57	31,91	8653	751	--	7788	17756
						335,66	16,29	7901	384		1315	
128	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	0,727386		23836,00	--	17338	--	17338	--	18725
						--	--	--	--		1387	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	23,54		1001,20	30,23	23568	712	14074	8594	34736
						373,09	15,32	8782	361		2573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,480216	29162,00				14004		
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	23,54		334,87	10,24	7883	241	7425	316	8855
						9,22	5,07	217	119		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,240108	30922,00				7425		
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0216568		16289,14	1444,58	353	31	1	305	710
						14813,20	646,46	321	14		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,006064	112,00				1		
132	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0216568	291480,00	--	6313	--	6313	--	6818
						--	--	--	--		505	
133	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23,54	3258,52	80,24	76706	1889	41413	32217	117637
						1419,03	36,96	33404	870		8714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	105,93	42,00				4449		
133.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,124	64,00				904		
133.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,0108	1466,00				35200		
		Тип К4										
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		23,8	1001,20	30,23	23828	719	14230	8689	35119
						373,09	15,32	8879	365		2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,48552	29162,00				14159		
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		23,8	334,87	10,24	7970	244	7507	320	8953
						9,22	5,07	219	121		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,24276	30922,00				7507		
136	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23,8	3258,52	80,24	77553	1910	41870	32573	118936
						1419,03	36,96	33773	880		8810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	107,1	42,00				4498		
136.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,28	64,00				914		
136.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,276	1466,00				35589		
		Тип К1										
137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2		114,04	1001,20	30,23	114176	3447	68182	41636	168277
						373,09	15,32	42547	1747		12465	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	29162,00				67843		
138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	114,04		-167,43	-5,12	-19094	-584	-17984	-766	-21449
						-4,61	-2,53	-526	-289		-1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,581604	30922,00				17984		
139	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	114,04		367,57	31,91	41918	3639	--	37728	86018
						335,66	16,29	38278	1858		6372	
140	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	3,523836		23836,00	--	83994	--	83994	--	90714
						--	--	--	--		6720	
141	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	114,04		1001,20	30,23	114176	3447	68182	41636	168277
						373,09	15,32	42547	1747		12465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	29162,00				67843		
142	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	114,04		669,74	20,49	76377	2336	71938	3063	85795
						18,44	10,13	2103	1155		6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	30922,00				71937		
143	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1049168		16289,14	1444,58	1709	152	3	1476	3440
						14813,20	646,46	1554	68		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029377	112,00				3		
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1049168		291480,00	--	30581	--	30581	--	33028
						--	--	--	--		2446	
145	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	114,04		3258,52	80,24	371601	9150	200625	156078	569894
						1419,03	36,96	161826	4215		42214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	513,18	42,00				21554		
145.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	68,424	64,00				4379		
145.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	116,3208	1466,00				170526		
		Тип К2										
146	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,64		367,57	31,91	2073	180	--	1866	4254
						335,66	16,29	1893	92		315	
147	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	0,174276		23836,00	--	4154	--	4154	--	4486
						--	--	--	--		332	
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2	5,64		1001,20	30,23	5647	170	3373	2059	8322
						373,09	15,32	2104	86		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,115056	29162,00				3355		
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,64		502,30	15,36	2833	87	2668	114	3182
						13,83	7,60	78	43		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,086292	30922,00				2668		
150	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0051888		16289,14	1444,58	85	7	1	73	170
						14813,20	646,46	77	3		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001453	112,00				0		
151	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0051888		291480,00	--	1512	--	1512	--	1633
						--	--	--	--		121	
152	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,64		3258,52	80,24	18378	453	9922	7719	28185
						1419,03	36,96	8003	208		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	25,38	42,00				1066		
48.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,384	64,00				217		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,7528	1466,00				8434		
		Тип Кг										
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2		461,78	1001,20	30,23	462332	13959	276088	168596	681402
						373,09	15,32	172285	7073		50474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	29162,00				274715		
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		461,78	-167,43	-5,12	-77318	-2365	-72824	-3101	-86852
						-4,61	-2,53	-2129	-1170		-6434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,355078	30922,00				72824		
155	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		461,78	367,57	31,91	169737	14737	--	152772	348310
						335,66	16,29	155000	7524		25801	
156	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		14,269002	23836,00	--	340116	--	340116	--	367325
						--	--	--	--		27209	
157	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2		461,78	1001,20	30,23	462332	13959	276088	168596	681402
						373,09	15,32	172285	7073		50474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	29162,00				274715		
158	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		461,78	669,74	20,49	309272	9460	291295	12404	347410
						18,44	10,13	8517	4678		25734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	30922,00				291295		
159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,4248376	16289,14	1444,58	6920	614	13	5977	13929
						14813,20	646,46	6293	275		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,118955	112,00				13		
160	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4248376	291480,00	--	123832	--	123832	--	133738
						--	--	--	--		9907	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	461,78		3984,29	136,81	1839865	63176	1246909	526078	2555219
						1147,26	64,70	529780	29877		189275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3532,617	60,00				211957		
161.2	287784 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	471,0156	2113,00				995256		
		Тип Кг1										
162	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,94		367,57	31,91	7329	636	--	6597	15040
						335,66	16,29	6693	325		1114	
163	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	0,616146		23836,00	--	14686	--	14686	--	15861
						--	--	--	--		1175	
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2	19,94		1001,20	30,23	19964	603	11922	7280	29423
						373,09	15,32	7439	305		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,406776	29162,00				11862		
165	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	19,94		502,30	15,36	10016	306	9434	402	11251
						13,83	7,60	276	152		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,305082	30922,00				9434		
166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0183448		16289,14	1444,58	299	27	--	258	601
						14813,20	646,46	272	12		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005137	112,00				1		
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183448		291480,00	--	5347	--	5347	--	5775
						--	--	--	--		428	
168	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	19,94		3984,29	136,81	79447	2728	53843	22716	110336

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1147,26	64,70	22876	1290		8173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	152,541	60,00				9152		
168.2	287784 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	20,3388	2113,00				42976		
		Тип 5										
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2	48,59		1001,20	30,23	48648	1469	29051	17740	71699
						373,09	15,32	18128	744		5311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,991236	29162,00				28906		
170	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	48,59		502,30	15,36	24407	747	22988	979	27417
						13,83	7,60	672	369		2031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,743427	30922,00				22988		
171	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,59		3258,52	80,24	158331	3899	85482	66502	242820
						1419,03	36,96	68950	1796		17987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	218,655	42,00				9184		
171.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	29,154	64,00				1866		
171.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	49,5618	1466,00				72658		
		Тип 6										
172	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	5,38		744,51	43,31	4005	233	1560	2108	6603
						411,16	5,77	2212	31		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,009469	120611,00				1142		
172.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,003067	56923,00				175		
173	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	5,38		1001,20	30,23	5386	163	3216	1964	7939
						373,09	15,32	2007	82		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,109752	29162,00				3201		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,38		334,87	10,24	1802	55	1697	72	2024
						9,22	5,07	50	27		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,054876	30922,00				1697		
175	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,38		3258,52	80,24	17531	432	9465	7363	26886
						1419,03	36,96	7634	199		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	24,21	42,00				1017		
54.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,228	64,00				207		
54.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,4876	1466,00				8045		
		Тип П										
176	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	131,46		1001,20	30,23	131617	3974	78597	47996	193982
						373,09	15,32	49046	2013		14369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,681784	29162,00				78206		
177	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	131,46		334,87	10,24	44022	1346	41464	1766	49450
						9,22	5,07	1212	666		3663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,340892	30922,00				41463		
178	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	131,46		367,57	31,91	48321	4195	--	43491	99157
						335,66	16,29	44126	2142		7345	
179	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	4,062114		23836,00	--	96825	--	96825	--	104571
						--	--	--	--		7746	
180	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (40мм)	м2	131,46		1355,94	98,95	178251	13008	115508	51567	248204
						378,33	38,97	49735	5124		18385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	4,022676	28617,00				115117		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	131,46		322,57	8,88	42405	1167	38372	3260	49319
						21,80	4,58	2866	602		3653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	1,340892	28617,00				38372		
182	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1209432		16289,14	1444,58	1970	175	3	1701	3965
						14813,20	646,46	1792	78		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,033864	112,00				4		
183	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1209432		291480,00	--	35253	--	35253	--	38073
						--	--	--	--		2820	
184	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным полов	м2	131,46		882,31	3,35	115989	440	34031	65394	195894
						620,10	1,71	81518	224		14511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00986	661657,00				6524		
184.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	14,85498	617,00				9166		
184.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	67,0446	88,00				5900		
184.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	24,149202	505,00				12195		
		Тип Л4										
185	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	161,53		1001,20	30,23	161723	4883	96575	58975	238354
						373,09	15,32	60265	2474		17656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,295212	29162,00				96095		
186	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	161,53		167,43	5,12	27046	827	25474	1085	30381
						4,61	2,53	745	409		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,823803	30922,00				25474		
187	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	161,53		3019,15	22,15	487683	3578	413453	68147	600297
						437,39	11,43	70652	1846		44466	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	164,7606	2358,00				388505		
		Тип Л5										
188	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	39,79		1001,20	30,23	39838	1203	23790	14527	58714
						373,09	15,32	14845	609		4349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,811716	29162,00				23671		
189	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	39,79		167,43	5,12	6662	204	6275	267	7484
						4,61	2,53	183	101		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,202929	30922,00				6275		
190	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,79		367,57	31,91	14626	1270	--	13164	30013
						335,66	16,29	13356	648		2223	
191	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	1,229511		23836,00	--	29307	--	29307	--	31651
						--	--	--	--		2345	
192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	39,79		1001,20	30,23	39838	1203	23790	14527	58714
						373,09	15,32	14845	609		4349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,811716	29162,00				23671		
193	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	39,79		669,74	20,49	26649	815	25100	1069	29935
						18,44	10,13	734	403		2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,811716	30922,00				25100		
194	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0366068		16289,14	1444,58	596	53	1	515	1200
						14813,20	646,46	542	24		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,01025	112,00				1		
195	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0366068		291480,00	--	10670	--	10670	--	11524
						--	--	--	--		854	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	39,79		3019,15	22,15	120132	881	101847	16787	147872
						437,39	11,43	17404	455		10954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	40,5858	2358,00				95701		
		Тип Д										
197	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лаг по кирпичным столбикам (поправка нормы расхода кирпича сверх нормативной базы см. АР2 л.35 поз.4)	м2	117,21		2954,52	20,20	346300	2367	280747	60379	439213
						539,08	8,93	63186	1047		32534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,030575	3,583637	47141,00				168936		
197.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,383078	60604,00				83820		
198	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	117,21		5041,81	49,72	590951	5828	500168	82614	727449
						724,81	25,02	84955	2932		53885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	4,348491	112719,00				490158		
199	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (л.35)	т	0,0973		365794,63	2291,83	35592	223	28361	6588	45554
						72022,80	778,14	7008	76		3374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0973	291480,00				28361		
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0973		237458,00	--	23105	--	23105	--	24953
						--	--	--	--		1848	
		Плинтусы										
201	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	353,14		569,09	1,70	200967	602	82104	111452	337413
						334,88	0,86	118261	305		24994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,565024	29162,00				16477		
201.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	356,6714	184,00				65628		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	365		348,37	0,85	127154	311	78640	45459	186422
						132,06	0,43	48203	158		13809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	368,65	184,00				67832		
203	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	171,28		1539,54	13,32	263692	2282	210158	48962	337666
						299,23	4,88	51252	835		25012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	172,9928	1173,00				202921		
204	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Прижимная планка	м	155,91		132,91	0,85	20723	133	--	19418	43352
						132,06	0,43	20590	67		3211	
205	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Алюминиевая прижимная планка	м	157,4691		505,00	--	79522	--	79522	--	85884
						--	--	--	--		6362	
206	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плинтусов деревянных	м	117,45		393,46	2,27	46212	267	35109	10313	61047
						92,26	1,15	10836	135		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	249763 С	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	118,6245	295,00				34994		
		Устройство противопожарных полос из плит минераловатных ========== =										
207	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,383084		-23836,00	--	-32967	--	-32967	--	-35605
						--	--	--	--		-2637	
208	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Добавляется позиция: Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	1,383084		20691,00	--	28617	--	28617	--	30907
						--	--	--	--		2289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					16468863	313502	12385292	3673212	21753448
								3770071	150477	--	1611364	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16468863				
	Материалы		Тенге					10455478				
	Всего заработная плата		Тенге						3920548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1929812				
		Накладные расходы	Тенге					3673218				
		Сметная прибыль	Тенге					1611366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21753447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3203
		Сметная заработная плата	Тенге						3920548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					21753447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3203
		Сметная заработная плата	Тенге						3920548			
РАЗДЕЛ 8.Проемы л.9,10,11,12												
209	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка дверных блоков, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**158,315**		**4328,80**	**110,72**	**685314**	**17529**	**430922**	**221184**	**979018**
						1496,15	**56,20**	**236863**	**8897**		**72520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	**131822 С**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**5,4**	**854,901**	**337,00**				**288102**		
209.2	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,08**	**170,9802**	**575,00**				**98314**		
210	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**24,99**		**5646,00**	**--**	**141094**	**--**	**141094**	**--**	**152381**
						--	**--**	**--**	**--**		**11287**	
211	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние**	**м2**	**43,69**		**4461,00**	**--**	**194901**	**--**	**194901**	**--**	**210493**
						--	**--**	**--**	**--**		**15592**	
212	**С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**17,01**		**5442,00**	**--**	**92568**	**--**	**92568**	**--**	**99974**
						--	**--**	**--**	**--**		**7405**	
213	**С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15,ДГ 24-15 внутренние**	**м2**	**9,8**		**5381,00**	**--**	**52734**	**--**	**52734**	**--**	**56953**
						--	**--**	**--**	**--**		**4219**	
214	**С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13,ДО 21-15 внутренние**	**м2**	**14,805**		**7441,00**	**--**	**110164**	**--**	**110164**	**--**	**118977**
						--	**--**	**--**	**--**		**8813**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13,5 внутренние	м2	3,02	4160,00	--	12563	--	12563	--	13568
					--	--	--	--		1005	
216	С121-090102-0205 2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15; ДНО 21-15; ДН 24-15,	м2	32,2	15161,00	--	488184	--	488184	--	527239
					--	--	--	--		39055	
217	С121-090102-0123 2109-0102-0123 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДО 21-15 внутренние	м2	12,6	7751,00	--	97663	--	97663	--	105476
					--	--	--	--		7813	
218	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом дверей на эластичных прокладках	м2	12,4497	1264,12	33,31	15738	415	2756	10167	27977
					1009,42	11,38	12567	142		2072	
219	С121-130506-0303 2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 6 мм	м2	13,196682	5602,00	--	73928	--	73928	--	79842
					--	--	--	--		5914	
220	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	41,29	2699,49	138,31	111462	5711	13652	85199	212394
					2230,53	62,18	92099	2567		15733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005 0,020645	216144,00				4462		
221	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	16,8	33112,00	--	556282	--	556282	--	600784
					--	--	--	--		44503	
222	С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами	м2	24,49	44392,00	--	1087160	--	1087160	--	1174133
					--	--	--	--		86973	
223	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	242	661,00	--	159962	--	159962	--	172759
					--	--	--	--		12797	
224	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	84	3580,00	--	300720	--	300720	--	324778

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		24058	
225	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	комплект	20		1298,85	2,19	25977	44	--	23353	53276
						1296,67	0,72	25933	14		3946	
226	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	20		5731,00	--	114620	--	114620	--	123790
						--	--	--	--		9170	
227	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (л.12)	м2	37,2		3075,02	180,85	114391	6728	55785	49672	177188
						1394,57	89,07	51878	3313		13125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
227.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	34,224	1630,00				55785		
228	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	11,48		3672,17	180,01	42157	2066	21333	17790	64742
						1633,96	87,86	18758	1009		4796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	13,0872	1630,00				21332		
229	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	42,4		2326,32	177,72	98636	7536	47687	42471	152395
						1023,89	89,07	43413	3777		11289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	29,256	1630,00				47687		
230	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	30,38		2620,74	180,09	79618	5471	35159	37554	126546
						1283,34	90,16	38988	2739		9374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	21,5698	1630,00				35159		
231	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,46		3407,17	174,29	1567	80	690	754	2507
						1733,28	87,86	797	40		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,4232	1630,00				690		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице на л.1.5 ==========										
232	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2,4,5,7)**	м2	79,6		22670,00	--	1804532	--	1804532	--	1948895
						--	--	--	--		144363	
233	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-6)**	м2	11,48		28268,00	--	324517	--	324517	--	350478
						--	--	--	--		25961	
234	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)**	м2	30,38		23354,00	--	709495	--	709495	--	766254
						--	--	--	--		56760	
235	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-8,9)**	м2	0,46		13926,00	--	6406	--	6406	--	6918
						--	--	--	--		512	
236	С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	м2	114,6048		-7518,00	--	-861599	--	-861599	--	-930527
						--	--	--	--		-68928	
237	С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим**	м2	114,6048		8673,00	--	993967	--	993967	--	1073485
						--	--	--	--		79517	
238	Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	м2	114,36		1206,27	27,20	137949	3111	52410	74883	229858
						720,78	6,77	82428	775		17026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	102684 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0034	0,388824	34831,00				13543		
238.2	144613 С	**Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79**	т	0,003	0,34308	30914,00				10606		
238.3	147109 С	**Войлок строительный**	т	0,00052	0,059467	402975,00				23964		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 250 мм	м	66,75		1156,00	--	77163	--	77163	--	83336
						--	--	--	--		6173	
240	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке по ж/бетонным и каменным опорам/	м2	69,18		8700,91	494,00	601929	34175	439	403256	1085600
						8200,57	247,39	567315	17114		80415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000692	633893,00				439		
241	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	69,18		34038,00	--	2354749	--	2354749	--	2543129
						--	--	--	--		188380	
242	С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	60,815556		8673,00	--	527453	--	527453	--	569650
						--	--	--	--		42196	
		Зашивка верха витражей										
243	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м3 изоляции	0,384		23909,62	1454,69	9181	559	825	6140	16547
						20305,60	734,91	7797	282		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002788	132108,00				368		
243.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,5376	302,00				162		
243.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,768	158,00				121		
243.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,152	91,00				105		
244	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 (толщ. утеплителя по районам уточнять по л.1.5)	м3	0,384		25969,00	--	9972	--	9972	--	10770
						--	--	--	--		798	
245	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	9,6		1883,25	15,21	18079	146	11427	5910	25908

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						677,74	6,30	6506	60		1919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	10,08	455,00				4586		
245.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	8,22144	170,00				1398		
245.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	20,36448	205,00				4175		
246	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	10,08		3220,00	--	32458	--	32458	--	35054
						--	--	--	--		2597	
247	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	31,8343949		3135,61	14,26	99820	454	62049	34446	145007
						1172,23	3,89	37317	124		10741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,181456	337297,00				61205		
248	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (л.9)	т	0,07945		768275,00	6600,42	61039	524	55246	6356	72787
						66313,10	1484,23	5269	118		5392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07945	687041,00				54585		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11564512	84548	10252036	1019135	13590339
								1227929	40972	--	1006693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8032532				
	Материалы		Тенге					789941				
	Всего заработная плата		Тенге						684472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6531604				
		Накладные расходы	Тенге					615880				
		Сметная прибыль	Тенге					691873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9340284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
		Сметная заработная плата	Тенге						684472			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3531980				
	Материалы		Тенге					439				
	Всего заработная плата		Тенге						584429			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2930051				
		Накладные расходы	Тенге					403256				
		Сметная прибыль	Тенге					314819				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4250055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата	Тенге						584429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					13590339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									913
		Сметная заработная плата	Тенге						1268901			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы(л 1.3-1.4)										
249	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	824,43		1329,60	7,56	1096164	6234	380172	569517	1798936
						860,91	2,59	709758	2139		133255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3456,01056	88,00				304129		
250	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1979,66		838,56	5,00	1660060	9892	388155	1013644	2887600
						637,49	2,55	1262013	5042		213896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,365965	211542,00				288959		
250.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1088,813	88,00				95816		
251	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	277,33		23909,62	1454,69	6630855	403429	596074	4434725	11950827
						20305,60	734,91	5631352	203813		885246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	2,013416	132108,00				265988		
251.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	388,262	302,00				117255		
251.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	554,66	158,00				87636		
251.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	831,99	91,00				75711		
252	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	13,8665		25969,00	--	360099	--	360099	--	388907
						--	--	--	--		28808	
253	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное потолков	м2	26,19		3884,68	36,06	101740	945	55606	36522	149323
						1725,44	17,70	45189	463		11061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,83808	34830,00				29190		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	28,2852	862,00				24382		
254	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	227,78		3677,33	36,06	837622	8215	476302	285708	1213197
						1550,20	17,70	353105	4031		89866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2.5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	7,06118	34830,00				245941		
254.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	246,0024	862,00				212054		
255	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	451,25		3193,70	36,12	1441155	16300	458860	783245	2402353
						2140,71	28,94	965995	13061		177952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	9,9275	35153,00				348981		
256	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	115,16		1496,55	78,53	172343	9043	64118	85256	278207
						861,25	64,16	99182	7389		20608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,738916	35153,00				61128		
256.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,189932	862,00				2750		
257	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором стен	м2	2444,26		1823,93	83,53	4458164	204170	1728976	2150660	7137531
						1033,04	66,81	2525018	163307		528706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	45,707662	35153,00				1606761		
257.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	135,412004	862,00				116725		
258	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	182,46		1202,98	7,56	219496	1380	82761	108663	354411
						741,83	2,59	135355	473		26253	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	764,87232	88,00				67309		
259	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2574,44		691,96	4,71	1781414	12134	463035	1049945	3057867
						507,39	2,40	1306245	6186		226509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,621897	211542,00				343099		
259.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1312,9644	88,00				115541		
260	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	119,6		882,31	3,35	105525	401	30960	59494	178221
						620,10	1,71	74164	204		13202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00897	661657,00				5935		
260.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	13,5148	617,00				8339		
260.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	60,996	88,00				5368		
260.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	21,97052	505,00				11095		
261	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен, столбов на клее из сухих смесей	м2	389,08		3580,92	35,61	1393264	13857	761832	499674	2044373
						1587,27	18,04	617575	7018		151435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	389,08	1662,00				646651		
262	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка стен плитами акустическими с креплением на пристенный металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)	253,35		1405,50	15,21	356084	3853	180526	155971	553020
						677,74	6,30	171705	1596		40964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	216,96894	170,00				36885		
262.2	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	537,431355	205,00				110173		
263	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Плиты акустические	м3	253,35		564,00	--	142889	--	142889	--	154321
						--	--	--	--		11431	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подвесные потолки (л.15,16) ==========										
264	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	971,99		2131,55	14,67	2071841	14261	776294	1158363	3488619
						1318,21	5,95	1281286	5783		258416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	1730,1422	58,00				100348		
78.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09	87,4791	917,00				80218		
78.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634	2783,19617	138,00				384081		
265	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	938,5005		455,00	--	427018	--	427018	--	461179
						--	--	--	--		34161	
266	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	82,089		564,00	--	46298	--	46298	--	50002
						--	--	--	--		3704	
267	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	336,86		1578,84	147,94	531849	49836	--	405866	1012732
						1430,90	75,16	482013	25320		75017	
268	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	336,86		2973,00	--	1001485	--	1001485	--	1081604
						--	--	--	--		80119	
269	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (швеллер гнутый, уголок гнутый оцинкованный)	т	2,18671		768275,00	6600,42	1679995	14433	1520554	174939	2003328
						66313,10	1484,23	145008	3246		148395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	2,18671	687041,00				1502359		
270	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,986605		768275,00	6600,42	757984	6512	686047	78929	903866
						66313,10	1484,23	65425	1464		66953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,986605	687041,00				677838		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
271	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,024832		633893,00	--	15741	--	15741	--	17000
						--	--	--	--		1259	
272	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	259		94,00	--	24346	--	24346	--	26294
						--	--	--	--		1948	
273	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	72,34		2715,14	17,77	196413	1285	82040	90663	310042
						1563,28	3,34	113088	241		22966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	180,85	241,00				43585		
273.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	183,7436	118,00				21682		
273.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	19,09776	187,00				3571		
274	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	72,34		1345,00	--	97297	--	97297	--	105081
						--	--	--	--		7784	
275	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	29,63		1883,25	15,21	55801	451	35269	18241	79965
						677,74	6,30	20081	187		5923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	31,1115	455,00				14156		
275.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	25,375132	170,00				4314		
275.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	62,854119	205,00				12885		
276	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	31,1115		3220,00	--	100179	--	100179	--	108193
						--	--	--	--		8014	
277	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	24,77		23909,62	1454,69	592241	36033	53238	396092	1067400
						20305,60	734,91	502970	18204		79067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,17983	132108,00				23757		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	34,678	302,00				10473		
277.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	49,54	158,00				7827		
277.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	74,31	91,00				6762		
278	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,477		25969,00	--	64325	--	64325	--	69471
						--	--	--	--		5146	
279	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (л.2,3)	м2	400,16		1190,45	5,11	476370	2045	128803	322301	862565
						863,46	2,59	345522	1038		63894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,116046	474829,00				55102		
279.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,055	22,0088	3303,00				72695		
280	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	340,16		802,12	3,12	272849	1062	63425	194278	504496
						612,54	1,59	208362	539		37370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,098646	474829,00				46840		
280.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,014	4,76224	3303,00				15730		
		Отделка стен зрительного зала (л.28) ==========										
281	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	383,01		1823,93	83,53	698584	31993	270926	337004	1118435
						1033,04	66,81	395665	25590		82847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,162287	35153,00				251776		
281.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	21,218754	862,00				18291		
282	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	34,86		1202,98	7,56	41936	264	15812	20761	67712
						741,83	2,59	25860	90		5016	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	146,13312	88,00				12860		
283	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартоном	м2 стен (за вычетом проемов)	252,62		1883,25	15,21	475748	3842	300696	155521	681771
						677,74	6,30	171210	1592		50502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	265,251	455,00				120689		
283.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	216,343768	170,00				36778		
283.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	535,882806	205,00				109856		
284	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка стен плитами акустическими с креплением на пристенный металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)	174,27		1405,50	15,21	244937	2650	124178	107286	380402
						677,74	6,30	118109	1098		28178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	149,244828	170,00				25372		
284.2	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	369,678951	205,00				75784		
285	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты акустические	м3	174,27		9051,00	--	1577318	--	1577318	--	1703503
						--	--	--	--		126185	
286	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	206,5		743,17	5,18	153465	1071	37140	92640	265793
						558,13	2,64	115254	546		19688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,130095	211542,00				27521		
286.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	105,315	88,00				9268		
287	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,86		3368,68	36,12	450932	4835	159542	232344	737937
						2140,71	28,94	286555	3874		54662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,94492	35153,00				103523		
287.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,93702	58212,00				54546		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток	шт	5		1650,21	55,01	8251	275	668	8861	17112
						1461,67	15,13	7308	76		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00055	206133,00				113		
288.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	237458,00				511		
289	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Решетки из ПВХ	шт.	5		1579,00	--	7895	--	7895	--	8527
						--	--	--	--		632	
		Отделка фасада (л.7)										
290	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04752		768275,00	6600,42	36508	314	33043	3802	43535
						66313,10	1484,23	3151	71		3225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04752	687041,00				32648		
291	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	53,97		466,03	15,90	25152	858	17004	5871	33505
						135,07	8,07	7290	436		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,6191	317,00				513		
291.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	56,6685	291,00				16491		
292	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,97		3368,68	36,12	181808	1950	64324	93677	297523
						2140,71	28,94	115534	1562		22039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,18734	35153,00				41739		
292.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,37779	58212,00				21992		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	1241,65		466,03	15,90	578647	19740	391195	135076	770821
						135,07	8,07	167712	10020		57098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	37,2495	317,00				11808		
293.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	1303,7325	291,00				379386		
294	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(колонн)	м2 отделываемой поверхности	40,48		1202,98	7,56	48697	306	18362	24108	78629
						741,83	2,59	30029	105		5824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	169,69216	88,00				14933		
295	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1327,98		3368,68	36,12	4473540	47969	1582751	2305006	7320829
						2140,71	28,94	2842820	38437		542284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	29,21556	35153,00				1027015		
295.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	9,29586	58212,00				541131		
		Утепление по наружным стенам (л.9) ==========										
296	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1050,1		4078,58	25,00	4282918	26250	1487220	2221439	7024705
						2637,32	7,00	2769448	7351		520349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1207,615	381,00				460101		
296.2	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	11131,06	71,00				790305		
297	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 (толщ. утеплителя по районам уточнять по л.1.5)	м3	84,008		25969,00	--	2181604	--	2181604	--	2356132
						--	--	--	--		174528	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	1050,1		254,44	0,23	267185	239	226874	32147	323278
						38,16	0,11	40072	111		23947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	135772 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	1081,603	147,00				158996		
298.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	4242,404	16,00				67878		
299	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	75,65		612,62	4,94	46345	374	14196	28740	81091
						420,03	2,09	31775	158		6007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	7,1111	527,00				3748		
299.2	149907 С	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6562	125,29153	61,00				7643		
300	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ СТ РК EN 520-2012	м2	79,4325		455,00	--	36142	--	36142	--	39033
						--	--	--	--		2891	
301	Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов	м	302,6		788,36	4,09	238559	1237	51459	149029	418595
						614,22	1,40	185863	424		31007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	2,1	635,46	71,00				45118		
302	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем(л.9)	м3	7,08		25969,00	--	183861	--	183861	--	198569
						--	--	--	--		14709	
303	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	1605,074		858,39	42,02	1377774	67441	451538	830514	2384951
						535,05	21,33	858795	34231		176663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,561776	474829,00				266747		
303.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	54,572516	3303,00				180253		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Утепление чердачного перекрытия, стен зрительного зала и вентшахт (л.4) ==========										
304	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	864,4		1015,39	104,39	877700	90235	575525	217216	1182509
						245,19	27,96	211940	24165		87593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,22532	29162,00				385677		
305	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	864,4		804,95	38,62	695797	33379	642794	26649	780242
						22,70	10,81	19624	9342		57796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	22,0422	29162,00				642795		
306	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,06322		16289,14	1444,58	17319	1536	33	14958	34859
						14813,20	646,46	15750	687		2582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,297702	112,00				33		
307	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,06322		291480,00	--	309907	--	309907	--	334700
						--	--	--	--		24793	
308	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	619,43		614,04	55,06	380354	34109	207297	135716	557356
						224,32	13,83	138948	8570		41286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1245,0543	136,00				169327		
309	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014(Л.1,5)	м3	57,421161		23836,00	--	1368691	--	1368691	--	1478186
						--	--	--	--		109495	
310	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	241,6		959,56	53,04	231829	12815	80853	130041	390819
						571,86	13,20	138161	3188		28950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	485,616	136,00				66044		
311	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 (по таблице л. 1.5 уточнить толщину)	м3	39,81568		20691,00	--	823826	--	823826	--	889732

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		65906	
312	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	907,8		4188,15	1031,65	3801999	936532	827438	1713130	5956339
						2245,02	489,94	2038029	444768		441210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	1053,048	459,00				483349		
312.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	453,9	414,00				187915		
313	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	864,4		952,95	104,39	823727	90235	521552	217216	1124219
						245,19	27,96	211940	24165		83275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,22532	25081,00				331704		
314	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	864,4		-140,18	-7,72	-121169	-6676	-110568	-5330	-136618
						-4,54	-2,16	-3925	-1868		-10120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	4,40844	25081,00				110568		
315	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	м2	173,6		748,73	26,32	129980	4569	87847	35272	178472
						216,38	4,47	37564	776		13220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	190,96	161,00				30745		
315.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	340,256	136,00				46275		
316	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	213,7		23909,62	1454,69	5109486	310867	459312	3417231	9208855
						20305,60	734,91	4339307	157050		682137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	1,551462	132108,00				204961		
316.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	299,18	302,00				90352		
316.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	427,4	158,00				67529		
316.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6.3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	641,1	91,00				58340		
317	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	16,369		25969,00	--	425087	--	425087	--	459093
						--	--	--	--		34007	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке улучшенное стен**	м2	126,85		3677,33	36,06	466469	4575	265251	159110	675626
						1550,20	17,70	196643	2245		50046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,93235	34830,00				136964		
318.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	136,998	862,00				118092		
319	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	м2	5,2		4868,00	40,48	25314	210	16751	10129	35442
						1606,37	16,84	8353	88		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	188111 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,2	2998,00				15590		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					62153026	2539762	27028068	26927860	96203150
								32585194	1269686	--	7122267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62145131				
	Материалы		Тенге					17834062				
	Всего заработная плата		Тенге						33854880			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9186112				
	Сдача и испытание		Тенге					769				
		Накладные расходы	Тенге					26927858				
		Сметная прибыль	Тенге					7121635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96194623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24444
		Сметная заработная плата	Тенге						33854880			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7895				
		Сметная прибыль	Тенге					632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					96203150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24444
		Сметная заработная плата	Тенге						33854880			

РАЗДЕЛ 10.Разные работы

Стойка гардеробная и библиотечная (л.33)
==========

320	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,272556		768275,00	6600,42	209398	1799	189525	21805	249699
						66313,10	1484,23	18074	405		18496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,272556	687041,00				187257		
321	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стоек из панелей МДФ	м2	45,3		1374,96 1114,81	109,70 55,05	62286 50501	4970 2494	6815	47695 8798	118779
322	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	МДФ панель	м2	31,1115		1345,00 --	-- --	41845 --	-- --	41845	-- 3348	45193
323	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление пластины	м	54,25		90,02 86,57	1,14 0,58	4883 4696	62 31	125	4255 731	9869
324	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая пластина	м	60,76		505,00 --	-- --	30684 --	-- --	30684	-- 2455	33139
325	С123-061623-0201 2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Светящийся шнур	км	0,01138		45802,00 --	-- --	521 --	-- --	521	-- 42	563
		Решетки (л.31)										
326	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решеток по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,12367		68835,71 61819,56	2558,17 520,87	8513 7645	316 64	552	5320 1107	14939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000408	633893,00				259		
326.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,185505	294,00				55		
326.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000173	219558,00				38		
326.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00024	403352,00				97		
327	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,12367		763124,00 --	-- --	94376 --	-- --	94376	-- 7550	101926
		Крыльца и кровли (л.17-25) ==========										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (10мм)	м2	139,67		952,95	104,39	133098	14580	84273	35098	181652
						245,19	27,96	34245	3905		13456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,136951	25081,00				53597		
329	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	139,67		-140,18	-7,72	-19578	-1079	-17865	-861	-22075
						-4,54	-2,16	-634	-302		-1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,712317	25081,00				17866		
330	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	139,67		4188,15	1031,65	584958	144091	127305	263574	916415
						2245,02	489,94	313562	68430		67883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	162,0172	459,00				74366		
330.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	69,835	414,00				28912		
331	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	139,67		959,56	53,04	134021	7408	46742	75177	225934
						571,86	13,20	79871	1843		16736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	280,7367	136,00				38180		
332	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3	23,017616		31224,00	--	718702	--	718702	--	776198
						--	--	--	--		57496	
333	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	139,67		2497,71	21,94	348856	3064	242889	95774	480200
						736,76	8,59	102903	1199		35570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	160,6205	1478,00				237397		
333.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,7934	1148,00				3207		
333.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	7,007942	326,00				2285		
334	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (65мм)	м2	139,67		1015,39	104,39	141819	14580	92994	35098	191070
						245,19	27,96	34245	3905		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,136951	29162,00				62318		
335	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	139,67		1609,90	77,23	224854	10787	207725	8612	252143
						45,41	21,62	6342	3019		18677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,051	7,12317	29162,00				207726		
336	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,17179		16289,14	1444,58	2798	248	5	2417	5632
						14813,20	646,46	2545	111		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,048101	112,00				5		
337	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17179		291480,00	--	50073	--	50073	--	54079
						--	--	--	--		4006	
338	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	176,3		118,36	1,14	20867	200	10807	9165	32435
						55,93	0,58	9860	102		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,044075	120611,00				5316		
338.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,102254	53700,00				5491		
339	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	176,3		2389,50	21,91	421268	3863	369166	45465	504071
						273,62	6,69	48239	1180		37339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	398,438	579,00				230696		
339.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	202,745	668,00				135434		
339.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	20,8034	146,00				3037		
340	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	35,75		959,56	53,04	34304	1896	11964	19242	57830
						571,86	13,20	20444	472		4284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	71,8575	136,00				9773		
341	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	3,68225		20691,00	--	76189	--	76189	--	82285
						--	--	--	--		6095	
342	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	101,92		3135,61	14,26	319581	1454	198653	110281	464251
						1172,23	3,89	119474	397		34389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,580944	337297,00				195951		
343	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	1,85513		768275,00	6600,42	1425250	12245	1289986	148412	1699555
						66313,10	1484,23	123019	2753		125893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,85513	687041,00				1274550		
344	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т	0,23893		768275,00	6600,42	183564	1577	166143	19115	218893
						66313,10	1484,23	15844	355		16214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,23893	687041,00				164155		
345	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	410		94,00	--	38540	--	38540	--	41623
						--	--	--	--		3083	
346	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0093074		633893,00	--	5900	--	5900	--	6372
						--	--	--	--		472	
347	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)	25,87		1883,25	15,21	48720	393	30794	15926	69818
						677,74	6,30	17533	163		5172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	27,1635	455,00				12359		
347.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	22,155068	170,00				3766		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	54,878031	205,00				11250		
348	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	27,1635		1496,00	--	40637	--	40637	--	43888
						--	--	--	--		3251	
349	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	90,95		2715,14	17,77	246942	1616	103146	113987	389803
						1563,28	3,34	142180	303		28874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	227,375	241,00				54797		
349.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	231,013	118,00				27260		
349.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	24,0108	187,00				4490		
350	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	90,95		1345,00	--	122328	--	122328	--	132114
						--	--	--	--		9786	
351	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)	44,3		1883,25	15,21	83428	674	52730	27273	119557
						677,74	6,30	30024	279		8856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	46,515	455,00				21164		
351.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	37,93852	170,00				6450		
351.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	93,97359	205,00				19265		
352	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен плитами	м2	33,5		971,96	14,00	32560	469	458	28682	66142
						944,26	7,06	31633	237		4899	
353	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	81,69		3220,00	--	263042	--	263042	--	284085
						--	--	--	--		21043	
354	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,27586		768275,00	6600,42	211936	1821	191822	22069	252726
						66313,10	1484,23	18293	409		18720	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,27586	687041,00				189527		
355	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из гранитных плит	м2	83,1		6333,30	98,02	526297	8145	73181	421256	1023358
						5354,64	38,20	444971	3174		75804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	2,493	29162,00				72701		
356	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наружная облицовка плиткой на цементном растворе стен (облицовка стенки)	м2	18,46		7557,51	32,62	139512	602	69331	55902	211047
						3769,20	16,18	69579	299		15633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,3692	35474,00				13097		
356.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	18,46	3036,00				56045		
357	С122-010101-0327 2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм	м2	73		12932,00	--	944036	--	944036	--	1019559
						--	--	--	--		75523	
358	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	21,16		11791,00	--	249498	--	249498	--	269457
						--	--	--	--		19960	
359	С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	м2	7,4		14767,00	--	109276	--	109276	--	118018
						--	--	--	--		8742	
360	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для крепления противоскользящей ленты	м	16,8		559,11	221,42	9393	3720	--	6252	16897
						337,69	105,34	5673	1770		1252	
361	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка противоскользящей ленты на клее	м	16,8		162,53	0,85	2730	14	497	2092	5209
						132,06	0,43	2219	7		386	
362	С121-130810-0308 2113-0810-0308 РСНБ РК 2015	Противоскользящая лента	кг	5,04		626,00	--	3155	--	3155	--	3407
						--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,448		25479,11	1203,88	11415	539	7883	2476	15002
						6681,64	590,81	2993	265		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	279802 С	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,041	0,018368	277139,00				5090		
363.2	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	0,008602	259976,00				2236		
364	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,015		277139,00	--	4157	--	4157	--	4490
						--	--	--	--		333	
365	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	6		466,03	15,90	2796	95	1891	653	3725
						135,07	8,07	810	48		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,18	317,00				57		
365.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	6,3	291,00				1833		
366	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6		3368,68	36,12	20212	217	7151	10414	33077
						2140,71	28,94	12844	174		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,132	35153,00				4640		
366.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,042	58212,00				2445		
367	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	27,66		1409,21	99,02	38979	2739	13247	22869	66795
						831,27	48,29	22993	1336		4948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,35958	29162,00				10486		
367.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,846396	3155,00				2670		
368	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,2132		3224,00	--	90959	--	90959	--	98236

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7277	
369	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (45 мм)	м2	30,2		1015,39	104,39	30665	3153	20107	7589	41314
						245,19	27,96	7405	844		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,46206	29162,00				13475		
370	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30,2		965,94	46,34	29171	1399	26949	1117	32712
						27,24	12,97	823	392		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,92412	29162,00				26949		
371	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03714		16289,14	1444,58	605	54	1	522	1218
						14813,20	646,46	550	24		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010399	112,00				1		
372	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03714		291480,00	--	10826	--	10826	--	11692
						--	--	--	--		866	
373	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	39,4		2389,50	21,91	94146	863	82503	10161	112651
						273,62	6,69	10780	264		8345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	89,044	579,00				51556		
373.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	45,31	668,00				30267		
373.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	4,6492	146,00				679		
374	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	14		3135,61	14,26	43899	200	27288	15148	63771
						1172,23	3,89	16411	54		4724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0798	337297,00				26916		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
375	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,61438		768275,00	6600,42	472013	4055	427217	49151	562857
						66313,10	1484,23	40741	912		41693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,61438	687041,00				422104		
376	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т	0,1914		768275,00	6600,42	147048	1263	133093	15312	175349
						66313,10	1484,23	12692	284		12989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1914	687041,00				131500		
377	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	198		94,00	--	18612	--	18612	--	20101
						--	--	--	--		1489	
378	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0098566		633893,00	--	6248	--	6248	--	6748
						--	--	--	--		500	
379	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	24,6		2715,14	17,77	66792	437	27898	30831	105433
						1563,28	3,34	38457	82		7810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	61,5	241,00				14822		
379.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	62,484	118,00				7373		
379.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	6,4944	187,00				1214		
380	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	24,6		1345,00	--	33087	--	33087	--	35734
						--	--	--	--		2647	
381	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	14,4		1883,25	15,21	27119	219	17141	8865	38863
						677,74	6,30	9759	91		2879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	15,12	455,00				6880		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	12,33216	170,00				2096		
381.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	30,54672	205,00				6262		
382	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	15,12		3220,00	--	48686	--	48686	--	52581
						--	--	--	--		3895	
383	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	16,4		959,56	53,04	15737	870	5489	8827	26529
						571,86	13,20	9378	216		1965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	32,964	136,00				4483		
384	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	1,6892		20691,00	--	34951	--	34951	--	37747
						--	--	--	--		2796	
385	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,09461		87787,89	24467,47	8306	2315	955	4062	13357
						53232,52	8993,94	5036	851		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000993	633893,00				630		
385.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000378	219558,00				83		
385.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000184	403352,00				74		
386	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,09461		540121,00	--	51101	--	51101	--	55189
						--	--	--	--		4088	
387	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04864		768275,00	6600,42	37369	321	33823	3891	44561
						66313,10	1484,23	3225	72		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04864	687041,00				33418		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
388	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	17,43		466,03	15,90	8123	277	5492	1896	10821
						135,07	8,07	2354	141		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,5229	317,00				166		
388.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	18,3015	291,00				5326		
389	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,43		3368,68	36,12	58716	630	20773	30254	96087
						2140,71	28,94	37313	504		7118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,38346	35153,00				13480		
389.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,12201	58212,00				7102		
390	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	66,64		1409,21	99,02	93910	6599	31915	55097	160927
						831,27	48,29	55396	3218		11921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,86632	29162,00				25264		
390.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,039184	3155,00				6434		
391	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	67,9728		3224,00	--	219144	--	219144	--	236676
						--	--	--	--		17532	
392	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (10мм)	м2	21,93		952,95	104,39	20898	2289	13232	5511	28522
						245,19	27,96	5377	613		2113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	25081,00				8415		
393	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	21,93		-140,18	-7,72	-3074	-169	-2805	-135	-3466
						-4,54	-2,16	-100	-47		-257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,111843	25081,00				2805		
394	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	21,93		4188,15	1031,65	91846	22624	19989	41385	143889

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2245,02	489,94	49233	10744		10658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	25,4388	459,00				11676		
394.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	10,965	414,00				4540		
395	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	8,8		959,56	53,04	8444	467	2945	4737	14235
						571,86	13,20	5032	116		1054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	17,688	136,00				2406		
396	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	1,45024		20691,00	--	30007	--	30007	--	32407
						--	--	--	--		2401	
397	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	м2	21,93		1015,39	104,39	22267	2289	14601	5511	30000
						245,19	27,96	5377	613		2222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	29162,00				9785		
398	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	21,93		482,97	23,17	10592	508	9785	406	11877
						13,62	6,48	299	142		880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	29162,00				9785		
399	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	42,91		3135,61	14,26	134549	612	83637	46430	195457
						1172,23	3,89	50300	167		14478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,244587	337297,00				82498		
400	Е11-150108-1805 1115-0108-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство несущего каркаса для металлосайдинга	м2	16,82		1820,11	13,22	30614	222	11045	15522	49827
						1150,21	3,34	19347	56		3691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,25	21,025	241,00				5067		
400.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,7	28,594	118,00				3374		
400.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,176	2,96032	187,00				554		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
401	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	16,82		2715,14	17,77	45669	299	19076	21080	72089
						1563,28	3,34	26294	56		5340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	42,05	241,00				10134		
401.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	42,7228	118,00				5041		
401.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	4,44048	187,00				830		
402	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	16,82		1345,00	--	22623	--	22623	--	24433
						--	--	--	--		1810	
		Подвесной потолок (л.24) ==========										
403	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,25592		768275,00	6600,42	196617	1689	177957	20474	234458
						66313,10	1484,23	16971	380		17367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,25592	687041,00				175828		
404	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т	0,12792		768275,00	6600,42	98278	844	88951	10234	117192
						66313,10	1484,23	8483	190		8681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,12792	687041,00				87886		
405	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	85		94,00	--	7990	--	7990	--	8629
						--	--	--	--		639	
406	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0039896		633893,00	--	2529	--	2529	--	2731
						--	--	--	--		202	
407	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	24,36		2715,14	17,77	66141	433	27626	30530	104405
						1563,28	3,34	38082	81		7734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	60,9	241,00				14677		
407.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	61,8744	118,00				7301		
407.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	6,43104	187,00				1203		
408	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	24,36		1345,00	--	32764	--	32764	--	35385
						--	--	--	--		2621	
409	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	18,94		1883,25	15,21	35669	288	22545	11660	51115
						677,74	6,30	12836	119		3786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	19,887	455,00				9049		
409.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	16,220216	170,00				2757		
409.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	40,177422	205,00				8236		
410	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	19,887		3220,00	--	64036	--	64036	--	69159
						--	--	--	--		5123	
		Количество решеток для IВ,IIВ - 1шт; для IIIВ,IIIА - л.21 10шт, л.23 11шт, л.24 15шт ==========										
411	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решетки	шт	3		1994,21	55,01	5983	165	1433	5316	11299
						1461,67	15,13	4385	45		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	206133,00				68		
411.2	273513 С	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	1	3	344,00				1032		
411.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
		Лестничные клетки Л1,Л1Н (л.27) ==========										
412	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,228612		87787,89	24467,47	20069	5594	2305	9816	32276
						53232,52	8993,94	12170	2056		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
412.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0024	633893,00				1522		
412.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000914	219558,00				201		
412.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000444	403352,00				179		
413	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,228612		540121,00	--	123478	--	123478	--	133356
						--	--	--	--		9878	
414	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	2,4		1001,20	30,23	2403	73	1435	876	3541
						373,09	15,32	895	37		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04896	29162,00				1428		
415	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2,4		334,87	10,24	804	25	757	32	903
						9,22	5,07	22	12		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,02448	30922,00				757		
416	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,2		3258,52	80,24	104924	2584	56647	44070	160914
						1419,03	36,96	45693	1190		11920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	144,9	42,00				6086		
416.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	19,32	64,00				1236		
416.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	32,844	1466,00				48149		
417	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	145,62		569,09	1,70	82870	248	33856	45958	139135
						334,88	0,86	48766	126		10306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,232992	29162,00				6795		
417.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	147,0762	184,00				27062		
		Плиты экранов ограждений (л.29) ==========										
418	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Установа экранов ограждений	шт	359		3216,95	1444,71	1154886	518651	164505	698995	2002191
						1314,01	336,04	471730	120639		148310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,385	29162,00				157037		
419	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	м3	4,4256		108166,00	--	478699	--	478699	--	516995
						--	--	--	--		38296	
		Пожарные лестницы П1-1, П1-2 (л.30) ==========										
420	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,551536		82899,22	26594,19	45722	14668	6577	20340	71347
						44378,84	9069,37	24477	5002		5285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007391	633893,00				4685		
420.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002206	219558,00				484		
420.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00107	403352,00				432		
421	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы	т	0,551536		582071,00	--	321033	--	321033	--	346716
						--	--	--	--		25683	
		Лестница Л-2 (л.34)										
422	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,05553		87787,89	24467,47	4875	1359	560	2384	7840
						53232,52	8993,94	2956	499		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000583	633893,00				370		
422.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000222	219558,00				49		
422.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000108	403352,00				43		
423	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,05553		540121,00	--	29993	--	29993	--	32392
						--	--	--	--		2399	
424	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,3		3258,52	80,24	53114	1308	28676	22309	81456
						1419,03	36,96	23130	602		6034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
424.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	73,35	42,00				3081		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9,78	64,00				626		
424.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	16,626	1466,00				24374		
425	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,2		569,09	1,70	2390	7	976	1326	4013
						334,88	0,86	1407	4		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,00672	29162,00				196		
425.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	4,242	184,00				781		
426	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для крепления противоскользящей ленты	м	14		559,11	221,42	7828	3100	--	5210	14081
						337,69	105,34	4728	1475		1043	
427	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка противоскользящей ленты на клее	м	14		162,53	0,85	2275	12	414	1744	4341
						132,06	0,43	1849	6		322	
428	С121-130810-0308 2113-0810-0308 РСНБ РК 2015	Противоскользящая лента	кг	4,2		626,00	--	2629	--	2629	--	2840
						--	--	--	--		210	
		Деревянная лестница в осях 10-Ж (л.35) ==========										
429	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев и досок	м3	0,1		91663,79	1078,59	9166	108	6437	2406	12498
						26212,50	518,76	2621	52		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,093	56114,00				5219		
429.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,75	187,00				140		
430	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,1		8378,63	43,21	838	4	598	214	1136
						2357,52	19,76	236	2		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	0,98	600,00				588		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
431	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых	м2	3,2		5041,81	49,72	16134	159	13656	2255	19860
						724,81	25,02	2319	80		1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,11872	112719,00				13382		
432	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	3,2		869,56	3,58	2783	11	792	1589	4721
						618,78	1,83	1980	6		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,3712	617,00				229		
432.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	1,728	88,00				152		
432.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,8	505,00				404		
		Отмостка (л.7)										
433	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	13,168		8282,25	1092,86	109061	14391	92645	5876	124132
						153,79	259,40	2025	3416		9195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	16,06496	5762,00				92566		
433.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,92176	85,00				78		
434	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	131,68		2026,16	2,99	266804	394	240394	28258	318667
						197,57	1,13	26016	149		23605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6584	6839,00				4503		
434.2	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,401952	23727,00				223080		
434.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,079008	162162,00				12812		
435	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	131,68		637,85	--	83993	--	75610	9053	100490
						63,66	--	8383	--		7444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,186656	23727,00				75610		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз (всех металлоконструкций и крепежных и монтажных изделий)**	м2	131,5		96,41	2,43	12678	320	6012	4405	18450
						48,26	0,29	6346	38		1367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011835	460049,00				5445		
437	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	131,5		166,44	3,45	21886	454	14009	5174	29225
						56,45	0,58	7423	76		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,02367	510044,00				12073		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					13941629	861790	10099811	3049169	18349157
								2980030	255516	--	1358362	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					521				
		Сметная прибыль	Тенге					42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					563				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13438214				
	Материалы		Тенге					5666505				
	Всего заработная плата		Тенге						3174790			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1914812				
	Местные материалы		Тенге					2091612				
	Сдача и испытание		Тенге					217				
		Накладные расходы	Тенге					3007247				
		Сметная прибыль	Тенге					1314733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17760194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2385
		Сметная заработная плата	Тенге						3174790			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					502893				
	Материалы		Тенге					10950				
	Всего заработная плата		Тенге						60757			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					415409				
		Накладные расходы	Тенге					41922				
		Сметная прибыль	Тенге					43585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					588401				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						60757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					18349158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2428
		Сметная заработная плата	Тенге						3235547			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					111713023	3940259	73374540	41018920	179824884
								42422976	1761689	--	13267652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					521				
		Сметная прибыль	Тенге					42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107637214**				
	Материалы		Тенге				**38081321**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43539480**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21779070**				
	Местные материалы		Тенге				**2091612**				
	Сдача и испытание		Тенге				**13408**				
		Накладные расходы	Тенге				**36007195**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11434619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155079028**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32011**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43539480**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4067393**				
	Материалы		Тенге				**11388**				
	Всего заработная плата		Тенге					**645186**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3377979**				
		Накладные расходы	Тенге				**445178**				
		Сметная прибыль	Тенге				**361006**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4873577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645186**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7895**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**632**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8527**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**159961694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32447**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44184665**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**179824884**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**47831263**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4332524**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1935896**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**73374540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**41018920**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13267652**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	16410,334	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1950,731	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,368	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Канализация бытовая К1										
1	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	м	41		14788,32	50,49	606321	2070	558759	45370	703826
						1109,57	19,60	45492	804		52135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм	м	0,998	40,918	13491,00				552025		
2	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	65		846,77	3,43	55040	223	326	53473	117194
						838,32	1,13	54491	74		8681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001729	188520,00				326		
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	18		877,92	1,41	15803	25	42	15430	33732
						874,25	0,49	15736	9		2499	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000216	188520,00				41		
4	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	17,964		307,00	--	5515	--	5515	--	5956
						--	--	--	--		441	
5	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	64,87		921,00	--	59745	--	59745	--	64525
						--	--	--	--		4780	
6	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	26,575		537,00	--	14271	--	14271	--	15412
						--	--	--	--		1142	
7	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска за 2 раза кузбасским лаком чугунных труб	м2	13		715,23	--	9298	--	554	6995	17597
						672,62	--	8744	--		1303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000338	575703,00				195		
7.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,00117	305214,00				357		
8	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм матами минераловатными	м	6		40716,38	1583,55	244298	9501	68653	129883	404116
						27690,65	792,55	166144	4755		29935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0636	132108,00				8402		
8.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,159	332118,00				52807		
9	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,11		12093,00	--	1330	--	1330	--	1437
						--	--	--	--		106	
10	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4		553,00	--	2212	--	2212	--	2389
						--	--	--	--		177	
		Приборы										
11	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17		3873,64	183,70	65852	3123	9176	54061	129506
						3150,18	94,79	53553	1611		9593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	6,8	357,00				2428		
11.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00136	1176843,00				1601		
11.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0017	1358592,00				2310		
11.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,36	1252,00				1703		
12	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17		15747,00	--	267699	--	267699	--	289115
						--	--	--	--		21416	
13	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон для унитаза СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	17		1100,00	--	18700	--	18700	--	20196
						--	--	--	--		1496	
14	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16		3126,52	92,25	50024	1476	3589	44803	102413
						2809,95	47,38	44959	758		7586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00576	216144,00				1245		
14.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	3,2	357,00				1142		
14.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,576	917,00				528		
15	С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16		8644,00	--	138304	--	138304	--	149368
						--	--	--	--		11064	
16	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	16		4470,00	--	71520	--	71520	--	77242
						--	--	--	--		5722	
17	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16		1100,00	--	17600	--	17600	--	19008
						--	--	--	--		1408	
18	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16		9372,00	--	149952	--	149952	--	161948
						--	--	--	--		11996	
19	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	2		1926,39	228,30	3853	457	543	3026	7429
						1426,59	117,08	2853	234		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		
19.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	617,00				86		
19.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	504,00				141		
20	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2		14212,00	--	28424	--	28424	--	30698
						--	--	--	--		2274	
21	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	2		1044,19	0,12	2088	--	71	1977	4391
						1008,70	--	2017	--		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	617,00				16		
21.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	504,00				26		
21.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,022	917,00				20		
22	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2		7604,00	--	15208	--	15208	--	16425
						--	--	--	--		1217	
23	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	3		1600,22	65,56	4801	197	709	3916	9414
						1298,28	33,68	3895	101		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,08	0,24	357,00				86		
23.2	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	182472,00				88		
23.3	147076 С	Каболка	т	0,00009	0,00027	1358592,00				367		
23.4	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	917,00				99		
24	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3		10917,00	--	32751	--	32751	--	35371
						--	--	--	--		2620	
		Канализация механически загрязненных вод К4 ==========										
25	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	46		14788,32	50,49	680263	2322	626901	50903	789659
						1109,57	19,60	51040	901		58493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм	м	0,998	45,908	13491,00				619345		
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	14		537,00	--	7518	--	7518	--	8119
						--	--	--	--		601	
27	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска за 2 раза кузбасским лаком чугунных труб	м2	16		715,23	--	11444	--	682	8609	21658
						672,62	--	10762	--		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000416	575703,00				239		
27.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,00144	305214,00				440		
28	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	6		17583,48	76,67	105501	460	98211	6926	121421
						1138,39	39,44	6830	237		8994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	245423 С	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	6	16147,00				96882		
		Канализация механически загрязненных вод напорная К4Н ==========										
29	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10		2933,72	40,63	29337	406	20807	8115	40448
						812,36	15,71	8124	157		2996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	10	2049,00				20490		
30	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	17		3507,34	48,71	59625	828	42415	16361	82064
						963,66	18,36	16382	312		6079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм	м	1	17	2450,00				41650		
31	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12		4319,42	70,87	51833	850	38203	12832	69838
						1065,03	26,12	12780	313		5173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3.5 мм	м	1	12	3115,00				37380		
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10		92,95	1,13	929	11	4	896	1971
						91,38	--	914	--		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	617,00				1		
32.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	505,00				3		
33	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	29		92,95	1,13	2695	33	12	2597	5716
						91,38	--	2650	--		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0058	617,00				4		
33.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0145	505,00				7		
34	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4		22644,20	444,32	90577	1777	15316	72605	176236
						18371,08	150,57	73484	602		13055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	234011,00				2059		
34.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1089,00				4356		
34.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1369,00				5476		
35	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подключение насоса к электрической сети, масса до 0.15 т	шт	4		2846,32	18,32	11385	73	5324	4311	16952
						1497,00	--	5988	--		1256	
36	51-020106-0101 5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Q=6,5м3/ч, Н=5,75м, Р=0,37кВт, N=230В TM32/8-A "Wilo"	шт.	2		81507,00	--	163014	--		--	163014
						--	--	--	--	163014	--	
37	51-020106-0109 5102-0106-0109 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Q-25м3/ч, Н-6,5м, Р-1,1кВт, N=230В TS80H 111/118-A "Wilo"	шт.	2		245709,00	--	491418	--		--	491418
						--	--	--	--	491418	--	
38	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1		5123,00	2020,26	5123	2020	109	2759	8513

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2994,00	837,89	2994	838		631	
39	51-021301-0224 5102-1301-0224 РСНБ РК 2015	Прибор управления Wilo-EC-Drain 1x4,0 "Wilo"	шт.	1		805031,00	--	805031	--		--	805031
						--	--	--	--	805031	--	
40	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	10,75		973,01	1,08	10460	12	1580	7099	18964
						824,94	0,55	8868	6		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,6445	505,00				1335		
41	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	5,5		537,00	--	2954	--	2954	--	3190
						--	--	--	--		236	
42	С123-041001-5407 2304-1001-5407 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2		12336,00	--	24672	--	24672	--	26646
						--	--	--	--		1974	
43	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		43195,00	--	86390	--	86390	--	93301
						--	--	--	--		6911	
44	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
						--	--	--	--		225	
		Канализация производственная К3 ==========										
45	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	32		14788,32	50,49	473226	1616	436104	35411	549328
						1109,57	19,60	35506	627		40691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	31,936	13491,00				430849		
46	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	6		11021,87	34,04	66131	204	59875	6009	77912
						1008,70	13,26	6052	80		5771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	157996 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=50 мм	м	0,998	5,988	9850,00				58982		
47	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6		1832,00	--	10992	--	10992	--	11871
						--	--	--	--		879	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	10		537,00	--	5370	--	5370	--	5800
						--	--	--	--		430	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	12		973,01	1,08	11676	13	1764	7925	21169
						824,94	0,55	9899	7		1568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,952	505,00				1491		
50	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм матами минераловатными	м	2		40716,38	1583,55	81433	3167	22885	43294	134705
						27690,65	792,55	55381	1585		9978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0212	132108,00				2801		
50.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,053	332118,00				17602		
51	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,04		12093,00	--	484	--	484	--	522
						--	--	--	--		39	
52	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1		553,00	--	553	--	553	--	597
						--	--	--	--		44	
		Канализация дождевая										
53	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	11		5311,98	70,87	58432	780	45937	11763	75810
						1065,03	26,12	11715	287		5616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	11	4095,00				45045		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	11		92,95	1,13	1022	12	5	985	2168
						91,38	--	1005	--		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	617,00				1		
54.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	505,00				3		
55	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 100 мм (патрубок компенсационный)	т	0,0546		335342,99	2980,95	18310	163	15375	2826	22827
						50772,60	1513,05	2772	83		1691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	187501 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,0546	249975,00				13649		
56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка арматуры фланцевой на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1		4245,08	278,40	4245	278	522	3439	8298
						3445,00	63,82	3445	64		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188520,00				390		
56.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206133,00				68		
57	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1		2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
						--	--	--	--		231	
58	С123-020103-0410 2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1		4433,00	--	4433	--	4433	--	4788
						--	--	--	--		355	
59	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	2		4306,47	366,57	8613	733	300	7485	17386
						3790,02	28,82	7580	58		1288	
60	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	2		13882,00	--	27764	--	27764	--	29985
						--	--	--	--		2221	
61	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	2		537,00	--	1074	--	1074	--	1160
						--	--	--	--		86	
62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	4		973,01	1,08	3892	4	588	2642	7056

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						824,94	0,55	3300	2		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,984	505,00				497		
		Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1										
		==========										
63	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	123		5018,62	49,63	617290	6105	519164	92722	766813
						748,14	21,08	92021	2593		56801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	123	4177,00				513771		
64	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	146		4380,04	49,63	639486	7247	523011	110060	809510
						748,14	21,08	109228	3078		59964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	146	3546,00				517716		
65	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7		1814,59	21,36	12702	150	9153	3393	17382
						485,62	8,93	3399	63		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7	1296,00				9072		
66	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	16		1740,98	21,36	27856	342	19744	7755	38459
						485,62	8,93	7770	143		2849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	16	1223,00				19568		
67	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	269		92,95	1,13	25003	303	118	24090	53020
						91,38	--	24582	--		3927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0538	617,00				33		
67.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1345	505,00				68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	23		92,95	1,13	2138	26	10	2060	4533
						91,38	--	2102	--		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0046	617,00				3		
68.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0115	505,00				6		
69	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5		1656,29	17,95	8281	90	56	7973	17555
						1627,03	0,18	8135	1		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	3,82	10,00				38		
69.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,02	917,00				18		
70	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	75		1534,50	14,95	115087	1121	920	110793	243951
						1507,29	0,11	113046	8		18070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	72	8,00				576		
70.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,375	917,00				344		
71	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95		278,00	--	1376	--	1376	--	1486
						--	--	--	--		110	
72	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		173,00	--	12845	--	12845	--	13873
						--	--	--	--		1028	
73	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1		4245,08	278,40	4245	278	522	3439	8298
						3445,00	63,82	3445	64		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188520,00				390		
73.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206133,00				68		
74	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	1		18432,00	--	18432	--	18432	--	19907
						--	--	--	--		1475	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2		2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
						--	--	--	--		457	
76	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3		43195,00	--	129585	--	129585	--	139952
						--	--	--	--		10367	
77	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		2135,00	--	4270	--	4270	--	4612
						--	--	--	--		342	
78	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	39		1406,00	--	54834	--	54834	--	59221
						--	--	--	--		4387	
79	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	3		21509,77	--	64529	--	63232	1271	71064
						432,30	--	1297	--		5264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	60	972,00				58320		
80	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	61,38		537,00	--	32961	--	32961	--	35598
						--	--	--	--		2637	
81	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	337		652,87	70,98	220016	23919	89650	90127	334954
						315,87	36,03	106447	12140		24811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	4,8191	3969,00				19127		
81.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	50,55	1363,00				68900		
82	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	м	135,3		811,00	--	109728	--	109728	--	118507
						--	--	--	--		8778	
83	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	160,6		651,00	--	104551	--	104551	--	112915

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8364	
84	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	5,5		286,00	--	1573	--	1573	--	1699
						--	--	--	--		126	
85	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	69,3		242,00	--	16771	--	16771	--	18112
						--	--	--	--		1342	
86	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	10,11		2742,00	--	27722	--	27722	--	29939
						--	--	--	--		2218	
87	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пожарных шкафов	шт	20		1251,25	109,45	25025	2189	8375	14031	42180
						723,04	56,46	14461	1129		3124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,007	216144,00				1513		
87.2	248403 С	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	80	76,00				6080		
88	С123-080307-0102 2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	20		12547,00	--	250940	--	250940	--	271015
						--	--	--	--		20075	
89	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	40		4643,00	--	185720	--	185720	--	200578
						--	--	--	--		14858	
90	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кранов пожарных диам. 65 мм	1кран	20		25770,66	120,56	515413	2411	487064	26267	585014
						1296,90	43,23	25938	865		43334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	60	839,00				50340		
90.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	400	733,00				293200		
90.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	20	6005,00				120100		
91	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	78,5		973,01	1,08	76381	85	11538	51841	138480
						824,94	0,55	64758	43		10258	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	19,311	505,00				9752		
92	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13		3235,43	37,41	42061	486	33464	8153	54231
						623,95	16,00	8111	208		4017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	13	2552,00				33176		
93	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		12113,00	--	12113	--	12113	--	13082
						--	--	--	--		969	
94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	13		92,95	1,13	1208	15	5	1164	2562
						91,38	--	1188	--		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0026	617,00				2		
94.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0065	505,00				3		
		Водопровод производственный (буфет) (В3) ==========										
95	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10		2361,77	21,36	23618	214	18548	4847	30741
						485,62	8,93	4856	89		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	10	1841,00				18410		
96	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		2098,38	21,36	4197	43	3183	969	5579
						485,62	8,93	971	18		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	1579,00				3158		
97	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13		1814,59	21,36	23590	278	16999	6301	32281
						485,62	8,93	6313	116		2391	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	13	1296,00				16848		
98	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	20		1740,98	21,36	34820	427	24681	9693	48074
						485,62	8,93	9712	179		3561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	20	1223,00				24460		
99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45		92,95	1,13	4183	51	20	4030	8870
						91,38	--	4112	--		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,009	617,00				6		
99.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0225	505,00				11		
100	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6		2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
						--	--	--	--		1025	
101	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
						--	--	--	--		450	
102	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1		620,22	28,39	620	28	20	575	1291
						572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	617,00				6		
102.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	505,00				10		
103	С123-030301-0404 2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1		52897,00	--	52897	--	52897	--	57129
						--	--	--	--		4232	
104	С123-041013-1804 2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		4449,00	--	4449	--	4449	--	4805
						--	--	--	--		356	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		5116,00	--	5116	--	5116	--	5525
						--	--	--	--		409	
106	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2		11789,77	--	23580	--	22715	847	26381
						432,30	--	865	--		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	20	972,00				19440		
107	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	11		537,00	--	5907	--	5907	--	6380
						--	--	--	--		473	
108	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38		652,87	70,98	24809	2697	10109	10163	37769
						315,87	36,03	12003	1369		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,5434	3969,00				2157		
108.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	5,7	1363,00				7769		
109	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	11		319,00	--	3509	--	3509	--	3790
						--	--	--	--		281	
110	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	2,2		286,00	--	629	--	629	--	680
						--	--	--	--		50	
111	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	13,2		271,00	--	3577	--	3577	--	3863
						--	--	--	--		286	
112	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	15,4		242,00	--	3727	--	3727	--	4025
						--	--	--	--		298	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	1,14		2742,00	--	3126	--	3126	--	3376
						--	--	--	--		250	
		Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4 ==========										
114	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	22		2874,77	21,36	63245	470	52091	10663	79820
						485,62	8,93	10684	197		5913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	22	2352,00				51744		
115	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	22		2098,38	21,36	46164	470	35010	10663	61373
						485,62	8,93	10684	197		4546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	22	1579,00				34738		
116	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	66		1814,59	21,36	119763	1410	86302	31988	163890
						485,62	8,93	32051	590		12140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	66	1296,00				85536		
117	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	53		1740,98	21,36	92272	1132	65402	25687	127396
						485,62	8,93	25738	474		9437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	53	1223,00				64819		
118	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	163		92,95	1,13	15150	183	72	14597	32128
						91,38	--	14895	--		2380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0326	617,00				20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0815	505,00				41		
119	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	14		1808,80	21,21	25323	297	172	24361	53659
						1775,31	0,28	24854	4		3975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	8,61	14,00				121		
119.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,056	917,00				51		
120	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,72		376,00	--	5159	--	5159	--	5571
						--	--	--	--		413	
121	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	47		1656,29	17,95	77846	844	531	74949	165019
						1627,03	0,18	76471	8		12224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	35,908	10,00				359		
121.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,188	917,00				172		
122	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,53		221,00	--	10283	--	10283	--	11106
						--	--	--	--		823	
123	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4		2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
						--	--	--	--		683	
124	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	31		1406,00	--	43586	--	43586	--	47073
						--	--	--	--		3487	
125	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1		10841,18	28,87	10841	29	7238	3516	15506
						3573,68	14,41	3574	14		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	1	7177,00				7177		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	2		211,42	--	423	--	39	376	863
						191,95	--	384	--		64	
127	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2		3055,00	--	6110	--	6110	--	6599
						--	--	--	--		489	
128	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	44		537,00	--	23628	--	23628	--	25518
						--	--	--	--		1890	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	22		973,01	1,08	21406	24	3233	14529	38810
						824,94	0,55	18149	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,412	505,00				2733		
130	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	48,605		537,00	--	26101	--	26101	--	28189
						--	--	--	--		2088	
131	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	210		652,87	70,98	137102	14905	55865	56162	208725
						315,87	36,03	66332	7565		15461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,003	3969,00				11919		
131.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	31,5	1363,00				42935		
132	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	24,2		358,00	--	8664	--	8664	--	9357
						--	--	--	--		693	
133	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	15,4		319,00	--	4913	--	4913	--	5306
						--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	60,5	286,00	--	17303	--	17303	--	18687
					--	--	--	--		1384	
135	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	72,6	242,00	--	17569	--	17569	--	18975
					--	--	--	--		1406	
136	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	58,3	185,00	--	10786	--	10786	--	11648
					--	--	--	--		863	
137	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	6,3	2742,00	--	17275	--	17275	--	18657
					--	--	--	--		1382	
		Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3.1,Т4.1 ==========									
138	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	22	2098,38	21,36	46164	470	35010	10663	61373
					485,62	8,93	10684	197		4546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 22	1579,00				34738		
139	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	32	1814,59	21,36	58067	684	41843	15509	79462
					485,62	8,93	15540	286		5886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 32	1296,00				41472		
140	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	12	1740,98	21,36	20892	256	14809	5816	28844
					485,62	8,93	5827	107		2137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 12	1223,00				14676		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66		92,95	1,13	6135	74	30	5911	13009
						91,38	--	6031	--		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0132	617,00				8		
141.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,033	505,00				17		
142	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6		2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
						--	--	--	--		1025	
143	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
						--	--	--	--		450	
144	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1		620,22	28,39	620	28	20	575	1291
						572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	617,00				6		
144.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	505,00				10		
145	С123-030301-0402 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды Ду20мм "SENSUS"	шт.	1		9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
						--	--	--	--		759	
146	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		2178,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
147	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
						--	--	--	--		112	
148	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1		620,22	28,39	620	28	20	575	1291
						572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	617,00				6		
148.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	505,00				10		
149	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1		7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
						--	--	--	--		560	
150	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		2178,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
151	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
						--	--	--	--		112	
152	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1		10841,18	28,87	10841	29	7238	3516	15506
						3573,68	14,41	3574	14		1149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	1	7177,00				7177		
153	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2		11789,77	--	23580	--	22715	847	26381
						432,30	--	865	--		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	20	972,00				19440		
154	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	6,5		973,01	1,08	6325	7	956	4293	11467
						824,94	0,55	5362	4		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,599	505,00				807		
155	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	16,5		537,00	--	8861	--	8861	--	9569
						--	--	--	--		709	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	58		652,87	70,98	37866	4117	15429	15511	57648
						315,87	36,03	18320	2089		4270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,8294	3969,00				3292		
156.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	8,7	1363,00				11858		
157	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	24,2		286,00	--	6921	--	6921	--	7475
						--	--	--	--		554	
158	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	39,6		242,00	--	9583	--	9583	--	10350
						--	--	--	--		767	
159	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	1,74		2742,00	--	4771	--	4771	--	5153
						--	--	--	--		382	
		Насосная станция пожаротушения ==========										
160	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	10		2003,12	25,11	20031	251	161	19231	42403
						1961,92	0,42	19619	4		3141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	5,13	26,00				133		
161	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10		911,00	--	9110	--	9110	--	9839
						--	--	--	--		729	
162	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	30		5018,62	49,63	150558	1489	126625	22615	187027
						748,14	21,08	22444	632		13854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	30	4177,00				125310		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	5		2874,77	21,36	14374	107	11839	2423	18141
						485,62	8,93	2428	45		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	5	2352,00				11760		
164	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40		92,95	1,13	3718	45	18	3582	7884
						91,38	--	3655	--		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,008	617,00				5		
164.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,02	505,00				10		
165	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5		92,95	1,13	465	6	2	448	986
						91,38	--	457	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001	617,00				1		
165.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0025	505,00				1		
166	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты, масса 0.7 т	шт	1		58181,50	4983,33	58181	4983	7130	29190	94362
						46068,00	1785,00	46068	1785		6990	
167	51-021401-0110 5102-1401-0110 РСНБ РК 2015	Установка повышения давления GSDK20/VF-12-0630.1.1 "Lowara"	шт.	1		2220973,00	--	2220973	--		--	2220973
						--	--	--	--	2220973	--	
168	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4		2299,00	--	9196	--	9196	--	9932
						--	--	--	--		736	
169	С123-041001-5405 2304-1001-5405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1		6451,00	--	6451	--	6451	--	6967
						--	--	--	--		516	
170	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		10081,22	3516,74	20162	7033	563	9283	31801
						6282,76	1325,99	12566	2652		2356	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		34562,00	--	69124	--	69124	--	74654
						--	--	--	--		5530	
172	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2		17149,00	--	34298	--	34298	--	37042
						--	--	--	--		2744	
173	С123-040105-0903 2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2		6175,00	--	12350	--	12350	--	13338
						--	--	--	--		988	
174	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка арматуры фланцевой на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	16		4245,08	278,40	67921	4454	8347	55018	132775
						3445,00	63,82	55120	1021		9835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,03312	188520,00				6244		
174.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00528	206133,00				1088		
175	С123-040102-0304 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	16		50492,00	--	807872	--	807872	--	872502
						--	--	--	--		64630	
176	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	32		2299,00	--	73568	--	73568	--	79453
						--	--	--	--		5885	
177	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
						--	--	--	--		225	
178	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1		18526,95	292,95	18527	293	10377	7777	28408
						7857,25	78,23	7857	78		2104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		
178.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
179	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды Ду32мм "SENSUS"	шт.	1		54692,00	--	54692	--	54692	--	59067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4375	
180	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7623,00	--	22869	--	22869	--	24699
					--	--	--	--		1830	
181	С123-041013-1805 2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5546,00	--	5546	--	5546	--	5990
					--	--	--	--		444	
182	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
					--	--	--	--		112	
183	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	17	973,01	1,08	16541	18	2499	11227	29989
					824,94	0,55	14024	9		2221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 4,182	505,00				2112		
184	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16410337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1896093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54638			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8006593		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3680436		
		- Накладные расходы	Тенге							1758791	
		- Сметная прибыль	Тенге							942963	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	15918,48	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3234,993	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,260	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	420		1518,83	18,74	637907	7873	450284	179299	882583
						427,98	7,64	179750	3208		65377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	157960 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	420	1063,00				446460		
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	90		1645,43	18,74	148089	1687	107884	38421	201431
						427,98	7,64	38518	687		14921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	157961 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	1	90	1189,00				107010		
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	15		1343,22	18,74	20148	281	13447	6404	28676

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						427,98	7,64	6420	115		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	886,00				13290		
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15		1938,62	18,74	29079	281	22378	6404	38321
						427,98	7,64	6420	115		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	15	1480,00				22200		
5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	60		2071,61	18,74	124297	1125	97493	25614	161904
						427,98	7,64	25679	458		11993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	60	1611,00				96660		
6	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20		3507,34	48,71	70147	974	49900	19248	96546
						963,66	18,36	19273	367		7152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	20	2450,00				49000		
7	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Распределительный коллектор из стальных труб диам. 50 мм	м	3,5		2933,72	40,63	10268	142	7283	2840	14157
						812,36	15,71	2843	55		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	3,5	2049,00				7172		
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	603,5		92,95	1,13	56094	679	266	54046	118951
						91,38	--	55149	--		8811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1207	617,00				74		
8.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,30175	505,00				152		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	20		92,95	1,13	1859	23	8	1791	3942
						91,38	--	1828	--		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	617,00				2		
9.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	505,00				5		
10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	м	570		1534,50	14,95	874663	8519	6991	842029	1854027
						1507,29	0,11	859153	60		137335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	547,2	8,00				4378		
10.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	2,85	917,00				2613		
11	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 25 мм	м	350		1656,29	17,95	579703	6283	3958	558132	1228862
						1627,03	0,18	569462	61		91027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	267,4	10,00				2674		
11.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,4	917,00				1284		
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 32 мм	м	80		1808,80	21,21	144704	1697	982	139206	306624
						1775,31	0,28	142025	22		22713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	49,2	14,00				689		
12.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,32	917,00				293		
13	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	570		150,00	--	85500	--	85500	--	92340
						--	--	--	--		6840	
14	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350		220,00	--	77000	--	77000	--	83160
						--	--	--	--		6160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	359,00	--	28720	--	28720	--	31018
					--	--	--	--		2298	
16	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	116,7	21036,44	165,49	2454953	19312	2328989	114193	2774678
					913,90	84,59	106652	9872		205532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261296 С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1 116,7	19779,00				2308209		
17	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	73	211,42	--	15434	--	1422	13732	31499
					191,95	--	14012	--		2333	
18	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	4	3055,00	--	12220	--	12220	--	13198
					--	--	--	--		978	
19	С123-051314-0501 2305-1314-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	69	2272,00	--	156768	--	156768	--	169309
					--	--	--	--		12541	
20	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1406,00	--	47804	--	47804	--	51628
					--	--	--	--		3824	
21	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--		1025	
22	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176,00	--	3176	--	3176	--	3430
					--	--	--	--		254	
23	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7623,00	--	7623	--	7623	--	8233
					--	--	--	--		610	
24	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диам. до 20 мм	шт	148	1292,87	--	191345	--	5753	139194	356982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1254,00	--	185592	--		26443	
25	С123-051309-0104 2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	14	22518,00	--	315252	--	315252	--	340472
					--	--	--	--		25220	
26	С123-051309-0105 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25655,00	--	102620	--	102620	--	110830
					--	--	--	--		8210	
27	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	3324,00	--	212736	--	212736	--	229755
					--	--	--	--		17019	
28	С123-051314-0401 2305-1314-0401 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели K, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	5693,00	--	364352	--	364352	--	393500
					--	--	--	--		29148	
29	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	3476,00	--	222464	--	222464	--	240261
					--	--	--	--		17797	
30	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	1313,69	--	3941	--	179	2822	7304
					1254,00	--	3762	--		541	
31	С123-051302-0103 2305-1302-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	156567,00	--	313134	--	313134	--	338185
					--	--	--	--		25051	
32	С123-051302-0104 2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	172105,00	--	172105	--	172105	--	185873
					--	--	--	--		13768	
33	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе до 50 мм	шт	1	4154,47	312,29	4154	312	80	2940	7662
					3762,00	158,51	3762	159		568	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1		44300,00	--	44300	--	44300	--	47844
						--	--	--	--		3544	
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	80		537,00	--	42960	--	42960	--	46397
						--	--	--	--		3437	
36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	134		973,01	1,08	130384	145	19697	88493	236387
						824,94	0,55	110542	74		17510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	32,964	505,00				16647		
37	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	1480		652,87	70,98	966243	105043	393717	395808	1471015
						315,87	36,03	467483	53317		108964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	21,164	3969,00				84000		
37.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	222	1363,00				302586		
38	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	22		185,00	--	4070	--	4070	--	4396
						--	--	--	--		326	
39	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	638		242,00	--	154396	--	154396	--	166748
						--	--	--	--		12352	
40	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	401,5		286,00	--	114829	--	114829	--	124015
						--	--	--	--		9186	
41	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	88		319,00	--	28072	--	28072	--	30318
						--	--	--	--		2246	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	286		255,00	--	72930	--	72930	--	78764
						--	--	--	--		5834	
43	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	88		317,00	--	27896	--	27896	--	30128
						--	--	--	--		2232	
44	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	16,5		421,00	--	6947	--	6947	--	7502
						--	--	--	--		556	
45	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	66		475,00	--	31350	--	31350	--	33858
						--	--	--	--		2508	
46	С121-110403-1513 2111-0403-1513 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	22		2952,00	--	64944	--	64944	--	70140
						--	--	--	--		5196	
47	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4,2		32214,35	16050,19	135300	67411	7367	74208	226269
						14410,00	5005,91	60522	21025		16761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,0966	50417,00				4870		
47.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00546	206133,00				1125		
48	СПрайс-лист	Блочный тепловой пункт БТП №124/13 80/70/247 ИБ	шт.	1		547767,86	--	547768	--		--	547768
						--	--	--	--	547768	--	
		Теплоснабжение приточных установок П1,П2 ==========										
49	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	4		1518,83	18,74	6075	75	4288	1708	8406
						427,98	7,64	1712	31		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	4	1063,00				4252		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10		3507,34	48,71	35073	487	24949	9624	48273
						963,66	18,36	9637	184		3576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм	м	1	10	2450,00				24500		
51	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125		2933,72	40,63	366714	5079	260090	101438	505605
						812,36	15,71	101545	1963		37452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	125	2049,00				256125		
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	129		92,95	1,13	11990	145	57	11553	25426
						91,38	--	11788	--		1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0258	617,00				16		
52.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0645	505,00				33		
53	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10		92,95	1,13	929	11	4	896	1971
						91,38	--	914	--		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	617,00				1		
53.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	505,00				3		
54	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
						1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411		
54.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
55	С123-051308-0210 2305-1308-0210 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2		92493,00	--	184986	--	184986	--	199785
						--	--	--	--		14799	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56	С123-051207-2009 2305-1207-2009 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss(аналог MC55)	шт.	2		209608,00	--	419216	--	419216	--	452753
						--	--	--	--		33537	
57	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диам. до 20 мм	шт	2		1292,87	--	2586	--	78	1881	4824
						1254,00	--	2508	--		357	
58	С123-051309-0107 2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2		34777,00	--	69554	--	69554	--	75118
						--	--	--	--		5564	
59	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2		1534,78	228,19	3070	456	42	2672	6201
						1285,98	77,39	2572	155		459	
60	С123-041013-1806 2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2		8148,00	--	16296	--	16296	--	17600
						--	--	--	--		1304	
61	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1561,00	--	6244	--	6244	--	6744
						--	--	--	--		500	
62	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	18		2363,01	117,33	42534	2112	5362	34867	83593
						1947,75	28,82	35060	519		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0198	186956,00				3702		
62.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,036	31711,00				1142		
63	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8		18151,00	--	145208	--	145208	--	156825
						--	--	--	--		11617	
64	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый со штуцером для подсоединения гибкого шланга диам. 15 мм, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	8		1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
						--	--	--	--		900	
65	С123-041001-5406 2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2		9588,00	--	19176	--	19176	--	20710
						--	--	--	--		1534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	8		211,42	--	1691	--	155	1505	3452
						191,95	--	1536	--		256	
67	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	8		3055,00	--	24440	--	24440	--	26395
						--	--	--	--		1955	
68	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8		511,54	--	4092	--	526	3495	8194
						445,74	--	3566	--		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	421175,00				371		
68.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	505,00				81		
69	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	8		1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
						--	--	--	--		1098	
70	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8		2896,52	--	23172	--	19420	3677	28998
						469,05	--	3752	--		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	8	2408,00				19264		
71	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм (расширитель для манометров и термометров)	шт	8		6636,27	288,16	53090	2305	16201	21671	80742
						4323,00	117,73	34584	942		5981	
72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	25,1		973,01	1,08	24423	27	3690	16576	44278
						824,94	0,55	20706	14		3280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,1746	505,00				3118		
73	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	7		537,00	--	3759	--	3759	--	4060
						--	--	--	--		301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	139		652,87	70,98	90748	9866	36976	37174	138156
						315,87	36,03	43906	5007		10234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,9877	3969,00				7889		
74.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	20,85	1363,00				28419		
75	С121-110403-1505 2111-0403-1505 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	4,4		920,00	--	4048	--	4048	--	4372
						--	--	--	--		324	
76	С121-110403-1512 2111-0403-1512 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	137,5		2405,00	--	330688	--	330688	--	357143
						--	--	--	--		26455	
77	С121-110403-1513 2111-0403-1513 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	10		2952,00	--	29520	--	29520	--	31882
						--	--	--	--		2362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15918485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3136527				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						242585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						98466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7895592		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							547768		
		- Накладные расходы	Тенге								2957435	
		- Сметная прибыль	Тенге								1138577	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	25959,568	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6474,46	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,817	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система П1/В1										
1	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка камер приточных**	**шт**	**1**		**65333,39**	**3214,23**	**65333**	**3214**	**5361**	**56578**	**131664**
						56757,54	**974,94**	**56758**	**975**		**9753**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**633893,00**				**2662**		
1.2	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**526735,00**				**506**		
1.3	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**446,00**				**1213**		
2	**Прайс-листТОО"Vent Center"**	**Камера приточная-вытяжная вентиляционная с роторным рекуператором левого исполнения TKS 1515 в комплекте с автоматикой**	**комплект**	**1**		**3036931,61**	**--**	**3036932**	**--**		**--**	**3036932**
						--	**--**	**--**	**--**	**3036932**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*2778300,00*				*2778300,00*		
2.2		*Запасные части -*		*1%*		*27783,00*				*27783,00*		
2.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*		*24974,14*				*24974,14*		
2.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*169863,43*				*169863,43*		
2.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*36011,05*				*36011,05*		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-201001-0302 1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума	шт	2		1246,73	62,78	2493	126	302	2053	4910
						1032,45	15,13	2065	30		364	
4	С123-050202-0106 2305-0202-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт	2		9983,00	--	19966	--	19966	--	21563
						--	--	--	--		1597	
5	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 600х250 мм	шт	8		4208,65	55,01	33669	440	21536	11578	48867
						1461,67	15,13	11693	121		3620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,96	21238,00				20388		
6	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 500х500 мм	шт	4		4302,09	55,01	17208	220	11141	5789	24837
						1461,67	15,13	5847	61		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,32	33025,00				10568		
7	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х200 мм	шт	1		2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4390
						1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48062,00				961		
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	1		2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4390
						1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48062,00				961		
9	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	24,4		5669,75	38,71	138342	944	119246	18128	168988
						743,94	14,18	18152	346		12518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	24,4	4702,00				114729		
10	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	212,9		5220,80	40,48	1111508	8617	845552	255705	1476591
						1208,73	16,84	257339	3585		109377	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	212,9	3840,00				817536		
11	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	44		5632,03	43,43	247809	1911	175218	70047	343285
						1606,37	18,09	70680	796		25429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	44	3840,00				168960		
12	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23		5514,84	54,72	126841	1259	78944	46224	186911
						2027,72	23,04	46638	530		13845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	23	3262,00				75026		
13	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	4		207,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
14	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	105		655,00	--	68775	--	68775	--	74277
						--	--	--	--		5502	
15	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	70		23909,62	1454,69	1673673	101828	150453	1119355	3016471
						20305,60	734,91	1421392	51444		223442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,5082	132108,00				67137		
15.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	98	302,00				29596		
15.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	140	158,00				22120		
15.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	210	91,00				19110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-25 ГОСТ 10499-95	м3	4,34	12113,00	--	52570	--	52570	--	56776
					--	--	--	--		4206	
		Система П2									
17	Прайс-лист"TZL TSEK"	Камера приточная-вытяжная вентиляционная с роторным рекуператором левого исполнения TKS 1520 в комплекте с автоматикой	комплект	1	4193857,94	--	4193858	--		--	4193858
					--	--	--	--	4193858	--	
17.1		*Отпускная цена -*			*3836700,00*				*3836700,00*		
17.2		*Запасные части -*		*1%*	*38367,00*				*38367,00*		
17.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*	*34488,10*				*34488,10*		
17.4		*Транспортные расходы -*		*6%*	*234573,31*				*234573,31*		
17.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49729,54*				*49729,54*		
18	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1	34838,12	331,44	34838	331	31246	3285	41173
					3261,30	90,78	3261	91		3050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	188162 С	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1 1	28498,00				28498		
19	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х500 мм	шт	4	4208,65	55,01	16835	220	10768	5789	24434
					1461,67	15,13	5847	61		1810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12 0,48	21238,00				10194		
20	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	4	4302,09	55,01	17208	220	11141	5789	24837
					1461,67	15,13	5847	61		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08 0,32	33025,00				10568		
21	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 250х150 мм	шт	1	2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4390
					1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
22	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	1	2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4662
					1461,67	15,13	1462	15		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,04	30341,00				1214		
23	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х250 мм	шт	1	2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4662
					1461,67	15,13	1462	15		345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	30341,00				1214		
24	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	10		2617,21	55,01	26172	550	11005	14473	43896
						1461,67	15,13	14617	151		3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,2	48062,00				9612		
25	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	4,6		5669,75	38,71	26081	178	22481	3418	31858
						743,94	14,18	3422	65		2360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	4,6	4702,00				21629		
26	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	92,4		5220,80	40,48	482402	3740	366975	110978	640850
						1208,73	16,84	111687	1556		47470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	92,4	3840,00				354816		
27	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	124,2		5632,03	43,43	699498	5394	494592	197724	969000
						1606,37	18,09	199512	2247		71778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	124,2	3840,00				476928		
28	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,9		5332,29	43,43	175432	1429	112923	60442	254745
						1856,55	18,09	61080	595		18870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	32,9	3262,00				107320		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,4		5514,84	54,72	178681	1773	111210	65116	263300
						2027,72	23,04	65698	747		19504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	32,4	3262,00				105689		
30	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,601		5321,84	54,72	77704	799	47298	29344	115612
						2027,72	23,04	29607	336		8564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	14,601	3069,00				44810		
31	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	4		207,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
32	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	172,5		655,00	--	112988	--	112988	--	122027
						--	--	--	--		9039	
33	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	4		5072,00	--	20288	--	20288	--	21911
						--	--	--	--		1623	
34	С123-050305-0308 2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2		5935,00	--	11870	--	11870	--	12820
						--	--	--	--		950	
35	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	154		23909,62	1454,69	3682082	224022	330998	2462581	6636236
						20305,60	734,91	3127062	113176		491573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	1,11804	132108,00				147702		
35.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	215,6	302,00				65111		
35.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	308	158,00				48664		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	462	91,00				42042		
36	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-25 ГОСТ 10499-95	м3	9,548		12113,00	--	115655	--	115655	--	124907
						--	--	--	--		9252	
		Система В2										
37	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1		11629,27	432,20	11629	432	737	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
38	С123-050401-0108 2305-0401-0108 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный L1995 м3/час, H1060Па с электродвигателем, Plugfan N1,66кВт YMA(S)-M3(комплект с шумоглушителем)	компл	1		70042,00	--	70042	--	70042	--	75645
						--	--	--	--		5603	
39	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	2		2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
						1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48062,00				1922		
40	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	1		3181,05	55,01	3181	55	1664	1447	4999
						1461,67	15,13	1462	15		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,04	38127,00				1525		
41	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	шт	2		2869,61	55,01	5739	110	2706	2895	9324
						1461,67	15,13	2923	30		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	30341,00				2427		
42	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	2		4302,09	55,01	8604	110	5571	2895	12419
						1461,67	15,13	2923	30		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	33025,00				5284		
43	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,4		5632,03	43,43	379599	2927	268402	107299	525850
						1606,37	18,09	108270	1220		38952	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	67,4	3840,00				258816		
44	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,3		5332,29	43,43	44258	360	28489	15248	64267
						1856,55	18,09	15409	150		4761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8,3	3262,00				27075		
45	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,3		5514,84	54,72	12684	126	7894	4622	18691
						2027,72	23,04	4664	53		1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,3	3262,00				7503		
46	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,785		5562,44	55,32	4367	43	2732	1578	6420
						2027,72	23,35	1592	18		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	0,785	3309,00				2598		
47	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,628		5321,84	54,72	3342	34	2035	1262	4973
						2027,72	23,04	1273	14		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,628	3069,00				1927		
48	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884		5355,31	44,80	10089	84	6507	3462	14636
						1856,55	18,68	3498	35		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,884	3309,00				6234		
49	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	3		207,00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
50	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40,5		655,00	--	26528	--	26528	--	28650
						--	--	--	--		2122	
51	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1		27754,73	224,26	27755	224	23455	4060	34360
						4076,18	67,01	4076	67		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	188204 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	1	22963,00				22963		
52	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	2		5072,00	--	10144	--	10144	--	10956
						--	--	--	--		812	
53	С123-050305-0308 2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2		5935,00	--	11870	--	11870	--	12820
						--	--	--	--		950	
54	С123-050305-0302 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	1		6256,00	--	6256	--	6256	--	6756
						--	--	--	--		500	
		Система В3										
55	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1		11629,27	432,20	11629	432	737	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
56	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный L1960 м3/час, Н667Па с электродвигателем R3G280AU11CI N1,0кВт YMA(S)-M1MINI-L-L(комплект с шумоглушителем)	комплект	1		78915,00	--	78915	--	78915	--	85228
						--	--	--	--		6313	
57	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	шт	5		2869,61	55,01	14348	275	6765	7236	23311
						1461,67	15,13	7308	76		1727	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,2	30341,00				6068		
58	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	4		4302,09	55,01	17208	220	11141	5789	24837
						1461,67	15,13	5847	61		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,32	33025,00				10568		
59	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,8		5632,03	43,43	393116	3031	277960	111120	544575
						1606,37	18,09	112125	1263		40339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	69,8	3840,00				268032		
60	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,4		5514,84	54,72	129047	1281	80317	47028	190161
						2027,72	23,04	47449	539		14086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	23,4	3262,00				76331		
61	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2		207,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
62	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	52,5		655,00	--	34388	--	34388	--	37139
						--	--	--	--		2751	
63	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3		5072,00	--	15216	--	15216	--	16433
						--	--	--	--		1217	
		Система В4										
64	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1		11629,27	432,20	11629	432	737	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	С123-050402-0109 2305-0402-0109 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышный L1675 м3/час, H450Па с электродвигателем R3G280ATO471 N0,415 YMR-1A-AD-J01 (комплект с шумоглушителем)	комплект	1		110762,00	--	110762	--	110762	--	119623
						--	--	--	--		8861	
66	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 300х150 мм	шт	3		3181,05	55,01	9543	165	4993	4342	14996
						1461,67	15,13	4385	45		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,12	38127,00				4575		
67	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	15		2617,21	55,01	39258	825	16508	21709	65845
						1461,67	15,13	21925	227		4877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,3	48062,00				14419		
68	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	1		2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4390
						1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48062,00				961		
69	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	2		2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
						1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48062,00				1922		
70	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,4		5912,63	45,77	37841	293	25666	11740	53547
						1856,55	15,20	11882	97		3966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	6,4	3840,00				24576		
71	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,6		5332,29	43,43	72519	591	46679	24985	105305
						1856,55	18,09	25249	246		7800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	13,6	3262,00				44363		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,5		5514,84	54,72	118569	1177	73796	43210	174721
						2027,72	23,04	43596	495		12942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	21,5	3262,00				70133		
73	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	3		207,00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
74	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	52,5		655,00	--	34388	--	34388	--	37139
						--	--	--	--		2751	
75	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	5		5072,00	--	25360	--	25360	--	27389
						--	--	--	--		2029	
		Система В5										
76	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1		11629,27	432,20	11629	432	737	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
77	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные L380 м3/час, Н250Па с электродвигателем N0,085кВт Канал-ВЕНТ 160	комплект	1		33072,00	--	33072	--	33072	--	35718
						--	--	--	--		2646	
78	Е11-201001-0308 1120-1001-0308 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	шт	1		1887,40	125,34	1887	125	461	1319	3463
						1300,62	45,39	1301	45		257	
79	С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый Канал-ГКК-160-600	шт	1		33260,00	--	33260	--	33260	--	35921
						--	--	--	--		2661	
80	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	1		2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4662
						1461,67	15,13	1462	15		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	30341,00				1214		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	2		2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
						1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48062,00				1922		
82	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,2		5514,84	54,72	28677	285	17848	10451	42258
						2027,72	23,04	10544	120		3130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	5,2	3262,00				16962		
83	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,512		5321,84	54,72	13368	137	8137	5048	19890
						2027,72	23,04	5094	58		1473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,512	3069,00				7709		
84	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2		207,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
85	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12		655,00	--	7860	--	7860	--	8489
						--	--	--	--		629	
86	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1		5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
						--	--	--	--		406	
		Система В6										
87	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1		11629,27	432,20	11629	432	737	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
88	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные L250 м3/час, Н350Па с электродвигателем N0,085кВт Канал-ВЕНТ 160	комплект	1		33072,00	--	33072	--	33072	--	35718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2646	
89	Е11-201001-0308 1120-1001-0308 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	шт	1	1887,40	125,34	1887	125	461	1319	3463
					1300,62	45,39	1301	45		257	
90	С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый Канал-ГКК-160-600	шт	1	33260,00	--	33260	--	33260	--	35921
					--	--	--	--		2661	
91	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	4	2617,21	55,01	10469	220	4402	5789	17559
					1461,67	15,13	5847	61		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,08	48062,00				3845		
92	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,5	5514,84	54,72	113054	1122	70364	41200	166594
					2027,72	23,04	41568	472		12340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 20,5	3262,00				66871		
93	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	3,5168	5321,84	54,72	18716	192	11393	7068	27846
					2027,72	23,04	7131	81		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 3,5168	3069,00				10793		
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
95	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	37,5	655,00	--	24563	--	24563	--	26528
					--	--	--	--		1965	
96	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
		Система ВЕ1									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	1		2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4390
						1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,02	48062,00				961		
98	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 250х200 мм	шт	1		3181,05	55,01	3181	55	1664	1447	4999
						1461,67	15,13	1462	15		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,04	38127,00				1525		
99	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	1,6		5332,29	43,43	8532	69	5493	2939	12389
						1856,55	18,09	2970	29		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,6	3262,00				5219		
100	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5		5514,84	54,72	19302	192	12013	7034	28443
						2027,72	23,04	7097	81		2107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	3,5	3262,00				11417		
101	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5		655,00	--	4913	--	4913	--	5306
						--	--	--	--		393	
		Система ВЕ2										
102	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	2		2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
						1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48062,00				1922		
103	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,8		5514,84	54,72	59560	591	37070	21705	87767
						2027,72	23,04	21899	249		6501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	10,8	3262,00				35230		
104	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,5		655,00	--	8843	--	8843	--	9550
						--	--	--	--		707	
		Система ВЕ3										
105	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 400х200 мм	шт	1		4302,09	55,01	4302	55	2785	1447	6209
						1461,67	15,13	1462	15		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,08	33025,00				2642		
106	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	2		4302,09	55,01	8604	110	5571	2895	12419
						1461,67	15,13	2923	30		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	33025,00				5284		
107	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,7		5912,63	45,77	69178	535	46921	21461	97890
						1856,55	15,20	21722	178		7251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	11,7	3840,00				44928		
108	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4		5332,29	43,43	12797	104	8237	4409	18583
						1856,55	18,09	4456	43		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,4	3262,00				7829		
109	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12		655,00	--	7860	--	7860	--	8489
						--	--	--	--		629	
		Система У1, У2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка воздушной завесы	комплект	2		65333,39	3214,23	130667	6428	10724	113156	263328
						56757,54	974,94	113515	1950		19506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0084	633893,00				5325		
110.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00192	526735,00				1011		
110.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	5,44	446,00				2426		
111	Ц13-110601-0102 1311-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматики	шт	2		13756,68	679,95	27513	1360	8275	13764	44579
						8939,00	236,77	17878	474		3302	
112	Прайс-лист	Воздушная завеса с электрообогревом, Q=8кВМ, в комплекте с автоматикой LD8 "SYsTEMAir"	к-т	2		115164,83	--	230330	--		--	230330
						--	--	--	--	230330	--	
112.1		*Отпускная цена -*				*105357,14*				*210714,29*		
112.2		*Запасные части -*		*1%*		*1053,57*				*2107,14*		
112.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*		*947,06*				*1894,11*		
112.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*6441,47*				*12882,93*		
112.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1365,59*				*2731,18*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**25959573**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6287912**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**383896**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**186547**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5152505**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**7461119**		
		- Накладные расходы	Тенге								**5303870**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1370255**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26869,514	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5879,647	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,088	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и монтажные работы										
1	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	шт	4		27699,37	3595,63	110797	14383	72462	21378	142750
						5988,00	1435,00	23952	5740		10574	
2	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт	1		229894,00	--	229894	--		--	229894
						--	--	--	--	229894	--	
3	51-080401-0507 5108-0401-0507 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель,=типа ВРУ1М-49-00**	шт	2		118498,00	--	236996	--		--	236996
						--	--	--	--	236996	--	
4	51-080401-0305 5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ1М-17-70**	шт	1		286784,00	--	286784	--		--	286784
						--	--	--	--	286784	--	
5	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм**	шт	5		22272,51	2614,94	111363	13075	75833	19822	141679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4491,00	1015,00	22455	5075		10495	
6	51-080401-0738 5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРВ-1,навесной типа ЩР8501С-0516-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 3-мя трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 25А,с 3-мя однополюсными автоматическими выключателями на ток на 16А	комплект	1	147378,00	--	147378	--		--	147378
					--	--	--	--	147378	--	
7	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРВ-2,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 40А,с 6-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 25А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
8	51-080401-0742 5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШР-1,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 5-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток 16А,с 3-мя однополюсными автоматами на 25А	комплект	1	209186,00	--	209186	--		--	209186
					--	--	--	--	209186	--	
9	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРб-1,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 63А,с 8-ю однополюсными автоматами до 25А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
10	51-080401-0742 5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРб-2,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 63А,с 5-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 32А,с 1-я однополюсным автоматом на 16А	комплект	1	209186,00	--	209186	--		--	209186
					--	--	--	--	209186	--	
11	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене , масса щитка до 15 кг	шт	8	5942,16	177,06	47537	1416	10193	26271	79713
					4491,00	70,00	35928	560		5905	
12	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток освещения ЩО-2,навесной типа М302-15,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 8-ю однополюсными выключателями на 16А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
13	51-080401-0717 5108-0401-0717 РСНБ РК 2015	Щитки освещения ЩО-1,ЩО-3,ЩО-4,ЩО-5,ЩО-6,Щс-навесного исполнения типа М301-12,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 6-ю однополюсными выключателями до 25А	комплект	6	100198,00	--	601188	--		--	601188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	601188	--	
14	51-080401-0717 5108-0401-0717 РСНБ РК 2015	Щиток освещения ЩОА-1-навесного исполнения типа М301-12,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 6-ю однополюсными выключателями до 16А+сумеречный выключатель	комплект	1	36500,00	--	36500	--		--	36500
					--	--	--	--	36500	--	
15	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	22272,51	2614,94	44545	5230	30333	7929	56672
					4491,00	1015,00	8982	2030		4198	
16	51-080401-0107 5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящик упраления элетродвигателем задвижки, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1,=типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1	101016,00	--	101016	--		--	101016
					--	--	--	--	101016	--	
17	51-080401-0133 5108-0401-0133 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5425-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	138217,00	--	138217	--		--	138217
					--	--	--	--	138217	--	
18	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	1799,60	333,24	1800	333	26	1138	3173
					1441,00	140,00	1441	140		235	
19	С123-070216-0206 2307-0216-0206 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное типа ПЭ-37	шт	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
20	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	1	10024,28	57,57	10024	58	4290	4087	15240
					5676,00	--	5676	--		1129	
21	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки с наборными зажимами КЗНА16-10-УЗ	шт.	1	1298,00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5887,83	114,16	5888	114	2780	2181	8714
					2994,00	35,00	2994	35		645	
23	С123-070203-0801 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
					--	--	--	--		1610	
24	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	6	1684,74	169,74	10108	1018	108	6769	18228
					1497,00	70,00	8982	420		1350	
25	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11464,00	--	68784	--	68784	--	74287
					--	--	--	--		5503	
26	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	22	4857,80	22,97	106872	505	43931	44954	163972
					2838,00	--	62436	--		12146	
27	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	20	1028,00	--	20560	--	20560	--	22205
					--	--	--	--		1645	
28	С123-070208-0801 2307-0208-0801 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.131-40УЗ	шт	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
					--	--	--	--		401	
		Светотехнические изделия									
29	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	49	3653,93	1265,10	179042	61990	9957	106349	308223
					2185,62	828,82	107095	40612		22831	
30	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с зеркальной параболической решеткой,светодиодные, 30Вт типа PTF UNI LED 595	шт	3	7166,00	--	21498	--	21498	--	23218
					--	--	--	--		1720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	46	8942,00	--	411332	--	411332	--	444239
					--	--	--	--		32907	
32	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	12	2599,20	913,97	31190	10968	2438	18033	53162
					1482,03	605,14	17784	7262		3938	
33	С123-070102-1402 2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильник встраиваемый с опаловым рассеивателем, светодиодный, 18Вт OLP/R ECO LED 300	шт	10	6458,00	--	64580	--	64580	--	69746
					--	--	--	--		5166	
34	С123-070102-1401 2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 18Вт OLP/R ECO LED 300	шт	2	4235,00	--	8470	--	8470	--	9148
					--	--	--	--		678	
35	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	61	3653,93	1265,10	222890	77171	12396	132394	383707
					2185,62	828,82	133323	50558		28423	
36	С123-070102-1336 2307-0102-1336 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 32Вт OLP/R ECO LED 595	шт	37	6891,00	--	254967	--	254967	--	275364
					--	--	--	--		20397	
37	С123-070102-1342 2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильник встраиваемый с опаловым рассеивателем, светодиодный, 70Вт OLP/R ECO LED 1200x600	шт	24	17132,00	--	411168	--	411168	--	444061
					--	--	--	--		32893	
38	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	14	2599,20	913,97	36389	12796	2845	21039	62022
					1482,03	605,14	20748	8472		4594	
39	С123-070102-1104 2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 33Вт AOT.OPL ECO LED 600	шт	8	27058,00	--	216464	--	216464	--	233781
					--	--	--	--		17317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем,светодиодный, 18Вт OLP/S ECO LED 300	шт	6	18703,00	--	112218	--	112218	--	121195
					--	--	--	--		8977	
41	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	12	3653,93	1265,10	43847	15181	2439	26045	75483
					2185,62	828,82	26227	9946		5591	
42	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем,светодиодный, 31Вт типа ALS.OPL UNI LED 600	шт	12	16492,00	--	197904	--	197904	--	213736
					--	--	--	--		15832	
43	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	16	1983,19	642,27	31731	10276	3251	18108	53826
					1137,72	434,14	18204	6946		3987	
44	С123-070106-0118 2307-0106-0118 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с рассеивателем из поликарбоната мощность 26 Вт, LZ OPL ECO 600 СТ РК 2595-2014	шт.	16	3649,00	--	58384	--	58384	--	63055
					--	--	--	--		4671	
45	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	236	2599,20	913,97	613412	215696	47957	354653	1045510
					1482,03	605,14	349759	142814		77445	
46	С123-070106-0120 2307-0106-0120 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с рассеивателем из поликарбоната мощность 45 Вт, LZ OPL ECO 1200 СТ РК 2595-2014	шт.	16	5055,00	--	80880	--	80880	--	87350
					--	--	--	--		6470	
47	С123-070106-0124 2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп мощность 16 Вт, K LED 300 СТ РК 2595-2014	шт.	47	2700,00	--	126900	--	126900	--	137052
					--	--	--	--		10152	
48	С123-070106-0112 2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп мощностью 15Вт TITAN 16 LED СТ РК 2595-2014	шт.	32	6536,00	--	209152	--	209152	--	225884
					--	--	--	--		16732	
49	С123-070106-0110 2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники направленного света для светодиодных ламп мощностью 19Вт COLIBRI DL LED 19 СТ РК 2595-2014	шт.	127	6342,00	--	805434	--	805434	--	869869
					--	--	--	--		64435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-070106-0108 2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники направленного света для светодиодных ламп мощностью 20Вт SAFARI DL LED 19 CT PK 2595-2014	шт.	14	5489,00	--	76846	--	76846	--	82994
					--	--	--	--		6148	
51	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	21	1983,19	642,27	41647	13488	4267	23767	70647
					1137,72	434,14	23892	9117		5233	
52	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для светодиодных ламп мощностью 26Вт GRANDA NBT LED 18 CT PK 2595-2014	шт	21	11455,00	--	240555	--	240555	--	259799
					--	--	--	--		19244	
53	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	16	1435,69	137,60	22971	2202	1128	14593	40569
					1227,54	39,20	19641	627		3005	
54	С123-070101-2502 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильник аварийного освещения с пиктограммой "Выход" для светодиодных ламп мощностью 4Вт MARRS 2221-4LED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	7499,00	--	104986	--	104986	--	113385
					--	--	--	--		8399	
55	С123-070101-2502 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильник аварийного освещения с пиктограммой "Выход" для светодиодных ламп мощностью 4Вт MARRS 2221-4LED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	7499,00	--	14998	--	14998	--	16198
					--	--	--	--		1200	
56	Ц13-080305-0311 1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный с количеством ламп до 5	шт	11	4002,54	1699,48	44028	18694	8867	21589	70867
					1497,00	1228,94	16467	13518		5249	
57	С123-070101-0257 2307-0101-0257 РСНБ РК 2015	Люстры с энергосберегающими лампами 150Вт и 100Вт	шт.	11	20099,00	--	221089	--	221089	--	238776
					--	--	--	--		17687	
58	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка ленты светодиодной, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160	467,57	185,19	74812	29630	10598	31716	115050
					216,15	59,16	34584	9466		8522	
59	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента светодиодная мощн.4/4Вт/м	м	160	130,00	--	20800	--	20800	--	22464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1664	
60	С123-070219-0404 2307-0219-0404 РСНБ РК 2015	Шнур с вилкой(адаптер)	шт.	11	474,00	--	5214	--	5214	--	5631
					--	--	--	--		417	
61	С123-070219-0105 2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	Заглушка	шт.	11	178,00	--	1958	--	1958	--	2115
					--	--	--	--		157	
62	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок аварийного питания. Монтаж оборудования	шт.	68	12967,33	2,04	881778	139	21575	524639	1518931
					12648,00	--	860064	--		112513	
63	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания типа CONVERTION KIT	шт.	68	19116,00	--	1299888	--	1299888	--	1403879
					--	--	--	--		103991	
		Электроустановочные материалы									
64	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	450,68	3,33	15774	117	462	10975	28889
					434,13	1,40	15195	49		2140	
65	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	285,00	--	9975	--	9975	--	10773
					--	--	--	--		798	
66	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	450,68	3,33	7211	53	212	5017	13206
					434,13	1,40	6946	22		978	
67	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	303,00	--	4848	--	4848	--	5236
					--	--	--	--		388	
68	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	30	502,58	3,27	15078	98	160	10693	27832
					494,01	1,05	14820	32		2062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	396,00	--	10296	--	10296	--	11120
					--	--	--	--		824	
70	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
71	С121-130815-0207 2113-0815-0207 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная типа РГ-1-ГБ	шт.	94	13,00	--	1222	--	1222	--	1320
					--	--	--	--		98	
72	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	94	73,00	--	6862	--	6862	--	7411
					--	--	--	--		549	
73	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт	654	42,00	--	27468	--	27468	--	29665
					--	--	--	--		2197	
74	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	3	6429,00	--	19287	--	19287	--	20830
					--	--	--	--		1543	
75	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	19	548,33	4,10	10418	78	101	7392	19235
					538,92	1,40	10239	27		1425	
76	С123-070220-0515 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	404,00	--	7676	--	7676	--	8290
					--	--	--	--		614	
77	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	29	537,77	3,33	15595	97	738	10657	28352
					508,98	1,40	14760	41		2100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	525,00	--	15225	--	15225	--	16443
					--	--	--	--		1218	
		Кабели и провода									
79	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6885	339,78	150,45	2339368	1035854	311385	961350	3564776
					144,10	49,83	992129	343080		264057	
80	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	130	475,53	214,16	61819	27840	5879	26875	95790
					216,15	70,98	28100	9227		7096	
81	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	55	625,63	306,61	34409	16863	2488	15000	53362
					273,79	105,00	15058	5775		3953	
82	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	300	467,57	185,19	140272	55556	19871	59467	215718
					216,15	59,16	64845	17748		15979	
83	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	8346789,00	--	83468	--	83468	--	90145
					--	--	--	--		6677	
84	С123-060144-1019 2306-0144-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	5905138,00	--	265731	--	265731	--	286990
					--	--	--	--		21258	
85	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	4434533,00	--	576489	--	576489	--	622608
					--	--	--	--		46119	
86	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2760649,00	--	41410	--	41410	--	44723
					--	--	--	--		3313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	1712114,00	--	136969	--	136969	--	147927
					--	--	--	--		10958	
88	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	1030542,00	--	185498	--	185498	--	200337
					--	--	--	--		14840	
89	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	713891,00	--	153487	--	153487	--	165765
					--	--	--	--		12279	
90	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	461871,00	--	36950	--	36950	--	39906
					--	--	--	--		2956	
91	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,83	276392,00	--	229405	--	229405	--	247758
					--	--	--	--		18352	
92	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	296187,00	--	38504	--	38504	--	41585
					--	--	--	--		3080	
93	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,215	177811,00	--	927284	--	927284	--	1001467
					--	--	--	--		74183	
94	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	120301,00	--	16842	--	16842	--	18190
					--	--	--	--		1347	
95	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	596607,00	--	5966	--	5966	--	6443
					--	--	--	--		477	
96	С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	424877,00	--	6373	--	6373	--	6883
					--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11	313127,00	--	34444	--	34444	--	37199
					--	--	--	--		2756	
98	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	253904,00	--	35547	--	35547	--	38390
					--	--	--	--		2844	
99	С123-060112-0802 2306-0112-0802 РСНБ РК 2015	Кабель судовой марки КНРЭ-сеч.3х1мм2	км	0,025	170795,00	--	4270	--	4270	--	4611
					--	--	--	--		342	
100	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	6415	296,88	9,69	1904492	62183	319901	1113916	3259881
					237,32	3,85	1522408	24698		241473	
101	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6050	29,00	--	175450	--	175450	--	189486
					--	--	--	--		14036	
102	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	365	40,00	--	14600	--	14600	--	15768
					--	--	--	--		1168	
103	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	400	343,72	28,14	137486	11256	20134	79716	234578
					265,24	11,55	106096	4620		17376	
104	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	180	59,00	--	10620	--	10620	--	11470
					--	--	--	--		850	
105	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	90	91,00	--	8190	--	8190	--	8845
					--	--	--	--		655	
106	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	132,00	--	17160	--	17160	--	18533
					--	--	--	--		1373	
		Изделия для монтажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,01848	97232,08	15262,66	1797	282	45	1131	3163
					79572,00	5460,00	1470	101		234	
108	С123-061710-1401 2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	24	1186,00	--	28464	--	28464	--	30741
					--	--	--	--		2277	
109	С123-061710-2568 2306-1710-2568 РСНБ РК 2015	Скоба CS на лоток с основанием 100мм типа CS34110	шт.	24	436,00	--	10464	--	10464	--	11301
					--	--	--	--		837	
110	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,024	14498,00	--	348	--	348	--	376
					--	--	--	--		28	
		Молниезащита и заземление									
111	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	600	383,53	14,98	230116	8986	78738	104185	361045
					237,32	3,85	142392	2310		26744	
112	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50	498,66	21,64	24933	1082	12683	8280	35870
					223,36	6,65	11168	333		2657	
		Диспетчеризация									
113	Прайс-лист	Дисплей 55" и WindOws 7,принтер	к-т	1	647321,43	--	647321	--		--	647321
					--	--	--	--	647321	--	
114	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	шт	1	3490,54	46,54	3491	47	--	2110	6048
					3444,00	14,41	3444	14		448	
115	Прайс-лист	Компьютер- PC станция оператора	к-т	1	138392,86	--	138393	--		--	138393
					--	--	--	--	138393	--	
116	Ц13-100408-0617 1310-0408-0617 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Пульт звукорежиссера с количеством входов до: 20	шт	1	113033,31	325,78	113033	326	4632	65987	193342
					108075,00	100,87	108075	101		14322	
117	Прайс-лист	Сетевой процессор NAE 35-10-2	шт	1	318303,57	--	318304	--		--	318304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	318304	--	
118	Ц13-100408-0608 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации	шт	1	100034,30	186,16	100034	186	3407	58864	171610
					96441,00	57,64	96441	58		12712	
119	Прайс-лист	Корпус для размещения AE-EN-EWC20-0	шт	1	103467,86	--	103468	--		--	103468
					--	--	--	--	103468	--	
120	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
					2994,00	562,02	2994	562		562	
121	Прайс-лист	Дополнительный контроллер JCSFX14	шт	1	47321,43	--	47321	--		--	47321
					--	--	--	--	47321	--	
122	Ц13-100408-0610 1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Шкафсвязи и контроля	шт	1	111051,67	186,16	111052	186	4232	65082	190224
					106634,00	57,64	106634	58		14091	
123	Прайс-лист	Серверная платформа М31	шт	1	851785,71	--	851786	--		--	851786
					--	--	--	--	851786	--	
124	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	340	467,57	185,19	158975	62963	22521	67396	244481
					216,15	59,16	73491	20115		18110	
125	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,34	88016,00	--	29925	--	29925	--	32319
					--	--	--	--		2394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								26869516
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5137340				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1789785			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					742306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9436238		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4764644		
		- Накладные расходы	Тенге							4104107	
		- Сметная прибыль	Тенге							1637399	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	7793,304	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3149,175	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,207	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования**	шт.	1		35507,10	1,92	35507	2	430	21396	61455
						35075,00	--	35075	--		4552	
2	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Пункт контроля и управления С2000-М**	шт.	1		42966,00	--	42966	--	42966	--	46403
						--	--	--	--		3437	
3	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок индикации. Монтаж оборудования**	шт.	1		58659,58	1,92	58660	2	708	35350	101530
						57950,00	--	57950	--		7521	
4	С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015	**Блок индикации типа С-2000-БИ**	шт.	1		28863,00	--	28863	--	28863	--	31172
						--	--	--	--		2309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Контроллер 2-х проводной линии связи	шт	3	58659,58	1,92	175979	6	2123	106049	304589
					57950,00	--	173850	--		22562	
6	С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ	шт.	3	23564,00	--	70692	--	70692	--	76347
					--	--	--	--		5655	
7	Ц13-100701-0112 1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Промежуточные устройства на количество лучей 5	шт	3	3955,25	1,56	11866	5	478	6944	20314
					3794,40	--	11383	--		1505	
8	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	11741,00	--	35223	--	35223	--	38041
					--	--	--	--		2818	
9	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	20	4996,21	--	99924	--	3444	58853	171479
					4824,00	--	96480	--		12702	
10	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 ГОСТ 12343-93	шт.	20	1207,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	186	2964,36	1,92	551371	357	14962	326992	948632
					2882,00	--	536052	--		70269	
12	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А-01-02	шт.	186	1653,00	--	307458	--	307458	--	332055
					--	--	--	--		24597	
13	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8	1485,62	0,72	11885	6	351	7032	20430
					1441,00	--	11528	--		1513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-080302-0205 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели С2000 ИП-02-02	шт.	8	3966,00	--	31728	--	31728	--	34266
					--	--	--	--		2538	
15	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной ИПР513 3А	шт.	16	1485,62	0,72	23770	12	702	14064	40861
					1441,00	--	23056	--		3027	
16	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	16	1762,00	--	28192	--	28192	--	30447
					--	--	--	--		2255	
17	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.	16	16345,07	1,56	261521	25	2952	157712	452772
					16159,00	--	258544	--		33539	
18	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1201,00	--	19216	--	19216	--	20753
					--	--	--	--		1537	
19	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1435,69	137,60	1436	138	70	912	2536
					1227,54	39,20	1228	39		188	
20	С123-080304-0402 2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со надписью "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--		143	
21	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3	7925,85	1,56	23778	5	478	14210	41026
					7765,00	--	23295	--		3039	
22	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	19116,00	--	57348	--	57348	--	61936
					--	--	--	--		4588	
23	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс для дополнительных 2-х батарей 17А/ч	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		873	
24	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	5	7925,85	1,56	39629	8	796	23683	68377
					7765,00	--	38825	--		5065	
25	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	5	6917,00	--	34585	--	34585	--	37352
					--	--	--	--		2767	
26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2120	339,78	150,45	720328	318956	95880	296015	1097651
					144,10	49,83	305492	105640		81307	
27	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,01	91753,00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
28	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабель пожарной сигнализации J-Y(ST)Y 2х2х 0,5 BD	км	2,1	91753,00	--	192681	--	192681	--	208096
					--	--	--	--		15415	
29	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
30	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	м	603	575,46	110,91	347001	66879	10750	213398	605231
					446,72	44,80	269372	27014		44832	
31	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	3	370,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
32	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	600	55,00	--	33000	--	33000	--	35640
					--	--	--	--		2640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1700	378,82	14,71	643997	25001	96892	380627	1106594
					307,12	3,85	522104	6545		81970	
34	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1700	24,00	--	40800	--	40800	--	44064
					--	--	--	--		3264	
35	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3000	10,00	--	30000	--	30000	--	32400
					--	--	--	--		2400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4000070	411399	1224434	1663237	6116368
							2364234	139238	--	453064	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3929270				
	Материалы		Тенге				231019				
	Всего заработная плата		Тенге					2503472			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				922618				
		Накладные расходы	Тенге				1663236				
		Сметная прибыль	Тенге				447400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6039906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
		Сметная заработная плата	Тенге					2503472			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70800				
		Сметная прибыль	Тенге				5664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6116370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1753
		Сметная заработная плата	Тенге					2503472			
		РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация									
		Оборудование									
36	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Контроллер 2-х проводной линии связи	шт	1	58659,58	1,92	58660	2	708	35350	101530
					57950,00	--	57950	--		7521	
37	С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ	шт.	1	23564,00	--	23564	--	23564	--	25449
					--	--	--	--		1885	
38	С123-080502-0417 2308-0502-0417 РСНБ РК 2015	Клавиатура системы охраны С2000-К	шт.	1	28364,00	--	28364	--	28364	--	30633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2269	
39	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	58659,58	1,92	58660	2	708	35350	101530
					57950,00	--	57950	--		7521	
40	С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015	Блок индикации типа С-2000-БИ	шт.	1	28863,00	--	28863	--	28863	--	31172
					--	--	--	--		2309	
41	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	24	1485,62	0,72	35655	17	1054	21096	61291
					1441,00	--	34584	--		4540	
42	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	2964,36	1,92	88931	58	2413	52741	153005
					2882,00	--	86460	--		11334	
43	С123-080301-0602 2308-0301-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные С200-ИК	шт.	2	4873,00	--	9746	--	9746	--	10526
					--	--	--	--		780	
44	С123-080302-0102 2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные охранные адресные модели С2000-СТ	шт.	28	4517,00	--	126476	--	126476	--	136594
					--	--	--	--		10118	
45	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5	4996,21	--	24981	--	861	14713	42870
					4824,00	--	24120	--		3176	
46	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 ГОСТ 12343-93	шт.	5	1207,00	--	6035	--	6035	--	6518
					--	--	--	--		483	
47	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	620	339,78	150,45	210662	93280	28040	86570	321011
					144,10	49,83	89342	30895		23779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,01	91753,00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
49	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабель пожарной сигнализации J-Y(ST)Y 2х2х 0,5 BD	км	0,6	91753,00	--	55052	--	55052	--	59456
					--	--	--	--		4404	
50	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
51	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	м	200	575,46	110,91	115092	22182	3566	70779	200740
					446,72	44,80	89344	8960		14870	
52	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	200	55,00	--	11000	--	11000	--	11880
					--	--	--	--		880	
53	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	378,82	14,71	189411	7353	28498	111949	325469
					307,12	3,85	153560	1925		24109	
54	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	24,00	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--		960	
55	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1000	10,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	339,78	150,45	13591	6018	1809	5585	20710
					144,10	49,83	5764	1993		1534	
57	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПКВКГн2 2х2х1,5	км	0,04	30238,00	--	1210	--	1210	--	1306
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**10**	**258,85**	**11,85**	**2588**	**119**	**235**	**1643**	**4570**
					223,36	**4,90**	**2234**	**49**		**339**	
59	**С123-010501-1003 2301-0501-1003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10**	**176,00**	**--**	**1760**	**--**	**1760**	**--**	**1901**
					--	**--**	**--**	**--**		**141**	
60	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,04**	**29338,98**	**19731,48**	**1174**	**789**	**--**	**350**	**1645**
					9607,50	**4723,75**	**384**	**189**		**122**	
61	**С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ**	**м**	**40**	**10,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
					--	**--**	**--**	**--**		**32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1116591**	**129819**	**385080**	**436126**	**1676933**
							601692	**44011**	**--**	**124220**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1092431**				
		Материалы	Тенге				**67893**				
		Всего заработная плата	Тенге					**645703**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**293027**				
		Накладные расходы	Тенге				**436126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122285**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1650841**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645703**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**400**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**400**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**432**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23760**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1901**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25661**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1676934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645703**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7793301**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2965926**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**541218**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**183249**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1609514**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2099363**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**577284**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8
(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация,радиофикация ичасификация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2156,656	тыс.тенге
Сметная заработная плата	731,793	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,440	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация										
1	**Ц13-100202-0302 1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**40725,98**	**--**	**40726**	**--**	**378**	**24612**	**70565**
						40348,00	**--**	**40348**	**--**		**5227**	
2	**С123-080102-0104 2308-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Мини АТС 3 внешних, 8 внутренних линий типа КХ-ТЕВ308**	**шт.**	**1**		**62963,00**	**--**	**62963**	**--**	**62963**	**--**	**68000**
						--	**--**	**--**	**--**		**5037**	
3	**Ц13-100204-0301 1310-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции**	**компл**	**1**		**331499,00**	**--**	**331499**	**--**	**--**	**202214**	**576410**
						331499,00	**--**	**331499**	**--**		**42697**	
4	**С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель резервной аккумуляторой батареи типа КХ-А227**	**шт.**	**1**		**2410,00**	**--**	**2410**	**--**	**2410**	**--**	**2603**
						--	**--**	**--**	**--**		**193**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7925,85	1,56	15852	3	319	9473	27351
					7765,00	--	15530	--		2026	
6	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
					--	--	--	--		1107	
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка щита ЩМП-1-1разм.395х310х150мм	шт	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
					2994,00	562,02	2994	562		562	
8	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
					--	--	--	--		722	
9	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	4307,03	1067,60	4307	1068	357	2057	6873
					2882,00	489,94	2882	490		509	
10	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
					--	--	--	--		284	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	370	339,78	150,45	125718	55667	16734	51663	191571
					144,10	49,83	53317	18437		14190	
12	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,37	18745,00	--	6936	--	6936	--	7491
					--	--	--	--		555	
13	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Установка розеток радио	шт	6	1221,17	--	7327	--	91	4414	12680
					1206,00	--	7236	--		939	
14	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	328,00	--	1968	--	1968	--	2125
					--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4	339,78	150,45	1359	602	181	559	2071
					144,10	49,83	576	199		153	
16	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,004	88016,00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
17	С123-061709-0405 2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	8	114,00	--	912	--	912	--	985
					--	--	--	--		73	
18	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	12	343,72	28,14	4125	338	604	2391	7037
					265,24	11,55	3183	139		521	
19	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50x2 ГОСТ 18599-2001	м	12	252,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	370	378,82	14,71	140164	5441	21089	82842	240847
					307,12	3,85	113634	1425		17841	
21	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	370	24,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
22	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700	10,00	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--		560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				796391	64488	160704	382785	1273510
							571200	21251	--	94333	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				777487				
	Материалы		Тенге				39849				
	Всего заработная плата		Тенге					592451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101950				
		Накладные расходы	Тенге				382786				
		Сметная прибыль	Тенге				92822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1253095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					592451			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18904				
		Сметная прибыль	Тенге				1512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1273512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					592451			
		РАЗДЕЛ 2.Электрочасофикация									
23	Ц13-100702-0205 1310-0702-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	16	3357,09	--	53713	--	1361	31935	92500
					3272,00	--	52352	--		6852	
24	Прайс-лист	Часы цифровые,электронные,вторичные,432x196x6мм, 12вт, высота знака 114мм	шт	16	11607,14	--	185714	--		--	185714
					--	--	--	--	185714	--	
25	С123-070204-1236 2307-0204-1236 РСНБ РК 2015	Блок гальванической развязки	шт.	16	14386,00	--	230176	--	230176	--	248590
					--	--	--	--		18414	
26	Прайс-лист	Часовая станция с функцией управления звонками по запрограммированному заранее расписание, 220В, 3А. Управление пульта с ПК	шт	1	80357,14	--	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
27	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	440	339,78	150,45	149502	66198	19900	61437	227814
					144,10	49,83	63404	21925		16875	
29	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,22	88016,00	--	19364	--	19364	--	20913
					--	--	--	--		1549	
30	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,22	64349,00	--	14157	--	14157	--	15289
					--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**400**	**10,00**	**--**	**4000**	**--**	**4000**	**--**	**4320**
					--	**--**	**--**	**--**		**320**	
32	**Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	**м**	**6**	**343,72**	**28,14**	**2062**	**169**	**302**	**1196**	**3519**
					265,24	**11,55**	**1591**	**69**		**261**	
33	**С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6**	**252,00**	**--**	**1512**	**--**	**1512**	**--**	**1633**
					--	**--**	**--**	**--**		**121**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**742868**	**66367**	**293082**	**94568**	**883144**
							117347	**21995**	**266071**	**45710**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**266071**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**266071**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**471284**				
		Материалы	Тенге				**21563**				
		Всего заработная плата	Тенге					**139342**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**266006**				
		Накладные расходы	Тенге				**94567**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45268**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**611120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139342**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5512**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**441**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5953**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**883144**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139342**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2156654**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**688547**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**130856**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43246**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**453786**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**266071**		
		- Накладные расходы	Тенге							**477353**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**140043**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9
(Локальный сметный расчет)

на Автоматическое пожаротушение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	7010,086	тыс.тенге
Сметная заработная плата	824,823	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,575	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Спринклерная система										
1	E11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Оросители спринклерные. Установка**	шт.	27		2334,62	88,94	63035	2401	8045	51919	124150
						1947,75	14,41	52589	389		9196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0297	186956,00				5553		
1.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,054	31711,00				1712		
2	С123-080309-0137 2308-0309-0137 РСНБ РК 2015	**Ороситель спринклерный водяной с вогнутой розеткой СТ РК 1978-2010**	шт.	4		1368,00	--	5472	--	5472	--	5910
						--	--	--	--		438	
3	С123-080309-0139 2308-0309-0139 РСНБ РК 2015	**Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой(декоративный)СТ РК 1978-2010**	шт.	14		2709,00	--	37926	--	37926	--	40960
						--	--	--	--		3034	
4	С123-080309-0127 2308-0309-0127 РСНБ РК 2015	**Ороситель дренчерный с плоской розеткой(декоративный)СТ РК 1978-2010**	шт.	9		2631,00	--	23679	--	23679	--	25573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1894	
5	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты приварные для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	27	79,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
6	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты короткие для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	27	79,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
7	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	96	881,58	40,63	84631	3901	2744	77904	175539
					812,36	15,71	77986	1508		13003	
8	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1216,98	70,87	109528	6378	7298	96239	222229
					1065,03	26,12	95852	2351		16461	
9	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	241,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
10	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	627,00	--	50160	--	50160	--	54173
					--	--	--	--		4013	
11	С123-010201-0190 2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	2129,00	--	191610	--	191610	--	206939
					--	--	--	--		15329	
12	С123-020101-0183 2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	2190,00	--	30660	--	30660	--	33113
					--	--	--	--		2453	
13	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387
					--	--	--	--		177	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
						1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411		
14.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
15	С123-040902-2506 2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		37413,00	--	74826	--	74826	--	80812
						--	--	--	--		5986	
16	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект для крепления трубопровода к перекрытию Ду=25-50мм	комплект	54		1598,00	--	86292	--	86292	--	93195
						--	--	--	--		6903	
17	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1		828,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
18	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10		182,00	--	1820	--	1820	--	1966
						--	--	--	--		146	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43		96,41	2,43	4146	105	1966	1440	6033
						48,26	0,29	2075	12		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00387	460049,00				1780		
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43		83,22	1,73	3578	74	2290	846	4778
						28,22	0,29	1214	12		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00387	510044,00				1974		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					783249	13094	536543	232222	1096711
								233612	4331	--	81238	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					67077				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					67077				
		Сметная прибыль	Тенге					5366				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					72443				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					94016				
	Материалы		Тенге					4256				
	Всего заработная плата		Тенге						3314			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					86292				
		Накладные расходы	Тенге					2286				
		Сметная прибыль	Тенге					7704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					104007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3314			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					622156				
	Материалы		Тенге					18682				
	Всего заработная плата		Тенге						234629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					360236				
		Накладные расходы	Тенге					229936				
		Сметная прибыль	Тенге					68167				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					920260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						234629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1096710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									166
		Сметная заработная плата	Тенге						237943			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная пожаротушения										
21	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1		39965,92	925,95	39966	926	1348	23056	68064
						37692,00	105,00	37692	105		5042	
22	51-020801-0131 5102-0801-0131 РСНБ РК 2015	Насос консольный горизонтальный, марка К100-65-200, 27,8л/сек, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт,ГОСТ 10392-89	шт.	2		764733,00	--	1529466	--		--	1529466
						--	--	--	--	1529466	--	
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		22644,20	444,32	22644	444	3829	18151	44059
						18371,08	150,57	18371	151		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
23.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
23.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
24	51-020801-0219 5102-0801-0219 РСНБ РК 2015	Насос центробежный консольный, марка К80-50-200, 13,8л/сек, напор 40 м, двигатель мощностью 15 кВт,ГОСТ 10392-89	шт.	1		462530,00	--	462530	--		--	462530
						--	--	--	--	462530	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Промежуточная мембранная емкость, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		15794,04	658,23	15794	658	10361	4918	22369
						4774,58	243,84	4775	244		1657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261605 С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	1	10257,00				10257		
26	Ц13-110501-0106 1311-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел управления водяной спринклерной установки. Монтаж оборудования	шт.	2		4351,32	2105,32	8703	4211	1610	3956	13671
						1441,00	1196,03	2882	2392		1013	
27	СПрайс-лист	Узел управления спринклерный УУ-С100/1,6В-ВФ.0,4	кт	1		178446,43	--	178446	--		--	178446
						--	--	--	--	178446	--	
28	СПрайс-лист	Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д100/1,6В-ВФ.0,4	кт	1		341517,86	--	341518	--		--	341518
						--	--	--	--	341518	--	
29	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		22644,20	444,32	22644	444	3829	18151	44059
						18371,08	150,57	18371	151		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
29.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
29.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
30	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1		72970,00	--	72970	--		--	72970
						--	--	--	--	72970	--	
31	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	8		9795,49	515,99	78364	4128	10106	63961	153711
						8016,25	142,05	64130	1136		11386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144734 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,04032	193140,00				7787		
31.2	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	87195,00				1395		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7		4245,08	278,40	29716	1949	3652	24071	58089
						3445,00	63,82	24115	447		4303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01449	188520,00				2732		
9.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00231	206133,00				476		
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2363,01	117,33	7089	352	894	5811	13932
						1947,75	28,82	5843	86		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186956,00				617		
33.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
34	С123-040103-0307 2304-0103-0307 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6		43937,00	--	263622	--	263622	--	284712
						--	--	--	--		21090	
35	С123-040103-0305 2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5		25078,00	--	125390	--	125390	--	135421
						--	--	--	--		10031	
36	С123-040103-0304 2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1		18019,00	--	18019	--	18019	--	19461
						--	--	--	--		1442	
37	С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1		13063,00	--	13063	--	13063	--	14108
						--	--	--	--		1045	
38	С123-041001-2107 2304-1001-2107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2		43997,00	--	87994	--	87994	--	95034
						--	--	--	--		7040	
39	С123-041001-2105 2304-1001-2105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		25005,00	--	25005	--	25005	--	27005
						--	--	--	--		2000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	С123-041001-2102 2304-1001-2102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
						--	--	--	--		909	
41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2334,62	88,94	2335	89	298	1923	4598
						1947,75	14,41	1948	14		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186956,00				206		
41.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
42	С123-040902-2503 2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1		21918,00	--	21918	--	21918	--	23671
						--	--	--	--		1753	
43	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-80 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2		751,00	--	1502	--	1502	--	1622
						--	--	--	--		120	
44	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка заглушка ГЗ-80 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2		751,00	--	1502	--	1502	--	1622
						--	--	--	--		120	
45	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		2348,00	--	4696	--	4696	--	5072
						--	--	--	--		376	
46	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		2845,00	--	5690	--	5690	--	6145
						--	--	--	--		455	
47	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		4549,00	--	13647	--	13647	--	14739
						--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	2049,00	--	12294	--	12294	--	13278
					--	--	--	--		984	
49	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1392,00	--	8352	--	8352	--	9020
					--	--	--	--		668	
50	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	699,00	--	1398	--	1398	--	1510
					--	--	--	--		112	
51	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	7961,00	--	23883	--	23883	--	25794
					--	--	--	--		1911	
52	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	20	8351,99	96,01	167040	1920	135605	29567	212336
					1475,76	32,77	29515	655		15729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1 20	6609,00				132180		
53	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	5311,98	70,87	116863	1559	91873	23525	151620
					1065,03	26,12	23431	575		11231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 22	4095,00				90090		
54	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4319,42	70,87	25917	425	19102	6416	34919
					1065,03	26,12	6390	157		2587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6	3115,00				18690		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4		2933,72	40,63	11735	163	8323	3246	16179
						812,36	15,71	3249	63		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	4	2049,00				8196		
56	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1907,58	40,63	3815	81	2109	1623	5873
						812,36	15,71	1625	31		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	2	1026,00				2052		
57	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37		537,00	--	19869	--	19869	--	21459
						--	--	--	--		1590	
58	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20		1156,74	62,28	23135	1246	1225	20457	47079
						1033,20	--	20664	--		3487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,0058	211235,00				1225		
59	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5		885,30	46,71	4427	234	232	3921	9015
						792,12	--	3961	--		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,0011	211235,00				232		
60	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5		603,30	31,14	3017	156	106	2728	6204
						551,04	--	2755	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0005	211235,00				106		
61	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20		2854,00	--	57080	--	57080	--	61646
						--	--	--	--		4566	
62	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5		2299,00	--	11495	--	11495	--	12415
						--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1561,00	--	7805	--	7805	--	8429
					--	--	--	--		624	
64	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,048576	188520,00	--	9158	--	9158	--	9890
					--	--	--	--		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3912876	18984	1039246	255481	4295031
							269717	6207	2584930	126678	
	Стоимость оборудования		Тенге				2584930				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2584930				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48669				
	Материалы		Тенге				2958				
	Всего заработная плата		Тенге					43071			
		Накладные расходы	Тенге				27012				
		Сметная прибыль	Тенге				6054				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					43071			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39735				
	Материалы		Тенге				1563				
	Всего заработная плата		Тенге					27380			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9158				
		Накладные расходы	Тенге				27106				
		Сметная прибыль	Тенге				5347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					27380			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1239541				
	Материалы		Тенге				289980				
	Всего заработная плата		Тенге					205473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				735586				
	Сдача и испытание		Тенге				1254				
		Накладные расходы	Тенге				201363				
		Сметная прибыль	Тенге				115272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1556177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					205473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4295031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					275924			
		РАЗДЕЛ 3.Аппаратура управления и контроля									
65	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	4	27478,82	6664,80	109915	26659	8324	62015	185685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18733,00	2800,00	74932	11200		13754	
66	СПрайс-лист	Прибор пожарный управления водяным пожаротушением Поток-3Н	шт	1	36300,00	--	36300	--		--	36300
					--	--	--	--	36300	--	
67	СПрайс-лист	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30	шт	2	118703,57	--	237407	--		--	237407
					--	--	--	--	237407	--	
68	СПрайс-лист	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18	шт	1	82500,00	--	82500	--		--	82500
					--	--	--	--	82500	--	
69	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	2	35507,10	1,92	71014	4	860	42792	122910
					35075,00	--	70150	--		9104	
70	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пусковой С2000-4	шт.	1	42966,00	--	42966	--	42966	--	46403
					--	--	--	--		3437	
71	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Пульт управления С2000	шт.	1	11741,00	--	11741	--	11741	--	12680
					--	--	--	--		939	
72	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	58659,58	1,92	58660	2	708	35350	101530
					57950,00	--	57950	--		7521	
73	С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015	Блок индикации типа С-2000-БИ	шт.	1	28863,00	--	28863	--	28863	--	31172
					--	--	--	--		2309	
74	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2537,69	--	7613	--	6595	997	9299
					339,22	--	1018	--		689	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 3	2179,00				6537		
75	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7925,85	1,56	7926	2	159	4737	13675
					7765,00	--	7765	--		1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ББП-20 Л	шт.	1	6465,00	--	6465	--	6465	--	6982
					--	--	--	--		517	
77	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Акумуляторная батарея АБК-12В, 7,0мА/ч	шт	1	7925,85	1,56	7926	2	159	4737	13675
					7765,00	--	7765	--		1013	
78	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	125	668,98	71,72	83622	8965	20001	35021	128135
					437,25	22,05	54656	2756		9491	
79	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель J-Y(ST)Y 2x2x0,8мм	км	0,015	88016,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
80	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,5	км	0,08	44128,00	--	3530	--	3530	--	3813
					--	--	--	--		282	
81	С123-060128-0921 2306-0128-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	15313829,00	--	459415	--	459415	--	496168
					--	--	--	--		36753	
82	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	60	512,50	51,37	30750	3082	5890	16391	50911
					362,96	16,45	21778	987		3771	
83	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60	168,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
84	СПрайс-лист	Устройство контроля уровня воды УКУ-1	шт	2	8928,57	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
85	СПрайс-лист	Устройство контроля уровня воды УКУ-2	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1324799	38715	607076	202040	1618343
							296014	14943	382993	91505	
	Стоимость оборудования		Тенге				382993				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				382993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**934193**				
	Материалы		Тенге				**36102**				
	Всего заработная плата		Тенге					**309939**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564380**				
		Накладные расходы	Тенге				**201041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90819**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1226053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309939**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7613**				
	Материалы		Тенге				**6595**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1018**			
	Сдача и испытание		Тенге				**30**				
		Накладные расходы	Тенге				**997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**689**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1018**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1618345**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**310956**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7010085**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**799342**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**70793**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25481**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2182865**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2967923**		
		- Накладные расходы	Тенге							**689743**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**299421**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	15736,348	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1222,173	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,859	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под КТПНГ										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,45		10216,62	1785,62	4597	804	3370	729	5752
						940,95	800,62	423	360		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,5175	6502,00				3365		
2	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пропитка щебня**	м3	0,45		45888,72	3848,39	20650	1732	12478	5062	27769
						14311,00	1992,47	6440	897		2057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,0486	175716,00				8540		
2.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,008865	321992,00				2854		
3	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	4		3423,38	1305,83	13694	5223	5415	5248	20457
						764,08	347,84	3056	1391		1515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	0,1672	29162,00				4876		
4	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592		37496,00	--	59694	--	59694	--	64469
						--	--	--	--		4775	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя, фундаментов	м2	11,04		896,87	19,84	9901	219	6361	3118	14061
						300,83	2,88	3321	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,496	223,00				5909		
6	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВА. Монтаж оборудования	шт.	1		50721,39	20989,13	50721	20989	912	26685	83598
						28820,00	8241,88	28820	8242		6192	
7	Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования	шкаф	1		23145,32	5644,14	23145	5644	209	14174	40305
						17292,00	2393,86	17292	2394		2986	
8	51-080102-0415 5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПНГ-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1		1242891,00	--	1242891	--		--	1242891
						--	--	--	--	1242891	--	
9	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1		1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
						--	--	--	--	1131566	--	
10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		3358,97	160,58	13436	642	8885	2955	17703
						977,20	49,00	3909	196		1311	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	35		530,31	58,26	18561	2039	10170	5058	25509
						181,48	19,25	6352	674		1890	
		Ограждение под КТПНГ										
12	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	М	16,34		4460,27	986,78	72881	16124	11696	60610	144170
						2757,72	385,73	45061	6303		10679	
13	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	Шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2099
						856,26	4,90	856	5		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
14	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
15	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,175		3343,00	--	77474	--	77474	--	83672
						--	--	--	--		6198	
16	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	Т	0,25		95309,73	21969,21	23827	5492	622	13303	40100
						70851,00	6264,97	17713	1566		2970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00011	633893,00				70		
16.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,3	294,00				88		
16.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1863719,00				47		
16.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000078	460049,00				36		
16.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00015	575703,00				86		
16.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000485	403352,00				196		
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,25		259976,00	--	64994	--	64994	--	70194
						--	--	--	--		5200	
18	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	М2	18		1348,00	--	24264	--	24264	--	26205

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1941	
		Ограждение ДЭС										
19	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	М	11,98		4460,27	986,78	53434	11822	8575	44437	105701
						2757,72	385,73	33037	4621		7830	
20	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	Шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2099
						856,26	4,90	856	5		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
21	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
22	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	18,025		3343,00	--	60258	--	60258	--	65078
						--	--	--	--		4821	
23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	Т	0,202		95309,73	21969,21	19253	4438	503	10748	32401
						70851,00	6264,97	14312	1266		2400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000089	633893,00				56		
23.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,2424	294,00				71		
23.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00002	1863719,00				38		
23.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000063	460049,00				29		
23.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000121	575703,00				70		
23.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000392	403352,00				158		
24	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,202		259976,00	--	52515	--	52515	--	56716
						--	--	--	--		4201	
25	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	М2	24		1348,00	--	32352	--	32352	--	34940
						--	--	--	--		2588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3074607	75227	443475	194159	3340311
								181449	27951	2374457	71546	
	Стоимость оборудования		Тенге					2374457				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2374457				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					105863				
	Материалы		Тенге					20176				
	Всего заработная плата		Тенге						67878			
		Накладные расходы	Тенге					48872				
		Сметная прибыль	Тенге					12379				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					167115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						67878			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					410831				
	Материалы		Тенге					47978				
	Всего заработная плата		Тенге						106666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					174125				
	Местные материалы		Тенге					59694				
		Накладные расходы	Тенге					121237				
		Сметная прибыль	Тенге					42565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					574633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						106666			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					45724				
	Материалы		Тенге					1125				
	Всего заработная плата		Тенге						34856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2644				
		Накладные расходы	Тенге					24051				
		Сметная прибыль	Тенге					5582				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					75357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						34856			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					137732				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					137732				
		Сметная прибыль	Тенге					11019				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					148750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3340312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
		Сметная заработная плата	Тенге						209400			
РАЗДЕЛ 2.Дизель генератор												
26	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,57		1674,65	309,35	955	176	441	376	1437
						592,28	110,19	338	63		106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,020976	6985,00				147		
26.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,033972	6502,00				221		
27	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25**	м3	1,9		34260,71	1715,70	65095	3260	57733	4460	75120
						2158,74	420,78	4102	799		5564	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,9285	29639,00				57159		
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15502		231184,00	--	35838	--	35838	--	38705
						--	--	--	--		2867	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя, фундаментов	м2	4,32		896,87	19,84	3874	86	2488	1220	5502
						300,83	2,88	1300	12		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,368	223,00				2312		
30	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,7		32214,35	16050,19	54764	27285	2982	30036	91585
						14410,00	5005,91	24497	8510		6784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	0,0391	50417,00				1971		
30.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,00221	206133,00				456		
31	СПрайс лист	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1		4618791,07	--	4618791	--		--	4618791
						--	--	--	--	4618791	--	
32	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25		530,31	58,26	13258	1456	7265	3613	18221
						181,48	19,25	4537	481		1350	
33	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	30		487,53	17,08	14626	512	7413	4930	21121
						223,36	4,90	6701	147		1565	
				Кабельная линия 0,4кв								
34	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,8		208,90	197,30	17297	16336	--	3760	22742
						11,60	51,48	961	4262		1685	
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,8		35,96	35,96	1359	1359	--	378	1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	13,88	--	525		139	
36	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45	42,74	42,74	1923	1923	--	504	2622
					--	15,57	--	700		194	
37	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	460	502,18	415,72	231001	191230	--	86480	342879
					86,46	174,65	39772	80339		25398	
38	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45	6839,00	--	307755	--	307755	--	332375
					--	--	--	--		24620	
39	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,46	29338,98	19731,48	13496	9076	--	4021	18919
					9607,50	4723,75	4419	2173		1401	
40	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лентасгнальная Осторожно кабель	100 м	4,6	1755,00	--	8073	--	8073	--	8719
					--	--	--	--		646	
41	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка	м	150	264,32	18,56	39648	2785	3359	24954	69771
					223,36	7,70	33504	1155		5168	
42	С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	150	715,00	--	107250	--	107250	--	115830
					--	--	--	--		8580	
43	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	280	258,85	11,85	72477	3318	6618	46017	127974
					223,36	4,90	62541	1372		9480	
44	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	280	214,00	--	59920	--	59920	--	64714
					--	--	--	--		4794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	110	638,14	332,49	70196	36574	5090	29854	108054
					259,38	117,57	28532	12932		8004	
46	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	392,46	173,26	66718	29455	7867	28318	102638
					172,92	58,43	29396	9934		7603	
47	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170	416,93	24,99	70878	4249	9672	42294	122226
					335,04	10,50	56957	1785		9054	
48	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	280	105,04	1,67	29411	467	5491	17027	50153
					83,76	0,70	23453	196		3715	
49	С123-060137-0735 2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	3556698,00	--	71134	--	71134	--	76825
					--	--	--	--		5691	
50	С123-060137-0734 2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	3004950,00	--	781287	--	781287	--	843790
					--	--	--	--		62503	
51	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	324412,00	--	17843	--	17843	--	19270
					--	--	--	--		1427	
52	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	275428,00	--	107417	--	107417	--	116010
					--	--	--	--		8593	
53	С123-060144-0705 2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	570519,00	--	2853	--	2853	--	3081
					--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Ц13-080201-2703 1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8		13399,80	83,31	107198	666	14308	66603	187705
						11528,00	35,00	92224	280		13904	
55	С123-061703-1303 2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8		17148,00	--	137184	--	137184	--	148159
						--	--	--	--		10975	
				Наружное освещение								
56	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	6		29236,77	9539,65	175421	57238	21127	96085	293226
						16176,00	3841,77	97056	23051		21720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	3,06	5448,00				16671		
56.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,084	53046,00				4456		
57	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,36		27443,00	--	9879	--	9879	--	10670
						--	--	--	--		790	
58	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки наружного освещения на металлической стойке ОНТ(укомплектованная)	шт.	6		42576,00	--	255456	--	255456	--	275892
						--	--	--	--		20436	
59	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	12		1243,51	47,78	14922	573	72	10461	27414
						1189,74	21,00	14277	252		2031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1224	450,00				55		
59.2	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0372	448,00				17		
60	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, типа FREGAT LED 55, IP 66 СТ РК 2595-2014	шт.	12		24174,00	--	290088	--	290088	--	313295
						--	--	--	--		23207	
61	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка распаечная для наружной установки	шт.	7		778,00	--	5446	--	5446	--	5882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		436	
62	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91	339,78	150,45	30920	13691	4116	12706	47116
					144,10	49,83	13113	4535		3490	
63	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	61759,00	--	5620	--	5620	--	6070
					--	--	--	--		450	
64	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3	29236,77	9539,65	87710	28619	10563	48043	146613
					16176,00	3841,77	48528	11525		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51 / 1,53	5448,00				8335		
64.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014 / 0,042	53046,00				2228		
65	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки наружного освещения на металлической стойке ОНТ(укомплектованная)	шт.	3	42576,00	--	127728	--	127728	--	137946
					--	--	--	--		10218	
66	Ц13-080305-0503 1308-0305-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на трубчатых подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА	шт.	3	6962,05	1929,24	20886	5788	5847	9504	32821
					3083,82	1315,96	9251	3948		2431	
67	С123-070103-0241 2307-0103-0241 РСНБ РК 2015	Прожектор с металлической стойкой длиной 1,75-1,8м, мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	94557,00	--	283671	--	283671	--	306365
					--	--	--	--		22694	
				Заземление							
68	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	50	487,53	17,08	24377	854	12355	8217	35201
					223,36	4,90	11168	245		2608	
69	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	60	530,31	58,26	31819	3496	17434	8672	43729
					181,48	19,25	10889	1155		3239	
		Молниеприемный стержень									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**1**	**487,53**	**17,08**	**488**	**17**	**248**	**164**	**704**
					223,36	**4,90**	**223**	**5**		**52**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8493950**	**440490**	**2816931**	**588697**	**9439758**
							617738	**170382**	**4618791**	**357108**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4618791**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4618791**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2539938**				
		Материалы	Тенге				**107082**				
		Всего заработная плата	Тенге					**547362**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1702542**				
		Накладные расходы	Тенге				**393375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234665**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3167978**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**547362**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1168052**				
		Материалы	Тенге				**95408**				
		Всего заработная плата	Тенге					**240757**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**43911**				
		Местные материалы	Тенге				**700818**				
		Накладные расходы	Тенге				**195324**				
		Сметная прибыль	Тенге				**109070**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1472446**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	Тенге					**240757**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**167170**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**167170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13374**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**180544**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9439759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**788119**			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
71	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Демонтаж опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м.**	**опора**	**8**	**4096,13**	**599,04**	**32769**	**4792**	**--**	**22524**	**59716**
					3497,09	**207,50**	**27977**	**1660**		**4423**	
72	**Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1500м)**	**шт.**	**8**	**2823,09**	**1343,54**	**22585**	**10748**	**--**	**13250**	**38702**
					1479,55	**590,81**	**11836**	**4726**		**2867**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**55354**	**15541**	**--**	**35774**	**98418**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								39813	6387	--	7290	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55354				
	Всего заработная плата		Тенге						46200			
		Накладные расходы	Тенге					35774				
		Сметная прибыль	Тенге					7290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					98418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						46200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					98418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						46200			
		РАЗДЕЛ 4.ВЛ-10кВ										
73	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	9		7762,24	3233,57	69860	29102	6223	39680	118304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3837,24	1673,91	34535	15065		8763	
73.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,9	1643,00				1479		
73.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	54	45,00				2430		
73.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	3,6	504,00				1814		
74	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	9		55222,00	--	496998	--	496998	--	536758
						--	--	--	--		39760	
75	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,18		12341,08	7226,58	2221	1301	--	1029	3511
						5114,50	2033,76	921	366		260	
76	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	м3	0,18		52358,00	--	9424	--	9424	--	10178
						--	--	--	--		754	
77	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Траверсы**	т	0,32		599397,00	--	191807	--	191807	--	207152
						--	--	--	--		15345	
78	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	21		1725,00	--	36225	--	36225	--	39123
						--	--	--	--		2898	
79	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017**	шт.	24		3293,00	--	79032	--	79032	--	85355
						--	--	--	--		6323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	15	44,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
81	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	44,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
82	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	417,00	--	3753	--	3753	--	4053
					--	--	--	--		300	
83	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
					--	--	--	--		550	
84	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1774,00	--	21288	--	21288	--	22991
					--	--	--	--		1703	
85	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1502,00	--	18024	--	18024	--	19466
					--	--	--	--		1442	
86	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	507,00	--	7098	--	7098	--	7666
					--	--	--	--		568	
87	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	718,00	--	718	--	718	--	775
					--	--	--	--		57	
88	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	766,00	--	766	--	766	--	827
					--	--	--	--		61	
89	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3904,18	656,54	7808	1313	731	4522	13317
					2882,00	258,24	5764	516		986	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2		7263,73	200,82	14527	402	2597	8403	24765
						5764,00	71,18	11528	142		1834	
91	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) ПРНЗ 10У1	шт.	2		89830,00	--	179660	--		--	179660
						--	--	--	--	179660	--	
92	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1666667		152631,46	82808,23	25439	13801	470	12769	41265
						67008,00	28762,36	11168	4794		3057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	0,566667	423,00				240		
92.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,000333	544541,00				182		
93	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0975		1023740,00	--	99815	--	99815	--	107800
						--	--	--	--		7985	
94	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25		333,00	--	8325	--	8325	--	8991
						--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1280589	45919	991094	66403	1440381
								63916	20884	179660	93386	
		Стоимость оборудования	Тенге					179660				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					179660				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					238331				
		Материалы	Тенге					3329				
		Всего заработная плата	Тенге						17951			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					215996				
		Накладные расходы	Тенге					12925				
		Сметная прибыль	Тенге					20100				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					271357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						17951			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					670791				
		Материалы	Тенге					6692				
		Всего заработная плата	Тенге						66849			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					66848				
		Местные материалы	Тенге					506422				
		Накладные расходы	Тенге					53479				
		Сметная прибыль	Тенге					57942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					782211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						66849			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					191807				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191807				
		Сметная прибыль	Тенге					15345				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					207152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1440379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						84800			
		РАЗДЕЛ 5.ВЛ-10кВ										
95	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1		7762,24	3233,57	7762	3234	691	4409	13145
						3837,24	1673,91	3837	1674		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1643,00				164		
95.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
95.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	504,00				202		
96	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1		24010,42	12032,99	24010	12033	691	14015	41067
						11286,00	6232,41	11286	6232		3042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1643,00				164		
96.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
96.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	504,00				202		
97	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2		15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53484
						7498,92	3870,80	14998	7742		3962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1643,00				329		
97.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
97.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	504,00				403		
98	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	8		55222,00	--	441776	--	441776	--	477118
						--	--	--	--		35342	
99	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Траверсы**	т	0,18		599397,00	--	107891	--	107891	--	116523
						--	--	--	--		8631	
100	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	48		1725,00	--	82800	--	82800	--	89424
						--	--	--	--		6624	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	48		44,00	--	2112	--	2112	--	2281
						--	--	--	--		169	
102	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8		417,00	--	3336	--	3336	--	3603
						--	--	--	--		267	
103	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5		152631,46	82808,23	76316	41404	1408	38308	123794
						67008,00	28762,36	33504	14381		9170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	1,7	423,00				719		
103.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,001	544541,00				545		
104	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,43		1023740,00	--	440208	--	440208	--	475425
						--	--	--	--		35217	
105	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48		417,00	--	20016	--	20016	--	21617
						--	--	--	--		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1237558	71620	1102311	74924	1417481
								63625	30029	--	104999	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					525120				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					525120				
		Сметная прибыль	Тенге					42010				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					567130				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					604547				
		Материалы	Тенге					4173				
		Всего заработная плата	Тенге						93654			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23352				
		Местные материалы	Тенге					441776				
		Накладные расходы	Тенге					74923				
		Сметная прибыль	Тенге					54358				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					733828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге						93654			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					107891				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					107891				
		Сметная прибыль	Тенге					8631				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					116523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1417480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**93654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15736349**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**966541**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**648798**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**255632**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5353811**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**7172908**		
		- Накладные расходы	Тенге							**959957**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**634329**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Наружные слаботочные сети
Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные слаботочные сети
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	575,057	тыс.тенге
Сметная заработная плата	66,825	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,049	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**1**		**698,75**	**566,57**	**699**	**567**	**--**	**307**	**1086**
						132,18	**294,44**	**132**	**294**		**80**	
2	Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015	**Опоры и подпоры высотой до 6,5 м. Установка приставок деревянных одинарных**	**приставка**	**1**		**3066,37**	**738,72**	**3066**	**739**	**208**	**1808**	**5264**
						2119,26	**259,38**	**2119**	**259**		**390**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**128062 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2,29**	**2,29**	**91,00**				**208**		
3	Е11-340203-0402 1134-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных**	**приставка**	**4**		**5573,32**	**1477,44**	**22293**	**5910**	**1084**	**13204**	**38337**
						3824,70	**518,76**	**15299**	**2075**		**2840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**128062 С**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2,98**	**11,92**	**91,00**				**1085**		
4	С121-070101-0102 2107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88(опора и приставка)**	**м3**	**0,33**		**44550,00**	**--**	**14702**	**--**	**14702**	**--**	**15878**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1176	
5	С121-040406-0101 2104-0406-0101 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	4	12965,00	--	51860	--	51860	--	56009
					--	--	--	--		4149	
6	Е11-340205-0104 1134-0205-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Подвеска проводов на крюках диаметром до 3 мм км	км провода	0,485	24752,81	--	12005	--	227	8951	22633
					24284,40	--	11778	--		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	147076 С	Каболка	т	0,00028 0,000136	1358592,00				184		
7	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3 мм	кг	234,9	374,00	--	87853	--	87853	--	94881
					--	--	--	--		7028	
8	С124-040207-1205 2404-0207-1205 РСНБ РК 2015	Консоль связи столбовая одноместная ККС-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,13	94374,00	--	12269	--	12269	--	13250
					--	--	--	--		981	
9	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	1204,00	--	15652	--	15652	--	16904
					--	--	--	--		1252	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029318	237458,00	--	6962	--	6962	--	7519
					--	--	--	--		557	
11	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,65	283774,00	--	184453	--	184453	--	199209
					--	--	--	--		14756	
12	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	12,6	208,90	197,30	2632	2486	--	572	3461
					11,60	51,48	146	649		256	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,6	35,96	35,96	453	453	--	126	625
					--	13,88	--	175		46	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07		159164,16	--	11141	--	118	8378	21081
						157472,00	--	11023	--		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0056	19342,00				108		
15	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	70		286,00	--	20020	--	20020	--	21622
						--	--	--	--		1602	
16	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ 10х2	шт.	1		3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
						--	--	--	--		284	
17	С124-010106-0601 2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для подвесные	шт.	7		928,00	--	6496	--	6496	--	7016
						--	--	--	--		520	
18	Ц13-100603-0101 1310-0603-0101 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1		28002,33	--	28002	--	5127	13954	45313
						22875,00	--	22875	--		3356	
19	С123-061703-0101 2306-1703-0101 РСНБ РК 2015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МКМ3(1/2)	шт	1		1046,00	--	1046	--	1046	--	1130
						--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									575058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					63372				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10154			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							411633		
		- Накладные расходы	Тенге								47300	
		- Сметная прибыль	Тенге								42596	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Наружный водопровод и канализация
Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	8058,221	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1149,267	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,864	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1253,1		157,34	148,38	197161	185933	--	43937	260386
						8,96	39,74	11228	49797		19288	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,59		2152,92	--	80928	--	--	58268	150332
						2152,92	--	80928	--		11136	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство**	м3 основания	29,54		1292,03	162,89	38167	4812	--	34496	78476
						1129,14	50,44	33355	1490		5813	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1202,07		35,96	35,96	43231	43231	--	12012	59663
						--	13,88	--	16684		4419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,08	936,04	--	55301	--	--	39817	102727
					936,04	--	55301	--		7609	
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,37	380298,14	108324,70	140710	40080	2148	109575	270308
					266168,00	32970,95	98482	12199		20023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 6,66	317,00				2111		
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	314617,64	75640,48	9753	2345	50	7984	19156
					237356,00	22793,06	7358	707		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,155	317,00				49		
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,7	1646,00	--	615110	--	615110	--	664319
					--	--	--	--		49209	
9	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11,11	153,00	--	1700	--	1700	--	1836
					--	--	--	--		136	
10	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	341,00	--	6888	--	6888	--	7439
					--	--	--	--		551	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,422	29338,98	19731,48	12381	8327	--	3689	17356
					9607,50	4723,75	4054	1993		1286	
12	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента несмываемой надписью ГАЗ	100 м	4,22	1755,00	--	7406	--	7406	--	7999
					--	--	--	--		592	
13	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,422	52660,00	--	22223	--	22223	--	24000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1778	
14	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9		2200,35	85,17	19803	767	2946	16314	39007
						1787,80	43,23	16090	389		2889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0135	188520,00				2545		
15	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9		57297,00	--	515673	--	515673	--	556927
						--	--	--	--		41254	
16	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1325,27	28,39	1325	28	173	1127	2648
						1123,76	14,41	1124	14		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
17	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		2280,00	--	2280	--	2280	--	2462
						--	--	--	--		182	
18	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		47266,21	187,67	94532	375	89767	4513	106969
						2194,92	84,41	4390	169		7924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	188520,00				1056		
18.2	251528 С	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	2	44329,00				88658		
19	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(ППТФ-100,ППДФ-100)	т фасонных частей	0,0833		335342,99	2980,95	27934	248	23457	4312	34826
						50772,60	1513,05	4229	126		2580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	187501 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,0833	249975,00				20823		
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0543		1079592,33	522401,85	58622	28366	1017	37643	103966
						538469,40	161769,21	29239	8784		7701	
21	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2		2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
						--	--	--	--		354	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		917,00	--	917	--	917	--	990
						--	--	--	--		73	
23	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0036		1190672,54	534540,19	4286	1924	222	2770	7621
						594456,00	182743,28	2140	658		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,18	584,00				105		
23.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000468	211235,00				99		
24	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0008		479788,57	71056,65	384	57	7	338	780
						399993,00	27130,05	320	22		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000144	25079,00				4		
24.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000016	211235,00				3		
25	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6		7635,00	--	27486	--	27486	--	29685
						--	--	--	--		2199	
26	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8		964,00	--	771	--	771	--	833
						--	--	--	--		62	
27	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036		2208495,83	173774,43	7951	626	6305	1125	9802
						283388,00	32377,70	1020	117		726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	15,804	263,00				4156		
27.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,2916	3635,00				1060		
28	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		722716,54	29395,75	578	24	374	179	818
						225621,00	100,87	180	--		61	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	0,928	263,00				244		
28.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,0168	3635,00				61		
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36		1484,88	936,33	53456	33708	--	29291	89366
						548,55	273,31	19748	9839		6620	
30	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14		1444,00	--	20216	--	20216	--	21833
						--	--	--	--		1617	
31	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы с ПЭ покрытием PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	14		2490,00	--	34860	--	34860	--	37649
						--	--	--	--		2789	
32	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	6		1873,00	--	11238	--	11238	--	12137
						--	--	--	--		899	
33	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2		1776,00	--	3552	--	3552	--	3836
						--	--	--	--		284	
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002		1079592,33	522401,85	216	104	4	139	383
						538469,40	161769,21	108	32		28	
35	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		488,00	--	488	--	488	--	527
						--	--	--	--		39	
36	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1325,27	28,39	2651	57	346	2254	5296
						1123,76	14,41	2248	29		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	188520,00				302		
37	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2		27038,00	--	54076	--	54076	--	58402
						--	--	--	--		4326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8		1484,88	936,33	11879	7491	--	6509	19859
						548,55	273,31	4388	2186		1471	
39	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		682,00	--	2728	--	2728	--	2946
						--	--	--	--		218	
40	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4		363,00	--	1452	--	1452	--	1568
						--	--	--	--		116	
41	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2188,33	1378,75	2188	1379	--	1200	3659
						809,58	402,58	810	403		271	
42	С123-020303-2402 2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1		672,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
		Табличка указатель "Пожарный водоисточник"-2шт										
43	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2		5162,40	828,51	10325	1657	950	8955	20822
						3859,20	286,75	7718	574		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	633893,00				609		
43.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	533311,00				206		
44	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3		377,00	--	1131	--	1131	--	1221
						--	--	--	--		90	
45	С124-010201-0133 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Указательный знак "Пожарный водоисточник"	шт.	2		4010,00	--	8020	--	8020	--	8662
						--	--	--	--		642	
		Колодцы водопроводные										
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,62		26101,63	9532,68	198894	72639	41593	114453	338415
						11110,44	4061,34	84662	30947		25068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,72212	5452,00				9389		
46.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,01346	27443,00				27812		
47	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		38309,00	--	76618	--	76618	--	82747
						--	--	--	--		6129	
48	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		33797,00	--	67594	--	67594	--	73002
						--	--	--	--		5408	
49	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		36737,00	--	146948	--	146948	--	158704
						--	--	--	--		11756	
50	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
						--	--	--	--		3493	
51	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
						--	--	--	--		3448	
52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
						--	--	--	--		7421	
53	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		3018,00	--	24144	--	24144	--	26076
						--	--	--	--		1932	
54	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2		21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
						--	--	--	--		3476	
55	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2		20432,00	--	40864	--	40864	--	44133
						--	--	--	--		3269	
56	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,039872		88877,00	--	3544	--	3544	--	3827
						--	--	--	--		283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,06832		615088,00	--	42023	--	42023	--	45385
						--	--	--	--		3362	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,98128		96,41	2,43	191	5	90	66	278
						48,26	0,29	96	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000178	460049,00				82		
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128		83,22	1,73	165	3	106	39	220
						28,22	0,29	56	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000178	510044,00				91		
		Отмостка										
60	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,212		10216,62	1785,62	2166	379	1588	343	2710
						940,95	800,62	199	170		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,2438	6502,00				1585		
61	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	2,12		1529,28	98,95	3242	210	2230	832	4400
						378,33	38,97	802	83		326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,064872	27443,00				1780		
62	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	2,12		2174,18	62,16	4609	132	4154	368	5375
						152,59	32,08	323	68		398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,151368	27443,00				4154		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3051057	434906	2145555	542548	3881093
								470597	137480	--	287488	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					34604				
	Всего заработная плата		Тенге						6048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22223				
		Накладные расходы	Тенге					3689				
		Сметная прибыль	Тенге					3063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					41356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						6048			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1584462				
	Материалы		Тенге					177527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					602029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18970				
	Местные материалы		Тенге				494844				
		Накладные расходы	Тенге				538860				
		Сметная прибыль	Тенге				169866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					602029			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42023				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42023				
		Сметная прибыль	Тенге				3362				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45385				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1389968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1389968				
		Сметная прибыль	Тенге				111197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1501166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3881095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467
		Сметная заработная плата	Тенге					608076			
РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В2											
63	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**159,4**	**157,34**	**148,38**	**25080**	**23652**	**--**	**5589**	**33122**
					8,96	**39,74**	**1428**	**6334**		**2454**	
64	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,78**	**2152,92**	**--**	**10291**	**--**	**--**	**7409**	**19116**
					2152,92	**--**	**10291**	**--**		**1416**	
65	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство**	**м3 основания**	**3,57**	**1292,03**	**162,89**	**4613**	**582**	**--**	**4169**	**9484**
					1129,14	**50,44**	**4031**	**180**		**703**	
66	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,11**	**35,96**	**35,96**	**5327**	**5327**	**--**	**1480**	**7351**
					--	**13,88**	**--**	**2056**		**545**	
67	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,5**	**936,04**	**--**	**11700**	**--**	**--**	**8424**	**21735**
					936,04	**--**	**11700**	**--**		**1610**	
68	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,042**	**870671,43**	**244824,83**	**36568**	**10283**	**2380**	**27324**	**69004**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						569160,00	87992,60	23905	3696		5111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	1,68	584,00				981		
68.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00336	211235,00				710		
68.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	1,512	317,00				479		
69	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009		558999,25	114188,73	5031	1028	161	4202	9972
						426870,00	44786,22	3842	403		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00162	25079,00				41		
69.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	211235,00				76		
70	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42		3669,00	--	154098	--	154098	--	166426
						--	--	--	--		12328	
71	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9		2343,00	--	21087	--	21087	--	22774
						--	--	--	--		1687	
72	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042		2340723,59	213930,13	98310	8985	74315	16570	124071
						357376,00	41128,45	15010	1727		9190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	202,86	263,00				53352		
72.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	5,04	3635,00				18320		
73	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009		1543423,97	38585,98	13891	347	10968	2552	17758
						286180,00	259,38	2576	2		1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	29,88	263,00				7858		
73.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,738	3635,00				2683		
		Колодцы водопроводные-2шт										
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,55		26101,63	9532,68	92661	33841	19378	53321	157661

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						11110,44	4061,34	39442	14418		11679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,8023	5452,00				4374		
74.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,47215	27443,00				12957		
75	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
						--	--	--	--		3493	
76	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
						--	--	--	--		3448	
77	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
						--	--	--	--		7421	
78	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		17010,00	--	68040	--	68040	--	73483
						--	--	--	--		5443	
79	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		5504,00	--	22016	--	22016	--	23777
						--	--	--	--		1761	
80	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7		3018,00	--	21126	--	21126	--	22816
						--	--	--	--		1690	
81	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2		21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
						--	--	--	--		3476	
82	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,019936		88877,00	--	1772	--	1772	--	1914
						--	--	--	--		142	
83	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0584		615088,00	--	35921	--	35921	--	38795
						--	--	--	--		2874	
84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6936		96,41	2,43	163	4	77	57	238
						48,26	0,29	82	--		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000152	460049,00				70		
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6936		83,22	1,73	141	3	90	33	188
						28,22	0,29	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000152	510044,00				78		
		Отмостка										
86	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,106		10216,62	1785,62	1083	189	794	172	1355
						940,95	800,62	100	85		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1219	6502,00				793		
87	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1,06		1529,28	98,95	1621	105	1115	416	2200
						378,33	38,97	401	41		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,032436	27443,00				890		
88	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,06		2174,18	62,16	2305	66	2077	184	2688
						152,59	32,08	162	34		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,075684	27443,00				2077		
		Мокрый колодец-2шт										
89	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,24		26101,63	9532,68	110671	40419	23144	63685	188304
						11110,44	4061,34	47108	17220		13948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,95824	5452,00				5224		
89.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,56392	27443,00				15476		
90	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
						--	--	--	--		3493	
91	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
						--	--	--	--		3448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
					--	--	--	--		7421	
93	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17010,00	--	68040	--	68040	--	73483
					--	--	--	--		5443	
94	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5504,00	--	22016	--	22016	--	23777
					--	--	--	--		1761	
95	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3018,00	--	12072	--	12072	--	13038
					--	--	--	--		966	
96	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
					--	--	--	--		3476	
97	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,019936	88877,00	--	1772	--	1772	--	1914
					--	--	--	--		142	
98	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0584	615088,00	--	35921	--	35921	--	38795
					--	--	--	--		2874	
99	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6936	96,41	2,43	163	4	77	57	238
					48,26	0,29	82	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000152	460049,00				70		
100	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6936	83,22	1,73	141	3	90	33	188
					28,22	0,29	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000152	510044,00				78		
		Отмостка									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,106		10216,62	1785,62	1083	189	794	172	1355
						940,95	800,62	100	85		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,1219	6502,00				793		
102	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,06		1529,28	98,95	1621	105	1115	416	2200
						378,33	38,97	401	41		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,032436	27443,00				890		
103	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	1,06		2174,18	62,16	2305	66	2077	184	2688
						152,59	32,08	162	34		199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,075684	27443,00				2077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1334621	125196	1048505	196449	1653556
								160917	46359	--	122485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1000702				
	Материалы		Тенге					138655				
	Всего заработная плата		Тенге						207276			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3544				
	Местные материалы		Тенге					572390				
		Накладные расходы	Тенге					196450				
		Сметная прибыль	Тенге					95772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1292924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						207276			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					71842				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					71842				
		Сметная прибыль	Тенге					5747				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					77590				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					262077				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					262077				
		Сметная прибыль	Тенге					20966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					283043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1653557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						207276			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация										
104	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	500		157,34	148,38	78669	74189	--	17532	103897
						8,96	39,74	4480	19869		7696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	2152,92	--	32294	--	--	23252	59989
					2152,92	--	32294	--		4444	
106	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	503,45	18,89	18,89	9510	9510	--	2836	13334
					--	7,82	--	3939		988	
107	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,55	936,04	--	10811	--	--	7784	20083
					936,04	--	10811	--		1488	
108	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	501635,20	153363,76	82770	25305	2527	62097	156456
					332956,00	47189,46	54938	7786		11589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 7,92	317,00				2511		
109	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	166,65	1576,00	--	262640	--	262640	--	283652
					--	--	--	--		21011	
110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,165	29338,98	19731,48	4841	3256	--	1442	6786
					9607,50	4723,75	1585	779		503	
111	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента несмываемой надписью ГАЗ	100 м	1,65	1755,00	--	2896	--	2896	--	3127
					--	--	--	--		232	
112	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,165	52660,00	--	8689	--	8689	--	9384
					--	--	--	--		695	
		Колодцы канализационные-11шт									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,08		46523,11	11101,76	329384	78600	120679	161041	529659
						18376,43	4599,25	130105	32563		39234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	2,9028	29639,00				86036		
113.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,012036	902009,00				10857		
114	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		11778,00	--	94224	--	94224	--	101762
						--	--	--	--		7538	
115	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		10686,00	--	85488	--	85488	--	92327
						--	--	--	--		6839	
116	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		11147,00	--	89176	--	89176	--	96310
						--	--	--	--		7134	
117	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		15109,00	--	90654	--	90654	--	97906
						--	--	--	--		7252	
118	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21833,00	--	65499	--	65499	--	70739
						--	--	--	--		5240	
119	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21553,00	--	64659	--	64659	--	69832
						--	--	--	--		5173	
120	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		23192,00	--	69576	--	69576	--	75142
						--	--	--	--		5566	
121	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		17010,00	--	17010	--	17010	--	18371
						--	--	--	--		1361	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22		3018,00	--	66396	--	66396	--	71708
						--	--	--	--		5312	
123	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	5		21723,00	--	108615	--	108615	--	117304
						--	--	--	--		8689	
124	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6		20432,00	--	122592	--	122592	--	132399
						--	--	--	--		9807	
125	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,109648		88877,00	--	9745	--	9745	--	10525
						--	--	--	--		780	
126	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,1163		615088,00	--	71535	--	71535	--	77258
						--	--	--	--		5723	
127	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,3727		96,41	2,43	325	8	154	113	473
						48,26	0,29	163	1		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000304	460049,00				140		
128	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,3727		83,22	1,73	281	6	180	66	375
						28,22	0,29	95	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000304	510044,00				155		
		Отмостка										
129	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,583		10216,62	1785,62	5956	1041	4366	944	7453
						940,95	800,62	549	467		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,67045	6502,00				4359		
130	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,83		1596,48	98,95	9307	577	6524	2287	12522
						378,33	38,97	2206	227		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
130.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,178398	29639,00				5288		
131	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,83		2330,98	62,16	13590	362	12338	1012	15770
						152,59	32,08	890	187		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,416262	29639,00				12338		
		Колодец- Жироуловитель										
132	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,735		40693,07	7373,83	70602	12794	35612	27389	105831
						12792,88	3152,95	22196	5470		7839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,9022	29639,00				26740		
132.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003296	902009,00				2973		
133	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
						--	--	--	--		1747	
134	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
						--	--	--	--		1724	
135	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		23192,00	--	46384	--	46384	--	50095
						--	--	--	--		3711	
136	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		17010,00	--	17010	--	17010	--	18371
						--	--	--	--		1361	
137	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
138	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
						--	--	--	--		1738	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,0011304		88877,00	--	100	--	100	--	109
						--	--	--	--		8	
140	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3		595,00	--	1785	--	1785	--	1928
						--	--	--	--		143	
141	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(тройник чугунный)	т фасонных частей	0,0417		288157,52	15243,95	12016	636	9736	1835	14959
						39436,20	5013,41	1644	209		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	187498 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1	0,0417	208357,00				8688		
142	Е11-100103-0201 1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородка деревянная. Устройство	м2	0,56		6135,48	117,15	3436	66	2939	415	4159
						770,07	52,68	431	30		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	133152 С	Щиты перегородок	м2	0,964	0,53984	5129,00				2769		
143	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0004		537,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2026594	206350	1557856	310045	2523573
								262386	71529	--	186933	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					13530				
		Всего заработная плата	Тенге						2365			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8689				
		Накладные расходы	Тенге					1442				
		Сметная прибыль	Тенге					1198				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					16170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2365			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1425958				
		Материалы	Тенге					195056				
		Всего заработная плата	Тенге						331550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14526				
		Местные материалы	Тенге					752480				
		Накладные расходы	Тенге					308603				
		Сметная прибыль	Тенге					138765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1873325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									243
		Сметная заработная плата	Тенге						331550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**71535**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**71535**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5723**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**77258**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**515571**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**515571**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41246**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**556817**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2523570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	Тенге					**333915**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8058222**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**893900**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**766451**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**255367**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4751916**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1049042**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**596906**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Наружная теплосеть
Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружная теплосеть
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6368,586	тыс.тенге
Сметная заработная плата	714,782	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,509	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**62,7**		**208,90**	**197,30**	**13098**	**12371**	**--**	**2848**	**17222**
						11,60	**51,48**	**728**	**3227**		**1276**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,88**		**2152,92**	**--**	**4047**	**--**	**--**	**2914**	**7519**
						2152,92	**--**	**4047**	**--**		**557**	
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под конструкции канала песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,5**		**8814,93**	**162,89**	**163076**	**3013**	**139174**	**21604**	**199455**
						1129,14	**50,44**	**20889**	**933**		**14774**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**20,35**	**6839,00**				**139174**		
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,16**		**936,04**	**--**	**6702**	**--**	**--**	**4825**	**12450**
						936,04	**--**	**6702**	**--**		**922**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,92	42,74	42,74	1749	1749	--	459	2384
					--	15,57	--	637		177	
		Теплосеть в канале									
6	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,128	1105678,38	464336,17	141527	59435	1614	96765	257355
					628732,00	134879,57	80478	17265		19063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05 0,0064	211235,00				1352		
7	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	129,28	1644,00	--	212536	--	212536	--	229539
					--	--	--	--		17003	
8	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,128	1093178,61	459750,30	139927	58848	1353	95748	254528
					622856,00	132728,41	79726	16989		18854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045 0,00576	211235,00				1217		
9	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	64,64	1545,00	--	99869	--	99869	--	107858
					--	--	--	--		7990	
10	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	64,64	959,00	--	61990	--	61990	--	66949
					--	--	--	--		4959	
11	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00477	482792,00	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--		184	
12	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,07582	482792,00	--	36605	--	36605	--	39534
					--	--	--	--		2928	
13	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	783,00	--	6264	--	6264	--	6765
					--	--	--	--		501	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С123-020101-0135 2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		422,00	--	1688	--	1688	--	1823
						--	--	--	--		135	
15	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4		228,00	--	912	--	912	--	985
						--	--	--	--		73	
16	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство опорных подушек	м3 конструкции	0,43		11922,34	2749,07	5127	1182	2407	2298	8019
						3577,75	951,86	1538	409		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163	0,07009	29639,00				2077		
17	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2,ОП1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,43		52358,00	--	22514	--	22514	--	24315
						--	--	--	--		1801	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	288		896,87	19,84	258297	5712	165947	81346	366814
						300,83	2,88	86638	830		27171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	691,2	223,00				154138		
19	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	102		1542,67	28,61	157352	2918	136843	17111	188420
						172,46	7,93	17591	808		13957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,55	23190,00				59135		
19.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	112,2	226,00				25357		
19.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	224,4	223,00				50041		
20	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128		550319,19	20585,40	70441	2635	46737	20870	98615
						164604,00	86,46	21069	11		7305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	28,16	280,00				7885		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	98,56	263,00				25921		
20.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	2,688	3635,00				9771		
21	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,128		670549,29	20631,94	85830	2641	62120	20871	115238
						164604,00	100,87	21069	13		8536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	300	38,4	280,00				10752		
21.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1030	131,84	263,00				34674		
21.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	28	3,584	3635,00				13028		
22	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,2		28723,44	1175,72	120638	4938	9262	82733	219641
						25342,40	576,40	106438	2421		16270	
23	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,2		34217,00	--	143711	--	143711	--	155208
						--	--	--	--		11497	
24	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1215		460541,00	--	55956	--	55956	--	60432
						--	--	--	--		4476	
		Железобетонный канал										
25	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	32,16		10917,91	2824,24	351120	90827	115932	206121	601820
						4488,84	942,71	144361	30317		44579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	1,09344	88877,00				97182		
26	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	23,8		94432,00	--	2247482	--	2247482	--	2427280
						--	--	--	--		179799	
27	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	8,36		58989,00	--	493148	--	493148	--	532600
						--	--	--	--		39452	
		Мокрый колодец										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,12		44989,69	11101,76	50388	12434	17372	25475	81933
						18376,43	4599,25	20582	5151		6069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,4592	29639,00				13610		
29	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1		11778,00	--	11778	--	11778	--	12720
						--	--	--	--		942	
30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
						--	--	--	--		745	
31	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2		15109,00	--	30218	--	30218	--	32635
						--	--	--	--		2417	
32	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
33	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
						--	--	--	--		1738	
34	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0097		615088,00	--	5966	--	5966	--	6444
						--	--	--	--		477	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,2813		83,22	1,73	23	--	15	6	31
						28,22	0,29	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000025	510044,00				13		
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12		896,87	19,84	10762	238	6914	3389	15284
						300,83	2,88	3610	35		1132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,8	223,00				6422		
		Отмостка										
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,53		10216,62	1785,62	5415	946	3970	858	6775
						940,95	800,62	499	424		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,6095	6502,00				3963		
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона В15	м3	0,53		34442,83	1115,73	18255	591	16942	783	20561
						1362,15	261,25	722	138		1523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,5406	29639,00				16023		
		Узел выхода труб из канала										
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3		32202,91	1115,73	9661	335	8917	443	10912
						1362,15	261,25	409	78		808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	27443,00				8398		
40	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6		34260,71	1715,70	54817	2745	48618	3756	63259
						2158,74	420,78	3454	673		4686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,624	29639,00				48134		
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119		237458,00	--	2826	--	2826	--	3052
						--	--	--	--		226	
42	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112		231184,00	--	4883	--	4883	--	5273
						--	--	--	--		391	
43	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,139143		112322,80	6282,49	15629	874	1186	9407	27038
						97520,00	457,05	13569	64		2003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000696	633893,00				441		
43.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001948	219558,00				428		
43.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00027	403352,00				109		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,018343	259976,00	--	4769	--	4769	--	5150
					--	--	--	--		381	
45	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,1208	265067,00	--	32020	--	32020	--	34582
					--	--	--	--		2562	
46	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	3,08	167,63	6,00	516	18	272	159	729
					73,43	1,15	226	4		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	249502 С	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,18 0,5544	414,00				230		
47	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000254	633893,00	--	161	--	161	--	174
					--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6368584**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**634353**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**264453**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80429**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4297247**		
		- Накладные расходы	Тенге							**700789**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**471745**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Наружные сети газоснабжение
Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2153,962	тыс.тенге
Сметная заработная плата	322,366	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,243	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**112,2**		**157,34**	**148,38**	**17653**	**16648**	**--**	**3934**	**23314**
						8,96	**39,74**	**1005**	**4459**		**1727**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,36**		**2152,92**	**--**	**7234**	**--**	**--**	**5208**	**13438**
						2152,92	**--**	**7234**	**--**		**995**	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,31**		**936,04**	**--**	**22755**	**--**	**--**	**16384**	**42270**
						936,04	**--**	**22755**	**--**		**3131**	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**91,25**		**35,96**	**35,96**	**3282**	**3282**	**--**	**912**	**4529**
						--	**13,88**	**--**	**1266**		**335**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,187		333705,24	85531,52	62403	15994	484	50228	121641
						245588,00	25722,20	45925	4810		9010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,496	317,00				474		
6	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	188,87		796,00	--	150341	--	150341	--	162368
						--	--	--	--		12027	
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,187		29338,98	19731,48	5486	3690	--	1635	7691
						9607,50	4723,75	1797	883		570	
8	С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ	м	187		10,00	--	1870	--	1870	--	2020
						--	--	--	--		150	
9	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,187		84707,00	--	15840	--	15840	--	17107
						--	--	--	--		1267	
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
						1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
11	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
						--	--	--	--		2391	
12	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
						--	--	--	--		219	
13	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01		761694,27	221739,35	7617	2217	88	6259	14986

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						531216,00	100981,30	5312	1010		1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	25079,00				45		
13.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211235,00				42		
14	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10		1040,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7		1484,88	936,33	10394	6554	--	5695	17377
						548,55	273,31	3840	1913		1287	
16	С123-020303-1903 2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7		688,00	--	4816	--	4816	--	5201
						--	--	--	--		385	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2		96,41	2,43	193	5	91	67	281
						48,26	0,29	97	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	460049,00				83		
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2		83,22	1,73	166	3	107	39	222
						28,22	0,29	56	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00018	510044,00				92		
19	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафного типа на стене. Установка	регулятор	1		9560,01	236,28	9560	236	3301	5959	16760
						6022,90	57,64	6023	58		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
20	СПрайс листТОО "Аквагаз"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-32/10	шт	1		96428,57	--	96429	--		--	96429
						--	--	--	--	96429	--	
21	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
						1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1259,00	--	1259	--	1259	--	1360
						--	--	--	--		101	
23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление ГРПШ к стене из швеллера. Монтаж	т конструкций	0,0003		112322,80	6282,49	34	2	3	20	58
						97520,00	457,05	29	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000001	633893,00				1		
23.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000004	219558,00				1		
23.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000001	403352,00				0		
24	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003		287179,00	--	86	--	86	--	93
						--	--	--	--		7	
25	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007		761694,27	221739,35	5332	1552	61	4381	10490
						531216,00	100981,30	3719	707		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00126	25079,00				32		
25.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00014	211235,00				30		
26	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
27	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(продувка)	м	6		377,00	--	2262	--	2262	--	2443
						--	--	--	--		181	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004		1079592,33	522401,85	432	209	8	277	766
						538469,40	161769,21	215	65		57	
29	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		150,00	--	300	--	300	--	324

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		24	
30	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002		761694,27	221739,35	1523	443	18	1252	2997
						531216,00	100981,30	1062	202		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	25079,00				9		
30.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	211235,00				8		
31	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		241,00	--	241	--	241	--	260
						--	--	--	--		19	
32	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		307,00	--	307	--	307	--	332
						--	--	--	--		25	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ63/ст57-2шт										
33	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108мм	км	0,0025		832664,73	263189,11	2082	658	33	1669	4051
						556512,00	118003,43	1391	295		300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00045	25079,00				11		
33.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0001	211235,00				21		
34	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2		2707,00	--	5955	--	5955	--	6432
						--	--	--	--		476	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,0026		333705,24	85531,52	868	222	7	698	1691
						245588,00	25722,20	639	67		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,0208	317,00				7		
36	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,626		796,00	--	2090	--	2090	--	2258
						--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006		374592,14	108324,70	225	65	--	178	435
						266168,00	32970,95	160	20		32	
38	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(патрубок)	м	0,606		2409,00	--	1460	--	1460	--	1577
						--	--	--	--		117	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемное соединение	шт	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
						548,55	273,31	1097	547		368	
40	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		4412,00	--	8824	--	8824	--	9530
						--	--	--	--		706	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	2		1484,88	936,33	2970	1873	--	1627	4965
						548,55	273,31	1097	547		368	
42	С123-020301-0407 2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		1444,00	--	2888	--	2888	--	3119
						--	--	--	--		231	
43	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок металлоконструкции	т	0,0325683		95309,73	21969,21	3104	715	82	1733	5224
						70851,00	6264,97	2307	204		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000014	633893,00				9		
43.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,039082	294,00				11		
43.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1863719,00				6		
43.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00001	460049,00				5		
43.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00002	575703,00				11		
43.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000063	403352,00				25		
44	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,0325683		524442,00	--	17080	--	17080	--	18447
						--	--	--	--		1366	
45	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3	0,06		9573,99	958,77	574	58	421	104	733

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1580,09	332,37	95	20		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100329 С	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,03	0,0618	6801,00				420		
46	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,00008		29338,98	19731,48	2	2	--	1	3
						9607,50	4723,75	1	--		--	
47	С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ	м	0,08		10,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
48	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2		1630,00	--	3260	--	3260	--	3521
						--	--	--	--		261	
49	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0265		717819,24	250666,06	19022	6643	1448	12887	34462
						412488,00	78726,12	10931	2086		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	4,505	317,00				1428		
50	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,765		19600,00	--	524594	--	524594	--	566562
						--	--	--	--		41968	
51	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		10304,06	1166,39	10304	1166	1264	7795	19547
						7874,22	--	7874	--		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	294,00				263		
51.2	150581 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1409,00				789		
52	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1		7937,49	2194,55	7937	2195	1917	4625	13567
						3825,04	846,18	3825	846		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	146,00				511		
52.2	261626 С	Ковер	шт.	1	1	404,00				404		
52.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	1	812,00				812		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,01		958761,46	802492,70	9588	8025	84	2737	13310
						147925,00	152793,85	1479	1528		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	151368 С	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,027	2568,00				69		
54	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,187		958761,46	802492,70	179288	150066	1560	51173	248899
						147925,00	152793,85	27662	28572		18437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	151368 С	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,5049	2568,00				1297		
55	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12		541,85	15,30	6502	184	328	3654	10969
						499,20	--	5990	--		813	
				Предупредительный знак-7шт								
56	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72		1553,86	--	10442	--	--	7518	19397
						1553,86	--	10442	--		1437	
57	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72		936,04	--	6290	--	--	4529	11685
						936,04	--	6290	--		866	
58	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В20,W8	м3	1,68		41358,41	1173,43	69482	1971	57583	9475	85274
						5909,40	288,45	9928	485		6317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	279245 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,7136	31989,00				54816		
59	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	16,8		896,87	19,84	15067	333	9680	4745	21398
						300,83	2,88	5054	48		1585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,32	223,00				8991		
60	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка знаков на металлических стойках	Шт	7		5162,40	828,51	36137	5800	3323	31343	72879
						3859,20	286,75	27014	2007		5398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	633893,00				2130		
60.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	533311,00				722		
61	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,5		1213,00	--	29719	--	29719	--	32096
						--	--	--	--		2377	
62	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,06797		524442,00	--	35646	--	35646	--	38498
						--	--	--	--		2852	
63	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,07		116296,00	--	8141	--	8141	--	8792
						--	--	--	--		651	
		Ограждение задвижки 2х2х1,75										
64	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	м	7,15		4122,72	986,78	29477	7055	2704	26521	60479
						2757,72	385,73	19718	2758		4480	
65	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	т	0,1342952		95309,73	21969,21	12800	2950	335	7146	21541
						70851,00	6264,97	9515	841		1596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000059	633893,00				37		
65.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,161154	294,00				47		
65.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1863719,00				25		
65.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	460049,00				19		
65.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000081	575703,00				46		
65.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000261	403352,00				105		
66	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,1342952		524442,00	--	70430	--	70430	--	76064
						--	--	--	--		5634	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	10,74		1348,00	--	14478	--	14478	--	15636
						--	--	--	--		1158	
68	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	11,25		1938,00	--	21803	--	21803	--	23547
						--	--	--	--		1744	
69	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004082		350046,00	--	1429	--	1429	--	1543
						--	--	--	--		114	
70	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2099
						856,26	4,90	856	5		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
71	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
		Фундамент под столб ограждения										
72	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,08		10216,62	1785,62	817	143	599	130	1023
						940,95	800,62	75	64		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,092	6502,00				598		
73	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня,	м3	0,08		45888,72	3848,39	3671	308	2218	900	4937
						14311,00	1992,47	1145	159		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,00864	175716,00				1518		
73.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,001576	321992,00				507		
74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	м3	0,5		35322,07	1115,73	17661	558	16422	739	19872
						1362,15	261,25	681	131		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	30501,00				15556		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2	10		2178,70	41,61	21787	416	14730	6250	30280
						664,09	7,93	6641	79		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135531 С	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	23	196,00				4508		
18.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	44	223,00				9812		
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08		192,82	4,86	208	5	99	72	303
						96,52	0,58	104	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000194	460049,00				89		
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08		166,44	3,45	180	4	115	42	240
						56,45	0,58	61	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000194	510044,00				99		
78	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	м3	0,9		10216,62	1785,62	9195	1607	6741	1458	11505
						940,95	800,62	847	721		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,035	6502,00				6730		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1703966	245931	1096737	297584	2153967
								264874	57492	96429	152409	
		Стоимость оборудования	Тенге					96429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					96429				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					27831				
		Материалы	Тенге					328				
		Всего заработная плата	Тенге						8671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15840				
		Накладные расходы	Тенге					5290				
		Сметная прибыль	Тенге					2650				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					35770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8671			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					628811				
		Материалы	Тенге					122184				
		Всего заработная плата	Тенге						294717			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29264				
		Накладные расходы	Тенге					277438				
		Сметная прибыль	Тенге					72500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					978749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**222**
		Сметная заработная плата	Тенге					**294717**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**140416**				
	Материалы		Тенге				**418**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12897**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**124479**				
		Накладные расходы	Тенге				**8899**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11945**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**161260**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12897**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**810479**				
	Материалы		Тенге				**3301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6081**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**800919**				
		Накладные расходы	Тенге				**5959**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65315**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**881753**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6081**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2153962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**243**
		Сметная заработная плата	Тенге					**322366**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2153967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**264874**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**245931**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**57492**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1096737**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**96429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**297584**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**152409**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Септик 30м3
Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1
(Локальный сметный расчет)

на Септик 30м3
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5564,415	тыс.тенге
Сметная заработная плата	854,588	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,629	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**272,17**		**157,34**	**148,38**	**42823**	**40384**	**--**	**9543**	**56555**
						8,96	**39,74**	**2439**	**10816**		**4189**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,16**		**2152,92**	**--**	**17568**	**--**	**--**	**12649**	**32634**
						2152,92	**--**	**17568**	**--**		**2417**	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**280,33**		**33,85**	**33,85**	**9490**	**9490**	**--**	**2830**	**13306**
						--	**14,02**	**--**	**3931**		**986**	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,3**		**936,04**	**--**	**20874**	**--**	**--**	**15029**	**38775**
						936,04	**--**	**20874**	**--**		**2872**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,33		18,89	18,89	2386	2386	--	712	3346
						--	7,82	--	988		248	
6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,7		42,74	42,74	5629	5629	--	1476	7674
						--	15,57	--	2050		568	
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,64		5696,26	309,35	191622	10407	161291	22213	230942
						592,28	110,19	19924	3707		17107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,237952	6985,00				8647		
7.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	2,004944	6502,00				13036		
7.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,834272	162162,00				135287		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)	м3	3,136		32202,91	1115,73	100988	3499	93217	4633	114071
						1362,15	261,25	4272	819		8450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,19872	27443,00				87782		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,36		896,87	19,84	28126	622	18070	8858	39942
						300,83	2,88	9434	90		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,264	223,00				16784		
10	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	108,64		3045,42	87,56	330854	9513	208300	81063	444871
						1040,51	40,88	113041	4441		32953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,5432	175716,00				95449		
10.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	118,4176	953,00				112852		
11	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	108,64		2383,39	87,56	258931	9513	170121	57780	342048
						729,91	40,88	79297	4441		25337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,32592	175716,00				57269		
11.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	118,4176	953,00				112852		
12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В30	м3	19,81		48887,09	3223,08	968453	63849	724572	185354	1246112
						9087,96	1194,02	180032	23654		92305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279314 С	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,10715	34694,00				697597		
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,40124		21663,43	1018,15	138673	6517	1844	120623	280039
						20357,28	350,03	130312	2241		20744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,20372	96,00				1844		
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,35364		231184,00	--	1468860	--	1468860	--	1586369
						--	--	--	--		117509	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476		237458,00	--	11303	--	11303	--	12207
						--	--	--	--		904	
16	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(скобы ходовые)	т	0,00284		233681,00	--	664	--	664	--	717
						--	--	--	--		53	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,28		896,87	19,84	69310	1533	44529	21828	98429
						300,83	2,88	23248	223		7291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	185,472	223,00				41360		
18	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	77,28		2247,70	41,61	173702	3215	119166	48298	239760
						664,09	7,93	51321	612		17760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	177,744	226,00				40170		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	340,032	223,00				75827		
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стенка прижимная. Кладка	м3 кладки	0,3		34009,69	1604,27	10203	481	7638	2050	13233
						6947,77	399,01	2084	120		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,072	31418,00				2262		
19.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,114	47141,00				5374		
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15		1001,20	30,23	15018	453	8969	5476	22134
						373,09	15,32	5596	230		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,306	29162,00				8924		
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15		158,46	5,12	2377	77	2231	101	2676
						4,61	2,53	69	38		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0765	29162,00				2231		
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,03		63866,38	1860,69	257382	7499	172555	72037	355772
						19188,00	454,97	77328	1834		26353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,09045	33946,00				138854		
22.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,02418	498021,00				12042		
22.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,250666	25079,00				6286		
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36982		254276,00	--	94036	--	94036	--	101559
						--	--	--	--		7523	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00965		237458,00	--	2291	--	2291	--	2475
						--	--	--	--		183	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	20,16		917,94	30,23	18506	609	10376	7360	27935
						373,09	15,32	7521	309		2069	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,411264	25081,00				10315		
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,16		825,87	30,73	16650	619	15473	812	18859
						27,67	15,20	558	306		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,616896	25081,00				15472		
27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная изолом в 2 слоя	м2 поверхности	21,16		2345,99	44,63	49641	944	43568	4969	58979
						242,41	10,09	5129	213		4369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	88,872	223,00				19818		
27.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,2	46,552	228,00				10614		
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,16		917,94	30,23	18506	609	10376	7360	27935
						373,09	15,32	7521	309		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,411264	25081,00				10315		
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,16		275,29	10,24	5550	206	5158	271	6286
						9,22	5,07	186	102		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,205632	25081,00				5157		
30	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014		2167053,99	86278,51	3034	121	2217	723	4058
						496875,00	25043,41	696	35		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	147076 С	Каболка	т	0,102	0,000143	1358592,00				194		
30.2	157262 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	1,4112	1399,00				1974		
31	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2043,33	198,73	2043	199	233	1695	4037
						1611,30	100,87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	29162,00				233		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люков из металлоконструкции ,на производственных базах	т	0,2088		194997,69	57521,00	40716	12010	1085	21832	67551
						132283,80	19251,50	27621	4020		5004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,004531	206133,00				934		
33	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0942		265067,00	--	24969	--	24969	--	26967
						--	--	--	--		1998	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08404		259976,00	--	21848	--	21848	--	23596
						--	--	--	--		1748	
35	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0282		287179,00	--	8098	--	8098	--	8746
						--	--	--	--		648	
36	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,08		25095,31	2293,02	2008	183	625	970	3215
						14995,96	951,06	1200	76		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,09	0,0072	86737,00				625		
37	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,08		7002,00	--	560	--	560	--	605
						--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5564415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					788882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						190570			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						65705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3454243		
		- Накладные расходы	Тенге								718545	
		- Сметная прибыль	Тенге								412180	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Резервуар на 50м3
Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1
(Локальный сметный расчет)

на Резеруар на 50м3
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	11225,386	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2005,985	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,442	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**511,36**		**208,90**	**197,30**	**106825**	**100891**	**--**	**23224**	**140453**
						11,60	**51,48**	**5934**	**26322**		**10404**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,3408**		**2152,92**	**--**	**33028**	**--**	**--**	**23780**	**61352**
						2152,92	**--**	**33028**	**--**		**4545**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**35,7952**		**936,04**	**--**	**33506**	**--**	**--**	**24124**	**62240**
						936,04	**--**	**33506**	**--**		**4610**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**402,9648**		**18,89**	**18,89**	**7612**	**7612**	**--**	**2270**	**10673**
						--	**7,82**	**--**	**3153**		**791**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	м3	72,6		35,32	35,32	2565	2565	--	494	3303
						--	9,45	--	686		245	
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	7,2		10216,62	1785,62	73560	12856	53929	11662	92039
						940,95	800,62	6775	5764		6818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,28	6502,00				53837		
7	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	7,2		45888,72	3848,39	330399	27708	199652	80996	444306
						14311,00	1992,47	103039	14346		32912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,7776	175716,00				136637		
7.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,14184	321992,00				45671		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)	м3	6,8		32202,91	1115,73	218980	7587	202130	10046	247347
						1362,15	261,25	9263	1777		18322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,936	27443,00				190345		
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная мастикой холодной(огрунтовка)	м2 поверхности	62,72		472,24	11,36	29619	712	12	27208	61373
						460,69	5,76	28895	362		4546	
10	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	5,0176		528,00	--	2649	--	2649	--	2861
						--	--	--	--		212	
11	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	399,52		3045,42	87,56	1216706	34982	766019	298105	1635997
						1040,51	40,88	415705	16332		121185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	1,9976	175716,00				351010		
11.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	435,4768	953,00				415009		
12	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	399,52		2383,39	87,56	952211	34982	625615	212483	1257869

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						729,91	40,88	291614	16332		93176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	1,19856	175716,00				210606		
12.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	435,4768	953,00				415009		
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В30	м3	51,86		48887,09	3223,08	2535284	167149	1896833	485233	3262159
						9087,96	1194,02	471302	61922		241641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	279314 С	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	52,6379	34694,00				1826219		
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,87864		21663,43	1018,15	170678	8022	2268	148462	344672
						20357,28	350,03	160388	2758		25531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	23,63592	96,00				2269		
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,76324		231184,00	--	1794737	--	1794737	--	1938316
						--	--	--	--		143579	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1154		237458,00	--	27403	--	27403	--	29595
						--	--	--	--		2192	
17	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(скобы ходовые)	т	0,1008		233681,00	--	23555	--	23555	--	25439
						--	--	--	--		1884	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	40,32		917,94	30,23	37011	1219	20749	14721	55871
						373,09	15,32	15043	618		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,822528	25081,00				20630		
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,32		137,65	5,12	5550	206	5158	271	6286
						4,61	2,53	186	102		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,205632	25081,00				5157		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,14		63866,38	1860,69	519872	15146	348536	145503	718606
						19188,00	454,97	156190	3703		53230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,2621	33946,00				280465		
20.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,04884	498021,00				24323		
20.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,506308	25079,00				12698		
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73964		254276,00	--	188073	--	188073	--	203119
						--	--	--	--		15046	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193		237458,00	--	4583	--	4583	--	4950
						--	--	--	--		367	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	40,32		917,94	30,23	37011	1219	20749	14721	55871
						373,09	15,32	15043	618		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,822528	25081,00				20630		
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,32		825,87	30,73	33299	1239	30944	1625	37718
						27,67	15,20	1116	613		2794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,233792	25081,00				30945		
25	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная изолом в 2 слоя	м2 поверхности	42,32		2345,99	44,63	99282	1889	87134	9938	117957
						242,41	10,09	10259	427		8738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	177,744	223,00				39637		
25.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,2	93,104	228,00				21228		
26	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,32		1006,48	29,57	42594	1251	25714	15300	62526
						369,29	15,32	15629	648		4632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,863328	29639,00				25588		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	42,32		803,60	25,61	34008	1084	31985	1387	38227
						22,20	12,66	939	536		2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0255	1,07916	29639,00				31985		
28	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,6		34399,31	2209,68	20640	1326	15226	4091	26709
						6812,75	518,76	4088	311		1978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,24	47141,00				11314		
29	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028		2167053,99	86278,51	6068	242	4435	1447	8116
						496875,00	25043,41	1391	70		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	147076 С	Каболка	т	0,102	0,000286	1358592,00				388		
29.2	157262 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,8224	1399,00				3949		
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2		2043,33	198,73	4087	397	467	3390	8075
						1611,30	100,87	3223	202		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	29162,00				467		
31	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люков из металлоконструкции ,на производственных базах	т	0,4176		194997,69	57521,00	81431	24021	2168	43664	135103
						132283,80	19251,50	55242	8039		10008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,009062	206133,00				1868		
32	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1884		265067,00	--	49939	--	49939	--	53934
						--	--	--	--		3995	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16808		259976,00	--	43697	--	43697	--	47193
						--	--	--	--		3496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0564	287179,00	--	16197	--	16197	--	17493
					--	--	--	--		1296	
35	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,16	25095,31	2293,02	4015	367	1249	1939	6431
					14995,96	951,06	2399	152		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	144677 С	**Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60**	т	0,09 0,0144	86737,00				1249		
36	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная**	м3	0,16	7002,00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11225389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1840192				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					454672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6492925		
		- Накладные расходы	Тенге							1606084	
		- Сметная прибыль	Тенге							831514	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Блочно-модульная котельная
Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульная котельная
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	32493,412	тыс.тенге
Сметная заработная плата	124,243	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,099	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**45,9**		**157,34**	**148,38**	**7222**	**6811**	**--**	**1609**	**9538**
						8,96	**39,74**	**411**	**1824**		**706**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,2**		**2152,92**	**--**	**6889**	**--**	**--**	**4960**	**12798**
						2152,92	**--**	**6889**	**--**		**948**	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,36**		**35,96**	**35,96**	**157**	**157**	**--**	**44**	**216**
						--	**13,88**	**--**	**61**		**16**	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5**		**936,04**	**--**	**1404**	**--**	**--**	**1011**	**2608**
						936,04	**--**	**1404**	**--**		**193**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(лишний грунт)	м3 грунта	42,34		68,88	68,88	2916	2916	--	703	3909
						--	23,07	--	977		290	
		ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОДА- ФОМ-1 --2шт										
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,16		2848,13	154,68	456	25	384	53	549
						296,14	55,09	47	9		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,002944	6985,00				21		
6.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,004768	6502,00				31		
6.3	144660 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,0124	0,001984	162162,00				322		
7	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В25. Устройство	м3	0,68		43710,47	1767,12	29723	1202	24904	3552	35937
						5318,46	420,90	3617	286		2662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6936	33845,00				23475		
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0546		605395,68	2331,68	33055	127	12778	18389	55559
						369053,00	1047,92	20150	57		4115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0546	234011,00				12777		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	3,92		896,87	19,84	3516	78	2259	1107	4993
						300,83	2,88	1179	11		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,408	223,00				2098		
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ										
10	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	40,12		112,17	32,64	4500	1310	7	3470	8608
						79,34	12,68	3183	509		638	
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	38,9		5696,26	309,35	221585	12034	186511	25686	267052
						592,28	110,19	23040	4286		19782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,43152	6985,00				9999		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	2,31844	6502,00				15074		
11.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,96472	162162,00				156441		
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,24		38529,80	1715,70	702784	31294	632115	42816	805247
						2158,74	420,78	39375	7675		59648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,5136	33845,00				626593		
13	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10-12 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,1482		254276,00	--	3343272	--	3343272	--	3610733
						--	--	--	--		267462	
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06071		237458,00	--	14416	--	14416	--	15569
						--	--	--	--		1153	
15	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,072		733094,94	1364,94	52783	98	47152	5075	62487
						76850,00	611,46	5533	44		4629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,072	654880,00				47151		
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	12,1		896,87	19,84	10852	240	6972	3418	15411
						300,83	2,88	3640	35		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,04	223,00				6476		
17	Прайс-лист"Viessmann"Германия	Блочно-модульная котельная на 2котла по 200кВт	шт	1		27582196,43	--	27582196	--		--	27582196
						--	--	--	--	27582196	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32017725	56291	4270770	111893	32493410
								108469	15774	27582196	363795	
	Стоимость оборудования		Тенге					27582196				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					27582196				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4435528				
	Материалы		Тенге					913080				
	Всего заработная плата		Тенге						124243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3357688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**111893**				
		Сметная прибыль	Тенге				**363794**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4911215**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32493412**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**124243**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32493410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**108469**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**56291**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15774**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4270770**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**27582196**		
		- Накладные расходы	Тенге							**111893**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**363795**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6274,654	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1016,021	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,565	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**6000**		**1,14**	**1,14**	**6860**	**6860**	**--**	**2046**	**9618**
						--	**0,47**	**--**	**2841**		**712**	
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**900**		**51,31**	**51,31**	**46182**	**46182**	**--**	**12832**	**63735**
						--	**19,80**	**--**	**17823**		**4721**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Воостановление растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**900**		**51,31**	**51,31**	**46182**	**46182**	**--**	**12832**	**63735**
						--	**19,80**	**--**	**17823**		**4721**	
4	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1347**		**157,34**	**148,38**	**211935**	**199866**	**--**	**47230**	**279898**
						8,96	**39,74**	**12069**	**53528**		**20733**	
5	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1347**		**51,31**	**51,31**	**69119**	**69119**	**--**	**19206**	**95390**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	19,80	--	26675		7066	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)	м3	3892,3		280,48	269,28	1091731	1048126	848	247747	1446635
						10,99	77,42	42757	301336		107158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,155692	5448,00				848		
7	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	6422,295		330,00	--	2119357	--		--	2288906
						--	--	--	--		169549	
8	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м	м3	5239,3		71,09	71,09	372437	372437	--	111070	522188
						--	29,44	--	154264		38681	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	5239,3		78,51	78,51	411355	411355	--	119970	573831
						--	31,80	--	166625		42506	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5239,3		44,57	44,57	233510	233510	--	53396	309858
						--	14,15	--	74161		22952	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	5239,3		89,64	70,83	469662	371116	44534	105206	620858
						10,31	17,58	54012	92108		45989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	523,93	85,00				44534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5078329	2804752	45382	731535	6274652
								108838	907184	--	464788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5078329				
	Материалы		Тенге					45382				
	Всего заработная плата		Тенге						1016021			
	Транспортные расходы		Тенге					2119357				
		Накладные расходы	Тенге					731535				
		Сметная прибыль	Тенге					464789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6274654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
		Сметная заработная плата	Тенге						1016021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6274654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
		Сметная заработная плата	Тенге						1016021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6274652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					108838				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2804752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**907184**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45382**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2119357**				
		- Накладные расходы	Тенге							**731535**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**464788**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2
(Локальный сметный расчет)

на Асфальтобетонное покрытие
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	33368,455	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2135,919	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,567	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тротуар										
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**69,75**		**8736,84**	**1055,89**	**609394**	**73649**	**525018**	**30333**	**690906**
						153,79	**248,88**	**10727**	**17359**		**51178**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**76,725**	**6839,00**				**524722**		
1.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**3,4875**	**85,00**				**296**		
2	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**465**		**4333,59**	**131,71**	**2015119**	**61244**	**1380368**	**556921**	**2777804**
						1233,35	**40,78**	**573507**	**18963**		**205763**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0043**	**1,9995**	**6839,00**				**13675**		
2.2	**271846 С**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**465**	**2937,00**				**1365705**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	110		2399,75	32,40	263973	3564	169501	99741	392810
						826,43	13,14	90908	1445		29097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	5,5814	29639,00				165427		
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,76		75589,00	--	133037	--	133037	--	143680
						--	--	--	--		10643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3021522	138457	2207924	686995	4005200
								675141	37767	--	296681	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3021522				
	Материалы		Тенге					2074888				
	Всего заработная плата		Тенге						712908			
	Местные материалы		Тенге					133037				
		Накладные расходы	Тенге					686995				
		Сметная прибыль	Тенге					296681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4005199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									551
		Сметная заработная плата	Тенге						712908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4005199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									551
		Сметная заработная плата	Тенге						712908			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетон с бордюром из бортового камня										
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	395,25		8736,84	1055,89	3453235	417342	2975107	171887	3915132
						153,79	248,88	60786	98369		290010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	434,775	6839,00				2973426		
5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	19,7625	85,00				1680		
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)общ толщ 22 см	м2 основания	2635		1431,24	253,34	3771313	667558	3007496	325282	4424323
						36,53	77,77	96259	204927		327728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	498,015	5495,00				2736592		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	79,05	85,00				6719		
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	1,8972		168893,30	1866,44	320424	3541	316883	2046	348268
						--	998,76	--	1895		25798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,954116	162162,00				316883		
8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2635		2164,07	128,13	5702311	337620	5237111	232318	6409400
						48,42	33,22	127580	87529		474770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	252,433	20675,00				5219052		
8.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016337	216144,00				3531		
8.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,39525	25079,00				9912		
8.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,028458	162162,00				4615		
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2635		993,91	0,08	2618949	215	2617367	1476	2830059
						0,52	--	1367	--		209634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	126,48	20675,00				2614974		
9.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,014756	162162,00				2393		
10	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2	2635		2323,70	128,35	6122939	338190	5657169	232599	6863981
						48,42	33,32	127580	87789		508443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0937	246,8995	22810,00				5631778		
10.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,76415	25079,00				19164		
10.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,028458	162162,00				4615		
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	630		2411,47	32,40	1519229	20411	978166	571242	2257709
						826,43	13,14	520652	8276		167238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	31,9662	29639,00				947446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**28,35**	**75589,00**	**--**	**2142948**	**--**	**2142948**	**--**	**2314384**
					--	**--**	**--**	**--**		**171436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25651348**	**1784876**	**22932247**	**1536850**	**29363256**
							934225	**488785**	**--**	**2175057**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25651348**				
	Материалы		Тенге				**20789298**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1423011**			
	Местные материалы		Тенге				**2142948**				
		Накладные расходы	Тенге				**1536851**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2175056**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29363256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1016**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1423011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29363256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1016**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1423011**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33368456**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1609367**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1923333**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**526552**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25140171**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2223845**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2471738**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3
(Локальный сметный расчет)

на МАФ и ограждение территорий
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	11667,262	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2250,924	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,565	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010303-0205 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	**7**		**10657,00**	**--**	**74599**	**--**	**74599**	**--**	**80570**
						--	**--**	**--**	**--**		**5971**	
2	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**7**		**84437,00**	**204,00**	**591059**	**1428**	**546973**	**37443**	**678783**
						6094,00	**58,00**	**42658**	**406**		**50281**	
3	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**102**		**64679,00**	**7049,00**	**6597258**	**718998**	**4096320**	**1785612**	**9053520**
						17470,00	**2510,00**	**1781940**	**256020**		**670650**	
4	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**3**		**184559,00**	**1449,00**	**553677**	**4347**	**460386**	**63756**	**666828**
						29648,00	**499,00**	**88944**	**1497**		**49395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	152243,00	1162,00	304486	2324	251610	36298	368046
					25276,00	375,00	50552	750		27262	
6	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	275468,00	12909,00	275468	12909	238596	20238	319362
					23963,00	4194,00	23963	4194		23656	
7	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	82154,00	--	246462	--	246462	--	266179
					--	--	--	--		19717	
8	С124-060101-0107 2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	14,25	10518,00	--	149882	--	149882	--	161872
					--	--	--	--		11991	
9	51-110201-0301 5111-0201-0301 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм для МГН СТ РК 1412-2017	шт.	2	36051,00	--	72102	--		--	72102
					--	--	--	--	72102	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11667262
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1988057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					740006			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262867			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6064828		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						72102		
		- Накладные расходы	Тенге							1943347	
		- Сметная прибыль	Тенге							858923	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.
Шифр стройки 104
Наименование объекта - Благоустройство территории
Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2711,873	тыс.тенге
Сметная заработная плата	833,674	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,713	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Живая изгородь										
1	Е11-470108-0120 1147-0108-0120 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	8		1811,42	--	14491	--	2189	10826	27342
						1537,72	--	12302	--		2025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,35	2,8	782,00				2190		
2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание щебеночное. Устройство дренажа**	м3 основания	0,56		10216,62	1785,62	5721	1000	4194	907	7159
						940,95	800,62	527	448		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,644	6502,00				4187		
3	Е11-470109-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди	8		1670,25	162,57	13362	1301	71	10835	26133
						1498,75	40,35	11990	323		1936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,105	0,84	85,00				71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома**	шт.	40	3159,00	--	126360	--	126360	--	136469
					--	--	--	--		10109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159935	2300	132814	22568	197103
							24819	771	--	14600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				159935				
	Материалы		Тенге				6455				
	Всего заработная плата		Тенге					25590			
	Местные материалы		Тенге				126360				
		Накладные расходы	Тенге				22568				
		Сметная прибыль	Тенге				14600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25590			
		РАЗДЕЛ 2.Деревья									
5	Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	яма	36	2100,50	83,93	75618	3021	13316	53171	139093
					1646,69	31,70	59281	1141		10303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,473 17,028	782,00				13316		
6	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,7 м. Посадка**	шт.	36	5607,15	1203,48	201858	43325	5136	147793	377623
					4261,04	404,16	153397	14550		27972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015 0,54	6932,00				3743		
7	С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м**	шт.	23	3159,00	--	72657	--	72657	--	78470
					--	--	--	--		5813	
8	С125-010103-1301 2501-0103-1301 РСНБ РК 2015	**Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой до 1 м**	шт.	13	4095,00	--	53235	--	53235	--	57494
					--	--	--	--		4259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				403368	46347	144344	200964	652680
							212678	15691	--	48347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				403368				
	Материалы		Тенге				18451				
	Всего заработная плата		Тенге					228369			
	Местные материалы		Тенге				125892				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					200965				
		Сметная прибыль	Тенге					48347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					652679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						228369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					652679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						228369			
		РАЗДЕЛ 3.Газон										
9	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	359,5		551,60	15,10	198299	5427	42170	133803	358670
						419,20	3,75	150702	1347		26568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	53,925	782,00				42169		
10	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	м2	359,5		289,72	0,45	104155	160	42169	54407	171247
						171,98	--	61826	--		12685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	53,925	782,00				42169		
11	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	м2	359,5		257,40	159,08	92537	57191	12999	32156	134668
						62,16	39,48	22347	14194		9975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02	7,19	1383,00				9944		
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	35		2399,75	32,40	83991	1134	53932	31736	124985
						826,43	13,14	28925	460		9258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	1,7759	29639,00				52636		
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	0,56		75589,00	--	42330	--	42330	--	45716
						--	--	--	--		3386	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	83,5		645,82	--	53926	--	13060	35962	97079
						489,42	--	40866	--		7191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	16,7	782,00				13059		
15	Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	м2	83,5		191,80	--	16016	--	6530	8348	26312
						113,60	--	9486	--		1949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1	8,35	782,00				6530		
16	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих слоев щебеночных для дренирования	м3	8,35		13477,85	1776,48	112540	14834	67757	34373	158666
						3586,68	792,55	29949	6618		11753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,4215	6985,00				16914		
16.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8,35	5448,00				45491		
17	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	83,5		2129,57	476,67	177819	39802	6683	124267	326253
						1572,87	118,31	131334	9879		24167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	244573 С	Перегной	м3	0,02	1,67	2530,00				4225		
18	С125-030201-0201 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	1,002		1383,00	--	1386	--	1386	--	1497
						--	--	--	--		111	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	85,5		2399,75	32,40	205179	2770	131749	77526	305321
						826,43	13,14	70660	1123		22616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	4,33827	29639,00				128582		
20	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,368		75589,00	--	103406	--	103406	--	111678
						--	--	--	--		8272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1191582	121318	524171	532578	1862092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							546095	**33620**	**--**	**137931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1191582**				
	Материалы		Тенге				**377048**				
	Всего заработная плата		Тенге					**579715**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1386**				
	Местные материалы		Тенге				**145736**				
		Накладные расходы	Тенге				**532577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137933**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1862092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**579715**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1862092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**579715**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2711875**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**783592**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**169965**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50082**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**801329**		
		- Накладные расходы	Тенге							**756110**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**200878**	