«Қызылорда облысы Жалағаш ауданының М. Шәменов ауылында Тәшімбетов к. автомобиль жолын салу»
Жұмыс жобасы бойынша
11.01.2023 ж. № 19-0016/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Жалағаш ауданы әкімдігінің "М.Шәменов атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ПРОИНСЕТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0016/23 от 11.01.2023 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Строительство автомобильной дороги ул.Ташимбетова в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИНСЕТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильной дороги ул.Ташимбетова в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.10.2022 г. № 01-1915

4. ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИНСЕТ", лицензия от 12.03.2015 г. №15004828 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 27 октября 2021 года, КГУ «Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова» акимата Жалагашского района»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 03 декабря 2021 года №32, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района»;
решение комиссии Жалагашского районного отдела финансов от 26 апреля 2022 года №23-Ѳ о передаче районного коммунального имущества органам местного управления с перечнем имущества;
акт приема-передачи имущества от 28 апреля 2022 года между КГУ «Жалагашский районный отдел финансов» и КГУ «Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова» акимата Жалагашского района»;
Сводная ведомость объемов работ;
технические отчеты инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий, выполненные ТОО «КЭЛМОСС», г,Кызылорда, в 2021 году (государственная лицензия №20006532 от 30 апреля 2020 года, на изыскательскую деятельность, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области». Акимат Кызылординской области).
Письма:
КГУ «Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова» акимата Жалагашского района»:
от 21 декабря 2021 года №05-7/372 о разработке ПСД без эскизного проекта;
от 10 июня 2022 года №05-7/186 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы и об источнике финансирования;
от 19 декабря 2022 года №05-7/411 о сроке начала строительства, об отсутствии открытых источников воды вблизи объекта, о принятии сметной документации на момент заключения договора с госэкспертизой;
от 26 декабря 2022 года №05-7-428 о том, что строительство водопропускной трубы предусмотрено отдельным проектом.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 28 января 2022 года №KZ39VWF00057753, выданное РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

план трассы, поперечный профиль и конструкция дорожной одежды, согласованные заказчиком, КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района», ГУ «Отдел полиции Жалагашского района».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: село М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
2	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
4	Сметный раздел	Ерназарова С.А.	KZ78VJE00039727	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Строительная длина	км	1.945	1.945
2	Категории дороги		Улица в жилой застройке	Улица в жилой застройке
3	Ширина земляного полотна	м	7,5	7,5
4	Ширина проезжей части	м	2х2,75	2х2,75
5	Тип дорожной одежды		Облегченный	Облегченный
6	Количество полос движения	шт	2	2
7	Ширина полосы движения	м	2,75	2,75
8	Дорожное покрытие		Асфальтобетон	Асфальтобетон
9	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2022 года и в прогнозном уровне цен 2023 года, в том числе:	млн. тенге	169.929	169.081
9.1	СМР	млн. тенге	138.300	140.092
9.2	прочие затраты	млн. тенге	31.629	28.989
10	В ценах по годам строительства			
10.1	В ценах 2021 года (ПИР)	млн. тенге	4.438	1.638
10.2	В ценах 2022 года (Экспертиза)	млн. тенге	165.491	0.309
10.3	В ценах 2023 года	млн. тенге		167.134
11	Продолжительность строительства	мес.	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Строительство автомобильной дороги ул.Ташимбетова в селе М.Шаменова Жалагашского района Кызылординской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Жалағаш ауданының М. Шәменов ауылында Тәшімбетов к. автомобиль жолын салу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Абдикаликов Б.А.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бутабаева А.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ерназарова С.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону