Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 040140020450
Қазақстан Республикасы
Астана қаласы

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 040140020450
Республика Казахстан
город Астана

Köpkem KZ

ИИК: KZ9184910KZ001543823, АО «Нурбанк», БИК: NURSKZKX, e-mail: too_korkem_kz@mail.ru

Лицензия ГСЛ № 013816 от 28.05.2008 г.

Рабочий проект:

Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка

Сметная документация

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Курмангазинского района».

Астана 2020 г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района

Сметная документация выполнена автоматический привязкой с помощью ЭВМ и программного комплекса АВС-4 (редакция 2020.3) район 6

Сметная документация составлена согласно Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства Республики Казахстан и Нормативному документу по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

Затраты при производстве работ в зимнее время приняты на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-06-2015 раздел VIII табл.3 п.г 1,5% х0,9=1,35 коэфф. 0,9 согласно приложения А таблица А.1 пункт 4.

Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 п.36 таб. 1 – 1,5%.

Срок строительства определен в ПОС и составляет 15 месяцев, начало строительства 2 квартал 2021 год, согласно письмо от заказчика. Сметная стоимость строительства определена в прогнозном уровне цен 2021 года согласно приложению 1 к протоколу РБК Республики Казахстан от 25 августа 2020 года №29 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 годы»

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Стоимость экспертизы согласно Правилам определения стоимости работ по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года №840).

Затраты на технадзор приняты согласно Приложению 1 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

Затраты на авторский надзор приняты согласно Приложению 2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве.

НДС в размере 12% согласно решениям Правительства РК.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 1054625,805 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 112995,622 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			14356,580	14356,580
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1325,988	1325,988
		Итого по разделу I			**15682,568**	**15682,568**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	726431,441	160831,509	0,000	887262,950
4		в том числе в текущих ценах на 2021	428976,423	94975,137	0,000	523951,560

1	2	3	4	5	6	7
5		в том числе в текущих ценах на 2022	297455,018	65856,372	0,000	363311,390
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 523951,56.3,24% = 16976,031			16976,031	16976,031
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 363311,39.3,24% = 11771,289			11771,289	11771,289
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 523951,56.1,12% = 5868,257			5868,257	5868,257
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 363311,39.1,12% = 4069,088			4069,088	4069,088
		Итого по разделу III			**38684,665**	**38684,665**
		Итого по сводному сметному расчету	**726431,441**	**160831,509**	**54367,233**	**941630,183**
		В том числе:				
		В 2020 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				15682,568
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				1881,908
		Всего в 2020 году				17564,476
		В 2021 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	428976,423	94975,137	0,000	523951,560
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				16976,031
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				5868,257
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				65615,502
		Всего в 2021 году				612411,350
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	297455,018	65856,372	0,000	363311,390
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				11771,289
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				4069,088
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				45498,212
		Всего в 2022 году				424649,979
		Всего по годам	**726431,441**	**160831,509**	**54367,233**	**941630,183**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			112995,622	112995,622
		Всего по сводному сметному расчету	**726431,441**	**160831,509**	**167362,855**	**1054625,805**
		в том числе ПИР и экспертиза проекта 2020год				17 564,476

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость строительства	2021 год			612 411,350
		Стоимость строительства	2022 год			424 649,979

Директор ТОО "Коркем KZ" **Кенжалыева А.А.**

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 993734,504 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 106471,554 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай

(наименование стройки)

составлен в ценах 3 квартал 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительство сельского клуба на 300 мест	555015,983	103597,124	--	658613,107
		Всего по главе	**555015,983**	**103597,124**	**--**	**658613,107**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
2	3-1	Блочно-модульная котельная	--	30359,072	--	30359,072
		Всего по главе	**--**	**30359,072**	**--**	**30359,072**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

3	4-1	Наружные сети электроснабжения	8074,275	16660,341	--	24734,616
		Всего по главе	**8074,275**	**16660,341**	**--**	**24734,616**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
4	5-1	Наружные слаботочные сети	241,902	--	--	241,902
		Всего по главе	**241,902**	**--**	**--**	**241,902**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
5	6-1	Наружные инженерные сети АС	2492,886	--	--	2492,886
6	6-2	Наружная теплосеть	5048,307	--	--	5048,307
7	6-3	Наружные сети газоснабжение	1604,701	96,429	--	1701,13
8	6-4	Септик 30м3	5541,686	--	--	5541,686
9	6-5	Резервуар на 50м3	11226,394	--	--	11226,394
10	6-6	Наружный водопровод и канализация	7011,766	--	--	7011,766
		Всего по главе	**32925,74**	**96,429**	**--**	**33022,169**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
11	7-1	Благоустройство территории	52657,405	36,051	--	52693,456
		Всего по главе	**52657,405**	**36,051**	**--**	**52693,456**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**648915,305**	**150749,017**	**--**	**799664,322**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
12	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	9733,73	--	--	9733,73
		Всего по главе	**9733,73**	**--**	**--**	**9733,73**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**658649,035**	**150749,017**	**--**	**809398,052**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
13	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9%	8891,762	--	--	8891,762
		Всего по главе	**8891,762**	**--**	**--**	**8891,762**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**667540,797**	**150749,017**	**--**	**818289,814**
14	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13350,816	--	--	13350,816
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**680891,612**	**150749,017**	**--**	**831640,629**
15		в том числе на 2021 год - 60 %	408534,967	90449,41	--	498984,378
16		в том числе на 2022 год - 40 %	272356,645	60299,607	--	332656,252

17	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,050036	428976,423	94975,137	--	523951,56
18		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	62874,187	62874,187
19		Итого в текущих ценах на 2021 год	428976,423	94975,137	62874,187	586825,747
20	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1,0921526	297455,018	65856,372	--	363311,39
21		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	43597,367	43597,367
22		Итого в текущих ценах на 2022 год	297455,018	65856,372	43597,367	406908,757
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	106471,554	106471,554
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**726431,441**	**160831,509**	**106471,554**	**993734,504**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 3

Наименование стройки РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с.

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Строительство сельского клуба на 300 мест

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	658613,107	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	85,899	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	115222,926	тыс.тенге

составлен в ценах 3 квартал 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Общестроительные работы(КЖ, КМ)	287552,743	--	--	287552,743	32,346	41652,632	--
2.	2-1-2	Общестроительные работы(АР)	179967,401	--	--	179967,401	36,662	49767,278	--
3.	2-1-3	Водопровод и канализация	12729,56	3680,436	--	16409,996	1,364	1950,718	--
4.	2-1-4	Отопление	15399,58	547,768	--	15947,348	2,257	3234,998	--
5.	2-1-5	Вентиляция	18498,88	7461,118	--	25959,998	4,806	6474,465	--
6.	2-1-6	Электроснабжение	22100,7	4764,644	--	26865,344	4,088	5879,644	--
7.	2-1-7	Пожарная сигнализация	7787,976	--	--	7787,976	2,206	3149,175	--
8.	2-1-8	Телефонизация,радиофикация ичасификация	1890,476	266,071	--	2156,547	0,44	731,791	--
9.	2-1-9	Автоматическое пожаротушение	4040,637	2967,923	--	7008,56	0,57	824,822	--
10.	2-1-10	Видеонаблюдение	4167,704	--	--	4167,704	0,83	1142,979	--
11.	2-1-11	Технологическое оборудование	42,931	78313,454	--	78356,385	0,02	22,055	--
12.	2-1-12	Лифт	837,395	5595,71	--	6433,105	0,31	392,369	--
		ИТОГО	**555015,983**	**103597,124**	--	**658613,107**	**85,899**	**115222,926**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил

Проверил

Форма 3

Наименование стройки РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с.

Объектная смета № 7-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	52693,456	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,191	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	5916,736	тыс.тенге

составлен в ценах 3 квартал 2020 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7-1-1	Вертикальная планировка	4113,405	--	--	4113,405	0,39	706,207	--
2.	7-1-2	Асфальтобетонное покрытие	33976,067	--	--	33976,067	1,544	2113,65	--
3.	7-1-3	МАФ и ограждение территорий	12317,817	36,051	--	12353,868	1,667	2403,15	--
4.	7-1-4	Озеленение	2250,116	--	--	2250,116	0,59	693,729	--
		ИТОГО	**52657,405**	**36,051**	**--**	**52693,456**	**4,191**	**5916,736**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			29	РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_
Объект			2-1	Строительство сельского клуба на 300 мест
Смета			2-1-1	Общестроительные работы(КЖ, КМ)
Документ	1	81	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-10	Видеонаблюдение
Документ	2	84	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-11	Технологическое оборудование
Документ	3	98	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-12	Лифт
Документ	4	100	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-2	Общестроительные работы(АР)
Документ	5	174	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-3	Водопровод и канализация
Документ	6	200	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-4	Отопление
Документ	7	211	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-5	Вентиляция
Документ	8	228	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-6	Электроснабжение
Документ	9	242	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-7	Пожарная сигнализация

Документ	10	251	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-8	Телефонизация,радиофикация ичасификация
Документ	11	256	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			2-1-9	Автоматическое пожаротушение
Документ	12	269	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			3-1	Блочно-модульная котельная
Смета			3-1-1	Блочно-модульная котельная
Документ	13	270	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			4-1	Наружные сети электроснабжения
Смета			4-1-1	Наружные сети электроснабжения
Документ	14	286	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			5-1	Наружные слаботочные сети
Смета			5-1-1	Наружные слаботочные сети
Документ	15	289	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-1	Наружные инженерные сети АС
Смета			6-1-1	Наружные инженерные сети АС
Документ	16	297	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-2	Наружная теплосеть
Смета			6-2-1	Наружная теплосеть
Документ	17	303	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-3	Наружные сети газоснабжение
Смета			6-3-1	Наружные сети газоснабжения
Документ	18	317	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-4	Септик 30м3
Смета			6-4-1	Септик 30м3
Документ	19	324	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-5	Резервуар на 50м3
Смета			6-5-1	Резеруар на 50м3
Документ	20	330	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			6-6	Наружный водопровод и канализация
Смета			6-6-1	Наружный водопровод и канализация
Документ	21	348	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			7-1	Благоустройство территории
Смета			7-1-1	Вертикальная планировка

Документ	22	351	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-2	Асфальтобетонное покрытие
Документ	23	355	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-3	МАФ и ограждение территорий
Документ	24	357	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			7-1-4	Озеленение
Документ	25	361	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы(КЖ, КМ)

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	287552,743	тыс.тенге
Сметная заработная плата	41652,632	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	32,346	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м3 грунта**	**4004,12**		**149,66**	**141,15**	**599249**	**565182**	**--**	**133504**	**791374**
						8,51	**37,80**	**34067**	**151356**		**58620**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Объем котлована до 3000 м3, в котором одновременно производятся работы по устройству фундаментов, внутренних коммуникаций и прочие строительно-монтажные работы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1507,35	164,63	155,27	248153	234047	--	55283	327711
					9,36	41,58	14107	62676		24275	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	80,42	1649,64	--	132664	--	--	95518	246437
					1649,64	--	132664	--		18255	
4	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5591,69	25,54	25,54	142812	142812	--	24438	180630
					--	6,07	--	33942		13380	
5	Е11-010104-0309 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	5591,89	22,94	22,94	128278	128278	--	21983	162282
					--	5,46	--	30532		12021	
6	Е11-010104-0504 1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	681,54	18,72	18,72	12758	12759	--	2164	16116
					--	4,41	--	3006		1194	
7	Е11-010104-0510 1101-0104-0510 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	681,54	18,37	18,37	12520	12520	--	2120	15811
					--	4,32	--	2944		1171	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	366,98	852,26	--	312762	--	--	225189	580987
					852,26	--	312762	--		43036	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы	м3 грунта	319,3	936,04	--	298878	--	--	215192	555195
					936,04	--	298878	--		41126	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1367,82		169,56	78,30	231928	107101	--	127132	387785
						91,26	37,83	124827	51745		28725	
11	Е11-010102-0301 1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4224,07		130,88	123,80	552846	522940	675	121227	727999
						6,92	32,94	29231	139141		53926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,126722	5448,00				690		
12	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6758,512		51,00	--	344684	--		--	372259
						--	--	--	--		27575	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					3017532	1725639	675	1023750	4364586
								946536	475342	--	323304	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					3017532				
Материалы			Тенге					676				
Всего заработная плата			Тенге						1421878			
Транспортные расходы			Тенге					344684				
		Накладные расходы	Тенге					1023750				
		Сметная прибыль	Тенге					323304				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4364586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1239
		Сметная заработная плата	Тенге						1421878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4364586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1239
		Сметная заработная плата	Тенге						1421878			
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Устройство под фундаменты	м3 материала основания в плотном теле	438,91		9741,36	1092,86	4275580	479667	3728413	195861	4829157
						153,79	259,40	67500	113853		357715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	535,4702	6958,00				3725802		
13.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	30,7237	85,00				2612		
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	923,2		5696,27	309,35	5258796	285592	4426411	609609	6337878
						592,28	110,19	546793	101727		469472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	33,97376	6985,00				237307		
14.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	55,02272	6502,00				357758		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	22,89536	162162,00				3712757		
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.5)	м3	85,06		32202,91	1115,73	2739180	94904	2528412	125659	3094026
						1362,15	261,25	115864	22222		229187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	86,7612	27443,00				2380988		
16	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	387,19		39591,84	1800,66	15329565	697197	13346820	1309592	17970289
						3320,20	396,61	1285548	153563		1331132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279445 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	392,99785	32586,00				12806228		
17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,31511		21468,16	1384,66	479064	30898	6427	410345	960561
						19795,50	411,80	441739	9189		71153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	66,94533	96,00				6427		
18	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,07747		221169,00	--	3555838	--	3555838	--	3840305
						--	--	--	--		284467	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,23764		237458,00	--	1481178	--	1481178	--	1599672
						--	--	--	--		118494	
		Отдельные стержни										
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,60634		237458,00	--	381438	--	381438	--	411953
						--	--	--	--		30515	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,1584		221169,00	--	2689061	--	2689061	--	2904186
						--	--	--	--		215125	
		Выпуски ленточного фундамента под стены(л.6,8)										
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5641		221169,00	--	567099	--	567099	--	612467
						--	--	--	--		45368	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы л.8)	1т	0,12498		649006,32	17961,18	81113	2245	71214	7806	96033
						61242,50	7393,08	7654	924		7114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,12498	568324,00				71029		
24	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	757,74		1542,67	28,61	1168943	21679	1016584	127121	1399749
						172,46	7,93	130680	6009		103685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	18,9435	23190,00				439300		
24.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	833,514	226,00				188374		
24.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	1667,028	223,00				371747		
25	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой(внутренние поверхности фундамента)	м2 поверхности	361,42		1476,70	41,61	533709	15039	278655	225880	820356
						664,09	7,93	240015	2866		60767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,15	415,633	226,00				93933		
25.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	795,124	223,00				177313		
26	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слоя(наружные поверхности фундамента)	м2 поверхности	381,5		1727,90	41,61	659194	15874	389970	238429	969433
						664,09	7,93	253350	3025		71810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	1678,6	223,00				374328		
27	С121-080102-0703 2108-0102-0703 РСНБ РК 2015	Геомембрана слой усиления технопласт ТЕРРА	м2	438,725		285,00	--	125037	--	125037	--	135040
						--	--	--	--		10003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					39324795	1643095	34592557	3250302	45981105
								3089143	413378	--	3406007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39324795				
	Материалы		Тенге					25792904				
	Всего заработная плата		Тенге						3502521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8799651				
		Накладные расходы	Тенге					3250302				
		Сметная прибыль	Тенге					3406007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45981104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2691
		Сметная заработная плата	Тенге						3502521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45981104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2691
		Сметная заработная плата	Тенге					3502521			
		РАЗДЕЛ 3.Каркас(КЖ1 л.15,16,17, 18)									
28	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром НЕ более 3 м. Устройство (КЖ1 л.15,16,17, 18)	м3	27,12	44899,30	4018,24	1217669	108975	940352	177042	1506288
					6207,30	966,44	168342	26210		111577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 27,6624	33110,00				915902		
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88488	237458,00	--	210122	--	210122	--	226932
					--	--	--	--		16810	
30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,882	221169,00	--	637409	--	637409	--	688402
					--	--	--	--		50993	
31	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00198	918594,94	1364,94	1819	2	1298	474	2476
					262350,00	611,46	519	1		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00198	654880,00				1297		
32	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,00198	108394,00	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--		17	
33	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м (л.15, 19-25)	м3	33,65	54338,59	5313,23	1828494	178790	1170504	475312	2488111
					14240,72	1281,45	479200	43121		184304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 34,15475	33110,00				1130864		
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Ф- 6А1	т	1,20896	237458,00	--	287077	--	287077	--	310043
					--	--	--	--		22966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	221169,00	--	2300	--	2300	--	2484
					--	--	--	--		184	
36	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Ф-20мм	т	0,39692	221169,00	--	87786	--	87786	--	94809
					--	--	--	--		7023	
37	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 Ф-25мм	т	4,972	221169,00	--	1099652	--	1099652	--	1187624
					--	--	--	--		87972	
38	С121-050301-3203 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014 ф-32мм	т	2,7764	220486,00	--	612157	--	612157	--	661130
					--	--	--	--		48973	
39	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,1754	649006,32	17961,18	113836	3151	99943	10955	134774
					61242,50	7393,08	10742	1297		9983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,1754	568324,00				99684		
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06496	733094,94	1364,94	47622	89	42541	4579	56377
					76850,00	611,46	4992	40		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,06496	654880,00				42541		
41	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,06496	108394,00	--	7041	--	7041	--	7604
					--	--	--	--		563	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6153199	291007	5198397	668362	7367286
							663795	70669	--	545724	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				6153199				
Материалы			Тенге				2254636				
Всего заработная плата			Тенге					734464			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2943759				
		Накладные расходы	Тенге				668362				
		Сметная прибыль	Тенге				545724				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7367285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					734464			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7367285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					734464			
		РАЗДЕЛ 4.Стены(КЖ1 л.13)									
		Монолитные стены									
42	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.13)**	м3	112	48191,07	2563,88	5397400	287155	3847617	1211689	7137816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11273,46	615,17	1262628	68899		528727	
42.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 113,68	30520,00				3469514		
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,44782	237458,00	--	106338	--	106338	--	114845
					--	--	--	--		8507	
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,0393	231184,00	--	1858558	--	1858558	--	2007243
					--	--	--	--		148685	
45	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0183	733094,94	1364,94	13416	25	11985	1290	15882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			76850,00	611,46	1406	11		1176	
45.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0183	654880,00				11984		
46	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм**	м	1,2	1047,00	--	1256	--	1256	--	1357
					--	--	--	--		101	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	м2	347,565	896,87	19,84	311721	6896	200267	98170	442682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			300,83	2,88	104558	1001		32791	
47.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 834,156	223,00				186017		
		Монолитный приямок шахты лифта ==========									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.14)	м3	5,3	48191,07	2563,88	255413	13588	182076	57339	337772
					11273,46	615,17	59749	3260		25020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 5,3795	30520,00				164182		
49	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024	237458,00	--	7181	--	7181	--	7755
					--	--	--	--		574	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43324	231184,00	--	100158	--	100158	--	108171
					--	--	--	--		8013	
51	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00792	918594,94	1364,94	7275	11	5186	1895	9904
					262350,00	611,46	2078	5		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00792	654880,00				5187		
52	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,00792	108394,00	--	858	--	858	--	927
					--	--	--	--		69	
53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	9,12	896,87	19,84	8179	181	5254	2576	11615
					300,83	2,88	2744	26		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 21,888	223,00				4881		
		Кирпичные стены(КЖ1 л.33) ==========									
54	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов(КЖ1 л.33)	м3	3,9	38323,33	2024,78	149461	7897	123635	17910	180761
					4597,20	449,25	17929	1752		13390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 3,9585	29639,00				117326		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01127		237458,00	--	2676	--	2676	--	2890
						--	--	--	--		214	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0596		231184,00	--	13779	--	13779	--	14881
						--	--	--	--		1102	
57	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен	м2	9,8136		1191,13	11,36	11689	112	7056	4257	17222
						460,69	5,76	4521	57		1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,304222	23190,00				7055		
58	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	174,2945		5117,48	111,07	891949	19359	543611	310528	1298675
						1887,49	28,24	328979	4922		96198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	4,008774	32294,00				129459		
58.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	8,784443	47141,00				414107		
59	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,105		57278,44	4400,13	6014	462	3860	1633	8258
						16113,00	972,74	1692	102		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,106575	29639,00				3159		
59.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00903	25079,00				226		
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00516		237458,00	--	1225	--	1225	--	1323
						--	--	--	--		98	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02152		231184,00	--	4975	--	4975	--	5373
						--	--	--	--		398	
62	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	м3	0,2		59995,91	492,62	11999	99	5506	5412	18804
						31970,16	244,97	6394	49		1393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,41	0,082	47141,00				3866		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					9161520	335785	7033057	1712699	11744156
								1792678	80084	--	869938	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					9161520				
Материалы			Тенге					4936056				
Всего заработная плата			Тенге						1872762			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2097004				
		Накладные расходы	Тенге					1712699				
		Сметная прибыль	Тенге					869938				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					11744157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1466
		Сметная заработная плата	Тенге						1872762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11744157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1466
		Сметная заработная плата	Тенге						1872762			
РАЗДЕЛ 5.Перекрытие												
		Монолитная плита перекрытия на отм. -1,230										
		==========										
63	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ1 л.26)	м3	4		63017,83	1860,69	252071	7443	167876	71500	349457
						19188,00	454,97	76752	1820		25886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,06	33110,00				134427		
63.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,024	498021,00				11953		
63.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,2488	25079,00				6240		
64	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264		237458,00	--	6269	--	6269	--	6771
						--	--	--	--		502	
65	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41388		231184,00	--	95682	--	95682	--	103337
						--	--	--	--		7655	
66	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0022		918594,94	1364,94	2021	3	1441	526	2751
						262350,00	611,46	577	1		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0022	654880,00				1441		
67	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т		0,0022	108394,00	--	238	--	238	--	257
						--	--	--	--		19	
		Перекрытие на отм. -0,100(КЖ1 л.30) ==========										
68	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ1 л.30)	м3		243,3	63017,83	1860,69	15332238	452706	10211092	4349012	21255751
						19188,00	454,97	4668440	110694		1574500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	246,9495	33110,00				8176498		
68.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	1,4598	498021,00				727011		
68.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	15,13326	25079,00				379527		
69	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,81702	237458,00	--	431466	--	431466	--	465983
						--	--	--	--		34517	
70	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		11,65009	231184,00	--	2693314	--	2693314	--	2908779
						--	--	--	--		215465	
71	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		14,9363	221169,00	--	3303447	--	3303447	--	3567723
						--	--	--	--		264276	
72	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т		0,33658	649006,32	17961,18	218443	6045	191785	21022	258622
						61242,50	7393,08	20613	2488		19157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,33658	568324,00				191286		
73	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,01464	918594,94	1364,94	13448	20	9587	3503	18307
						262350,00	611,46	3841	9		1356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01464	654880,00				9587		
74	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т		0,0812	733094,94	1364,94	59527	111	53176	5724	70471
						76850,00	611,46	6240	50		5220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0812	654880,00				53176		
75	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т		0,09584	108394,00	--	10388	--	10388	--	11219
						--	--	--	--		831	
76	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3		0,1	113393,56	693,24	11339	70	5273	5066	17717
						59958,92	345,84	5996	35		1312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,104	29639,00				3082		
76.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,007	237458,00				1662		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					22429891	466398	17181034	4456353	29037145
								4782459	115097	--	2150900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					22429891				
	Материалы		Тенге					10640231				
	Всего заработная плата		Тенге						4897556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6540804				
		Накладные расходы	Тенге					4456353				
		Сметная прибыль	Тенге					2150900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29037144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3963
		Сметная заработная плата	Тенге						4897556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					29037144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3963
		Сметная заработная плата	Тенге						4897556			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы(КЖ1 л.32)										
77	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной лестницы (КЖ1 л.32)	м3		4,6	69172,39	2894,54	318193	13315	203034	95250	446519
						22140,00	614,49	101844	2827		33075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,669	33110,00				154591		
77.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,03404	498021,00				16953		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,16238	50417,00				8187		
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04824	237458,00	--	11455	--	11455	--	12371
						--	--	--	--		916	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3957	231184,00	--	91480	--	91480	--	98798
						--	--	--	--		7318	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т		0,0044	918594,94	1364,94	4042	6	2882	1053	5502
						262350,00	611,46	1154	3		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0044	654880,00				2881		
81	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0044	108394,00	--	477	--	477	--	515
						--	--	--	--		38	
82	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,69928	85386,20	27392,02	59709	19154	8591	26563	93173
						45710,21	9341,45	31964	6532		6902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,009651	633893,00				6118		
82.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,002881	219558,00				633		
82.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001397	403352,00				564		
83	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		0,69928	506730,00	--	354346	--	354346	--	382694
						--	--	--	--		28348	
84	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т		0,69928	1860,00	--	1301	--	1301	--	1405
						--	--	--	--		104	
85	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		12	158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0000972		633893,00	--	62	--	62	--	67
						--	--	--	--		5	
87	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,517736		96,41	2,43	2364	59	1122	821	3440
						48,26	0,29	1183	7		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002207	460049,00				1015		
88	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка по сетке косоуров	м2	18,31632		3318,82	36,06	60789	660	28525	25542	93238
						1725,44	17,70	31604	324		6906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,586122	29162,00				17092		
88.2	128116 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	19,781626	506,00				10010		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					906120	33204	703275	150538	1141190
								169641	9698	--	84532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					488862				
	Материалы		Тенге					235560				
	Всего заработная плата		Тенге						138946			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					103474				
		Накладные расходы	Тенге					122666				
		Сметная прибыль	Тенге					48921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					660449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									110
		Сметная заработная плата	Тенге						138946			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					417258				
	Материалы		Тенге					8590				
	Всего заработная плата		Тенге						40393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					355647				
		Накладные расходы	Тенге					27872				
		Сметная прибыль	Тенге					35611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					480741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						40393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1141190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						179339			

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Монолитный приямок Пр1

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.13)	м3	0,9	31713,31	1115,73	28542	1004	26312	1330	32261
					1362,15	261,25	1226	235		2390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,918	26963,00				24752		
90	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	6,6	44650,47	3223,08	294693	21273	213439	61754	384962
					9087,96	1194,02	59981	7881		28516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 6,699	30520,00				204453		
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0294	237458,00	--	6981	--	6981	--	7540
					--	--	--	--		559	
92	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	233681,00	--	8413	--	8413	--	9086
					--	--	--	--		673	
93	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4743	231184,00	--	109651	--	109651	--	118423
					--	--	--	--		8772	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	33,825	896,87	19,84	30337	671	19490	9554	43082
					300,83	2,88	10176	97		3191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 81,18	223,00				18103		
		Монолитный приямок ПР2, Пр3, Пр4 ==========									
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.9)	м3	1,35	31713,31	1115,73	42813	1507	39467	1994	48392
					1362,15	261,25	1839	353		3585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,377	26963,00				37128		
96	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,3	55601,70	5673,37	127884	13049	74732	40970	182363
					17436,04	2138,95	40103	4920		13508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	29639,00				69192		
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,19592	231184,00	--	45294	--	45294	--	48917
						--	--	--	--		3623	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т		0,09724	918594,94	1364,94	89324	132	63681	23269	121600
						262350,00	611,46	25511	59		9007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,09724	654880,00				63681		
99	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,09724	108394,00	--	10540	--	10540	--	11383
						--	--	--	--		843	
100	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2		10,78	896,87	19,84	9668	214	6211	3045	13730
						300,83	2,88	3243	31		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,872	223,00				5769		
		Фундаменты входной группы в осях А-В, 4-7 ==========										
101	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.35, 36)	м3		5,2	31713,31	1115,73	164909	5801	152025	7682	186398
						1362,15	261,25	7083	1358		13807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,304	26963,00				143012		
102	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3		6,07	39217,55	2024,78	238051	12290	197856	27875	287200
						4597,20	449,25	27905	2727		21274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,16105	30520,00				188035		
103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00735	237458,00	--	1745	--	1745	--	1885
						--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03856	231184,00	--	8914	--	8914	--	9627
					--	--	--	--		713	
105	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	17,14	37892,09	654,75	649470	11223	556057	78682	786404
					4795,20	249,34	82190	4274		58252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 17,3971	30520,00				530959		
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1511	237458,00	--	35880	--	35880	--	38750
					--	--	--	--		2870	
107	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13136	231184,00	--	30368	--	30368	--	32797
					--	--	--	--		2429	
108	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8118	221169,00	--	179545	--	179545	--	193909
					--	--	--	--		14364	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	112,84	896,87	19,84	101203	2239	65018	31872	143721
					300,83	2,88	33946	325		10646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 270,816	223,00				60392		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 9-12 ==========									
110	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.37, 38)	м3	1,8	31713,31	1115,73	57084	2008	52624	2659	64523
					1362,15	261,25	2452	470		4779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,836	26963,00				49504		
111	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,8	39217,55	2024,78	188244	9719	156458	22043	227110
					4597,20	449,25	22067	2156		16823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	30520,00				148693		
112	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0013		237458,00	--	309	--	309	--	334
						--	--	--	--		25	
113	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04948		231184,00	--	11439	--	11439	--	12354
						--	--	--	--		915	
114	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	4,66		37892,09	654,75	176577	3051	151180	21392	213806
						4795,20	249,34	22346	1162		15838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,7299	30520,00				144357		
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05595		237458,00	--	13286	--	13286	--	14349
						--	--	--	--		1063	
116	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09954		221169,00	--	22015	--	22015	--	23776
						--	--	--	--		1761	
117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13672		221169,00	--	30238	--	30238	--	32657
						--	--	--	--		2419	
118	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,5		47296,86	2563,88	402023	21793	284406	91959	533500
						11273,46	615,17	95824	5229		39519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,6275	29639,00				255710		
119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		237458,00	--	522	--	522	--	564
						--	--	--	--		42	
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25797		231184,00	--	59639	--	59639	--	64410
						--	--	--	--		4771	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,6		34260,70	1715,70	20556	1029	18232	1408	23722
						2158,74	420,78	1295	252		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	29639,00				18050		
122	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных ступеней	м3	1,47		39767,70	2115,82	58459	3111	48007	7350	71074
						4994,08	500,51	7341	736		5265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,49205	29639,00				44223		
123	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05479		231184,00	--	12667	--	12667	--	13680
						--	--	--	--		1013	
124	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	108,161		896,87	19,84	97006	2146	62322	30550	137761
						300,83	2,88	32538	312		10205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	259,5864	223,00				57888		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 3-4 ==========										
125	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.39)	м3	1,36		31713,31	1115,73	43130	1517	39760	2009	48750
						1362,15	261,25	1853	355		3611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,3872	26963,00				37403		
126	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,34		39217,55	2024,78	209422	10812	174061	24523	252660
						4597,20	449,25	24549	2399		18716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,4201	30520,00				165421		
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027		237458,00	--	641	--	641	--	692
						--	--	--	--		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01977	231184,00	--	4571	--	4571	--	4937
					--	--	--	--		366	
129	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	4,12	37892,09	654,75	156115	2697	133662	18913	189030
					4795,20	249,34	19756	1027		14002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 4,1818	30520,00				127629		
130	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0575	237458,00	--	13654	--	13654	--	14746
					--	--	--	--		1092	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0424	231184,00	--	9802	--	9802	--	10586
					--	--	--	--		784	
132	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1054	221169,00	--	23311	--	23311	--	25176
					--	--	--	--		1865	
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11512	221169,00	--	25461	--	25461	--	27498
					--	--	--	--		2037	
134	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	39,15	896,87	19,84	35112	777	22558	11058	49864
					300,83	2,88	11777	113		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 93,96	223,00				20953		
		Фундаменты входной группы по оси К, в осях 6-8 ==========									
135	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ1 л.40)	м3	1,74	31713,31	1115,73	55181	1942	50869	2570	62372
					1362,15	261,25	2370	455		4620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,7748	26963,00				47854		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,2	39217,55	2024,78	86279	4454	71711	10103	104093
					4597,20	449,25	10114	988		7711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,233	30520,00				68151		
137	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	237458,00	--	404	--	404	--	436
					--	--	--	--		32	
138	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	231184,00	--	2700	--	2700	--	2916
					--	--	--	--		216	
139	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	6,21	37892,09	654,75	235310	4066	201466	28507	284923
					4795,20	249,34	29778	1548		21105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 6,30315	30520,00				192372		
140	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08625	237458,00	--	20481	--	20481	--	22119
					--	--	--	--		1638	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06312	231184,00	--	14592	--	14592	--	15759
					--	--	--	--		1167	
142	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1581	221169,00	--	34967	--	34967	--	37764
					--	--	--	--		2797	
143	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17208	221169,00	--	38059	--	38059	--	41104
					--	--	--	--		3045	
144	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	1,1	47296,86	2563,88	52027	2821	36805	11901	69042
					11273,46	615,17	12401	677		5114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1165	29639,00				33092		
145	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00272		237458,00	--	646	--	646	--	698
						--	--	--	--		52	
146	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03903		231184,00	--	9023	--	9023	--	9745
						--	--	--	--		722	
147	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,2		34260,70	1715,70	109634	5490	97236	7512	126517
						2158,74	420,78	6908	1346		9372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,248	29639,00				96267		
148	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08352		291480,00	--	24344	--	24344	--	26292
						--	--	--	--		1948	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	м2	54,885		896,87	19,84	49225	1089	31625	15502	69905
						300,83	2,88	16511	158		5178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	131,724	223,00				29374		
		Воздухозаборная шахта ==========										
150	Е11-060401-0105 1106-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (КЖ1 л.10)	м3	8,4		49190,86	2841,64	413203	23869	291688	94042	547825
						11624,58	678,13	97646	5696		40580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,526	30520,00				260214		
151	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024		237458,00	--	5699	--	5699	--	6155
						--	--	--	--		456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4867	231184,00	--	112517	--	112517	--	121518
					--	--	--	--		9001	
153	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01544	918594,94	1364,94	14183	21	10111	3695	19308
					262350,00	611,46	4051	9		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01544	654880,00				10111		
154	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01544	108394,00	--	1674	--	1674	--	1808
					--	--	--	--		134	
155	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	11,045	896,87	19,84	9906	219	6364	3120	14068
					300,83	2,88	3323	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 26,508	223,00				5911		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5175562	172034	4285425	698843	6344356
							718103	47380	--	469952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5175562				
		Материалы	Тенге				3355433				
		Всего заработная плата	Тенге					765483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				929992				
		Накладные расходы	Тенге				698843				
		Сметная прибыль	Тенге				469952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6344357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					765483			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6344357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					765483			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				86168619	4667162	68994420	11960847	105979824
							12162355	1211648	--	7850357	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				85751361				
		Материалы	Тенге				47215496				
		Всего заработная плата	Тенге					13333610			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21414684				
		Транспортные расходы	Тенге				344684				
		Накладные расходы	Тенге				11932975				
		Сметная прибыль	Тенге				7814746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**105499082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10630**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13333610**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**417258**				
	Материалы		Тенге				**8590**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40393**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**355647**				
		Накладные расходы	Тенге				**27872**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35611**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**480741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40393**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**105979823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10658**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13374003**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 8.Каркас									
156	**Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром НЕ более 3 м. Устройство (КЖ2 л.2,5,6)**	**м3**	**67,73**	**44899,30**	**4018,24**	**3041030**	**272155**	**2348455**	**442148**	**3761833**
					6207,30	**966,44**	**420420**	**65457**		**278654**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156.1	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 69,0846**	**33110,00**				**2287391**		
157	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9236**	**237458,00**	**--**	**456774**	**--**	**456774**	**--**	**493316**
					--	**--**	**--**	**--**		**36542**	
158	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00444**	**231184,00**	**--**	**1026**	**--**	**1026**	**--**	**1108**
					--	**--**	**--**	**--**		**82**	
159	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,42472**	**221169,00**	**--**	**536273**	**--**	**536273**	**--**	**579175**
					--	**--**	**--**	**--**		**42902**	
160	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,33128**	**221169,00**	**--**	**1179114**	**--**	**1179114**	**--**	**1273443**
					--	**--**	**--**	**--**		**94329**	
161	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,62544**	**221169,00**	**--**	**138328**	**--**	**138328**	**--**	**149394**
					--	**--**	**--**	**--**		**11066**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов при бетонировании	1т	0,04776	413231,32	1416,56	19736	68	12201	6815	28675
					156350,00	457,45	7467	22		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1 0,04776	234011,00				11176		
163	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,15072	918594,94	1364,94	138451	206	98704	36067	188479
					262350,00	611,46	39541	92		13961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,15072	654880,00				98704		
164	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15072	108394,00	--	16337	--	16337	--	17644
					--	--	--	--		1307	
165	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м (КЖ2 л.2, 7-18)	м3	96,48	54338,59	5313,23	5242587	512620	3356022	1362797	7133815
					14240,72	1281,45	1373945	123634		528431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 97,9272	33110,00				3242370		
166	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,12282	237458,00	--	741539	--	741539	--	800862
					--	--	--	--		59323	
167	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01975	231184,00	--	4566	--	4566	--	4931
					--	--	--	--		365	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10834	231184,00	--	25046	--	25046	--	27050
					--	--	--	--		2004	
169	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20408	221169,00	--	266305	--	266305	--	287609
					--	--	--	--		21304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,46454	221169,00	--	1872094	--	1872094	--	2021862
					--	--	--	--		149768	
171	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,57924	221169,00	--	349279	--	349279	--	377221
					--	--	--	--		27942	
172	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,20024	649006,32	17961,18	129957	3596	114098	12507	153861
					61242,50	7393,08	12263	1480		11397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,20024	568324,00				113801		
173	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06496	733094,94	1364,94	47622	89	42541	4579	56377
					76850,00	611,46	4992	40		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,06496	654880,00				42541		
174	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,06496	108394,00	--	7041	--	7041	--	7604
					--	--	--	--		563	
		Кирпичные стены и перегородки ==========									
175	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м, в т.ч. парапет на отм. +7,400 (КЖ2 л.30-38)	м3	208,816025	32488,80	1604,27	6784182	334998	4998378	1426737	8867792
					6947,77	399,01	1450806	83320		656873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24 50,115846	25081,00				1256956		
175.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38 79,35009	47141,00				3740643		
176	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	77,44575	32132,65	1604,27	2488537	124244	1853800	503497	3231397
					6591,62	399,01	510493	30902		239363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	18,58698	25081,00				466180		
176.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	29,429385	47141,00				1387331		
177	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1385,4435	5612,71	118,72	7776093	164480	4617185	2823627	11447697
						2161,35	30,12	2994428	41730		847978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	31,865201	32294,00				1029055		
177.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	69,826352	47141,00				3291684		
177.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,246899	237458,00				296086		
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,135	237458,00	--	32057	--	32057	--	34622
						--	--	--	--		2565	
179	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3,118364	231184,00	--	720916	--	720916	--	778589
						--	--	--	--		57673	
180	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		20	158,53	0,85	3171	17	--	2182	5781
						157,68	0,43	3154	9		428	
181	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т		0,00064	633893,00	--	406	--	406	--	438
						--	--	--	--		32	
182	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3		5,262	57278,44	4400,13	301399	23154	193458	81814	413870
						16113,00	972,74	84787	5119		30657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,34093	29639,00				158300		
182.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,452532	25079,00				11349		
183	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,17368	237458,00	--	41242	--	41242	--	44541
						--	--	--	--		3299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55908	231184,00	--	129250	--	129250	--	139590
					--	--	--	--		10340	
185	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03413	768275,00	6600,42	26221	226	23732	2730	31268
					66313,10	1484,23	2263	51		2316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,03413	687041,00				23449		
186	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	0,03413	1860,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
187	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке (Обм1)	м3	1,425	47539,60	4764,71	67744	6789	45660	15276	89662
					10733,25	1047,18	15295	1492		6642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,446375	29639,00				42869		
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007125	237458,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
189	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18012	221169,00	--	39837	--	39837	--	43024
					--	--	--	--		3187	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				32625915	1442642	24263419	6720776	42494425
							6919854	353348	--	3147733	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32622681				
Материалы			Тенге				17704233				
Всего заработная плата			Тенге					7270039			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6559122				
		Накладные расходы	Тенге				6718594				
		Сметная прибыль	Тенге				3147300				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				42488575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5631
		Сметная заработная плата	Тенге					7270039			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3234				
Всего заработная плата			Тенге					3163			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				63				
		Накладные расходы	Тенге				2182				
		Сметная прибыль	Тенге				433				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				42494424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5633
		Сметная заработная плата	Тенге					7273202			

РАЗДЕЛ 9.Перекрытие

Плиты перекрытия зрительного зала с отм. -0,100 до отм. +1,410 и плиты перекрытия на отм. +0,500

==========

190	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.19, 20)**	т	3,18036	29413,08	13262,94	93544	42181	23798	27590	130825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8667,31	3905,29	27565	12420		9691	
190.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515 0,016379	473557,00				7756		
190.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412 0,013103	633893,00				8306		
190.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085 6,387753	294,00				1878		
190.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998 0,006355	403352,00				2563		
191	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	т	3,18036	502356,00	--	1597673	--	1597673	--	1725487
					--	--	--	--		127814	
192	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз. 4,5)**	т	0,13172	85386,20	27392,02	11247	3608	1618	5003	17551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45710,21	9341,45	6021	1230		1300	
192.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802 0,001818	633893,00				1152		
192.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412 0,000543	219558,00				119		
192.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998 0,000263	403352,00				106		
193	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,13172	506730,00	--	66746	--	66746	--	72086
					--	--	--	--		5340	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз.2,3)	т	6,13563		62784,05	28833,28	385220	176911	32443	149285	577265
						28663,05	6598,92	175866	40489		42760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,019591	633893,00				12419		
194.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	12,323413	294,00				3623		
194.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,019591	211235,00				4138		
194.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,003792	575703,00				2183		
194.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,01226	403352,00				4945		
195	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.1)	т	0,24704		98169,02	22628,29	24252	5590	634	13539	40815
						72976,53	6452,92	18028	1594		3023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000112	633893,00				71		
195.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,305341	294,00				90		
195.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000025	1863719,00				47		
195.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000079	460049,00				36		
195.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000153	575703,00				88		
195.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000494	403352,00				199		
196	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	6,38267		498021,00	--	3178704	--	3178704	--	3433000
						--	--	--	--		254296	
197	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	9,69475		1860,00	--	18032	--	18032	--	19475
						--	--	--	--		1443	
198	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т	9,56303		14025,50	1561,42	134126	14932	17427	70248	220724
						10641,75	4,32	101767	41		16350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,079373	219558,00				17427		
199	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	348,490571		96,41	2,43	33598	847	15933	11674	48894
						48,26	0,29	16818	101		3622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,031364	460049,00				14429		
200	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2		348,490571	4492,98	95,14	1565761	33156	1260636	197049	1903834
						780,42	39,05	271969	13609		141025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	1,393962	904356,00				1260638		
201	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		205	798,02	21,94	163594	4498	8060	140573	328500
						736,76	8,59	151036	1761		24333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,1	1148,00				4707		
201.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	10,285875	326,00				3353		
202	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2		235,75	3478,00	--	819938	--	819938	--	885533
						--	--	--	--		65595	
203	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		768	158,53	0,85	121751	653	--	83786	221980
						157,68	0,43	121098	330		16443	
204	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т		0,0768	633893,00	--	48683	--	48683	--	52578
						--	--	--	--		3895	
205	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестницы	м3		1,2	69172,39	2894,54	83007	3473	52966	24848	116483
						22140,00	614,49	26568	737		8628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,218	33110,00				40328		
205.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,00888	498021,00				4422		
205.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,04236	50417,00				2136		
206	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,01354	291480,00	--	3947	--	3947	--	4263
						--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	231184,00	--	12900	--	12900	--	13932
					--	--	--	--		1032	
208	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02178	918594,94	1364,94	20007	29	14264	5212	27236
					262350,00	611,46	5714	13		2018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,02178	654880,00				14263		
209	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02178	108394,00	--	2361	--	2361	--	2550
					--	--	--	--		189	
210	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,04556	29413,08	13262,94	1340	604	341	395	1874
					8667,31	3905,29	395	178		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
210.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515 0,000235	473557,00				111		
210.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412 0,000188	633893,00				119		
210.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085 0,091507	294,00				27		
210.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998 0,000091	403352,00				37		
211	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,04556	502356,00	--	22887	--	22887	--	24718
					--	--	--	--		1831	
212	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн/ при монтаже	т	0,04556	3190,19	415,04	145	19	13	78	241
					2489,72	1,44	113	--		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013 0,000059	219558,00				13		
213	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (в т.ч.поз.1,2)	т	0,15006	85386,20	27392,02	12813	4111	1843	5700	19994
					45710,21	9341,45	6859	1402		1481	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,002071	633893,00				1313		
213.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000618	219558,00				136		
213.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,0003	403352,00				121		
214	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,15006		506730,00	--	76040	--	76040	--	82123
						--	--	--	--		6083	
215	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	0,19562		1860,00	--	364	--	364	--	393
						--	--	--	--		29	
216	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8		158,53	0,85	1268	6	--	873	2312
						157,68	0,43	1261	3		171	
217	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,0008		633893,00	--	507	--	507	--	548
						--	--	--	--		41	
218	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,183182		96,41	2,43	693	17	329	241	1008
						48,26	0,29	347	2		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000646	460049,00				297		
219	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2	7,183182		4492,98	95,14	32274	684	25984	4062	39242
						780,42	39,05	5606	281		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	0,028733	904356,00				25985		
220	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плиты перекрытия на отм. -0,100 до отм. +1,410	м3	24,8		63017,83	1860,69	1562842	46145	1040835	443303	2166636
						19188,00	454,97	475862	11283		160492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,172	33110,00				833445		
220.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,1488	498021,00				74106		
220.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,54256	25079,00				38686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3072	291480,00	--	89543	--	89543	--	96706
					--	--	--	--		7163	
222	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06656	237458,00	--	15805	--	15805	--	17069
					--	--	--	--		1264	
223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,687828	231184,00	--	159015	--	159015	--	171736
					--	--	--	--		12721	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,031432	231184,00	--	238451	--	238451	--	257527
					--	--	--	--		19076	
225	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плиты перекрытия на отм. +0,550	м3	5,2	37783,77	1715,70	196476	8922	176329	12206	225377
					2158,74	420,78	11225	2188		16695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 5,278	33110,00				174755		
226	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02717	274376,00	--	7455	--	7455	--	8051
					--	--	--	--		596	
227	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,280736	231184,00	--	64902	--	64902	--	70094
					--	--	--	--		5192	
228	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351664	231184,00	--	81299	--	81299	--	87803
					--	--	--	--		6504	
229	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3	0,2	113393,56	693,24	22679	138	10549	10131	35435
					59958,92	345,84	11992	69		2625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04 0,208	29639,00				6165		
229.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07 0,014	237458,00				3324		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Плита перекрытия на отм. +1,900 ==========										
230	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.21)	м3	5,4		63017,83	1860,69	340296	10048	226633	96526	471767
						19188,00	454,97	103615	2457		34946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,481	33110,00				181476		
230.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0324	498021,00				16136		
230.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,33588	25079,00				8424		
231	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304		237458,00	--	7219	--	7219	--	7796
						--	--	--	--		577	
232	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33936		231184,00	--	78455	--	78455	--	84731
						--	--	--	--		6276	
233	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0022		918594,94	1364,94	2021	3	1441	526	2751
						262350,00	611,46	577	1		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0022	654880,00				1441		
234	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	0,0022		108394,00	--	238	--	238	--	257
						--	--	--	--		19	
		Плиты перекрытия на отм. +3,800 и покрытия на отм. +7,400 ==========										
235	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	379,6		63017,83	1860,69	23921568	706318	15931485	6785389	33163514
						19188,00	454,97	7283765	172707		2456557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	385,294	33110,00				12757084		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	2,2776	498021,00				1134293		
235.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	23,61112	25079,00				592143		
236	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,17816	237458,00	--	42306	--	42306	--	45690
						--	--	--	--		3384	
237	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,0634	237458,00	--	489971	--	489971	--	529169
						--	--	--	--		39198	
238	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		24,13344	231184,00	--	5579265	--	5579265	--	6025606
						--	--	--	--		446341	
239	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2328	231184,00	--	53820	--	53820	--	58126
						--	--	--	--		4306	
240	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,5614	221169,00	--	345333	--	345333	--	372960
						--	--	--	--		27627	
241	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,206	221169,00	--	45561	--	45561	--	49206
						--	--	--	--		3645	
242	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы л.24)	1т		0,0104	649006,32	17961,18	6750	187	5926	650	7992
						61242,50	7393,08	637	77		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0104	568324,00				5911		
243	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		1,22774	918594,94	1364,94	1127796	1676	804022	293792	1535315
						262350,00	611,46	322098	751		113727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,22774	654880,00				804022		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03248	733094,94	1364,94	23811	44	21271	2290	28189
					76850,00	611,46	2496	20		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,03248	654880,00				21271		
245	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т	1,24982	108394,00	--	135473	--	135473	--	146311
					--	--	--	--		10838	
246	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных перекрытиях (после прокладки коммуникаций)	м3	0,4	113393,56	693,24	45357	277	21096	20262	70869
					59958,92	345,84	23984	138		5250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04 0,416	29639,00				12330		
246.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07 0,028	237458,00				6649		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				43217129	1065077	32978769	8405231	55752147
							9173282	263882	--	4129791	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				37470977				
Материалы			Тенге				19617760				
Всего заработная плата			Тенге					8920504			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8322447				
		Накладные расходы	Тенге				8048734				
		Сметная прибыль	Тенге				3641579				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				49161290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7181
		Сметная заработная плата	Тенге					8920504			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5746152				
Материалы			Тенге				78116				
Всего заработная плата			Тенге					516660			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4960446				
		Накладные расходы	Тенге				356497				
		Сметная прибыль	Тенге				488212				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				6590861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					516660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				55752151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7508
		Сметная заработная плата	Тенге					9437164			

РАЗДЕЛ 10.Кровля

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.37, 40)	т	3,18591		29413,08	13262,94	93707	42255	23839	27638	131053
						8667,31	3905,29	27613	12442		9708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,016407	473557,00				7770		
247.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,013126	633893,00				8320		
247.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	6,3989	294,00				1881		
247.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,006366	403352,00				2568		
248	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	15,08816		62784,05	28833,28	947296	435042	79781	367106	1419555
						28663,05	6598,92	432473	99566		105152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,048176	633893,00				30539		
248.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	30,304569	294,00				8910		
248.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,048176	211235,00				10177		
248.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,009324	575703,00				5368		
248.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,030149	403352,00				12161		
249	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	8,692		105466,67	22628,29	916716	196685	22288	520144	1551809
						80274,18	6452,92	697743	56089		114949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,003939	633893,00				2497		
249.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	10,743312	294,00				3159		
249.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000895	1863719,00				1669		
249.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,002775	460049,00				1277		
249.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,005372	575703,00				3092		
249.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,017368	403352,00				7006		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	26,96607		505636,00	--	13635016	--	13635016	--	14725817
						--	--	--	--		1090801	
251	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к кровли при монтаже	т	26,96607		14025,50	1561,42	378213	42105	49142	198087	622404
						10641,75	4,32	286966	116		46104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,223818	219558,00				49141		
252	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (поз.3-8)	т	3,1151		85437,02	25201,49	266145	78506	32367	127049	424650
						49845,00	9263,76	155272	28858		31456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
252.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,03369	633893,00				21356		
252.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,012834	219558,00				2818		
252.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,006225	403352,00				2511		
253	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	3,1151		540121,00	--	1682531	--	1682531	--	1817133
						--	--	--	--		134602	
254	ССЦ СТССЦ кн.2 тб.3.2	Доплата за марку стали С245	т	30,08117		1860,00	--	55951	--	55951	--	60427
						--	--	--	--		4476	
255	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	400		158,53	0,85	63412	340	--	43638	115614
						157,68	0,43	63072	172		8564	
256	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0354		633893,00	--	22440	--	22440	--	24235
						--	--	--	--		1795	
257	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1078,5173		96,41	2,43	103980	2621	49310	36130	151319
						48,26	0,29	52049	313		11209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,097067	460049,00				44655		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1078,5173	166,43	3,45	179498	3721	114905	42433	239685
						56,44	0,58	60872	626		17754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,194133	510044,00				99016		
259	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		1255	798,02	21,94	1001515	27534	49347	860581	2011064
						736,76	8,59	924634	10780		148968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	25,1	1148,00				28815		
259.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	62,969625	326,00				20528		
260	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2		1443,25	3478,00	--	5019624	--	5019624	--	5421194
						--	--	--	--		401570	
		Конструкции металлические по чертежам КМ (КМ л.2) ==========										
261	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м,массой до 3 т на высоте до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		3,89	64834,05	26210,56	252204	101959	18363	112457	393834
						33902,76	7994,86	131882	31100		29173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00206	0,008013	473557,00				3795		
261.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001957	0,007613	633893,00				4826		
261.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002781	0,010818	211235,00				2285		
261.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002404	575703,00				1384		
261.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007773	403352,00				3135		
262	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		14,99	98169,02	22628,29	1471554	339198	38438	821547	2476549
						72976,53	6452,92	1093918	96729		183448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,006793	633893,00				4306		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
262.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	18,52764	294,00				5447		
262.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,001544	1863719,00				2878		
262.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,004786	460049,00				2202		
262.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,009264	575703,00				5333		
262.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,029953	403352,00				12082		
263	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,54		29413,08	13262,94	15883	7162	4041	4685	22213
						8667,31	3905,29	4680	2109		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,002781	473557,00				1317		
263.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,002225	633893,00				1410		
263.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	1,08459	294,00				319		
263.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001079	403352,00				435		
264	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	3,75		60178,32	28833,28	225669	108125	19829	84498	334980
						26057,32	6598,92	97715	24746		24813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,011974	633893,00				7590		
264.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	7,531875	294,00				2214		
264.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,011974	211235,00				2529		
264.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002318	575703,00				1334		
264.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007493	403352,00				3022		
265	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	3,81		33380,25	10755,13	127179	40977	16815	56564	198442
						18211,84	3304,39	69387	12590		14699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00309	0,011773	633893,00				7463		
265.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002678	0,010203	211235,00				2155		
265.3	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,002355	575703,00				1356		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
265.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,007613	403352,00				3071		
266	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		28,0592	505636,00	--	14187742	--	14187742	--	15322761
						--	--	--	--		1135019	
267	тех.ч.таб.3 СТТЕХ.Ч.ТАБ.3	Доплата на марку стали С245	т		26,98	1860,00	--	50183	--	50183	--	54198
						--	--	--	--		4015	
268	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	т		26,98	14025,50	1561,42	378408	42128	49166	198189	622725
						10641,75	4,32	287114	117		46128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,223934	219558,00				49167		
269	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1065,501	96,41	2,43	102725	2589	48715	35694	149492
						48,26	0,29	51421	309		11073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,095895	460049,00				44116		
270	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 применит.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской за два раза	м2		1065,501	4492,98	95,14	4787275	101372	3854365	602471	5820925
						780,42	39,05	831538	41608		431180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	147635 С	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,004	4,262004	904356,00				3854369		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге					45964866	1572319	39124198	4138911	54112078
								5268349	418270	--	4008301	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					12899588				
Материалы			Тенге					4116642				
Всего заработная плата			Тенге						1974150			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					6724595				
		Накладные расходы	Тенге					1577309				
		Сметная прибыль	Тенге					1158151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					15635048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1483
		Сметная заработная плата	Тенге						1974150			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					33065278				
Материалы			Тенге					354071				
Всего заработная плата			Тенге						3712469			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					27928892				
		Накладные расходы	Тенге					2561602				
		Сметная прибыль	Тенге					2850150				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					38477030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2583
		Сметная заработная плата	Тенге						3712469			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					54112078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4066
		Сметная заработная плата	Тенге						5686619			
		РАЗДЕЛ 11.Лестницы(КЖ л.28)										
271	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитной лестницы (КЖ2 л.28)**	м3	6,4		69172,39	2894,54	442703	18525	282482	132522	621243
						22140,00	614,49	141696	3933		46018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,496	33110,00				215083		
271.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	0,04736	498021,00				23586		
271.3	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0353	0,22592	50417,00				11390		
272	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066		237458,00	--	15672	--	15672	--	16926
						--	--	--	--		1254	
273	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55056		231184,00	--	127281	--	127281	--	137463
						--	--	--	--		10182	
274	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0132		918594,94	1364,94	12125	18	8644	3159	16506
						262350,00	611,46	3463	8		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0132	654880,00				8644		
275	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0132		108394,00	--	1431	--	1431	--	1545
						--	--	--	--		114	
276	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,0328		85386,20	27392,02	88187	28291	12687	39232	137612
						45710,21	9341,45	47209	9648		10193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,014255	633893,00				9036		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,004255	219558,00				934		
276.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002064	403352,00				832		
277	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		1,0328	506730,00	--	523351	--	523351	--	565219
						--	--	--	--		41868	
278	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245	т		1,0328	1860,00	--	1921	--	1921	--	2075
						--	--	--	--		154	
279	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		20	158,53	0,85	3171	17	--	2182	5781
						157,68	0,43	3154	9		428	
280	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные	т		0,000162	633893,00	--	103	--	103	--	111
						--	--	--	--		8	
281	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,0748	96,41	2,43	3478	87	1650	1208	5061
						48,26	0,29	1741	10		375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003247	460049,00				1494		
282	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Штукатурка по сетке косоуров	м2		27,3966	3318,82	36,06	90924	988	42665	38205	139459
						1725,44	17,70	47271	485		10330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,876691	29162,00				25566		
74.2	128116 С	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	29,588328	506,00				14972		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					1310347	47926	1017887	216508	1649001
								244534	14093	--	122147	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					693717				
Материалы			Тенге					335440				
Всего заработная плата			Тенге						198607			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					144487				
		Накладные расходы	Тенге					175094				
		Сметная прибыль	Тенге					69504				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					938315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						198607			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					616630				
Материалы			Тенге					12687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					60020			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525272				
		Накладные расходы	Тенге				41414				
		Сметная прибыль	Тенге				52643				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				710687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					60020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1649002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					258627			
		РАЗДЕЛ 12.Узел крепления кирпичной стены к ж/б колонне(АР л.28а)									
283	E11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**18232**	**158,53**	**0,85**	**2890319**	**15497**	**--**	**1989036**	**5269704**
					157,68	**0,43**	**2874822**	**7840**		**390348**	
284	C121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х250 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**18232**	**91,00**	**--**	**1659112**	**--**	**1659112**	**--**	**1791841**
					--	**--**	**--**	**--**		**132729**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4549431**	**15497**	**1659112**	**1989036**	**7061545**
							2874822	**7840**	**--**	**523077**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659112				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1659112				
		Сметная прибыль	Тенге				132729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1791841				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2890319				
	Всего заработная плата		Тенге					2882662			
		Накладные расходы	Тенге				1989036				
		Сметная прибыль	Тенге				390348				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5269703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2175
		Сметная заработная плата	Тенге					2882662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7061544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2175
		Сметная заработная плата	Тенге					2882662			
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы									
		Каркас шахты лифта ==========									
285	E11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж м/конструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.35)**	**т**	**0,7982**	**105466,67**	**22628,29**	**84183**	**18062**	**2046**	**47766**	**142505**
					80274,18	**6452,92**	**64075**	**5151**		**10556**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000453**	**0,000362**	**633893,00**			**229**		
285.2	**146649 С**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**1,236**	**0,986575**	**294,00**			**290**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000082	1863719,00				153		
285.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000255	460049,00				117		
285.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000493	575703,00				284		
285.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001595	403352,00				643		
286	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи и стойки	т	0,7982		481655,00	--	384457	--	384457	--	415214
						--	--	--	--		30757	
287	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,7982		3190,19	415,04	2546	331	228	1372	4232
						2489,72	1,44	1987	1		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001038	219558,00				228		
288	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,7982		1860,00	--	1485	--	1485	--	1604
						--	--	--	--		119	
289	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,78996		96,41	2,43	2968	75	1407	1031	4319
						48,26	0,29	1486	9		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002771	460049,00				1275		
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	30,78996		166,43	3,45	5124	106	3280	1211	6842
						56,44	0,58	1738	18		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005542	510044,00				2827		
		Монолитная стена и покрытие шахты лифта (КЖ л36)==========										
291	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (КЖ2 л.36)	м3	0,55		48956,81	3705,10	26926	2038	19950	4901	34373
						8978,64	813,65	4938	448		2546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,55825	33110,00				18484		
292	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм	м3	1,05		63017,83	1860,69	66169	1954	44068	18769	91733

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						19188,00	454,97	20147	478		6795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,06575	33110,00				35287		
292.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0063	498021,00				3138		
292.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,06531	25079,00				1638		
293	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00728	237458,00	--	1729	--	1729	--	1867
						--	--	--	--		138	
294	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01408	233681,00	--	3290	--	3290	--	3553
						--	--	--	--		263	
295	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1332	231184,00	--	30794	--	30794	--	33257
						--	--	--	--		2463	
296	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0596	221169,00	--	13182	--	13182	--	14237
						--	--	--	--		1055	
297	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,0183	918594,94	1364,94	16810	25	11984	4379	22884
						262350,00	611,46	4801	11		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0183	654880,00				11984		
298	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных деталей	т		0,0183	108394,00	--	1984	--	1984	--	2143
						--	--	--	--		159	
		Вентиляционные шахты ==========										
299	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.41)	т		0,94781	105466,67	22628,29	99962	21447	2430	56719	169215
						80274,18	6452,92	76085	6116		12534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
299.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,00043	633893,00				272		
299.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	1,171493	294,00				344		
299.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000098	1863719,00				182		
299.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000303	460049,00				139		
299.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000586	575703,00				337		
299.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001894	403352,00				764		
300	С121-060408-0401 2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи и стойки	т		0,94781	481655,00	--	456517	--	456517	--	493038
						--	--	--	--		36521	
301	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т		0,94781	3190,19	415,04	3024	393	271	1629	5025
						2489,72	1,44	2360	1		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,001232	219558,00				271		
302	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		0,94781	1860,00	--	1763	--	1763	--	1904
						--	--	--	--		141	
303	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		49,28612	96,41	2,43	4752	119	2254	1651	6915
						48,26	0,29	2379	14		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,004436	460049,00				2041		
304	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		49,28612	166,43	3,45	8203	170	5251	1939	10953
						56,44	0,58	2782	29		811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,008872	510044,00				4525		
305	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		10,28	798,02	21,94	8204	225	405	7049	16473
						736,76	8,59	7574	88		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,2056	1148,00				236		
305.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,515799	326,00				168		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	11,822		3478,00	--	41117	--	41117	--	44406
						--	--	--	--		3289	
		Входная группа в осях А-В, 4-7 ==========										
307	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.43-49)	м3	2,4		31713,31	1115,73	76112	2678	70165	3546	86030
						1362,15	261,25	3269	627		6373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	26963,00				66005		
308	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,4		47296,86	2563,88	397294	21536	281061	90877	527224
						11273,46	615,17	94697	5167		39054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,526	29639,00				252702		
309	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012		237458,00	--	2849	--	2849	--	3077
						--	--	--	--		228	
310	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632		231184,00	--	14611	--	14611	--	15780
						--	--	--	--		1169	
311	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1382		231184,00	--	31950	--	31950	--	34506
						--	--	--	--		2556	
312	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00171		870671,43	244824,83	1489	418	98	1112	2810
						569160,00	87992,60	973	150		208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,0684	584,00				40		
312.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000137	211235,00				29		
312.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,06156	317,00				20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С123-010301-0226 2301-0301-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные Д 152х4,5 мм	м	1,71	6641,00	--	11356	--	11356	--	12264
					--	--	--	--		908	
314	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	79,5	2414,45	5,68	191949	452	86023	98304	313473
					1326,72	2,88	105474	229		23220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305 2,42475	35474,00				86016		
315	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,66	37783,77	1715,70	553910	25153	497110	34412	635388
					2158,74	420,78	31647	6169		47066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 14,8799	33110,00				492673		
316	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (крыльцо)	м3	0,89	34260,70	1715,70	30492	1526	27045	2089	35188
					2158,74	420,78	1921	374		2606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,90335	29639,00				26774		
317	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60648	231184,00	--	140208	--	140208	--	151425
					--	--	--	--		11217	
318	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,28	44899,30	4018,24	281968	25234	217752	40996	348802
					6207,30	966,44	38982	6069		25837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
318.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 6,4056	33110,00				212089		
319	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18544	237458,00	--	44034	--	44034	--	47557
					--	--	--	--		3523	
320	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0322	221169,00	--	7122	--	7122	--	7692
					--	--	--	--		570	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56012		221169,00	--	123881	--	123881	--	133791
						--	--	--	--		9910	
322	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	10,03		64289,45	6305,64	644823	63245	403927	174361	884719
						17712,00	1391,27	177651	13954		65535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,18045	33110,00				337075		
322.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,958868	25079,00				24047		
323	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41076		237458,00	--	97538	--	97538	--	105341
						--	--	--	--		7803	
324	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06844		221169,00	--	15137	--	15137	--	16348
						--	--	--	--		1211	
325	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57134		221169,00	--	126363	--	126363	--	136472
						--	--	--	--		10109	
326	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9261		221169,00	--	204825	--	204825	--	221211
						--	--	--	--		16386	
327	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,07524		649006,32	17961,18	48831	1351	42872	4699	57813
						61242,50	7393,08	4608	556		4282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,07524	568324,00				42761		
328	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	6,7		63017,83	1860,69	422219	12466	281193	119763	585341
						19188,00	454,97	128560	3048		43359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,8005	33110,00				225165		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0402	498021,00				20020		
328.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,41674	25079,00				10451		
329	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01505		237458,00	--	3574	--	3574	--	3860
						--	--	--	--		286	
330	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722		237458,00	--	4089	--	4089	--	4416
						--	--	--	--		327	
331	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31924		231184,00	--	73803	--	73803	--	79707
						--	--	--	--		5904	
332	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,06		48956,81	3705,10	100851	7632	74723	18357	128744
						8978,64	813,65	18496	1676		9537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,0909	33110,00				69230		
333	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478		237458,00	--	11350	--	11350	--	12258
						--	--	--	--		908	
334	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10483		231184,00	--	24235	--	24235	--	26174
						--	--	--	--		1939	
335	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46551		221169,00	--	102956	--	102956	--	111193
						--	--	--	--		8237	
336	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,16		39217,55	2024,78	45492	2349	37810	5327	54885
						4597,20	449,25	5333	521		4066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1774	30520,00				35934		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
337	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035		237458,00	--	831	--	831	--	897
						--	--	--	--		66	
338	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01795		231184,00	--	4150	--	4150	--	4482
						--	--	--	--		332	
339	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	7,7817		1392,50	11,36	10836	89	7162	3376	15349
						460,69	5,76	3585	45		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,241233	23190,00				5594		
339.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,003891	402730,00				1567		
340	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	28,426		5612,71	118,72	159547	3375	94733	57934	234880
						2161,35	30,12	61439	856		17398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,653798	32294,00				21114		
340.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	1,43267	47141,00				67538		
340.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,025583	237458,00				6075		
341	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,81356		34219,92	1604,27	404259	18952	303229	80716	523773
						6947,77	399,01	82078	4714		38798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,835254	32294,00				91562		
341.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	4,489153	47141,00				211623		
342	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,248		57278,44	4400,13	14205	1091	9118	3856	19506
						16113,00	972,74	3996	241		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,25172	29639,00				7461		
89.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,021328	25079,00				535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00948	237458,00	--	2251	--	2251	--	2431
					--	--	--	--		180	
344	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03144	231184,00	--	7268	--	7268	--	7849
					--	--	--	--		581	
		Входная группа по оси К в осях 9-12 ==========									
345	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.48,51)	м3	1	31713,31	1115,73	31713	1115	29236	1477	35846
					1362,15	261,25	1362	261		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,02	26963,00				27502		
346	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	12,2	47296,86	2563,88	577022	31279	408207	131988	765730
					11273,46	615,17	137536	7505		56721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 12,383	29639,00				367020		
347	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	237458,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	
348	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02929	231184,00	--	6771	--	6771	--	7313
					--	--	--	--		542	
349	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05801	231184,00	--	13411	--	13411	--	14484
					--	--	--	--		1073	
350	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	23,7	2414,45	5,68	57222	134	25645	29306	93450
					1326,72	2,88	31443	68		6922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
350.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305 0,72285	35474,00				25642		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,21	37783,77	1715,70	83502	3792	74939	5188	95785
					2158,74	420,78	4771	930		7095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,24315	33110,00				74271		
352	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (в т.ч. крыльцо)	м3	1,56	34260,70	1715,70	53447	2676	47403	3662	61678
					2158,74	420,78	3368	656		4569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,5834	29639,00				46930		
353	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12565	231184,00	--	29048	--	29048	--	31372
					--	--	--	--		2324	
354	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,8	44899,30	4018,24	80819	7233	62413	11751	99975
					6207,30	966,44	11173	1740		7406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 1,836	33110,00				60790		
355	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	237458,00	--	20516	--	20516	--	22157
					--	--	--	--		1641	
356	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	221169,00	--	3716	--	3716	--	4013
					--	--	--	--		297	
357	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2334	221169,00	--	51621	--	51621	--	55751
					--	--	--	--		4130	
358	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	3,96	64289,45	6305,64	254586	24970	159476	68841	349301
					17712,00	1391,27	70140	5509		25874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
358.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,0194	33110,00				133082		
358.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,378576	25079,00				9494		
359	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09163	237458,00	--	21758	--	21758	--	23499
						--	--	--	--		1741	
360	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,41432	221169,00	--	91635	--	91635	--	98966
						--	--	--	--		7331	
361	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т		0,04	649006,32	17961,18	25960	719	22791	2498	30735
						61242,50	7393,08	2450	296		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,04	568324,00				22733		
362	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3		5,2	63017,83	1860,69	327693	9676	218239	92951	454295
						19188,00	454,97	99778	2366		33651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
362.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,278	33110,00				174755		
362.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0312	498021,00				15538		
362.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,32344	25079,00				8112		
363	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01134	237458,00	--	2693	--	2693	--	2908
						--	--	--	--		215	
364	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01353	237458,00	--	3213	--	3213	--	3470
						--	--	--	--		257	
365	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,40617	231184,00	--	93900	--	93900	--	101412
						--	--	--	--		7512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03294	918594,94	1364,94	30259	45	21572	7882	41193
					262350,00	611,46	8642	20		3051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
366.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,03294	654880,00				21572		
367	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03294	108394,00	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--		286	
368	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,85	48956,81	3705,10	139527	10560	103378	25396	178117
					8978,64	813,65	25589	2319		13194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,89275	33110,00				95779		
369	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02092	237458,00	--	4968	--	4968	--	5365
					--	--	--	--		397	
370	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26111	231184,00	--	60364	--	60364	--	65193
					--	--	--	--		4829	
371	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14922	221169,00	--	33003	--	33003	--	35643
					--	--	--	--		2640	
372	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01188	918594,94	1364,94	10913	16	7780	2843	14856
					262350,00	611,46	3117	7		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01188	654880,00				7780		
373	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01188	108394,00	--	1288	--	1288	--	1391

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		103	
374	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,023		34219,92	1604,27	137667	6454	103262	27487	178366
						6947,77	399,01	27951	1605		13212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,96552	32294,00				31181		
374.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	1,52874	47141,00				72066		
375	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,055		57278,44	4400,13	3150	243	2021	855	4326
						16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,055825	29639,00				1655		
375.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00473	25079,00				119		
376	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00187		237458,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
377	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	
		Кровля на отм. +3,800 входной группы по оси К, в осях 9-12 ==========										
378	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.51)	т	0,11067		29413,08	13262,94	3255	1468	828	960	4552
						8667,31	3905,29	959	432		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,00057	473557,00				270		
378.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000456	633893,00				289		
378.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,222281	294,00				65		
378.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000221	403352,00				89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
379	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,27509		62784,05	28833,28	17271	7931	1455	6693	25881
						28663,05	6598,92	7885	1815		1917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000878	633893,00				557		
379.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,552518	294,00				162		
379.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000878	211235,00				186		
379.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,00017	575703,00				98		
379.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00055	403352,00				222		
380	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,25584		105466,67	22628,29	26983	5789	657	15310	45676
						80274,18	6452,92	20537	1651		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
380.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000116	633893,00				73		
380.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,316218	294,00				93		
380.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000026	1863719,00				49		
380.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000082	460049,00				38		
380.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000158	575703,00				91		
380.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000511	403352,00				206		
381	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т	0,6416		505636,00	--	324416	--	324416	--	350369
						--	--	--	--		25953	
382	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к кровли при монтаже	т	0,6416		14025,50	1561,42	8999	1002	1169	4713	14809
						10641,75	4,32	6828	3		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,005325	219558,00				1169		
383	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (поз.2)	т	0,14769		85437,02	25201,49	12618	3722	1534	6024	20133
						49845,00	9263,76	7362	1368		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,001597	633893,00				1012		
383.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000608	219558,00				134		
383.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000295	403352,00				119		
384	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,14769	540121,00	--	79770	--	79770	--	86152
						--	--	--	--		6382	
385	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		0,78929	1860,00	--	1468	--	1468	--	1585
						--	--	--	--		117	
386	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		12	158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	
387	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00106	633893,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
388	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		27,686561	96,41	2,43	2669	67	1266	927	3884
						48,26	0,29	1336	8		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002492	460049,00				1146		
389	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		27,686561	166,43	3,45	4608	95	2950	1089	6153
						56,44	0,58	1563	16		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,004984	510044,00				2542		
390	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		35,1	798,02	21,94	28011	771	1380	24069	56246
						736,76	8,59	25860	302		4166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,702	1148,00				806		
390.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,761143	326,00				574		
391	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2		40,365	3478,00	--	140389	--	140389	--	151620

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11231	
		Входная группа по оси 1(12) в осях Е-Ж ==========										
392	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного крыльца (КЖ2 л.52)	м3	1,26		38323,33	2024,78	48287	2551	39944	5786	58399
						4597,20	449,25	5792	566		4326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2789	29639,00				37905		
393	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,057744		291480,00	--	16831	--	16831	--	18177
						--	--	--	--		1346	
394	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,5		896,87	19,84	10314	228	6626	3248	14647
						300,83	2,88	3460	33		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,6	223,00				6155		
395	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,159924		90421,52	25201,49	14461	4030	1662	7073	23256
						54829,50	9263,76	8769	1481		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,00173	633893,00				1096		
395.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000659	219558,00				145		
395.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00032	403352,00				129		
396	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,159924		540121,00	--	86378	--	86378	--	93288
						--	--	--	--		6910	
397	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	0,159924		1860,00	--	297	--	297	--	321
						--	--	--	--		24	
398	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,702976		96,41	2,43	743	18	353	258	1081
						48,26	0,29	372	2		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000693	460049,00				319		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,702976		166,43	3,45	1282	26	821	303	1712
						56,44	0,58	435	4		127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001387	510044,00				707		
		Лестница металлическая Лн1 ==========										
400	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (КЖ2 л.57, 58)	м3	0,3		39217,55	2024,78	11765	608	9778	1378	14194
						4597,20	449,25	1379	135		1051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	30520,00				9293		
401	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002765		231184,00	--	639	--	639	--	690
						--	--	--	--		51	
402	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,44		40318,97	1767,12	58059	2545	47855	7521	70826
						5318,46	420,90	7659	606		5246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4688	30520,00				44828		
403	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,04		896,87	19,84	9901	219	6361	3118	14061
						300,83	2,88	3321	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,496	223,00				5909		
404	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01086		733094,94	1364,94	7961	15	7111	766	9425
						76850,00	611,46	835	7		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01086	654880,00				7112		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
405	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01086		108394,00	--	1177	--	1177	--	1271
						--	--	--	--		94	
406	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.66,67)	т	1,0092		29413,08	13262,94	29684	13385	7552	8755	41514
						8667,31	3905,29	8747	3941		3075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
406.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,005197	473557,00				2461		
406.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,004158	633893,00				2636		
406.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	2,026978	294,00				596		
406.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002017	403352,00				813		
407	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.3,16)	т	0,958032		60178,32	28833,28	57653	27623	5066	21587	85579
						26057,32	6598,92	24964	6322		6339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,003059	633893,00				1939		
407.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	1,924207	294,00				566		
407.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,003059	211235,00				646		
407.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000592	575703,00				341		
407.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,001914	403352,00				772		
408	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций по ж/бетонным и каменным опорам, с коэффициентом надежности по назначению 0,95 (в т.ч.поз.8,17)	т	0,387476		105466,67	22628,29	40866	8768	994	23187	69177
						80274,18	6452,92	31104	2500		5124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
408.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000176	633893,00				111		
408.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,47892	294,00				141		
408.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,00004	1863719,00				74		
408.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000124	460049,00				57		
408.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000239	575703,00				138		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
408.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000774	403352,00				312		
409	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		2,354708	505636,00	--	1190625	--	1190625	--	1285875
						--	--	--	--		95250	
410	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т		2,354708	14025,50	1561,42	33026	3677	4291	17297	54349
						10641,75	4,32	25058	10		4026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,019544	219558,00				4291		
411	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/	т		1,07057	85386,20	27392,02	91412	29325	13151	40666	142645
						45710,21	9341,45	48936	10001		10566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,013802	0,014776	633893,00				9366		
411.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,004411	219558,00				968		
411.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,002139	403352,00				863		
412	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		1,07057	582071,00	--	623148	--	623148	--	673000
						--	--	--	--		49852	
413	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		2,840798	1860,00	--	5284	--	5284	--	5707
						--	--	--	--		423	
414	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		160,246222	96,41	2,43	15449	389	7327	5368	22483
						48,26	0,29	7733	46		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014422	460049,00				6635		
415	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		160,246222	166,43	3,45	26670	553	17073	6305	35613
						56,44	0,58	9044	93		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,028844	510044,00				14712		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	15,2		798,02	21,94	12130	334	597	10423	24357
						736,76	8,59	11199	131		1804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,304	1148,00				349		
108.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,76266	326,00				249		
417	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	17,48		3478,00	--	60795	--	60795	--	65659
						--	--	--	--		4864	
		Металлоконструкции на отм. -0,100 ==========										
418	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.59)	т	3,51724		138889,77	1625,35	488509	5717	42603	305032	857025
						125151,75	536,50	440189	1887		63483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01648	0,057964	633893,00				36743		
419	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	3,51724		498021,00	--	1751659	--	1751659	--	1891792
						--	--	--	--		140133	
420	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т	3,51724		1860,00	--	6542	--	6542	--	7065
						--	--	--	--		523	
421	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,317371		96,41	2,43	14589	368	6918	5069	21231
						48,26	0,29	7303	44		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
421.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,013619	460049,00				6265		
422	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	151,317371		166,43	3,45	25184	522	16122	5953	33628
						56,44	0,58	8540	88		2491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,027237	510044,00				13892		
		Входная группа на отм. +0,840 по оси К в осях 3-4 ==========										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (КЖ2 л.52-53)	м3	0,4	31713,31	1115,73	12685	446	11694	591	14338
					1362,15	261,25	545	104		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
423.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,408	26963,00				11001		
424	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,3	45433,75	3705,10	104498	8521	75326	20495	134993
					8978,64	813,65	20651	1871		9999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 2,3345	29639,00				69192		
425	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00405	237458,00	--	962	--	962	--	1039
					--	--	--	--		77	
426	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10085	231184,00	--	23315	--	23315	--	25180
					--	--	--	--		1865	
427	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	м2	17,5	2414,45	5,68	42253	99	18936	21639	69004
					1326,72	2,88	23218	50		5111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305 0,53375	35474,00				18934		
428	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,16	37783,77	1715,70	43829	1990	39335	2723	50276
					2158,74	420,78	2504	488		3724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,1774	33110,00				38984		
429	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (крыльцо)	м3	1,7	34260,70	1715,70	58243	2916	51657	3991	67212
					2158,74	420,78	3670	715		4979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
429.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 1,7255	29639,00				51142		
430	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08928	231184,00	--	20640	--	20640	--	22291

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1651	
431	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,2		44899,30	4018,24	53879	4822	41608	7834	66650
						6207,30	966,44	7449	1160		4937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	33110,00				40527		
432	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576		237458,00	--	13678	--	13678	--	14772
						--	--	--	--		1094	
433	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668		221169,00	--	36891	--	36891	--	39842
						--	--	--	--		2951	
434	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,8		64289,45	6305,64	51432	5044	32218	13907	70566
						17712,00	1391,27	14170	1113		5227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	33110,00				26885		
434.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,07648	25079,00				1918		
435	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058		237458,00	--	13773	--	13773	--	14875
						--	--	--	--		1102	
436	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29232		221169,00	--	64652	--	64652	--	69824
						--	--	--	--		5172	
437	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,024		649006,32	17961,18	15576	431	13675	1499	18441
						61242,50	7393,08	1470	177		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,024	568324,00				13640		
438	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	3,1		63017,83	1860,69	195355	5768	130104	55413	270829

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						19188,00	454,97	59483	1410		20061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,1465	33110,00				104181		
438.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0186	498021,00				9263		
438.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,19282	25079,00				4836		
439	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02998	237458,00	--	7119	--	7119	--	7689
						--	--	--	--		570	
440	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,24483	231184,00	--	56601	--	56601	--	61129
						--	--	--	--		4528	
441	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т		0,0183	918594,94	1364,94	16810	25	11984	4379	22884
						262350,00	611,46	4801	11		1695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0183	654880,00				11984		
442	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0183	108394,00	--	1984	--	1984	--	2143
						--	--	--	--		159	
443	Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		2,3	48956,81	3705,10	112601	8521	83429	20495	143744
						8978,64	813,65	20651	1871		10648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
443.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3345	33110,00				77295		
444	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01836	237458,00	--	4360	--	4360	--	4709
						--	--	--	--		349	
445	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,09878	231184,00	--	22836	--	22836	--	24663
						--	--	--	--		1827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1668	221169,00	--	36891	--	36891	--	39842
					--	--	--	--		2951	
447	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11993	221169,00	--	26525	--	26525	--	28647
					--	--	--	--		2122	
448	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0099	918594,94	1364,94	9094	13	6484	2369	12380
					262350,00	611,46	2597	6		917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
448.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0099	654880,00				6483		
449	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0099	108394,00	--	1073	--	1073	--	1159
					--	--	--	--		86	
450	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,2655	34219,92	1604,27	145965	6843	109486	29144	189118
					6947,77	399,01	29636	1702		14009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
450.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24 1,02372	32294,00				33060		
450.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38 1,62089	47141,00				76410		
451	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3	0,055	57278,44	4400,13	3150	243	2021	855	4326
					16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,055825	29639,00				1655		
451.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086 0,00473	25079,00				119		
452	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00187	237458,00	--	444	--	444	--	480
					--	--	--	--		36	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
453	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054		231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	
454	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.53)	т	0,05965		29413,08	13262,94	1754	791	446	517	2453
						8667,31	3905,29	517	233		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
454.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,000307	473557,00				145		
454.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000246	633893,00				156		
454.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,119807	294,00				35		
454.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000119	403352,00				48		
455	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,15005		62784,05	28833,28	9421	4326	794	3651	14118
						28663,05	6598,92	4301	990		1046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
455.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000479	633893,00				304		
455.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,301375	294,00				89		
455.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000479	211235,00				101		
455.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000093	575703,00				53		
455.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,0003	403352,00				121		
456	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	0,13973		98169,02	22628,29	13717	3162	358	7658	23085
						72976,53	6452,92	10197	902		1710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000063	633893,00				40		
456.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,172706	294,00				51		
456.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,000014	1863719,00				27		
456.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000045	460049,00				21		
456.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000086	575703,00				50		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000279	403352,00				113		
457	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		0,34943	505636,00	--	176684	--	176684	--	190819
						--	--	--	--		14135	
458	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т		0,34943	14025,50	1561,42	4901	546	636	2567	8065
						10641,75	4,32	3719	2		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,0029	219558,00				637		
459	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,12581	85437,02	25201,49	10749	3170	1308	5131	17151
						49845,00	9263,76	6271	1165		1270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,001361	633893,00				862		
459.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000518	219558,00				114		
459.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000251	403352,00				101		
460	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,12581	540121,00	--	67953	--	67953	--	73389
						--	--	--	--		5436	
461	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		0,47524	1860,00	--	884	--	884	--	955
						--	--	--	--		71	
462	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		10	158,53	0,85	1585	8	--	1091	2890
						157,68	0,43	1577	4		214	
463	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00098	633893,00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
464	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		17,124805	96,41	2,43	1651	42	783	574	2403
						48,26	0,29	826	5		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
464.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001541	460049,00				709		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
465	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,124805		166,43	3,45	2850	59	1824	674	3806
						56,44	0,58	967	10		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003082	510044,00				1572		
466	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	20,3		798,02	21,94	16200	445	799	13920	32530
						736,76	8,59	14956	174		2410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,406	1148,00				466		
466.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,018552	326,00				332		
467	С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный	м2	23,345		3478,00	--	81194	--	81194	--	87690
						--	--	--	--		6496	
		Входная группа по оси К в осях 6-8 ==========										
468	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (КЖ2 л.54, 55)	м3	1,8		44899,30	4018,24	80819	7233	62413	11751	99975
						6207,30	966,44	11173	1740		7406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
468.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	33110,00				60790		
469	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864		237458,00	--	20516	--	20516	--	22157
						--	--	--	--		1641	
470	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168		221169,00	--	3716	--	3716	--	4013
						--	--	--	--		297	
471	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2334		221169,00	--	51621	--	51621	--	55751
						--	--	--	--		4130	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
472	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	1,38		64289,45	6305,64	88719	8702	55574	23990	121726
						17712,00	1391,27	24443	1920		9017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,4007	33110,00				46377		
472.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,131928	25079,00				3309		
473	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097		237458,00	--	23033	--	23033	--	24876
						--	--	--	--		1843	
474	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41568		221169,00	--	91936	--	91936	--	99291
						--	--	--	--		7355	
475	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шайбы)	1т	0,04		649006,32	17961,18	25960	719	22791	2498	30735
						61242,50	7393,08	2450	296		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	131043 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,04	568324,00				22733		
476	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (КЖ2 л.24, 27)	м3	4,32		63017,83	1860,69	272237	8038	181307	77220	377414
						19188,00	454,97	82892	1965		27957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,3848	33110,00				145181		
476.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,02592	498021,00				12909		
476.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,268704	25079,00				6739		
477	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081		237458,00	--	1923	--	1923	--	2077
						--	--	--	--		154	
478	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01107		237458,00	--	2629	--	2629	--	2839
						--	--	--	--		210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34071	231184,00	--	78767	--	78767	--	85068
					--	--	--	--		6301	
480	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02196	918594,94	1364,94	20172	30	14381	5255	27461
					262350,00	611,46	5761	13		2034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
480.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,02196	654880,00				14381		
481	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02196	108394,00	--	2380	--	2380	--	2570
					--	--	--	--		190	
482	Е11-060501-0103 1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (КЖ2 л.54, 55)	м3	3	44899,30	4018,24	134698	12054	104022	19584	166625
					6207,30	966,44	18622	2899		12343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
482.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 3,06	33110,00				101317		
483	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02607	237458,00	--	6191	--	6191	--	6686
					--	--	--	--		495	
484	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2199	231184,00	--	50837	--	50837	--	54904
					--	--	--	--		4067	
485	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15969	221169,00	--	35318	--	35318	--	38143
					--	--	--	--		2825	
486	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01188	918594,94	1364,94	10913	16	7780	2843	14856
					262350,00	611,46	3117	7		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
486.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01188	654880,00				7780		
487	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,01188	108394,00	--	1288	--	1288	--	1391
						--	--	--	--		103	
488	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3		5,8247	34219,92	1604,27	199321	9344	149508	39797	258248
						6947,77	399,01	40469	2324		19129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,397928	32294,00				45145		
125.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,213386	47141,00				104341		
489	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек	м3		0,055	57278,44	4400,13	3150	243	2021	855	4326
						16113,00	972,74	886	54		320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
489.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,055825	29639,00				1655		
489.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00473	25079,00				119		
490	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00187	237458,00	--	444	--	444	--	480
						--	--	--	--		36	
491	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0054	231184,00	--	1248	--	1248	--	1348
						--	--	--	--		100	
492	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95, по ж/бетонным и каменным опорам/ (КЖ2 л.55)	т		0,07158	29413,08	13262,94	2105	950	535	621	2944
						8667,31	3905,29	620	280		218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
492.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00515	0,000369	473557,00				175		
492.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00412	0,000295	633893,00				187		
492.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,143768	294,00				42		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
492.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000143	403352,00				58		
493	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	т		0,18006	62784,05	28833,28	11305	5192	952	4381	16941
						28663,05	6598,92	5161	1188		1255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
493.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003193	0,000575	633893,00				364		
493.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0085	0,361651	294,00				106		
493.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003193	0,000575	211235,00				121		
493.4	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,000111	575703,00				64		
493.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,00036	403352,00				145		
494	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,19483	98169,02	22628,29	19126	4408	500	10678	32188
						72976,53	6452,92	14218	1257		2384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000453	0,000088	633893,00				56		
494.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,236	0,24081	294,00				71		
494.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,00002	1863719,00				37		
494.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,000062	460049,00				29		
494.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,00012	575703,00				69		
494.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000389	403352,00				157		
495	С121-060410-0101 2106-0410-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Стальные конструкции	т		0,44647	505636,00	--	225751	--	225751	--	243811
						--	--	--	--		18060	
496	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка м/к при монтаже	т		0,44647	14025,50	1561,42	6262	697	814	3280	10305
						10641,75	4,32	4751	2		763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
496.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,003706	219558,00				814		
497	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т		0,16366	85437,02	25201,49	13983	4124	1701	6675	22310

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						49845,00	9263,76	8158	1516		1653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
497.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010815	0,00177	633893,00				1122		
497.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,000674	219558,00				148		
497.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,001998	0,000327	403352,00				132		
498	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,16366	540121,00	--	88396	--	88396	--	95468
						--	--	--	--		7072	
499	ССЦ СТССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата на марку стали С245	т		0,61013	1860,00	--	1135	--	1135	--	1226
						--	--	--	--		91	
500	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт		12	158,53	0,85	1902	10	--	1309	3468
						157,68	0,43	1892	5		257	
501	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,001062	633893,00	--	673	--	673	--	727
						--	--	--	--		54	
502	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		20,354469	96,41	2,43	1962	50	930	682	2855
						48,26	0,29	982	6		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
502.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001832	460049,00				843		
503	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		20,354469	166,43	3,45	3388	70	2169	801	4524
						56,44	0,58	1149	12		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
503.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003664	510044,00				1869		
504	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2		33,4	798,02	21,94	26654	733	1313	22903	53522
						736,76	8,59	24608	287		3965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
504.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,668	1148,00				767		
504.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	1,675845	326,00				546		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	**С121-050109-0112 2105-0109-0112 РСНБ РК 2015**	**Настил профилированный оцинкованный**	**м2**	**38,41**	**3478,00**	**--**	**133590**	**--**	**133590**	**--**	**144277**
					--	**--**	**--**	**--**		**10687**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**16688237**	**574004**	**13517491**	**2296693**	**20503729**
							2596742	**143613**	**--**	**1518791**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10422958**				
		Материалы	Тенге				**5217037**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1851007**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3054359**				
		Накладные расходы	Тенге				**1683042**				
		Сметная прибыль	Тенге				**968479**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13074479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1446**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1851007**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6265279**				
		Материалы	Тенге				**93982**				
		Всего заработная плата	Тенге					**889348**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5152115**				
		Накладные расходы	Тенге				**613651**				
		Сметная прибыль	Тенге				**550312**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7429242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**662**
		Сметная заработная плата	Тенге					**889348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**20503721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2740355**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**144355925**	**4717465**	**181555296**	**35728002**	**287552749**
							27077583	**1201046**	**--**	**21300197**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**95769033**				
		Материалы	Тенге				**46991112**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20214307**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26464122**				
		Накладные расходы	Тенге				**18202773**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9117742**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**123089548**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15898**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20214307**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**48586892**				
		Материалы	Тенге				**538856**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8064322**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**38566788**				
		Накладные расходы	Тенге				**5564382**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4332098**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**58483372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5790**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8064322**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**181572920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21688**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28278629**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**287552749**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**39239938**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9384627**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2412694**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**181555296**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**344684**				
		- Накладные расходы	Тенге							**35728002**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**21300197**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4167,704	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1142,979	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,831	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**		**10789,77**	**--**	**10790**	**--**	**190**	**6466**	**18636**
						10600,00	**--**	**10600**	**--**		**1380**	
2	**С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015**	**Видеорегистратор 24-канальный модели DS-7324HGHI-SH**	**шт.**	**1**		**340362,00**	**--**	**340362**	**--**	**340362**	**--**	**367591**
						--	**--**	**--**	**--**		**27229**	
3	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура цветного телевидения.Монитор**	**шт.**	**1**		**3490,54**	**46,54**	**3491**	**46**	**--**	**2110**	**6049**
						3444,00	**14,41**	**3444**	**14**		**448**	
4	**С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристаллический 21,5 HP22wFHD IPS(1CФ83AA)Black**	**шт.**	**1**		**65884,00**	**--**	**65884**	**--**	**65884**	**--**	**71155**
						--	**--**	**--**	**--**		**5271**	
5	**С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	**шт.**	**1**		**18468,00**	**--**	**18468**	**--**	**18468**	**--**	**19945**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1477	
6	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	22	5272,40	10,28	115993	226	--	70618	201539
					5262,12	--	115767	--		14929	
7	С123-080501-2138 2308-0501-2138 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели Hikvision DS-2CD2T22WD-I	шт.	13	36873,00	--	479349	--	479349	--	517697
					--	--	--	--		38348	
8	С123-080501-2148 2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели Hikvision DS-2CD2125FWD-I8	шт.	9	35455,00	--	319095	--	319095	--	344623
					--	--	--	--		25528	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18930,13	2047,76	37860	4095	2769	19681	62144
					15498,00	634,04	30996	1268		4603	
10	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	2	85257,00	--	170514	--	170514	--	184155
					--	--	--	--		13641	
11	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1520	660,67	71,72	1004218	109014	230584	425863	1544487
					437,25	22,05	664620	33516		114407	
12	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,52	92336,00	--	140351	--	140351	--	151579
					--	--	--	--		11228	
13	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	66	1221,20	--	80599	--	1003	48554	139485
					1206,00	--	79596	--		10332	
14	С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Разъем BNS-11, прямой, под обжим	шт.	44	467,00	--	20548	--	20548	--	22192
					--	--	--	--		1644	
15	С123-070220-0707 2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Разъем NP-25	шт.	22	611,00	--	13442	--	13442	--	14517
					--	--	--	--		1075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**670**	**240,20**	**2,24**	**160934**	**1500**	**4557**	**111569**	**294304**
					231,16	**0,12**	**154877**	**80**		**21800**	
17	**С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**670**	**138,00**	**--**	**92460**	**--**	**92460**	**--**	**99857**
					--	**--**	**--**	**--**		**7397**	
18	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**155**	**378,83**	**14,71**	**58719**	**2280**	**8835**	**34704**	**100897**
					307,12	**3,85**	**47604**	**597**		**7474**	
19	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**155**	**29,00**	**--**	**4495**	**--**	**4495**	**--**	**4855**
					--	**--**	**--**	**--**		**360**	
20	**С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**12**	**154,00**	**--**	**1848**	**--**	**1848**	**--**	**1996**
					--	**--**	**--**	**--**		**148**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4167703**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1107504**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117161**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**35475**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1914754**		
		- Накладные расходы	Тенге							**719565**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**308719**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	78356,385	тыс.тенге
Сметная заработная плата	22,055	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,016	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Буфет-кафе на 36 посадочных мест на отм. 0,000										
1	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ-Э**	**шт**	**1**		**533928,57**	**--**	**533929**	**--**		**--**	**533929**
						--	**--**	**--**	**--**	**533929**	**--**	
2	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Стол производственный 800х700х850 мм СПРП-7-1**	**шт.**	**1**		**85267,86**	**--**	**85268**	**--**		**--**	**85268**
						--	**--**	**--**	**--**	**85268**	**--**	
3	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Фритюрница настольная 380В ЭФК-40/2Н**	**шт.**	**1**		**455000,00**	**--**	**455000**	**--**		**--**	**455000**
						--	**--**	**--**	**--**	**455000**	**--**	
4	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Пристенное оборудование буфета**	**шт.**	**1**		**129464,29**	**--**	**129464**	**--**		**--**	**129464**
						--	**--**	**--**	**--**	**129464**	**--**	
5	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	**Стол производственный 1200х700х850 мм СПРП-7-3**	**шт.**	**1**		**98035,71**	**--**	**98036**	**--**		**--**	**98036**
						--	**--**	**--**	**--**	**98036**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Кипятильник электрический КНЭ-100-01 нерж.	шт.	1	101785,71	--	101786	--		--	101786
					--	--	--	--	101786	--	
7	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Холодильник бытовой 220В, 0,5кВТ	шт.	1	110267,86	--	110268	--		--	110268
					--	--	--	--	110268	--	
8	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Витрина для холодных напитков ПВВ(Н)-70КМ-02-НШ,Э1ф,220В,0,5кВт	шт.	1	593750,00	--	593750	--		--	593750
					--	--	--	--	593750	--	
9	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Машина протирочно-резательная МПР-350М	шт.	1	387098,21	--	387098	--		--	387098
					--	--	--	--	387098	--	
10	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Слайсер Sirman,TOPAZ-250c	шт.	1	261160,71	--	261161	--		--	261161
					--	--	--	--	261161	--	
11	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Шкаф холодильный среднетемпературный R-1400M	шт.	3	518750,00	--	1556250	--		--	1556250
					--	--	--	--	1556250	--	
12	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Микроволновая печь 1ф,220В 1,7кВТ	шт.	1	58035,71	--	58036	--		--	58036
					--	--	--	--	58036	--	
13	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Модуль нижний МН-02	шт.	4	72321,43	--	289286	--		--	289286
					--	--	--	--	289286	--	
14	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Поверхность рабочая РПК-40Н	шт.	3	125982,14	--	377946	--		--	377946
					--	--	--	--	377946	--	
15	СПрайс-лист "Bastau Inernational"	Прилавок-витрина ПВТ-70КМ-В-01	шт.	1	756250,00	--	756250	--		--	756250
					--	--	--	--	756250	--	
16	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка ванн моечных	шт	2	4890,32	458,08	9781	916	507	8629	19883
					4178,90	223,56	8358	447		1473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002 0,0004	182472,00				73		
16.2	147076 С	Каболка	т	0,00007 0,00014	1358592,00				190		
16.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06 0,12	617,00				74		
16.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13 0,26	504,00				131		
17	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ванна моечная односекционная с полкой ВМП-6-1-5РН	шт.	1	153571,43	--	153571	--		--	153571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	153571	--	
18	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ванна моечная двухсекционная с полкой ВМП-6-2-5РН	шт.	1	241071,43	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
19	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Купольная посудомоечная машина МПК-700К	шт.	1	946428,57	--	946429	--		--	946429
					--	--	--	--	946429	--	
20	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зонт вытяжной ЗВЭ-900-1,5-П	шт.	2	207589,29	--	415179	--		--	415179
					--	--	--	--	415179	--	
21	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ	шт.	1	370535,71	--	370536	--		--	370536
					--	--	--	--	370536	--	
22	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Комплект 4-х местный со стульями	шт.	8	24107,14	--	192857	--		--	192857
					--	--	--	--	192857	--	
23	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Скамья для переодевания 800х400х450	шт.	3	16964,29	--	50893	--		--	50893
					--	--	--	--	50893	--	
24	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для спецодежды 380х500х1800	шт.	7	33035,71	--	231250	--		--	231250
					--	--	--	--	231250	--	
25	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цветочница	шт.	2	10803,57	--	21607	--		--	21607
					--	--	--	--	21607	--	
26	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стелаж кухонный 1200х516х1730 СК-3-5	шт.	2	167410,71	--	334821	--		--	334821
					--	--	--	--	334821	--	
27	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Фен для сушки волос PHILIPS 1Ф	шт.	1	26607,14	--	26607	--		--	26607
					--	--	--	--	26607	--	
28	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное	шт.	1	17857,14	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
29	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мармит для вторых блюд ПМЭС-70КМ-60	шт.	1	524107,14	--	524107	--		--	524107
					--	--	--	--	524107	--	
30	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный, 800х600х850 мм СПРП-7-1	шт.	1	85267,86	--	85268	--		--	85268
					--	--	--	--	85268	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-2	шт.	3	98214,29	--	294643	--		--	294643
					--	--	--	--	294643	--	
32	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-3	шт.	2	12946,43	--	25893	--		--	25893
					--	--	--	--	25893	--	
33	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	1	10714,29	--	10714	--		--	10714
					--	--	--	--	10714	--	
34	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Весы настольные циферблатные	шт.	1	159821,43	--	159821	--		--	159821
					--	--	--	--	159821	--	
35	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол обеденный двухместный со стульями	шт.	2	20535,71	--	41071	--		--	41071
					--	--	--	--	41071	--	
36	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стерилизатор для ножей СТН-18	шт.	1	114285,71	--	114286	--		--	114286
					--	--	--	--	114286	--	
37	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Фильтр-умягчитель воды на 12л De Vecchi DVA12	шт.	2	49553,57	--	99107	--		--	99107
					--	--	--	--	99107	--	
38	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ларь морозильный (без корзин), 1017x662x925	шт.	1	211607,14	--	211607	--		--	211607
					--	--	--	--	211607	--	
39	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	13258,82	--	13259	--	9	8083	23049
					13250,00	--	13250	--		1707	
40	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Бактерицидная лампа на 12 ламп	шт.	1	38392,86	--	38393	--		--	38393
					--	--	--	--	38393	--	
41	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол для приборов и подносов СПРП-7-4	шт.	1	105357,14	--	105357	--		--	105357
					--	--	--	--	105357	--	
42	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол производственный,каркас из краш.стали СПРП-6-5	шт.	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
					--	--	--	--	129464	--	
43	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для посуды 1000x500x2000	шт.	1	35714,29	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Электросушитель для рук	шт.	1	26339,29	--	26339	--		--	26339
					--	--	--	--	26339	--	
45	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кассовый аппарат	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
46	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тележка грузовая ручная нерж.	шт.	1	109821,43	--	109821	--		--	109821
					--	--	--	--	109821	--	
47	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Контейнер для отходов-бак для мусора передвижной,вместимость 100л	шт	2	34375,00	--	68750	--		--	68750
					--	--	--	--	68750	--	
48	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тележка передвижная	шт.	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
49	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мухоуловитель	шт	2	16517,86	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
50	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Инсектицидная лампа радиуса действия 8-10м,Э1ф,220В,0,2кВт	шт.	1	46428,57	--	46429	--		--	46429
					--	--	--	--	46429	--	
		Оборудование клуба									
51	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цветочница	шт.	11	10803,57	--	118839	--		--	118839
					--	--	--	--	118839	--	
52	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж стационарный(1200-500-1740)	шт.	8	31250,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
53	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное 600х40х2000	шт.	2	17857,14	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
54	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка настенная на 2 крючка	шт.	3	10714,29	--	32143	--		--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
55	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Рукосушитель,Э1ф,220В,1,4кВт	шт.	11	26339,29	--	289732	--		--	289732
					--	--	--	--	289732	--	
56	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кассовый аппарат	шт	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол рабочий	шт.	10	15625,00	--	156250	--		--	156250
					--	--	--	--	156250	--	
58	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Автомат для напитков,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
59	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Автомат для кафе,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	44642,86	--	44643	--		--	44643
					--	--	--	--	44643	--	
60	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Подтоварник1000-600-300	шт.	1	67857,14	--	67857	--		--	67857
					--	--	--	--	67857	--	
61	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол однотумбовый 1200-700-850	шт.	4	15625,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
62	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий рабочий подъемно-поворотный	шт.	7	21875,00	--	153125	--		--	153125
					--	--	--	--	153125	--	
63	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф конторский,800-450-1800	шт.	4	29464,29	--	117857	--		--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
64	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для одежды,800-450-1800	шт.	5	29464,29	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	
65	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сейф металлический,400-400-1500	шт.	4	34732,14	--	138929	--		--	138929
					--	--	--	--	138929	--	
66	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для отдыха	шт.	3	133928,57	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
67	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол журнальный	шт.	3	12946,43	--	38839	--		--	38839
					--	--	--	--	38839	--	
68	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диван для отдыха,2150-880-830	шт.	2	124017,86	--	248036	--		--	248036
					--	--	--	--	248036	--	
69	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешалка консольная гардеробная L-1000,L-1800	шт.	11	13392,86	--	147321	--		--	147321
					--	--	--	--	147321	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диван угловой модель Ричард	шт.	2	491071,43	--	982143	--		--	982143
					--	--	--	--	982143	--	
71	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол гримерный	шт.	4	24107,14	--	96429	--		--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
72	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Вешало для одежды	шт.	9	25446,43	--	229018	--		--	229018
					--	--	--	--	229018	--	
73	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий	шт.	23	7589,29	--	174554	--		--	174554
					--	--	--	--	174554	--	
74	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло полумягкое	шт.	16	30178,57	--	482857	--		--	482857
					--	--	--	--	482857	--	
75	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кафедра выдачи книг,1800-1500-1000	шт.	1	43303,57	--	43304	--		--	43304
					--	--	--	--	43304	--	
76	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Компьютер персональный,Э1ф,220В,0,4кВт	шт	2	120535,71	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
77	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Принтер,Э1ф,220В,0,3кВт	шт	2	87500,00	--	175000	--		--	175000
					--	--	--	--	175000	--	
78	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж библиотечный односторонний,1000-250-2200	шт.	14	26785,71	--	375000	--		--	375000
					--	--	--	--	375000	--	
79	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стеллаж библиотечный двухсторонний,1000-500-2200	шт.	9	29464,29	--	265179	--		--	265179
					--	--	--	--	265179	--	
80	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Картотека библиотечная,900-450-1200	шт.	1	129464,29	--	129464	--		--	129464
					--	--	--	--	129464	--	
81	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для газет и журналов,900-600-1250	шт.	1	24107,14	--	24107	--		--	24107
					--	--	--	--	24107	--	
82	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф каталожный,550-500-1500	шт.	4	49107,14	--	196429	--		--	196429
					--	--	--	--	196429	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол читательский двухместный,1200-600-750	шт.	5	38392,86	--	191964	--		--	191964
					--	--	--	--	191964	--	
84	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Диспенсер,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	80357,14	--	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
85	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло рабочее	шт.	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
86	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для пособий,800-450-2000	шт	4	29464,29	--	117857	--		--	117857
					--	--	--	--	117857	--	
87	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол эргономичный 1500/600-1300/600-750	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
88	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумба-приставка,420-600-750	шт.	1	16071,43	--	16071	--		--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
89	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для руководителя кожаное	шт.	1	120535,71	--	120536	--		--	120536
					--	--	--	--	120536	--	
90	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол-приставка,1000-600-750	шт.	1	13839,29	--	13839	--		--	13839
					--	--	--	--	13839	--	
91	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Доска маркерная L-1500	шт.	1	33928,57	--	33929	--		--	33929
					--	--	--	--	33929	--	
92	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Мольберт	шт.	2	44464,29	--	88929	--		--	88929
					--	--	--	--	88929	--	
93	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул-табурет	шт.	2	16517,86	--	33036	--		--	33036
					--	--	--	--	33036	--	
94	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Помост для моделей и натурщиков	шт.	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
95	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Банкетка со спинкой,1200-400-400	шт.	5	17410,71	--	87054	--		--	87054
					--	--	--	--	87054	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Зеркало настенное 6000	м2	12	8482,14	--	101786	--		--	101786
					--	--	--	--	101786	--	
97	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Музыкальный центр,1ф,220В	шт.	1	132589,29	--	132589	--		--	132589
					--	--	--	--	132589	--	
98	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Телевизор плазменный кристаллический,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	339285,71	--	339286	--		--	339286
					--	--	--	--	339286	--	
99	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумбочка для телевизора	шт.	1	12946,43	--	12946	--		--	12946
					--	--	--	--	12946	--	
		Мебель и оборудование для кинозала									
100	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол однотумбовый,1200-750-850	шт.	1	15625,00	--	15625	--		--	15625
					--	--	--	--	15625	--	
101	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий рабочий подъемно-поворотный	шт.	1	6696,43	--	6696	--		--	6696
					--	--	--	--	6696	--	
102	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для документов,850-450-2000	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	
103	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Шкаф для одежды,800-450-1800	шт.	1	26339,29	--	26339	--		--	26339
					--	--	--	--	26339	--	
104	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сейф металлический,400-400-1500	шт.	1	34732,14	--	34732	--		--	34732
					--	--	--	--	34732	--	
105	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стул полумягкий	шт.	6	7589,29	--	45536	--		--	45536
					--	--	--	--	45536	--	
106	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло кожаное для отдыха	шт.	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	
107	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло рабочее	шт.	1	21875,00	--	21875	--		--	21875
					--	--	--	--	21875	--	
108	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол эргономичный 1500/600-1300/600-750	шт.	1	29464,29	--	29464	--		--	29464
					--	--	--	--	29464	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Тумба-приставка,420-600-750	шт.	1	16071,43	--	16071	--		--	16071
					--	--	--	--	16071	--	
110	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для зрительного зала 3-х местное	шт.	89	54910,71	--	4887053	--		--	4887053
					--	--	--	--	4887053	--	
111	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кресло для зрительного зала 2-х местное	шт.	15	36607,14	--	549107	--		--	549107
					--	--	--	--	549107	--	
112	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пульт дистанционного управления для механизмов зашторивания,31ф,220В,2,0кВт	шт.	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
113	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Синтезатор,Э1ф,220В,1,5кВт	шт.	1	125000,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
114	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стол для президиума,1200-700-850	шт.	2	48214,29	--	96429	--		--	96429
					--	--	--	--	96429	--	
115	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Спич-трибуна,700-500-1200	шт.	1	31250,00	--	31250	--		--	31250
					--	--	--	--	31250	--	
116	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сервер DOlBУ DSS 200	шт	1	1674107,14	--	1674107	--		--	1674107
					--	--	--	--	1674107	--	
117	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Темнитель света,1-3,22кВт	шт.	1	93928,57	--	93929	--		--	93929
					--	--	--	--	93929	--	
118	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Видеопроектор,Э1ф,220В,1,0кВт	шт	1	401785,71	--	401786	--		--	401786
					--	--	--	--	401786	--	
		Оборудование кинозала									
119	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пассивная двухполостная полно-диапазонная акустическая система ElECTrO-VOiCE TX2152	шт	2	456428,57	--	912857	--		--	912857
					--	--	--	--	912857	--	
120	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Пассивный сабвуфер,2-18 динамик 18LX ElECTrO-VOiCE TX2181	шт	2	773035,71	--	1546071	--		--	1546071
					--	--	--	--	1546071	--	
121	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	2-канальный усилитель 2-1000Вт ElECTrO-VOiCE Q1212	шт	2	611607,14	--	1223214	--		--	1223214
					--	--	--	--	1223214	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	16-канальная концертная микшерная консоль-гибрив,8моно,4стерео канала,6Аих BEHRINGER X32	шт	1	772321,43	--	772321	--		--	772321
					--	--	--	--	772321	--	
123	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Цифровой звуковой системный процессор 24-бит,2-х полосный стерео,4-х полосный моно DX38	шт	1	772321,43	--	772321	--		--	772321
					--	--	--	--	772321	--	
124	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный портативный 8-канальный рекордер TASCAM CD-RW900SL	шт	1	683035,71	--	683036	--		--	683036
					--	--	--	--	683036	--	
125	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Динамический микрофон SHURE BETA58A	шт	5	138392,86	--	691964	--		--	691964
					--	--	--	--	691964	--	
126	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Стойка для микрофона.Регулируемая высота:1000-1760мм "журавль",средняя HErCulEs MS631	шт	5	20982,14	--	104911	--		--	104911
					--	--	--	--	104911	--	
127	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Антрактнораздвижной занавес, механизм LAMBErTs MAsCHinEnBAu GMBH	шт	1	4366071,43	--	4366071	--		--	4366071
					--	--	--	--	4366071	--	
128	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель микрофонный MY206SW	м2	500	982,14	--	491070	--		--	491070
					--	--	--	--	491070	--	
129	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель аккустический 2х2,5мм PROEL HPC620	м2	80	1339,29	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
130	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Экран белый моторизованный размер 6х4,5м ADEO AluMAX 612	шт	1	1652232,14	--	1652232	--		--	1652232
					--	--	--	--	1652232	--	
131	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Видеопроектор на 15000 анси люмин, 1000вт CHrisTiE LX1500	шт	1	2991964,29	--	2991964	--		--	2991964
					--	--	--	--	2991964	--	
132	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Линза для видеопроектора CHrisTiE LENS	шт	1	651785,71	--	651786	--		--	651786
					--	--	--	--	651786	--	
133	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	8-2-полосная, 200Ватт,90х50, инсталяционная версия, настенное крепление ElECTrO-VOiCE Zx1i-90	шт	8	276785,71	--	2214286	--		--	2214286
					--	--	--	--	2214286	--	
134	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Инсталяционный 4-канальный усилитель, 4х150Вт ElECTrO-VOiCE PA4150L	шт	2	433482,14	--	866964	--		--	866964
					--	--	--	--	866964	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Напольный монитор 500Вт ElECTrO-VOiCE TX1152FM	шт	4	459821,43	--	1839286	--		--	1839286
					--	--	--	--	1839286	--	
136	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Усилитель мощности,2-900Вт ElECTrO-VOiCE Q-9911	шт	2	482142,86	--	964286	--		--	964286
					--	--	--	--	964286	--	
137	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Радио-микрофон SHURE PGX 24E/PG58	шт	2	174107,14	--	348214	--		--	348214
					--	--	--	--	348214	--	
138	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Рэкобая стойка PROEL	шт	2	102678,57	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
139	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Ферма 3-х пунктовая,диам.трубы 50мм,3,0м SOundKing OKB2903-300	шт	6	129464,29	--	776786	--		--	776786
					--	--	--	--	776786	--	
140	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональная консоль для управления всеми типами световых театральных приборов,2048 каналов AVOLITES PEArl TigEr	шт	1	891071,43	--	891071	--		--	891071
					--	--	--	--	891071	--	
141	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Сплиттер DMX сигнала 1x6, оптическая развязка (встроенный блок питания 230В) DTS SPLITTER 6-CH	шт	1	160714,29	--	160714	--		--	160714
					--	--	--	--	160714	--	
142	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Интеллектуальный светодиодный прибор с вращающимся корпусом ("голова") PR-LigHTing XLED 3108 ZOOM. Оснащен 108 светодиодами OsPAM DiAMOnd DrAgOn	шт	8	158928,57	--	1271429	--		--	1271429
					--	--	--	--	1271429	--	
143	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	LED прожектор, 60 светодиодов по 3W PR-LigHTing XPAR 360	шт	12	714285,71	--	8571429	--		--	8571429
					--	--	--	--	8571429	--	
144	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Светодиодный профильный прожектор,19-10Вт CHAuvET OvATiOn E-190WW	шт	4	1209821,43	--	4839286	--		--	4839286
					--	--	--	--	4839286	--	
145	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный светодиодный линейный прожектор,144-1Вт CHAuvET COLORAdO BATTEn 144 TOur	шт	4	215982,14	--	863929	--		--	863929
					--	--	--	--	863929	--	
146	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профильный прожектор SOurCE FOur LED LusTr+COdE:7460A1250. Источник света LuXEOn REBEl 2,5B	шт	2	580357,14	--	1160714	--		--	1160714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1160714	--	
147	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Линза для S4 LED с зумом 25-50 ETS SOurCE FOur 25-50 ZOOM LEns COdE:7060A2030K	шт	2	135714,29	--	271429	--		--	271429
					--	--	--	--	271429	--	
148	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Профессиональный стробоскоп мощность 1500Вт,DMX512 управление ETC STROBE DMX	шт	1	106250,00	--	106250	--		--	106250
					--	--	--	--	106250	--	
149	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Генератор тумана ETC HASE 400FT	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
150	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Жидкость для генератора в канистре 5л. PrEMiuM FOg liquid	шт	10	15267,86	--	152679	--		--	152679
					--	--	--	--	152679	--	
151	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Крепеж для световых приборов(клэмп)макс.нагрузка 50кг"C"ClAMP G60 BlACK COdE:0521A004	шт	30	6875,00	--	206250	--		--	206250
					--	--	--	--	206250	--	
152	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Компьютерная станция PC	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
153	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	4-х канальная мастер станция TELEX	шт	5	941964,29	--	4709821	--		--	4709821
					--	--	--	--	4709821	--	
154	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Микрофон гусиная шея TELEX	шт	5	31250,00	--	156250	--		--	156250
					--	--	--	--	156250	--	
155	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Световой индикатор вызова TELEX	шт	3	48895,54	--	146687	--		--	146687
					--	--	--	--	146687	--	
156	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Модуль подключения CIA 1000 (питание) TELEX	шт	3	5359,82	--	16079	--		--	16079
					--	--	--	--	16079	--	
157	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Кабель для подключения PI к CIA 1000 TELEX	шт	3	1804,46	--	5413	--		--	5413
					--	--	--	--	5413	--	
158	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Двухканальная беспроводная база интеркома TELEX BTR-240EU	шт	1	688431,25	--	688431	--		--	688431
					--	--	--	--	688431	--	
159	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Двухканальная носимая станция интеркома TELEX BP-2002	шт	4	215693,75	--	862775	--		--	862775
					--	--	--	--	862775	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Одноканальная поясная станция TELEX	шт	9	43566,96	--	392103	--		--	392103
					--	--	--	--	392103	--	
161	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Легкие двухсторонние наушники TELEX	шт	4	31998,21	--	127993	--		--	127993
					--	--	--	--	127993	--	
162	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Легкие односторонние наушники TELEX	шт	5	30219,64	--	151098	--		--	151098
					--	--	--	--	151098	--	
163	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Среднего веса односторонняя гарнитура TELEX	шт	5	37358,93	--	186795	--		--	186795
					--	--	--	--	186795	--	
164	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Динамический микрофон TELEX	шт	5	15291,96	--	76460	--		--	76460
					--	--	--	--	76460	--	
165	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Держак для микрофона TELEX	шт	2	2764,29	--	5529	--		--	5529
					--	--	--	--	5529	--	
166	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Микширующий усилитель мощности TELEX	шт	1	207792,86	--	207793	--		--	207793
					--	--	--	--	207793	--	
167	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Усилитель мощности TELEX	шт	1	219812,50	--	219813	--		--	219813
					--	--	--	--	219813	--	
168	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Входной модуль TELEX	шт	1	24266,07	--	24266	--		--	24266
					--	--	--	--	24266	--	
169	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Настенная акустическая система TELEX	шт	30	12946,43	--	388393	--		--	388393
					--	--	--	--	388393	--	
170	СПрайс-лист"Bastau Inernational"	Потолочная акустическая система TELEX	шт	20	3666,96	--	73339	--		--	73339
					--	--	--	--	73339	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								78356388
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						516		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						78313456		
		- Накладные расходы	Тенге							16712	
		- Сметная прибыль	Тенге							3180	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-12

(Локальный сметный расчет)

на Лифт

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6433,105	тыс.тенге
Сметная заработная плата	392,369	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,313	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг**	**лифт**	**1**		**928247,09**	**190728,63**	**928247**	**190729**	**34024**	**467559**	**1507470**
						703494,00	**62995,57**	**703494**	**62996**		**111664**	
2	**Ц13-030501-0406 1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=4**	**Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг**	**остан.**	**1**		**-203581,75**	**-12784,44**	**-203582**	**-12784**	**-10222**	**-113140**	**-342060**
						-180576,00	**-4900,00**	**-180576**	**-4900**		**-25338**	
3	**Ц13-030501-0411 1303-0501-0411 РСНБ РК 2015 К=14,5**	**Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг (22,5-8=14,5)**	**м**	**1**		**-188645,00**	**--**	**-188645**	**--**	**--**	**-115073**	**-328016**
						-188645,00	**--**	**-188645**	**--**		**-24297**	
4	**51-100101-1702 5110-0101-1702 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 450 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**1**		**5595710,00**	**--**	**5595710**	**--**		**--**	**5595710**
						--	**--**	**--**	**--**	**5595710**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6433104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**334273**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**58096**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23802**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5595710**		
		- Накладные расходы	Тенге							**239346**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**62029**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы(АР)

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	179967,401	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49767,278	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	36,662	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
1	**Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (л.2,5)**	**м2**	**35,99**		**2699,50**	**138,31**	**97155**	**4978**	**11900**	**74263**	**185132**
						2230,53	**62,18**	**80277**	**2238**		**13713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0005**	**0,017995**	**216144,00**				**3890**		
2	**С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами**	**м2**	**34,19**		**44392,00**	**--**	**1517762**	**--**	**1517762**	**--**	**1639183**
						--	**--**	**--**	**--**		**121421**	
3	**С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами**	**м2**	**1,8**		**33112,00**	**--**	**59602**	**--**	**59602**	**--**	**64370**
						--	**--**	**--**	**--**		**4768**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	661,00 --	-- --	18508 --	-- --	18508	-- 1481	19989
5	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5658,00 --	-- --	79212 --	-- --	79212	-- 6337	85549
6	С121-070503-0205 2107-0503-0205 РСНБ РК 2015	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	79,2	484,00 --	-- --	38333 --	-- --	38333	-- 3067	41400
7	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	комплект	2	1298,86 1296,67	2,19 0,72	2598 2593	4 1	--	2335 395	5328
8	С121-090404-0104 2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7566,00 --	-- --	15132 --	-- --	15132	-- 1211	16343
9	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных (в дверях)	шт	5	1650,21 1461,67	55,01 15,13	8251 7308	275 76	668	7236 1239	16726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011 0,00055	206133,00				113		
9.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043 0,00215	237458,00				511		
10	С123-050301-1403 2305-0301-1403 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,2	30341,00 --	-- --	6068 --	-- --	6068	-- 485	6553
11	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,81	3672,17 1633,96	180,01 87,86	13991 6225	686 335	7080	5904 1592	21487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 4,3434	1630,00				7080		
12	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (стеклопакет смотри таблицу)	м2	3,81	28268,00	--	107701	--	107701	--	116317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8616	
13	С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	м2	3,81	-7518,00	--	-28644	--	-28644	--	-30935
					--	--	--	--		-2291	
14	С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим**	м2	3,81	8673,00	--	33044	--	33044	--	35688
					--	--	--	--		2644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1968713	5943	1866366	89738	2223130
							96403	2650	--	164678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1841542				
		Материалы	Тенге				18980				
		Всего заработная плата	Тенге					91669			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1727798				
		Накладные расходы	Тенге				82502				
		Сметная прибыль	Тенге				153925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2077969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					91669			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				112852				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				112852				
		Сметная прибыль	Тенге				9029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				121881				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14319				
		Материалы	Тенге				668				
		Всего заработная плата	Тенге					7384			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6068				
		Сдача и испытание	Тенге				361				
		Накладные расходы	Тенге				7236				
		Сметная прибыль	Тенге				1724				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2223129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					99053			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип К (л.4)									
15	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	123,11	334,45	32,64	41174	4018	27388	10649	55969
					79,34	12,68	9768	1561		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,0408 5,022888	5448,00				27365		
16	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100мм)**	м2	123,11	1355,94	98,95	166930	12182	108172	48291	232439

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						378,33	38,97	46576	4798		17218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,767166	28617,00				107805		
17	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		123,11	2258,01	62,16	277984	7652	251545	21372	323304
						152,60	32,08	18787	3949		23948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	8,790054	28617,00				251545		
18	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска полов по бетону	м2		123,11	882,31	3,35	108621	413	31867	61241	183451
						620,10	1,71	76341	211		13589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,009233	661657,00				6109		
18.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	13,91143	617,00				8583		
18.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	62,7861	88,00				5525		
18.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	22,615307	505,00				11421		
		Тип Б										
19	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		1020,11	334,45	32,64	341176	33296	226944	88238	463767
						79,34	12,68	80936	12935		34353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0408	41,620488	5448,00				226748		
20	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности		1020,11	1542,67	28,61	1573693	29185	1368580	171136	1884416
						172,46	7,93	175928	8089		139586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102633 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	25,50275	23190,00				591409		
20.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1122,121	226,00				253599		
20.3	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	2244,242	223,00				500466		
21	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80мм)	м2		1020,11	1355,94	98,95	1383208	100940	896330	400150	1926027
						378,33	38,97	385938	39754		142669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	31,215366	28617,00				893290		
22	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2		123,11	1552,99	44,40	191189	5466	172304	15265	222970
						109,00	22,91	13419	2820		16516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	6,27861	27443,00				172304		
		Тип К1										
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		42,86	1001,20	30,23	42911	1296	25624	15648	63244
						373,09	15,32	15991	657		4685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,874344	29162,00				25498		
24	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		42,86	3258,52	80,24	139660	3439	75401	58660	214185
						1419,03	36,96	60820	1584		15866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	192,87	42,00				8101		
24.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	25,716	64,00				1646		
24.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	43,7172	1466,00				64089		
		Тип К2										
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3		2,128	36946,47	7,20	78622	15	69985	8105	93665
						4051,62	--	8622	--		6938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,17056	28617,00				62115		
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2		41,96	1001,20	30,23	42010	1269	25086	15320	61916
						373,09	15,32	15655	643		4586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,855984	29162,00				24962		
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		41,96	158,46	5,12	6649	215	6241	282	7485
						4,61	2,53	193	106		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,213996	29162,00				6241		
28	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		41,96	3258,52	80,24	136727	3367	73818	57428	209687
						1419,03	36,96	59542	1551		15532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	188,82	42,00				7930		
28.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	25,176	64,00				1611		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	42,7992	1466,00				62744		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					4530554	202753	3359285	971785	5942525
								968516	78658	--	440186	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4530554				
Материалы			Тенге					3359288				
Всего заработная плата			Тенге						1047174			
		Накладные расходы	Тенге					971785				
		Сметная прибыль	Тенге					440186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5942525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									910
		Сметная заработная плата	Тенге						1047174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5942525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									910
		Сметная заработная плата	Тенге						1047174			
РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы												
29	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	218,94		1329,60	7,56	291103	1655	100960	151244	477734
						860,91	2,59	188488	567		35388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	917,79648	88,00				80766		
30	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	49,62		23909,62	1454,69	1186395	72181	106650	793463	2138247
						20305,60	734,91	1007564	36466		158389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,360241	132108,00				47591		
30.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	69,468	302,00				20979		
30.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	99,24	158,00				15680		
30.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	148,86	91,00				13546		
31	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,481		26398,00	--	65493	--	65493	--	70732
						--	--	--	--		5239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное потолков	м2	12,05		3884,67	36,06	46810	434	25584	16804	68703
						1725,44	17,70	20792	213		5089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,3856	34830,00				13430		
32.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	13,014	862,00				11218		
33	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	37,57		3677,33	36,06	138157	1355	78561	47125	200104
						1550,20	17,70	58241	665		14823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,16467	34830,00				40565		
33.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	40,5756	862,00				34976		
34	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1427,99		838,56	5,00	1197455	7140	279986	731177	2082922
						637,49	2,55	910329	3641		154291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,985313	211542,00				208435		
34.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	785,3945	88,00				69115		
35	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,69		1202,97	7,56	160825	1010	60640	79617	259678
						741,83	2,59	99175	346		19235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	560,42848	88,00				49318		
36	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	317		1496,55	78,53	474406	24894	176496	234684	765817
						861,25	64,16	273016	20339		56727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	4,7867	35153,00				168267		
36.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	8,7809	862,00				7569		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	812,5		691,96	4,71	562218	3827	146137	331364	965068
						507,39	2,40	412254	1950		71486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,511875	211542,00				108283		
37.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	414,375	88,00				36465		
38	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	107		882,31	3,35	94407	358	27698	53227	159445
						620,10	1,71	66351	183		11811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,008025	661657,00				5310		
38.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	12,091	617,00				7460		
38.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	54,57	88,00				4802		
38.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	19,6559	505,00				9926		
		Утепление по наружным стенам (л.2) ==========										
		Толщину утеплителя для разных климатических подрайонов										
39	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	м3	31,0242		37204,53	1287,86	1154241	39955	286196	640900	1938752
						26691,73	489,94	828090	15200		143611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	2,171694	86737,00				188366		
39.2	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	120,99438	326,00				39444		
40	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	31,0242		13176,00	--	408775	--	408775	--	441477
						--	--	--	--		32702	
41	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	3,2		23909,62	1454,69	76511	4655	6878	51171	137896
						20305,60	734,91	64978	2352		10215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,023232	132108,00				3069		
41.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	4,48	302,00				1353		
41.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	6,4	158,00				1011		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,6	91,00				874		
42	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	0,16		26398,00	--	4224	--	4224	--	4562
						--	--	--	--		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5861020	157464	1774278	3130776	9711137
								3929278	81922	--	719344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5861020				
	Материалы		Тенге					1295784				
	Всего заработная плата		Тенге						4011200			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					478492				
		Накладные расходы	Тенге					3130776				
		Сметная прибыль	Тенге					719344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9711140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						4011200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9711140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2940
		Сметная заработная плата	Тенге						4011200			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы										
		Лестницы										
		(л.7)										
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00988		768275,00	6600,42	7591	66	6870	790	9052
						66313,10	1484,23	655	15		670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00988	687041,00				6788		
44	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	20,3		466,03	15,90	9460	323	6395	2208	12602
						135,07	8,07	2742	164		934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,609	317,00				193		
44.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	21,315	291,00				6203		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,3		3368,68	36,12	68384	733	24195	35235	111909
						2140,71	28,94	43456	587		8290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,4466	35153,00				15699		
45.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,1421	58212,00				8272		
46	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	2,7		7557,51	32,62	20405	88	10140	8176	30868
						3769,20	16,18	10177	44		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,054	35474,00				1916		
46.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	2,7	3036,00				8197		
47	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	19,61		1409,21	99,02	27635	1942	9392	16213	47356
						831,27	48,29	16301	947		3508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,25493	29162,00				7434		
47.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,600066	3155,00				1893		
48	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	20,0022		3224,00	--	64487	--	64487	--	69646
						--	--	--	--		5159	
49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж м/конструкций, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,21556		82899,22	26594,19	17870	5733	2571	7950	27885
						44378,84	9069,37	9566	1955		2066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002889	633893,00				1831		
49.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000862	219558,00				189		
49.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000418	403352,00				169		
50	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,21556		498021,00	--	107353	--	107353	--	115941
						--	--	--	--		8588	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,07		89021,16	1366,62	6231	96	4743	1291	8124
						19885,80	611,46	1392	43		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	131534 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,0714	63631,00				4543		
52	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14		2497,72	21,94	34968	307	24346	9600	48134
						736,76	8,59	10315	120		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	16,1	1478,00				23796		
52.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,28	1148,00				321		
52.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	0,70245	326,00				229		
53	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,12		3135,60	14,26	9783	44	6082	3376	14212
						1172,23	3,89	3657	12		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,017784	337297,00				5998		
		Лестницы Л1, Л1Н (л.6) ==========										
54	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,11726		87787,89	24467,47	10294	2869	1183	5035	16555
						53232,52	8993,94	6242	1055		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,001231	633893,00				780		
54.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000469	219558,00				103		
54.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000227	403352,00				92		
55	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,11726		540121,00	--	63335	--	63335	--	68402
						--	--	--	--		5067	
56	Е11-100402-0801 1110-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,72		6270,77	74,14	474823	5614	282437	170266	696696
						2466,62	31,85	186772	2412		51607	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,32	478,5504	455,00				217740		
56.2	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,0951	158,640972	78,00				12374		
56.3	286158 С	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,000131	0,00992	1313,00				13		
56.4	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6929	52,466388	170,00				8919		
56.5	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	155,256288	205,00				31828		
		Приямки (л.8)										
57	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,00237	768275,00	6600,42	1821	16	1648	190	2171
						66313,10	1484,23	157	4		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00237	687041,00				1628		
58	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2		4,86	466,03	15,90	2265	77	1532	529	3017
						135,07	8,07	656	39		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,1458	317,00				46		
21.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	5,103	291,00				1485		
59	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2		4,86	3368,68	36,12	16372	176	5792	8436	26792
						2140,71	28,94	10404	141		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,10692	35153,00				3759		
59.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,03402	58212,00				1980		
60	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наружная облицовка плиткой на цементном растворе стен	м2		6,105	7557,51	32,62	46139	199	22929	18488	69797
						3769,20	16,18	23011	99		5170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,1221	35474,00				4331		
60.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	6,105	3036,00				18535		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	Накрывочный элемент. Устройство	63		3212,38	79,31	202380	4996	139989	56216	279283
						911,03	38,24	57395	2409		20688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,386	29162,00				40419		
61.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,9278	3155,00				6082		
61.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	63,63	1466,00				93282		
62	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,138144		768275,00	6600,42	106133	912	96060	11052	126559
						66313,10	1484,23	9161	205		9375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,138144	687041,00				94911		
63	Е11-340108-0713 1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка каркасов полигалем	м2	9,99		1176,74	9,25	11756	93	81	8826	22229
						1159,34	3,17	11582	32		1647	
64	С121-130502-0403 2113-0502-0403 РСНБ РК 2015	Полигаль	м2	10,2897		2195,00	--	22586	--	22586	--	24393
						--	--	--	--		1807	
65	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	9		661,00	--	5949	--	5949	--	6425
						--	--	--	--		476	
66	Е11-230901-0102 1123-0901-0102 РСНБ РК 2015	Устройство дренирующего щебеночного основания	м3	0,375		6450,28	87,01	2419	33	2230	167	2793
						417,12	33,58	156	13		207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100062 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,05	0,39375	5663,00				2230		
67	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,19075		608632,66	9345,42	116097	1782	104011	10219	136421
						54017,10	3588,09	10304	684		10105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,19075	498021,00				94998		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге					1456536	26099	1016336	374263	1977262
								414101	10980	--	146466	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1315070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**748869**				
	Всего заработная плата		Тенге					**406263**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**85921**				
	Местные материалы		Тенге				**64487**				
		Накладные расходы	Тенге				**361278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**134110**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1810458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**406263**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**141466**				
	Материалы		Тенге				**3754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18818**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113302**				
		Накладные расходы	Тенге				**12985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12356**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**166807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1977265**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**318**
		Сметная заработная плата	Тенге					**425081**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**13816823**	**392259**	**8016265**	**4566562**	**19854054**
							5408298	**174210**	**--**	**1470674**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13548186**				
	Материалы		Тенге				**5422921**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5556306**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2292211**				
	Местные материалы		Тенге				**64487**				
		Накладные расходы	Тенге				**4546341**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1447565**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19542092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5556306**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**254318**				
	Материалы		Тенге				**3754**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18818**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**226154**				
		Накладные расходы	Тенге				**12985**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21385**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**288688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18818**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14319**				
	Материалы		Тенге				**668**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7384**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6068**				
	Сдача и испытание		Тенге				**361**				
		Накладные расходы	Тенге				**7236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1724**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						7384			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					19854059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4236
		Сметная заработная плата	Тенге						5582508			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки										
68	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(зашивка инженерных стояков л.9)**	м2 стен (за вычетом проемов)	79,96		1862,56	15,21	148930	1216	93522	49226	214009
						677,74	6,30	54192	504		15853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	83,958	455,00				38201		
68.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	68,477744	170,00				11641		
68.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	169,619148	205,00				34772		
		Перегородки санузлов ПС1-ПС8 (л.34) ==========										
69	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	т	0,1794		768275,00	6600,42	137829	1184	124748	14352	164356
						66313,10	1484,23	11897	266		12174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,1794	687041,00				123255		
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	м2	29,2656		96,41	2,43	2821	71	1338	980	4106
						48,26	0,29	1412	8		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002634	460049,00				1212		
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	29,2656		166,43	3,45	4871	101	3118	1151	6504
						56,44	0,58	1652	17		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005268	510044,00				2687		
72	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2	43,6		1859,60	14,00	81079	611	39298	37330	127881
						944,26	7,06	41170	308		9473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Приборы. Установка	комплект	36	1298,86	2,19	46759	79	--	42035	95898
					1296,67	0,72	46680	26		7104	
74	С121-090404-0402 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	12	2710,00	--	32520	--	32520	--	35122
					--	--	--	--		2602	
75	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	24	295,00	--	7080	--	7080	--	7646
					--	--	--	--		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				461889	3262	301624	145074	655522
							157003	1129	--	48558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				429369				
	Материалы		Тенге				262024				
	Всего заработная плата		Тенге					158132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7080				
		Накладные расходы	Тенге				145074				
		Сметная прибыль	Тенге				45956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				620399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					158132			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32520				
		Сметная прибыль	Тенге				2602				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				655521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					158132			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
		Узлы карнизов и кровли (л.32) ==========									
76	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	143,27	3135,60	14,26	449237	2043	279249	155022	652600
					1172,23	3,89	167945	557		48341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057 0,816639	337297,00				275450		
77	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,26914	768275,00	6600,42	206774	1776	187150	21531	246570
					66313,10	1484,23	17848	399		18264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,26914	687041,00				184910		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	131,1		693,24	203,81	90884	26720	33766	51318	153578
						231,87	99,86	30398	13092		11376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	135857 С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,762	99,8982	338,00				33766		
79	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)	13,41		1862,56	15,21	24977	203	15686	8256	35891
						677,74	6,30	9088	84		2659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	14,0805	455,00				6407		
79.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	11,484324	170,00				1952		
79.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	28,446633	205,00				5832		
80	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	14,0805		1496,00	--	21064	--	21064	--	22749
						--	--	--	--		1685	
81	Е11-150108-1805 1115-0108-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство каркаса	м2	171,35		1972,34	13,22	337960	2265	138607	158129	535776
						1150,21	3,34	197088	572		39687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,25	214,1875	241,00				51619		
81.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,7	291,295	118,00				34373		
81.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,176	30,1576	1052,00				31726		
82	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	171,35		2943,50	17,77	504369	3045	233456	214752	776651
						1563,28	3,34	267868	572		57530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	428,375	241,00				103238		
82.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	435,229	118,00				51357		
82.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	45,2364	1052,00				47589		
83	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	171,35		1345,00	--	230466	--	230466	--	248903

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		18437	
		Количество решеток для разных климатических подрайонов уточнить по л.32 ==========										
84	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Установка решеток**	шт	172		1994,21	55,01	343005	9461	82136	304812	647817
						1461,67	15,13	251408	2602		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,01892	206133,00				3900		
84.2	273513 С	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	1	172	344,00				59168		
84.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,07396	237458,00				17562		
		Устройство кровли над зрительным залом (л.4) ==========										
85	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции полиэтиленовой пленкой в один слой (расход учтен из расценки 13-43-1)**	м2	353,8		254,67	12,72	90102	4501	54810	29415	129078
						87,03	3,34	30791	1182		9561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	176,9	136,00				24058		
86	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	м2	353,8		959,56	53,04	339492	18765	118403	190435	572321
						571,86	13,20	202324	4670		42394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	711,138	136,00				96715		
87	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 (по таблице л. 1.5 уточнить толщину)**	м3	58,30624		30626,00	--	1785687	--	1785687	--	1928542
						--	--	--	--		142855	
88	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)**	м2	353,8		1015,39	104,39	359245	36933	235564	88909	484007
						245,19	27,96	86748	9892		35852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,41314	29162,00				157858		
89	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	353,8		805,00	38,62	284809	13664	263096	10924	319391
						22,75	10,81	8049	3825		23659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	9,0219	29162,00				263097		
90	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,435		16289,14	1444,58	7086	628	14	6120	14262

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						14813,20	646,46	6444	281		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1218	112,00				14		
91	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,435		291480,00	--	126794	--	126794	--	136938
						--	--	--	--		10144	
92	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	353,8		118,37	1,14	41879	403	21688	18394	65095
						55,93	0,58	19788	205		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,08845	120611,00				10668		
92.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,205204	53700,00				11019		
93	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	353,8		2389,50	21,91	845405	7752	740846	91240	1011576
						273,62	6,69	96807	2367		74932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	799,588	579,00				462961		
93.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка УПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	406,87	668,00				271789		
93.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	41,7484	146,00				6095		
94	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	57,6		1052,00	--	60595	--	60595	--	65443
						--	--	--	--		4848	
95	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	421		2497,72	21,94	1051540	9236	732128	288689	1447447
						736,76	8,59	310176	3616		107218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	484,15	1478,00				715574		
95.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,42	1148,00				9666		
95.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	21,123675	326,00				6886		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге					7201370	137395	5361205	1637946	9494635
								1702770	43916	--	655320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7201370				
	Материалы		Тенге				3136597				
	Всего заработная плата		Тенге					1746686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2224606				
	Сдача и испытание		Тенге				12422				
		Накладные расходы	Тенге				1637946				
		Сметная прибыль	Тенге				655320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9494636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1746686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9494636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1746686			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Тип Л1 (л.14)									
96	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)**	**м2**	**437,87**	**1001,20**	**30,23**	**438395**	**13237**	**261793**	**159869**	**646125**
					373,09	**15,32**	**163365**	**6708**		**47861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204 8,932548**	**29162,00**				**260491**		
97	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**437,87**	**167,43**	**5,12**	**73313**	**2242**	**69052**	**2939**	**82352**
					4,61	**2,53**	**2019**	**1108**		**6100**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0051 2,233137**	**30922,00**				**69053**		
98	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**437,87**	**367,57**	**31,91**	**160948**	**13973**	**--**	**144862**	**330275**
					335,66	**16,29**	**146975**	**7133**		**24465**	
99	**С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**13,530183**	**23836,00**	**--**	**322505**	**--**	**322505**	**--**	**348305**
					--	**--**	**--**	**--**		**25800**	
100	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	**м2**	**437,87**	**1001,20**	**30,23**	**438395**	**13237**	**261793**	**159869**	**646125**
					373,09	**15,32**	**163365**	**6708**		**47861**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204 8,932548**	**29162,00**				**260491**		
101	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**м2**	**437,87**	**669,74**	**20,49**	**293259**	**8972**	**276213**	**11759**	**329420**
					18,44	**10,13**	**8074**	**4436**		**24401**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,932548	30922,00				276212		
102	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,4028404	16289,14	1444,58	6562	582	13	5667	13208
						14813,20	646,46	5967	260		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,112795	112,00				13		
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4028404	291480,00	--	117420	--	117420	--	126814
						--	--	--	--		9394	
104	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		437,87	3019,15	22,15	1321995	9699	1120776	184733	1627267
						437,39	11,43	191520	5005		120538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	446,6274	2358,00				1053147		
		Тип Л2										
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		1,5	367,57	31,91	551	47	--	496	1131
						335,66	16,29	503	24		84	
106	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		0,04635	23836,00	--	1105	--	1105	--	1193
						--	--	--	--		88	
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	м2		1,5	1001,20	30,23	1502	45	897	548	2214
						373,09	15,32	560	23		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0306	29162,00				892		
108	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		1,5	837,17	25,61	1256	38	1183	50	1411
						23,05	12,66	35	19		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	0,03825	30922,00				1183		
109	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,00138	16289,14	1444,58	22	2	--	19	45
						14813,20	646,46	20	1		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,000386	112,00				0		
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00138	291480,00	--	402	--	402	--	434
						--	--	--	--		32	
111	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		1,5	3019,15	22,15	4529	33	3840	633	5575
						437,39	11,43	656	17		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	1,53	2358,00				3608		
		Тип Л3										
112	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2		102,05	944,25	11,51	96361	1174	55558	37819	144915
						388,33	5,92	39629	604		10734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	0,83681	60604,00				50714		
113	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Устройство покрытий дощатых в 2 слоя	м2		102,05	10083,64	99,44	1029035	10148	870953	143858	1266724
						1449,62	50,04	147934	5107		93831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	3,786055	112719,00				426760		
114	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из фанеры на паркетном клее	м2		102,05	1622,20	22,14	165546	2260	100902	59234	242762
						611,31	6,18	62384	631		17982	
115	С121-070506-0401 2107-0506-0401 РСНБ РК 2015	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм ГОСТ 11539-83	м3		1,53075	299704,00	--	458772	--	458772	--	495474
						--	--	--	--		36702	
116	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытия из линолеума на клее "Бустилат"	м2		102,05	19407,64	22,95	1980550	2342	1926977	49292	2192229
						502,02	11,83	51231	1207		162387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	149922 С	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м2	1,02	104,091	18361,00				1911215		
		Тип К										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	130,79	1001,20	30,23	130947	3954	78197	47752	192995
					373,09	15,32	48796	2004		14296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 2,668116	29162,00				77808		
118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	130,79	-167,43	-5,12	-21898	-670	-20625	-878	-24598
					-4,61	-2,53	-603	-331		-1822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051 0,667029	30922,00				20626		
119	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	130,79	367,57	31,91	48074	4174	--	43270	98651
					335,66	16,29	43901	2131		7308	
120	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	4,041411	23836,00	--	96331	--	96331	--	104037
					--	--	--	--		7706	
121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	130,79	1001,20	30,23	130947	3954	78197	47752	192995
					373,09	15,32	48796	2004		14296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 2,668116	29162,00				77808		
122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	130,79	669,74	20,49	87595	2680	82503	3512	98396
					18,44	10,13	2412	1325		7289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 2,668116	30922,00				82503		
123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1203268	16289,14	1444,58	1960	174	4	1693	3945
					14813,20	646,46	1782	78		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,033691	112,00				4		
124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1203268	291480,00	--	35073	--	35073	--	37879
					--	--	--	--		2806	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2		130,79	744,52	43,31	97376	5665	37935	51258	160525
						411,16	5,77	53776	755		11891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,23019	120611,00				27763		
125.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,07455	56923,00				4244		
126	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		130,79	3258,52	80,24	426182	10495	230092	179003	653600
						1419,03	36,96	185595	4834		48415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	588,555	42,00				24719		
126.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	78,474	64,00				5022		
126.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	133,4058	1466,00				195573		
		Тип К3										
127	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		23,54	367,57	31,91	8653	751	--	7788	17756
						335,66	16,29	7901	383		1315	
128	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		0,727386	23836,00	--	17338	--	17338	--	18725
						--	--	--	--		1387	
129	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		23,54	1001,20	30,23	23568	712	14073	8595	34736
						373,09	15,32	8783	361		2573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,480216	29162,00				14004		
130	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		23,54	334,86	10,24	7883	241	7425	316	8855
						9,22	5,07	217	119		656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,240108	30922,00				7425		
131	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,0216568	16289,14	1444,58	353	31	1	305	710
						14813,20	646,46	321	14		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,006064	112,00				1		
132	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0216568	291480,00	--	6313	--	6313	--	6818
						--	--	--	--		505	
133	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23,54	3258,52	80,24	76706	1889	41413	32218	117637
						1419,03	36,96	33404	870		8714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	105,93	42,00				4449		
133.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,124	64,00				904		
133.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,0108	1466,00				35200		
		Тип К4										
134	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		23,8	1001,20	30,23	23829	720	14229	8690	35120
						373,09	15,32	8880	365		2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,48552	29162,00				14159		
135	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		23,8	334,86	10,24	7970	244	7507	320	8953
						9,22	5,07	219	121		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,24276	30922,00				7507		
136	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		23,8	3258,52	80,24	77553	1910	41870	32573	118937
						1419,03	36,96	33773	880		8810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	107,1	42,00				4498		
136.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,28	64,00				914		
136.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,276	1466,00				35589		
		Тип К1										
137	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2		114,04	1001,20	30,23	114177	3447	68183	41637	168279
						373,09	15,32	42547	1747		12465	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	29162,00				67843		
138	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		114,04	-167,43	-5,12	-19094	-584	-17984	-765	-21448
						-4,61	-2,53	-526	-289		-1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,581604	30922,00				17984		
139	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		114,04	367,57	31,91	41918	3639	--	37728	86018
						335,66	16,29	38279	1858		6372	
140	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		3,523836	23836,00	--	83994	--	83994	--	90714
						--	--	--	--		6720	
141	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2		114,04	1001,20	30,23	114177	3447	68183	41637	168279
						373,09	15,32	42547	1747		12465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	29162,00				67843		
142	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		114,04	669,74	20,49	76377	2336	71938	3063	85795
						18,44	10,13	2103	1155		6355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,326416	30922,00				71937		
143	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,1049168	16289,14	1444,58	1709	152	3	1476	3440
						14813,20	646,46	1554	68		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,029377	112,00				3		
144	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1049168	291480,00	--	30581	--	30581	--	33027
						--	--	--	--		2446	
145	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		114,04	3258,52	80,24	371602	9151	200625	156079	569895
						1419,03	36,96	161826	4215		42214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	513,18	42,00				21554		
145.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	68,424	64,00				4379		
145.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	116,3208	1466,00				170526		
		Тип К2										
146	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,64		367,57	31,91	2073	180	--	1866	4254
						335,66	16,29	1893	92		315	
147	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	0,174276		23836,00	--	4154	--	4154	--	4486
						--	--	--	--		332	
148	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2	5,64		1001,20	30,23	5647	170	3373	2059	8323
						373,09	15,32	2104	86		616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,115056	29162,00				3355		
149	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,64		502,30	15,36	2833	87	2668	114	3182
						13,83	7,60	78	43		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,086292	30922,00				2668		
150	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0051888		16289,14	1444,58	85	7	1	73	171
						14813,20	646,46	77	3		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001453	112,00				0		
151	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0051888		291480,00	--	1512	--	1512	--	1633
						--	--	--	--		121	
152	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,64		3258,52	80,24	18378	452	9923	7719	28185
						1419,03	36,96	8003	208		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	25,38	42,00				1066		
48.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,384	64,00				217		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,7528	1466,00				8434		
		Тип Кг										
153	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2		461,78	1001,20	30,23	462334	13959	276089	168598	681407
						373,09	15,32	172286	7074		50475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	29162,00				274715		
154	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		461,78	-167,43	-5,12	-77316	-2364	-72823	-3099	-86848
						-4,61	-2,53	-2129	-1168		-6433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	2,355078	30922,00				72824		
155	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		461,78	367,57	31,91	169736	14735	--	152772	348309
						335,66	16,29	155001	7522		25801	
156	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3		14,269002	23836,00	--	340116	--	340116	--	367325
						--	--	--	--		27209	
157	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2		461,78	1001,20	30,23	462334	13959	276089	168598	681407
						373,09	15,32	172286	7074		50475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	29162,00				274715		
158	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		461,78	669,74	20,49	309273	9462	291296	12401	347408
						18,44	10,13	8515	4678		25734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,420312	30922,00				291295		
159	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,4248376	16289,14	1444,58	6920	614	13	5977	13928
						14813,20	646,46	6293	275		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,118955	112,00				13		
160	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,4248376	291480,00	--	123832	--	123832	--	133739
						--	--	--	--		9907	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	461,78		3984,29	136,81	1839865	63176	1246907	526079	2555220
						1147,26	64,70	529782	29877		189276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3532,617	60,00				211957		
161.2	287784 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	471,0156	2113,00				995256		
		Тип Кг1										
162	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,94		367,57	31,91	7329	636	--	6597	15040
						335,66	16,29	6693	325		1114	
163	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	0,616146		23836,00	--	14686	--	14686	--	15861
						--	--	--	--		1175	
164	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2	19,94		1001,20	30,23	19964	602	11923	7280	29424
						373,09	15,32	7439	305		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,406776	29162,00				11862		
165	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	19,94		502,30	15,36	10016	307	9433	402	11251
						13,83	7,60	276	152		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,305082	30922,00				9434		
166	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0183448		16289,14	1444,58	299	27	--	258	602
						14813,20	646,46	272	12		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,005137	112,00				1		
167	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183448		291480,00	--	5347	--	5347	--	5775
						--	--	--	--		428	
168	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	19,94		3984,29	136,81	79447	2728	53843	22716	110337
						1147,26	64,70	22876	1290		8173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	249624 С	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	152,541	60,00				9152		
168.2	287784 С	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	20,3388	2113,00				42976		
		Тип 5										
169	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	м2		48,59	1001,20	30,23	48648	1468	29052	17740	71700
						373,09	15,32	18128	744		5311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,991236	29162,00				28906		
170	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		48,59	502,30	15,36	24407	746	22989	979	27417
						13,83	7,60	672	369		2031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,743427	30922,00				22988		
171	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		48,59	3258,52	80,24	158331	3899	85481	66502	242819
						1419,03	36,96	68951	1796		17987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	218,655	42,00				9184		
171.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	29,154	64,00				1866		
171.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	49,5618	1466,00				72658		
		Тип 6										
172	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2		5,38	744,52	43,31	4006	233	1561	2108	6604
						411,16	5,77	2212	31		489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,009469	120611,00				1142		
172.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,003067	56923,00				175		
173	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		5,38	1001,20	30,23	5386	162	3217	1964	7938
						373,09	15,32	2007	82		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,109752	29162,00				3201		
174	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		5,38	334,86	10,24	1802	55	1697	72	2024

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						9,22	5,07	50	27		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,054876	30922,00				1697		
175	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,38		3258,52	80,24	17531	432	9465	7363	26886
						1419,03	36,96	7634	199		1992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	24,21	42,00				1017		
54.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	3,228	64,00				207		
54.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,4876	1466,00				8045		
		Тип П										
176	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	131,46		1001,20	30,23	131618	3974	78598	47997	193984
						373,09	15,32	49046	2014		14369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,681784	29162,00				78206		
177	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	131,46		334,86	10,24	44021	1347	41462	1766	49450
						9,22	5,07	1212	667		3663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,340892	30922,00				41463		
178	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	131,46		367,57	31,91	48321	4194	--	43491	99157
						335,66	16,29	44126	2141		7345	
179	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	4,062114		23836,00	--	96825	--	96825	--	104571
						--	--	--	--		7746	
180	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (40мм)	м2	131,46		1355,94	98,95	178252	13008	115509	51567	248204
						378,33	38,97	49735	5123		18385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	4,022676	28617,00				115117		
181	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	131,46		322,57	8,88	42405	1167	38372	3260	49318
						21,80	4,58	2866	602		3653	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	1,340892	28617,00				38372		
182	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,1209432	16289,14	1444,58	1970	175	3	1701	3965
						14813,20	646,46	1792	78		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,033864	112,00				4		
183	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1209432	291480,00	--	35253	--	35253	--	38073
						--	--	--	--		2820	
184	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным полов	м2		131,46	882,31	3,35	115988	441	34029	65395	195893
						620,10	1,71	81518	225		14511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00986	661657,00				6524		
184.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	14,85498	617,00				9166		
184.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	67,0446	88,00				5900		
184.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	24,149202	505,00				12195		
		Тип Л4										
185	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2		161,53	1001,20	30,23	161724	4883	96576	58975	238355
						373,09	15,32	60265	2475		17656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,295212	29162,00				96095		
186	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		161,53	167,43	5,12	27045	827	25473	1084	30379
						4,61	2,53	745	409		2250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,823803	30922,00				25474		
187	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		161,53	3019,15	22,15	487683	3578	413453	68148	600298
						437,39	11,43	70652	1846		44467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
187.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	164,7606	2358,00				388505		
		Тип Л5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (25мм)	м2	39,79	1001,20	30,23	39838	1203	23790	14528	58715
					373,09	15,32	14845	610		4349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,811716	29162,00				23671		
189	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	39,79	167,43	5,12	6662	204	6275	267	7483
					4,61	2,53	183	101		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051 0,202929	30922,00				6275		
190	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,79	367,57	31,91	14626	1270	--	13164	30013
					335,66	16,29	13356	648		2223	
191	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014	м3	1,229511	23836,00	--	29307	--	29307	--	31652
					--	--	--	--		2345	
192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	39,79	1001,20	30,23	39838	1203	23790	14528	58715
					373,09	15,32	14845	610		4349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,811716	29162,00				23671		
193	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	39,79	669,74	20,49	26649	815	25100	1069	29935
					18,44	10,13	734	403		2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,811716	30922,00				25100		
194	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0366068	16289,14	1444,58	596	53	1	515	1200
					14813,20	646,46	542	24		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,01025	112,00				1		
195	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0366068	291480,00	--	10670	--	10670	--	11524
					--	--	--	--		854	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	39,79		3019,15	22,15	120132	882	101846	16787	147873
						437,39	11,43	17404	455		10954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	40,5858	2358,00				95701		
		Тип Д										
197	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка лаг по кирпичным столбикам (поправка нормы расхода кирпича сверх нормативной базы см. АР2 л.35 поз.4)	м2	117,21		2954,53	20,20	346300	2368	280746	60378	439213
						539,08	8,93	63186	1047		32534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,030575	3,583637	47141,00				168936		
197.2	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,383078	60604,00				83820		
198	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	117,21		5041,82	49,72	590952	5828	500169	82614	727452
						724,81	25,02	84955	2933		53885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	4,348491	112719,00				490158		
199	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (л.35)	т	0,0973		365794,63	2291,83	35592	223	28361	6588	45554
						72022,80	778,14	7008	76		3374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0973	291480,00				28361		
200	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0973		237458,00	--	23105	--	23105	--	24953
						--	--	--	--		1848	
		Плинтусы										
201	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	353,14		569,08	1,70	200965	601	82104	111449	337408
						334,88	0,86	118260	304		24993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,565024	29162,00				16477		
201.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	356,6714	184,00				65628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	365	348,36	0,85	127151	310	78639	45457	186417
					132,06	0,43	48202	157		13809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202.1	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 368,65	184,00				67832		
203	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	171,28	1539,53	13,32	263691	2282	210157	48963	337666
					299,23	4,88	51252	836		25012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01 172,9928	1173,00				202921		
204	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Прижимная планка	м	155,91	132,91	0,85	20722	132	--	19417	43350
					132,06	0,43	20589	67		3211	
205	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Алюминиевая прижимная планка	м	157,4691	505,00	--	79522	--	79522	--	85884
					--	--	--	--		6362	
206	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плинтусов деревянных	м	117,45	393,46	2,27	46212	267	35109	10313	61047
					92,26	1,15	10836	135		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206.1	249763 С	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01 118,6245	295,00				34994		
		Устройство противопожарных полос из плит минераловатных ========== =									
207	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,383084	-23836,00	--	-32967	--	-32967	--	-35604
					--	--	--	--		-2637	
208	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Добавляется позиция: Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	1,383084	21157,00	--	29262	--	29262	--	31603
					--	--	--	--		2341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16469522	313510	12385936	3673228	21754176
							3770073	150487	--	1611419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16469522**				
	Материалы		Тенге				**10455479**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3920560**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1930458**				
		Накладные расходы	Тенге				**3673228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1611419**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21754169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3920560**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**21754169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3197**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3920560**			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы л.9,10,11,12									
209	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка дверных блоков, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**158,315**	**4328,80**	**110,72**	**685314**	**17528**	**430923**	**221184**	**979018**
					1496,15	**56,20**	**236863**	**8897**		**72520**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209.1	**131822 С**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**5,4 854,901**	**337,00**				**288102**		
209.2	**147090 С**	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	**кг**	**1,08 170,9802**	**575,00**				**98314**		
210	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**24,99**	**5646,00**	**--**	**141094**	**--**	**141094**	**--**	**152381**
					--	**--**	**--**	**--**		**11287**	
211	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9; ДГ 21-10 внутренние**	**м2**	**43,69**	**4461,00**	**--**	**194901**	**--**	**194901**	**--**	**210493**
					--	**--**	**--**	**--**		**15592**	
212	**С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**17,01**	**5442,00**	**--**	**92568**	**--**	**92568**	**--**	**99973**
					--	**--**	**--**	**--**		**7405**	
213	**С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15,ДГ 24-15 внутренние**	**м2**	**9,8**	**5381,00**	**--**	**52734**	**--**	**52734**	**--**	**56953**
					--	**--**	**--**	**--**		**4219**	
214	**С121-090102-0114 2109-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13,ДО 21-15 внутренние**	**м2**	**14,805**	**7441,00**	**--**	**110164**	**--**	**110164**	**--**	**118977**
					--	**--**	**--**	**--**		**8813**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-13,5 внутренние	м2	3,02	4160,00	--	12563	--	12563	--	13568
					--	--	--	--		1005	
216	С121-090102-0205 2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15; ДНО 21-15; ДН 24-15,	м2	32,2	15161,00	--	488184	--	488184	--	527239
					--	--	--	--		39055	
217	С121-090102-0123 2109-0102-0123 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДО 21-15 внутренние	м2	12,6	7751,00	--	97663	--	97663	--	105476
					--	--	--	--		7813	
218	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом дверей на эластичных прокладках	м2	12,4497	1264,11	33,31	15738	415	2756	10167	27977
					1009,42	11,38	12567	142		2072	
219	С121-130506-0303 2113-0506-0303 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 6 мм	м2	13,196682	5602,00	--	73928	--	73928	--	79842
					--	--	--	--		5914	
220	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	41,29	2699,50	138,31	111462	5710	13653	85199	212394
					2230,53	62,18	92099	2567		15733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005 0,020645	216144,00				4462		
221	С121-090102-0301 2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	16,8	33112,00	--	556282	--	556282	--	600785
					--	--	--	--		44503	
222	С121-090102-0302 2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами	м2	24,49	44392,00	--	1087160	--	1087160	--	1174133
					--	--	--	--		86973	
223	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	242	661,00	--	159962	--	159962	--	172759
					--	--	--	--		12797	
224	С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	84	3580,00	--	300720	--	300720	--	324778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		24058	
225	Е11-100106-0401 1110-0106-0401 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	комплект	20	1298,86 1296,67	2,19 0,72	25977 25933	43 14	--	23353 3946	53276
226	С121-090404-0103 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	20	5731,00 --	-- --	114620 --	-- --	114620	-- 9170	123790
227	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (л.12)	м2	37,2	3075,02 1394,57	180,85 89,07	114391 51878	6727 3313	55786	49672 13125	177188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
227.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 34,224	1630,00				55785		
228	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	11,48	3672,17 1633,96	180,01 87,86	42157 18758	2067 1009	21332	17790 4796	64743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 13,0872	1630,00				21332		
229	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	42,4	2326,31 1023,89	177,72 89,07	98636 43413	7536 3777	47687	42471 11288	152395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69 29,256	1630,00				47687		
230	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	30,38	2620,73 1283,34	180,09 90,16	79618 38988	5471 2739	35159	37554 9374	126546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71 21,5698	1630,00				35159		
231	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,46	3407,17 1733,28	174,29 87,86	1567 797	80 40	690	754 186	2507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 0,4232	1630,00				690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице на л.1.5 ==========									
232	**С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2,4,5,7)**	**м2**	**79,6**	**22670,00**	**--**	**1804532**	**--**	**1804532**	**--**	**1948895**
					--	**--**	**--**	**--**		**144363**	
233	**С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 (ОК-6)**	**м2**	**11,48**	**28268,00**	**--**	**324517**	**--**	**324517**	**--**	**350478**
					--	**--**	**--**	**--**		**25961**	
234	**С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)**	**м2**	**30,38**	**23354,00**	**--**	**709495**	**--**	**709495**	**--**	**766255**
					--	**--**	**--**	**--**		**56760**	
235	**С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-8,9)**	**м2**	**0,46**	**13926,00**	**--**	**6406**	**--**	**6406**	**--**	**6918**
					--	**--**	**--**	**--**		**512**	
236	**С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм**	**м2**	**114,6048**	**-7518,00**	**--**	**-861599**	**--**	**-861599**	**--**	**-930527**
					--	**--**	**--**	**--**		**-68928**	
237	**С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим**	**м2**	**114,6048**	**8673,00**	**--**	**993967**	**--**	**993967**	**--**	**1073484**
					--	**--**	**--**	**--**		**79517**	
238	**Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**114,36**	**1206,26**	**27,20**	**137948**	**3110**	**52410**	**74882**	**229857**
					720,78	**6,77**	**82428**	**774**		**17026**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1	**102684 С**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0034**	**0,388824**	**34831,00**				**13543**	
238.2	**144613 С**	**Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79**	**т**	**0,003**	**0,34308**	**30914,00**				**10606**	
238.3	**147109 С**	**Войлок строительный**	**т**	**0,00052**	**0,059467**	**402975,00**				**23964**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 250 мм	м	66,75		1156,00	--	77163	--	77163	--	83336
						--	--	--	--		6173	
240	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке по ж/бетонным и каменным опорам/	м2	69,18		8700,91	494,00	601929	34174	440	403256	1085600
						8200,57	247,39	567315	17114		80415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,000692	633893,00				439		
241	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	69,18		34038,00	--	2354749	--	2354749	--	2543129
						--	--	--	--		188380	
242	С121-130510-0704 2113-0510-0704 РСНБ РК 2015	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим	м2	60,815556		8673,00	--	527453	--	527453	--	569649
						--	--	--	--		42196	
		Зашивка верха витражей ==========										
243	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м3 изоляции	0,384		23909,62	1454,69	9181	558	826	6140	16547
						20305,60	734,91	7797	282		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002788	132108,00				368		
243.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	0,5376	302,00				162		
243.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,768	158,00				121		
243.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,152	91,00				105		
244	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 (толщ. утеплителя по районам уточнять по л.1.5)	м3	0,384		26398,00	--	10137	--	10137	--	10948
						--	--	--	--		811	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	9,6		1862,56	15,21	17881	146	11229	5910	25694
						677,74	6,30	6506	60		1903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	10,08	455,00				4586		
245.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	8,22144	170,00				1398		
245.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	20,36448	205,00				4175		
246	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	10,08		3220,00	--	32458	--	32458	--	35055
						--	--	--	--		2597	
247	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	31,8343949		3135,60	14,26	99820	454	62049	34446	145007
						1172,23	3,89	37317	124		10741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,181456	337297,00				61205		
248	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (л.9)	т	0,07945		768275,00	6600,42	61039	524	55246	6356	72787
						66313,10	1484,23	5269	118		5392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,07945	687041,00				54585		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					11564479	84543	10252007	1019134	13590303
								1227928	40970	--	1006689	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					8032499				
Материалы			Тенге					789741				
Всего заработная плата			Тенге						684469			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					6531770				
		Накладные расходы	Тенге					615878				
		Сметная прибыль	Тенге					691869				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					9340246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									521
		Сметная заработная плата	Тенге						684469			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					3531980				
Материалы			Тенге					439				
Всего заработная плата			Тенге						584429			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2930051				
		Накладные расходы	Тенге					403256				
		Сметная прибыль	Тенге					314820				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					4250056				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						584429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					13590302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									914
		Сметная заработная плата	Тенге						1268898			
РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы(л 1.3-1.4)												
249	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	824,43		1329,60	7,56	1096162	6232	380170	569516	1798933
						860,91	2,59	709760	2135		133254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	3456,01056	88,00				304129		
250	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	1979,66		838,56	5,00	1660064	9898	388153	1013649	2887610
						637,49	2,55	1262013	5048		213897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,365965	211542,00				288959		
250.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1088,813	88,00				95816		
251	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	м2	277,33		23909,62	1454,69	6630855	403430	596073	4434725	11950827
						20305,60	734,91	5631352	203813		885246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	2,013416	132108,00				265988		
251.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	388,262	302,00				117255		
251.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	554,66	158,00				87636		
251.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	831,99	91,00				75711		
252	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150**	м3	13,8665		26398,00	--	366048	--	366048	--	395332
						--	--	--	--		29284	
253	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке улучшенное потолков**	м2	26,19		3884,67	36,06	101740	945	55606	36522	149323

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1725,44	17,70	45189	464		11061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,83808	34830,00				29190		
253.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	28,2852	862,00				24382		
254	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2		227,78	3677,33	36,06	837622	8214	476303	285709	1213198
						1550,20	17,70	353105	4032		89866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
254.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	7,06118	34830,00				245941		
254.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	246,0024	862,00				212054		
255	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		451,25	3193,69	36,12	1441153	16299	458859	783244	2402348
						2140,71	28,94	965995	13059		177952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	9,9275	35153,00				348981		
256	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		115,16	1496,55	78,53	172343	9044	64117	85256	278207
						861,25	64,16	99182	7389		20608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,738916	35153,00				61128		
256.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	3,189932	862,00				2750		
257	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором стен	м2		2444,26	1823,93	83,53	4458159	204169	1728972	2150655	7137520
						1033,04	66,81	2525018	163301		528705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	45,707662	35153,00				1606761		
257.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	135,412004	862,00				116725		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	182,46		1202,97	7,56	219494	1380	82760	108661	354408
						741,83	2,59	135354	473		26252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
258.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	764,87232	88,00				67309		
259	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2574,44		691,96	4,71	1781410	12126	463039	1049939	3057857
						507,39	2,40	1306245	6179		226508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,621897	211542,00				343099		
259.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	1312,9644	88,00				115541		
260	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	119,6		882,31	3,35	105524	401	30959	59495	178220
						620,10	1,71	74164	205		13202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260.1	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,00897	661657,00				5935		
260.2	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	13,5148	617,00				8339		
260.3	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	60,996	88,00				5368		
260.4	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	21,97052	505,00				11095		
261	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка стен, столбов на клее из сухих смесей	м2	389,08		3580,91	35,61	1393260	13855	761830	499675	2044370
						1587,27	18,04	617575	7019		151435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	287772 С	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	389,08	1662,00				646651		
262	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка стен плитами акустическими с креплением на пристенный металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)	253,35		1384,81	15,21	350842	3853	175284	155971	547358
						677,74	6,30	171705	1596		40545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262.1	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	216,96894	170,00				36885		
262.2	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	537,431355	205,00				110173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Плиты акустические	м3	253,35	564,00	--	142889	--	142889	--	154320
					--	--	--	--		11431	
		Подвесные потолки (л.15,16) ==========									
264	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	971,99	2092,74	14,67	2034122	14259	738576	1158363	3447884
					1318,21	5,95	1281287	5783		255399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 1730,1422	58,00				100348		
78.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,09 87,4791	809,00				70771		
78.3	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,8634 2783,19617	138,00				384081		
265	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	938,5005	455,00	--	427018	--	427018	--	461179
					--	--	--	--		34161	
266	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	82,089	564,00	--	46298	--	46298	--	50002
					--	--	--	--		3704	
267	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	336,86	1578,84	147,94	531848	49835	--	405865	1012730
					1430,90	75,16	482013	25318		75017	
268	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	336,86	2973,00	--	1001485	--	1001485	--	1081604
					--	--	--	--		80119	
269	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (швеллер гнутый, уголок гнутый оцинкованный)	т	2,18671	768275,00	6600,42	1679995	14434	1520553	174939	2003328
					66313,10	1484,23	145008	3246		148395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 2,18671	687041,00				1502359		
270	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,986605	768275,00	6600,42	757984	6512	686047	78929	903866
					66313,10	1484,23	65425	1464		66953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,986605	687041,00				677838		
271	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,024832	633893,00	--	15741	--	15741	--	17000
						--	--	--	--		1259	
272	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.		259	94,00	--	24346	--	24346	--	26294
						--	--	--	--		1948	
273	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		72,34	2943,50	17,77	212933	1286	98559	90663	327884
						1563,28	3,34	113088	242		24288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	180,85	241,00				43585		
273.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	183,7436	118,00				21682		
273.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	19,09776	1052,00				20091		
274	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		72,34	1345,00	--	97297	--	97297	--	105081
						--	--	--	--		7784	
275	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)		29,63	1862,56	15,21	55188	451	34656	18241	79304
						677,74	6,30	20081	187		5874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	31,1115	455,00				14156		
275.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	25,375132	170,00				4314		
275.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	62,854119	205,00				12885		
276	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2		31,1115	3220,00	--	100179	--	100179	--	108193
						--	--	--	--		8014	
277	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2		24,77	23909,62	1454,69	592241	36033	53238	396092	1067399
						20305,60	734,91	502970	18204		79067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,17983	132108,00				23757		
277.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	34,678	302,00				10473		
277.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	49,54	158,00				7827		
277.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	74,31	91,00				6762		
278	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,477		26398,00	--	65388	--	65388	--	70619
						--	--	--	--		5231	
279	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (л.2,3)	м2	400,16		1190,45	5,11	476370	2044	128804	322299	862563
						863,46	2,59	345522	1036		63894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,116046	474829,00				55102		
279.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,055	22,0088	3303,00				72695		
280	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	м2	340,16		802,12	3,12	272849	1061	63426	194279	504499
						612,54	1,59	208362	541		37370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,098646	474829,00				46840		
280.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,014	4,76224	3303,00				15730		
		Отделка стен зрительного зала (л.28) ==========										
281	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	383,01		1823,93	83,53	698583	31993	270925	337003	1118433
						1033,04	66,81	395665	25589		82847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,162287	35153,00				251776		
281.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	21,218754	862,00				18291		
282	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	34,86		1202,97	7,56	41936	263	15813	20760	67712

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						741,83	2,59	25860	90		5016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	146,13312	88,00				12860		
283	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартоном	м2 стен (за вычетом проемов)	252,62		1862,56	15,21	470520	3843	295466	155522	676125
						677,74	6,30	171211	1592		50083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	265,251	455,00				120689		
283.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	216,343768	170,00				36778		
283.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	535,882806	205,00				109856		
284	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка стен плитами акустическими с креплением на пристенный металлический каркас	м2 стен (за вычетом проемов)	174,27		1384,81	15,21	241331	2651	120570	107287	376507
						677,74	6,30	118110	1098		27889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	149,244828	170,00				25372		
284.2	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	369,678951	205,00				75784		
285	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты акустические	м3	174,27		9051,00	--	1577318	--	1577318	--	1703503
						--	--	--	--		126185	
286	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	206,5		743,17	5,18	153464	1070	37140	92639	265791
						558,13	2,64	115254	545		19688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,130095	211542,00				27521		
286.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	105,315	88,00				9268		
287	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	133,86		3368,68	36,12	450932	4835	159542	232343	737937
						2140,71	28,94	286555	3874		54662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,94492	35153,00				103523		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,93702	58212,00				54546		
288	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток	шт	5		1650,21	55,01	8251	275	668	8861	17112
						1461,67	15,13	7308	76		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00055	206133,00				113		
288.2	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00215	237458,00				511		
289	С123-050306-0302 2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Решетки из ПВХ	шт.	5		1579,00	--	7895	--	7895	--	8527
						--	--	--	--		632	
		Отделка фасада (л.7) ==========										
290	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04752		768275,00	6600,42	36508	314	33043	3802	43534
						66313,10	1484,23	3151	71		3225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04752	687041,00				32648		
291	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	53,97		466,03	15,90	25152	859	17003	5871	33505
						135,07	8,07	7290	436		2482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,6191	317,00				513		
291.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	56,6685	291,00				16491		
292	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,97		3368,68	36,12	181808	1950	64324	93677	297524
						2140,71	28,94	115534	1562		22039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,18734	35153,00				41739		
292.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,37779	58212,00				21992		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
293	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2		1241,65	466,03	15,90	578646	19742	391194	135075	770818
						135,07	8,07	167710	10020		57098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
293.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	37,2495	317,00				11808		
293.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	1303,7325	291,00				379386		
294	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе(колонн)	м2 отделываемой поверхности		40,48	1202,97	7,56	48696	306	18361	24107	78628
						741,83	2,59	30029	105		5824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	149732 С	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	169,69216	88,00				14933		
295	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1327,98	3368,68	36,12	4473540	47967	1582753	2305001	7320825
						2140,71	28,94	2842820	38432		542283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	29,21556	35153,00				1027015		
295.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	9,29586	58212,00				541131		
		Утепление по наружным стенам (л.9) ==========										
296	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		1050,1	4078,59	25,00	4282927	26253	1487224	2221440	7024717
						2637,32	7,00	2769450	7351		520349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	146309 С	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1207,615	381,00				460101		
296.2	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	11131,06	71,00				790305		
297	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 (толщ. утеплителя по районам уточнять по л.1.5)	м3		84,008	26398,00	--	2217643	--	2217643	--	2395054
						--	--	--	--		177411	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	1050,1		254,44	0,23	267187	242	226873	32150	323284
						38,16	0,11	40072	116		23947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	135772 С	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	1081,603	147,00				158996		
298.2	272060 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	4242,404	16,00				67878		
299	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	75,65		603,46	4,94	45652	374	13503	28739	80343
						420,02	2,09	31775	158		5951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
299.1	135876 С	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	7,1111	527,00				3748		
299.2	149907 С	Смеси сухие - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6562	125,29153	61,00				7643		
300	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ СТ РК EN 520-2012	м2	79,4325		455,00	--	36142	--	36142	--	39033
						--	--	--	--		2891	
301	Е11-150213-0501 1115-0213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем на оконных и дверных откосах шириной до 0,2 м с лесов	м	302,6		788,37	4,09	238561	1238	51460	149029	418597
						614,22	1,40	185863	424		31007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	249627 С	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	2,1	635,46	71,00				45118		
302	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем(л.9)	м3	7,08		26398,00	--	186898	--	186898	--	201850
						--	--	--	--		14952	
303	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	м2	1605,074		858,39	42,02	1377779	67445	451539	830519	2384962
						535,05	21,33	858795	34236		176664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303.1	130852 С	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,561776	474829,00				266747		
303.2	268274 С	Щиты настила	м2	0,034	54,572516	3303,00				180253		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление чердачного перекрытия, стен зрительного зала и вентшахт (л.4) ==========									
304	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**864,4**	**1015,39**	**104,39**	**877703**	**90235**	**575526**	**217222**	**1182519**
					245,19	**27,96**	**211942**	**24169**		**87594**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153 13,22532**	**29162,00**				**385677**		
305	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**864,4**	**805,00**	**38,62**	**695842**	**33383**	**642794**	**26689**	**780333**
					22,75	**10,81**	**19665**	**9344**		**57802**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1	**102636 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0255 22,0422**	**29162,00**				**642795**		
306	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**1,06322**	**16289,14**	**1444,58**	**17319**	**1536**	**33**	**14958**	**34859**
					14813,20	**646,46**	**15750**	**687**		**2582**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	**128064 С**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28 0,297702**	**112,00**				**33**		
307	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,06322**	**291480,00**	**--**	**309907**	**--**	**309907**	**--**	**334700**
					--	**--**	**--**	**--**		**24793**	
308	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**619,43**	**614,04**	**55,06**	**380355**	**34106**	**207298**	**135716**	**557357**
					224,32	**13,83**	**138951**	**8567**		**41286**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01 1245,0543**	**136,00**				**169327**		
309	**С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ ГОСТ 15588-2014(Л.1,5)**	**м3**	**57,421161**	**23836,00**	**--**	**1368691**	**--**	**1368691**	**--**	**1478186**
					--	**--**	**--**	**--**		**109495**	
310	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	**м2**	**241,6**	**959,56**	**53,04**	**231830**	**12814**	**80855**	**130042**	**390822**
					571,86	**13,20**	**138161**	**3189**		**28950**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1	**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**2,01 485,616**	**136,00**				**66044**		
311	**С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 (по таблице л. 1.5 уточнить толщину)**	**м3**	**39,81568**	**21157,00**	**--**	**842380**	**--**	**842380**	**--**	**909770**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		67390	
312	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	907,8		4188,15	1031,65	3802003	936532	827442	1713130	5956343
						2245,02	489,94	2038029	444768		441211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	1053,048	459,00				483349		
312.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	453,9	414,00				187915		
313	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	864,4		952,95	104,39	823730	90235	521553	217222	1124228
						245,19	27,96	211942	24169		83276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,22532	25081,00				331704		
314	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	864,4		-140,18	-7,72	-121172	-6673	-110566	-5336	-136629
						-4,55	-2,16	-3933	-1867		-10121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	4,40844	25081,00				110568		
315	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)	м2	173,6		748,73	26,32	129980	4569	87847	35272	178473
						216,38	4,47	37564	776		13220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	190,96	161,00				30745		
315.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	340,256	136,00				46275		
316	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	213,7		23909,62	1454,69	5109486	310867	459312	3417231	9208855
						20305,60	734,91	4339307	157050		682137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	1,551462	132108,00				204961		
316.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	299,18	302,00				90352		
316.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	427,4	158,00				67529		
316.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	641,1	91,00				58340		
317	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	16,369		26398,00	--	432109	--	432109	--	466678
						--	--	--	--		34569	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке улучшенное стен	м2	126,85		3677,33	36,06	466469	4574	265252	159110	675626
						1550,20	17,70	196643	2245		50046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	102685 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	3,93235	34830,00				136964		
318.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	136,998	862,00				118092		
319	Е11-200101-0410 1120-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,2		4868,00	40,48	25314	211	16750	10129	35443
						1606,37	16,84	8353	88		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	188111 С	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	5,2	2998,00				15590		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					62188162	2539770	27063153	26927897	96241144
								32585239	1269694	--	7125078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62180267				
	Материалы		Тенге					17797490				
	Всего заработная плата		Тенге						33854933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9257777				
	Сдача и испытание		Тенге					769				
		Накладные расходы	Тенге					26927897				
		Сметная прибыль	Тенге					7124446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					96232610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24439
		Сметная заработная плата	Тенге						33854933			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7895				
		Сметная прибыль	Тенге					632				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					96241137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24439
		Сметная заработная плата	Тенге						33854933			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы										
		Стойка гардеробная и библиотечная (л.33) ==========										
320	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,272556		768275,00	6600,42	209398	1799	189525	21805	249699
						66313,10	1484,23	18074	405		18496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
320.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,272556	687041,00				187257		
321	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стоек из панелей МДФ	м2	45,3		1374,96	109,70	62286	4970	6815	47695	118780
						1114,81	55,05	50501	2494		8798	
322	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	МДФ панель	м2	31,1115		1345,00	--	41845	--	41845	--	45193
						--	--	--	--		3348	
323	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление пластины	м	54,25		90,02	1,14	4884	61	127	4255	9870
						86,57	0,58	4696	31		731	
324	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая пластина	м	60,76		505,00	--	30684	--	30684	--	33139
						--	--	--	--		2455	
325	С123-061623-0201 2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Светящийся шнур	км	0,01138		45802,00	--	521	--	521	--	563
						--	--	--	--		42	
		Решетки (л.31)										
326	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж решеток по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,12367		68835,71	2558,17	8513	316	552	5320	14939
						61819,56	520,87	7645	64		1107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000408	633893,00				259		
326.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,185505	294,00				55		
326.3	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000173	219558,00				38		
326.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00024	403352,00				97		
327	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,12367		763124,00	--	94376	--	94376	--	101926
						--	--	--	--		7550	
		Крыльца и кровли (л.17-25) ==========										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (10мм)	м2		139,67	952,95	104,39	133099	14580	84273	35099	181654
						245,19	27,96	34246	3905		13456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,136951	25081,00				53597		
329	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		139,67	-140,18	-7,72	-19579	-1079	-17865	-862	-22077
						-4,55	-2,16	-635	-302		-1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,712317	25081,00				17866		
330	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2		139,67	4188,15	1031,65	584959	144091	127306	263574	916416
						2245,02	489,94	313562	68430		67883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	162,0172	459,00				74366		
330.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	69,835	414,00				28912		
331	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2		139,67	959,56	53,04	134022	7408	46742	75178	225936
						571,86	13,20	79872	1844		16736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
331.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	280,7367	136,00				38180		
332	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	м3		23,017616	30626,00	--	704938	--	704938	--	761333
						--	--	--	--		56395	
333	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		139,67	2497,72	21,94	348857	3065	242889	95775	480202
						736,76	8,59	102903	1200		35571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
333.1	125996 С	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	160,6205	1478,00				237397		
333.2	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,7934	1148,00				3207		
333.3	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,050175	7,007942	326,00				2285		
334	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (65мм)	м2		139,67	1015,39	104,39	141820	14580	92994	35099	191072
						245,19	27,96	34246	3905		14153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	2,136951	29162,00				62318		
335	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=50	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2		139,67	1609,99	77,23	224867	10787	207725	8625	252171
						45,50	21,62	6355	3020		18679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,051	7,12317	29162,00				207726		
336	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		0,17179	16289,14	1444,58	2798	248	5	2417	5632
						14813,20	646,46	2545	111		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
336.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,048101	112,00				5		
337	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,17179	291480,00	--	50073	--	50073	--	54079
						--	--	--	--		4006	
338	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2		176,3	118,37	1,14	20869	201	10808	9166	32437
						55,93	0,58	9860	102		2403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	144669 С	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,044075	120611,00				5316		
338.2	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,102254	53700,00				5491		
339	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2		176,3	2389,50	21,91	421269	3862	369168	45465	504073
						273,62	6,69	48239	1179		37339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	398,438	579,00				230696		
339.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	202,745	668,00				135434		
339.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	20,8034	146,00				3037		
340	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2		35,75	959,56	53,04	34304	1896	11964	19243	57830
						571,86	13,20	20444	472		4284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	71,8575	136,00				9773		
341	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3		3,68225	21157,00	--	77905	--	77905	--	84137
						--	--	--	--		6232	
342	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия		101,92	3135,60	14,26	319580	1453	198653	110281	464249
						1172,23	3,89	119474	396		34389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,580944	337297,00				195951		
343	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		1,85513	768275,00	6600,42	1425250	12244	1289987	148412	1699555
						66313,10	1484,23	123019	2753		125893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	1,85513	687041,00				1274550		
344	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т		0,23893	768275,00	6600,42	183564	1577	166143	19115	218893
						66313,10	1484,23	15844	355		16214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,23893	687041,00				164155		
345	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.		410	94,00	--	38540	--	38540	--	41623
						--	--	--	--		3083	
346	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0093074	633893,00	--	5900	--	5900	--	6372
						--	--	--	--		472	
347	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)		25,87	1862,56	15,21	48184	394	30257	15927	69239
						677,74	6,30	17533	163		5129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	27,1635	455,00				12359		
347.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	22,155068	170,00				3766		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	54,878031	205,00				11250		
348	С121-130806-1401 2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2		27,1635	1496,00	--	40637	--	40637	--	43888
						--	--	--	--		3251	
349	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2		90,95	2943,50	17,77	267711	1616	123915	113987	412234
						1563,28	3,34	142180	304		30536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	227,375	241,00				54797		
349.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	231,013	118,00				27260		
349.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	24,0108	1052,00				25259		
350	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		90,95	1345,00	--	122328	--	122328	--	132114
						--	--	--	--		9786	
351	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем(зашивка инженерных стояков л.9)	м2 стен (за вычетом проемов)		44,3	1862,56	15,21	82511	674	51813	27273	118566
						677,74	6,30	30024	279		8783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	46,515	455,00				21164		
351.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	37,93852	170,00				6450		
351.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	93,97359	205,00				19265		
352	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка каркасных стен плитами	м2		33,5	971,95	14,00	32560	469	458	28682	66142
						944,26	7,06	31633	237		4899	
353	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2		81,69	3220,00	--	263042	--	263042	--	284085
						--	--	--	--		21043	
354	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,27586	768275,00	6600,42	211936	1820	191823	22069	252725
						66313,10	1484,23	18293	409		18720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
354.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,27586	687041,00				189527		
355	Е11-110101-3109 1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из гранитных плит	м2	83,1	6333,30	98,02	526297	8145	73181	421256	1023358
					5354,64	38,20	444971	3174		75804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,03 2,493	29162,00				72701		
356	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Наружная облицовка плиткой на цементном растворе стен (облицовка стенки)	м2	18,46	7557,51	32,62	139512	602	69331	55902	211048
					3769,20	16,18	69579	299		15633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02 0,3692	35474,00				13097		
356.2	149080 С	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1 18,46	3036,00				56045		
357	С122-010101-0327 2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм	м2	73	12932,00	--	944036	--	944036	--	1019559
					--	--	--	--		75523	
358	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	21,16	11791,00	--	249498	--	249498	--	269458
					--	--	--	--		19960	
359	С122-010101-0305 2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	м2	7,4	14767,00	--	109276	--	109276	--	118018
					--	--	--	--		8742	
360	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для крепления противоскользящей ленты	м	16,8	559,11	221,42	9393	3720	--	6252	16897
					337,69	105,34	5673	1770		1252	
361	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка противоскользящей ленты на клее	м	16,8	162,52	0,85	2730	14	497	2092	5208
					132,06	0,43	2219	7		386	
362	С121-130810-0308 2113-0810-0308 РСНБ РК 2015	Противоскользящая лента	кг	5,04	626,00	--	3155	--	3155	--	3407
					--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,448		25479,11	1203,88	11415	540	7882	2476	15002
						6681,64	590,81	2993	265		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363.1	279802 С	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,041	0,018368	277139,00				5090		
363.2	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	0,008602	259976,00				2236		
364	С121-050110-0201 2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,015		277139,00	--	4157	--	4157	--	4490
						--	--	--	--		333	
365	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1)	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	6		466,03	15,90	2796	95	1891	653	3725
						135,07	8,07	810	48		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
365.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,18	317,00				57		
365.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	6,3	291,00				1833		
366	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6		3368,68	36,12	20212	217	7151	10414	33076
						2140,71	28,94	12844	174		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,132	35153,00				4640		
366.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,042	58212,00				2445		
367	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	27,66		1409,21	99,02	38979	2739	13247	22869	66796
						831,27	48,29	22993	1336		4948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,35958	29162,00				10486		
367.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,846396	3155,00				2670		
368	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	28,2132		3224,00	--	90959	--	90959	--	98236

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7277	
369	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (45 мм)	м2	30,2		1015,39	104,39	30665	3152	20108	7589	41315
						245,19	27,96	7405	844		3060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,46206	29162,00				13475		
370	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30,2		966,00	46,34	29173	1400	26949	1119	32715
						27,30	12,97	824	392		2423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,92412	29162,00				26949		
371	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03714		16289,14	1444,58	605	54	1	522	1218
						14813,20	646,46	550	24		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010399	112,00				1		
372	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03714		291480,00	--	10826	--	10826	--	11692
						--	--	--	--		866	
373	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м2	39,4		2389,50	21,91	94146	864	82501	10161	112651
						273,62	6,69	10781	264		8345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373.1	135629 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	89,044	579,00				51556		
373.2	135637 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	45,31	668,00				30267		
373.3	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	4,6492	146,00				679		
374	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	14		3135,60	14,26	43898	199	27288	15148	63770
						1172,23	3,89	16411	54		4724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0798	337297,00				26916		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,61438	768275,00	6600,42	472013	4055	427217	49151	562857
					66313,10	1484,23	40741	912		41693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
375.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,61438	687041,00				422104		
376	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т	0,1914	768275,00	6600,42	147048	1263	133093	15312	175349
					66313,10	1484,23	12692	284		12989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,1914	687041,00				131500		
377	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	198	94,00	--	18612	--	18612	--	20101
					--	--	--	--		1489	
378	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0098566	633893,00	--	6248	--	6248	--	6748
					--	--	--	--		500	
379	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	24,6	2943,50	17,77	72410	437	33516	30831	111500
					1563,28	3,34	38457	82		8259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5 61,5	241,00				14822		
379.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54 62,484	118,00				7373		
379.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264 6,4944	1052,00				6832		
380	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	24,6	1345,00	--	33087	--	33087	--	35734
					--	--	--	--		2647	
381	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	14,4	1862,56	15,21	26821	219	16843	8865	38541
					677,74	6,30	9759	91		2855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
381.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05 15,12	455,00				6880		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	12,33216	170,00				2096		
381.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	30,54672	205,00				6262		
382	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2		15,12	3220,00	--	48686	--	48686	--	52581
						--	--	--	--		3895	
383	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2		16,4	959,56	53,04	15737	869	5489	8827	26530
						571,86	13,20	9379	216		1965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
383.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	32,964	136,00				4483		
384	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3		1,6892	21157,00	--	35738	--	35738	--	38597
						--	--	--	--		2859	
385	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т		0,09461	87787,89	24467,47	8306	2315	955	4062	13358
						53232,52	8993,94	5036	851		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
385.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000993	633893,00				630		
385.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000378	219558,00				83		
385.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000184	403352,00				74		
386	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,09461	540121,00	--	51101	--	51101	--	55189
						--	--	--	--		4088	
387	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,04864	768275,00	6600,42	37369	321	33823	3891	44561
						66313,10	1484,23	3225	72		3301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04864	687041,00				33418		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
388	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	17,43		466,03	15,90	8123	277	5492	1896	10821
						135,07	8,07	2354	141		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
388.1	127905 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,5229	317,00				166		
388.2	128131 С	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,05	18,3015	291,00				5326		
389	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,43		3368,68	36,12	58716	629	20774	30254	96087
						2140,71	28,94	37313	504		7118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
389.1	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,38346	35153,00				13480		
389.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,12201	58212,00				7102		
390	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	66,64		1409,21	99,02	93910	6599	31915	55097	160928
						831,27	48,29	55396	3218		11921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,86632	29162,00				25264		
390.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	2,039184	3155,00				6434		
391	С121-040509-0110 2104-0509-0110 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	67,9728		3224,00	--	219144	--	219144	--	236676
						--	--	--	--		17532	
392	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (10мм)	м2	21,93		952,95	104,39	20898	2289	13232	5511	28522
						245,19	27,96	5377	613		2113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
392.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	25081,00				8415		
393	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	21,93		-140,18	-7,72	-3074	-169	-2805	-135	-3466
						-4,55	-2,16	-100	-47		-257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,111843	25081,00				2805		
394	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	21,93		4188,15	1031,65	91846	22624	19989	41385	143889

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2245,02	489,94	49233	10744		10658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
394.1	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	25,4388	459,00				11676		
394.2	249503 С	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	10,965	414,00				4540		
395	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2	8,8		959,56	53,04	8444	467	2945	4737	14235
						571,86	13,20	5032	116		1054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	17,688	136,00				2406		
396	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	м3	1,45024		21157,00	--	30683	--	30683	--	33138
						--	--	--	--		2455	
397	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)	м2	21,93		1015,39	104,39	22268	2289	14602	5511	30001
						245,19	27,96	5377	613		2222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	29162,00				9785		
398	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	21,93		483,00	23,17	10592	508	9785	406	11878
						13,65	6,48	299	142		880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,335529	29162,00				9785		
399	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство(л.9)	м2 покрытия	42,91		3135,60	14,26	134549	612	83637	46430	195457
						1172,23	3,89	50300	167		14478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0.5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,244587	337297,00				82498		
400	Е11-150108-1805 1115-0108-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство несущего каркаса для металлосайдинга	м2	16,82		1972,34	13,22	33175	222	13606	15522	52593
						1150,21	3,34	19347	56		3896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,25	21,025	241,00				5067		
400.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,7	28,594	118,00				3374		
400.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,176	2,96032	1052,00				3114		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
401	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	16,82		2943,50	17,77	49510	299	22917	21080	76238
						1563,28	3,34	26294	56		5647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	42,05	241,00				10134		
401.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	42,7228	118,00				5041		
401.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	4,44048	1052,00				4671		
402	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	16,82		1345,00	--	22623	--	22623	--	24433
						--	--	--	--		1810	
		Подвесной потолок (л.24) ==========										
403	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,25592		768275,00	6600,42	196617	1689	177957	20474	234458
						66313,10	1484,23	16971	380		17367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
403.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,25592	687041,00				175828		
404	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок гнутый оцинкованный)	т	0,12792		768275,00	6600,42	98278	844	88951	10234	117193
						66313,10	1484,23	8483	190		8681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,12792	687041,00				87886		
405	С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька М8х95 мм	шт.	85		94,00	--	7990	--	7990	--	8629
						--	--	--	--		639	
406	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0039896		633893,00	--	2529	--	2529	--	2731
						--	--	--	--		202	
407	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	24,36		2943,50	17,77	71704	433	33189	30530	110413
						1563,28	3,34	38082	81		8179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.1	131308 С	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	60,9	241,00				14677		
407.2	145203 С	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	61,8744	118,00				7301		
407.3	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	6,43104	1052,00				6765		
408	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	24,36		1345,00	--	32764	--	32764	--	35385
						--	--	--	--		2621	
409	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем	м2 стен (за вычетом проемов)	18,94		1862,56	15,21	35277	288	22153	11660	50692
						677,74	6,30	12836	119		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	149136 С	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	19,887	455,00				9049		
409.2	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,8564	16,220216	170,00				2757		
409.3	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1213	40,177422	205,00				8236		
410	С122-030201-0501 2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Плиты "Аквапанель"	м2	19,887		3220,00	--	64036	--	64036	--	69159
						--	--	--	--		5123	
		Количество решеток для IВ,IIВ - 1шт; для IIIВ,IIIА - л.21 10шт, л.23 11шт, л.24 15шт ==========										
411	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решетки	шт	3		1994,21	55,01	5983	165	1433	5316	11299
						1461,67	15,13	4385	45		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00033	206133,00				68		
411.2	273513 С	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	1	3	344,00				1032		
411.3	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00129	237458,00				306		
		Лестничные клетки Л1,Л1Н (л.27) ==========										
412	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,228612		87787,89	24467,47	20069	5593	2306	9816	32276
						53232,52	8993,94	12170	2056		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
412.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0024	633893,00				1522		
412.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000914	219558,00				201		
412.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000444	403352,00				179		
413	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,228612	540121,00	--	123478	--	123478	--	133356
						--	--	--	--		9878	
414	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2		2,4	1001,20	30,23	2403	73	1435	876	3542
						373,09	15,32	895	37		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
414.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,04896	29162,00				1428		
415	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		2,4	334,86	10,24	804	24	758	32	903
						9,22	5,07	22	12		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,02448	30922,00				757		
416	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		32,2	3258,52	80,24	104924	2584	56647	44070	160913
						1419,03	36,96	45693	1190		11920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
416.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	144,9	42,00				6086		
416.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	19,32	64,00				1236		
416.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	32,844	1466,00				48149		
417	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м		145,62	569,08	1,70	82869	247	33857	45957	139132
						334,88	0,86	48765	125		10306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,232992	29162,00				6795		
417.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	147,0762	184,00				27062		
		Плиты экранов ограждений (л.29) ==========										
418	Е11-070512-0108 1107-0512-0108 РСНБ РК 2015	Установа экранов ограждений	шт		359	3216,95	1444,71	1154885	518651	164504	698994	2002190
						1314,01	336,04	471730	120638		148310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	5,385	29162,00				157037		
419	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты /экраны/ для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	м3	4,4256		108166,00	--	478699	--	478699	--	516995
						--	--	--	--		38296	
		Пожарные лестницы П1-1, П1-2 (л.30) ==========										
420	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,551536		82899,22	26594,19	45722	14668	6577	20340	71347
						44378,84	9069,37	24477	5002		5285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
420.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,007391	633893,00				4685		
420.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002206	219558,00				484		
420.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00107	403352,00				432		
421	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Пожарные лестницы	т	0,551536		582071,00	--	321033	--	321033	--	346716
						--	--	--	--		25683	
		Лестница Л-2 (л.34) ==========										
422	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,05553		87787,89	24467,47	4875	1358	561	2384	7840
						53232,52	8993,94	2956	499		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000583	633893,00				370		
422.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000222	219558,00				49		
422.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000108	403352,00				43		
423	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,05553		540121,00	--	29993	--	29993	--	32392
						--	--	--	--		2399	
424	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,3		3258,52	80,24	53114	1307	28677	22309	81456
						1419,03	36,96	23130	602		6034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424.1	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	73,35	42,00				3081		
424.2	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	9,78	64,00				626		
424.3	287796 С	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	16,626	1466,00				24374		
425	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,2		569,08	1,70	2390	8	976	1326	4013
						334,88	0,86	1406	4		297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,00672	29162,00				196		
425.2	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	4,242	184,00				781		
426	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд для крепления противоскользящей ленты	м	14		559,11	221,42	7828	3100	--	5210	14081
						337,69	105,34	4728	1475		1043	
427	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Укладка противоскользящей ленты на клее	м	14		162,52	0,85	2275	12	414	1744	4340
						132,06	0,43	1849	6		322	
428	С121-130810-0308 2113-0810-0308 РСНБ РК 2015	Противоскользящая лента	кг	4,2		626,00	--	2629	--	2629	--	2839
						--	--	--	--		210	
		Деревянная лестница в осях 10-Ж (л.35) ==========										
429	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из брусьев и досок	м3	0,1		98151,29	1078,59	9815	108	7086	2406	13198
						26212,50	518,76	2621	52		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,093	56114,00				5219		
429.2	286119 С	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,75	1052,00				789		
430	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,1		8378,63	43,21	838	4	598	214	1136
						2357,52	19,76	236	2		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	272117 С	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	0,98	600,00				588		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
431	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство покрытий дощатых	м2	3,2		5041,82	49,72	16134	159	13656	2255	19861
						724,81	25,02	2319	80		1471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	150047 С	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	0,11872	112719,00				13382		
432	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	3,2		869,57	3,58	2783	12	791	1589	4721
						618,78	1,83	1980	6		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	0,3712	617,00				229		
432.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	1,728	88,00				152		
432.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	0,8	505,00				404		
		Отмостка (л.7)										
433	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	13,168		8282,24	1092,86	109061	14391	92645	5876	124132
						153,79	259,40	2025	3416		9195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,22	16,06496	5762,00				92566		
433.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	0,92176	85,00				78		
434	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	131,68		2026,16	2,99	266805	394	240395	28258	318668
						197,57	1,13	26016	149		23605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6584	6839,00				4503		
434.2	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,401952	23727,00				223080		
434.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	0,079008	162162,00				12812		
435	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	131,68		637,85	--	83992	--	75609	9053	100489
						63,66	--	8383	--		7444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1	102734 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,186656	23727,00				75610		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз (всех металлоконструкций и крепежных и монтажных изделий)	м2	131,5		96,41	2,43	12678	319	6013	4405	18450
						48,26	0,29	6346	38		1367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
436.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,011835	460049,00				5445		
437	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	131,5		166,43	3,45	21886	453	14011	5174	29224
						56,44	0,58	7422	76		2165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,02367	510044,00				12073		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					13967922	861782	10126097	3049188	18377573
								2980043	255518	--	1360467	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					521				
		Сметная прибыль	Тенге					42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					563				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13464507				
	Материалы		Тенге					5703361				
	Всего заработная плата		Тенге						3174805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1904227				
	Местные материалы		Тенге					2091612				
	Сдача и испытание		Тенге					217				
		Накладные расходы	Тенге					3007266				
		Сметная прибыль	Тенге					1316839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17788612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2376
		Сметная заработная плата	Тенге						3174805			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					502894				
	Материалы		Тенге					10949				
	Всего заработная плата		Тенге						60756			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					415409				
		Накладные расходы	Тенге					41922				
		Сметная прибыль	Тенге					43586				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					588402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						60756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					18377577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2419
		Сметная заработная плата	Тенге						3235561			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					111853344	3940262	73506287	41019029	179967407
								42423056	1761714	--	13278205	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					521				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					521				
		Сметная прибыль	Тенге					42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**107777534**				
	Материалы		Тенге				**38144692**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43539585**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21855918**				
	Местные материалы		Тенге				**2091612**				
	Сдача и испытание		Тенге				**13408**				
		Накладные расходы	Тенге				**36007289**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11445849**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**155230672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31990**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43539585**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4067394**				
	Материалы		Тенге				**11388**				
	Всего заработная плата		Тенге					**645185**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3377980**				
		Накладные расходы	Тенге				**445178**				
		Сметная прибыль	Тенге				**361008**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4873580**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645185**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7895**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7895**				
		Сметная прибыль	Тенге				**632**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8527**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**160113342**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32426**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44184770**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**179967407**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**47831354**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4332521**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1935924**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**73506287**		
		- Накладные расходы	Тенге							**41019029**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**13278205**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	16409,996	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1950,718	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,364	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Канализация бытовая К1										
1	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**м**	**41**		**14788,32**	**50,49**	**606321**	**2070**	**558759**	**45370**	**703826**
						1109,57	**19,60**	**45492**	**804**		**52135**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**157997 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм**	**м**	**0,998**	**40,918**	**13491,00**				**552025**		
2	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**65**		**846,76**	**3,43**	**55039**	**223**	**325**	**53473**	**117193**
						838,32	**1,13**	**54491**	**73**		**8681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**144732 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000027**	**0,001729**	**188520,00**				**326**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18		877,92	1,41	15803	26	41	15430	33732
						874,25	0,49	15736	9		2499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000216	188520,00				41		
4	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	17,964		307,00	--	5515	--	5515	--	5956
						--	--	--	--		441	
5	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	64,87		921,00	--	59745	--	59745	--	64525
						--	--	--	--		4780	
6	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	26,575		537,00	--	14271	--	14271	--	15413
						--	--	--	--		1142	
7	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска за 2 раза кузбасским лаком чугунных труб	м2	13		715,24	--	9298	--	554	6995	17597
						672,62	--	8744	--		1303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000338	575703,00				195		
7.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,00117	305214,00				357		
8	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм матами минераловатными	м	6		40716,38	1583,55	244298	9501	68653	129883	404116
						27690,65	792,55	166144	4755		29935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,0636	132108,00				8402		
8.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,159	332118,00				52807		
9	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,11		12093,00	--	1330	--	1330	--	1436
						--	--	--	--		106	
10	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4		553,00	--	2212	--	2212	--	2389
						--	--	--	--		177	
		Приборы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17		3869,75	183,70	65786	3122	9111	54061	129435
						3150,18	94,79	53553	1611		9588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	6,8	357,00				2428		
11.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00136	1176843,00				1601		
11.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0017	1358592,00				2310		
11.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,36	1252,00				1703		
12	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17		15747,00	--	267699	--	267699	--	289115
						--	--	--	--		21416	
13	С123-030102-1306 2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон для унитаза СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	17		1100,00	--	18700	--	18700	--	20196
						--	--	--	--		1496	
14	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	16		3122,64	92,25	49962	1476	3527	44803	102346
						2809,95	47,38	44959	758		7581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00576	216144,00				1245		
14.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	3,2	357,00				1142		
14.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,576	809,00				466		
15	С123-030102-3204 2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16		8644,00	--	138304	--	138304	--	149368
						--	--	--	--		11064	
16	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	16		4470,00	--	71520	--	71520	--	77242
						--	--	--	--		5722	
17	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16		1100,00	--	17600	--	17600	--	19008
						--	--	--	--		1408	
18	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	16		9372,00	--	149952	--	149952	--	161948
						--	--	--	--		11996	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	2		1926,39	228,30	3853	456	544	3026	7429
						1426,59	117,08	2853	234		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182472,00				73		
19.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190		
19.3	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,14	617,00				86		
19.4	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,28	504,00				141		
20	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2		14212,00	--	28424	--	28424	--	30698
						--	--	--	--		2274	
21	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка смесителей	шт	2		1043,00	0,12	2086	--	69	1977	4388
						1008,70	--	2017	--		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,026	617,00				16		
21.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,052	504,00				26		
21.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,022	809,00				18		
22	С123-030102-3324 2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2		7604,00	--	15208	--	15208	--	16425
						--	--	--	--		1217	
23	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	3		1596,33	65,56	4789	197	697	3916	9401
						1298,28	33,68	3895	101		696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,08	0,24	357,00				86		
23.2	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	182472,00				88		
23.3	147076 С	Каболка	т	0,00009	0,00027	1358592,00				367		
23.4	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,108	809,00				87		
24	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3		10917,00	--	32751	--	32751	--	35371
						--	--	--	--		2620	
		Канализация механически загрязненных вод К4 ==========										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	46		14788,32	50,49	680263	2323	626900	50903	789659
						1109,57	19,60	51040	902		58493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=100 мм	м	0,998	45,908	13491,00				619345		
26	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	14		537,00	--	7518	--	7518	--	8119
						--	--	--	--		601	
27	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска за 2 раза кузбасским лаком чугунных труб	м2	16		715,24	--	11444	--	682	8610	21658
						672,62	--	10762	--		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026	0,000416	575703,00				239		
27.2	249531 С	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009	0,00144	305214,00				440		
28	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	6		17583,48	76,67	105501	460	98211	6926	121421
						1138,39	39,44	6830	237		8994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	245423 С	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	6	16147,00				96882		
		Канализация механически загрязненных вод напорная К4Н ==========										
29	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10		2933,72	40,63	29337	406	20807	8115	40448
						812,36	15,71	8124	157		2996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	10	2049,00				20490		
30	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	17		3507,33	48,71	59625	828	42415	16360	82064
						963,66	18,36	16382	312		6079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1	17	2450,00				41650		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	12		4319,42	70,87	51833	850	38203	12832	69838
						1065,02	26,12	12780	313		5173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3.5 мм	м	1	12	3115,00				37380		
32	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10		92,94	1,12	929	11	4	896	1971
						91,38	--	914	--		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	617,00				1		
32.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	505,00				3		
33	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	29		92,94	1,12	2695	32	13	2597	5715
						91,38	--	2650	--		423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0058	617,00				4		
33.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0145	505,00				7		
34	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4		22644,20	444,32	90577	1777	15316	72605	176236
						18371,08	150,57	73484	602		13055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0088	234011,00				2059		
34.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1089,00				4356		
34.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1369,00				5476		
35	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подключение насоса к электрической сети, масса до 0.15 т	шт	4		2846,32	18,32	11385	73	5324	4311	16952
						1497,00	--	5988	--		1256	
36	51-020106-0101 5102-0106-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Q=6,5м3/ч, H=5,75м, P=0,37кВт, N=230В TM32/8-A "Wilo"	шт.	2		81507,00	--	163014	--		--	163014
						--	--	--	--	163014	--	
37	51-020106-0109 5102-0106-0109 РСНБ РК 2015	Дренажный насос Q-25м3/ч, H-6,5м, P-1,1кВт, N=230В TS80H 111/118-A "Wilo"	шт.	2		245709,00	--	491418	--		--	491418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	491418	--	
38	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1	5123,00	2020,26	5123	2020	109	2759	8513
					2994,00	837,89	2994	838		631	
39	51-021301-0224 5102-1301-0224 РСНБ РК 2015	Прибор управления Wilo-EC-Drain 1x4,0 "Wilo"	шт.	1	805031,00	--	805031	--		--	805031
					--	--	--	--	805031	--	
40	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	10,75	973,01	1,08	10460	12	1580	7099	18964
					824,94	0,55	8868	6		1405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 2,6445	505,00				1335		
41	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	5,5	537,00	--	2954	--	2954	--	3190
					--	--	--	--		236	
42	С123-041001-5407 2304-1001-5407 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	12336,00	--	24672	--	24672	--	26646
					--	--	--	--		1974	
43	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	43195,00	--	86390	--	86390	--	93301
					--	--	--	--		6911	
44	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--		225	
		Канализация производственная К3 ==========									
45	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	32	14788,32	50,49	473226	1615	436105	35411	549328
					1109,57	19,60	35506	627		40691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	157997 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998 31,936	13491,00				430849		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	6	11021,87	34,04	66131	205	59874	6009	77911
					1008,70	13,26	6052	80		5771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	157996 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним. d=50 мм	м	0,998 5,988	9850,00				58982		
47	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1832,00	--	10992	--	10992	--	11871
					--	--	--	--		879	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--		430	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	12	973,01	1,08	11676	13	1764	7925	21169
					824,94	0,55	9899	7		1568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 2,952	505,00				1491		
50	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм матами минераловатными	м	2	40716,38	1583,55	81433	3167	22885	43294	134706
					27690,65	792,55	55381	1585		9978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106 0,0212	132108,00				2801		
50.2	279797 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265 0,053	332118,00				17602		
51	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,04	12093,00	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--		39	
52	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
					--	--	--	--		44	
		Канализация дождевая ==========									
53	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	11	5311,97	70,87	58432	779	45938	11762	75810

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1065,02	26,12	11715	287		5616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1	11	4095,00				45045		
54	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	11		92,94	1,12	1022	12	5	985	2168
						91,38	--	1005	--		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0022	617,00				1		
54.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0055	505,00				3		
55	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 100 мм (патрубок компенсационный)	т	0,0546		335342,99	2980,95	18310	163	15375	2826	22827
						50772,60	1513,05	2772	83		1691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	187501 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,0546	249975,00				13649		
56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка арматуры фланцевой на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1		4245,08	278,40	4245	279	521	3439	8298
						3445,00	63,82	3445	64		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188520,00				390		
56.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206133,00				68		
57	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1		2882,00	--	2882	--	2882	--	3113
						--	--	--	--		231	
58	С123-020103-0410 2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1		4433,00	--	4433	--	4433	--	4788
						--	--	--	--		355	
59	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	2		4306,47	366,57	8613	733	300	7485	17386
						3790,02	28,82	7580	58		1288	
60	С123-030102-2402 2303-0102-2402 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные с крепежными деталями	шт.	2		13882,00	--	27764	--	27764	--	29985
						--	--	--	--		2221	
61	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	2		537,00	--	1074	--	1074	--	1160
						--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	4		973,01	1,08	3892	4	588	2642	7056
						824,94	0,55	3300	2		523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,984	505,00				497		
		Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1 ==========										
63	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	123		5018,61	49,63	617289	6105	519163	92722	766812
						748,14	21,08	92021	2593		56801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1	123	4177,00				513771		
64	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	146		4380,04	49,63	639486	7246	523012	110060	809510
						748,14	21,08	109228	3078		59964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	157972 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	1	146	3546,00				517716		
65	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	7		1814,58	21,36	12702	150	9153	3393	17382
						485,62	8,93	3399	63		1288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	7	1296,00				9072		
66	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	16		1740,98	21,36	27856	342	19744	7755	38459
						485,62	8,93	7770	143		2849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	16	1223,00				19568		
67	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	269		92,94	1,12	25001	301	119	24090	53018

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						91,38	--	24581	--		3927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0538	617,00				33		
67.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1345	505,00				68		
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	23		92,94	1,12	2138	26	10	2060	4533
						91,38	--	2102	--		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0046	617,00				3		
68.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0115	505,00				6		
69	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5		1655,86	17,95	8279	90	54	7973	17553
						1627,03	0,18	8135	1		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	3,82	10,00				38		
69.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,02	809,00				16		
70	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	75		1533,96	14,95	115047	1121	879	110793	243907
						1507,29	0,10	113047	7		18067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	72	8,00				576		
70.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,375	809,00				303		
71	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95		278,00	--	1376	--	1376	--	1486
						--	--	--	--		110	
72	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		173,00	--	12845	--	12845	--	13873
						--	--	--	--		1028	
73	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1		4245,08	278,40	4245	279	521	3439	8298
						3445,00	63,82	3445	64		615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	188520,00				390		
73.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	206133,00				68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	1	18432,00	--	18432	--	18432	--	19907
					--	--	--	--		1475	
75	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	2854,00	--	5708	--	5708	--	6165
					--	--	--	--		457	
76	С123-040902-3113 2304-0902-3113 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	43195,00	--	129585	--	129585	--	139952
					--	--	--	--		10367	
77	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2135,00	--	4270	--	4270	--	4612
					--	--	--	--		342	
78	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	39	1406,00	--	54834	--	54834	--	59221
					--	--	--	--		4387	
79	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	3	21509,77	--	64529	--	63232	1271	71064
					432,30	--	1297	--		5264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20 60	972,00				58320		
80	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	61,38	537,00	--	32961	--	32961	--	35598
					--	--	--	--		2637	
81	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	337	652,87	70,98	220017	23921	89648	90126	334955
					315,87	36,02	106448	12139		24811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 4,8191	3969,00				19127		
81.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15 50,55	1363,00				68900		
82	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	м	135,3	811,00	--	109728	--	109728	--	118506

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8778	
83	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	160,6		651,00	--	104551	--	104551	--	112915
						--	--	--	--		8364	
84	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	5,5		286,00	--	1573	--	1573	--	1699
						--	--	--	--		126	
85	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	69,3		242,00	--	16771	--	16771	--	18113
						--	--	--	--		1342	
86	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	10,11		2742,00	--	27722	--	27722	--	29940
						--	--	--	--		2218	
87	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пожарных шкафов	шт	20		1251,26	109,45	25025	2189	8375	14031	42180
						723,04	56,46	14461	1129		3124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,007	216144,00				1513		
87.2	248403 С	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м	4	80	76,00				6080		
88	С123-080307-0102 2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ	шт.	20		12547,00	--	250940	--	250940	--	271015
						--	--	--	--		20075	
89	С123-080305-0103 2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	40		4643,00	--	185720	--	185720	--	200578
						--	--	--	--		14858	
90	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кранов пожарных диам. 65 мм	1кран	20		25766,34	120,56	515327	2412	486977	26267	584921
						1296,90	43,23	25938	865		43327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	60	839,00				50340		
90.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	400	733,00				293200		
90.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dу 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	20	6005,00				120100		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	78,5		973,01	1,08	76381	85	11538	51841	138480
						824,94	0,55	64758	43		10258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	19,311	505,00				9752		
92	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13		3235,42	37,41	42060	486	33463	8153	54230
						623,95	16,00	8111	208		4017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	13	2552,00				33176		
93	С123-040902-3112 2304-0902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		12113,00	--	12113	--	12113	--	13082
						--	--	--	--		969	
94	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	13		92,94	1,12	1208	15	5	1164	2562
						91,38	--	1188	--		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0026	617,00				2		
94.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0065	505,00				3		
		Водопровод производственный (буфет) (В3) ==========										
95	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	10		2361,77	21,36	23618	213	18549	4847	30742
						485,62	8,93	4856	89		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	10	1841,00				18410		
96	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2		2098,38	21,36	4197	43	3183	969	5580
						485,62	8,93	971	18		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	2	1579,00				3158		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	13		1814,58	21,36	23590	278	16999	6301	32282
						485,62	8,93	6313	116		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	13	1296,00				16848		
98	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	20		1740,98	21,36	34820	428	24680	9693	48074
						485,62	8,93	9712	179		3561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	20	1223,00				24460		
99	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45		92,94	1,12	4182	50	20	4030	8869
						91,38	--	4112	--		657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,009	617,00				6		
99.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0225	505,00				11		
100	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6		2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
						--	--	--	--		1025	
101	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4		1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
						--	--	--	--		450	
102	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1		620,22	28,39	620	28	20	575	1291
						572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	617,00				6		
102.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	505,00				10		
103	С123-030301-0404 2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды многоструйные (домовые) модели М-Т 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1		52897,00	--	52897	--	52897	--	57129
						--	--	--	--		4232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-041013-1804 2304-1013-1804 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449,00	--	4449	--	4449	--	4805
					--	--	--	--		356	
105	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116,00	--	5116	--	5116	--	5525
					--	--	--	--		409	
106	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2	11789,77	--	23580	--	22715	847	26381
					432,30	--	865	--		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10 20	972,00				19440		
107	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	11	537,00	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--		473	
108	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	38	652,87	70,98	24809	2697	10109	10163	37769
					315,87	36,02	12003	1369		2798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 0,5434	3969,00				2157		
108.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15 5,7	1363,00				7769		
109	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	11	319,00	--	3509	--	3509	--	3790
					--	--	--	--		281	
110	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	2,2	286,00	--	629	--	629	--	679
					--	--	--	--		50	
111	С121-110403-0211 2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 30 мм	м	13,2	271,00	--	3577	--	3577	--	3863
					--	--	--	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	15,4	242,00	--	3727	--	3727	--	4025
					--	--	--	--		298	
113	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	1,14	2742,00	--	3126	--	3126	--	3376
					--	--	--	--		250	
		Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3,Т4 ==========									
114	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	22	2874,77	21,36	63245	469	52092	10662	79820
					485,62	8,93	10684	196		5913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 22	2352,00				51744		
115	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	22	2098,38	21,36	46164	469	35011	10662	61373
					485,62	8,93	10684	196		4546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 22	1579,00				34738		
116	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	66	1814,58	21,36	119762	1409	86302	31987	163889
					485,62	8,93	32051	589		12140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 66	1296,00				85536		
117	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	53	1740,98	21,36	92272	1132	65402	25687	127396
					485,62	8,93	25738	473		9437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 53	1223,00				64819		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	163		92,94	1,12	15149	183	71	14597	32126
						91,38	--	14895	--		2380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0326	617,00				20		
118.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0815	505,00				41		
119	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	14		1808,37	21,21	25317	297	166	24361	53652
						1775,31	0,28	24854	4		3974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	8,61	14,00				121		
119.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,056	809,00				45		
120	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	13,72		376,00	--	5159	--	5159	--	5572
						--	--	--	--		413	
121	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	47		1655,86	17,95	77825	843	512	74949	164996
						1627,03	0,18	76470	8		12222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	35,908	10,00				359		
121.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,188	809,00				152		
122	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	46,53		221,00	--	10283	--	10283	--	11106
						--	--	--	--		823	
123	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4		2135,00	--	8540	--	8540	--	9223
						--	--	--	--		683	
124	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	31		1406,00	--	43586	--	43586	--	47073
						--	--	--	--		3487	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1		10836,21	28,87	10836	28	7234	3516	15501
						3573,68	14,41	3574	14		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	1	7177,00				7177		
126	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	2		211,42	--	423	--	39	376	863
						191,95	--	384	--		64	
127	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	2		3055,00	--	6110	--	6110	--	6599
						--	--	--	--		489	
128	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	44		537,00	--	23628	--	23628	--	25518
						--	--	--	--		1890	
129	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	22		973,01	1,08	21406	24	3233	14529	38809
						824,94	0,55	18149	12		2875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,412	505,00				2733		
130	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	48,605		537,00	--	26101	--	26101	--	28189
						--	--	--	--		2088	
131	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	210		652,87	70,98	137103	14906	55864	56162	208726
						315,87	36,02	66333	7564		15461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,003	3969,00				11919		
131.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	31,5	1363,00				42935		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-110403-0215 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	24,2	358,00	--	8664	--	8664	--	9357
					--	--	--	--		693	
133	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	15,4	319,00	--	4913	--	4913	--	5306
					--	--	--	--		393	
134	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	60,5	286,00	--	17303	--	17303	--	18687
					--	--	--	--		1384	
135	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	72,6	242,00	--	17569	--	17569	--	18975
					--	--	--	--		1406	
136	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	58,3	185,00	--	10786	--	10786	--	11649
					--	--	--	--		863	
137	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	6,3	2742,00	--	17275	--	17275	--	18657
					--	--	--	--		1382	
		Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3.1,Т4.1 ==========									
138	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	22	2098,38	21,36	46164	469	35011	10662	61373
					485,62	8,93	10684	196		4546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 22	1579,00				34738		
139	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	32	1814,58	21,36	58067	684	41843	15509	79462
					485,62	8,93	15540	286		5886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 32	1296,00				41472		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	12	1740,98	21,36	20892	256	14809	5816	28845
					485,62	8,93	5827	107		2137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 12	1223,00				14676		
141	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66	92,94	1,12	6134	74	29	5910	13008
					91,38	--	6031	--		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0132	617,00				8		
141.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,033	505,00				17		
142	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--		1025	
143	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
					--	--	--	--		450	
144	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	620,22	28,39	620	28	20	575	1291
					572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,01	617,00				6		
144.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,02	505,00				10		
145	С123-030301-0402 2303-0301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды Ду20мм "SENSUS"	шт.	1	9489,00	--	9489	--	9489	--	10248
					--	--	--	--		759	
146	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2178,00	--	2178	--	2178	--	2352
					--	--	--	--		174	
147	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		112	
148	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1		620,22	28,39	620	28	20	575	1291
						572,36	14,41	572	14		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	617,00				6		
148.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	505,00				10		
149	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1		7002,00	--	7002	--	7002	--	7562
						--	--	--	--		560	
150	С123-041013-1803 2304-1013-1803 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1		2178,00	--	2178	--	2178	--	2352
						--	--	--	--		174	
151	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
						--	--	--	--		112	
152	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1		10836,21	28,87	10836	28	7234	3516	15501
						3573,68	14,41	3574	14		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт.	1	1	7177,00				7177		
153	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2		11789,77	--	23580	--	22715	847	26381
						432,30	--	865	--		1954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10	20	972,00				19440		
154	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	6,5		973,01	1,08	6325	7	956	4293	11467
						824,94	0,55	5362	4		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,599	505,00				807		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	16,5		537,00	--	8860	--	8860	--	9569
						--	--	--	--		709	
156	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	58		652,87	70,98	37866	4117	15429	15511	57648
						315,87	36,02	18320	2089		4270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,8294	3969,00				3292		
156.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	8,7	1363,00				11858		
157	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	24,2		286,00	--	6921	--	6921	--	7475
						--	--	--	--		554	
158	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	39,6		242,00	--	9583	--	9583	--	10350
						--	--	--	--		767	
159	С121-110403-7001 2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	1,74		2742,00	--	4771	--	4771	--	5153
						--	--	--	--		382	
		Насосная станция пожаротушения ==========										
160	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	10		2002,79	25,11	20028	251	158	19231	42400
						1961,92	0,42	19619	4		3141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	5,13	26,00				133		
161	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10		911,00	--	9110	--	9110	--	9839
						--	--	--	--		729	
162	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	30		5018,61	49,63	150558	1488	126626	22615	187027
						748,14	21,08	22444	632		13854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	1 30	4177,00				125310		
163	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм	м	5	2874,77	21,36	14374	107	11839	2423	18141
					485,62	8,93	2428	45		1344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163.1	157970 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 5	2352,00				11760		
164	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40	92,94	1,12	3718	45	18	3582	7884
					91,38	--	3655	--		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,008	617,00				5		
164.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,02	505,00				10		
165	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5	92,94	1,12	465	6	2	448	986
					91,38	--	457	--		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,001	617,00				1		
165.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0025	505,00				1		
166	Ц13-070401-0105 1307-0401-0105 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты, масса 0.7 т	шт	1	58181,50	4983,33	58182	4983	7131	29190	94362
					46068,00	1785,00	46068	1785		6990	
167	51-021401-0110 5102-1401-0110 РСНБ РК 2015	Установка повышения давления GSDK20/VF-12-0630.1.1 "Lowara"	шт.	1	2220973,00	--	2220973	--		--	2220973
					--	--	--	--	2220973	--	
168	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	2299,00	--	9196	--	9196	--	9932
					--	--	--	--		736	
169	С123-041001-5405 2304-1001-5405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	6451,00	--	6451	--	6451	--	6967
					--	--	--	--		516	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170	Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2		10081,22	3516,74	20162	7034	562	9283	31800
						6282,76	1325,99	12566	2652		2356	
171	С123-040101-1502 2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		34562,00	--	69124	--	69124	--	74654
						--	--	--	--		5530	
172	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2		17149,00	--	34298	--	34298	--	37042
						--	--	--	--		2744	
173	С123-040105-0903 2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2		6175,00	--	12350	--	12350	--	13338
						--	--	--	--		988	
174	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка арматуры фланцевой на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	16		4245,08	278,40	67921	4454	8347	55018	132774
						3445,00	63,82	55120	1021		9835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,03312	188520,00				6244		
174.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00528	206133,00				1088		
175	С123-040102-0304 2304-0102-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	16		50492,00	--	807872	--	807872	--	872502
						--	--	--	--		64630	
176	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт 3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	32		2299,00	--	73568	--	73568	--	79453
						--	--	--	--		5885	
177	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2		1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
						--	--	--	--		225	
178	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1		18526,95	292,95	18527	293	10377	7777	28408
						7857,25	78,23	7857	78		2104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	655,00				7860		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2179,00				2179		
179	С123-030301-0405 2303-0301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды Ду32мм "SENSUS"	шт.	1	54692,00	--	54692	--	54692	--	59067
					--	--	--	--		4375	
180	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7623,00	--	22869	--	22869	--	24699
					--	--	--	--		1830	
181	С123-041013-1805 2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5546,00	--	5546	--	5546	--	5990
					--	--	--	--		444	
182	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
					--	--	--	--		112	
183	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	17	973,01	1,08	16541	18	2499	11227	29989
					824,94	0,55	14024	9		2221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
183.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 4,182	505,00				2112		
184	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16409996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1896089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					125468			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54629			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8006282		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3680436		
		- Накладные расходы	Тенге							1758784	
		- Сметная прибыль	Тенге							942937	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	15947,348	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3234,998	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,257	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**		**420**	**1518,83**	**18,74**	**637909**	**7871**	**450286**	**179301**	**882587**
						427,98	**7,64**	**179752**	**3209**		**65377**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**157960 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=15 мм**	**м**	**1**	**420**	**1063,00**				**446460**		
2	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**		**90**	**1645,43**	**18,74**	**148089**	**1687**	**107884**	**38422**	**201432**
						427,98	**7,64**	**38518**	**688**		**14921**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**157961 С**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	**м**	**1**	**90**	**1189,00**				**107010**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	15	1343,22	18,74	20148	281	13447	6404	28676
					427,98	7,64	6420	115		2124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 15	886,00				13290		
4	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15	1938,61	18,74	29079	281	22378	6404	38321
					427,98	7,64	6420	115		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1 15	1480,00				22200		
5	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	60	2071,61	18,74	124297	1124	97494	25614	161904
					427,98	7,64	25679	458		11993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1 60	1611,00				96660		
6	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20	3507,33	48,71	70147	974	49900	19248	96546
					963,66	18,36	19273	367		7152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1 20	2450,00				49000		
7	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Распределительный коллектор из стальных труб диам. 50 мм	м	3,5	2933,72	40,63	10268	142	7283	2840	14157
					812,36	15,71	2843	55		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1 3,5	2049,00				7172		
8	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	603,5	92,94	1,12	56089	676	265	54045	118945
					91,38	--	55148	--		8811	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1207	617,00				74		
8.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,30175	505,00				152		
9	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	м	20		92,94	1,12	1859	22	9	1791	3942
						91,38	--	1828	--		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004	617,00				2		
9.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01	505,00				5		
10	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	м	570		1533,96	14,95	874357	8521	6681	842028	1853696
						1507,29	0,10	859155	57		137311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	547,2	8,00				4378		
10.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	2,85	809,00				2306		
11	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 25 мм	м	350		1655,86	17,95	579551	6282	3809	558133	1228699
						1627,03	0,18	569460	63		91015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	267,4	10,00				2674		
11.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,4	809,00				1133		
12	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных армированных полиэтиленовых труб диам. 32 мм	м	80		1808,37	21,21	144670	1696	949	139206	306586
						1775,31	0,28	142025	22		22710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	49,2	14,00				689		
12.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,32	809,00				259		
13	С123-010602-0202 2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	570		150,00	--	85500	--	85500	--	92340
						--	--	--	--		6840	
14	С123-010602-0203 2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	350		220,00	--	77000	--	77000	--	83160
						--	--	--	--		6160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010602-0204 2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	359,00 --	-- --	28720 --	-- --	28720	-- 2298	31018
16	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	116,7	21036,45 913,90	165,49 84,59	2454954 106652	19313 9872	2328989	114194 205532	2774679
16.1	261296 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1 116,7	19779,00				2308209		
17	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	73	211,42 191,95	-- --	15434 14012	-- --	1422	13732 2333	31499
18	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	4	3055,00 --	-- --	12220 --	-- --	12220	-- 978	13198
19	С123-051314-0501 2305-1314-0501 РСНБ РК 2015	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	69	2272,00 --	-- --	156768 --	-- --	156768	-- 12541	169309
20	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	34	1406,00 --	-- --	47804 --	-- --	47804	-- 3824	51628
21	С123-040902-3108 2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2135,00 --	-- --	12810 --	-- --	12810	-- 1025	13835
22	С123-040902-3109 2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176,00 --	-- --	3176 --	-- --	3176	-- 254	3430
23	С123-040902-3111 2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°C, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7623,00 --	-- --	7623 --	-- --	7623	-- 610	8233
24	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диам. до 20 мм	шт	148	1466,74	--	217078	--	31486	139194	384774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1254,00	--	185592	--		28502	
25	С123-051309-0104 2305-1309-0104 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	14	22518,00	--	315252	--	315252	--	340472
					--	--	--	--		25220	
26	С123-051309-0105 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25655,00	--	102620	--	102620	--	110830
					--	--	--	--		8210	
27	С123-051314-0301 2305-1314-0301 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	3324,00	--	212736	--	212736	--	229755
					--	--	--	--		17019	
28	С123-051314-0401 2305-1314-0401 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая жидкостная, модели K, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	5693,00	--	364352	--	364352	--	393500
					--	--	--	--		29148	
29	С123-051314-0303 2305-1314-0303 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	64	3476,00	--	222464	--	222464	--	240261
					--	--	--	--		17797	
30	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	3	1574,92	--	4725	--	963	2822	8150
					1254,00	--	3762	--		604	
31	С123-051302-0103 2305-1302-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	156567,00	--	313134	--	313134	--	338185
					--	--	--	--		25051	
32	С123-051302-0104 2305-1302-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	172105,00	--	172105	--	172105	--	185873
					--	--	--	--		13768	
33	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе до 50 мм	шт	1	4503,07	312,29	4503	313	428	2940	8039
					3762,00	158,51	3762	159		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-051309-0108 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44300,00 --	-- --	44300 --	-- --	44300	-- 3544	47844
35	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	80	537,00 --	-- --	42960 --	-- --	42960	-- 3437	46397
36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	134	973,01 824,94	1,08 0,55	130383 110542	145 74	19696	88493 17510	236386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 32,964	505,00				16647		
37	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	1480	652,87 315,87	70,98 36,02	966248 467488	105051 53310	393709	395806 108964	1471018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143 21,164	3969,00				84000		
37.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15 222	1363,00				302586		
38	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	22	185,00 --	-- --	4070 --	-- --	4070	-- 326	4396
39	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	638	242,00 --	-- --	154396 --	-- --	154396	-- 12352	166748
40	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	401,5	286,00 --	-- --	114829 --	-- --	114829	-- 9186	124015
41	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	88	319,00 --	-- --	28072 --	-- --	28072	-- 2246	30318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	286	255,00	--	72930	--	72930	--	78764
					--	--	--	--		5834	
43	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	88	317,00	--	27896	--	27896	--	30128
					--	--	--	--		2232	
44	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	16,5	421,00	--	6946	--	6946	--	7502
					--	--	--	--		556	
45	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	66	475,00	--	31350	--	31350	--	33858
					--	--	--	--		2508	
46	С121-110403-1513 2111-0403-1513 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	22	2952,00	--	64944	--	64944	--	70140
					--	--	--	--		5196	
47	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	4,2	32214,35	16050,19	135300	67411	7367	74208	226268
					14410,00	5005,91	60522	21025		16761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023 0,0966	50417,00				4870		
47.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013 0,00546	206133,00				1125		
48	СПрайс-лист	Блочный тепловой пункт БТП №124/13 80/70/247 ИБ	шт.	1	547767,86	--	547768	--		--	547768
					--	--	--	--	547768	--	
		Теплоснабжение приточных установок П1,П2 ==========									
49	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	4	1518,83	18,74	6075	75	4288	1708	8405
					427,98	7,64	1712	31		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 4	1063,00				4252		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10		3507,33	48,71	35073	487	24949	9624	48273
						963,66	18,36	9637	184		3576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	278604 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм	м	1	10	2450,00				24500		
51	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125		2933,72	40,63	366715	5079	260091	101439	505606
						812,36	15,71	101545	1964		37452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1	125	2049,00				256125		
52	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	129		92,94	1,12	11989	144	57	11552	25425
						91,38	--	11788	--		1883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0258	617,00				16		
52.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0645	505,00				33		
53	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10		92,94	1,12	929	11	4	896	1971
						91,38	--	914	--		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,002	617,00				1		
53.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,005	505,00				3		
54	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
						1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411		
54.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
55	С123-051308-0210 2305-1308-0210 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2		92493,00	--	184986	--	184986	--	199785
						--	--	--	--		14799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С123-051207-2009 2305-1207-2009 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss(аналог MC55)	шт.	2	209608,00	--	419216	--	419216	--	452753
					--	--	--	--		33537	
57	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе, диам. до 20 мм	шт	2	1466,74	--	2933	--	425	1881	5199
					1254,00	--	2508	--		385	
58	С123-051309-0107 2305-1309-0107 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	34777,00	--	69554	--	69554	--	75118
					--	--	--	--		5564	
59	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1534,77	228,19	3070	457	41	2672	6202
					1285,98	77,39	2572	155		459	
60	С123-041013-1806 2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	8148,00	--	16296	--	16296	--	17600
					--	--	--	--		1304	
61	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1561,00	--	6244	--	6244	--	6744
					--	--	--	--		500	
62	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	18	2363,01	117,33	42534	2112	5362	34867	83593
					1947,75	28,82	35060	519		6192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011 0,0198	186956,00				3702		
62.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,036	31711,00				1142		
63	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	18151,00	--	145208	--	145208	--	156825
					--	--	--	--		11617	
64	С123-040902-3107 2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый со штуцером для подсоединения гибкого шланга диам. 15 мм, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	8	1406,00	--	11248	--	11248	--	12148
					--	--	--	--		900	
65	С123-041001-5406 2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	2	9588,00	--	19176	--	19176	--	20710
					--	--	--	--		1534	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	8		211,42	--	1691	--	155	1505	3452
						191,95	--	1536	--		256	
67	С123-041010-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	8		3055,00	--	24440	--	24440	--	26395
						--	--	--	--		1955	
68	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8		511,54	--	4092	--	526	3495	8194
						445,74	--	3566	--		607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	146678 С	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00088	421175,00				371		
68.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,16	505,00				81		
69	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	8		1715,00	--	13720	--	13720	--	14818
						--	--	--	--		1098	
70	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8		2896,52	--	23172	--	19420	3677	28997
						469,05	--	3752	--		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	262754 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	8	2408,00				19264		
71	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм (расширитель для манометров и термометров)	шт	8		6636,27	288,16	53090	2305	16201	21671	80742
						4323,00	117,73	34584	942		5981	
72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	м2	25,1		973,01	1,08	24423	27	3690	16576	44279
						824,94	0,55	20706	14		3280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	6,1746	505,00				3118		
73	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанги/	кг	7		537,00	--	3759	--	3759	--	4060
						--	--	--	--		301	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	139		652,87	70,98	90749	9866	36977	37174	138156
						315,87	36,02	43906	5007		10234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	1,9877	3969,00				7889		
74.2	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	20,85	1363,00				28419		
75	С121-110403-1505 2111-0403-1505 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	4,4		920,00	--	4048	--	4048	--	4372
						--	--	--	--		324	
76	С121-110403-1512 2111-0403-1512 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	137,5		2405,00	--	330688	--	330688	--	357143
						--	--	--	--		26455	
77	С121-110403-1513 2111-0403-1513 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	м	10		2952,00	--	29520	--	29520	--	31882
						--	--	--	--		2362	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**15947344**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3136535**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**242588**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**98463**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7922306**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**547768**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2957436**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1140715**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	25959,998	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6474,465	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,806	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система П1/В1										
1	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка камер приточных**	**шт**	**1**		**65333,39**	**3214,23**	**65333**	**3214**	**5361**	**56578**	**131664**
						56757,54	**974,94**	**56758**	**975**		**9753**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**633893,00**				**2662**		
1.2	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**526735,00**				**506**		
1.3	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**446,00**				**1213**		
2	**Прайс-листТОО"Vent Center"**	**Камера приточная-вытяжная вентиляционная с роторным рекуператором левого исполнения TKS 1515 в комплекте с автоматикой**	**комплект**	**1**		**3036931,61**	**--**	**3036932**	**--**		**--**	**3036932**
						--	**--**	**--**	**--**	**3036932**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*2778300,00*				*2778300,00*		
2.2		*Запасные части -*		*1%*		*27783,00*				*27783,00*		
2.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*		*24974,14*				*24974,14*		
2.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*169863,43*				*169863,43*		
2.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*36011,05*				*36011,05*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-201001-0302 1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума	шт	2	1246,72 1032,45	62,78 15,13	2493 2065	125 30	303	2053 364	4910
4	С123-050202-0106 2305-0202-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт	2	9983,00 --	-- --	19966 --	-- --	19966	-- 1597	21563
5	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 600х250 мм	шт	8	4208,65 1461,67	55,01 15,13	33669 11693	440 121	21536	11578 3620	48867
5.1	188230 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12 0,96	21238,00				20388		
6	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 500х500 мм	шт	4	4302,09 1461,67	55,01 15,13	17208 5847	221 61	11140	5789 1840	24837
6.1	188229 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08 0,32	33025,00				10568		
7	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х200 мм	шт	1	2617,21 1461,67	55,01 15,13	2617 1462	55 15	1100	1447 325	4389
7.1	188226 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	1	2617,21 1461,67	55,01 15,13	2617 1462	55 15	1100	1447 325	4389
8.1	188226 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
9	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	24,4	5669,75 743,94	38,70 14,19	138342 18152	944 346	119246	18128 12518	168988
9.1	188083 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1 24,4	4702,00				114729		
10	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	212,9	5220,80 1208,73	40,48 16,84	1111507 257338	8618 3586	845551	255705 109377	1476590

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	212,9	3840,00				817536		
11	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	44		5632,03	43,43	247809	1911	175218	70047	343284
						1606,37	18,09	70680	796		25429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	44	3840,00				168960		
12	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23		5514,84	54,73	126841	1259	78944	46224	186911
						2027,72	23,05	46638	530		13845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	23	3262,00				75026		
13	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	4		207,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
14	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	105		655,00	--	68775	--	68775	--	74277
						--	--	--	--		5502	
15	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	70		23909,62	1454,69	1673673	101829	150452	1119355	3016470
						20305,60	734,91	1421392	51444		223442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,5082	132108,00				67137		
15.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	98	302,00				29596		
15.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	140	158,00				22120		
15.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	210	91,00				19110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-25 ГОСТ 10499-95	м3	4,34	12113,00	--	52570	--	52570	--	56776
					--	--	--	--		4206	
		Система П2									
17	Прайс-лист"TZL TSEK"	Камера приточная-вытяжная вентиляционная с роторным рекуператором левого исполнения TKS 1520 в комплекте с автоматикой	комплект	1	4193857,94	--	4193858	--		--	4193858
					--	--	--	--	4193858	--	
17.1		*Отпускная цена -*			*3836700,00*				*3836700,00*		
17.2		*Запасные части -*		*1%*	*38367,00*				*38367,00*		
17.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*	*34488,10*				*34488,10*		
17.4		*Транспортные расходы -*		*6%*	*234573,31*				*234573,31*		
17.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*49729,54*				*49729,54*		
18	Е11-201101-0101 1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	шт	1	34838,12	331,44	34838	332	31245	3285	41173
					3261,30	90,78	3261	91		3050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	188162 С	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	шт.	1 1	28498,00				28498		
19	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 500х500 мм	шт	4	4208,65	55,01	16835	221	10767	5789	24434
					1461,67	15,13	5847	61		1810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	188230 С	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12 0,48	21238,00				10194		
20	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	4	4302,09	55,01	17208	221	11140	5789	24837
					1461,67	15,13	5847	61		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08 0,32	33025,00				10568		
21	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 250х150 мм	шт	1	2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4389
					1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
22	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	1	2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4663
					1461,67	15,13	1462	15		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,04	30341,00				1214		
23	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х250 мм	шт	1	2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4663
					1461,67	15,13	1462	15		345	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,04	30341,00				1214		
24	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	10		2617,21	55,01	26172	550	11005	14473	43896
						1461,67	15,13	14617	151		3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,2	48062,00				9612		
25	Е11-200101-0316 1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	4,6		5669,75	38,70	26081	178	22481	3418	31858
						743,94	14,19	3422	65		2360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	188083 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	1	4,6	4702,00				21629		
26	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	92,4		5220,80	40,48	482402	3740	366975	110978	640850
						1208,73	16,84	111687	1556		47470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	92,4	3840,00				354816		
27	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	124,2		5632,03	43,43	699498	5394	494592	197723	968999
						1606,37	18,09	199512	2247		71778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	124,2	3840,00				476928		
28	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,9		5332,30	43,43	175433	1429	112924	60442	254745
						1856,55	18,09	61080	595		18870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	32,9	3262,00				107320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	32,4	5514,84	54,73	178681	1773	111210	65116	263301
					2027,72	23,05	65698	747		19504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 32,4	3262,00				105689		
30	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,601	5321,84	54,73	77704	800	47297	29344	115612
					2027,72	23,05	29607	337		8564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 14,601	3069,00				44810		
31	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	4	207,00	--	828	--	828	--	894
					--	--	--	--		66	
32	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	172,5	655,00	--	112988	--	112988	--	122027
					--	--	--	--		9039	
33	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	4	5072,00	--	20288	--	20288	--	21911
					--	--	--	--		1623	
34	С123-050305-0308 2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2	5935,00	--	11870	--	11870	--	12820
					--	--	--	--		950	
35	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	154	23909,62	1454,69	3682081	224022	330997	2462581	6636235
					20305,60	734,91	3127062	113176		491573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 1,11804	132108,00				147702		
35.2	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4 215,6	302,00				65111		
35.3	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2 308	158,00				48664		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35.4	128062 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	462	91,00				42042		
36	С121-110203-0201 2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-25 ГОСТ 10499-95	м3	9,548		12113,00	--	115655	--	115655	--	124907
						--	--	--	--		9252	
		Система В2										
37	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1		11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		
38	С123-050401-0108 2305-0401-0108 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный L1995 м3/час, H1060Па с электродвигателем, Plugfan N1,66кВт YMA(S)-M3(комплект с шумоглушителем)	компл	1		70042,00	--	70042	--	70042	--	75645
						--	--	--	--		5603	
39	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	2		2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
						1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48062,00				1922		
40	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 150х150 мм	шт	1		3181,05	55,01	3181	55	1664	1447	4999
						1461,67	15,13	1462	15		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04	0,04	38127,00				1525		
41	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	шт	2		2869,61	55,01	5739	110	2706	2895	9324
						1461,67	15,13	2923	30		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,08	30341,00				2427		
42	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	2		4302,09	55,01	8604	110	5571	2895	12418
						1461,67	15,13	2923	30		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	33025,00				5284		
43	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,4		5632,03	43,43	379599	2927	268402	107299	525850
						1606,37	18,09	108270	1219		38952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 67,4	3840,00				258816		
44	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,3	5332,30	43,43	44258	360	28489	15248	64267
					1856,55	18,09	15409	150		4761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 8,3	3262,00				27075		
45	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,3	5514,84	54,73	12684	126	7894	4622	18691
					2027,72	23,05	4664	53		1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 2,3	3262,00				7503		
46	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,785	5562,43	55,31	4367	43	2732	1578	6420
					2027,72	23,34	1592	18		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1 0,785	3309,00				2598		
47	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,628	5321,84	54,73	3342	34	2035	1262	4972
					2027,72	23,05	1273	14		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 0,628	3069,00				1927		
48	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5355,31	44,80	10089	84	6507	3462	14635
					1856,55	18,68	3498	35		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.1	188077 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1 1,884	3309,00				6234		
49	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	3	207,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
50	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	40,5	655,00	--	26528	--	26528	--	28650
					--	--	--	--		2122	
51	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	27754,73	224,26	27755	224	23455	4060	34361
					4076,18	67,01	4076	67		2545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	188204 С	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1 1	22963,00				22963		
52	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	2	5072,00	--	10144	--	10144	--	10956
					--	--	--	--		812	
53	С123-050305-0308 2305-0305-0308 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2	5935,00	--	11870	--	11870	--	12820
					--	--	--	--		950	
54	С123-050305-0302 2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	1	6256,00	--	6256	--	6256	--	6756
					--	--	--	--		500	
		Система В3									
55	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1	11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
					10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014 0,0014	526735,00				737		
56	С123-050401-0107 2305-0401-0107 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный L1960 м3/час, Н667Па с электродвигателем R3G280AU11CI N1,0кВт YMA(S)-M1MINI-L-L(комплект с шумоглушителем)	комплект	1	78915,00	--	78915	--	78915	--	85228
					--	--	--	--		6313	
57	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	шт	5	2869,61	55,01	14348	275	6765	7236	23311
					1461,67	15,13	7308	76		1727	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,2	30341,00				6068		
58	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	4		4302,09	55,01	17208	221	11140	5789	24837
						1461,67	15,13	5847	61		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,32	33025,00				10568		
59	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	69,8		5632,03	43,43	393116	3031	277960	111120	544575
						1606,37	18,09	112125	1263		40339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	69,8	3840,00				268032		
60	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,4		5514,84	54,73	129047	1280	80318	47028	190161
						2027,72	23,05	47449	539		14086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	23,4	3262,00				76331		
61	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2		207,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
62	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	52,5		655,00	--	34388	--	34388	--	37139
						--	--	--	--		2751	
63	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	3		5072,00	--	15216	--	15216	--	16433
						--	--	--	--		1217	
		Система В4										
64	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1		11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
						10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	526735,00				737		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С123-050402-0109 2305-0402-0109 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышный L1675 м3/час, H450Па с электродвигателем R3G280ATO471 N0,415 YMR-1A-AD-J01 (комплект с шумоглушителем)	комплект	1	110762,00	--	110762	--	110762	--	119623
					--	--	--	--		8861	
66	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 300х150 мм	шт	3	3181,05	55,01	9543	165	4993	4342	14996
					1461,67	15,13	4385	45		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04 0,12	38127,00				4575		
67	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	15	2617,21	55,01	39258	825	16508	21709	65844
					1461,67	15,13	21925	227		4877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,3	48062,00				14419		
68	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	1	2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4389
					1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
69	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	2	2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
					1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,04	48062,00				1922		
70	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,4	5912,64	45,77	37841	293	25666	11740	53547
					1856,55	15,19	11882	97		3966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 6,4	3840,00				24576		
71	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,6	5332,30	43,43	72519	591	46679	24985	105305
					1856,55	18,09	25249	246		7800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 13,6	3262,00				44363		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21,5	5514,84	54,73	118569	1177	73796	43210	174721
					2027,72	23,05	43596	496		12942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 21,5	3262,00				70133		
73	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	3	207,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
74	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	52,5	655,00	--	34388	--	34388	--	37139
					--	--	--	--		2751	
75	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	5	5072,00	--	25360	--	25360	--	27389
					--	--	--	--		2029	
		Система В5									
76	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1	11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
					10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014 0,0014	526735,00				737		
77	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные L380 м3/час, Н250Па с электродвигателем N0,085кВт Канал-ВЕНТ 160	комплект	1	33072,00	--	33072	--	33072	--	35718
					--	--	--	--		2646	
78	Е11-201001-0308 1120-1001-0308 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	шт	1	1887,39	125,34	1887	125	461	1319	3463
					1300,62	45,39	1301	45		257	
79	С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый Канал-ГКК-160-600	шт	1	33260,00	--	33260	--	33260	--	35921
					--	--	--	--		2661	
80	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	1	2869,61	55,01	2870	55	1353	1447	4663
					1461,67	15,13	1462	15		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	188228 С	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,04	30341,00				1214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм	шт	2	2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
					1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,04	48062,00				1922		
82	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,2	5514,84	54,73	28677	285	17848	10451	42258
					2027,72	23,05	10544	120		3130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 5,2	3262,00				16962		
83	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,512	5321,84	54,73	13368	138	8136	5048	19890
					2027,72	23,05	5094	58		1473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 2,512	3069,00				7709		
84	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
85	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
86	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
		Система В6									
87	Е11-201401-0102 1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1	11629,27	432,20	11629	433	736	10388	23779
					10459,64	140,51	10460	141		1761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014 0,0014	526735,00				737		
88	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные L250 м3/час, Н350Па с электродвигателем N0,085кВт Канал-ВЕНТ 160	комплект	1	33072,00	--	33072	--	33072	--	35718
					--	--	--	--		2646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-201001-0308 1120-1001-0308 РСНБ РК 2015	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	шт	1	1887,39	125,34	1887	125	461	1319	3463
					1300,62	45,39	1301	45		257	
90	С123-050201-0104 2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушитель шума круглый Канал-ГКК-160-600	шт	1	33260,00	--	33260	--	33260	--	35921
					--	--	--	--		2661	
91	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	4	2617,21	55,01	10469	221	4401	5789	17559
					1461,67	15,13	5847	61		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,08	48062,00				3845		
92	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,5	5514,84	54,73	113054	1121	70365	41200	166594
					2027,72	23,05	41568	472		12340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 20,5	3262,00				66871		
93	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	3,5168	5321,84	54,73	18716	192	11393	7068	27847
					2027,72	23,05	7131	81		2063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	188076 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1 3,5168	3069,00				10793		
94	С123-050301-0501 2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка	шт	2	207,00	--	414	--	414	--	447
					--	--	--	--		33	
95	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	37,5	655,00	--	24562	--	24562	--	26527
					--	--	--	--		1965	
96	С123-050305-0307 2305-0305-0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	шт	1	5072,00	--	5072	--	5072	--	5478
					--	--	--	--		406	
		Система ВЕ1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х100 мм	шт	1	2617,21	55,01	2617	55	1100	1447	4389
					1461,67	15,13	1462	15		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,02	48062,00				961		
98	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 250х200 мм	шт	1	3181,05	55,01	3181	55	1664	1447	4999
					1461,67	15,13	1462	15		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,04 0,04	38127,00				1525		
99	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм	м2	1,6	5332,30	43,43	8532	70	5492	2939	12389
					1856,55	18,09	2970	29		918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 1,6	3262,00				5219		
100	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	5514,84	54,73	19302	192	12013	7034	28443
					2027,72	23,05	7097	81		2107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 3,5	3262,00				11417		
101	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,5	655,00	--	4912	--	4912	--	5305
					--	--	--	--		393	
		Система ВЕ2									
102	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 150х150 мм	шт	2	2617,21	55,01	5234	110	2201	2895	8779
					1461,67	15,13	2923	30		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	188226 С	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02 0,04	48062,00				1922		
103	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,8	5514,84	54,73	59560	591	37070	21705	87767
					2027,72	23,05	21899	249		6501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 10,8	3262,00				35230		
104	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,5	655,00	--	8842	--	8842	--	9549
					--	--	--	--		707	
		Система ВЕ3									
105	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 400х200 мм	шт	1	4302,09	55,01	4302	55	2785	1447	6209
					1461,67	15,13	1462	15		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08 0,08	33025,00				2642		
106	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	шт	2	4302,09	55,01	8604	110	5571	2895	12418
					1461,67	15,13	2923	30		920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	188229 С	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08 0,16	33025,00				5284		
107	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,7	5912,64	45,77	69178	536	46920	21461	97891
					1856,55	15,19	21722	178		7251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	188082 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1 11,7	3840,00				44928		
108	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,4	5332,30	43,43	12798	104	8238	4409	18584
					1856,55	18,09	4456	43		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108.1	188081 С	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1 2,4	3262,00				7829		
109	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
		Система У1, У2									
110	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка воздушной завесы	комплект	2	65333,39	3214,23	130667	6429	10723	113156	263328

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						56757,54	974,94	113515	1950		19506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0084	633893,00				5325		
110.2	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00192	526735,00				1011		
110.3	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	5,44	446,00				2426		
111	Ц13-110601-0102 1311-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка автоматики	шт	2		13962,37	679,95	27925	1360	8687	13764	45024
						8939,00	236,77	17878	474		3335	
112	Прайс-лист	Воздушная завеса с электрообогревом, Q=8кВМ, в комплекте с автоматикой LD8 "SYsTEMAir"	к-т	2		115164,82	--	230330	--		--	230330
						--	--	--	--	230330	--	
112.1		*Отпускная цена -*				*105357,14*				*210714,28*		
112.2		*Запасные части -*		*1%*		*1053,57*				*2107,14*		
112.3		*Тара и упаковка -*		*0,89%*		*947,06*				*1894,11*		
112.4		*Транспортные расходы -*		*6%*		*6441,47*				*12882,93*		
112.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*1365,59*				*2731,18*		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**25960008**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6287917**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**383906**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**186548**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5152900**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**7461119**		
		- Накладные расходы	Тенге								**5303869**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1370288**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	26865,344	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5879,644	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,088	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование и монтажные работы										
1	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**	**шт**	**4**		**27699,37**	**3595,63**	**110797**	**14383**	**72462**	**21378**	**142749**
						5988,00	**1435,00**	**23952**	**5740**		**10574**	
2	**51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт**	**1**		**229894,00**	**--**	**229894**	**--**		**--**	**229894**
						--	**--**	**--**	**--**	**229894**	**--**	
3	**51-080401-0507 5108-0401-0507 РСНБ РК 2015**	**Распределительная панель,=типа ВРУ1М-49-00**	**шт**	**2**		**118498,00**	**--**	**236996**	**--**		**--**	**236996**
						--	**--**	**--**	**--**	**236996**	**--**	
4	**51-080401-0305 5108-0401-0305 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительные панели,=типа ВРУ1М-17-70**	**шт**	**1**		**286784,00**	**--**	**286784**	**--**		**--**	**286784**
						--	**--**	**--**	**--**	**286784**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	5	22272,51	2614,94	111363	13075	75833	19822	141679
					4491,00	1015,00	22455	5075		10495	
6	51-080401-0738 5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРВ-1,навесной типа ЩР8501С-0516-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 3-мя трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 25А,с 3-мя однополюсными автоматическими выключателями на ток на 16А	комплект	1	147378,00	--	147378	--		--	147378
					--	--	--	--	147378	--	
7	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРВ-2,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 40А,с 6-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 25А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
8	51-080401-0742 5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШР-1,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 5-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток 16А,с 3-мя однополюсными автоматами на 25А	комплект	1	209186,00	--	209186	--		--	209186
					--	--	--	--	209186	--	
9	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРб-1,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 63А,с 8-ю однополюсными автоматами до 25А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	
10	51-080401-0742 5108-0401-0742 РСНБ РК 2015	Щиток распределительный ШРб-2,навесной типа ЩР8501С-0524-Н,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 63А,с 5-ю трехполюсными автоматическими выключателями на ток до 32А,с 1-я однополюсным автоматом на 16А	комплект	1	209186,00	--	209186	--		--	209186
					--	--	--	--	209186	--	
11	Ц13-080305-0910 1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене , масса щитка до 15 кг	шт	8	5942,16	177,06	47537	1416	10193	26271	79713
					4491,00	70,00	35928	560		5905	
12	51-080401-0735 5108-0401-0735 РСНБ РК 2015	Щиток освещения ЩО-2,навесной типа М302-15,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 8-ю однополюсными выключателями на 16А	комплект	1	153902,00	--	153902	--		--	153902
					--	--	--	--	153902	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	51-080401-0717 5108-0401-0717 РСНБ РК 2015	Щитки освещения ЩО-1,ЩО-3,ЩО-4,ЩО-5,ЩО-6,Щс-навесного исполнения типа М301-12,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 6-ю однополюсными выключателями до 25А	комплект	6	100198,00	--	601188	--		--	601188
					--	--	--	--	601188	--	
14	51-080401-0717 5108-0401-0717 РСНБ РК 2015	Щиток освещения ЩОА-1-навесного исполнения типа М301-12,с выключателем-разъединителем на вводе ВН-32,3Р,на ток 32А,с 6-ю однополюсными выключателями до 16А+сумеречный выключатель	комплект	1	36500,00	--	36500	--		--	36500
					--	--	--	--	36500	--	
15	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	2	22272,51	2614,94	44545	5230	30333	7929	56672
					4491,00	1015,00	8982	2030		4198	
16	51-080401-0107 5108-0401-0107 РСНБ РК 2015	Ящик упраления элетродвигателем задвижки, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1,=типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	1	101016,00	--	101016	--		--	101016
					--	--	--	--	101016	--	
17	51-080401-0133 5108-0401-0133 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5425-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	138217,00	--	138217	--		--	138217
					--	--	--	--	138217	--	
18	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	1799,60	333,24	1800	333	26	1138	3173
					1441,00	140,00	1441	140		235	
19	С123-070216-0206 2307-0216-0206 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное типа ПЭ-37	шт	1	1386,00	--	1386	--	1386	--	1497
					--	--	--	--		111	
20	Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	шт	1	10024,28	57,57	10024	58	4290	4087	15240
					5676,00	--	5676	--		1129	
21	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки с наборными зажимами КЗНА16-10-УЗ	шт.	1	1298,00	--	1298	--	1298	--	1402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		104	
22	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	5887,83	114,16	5888	114	2780	2181	8714
					2994,00	35,00	2994	35		645	
23	С123-070203-0801 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1	20120,00	--	20120	--	20120	--	21730
					--	--	--	--		1610	
24	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	6	1684,74	169,74	10108	1018	108	6769	18228
					1497,00	70,00	8982	420		1350	
25	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	11464,00	--	68784	--	68784	--	74287
					--	--	--	--		5503	
26	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	22	4857,80	22,97	106872	505	43931	44954	163972
					2838,00	--	62436	--		12146	
27	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	20	1028,00	--	20560	--	20560	--	22205
					--	--	--	--		1645	
28	С123-070208-0801 2307-0208-0801 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный типа ПКУ15-21.131-40УЗ	шт	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
					--	--	--	--		401	
		Светотехнические изделия									
29	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	49	3653,93	1265,10	179043	61990	9958	106349	308224
					2185,62	828,82	107095	40612		22831	
30	С123-070102-1314 2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с зеркальной параболической решеткой,светодиодные, 30Вт типа PTF UNI LED 595	шт	3	7166,00	--	21498	--	21498	--	23218
					--	--	--	--		1720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	46	8942,00	--	411332	--	411332	--	444239
					--	--	--	--		32907	
32	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	12	2599,21	913,97	31191	10968	2439	18033	53162
					1482,03	605,14	17784	7262		3938	
33	С123-070102-1402 2307-0102-1402 РСНБ РК 2015	Светильник встраиваемый с опаловым рассеивателем, светодиодный, 18Вт OLP/R ECO LED 300	шт	10	6458,00	--	64580	--	64580	--	69746
					--	--	--	--		5166	
34	С123-070102-1401 2307-0102-1401 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 18Вт OLP/R ECO LED 300	шт	2	4235,00	--	8470	--	8470	--	9148
					--	--	--	--		678	
35	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	61	3653,93	1265,10	222890	77171	12396	132394	383707
					2185,62	828,82	133323	50558		28423	
36	С123-070102-1336 2307-0102-1336 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 32Вт OLP/R ECO LED 595	шт	37	6891,00	--	254967	--	254967	--	275364
					--	--	--	--		20397	
37	С123-070102-1342 2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильник встраиваемый с опаловым рассеивателем, светодиодный, 70Вт OLP/R ECO LED 1200x600	шт	24	17132,00	--	411168	--	411168	--	444061
					--	--	--	--		32893	
38	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	14	2599,21	913,97	36389	12796	2845	21039	62022
					1482,03	605,14	20748	8472		4594	
39	С123-070102-1104 2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем, светодиодный, 33Вт AOT.OPL ECO LED 600	шт	8	27058,00	--	216464	--	216464	--	233781
					--	--	--	--		17317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем,светодиодный, 18Вт OLP/S ECO LED 300	шт	6	18703,00	--	112218	--	112218	--	121195
					--	--	--	--		8977	
41	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	12	3653,93	1265,10	43847	15181	2439	26045	75483
					2185,62	828,82	26227	9946		5591	
42	С123-070102-0126 2307-0102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем,светодиодный, 31Вт типа ALS.OPL UNI LED 600	шт	12	16492,00	--	197904	--	197904	--	213736
					--	--	--	--		15832	
43	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	16	1983,20	642,27	31731	10276	3251	18108	53826
					1137,72	434,14	18204	6946		3987	
44	С123-070106-0118 2307-0106-0118 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с рассеивателем из поликарбоната мощность 26 Вт, LZ OPL ECO 600 СТ РК 2595-2014	шт.	16	3649,00	--	58384	--	58384	--	63055
					--	--	--	--		4671	
45	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	236	2599,21	913,97	613414	215697	47958	354652	1045511
					1482,03	605,14	349759	142813		77445	
46	С123-070106-0120 2307-0106-0120 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с рассеивателем из поликарбоната мощность 45 Вт, LZ OPL ECO 1200 СТ РК 2595-2014	шт.	16	5055,00	--	80880	--	80880	--	87350
					--	--	--	--		6470	
47	С123-070106-0124 2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп мощность 16 Вт, K LED 300 СТ РК 2595-2014	шт.	47	2700,00	--	126900	--	126900	--	137052
					--	--	--	--		10152	
48	С123-070106-0112 2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп мощностью 15Вт TITAN 16 LED СТ РК 2595-2014	шт.	32	6536,00	--	209152	--	209152	--	225884
					--	--	--	--		16732	
49	С123-070106-0110 2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники направленного света для светодиодных ламп мощностью 19Вт COLIBRI DL LED 19 СТ РК 2595-2014	шт.	127	6342,00	--	805434	--	805434	--	869869
					--	--	--	--		64435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-070106-0108 2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники направленного света для светодиодных ламп мощностью 20Вт SAFARI DL LED 19 CT РК 2595-2014	шт.	14	5489,00	--	76846	--	76846	--	82994
					--	--	--	--		6148	
51	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	21	1983,20	642,27	41647	13488	4267	23767	70647
					1137,72	434,14	23892	9117		5233	
52	С123-070101-2601 2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильник настенный для светодиодных ламп мощностью 26Вт GRANDA NBT LED 18 CT РК 2595-2014	шт	21	11455,00	--	240555	--	240555	--	259799
					--	--	--	--		19244	
53	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Световые настенные указатели	шт	16	1435,69	137,60	22971	2201	1129	14593	40569
					1227,54	39,20	19641	627		3005	
54	С123-070101-2502 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильник аварийного освещения с пиктограммой "Выход" для светодиодных ламп мощностью 4Вт MARRS 2221-4LED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	7499,00	--	104986	--	104986	--	113385
					--	--	--	--		8399	
55	С123-070101-2502 2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильник аварийного освещения с пиктограммой "Выход" для светодиодных ламп мощностью 4Вт MARRS 2221-4LED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	7499,00	--	14998	--	14998	--	16198
					--	--	--	--		1200	
56	Ц13-080305-0311 1308-0305-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный с количеством ламп до 5	шт	11	4002,54	1699,48	44028	18694	8867	21589	70867
					1497,00	1228,94	16467	13518		5249	
57	С123-070101-0257 2307-0101-0257 РСНБ РК 2015	Люстры с энергосберегающими лампами 150Вт и 100Вт	шт.	11	20099,00	--	221089	--	221089	--	238776
					--	--	--	--		17687	
58	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка ленты светодиодной, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160	467,62	185,19	74819	29631	10604	31716	115058
					216,15	59,16	34584	9466		8523	
59	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента светодиодная мощн.4/4Вт/м	м	160	130,00	--	20800	--	20800	--	22464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1664	
60	С123-070219-0404 2307-0219-0404 РСНБ РК 2015	Шнур с вилкой(адаптер)	шт.	11	474,00	--	5214	--	5214	--	5631
					--	--	--	--		417	
61	С123-070219-0105 2307-0219-0105 РСНБ РК 2015	Заглушка	шт.	11	178,00	--	1958	--	1958	--	2115
					--	--	--	--		157	
62	Ц13-100701-0306 1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок аварийного питания. Монтаж оборудования	шт.	68	12905,75	2,04	877591	139	17388	524639	1514408
					12648,00	--	860064	--		112178	
63	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания типа CONVERTION KIT	шт.	68	19116,00	--	1299888	--	1299888	--	1403879
					--	--	--	--		103991	
		Электроустановочные материалы									
64	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	35	450,67	3,33	15773	117	461	10975	28888
					434,13	1,40	15195	49		2140	
65	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	285,00	--	9975	--	9975	--	10773
					--	--	--	--		798	
66	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	450,67	3,33	7211	53	212	5017	13207
					434,13	1,40	6946	22		978	
67	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	303,00	--	4848	--	4848	--	5236
					--	--	--	--		388	
68	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	30	502,59	3,27	15078	99	159	10693	27833
					494,01	1,05	14820	32		2062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	396,00	--	10296	--	10296	--	11120
					--	--	--	--		824	
70	С123-070218-1508 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
71	С121-130815-0207 2113-0815-0207 РСНБ РК 2015	Рамка одноместная типа РГ-1-ГБ	шт.	94	13,00	--	1222	--	1222	--	1320
					--	--	--	--		98	
72	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	94	73,00	--	6862	--	6862	--	7411
					--	--	--	--		549	
73	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт	654	42,00	--	27468	--	27468	--	29665
					--	--	--	--		2197	
74	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	3	6429,00	--	19287	--	19287	--	20830
					--	--	--	--		1543	
75	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	19	548,33	4,10	10418	78	101	7392	19234
					538,92	1,40	10239	27		1425	
76	С123-070220-0515 2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	404,00	--	7676	--	7676	--	8290
					--	--	--	--		614	
77	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	29	537,77	3,33	15595	97	738	10657	28352
					508,98	1,40	14760	41		2100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	29	525,00	--	15225	--	15225	--	16443
					--	--	--	--		1218	
		Кабели и провода									
79	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6885	339,85	150,45	2339867	1035849	311890	961350	3565314
					144,10	49,83	992128	343080		264097	
80	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	130	475,61	214,16	61829	27840	5889	26875	95801
					216,15	70,98	28100	9227		7096	
81	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	55	625,70	306,61	34414	16864	2492	15000	53367
					273,79	105,00	15058	5775		3953	
82	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	300	467,62	185,19	140286	55557	19884	59467	215733
					216,15	59,16	64845	17748		15980	
83	С123-060144-1020 2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	8346789,00	--	83468	--	83468	--	90145
					--	--	--	--		6677	
84	С123-060144-1019 2306-0144-1019 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,045	5905138,00	--	265731	--	265731	--	286989
					--	--	--	--		21258	
85	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	4434533,00	--	576489	--	576489	--	622608
					--	--	--	--		46119	
86	С123-060144-0906 2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	2760649,00	--	41410	--	41410	--	44723
					--	--	--	--		3313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С123-060144-0905 2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	1712114,00	--	136969	--	136969	--	147927
					--	--	--	--		10958	
88	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	1030542,00	--	185498	--	185498	--	200338
					--	--	--	--		14840	
89	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	713891,00	--	153487	--	153487	--	165766
					--	--	--	--		12279	
90	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	461871,00	--	36950	--	36950	--	39906
					--	--	--	--		2956	
91	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,83	276392,00	--	229405	--	229405	--	247757
					--	--	--	--		18352	
92	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	296187,00	--	38504	--	38504	--	41584
					--	--	--	--		3080	
93	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,215	177811,00	--	927284	--	927284	--	1001467
					--	--	--	--		74183	
94	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	120301,00	--	16842	--	16842	--	18189
					--	--	--	--		1347	
95	С123-060201-3503 2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	596607,00	--	5966	--	5966	--	6443
					--	--	--	--		477	
96	С123-060201-3403 2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	424877,00	--	6373	--	6373	--	6883
					--	--	--	--		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С123-060201-3303 2306-0201-3303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11	313127,00	--	34444	--	34444	--	37200
					--	--	--	--		2756	
98	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	253904,00	--	35547	--	35547	--	38391
					--	--	--	--		2844	
99	С123-060112-0802 2306-0112-0802 РСНБ РК 2015	Кабель судовой марки КНРЭ-сеч.3х1мм2	км	0,025	170795,00	--	4270	--	4270	--	4612
					--	--	--	--		342	
100	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	6415	296,88	9,69	1904485	62162	319915	1113916	3259873
					237,32	3,85	1522408	24698		241472	
101	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6050	29,00	--	175450	--	175450	--	189486
					--	--	--	--		14036	
102	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	365	40,00	--	14600	--	14600	--	15768
					--	--	--	--		1168	
103	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	400	343,72	28,14	137488	11256	20136	79716	234580
					265,24	11,55	106096	4620		17376	
104	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	180	59,00	--	10620	--	10620	--	11470
					--	--	--	--		850	
105	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	90	91,00	--	8190	--	8190	--	8845
					--	--	--	--		655	
106	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	132,00	--	17160	--	17160	--	18533
					--	--	--	--		1373	
		Изделия для монтажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,01848	97232,08	15262,66	1797	282	45	1131	3163
					79572,00	5460,00	1470	101		234	
108	С123-061710-1401 2306-1710-1401 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	24	1186,00	--	28464	--	28464	--	30741
					--	--	--	--		2277	
109	С123-061710-2568 2306-1710-2568 РСНБ РК 2015	Скоба CS на лоток с основанием 100мм типа CS34110	шт.	24	436,00	--	10464	--	10464	--	11301
					--	--	--	--		837	
110	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,024	14498,00	--	348	--	348	--	376
					--	--	--	--		28	
		Молниезащита и заземление									
111	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	600	383,53	14,98	230118	8988	78738	104185	361048
					237,32	3,85	142392	2310		26744	
112	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50	498,66	21,64	24933	1082	12683	8280	35870
					223,36	6,65	11168	332		2657	
		Диспетчеризация									
113	Прайс-лист	Дисплей 55" и WindOws 7,принтер	к-т	1	647321,43	--	647321	--		--	647321
					--	--	--	--	647321	--	
114	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	шт	1	3490,54	46,54	3491	46	--	2110	6049
					3444,00	14,41	3444	14		448	
115	Прайс-лист	Компьютер- PC станция оператора	к-т	1	138392,86	--	138393	--		--	138393
					--	--	--	--	138393	--	
116	Ц13-100408-0617 1310-0408-0617 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Пульт звукорежиссера с количеством входов до: 20	шт	1	112930,87	325,78	112931	326	4530	65987	193232
					108075,00	100,87	108075	101		14313	
117	Прайс-лист	Сетевой процессор NAE 35-10-2	шт	1	318303,57	--	318304	--		--	318304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	318304	--	
118	Ц13-100408-0608 1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Шкаф коммутации	шт	1	100001,78	186,16	100002	187	3374	58864	171575
					96441,00	57,64	96441	58		12709	
119	Прайс-лист	Корпус для размещения AE-EN-EWC20-0	шт	1	103467,86	--	103468	--		--	103468
					--	--	--	--	103468	--	
120	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
					2994,00	562,02	2994	562		562	
121	Прайс-лист	Дополнительный контроллер JCSFX14	шт	1	47321,43	--	47321	--		--	47321
					--	--	--	--	47321	--	
122	Ц13-100408-0610 1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппаратура цветного телевидения. Шкафсвязи и контроля	шт	1	110966,30	186,16	110966	187	4145	65082	190132
					106634,00	57,64	106634	58		14084	
123	Прайс-лист	Серверная платформа М31	шт	1	851785,71	--	851786	--		--	851786
					--	--	--	--	851786	--	
124	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	340	467,62	185,19	158991	62964	22536	67396	244498
					216,15	59,16	73491	20114		18111	
125	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,34	88016,00	--	29925	--	29925	--	32319
					--	--	--	--		2394	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								26865350
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5137338				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1789768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					742306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9432400		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4764644		
		- Накладные расходы	Тенге							4104106	
		- Сметная прибыль	Тенге							1637087	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	7787,976	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3149,175	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,206	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация										
1	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**35420,66**	**1,92**	**35421**	**2**	**344**	**21396**	**61362**
						35075,00	**--**	**35075**	**--**		**4545**	
2	**С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015**	**Пункт контроля и управления С2000-М**	**шт.**	**1**		**42966,00**	**--**	**42966**	**--**	**42966**	**--**	**46403**
						--	**--**	**--**	**--**		**3437**	
3	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Блок индикации. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**58512,35**	**1,92**	**58512**	**2**	**560**	**35350**	**101370**
						57950,00	**--**	**57950**	**--**		**7509**	
4	**С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015**	**Блок индикации типа С-2000-БИ**	**шт.**	**1**		**28863,00**	**--**	**28863**	**--**	**28863**	**--**	**31172**
						--	**--**	**--**	**--**		**2309**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Контроллер 2-х проводной линии связи	шт	3	58512,35	1,92	175537	6	1681	106049	304112
					57950,00	--	173850	--		22527	
6	С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ	шт.	3	23564,00	--	70692	--	70692	--	76347
					--	--	--	--		5655	
7	Ц13-100701-0112 1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Промежуточные устройства на количество лучей 5	шт	3	3926,34	1,56	11779	5	391	6944	20221
					3794,40	--	11383	--		1498	
8	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	11741,00	--	35223	--	35223	--	38041
					--	--	--	--		2818	
9	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	20	4982,39	--	99648	--	3168	58853	171181
					4824,00	--	96480	--		12680	
10	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 ГОСТ 12343-93	шт.	20	1207,00	--	24140	--	24140	--	26071
					--	--	--	--		1931	
11	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	186	2951,73	1,92	549022	357	12613	326992	946095
					2882,00	--	536052	--		70081	
12	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А-01-02	шт.	186	1653,00	--	307458	--	307458	--	332055
					--	--	--	--		24597	
13	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8	1480,59	0,72	11845	6	311	7032	20387
					1441,00	--	11528	--		1510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-080302-0205 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели С2000 ИП-02-02	шт.	8	3966,00	--	31728	--	31728	--	34266
					--	--	--	--		2538	
15	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручной ИПР513 3А	шт.	16	1480,59	0,72	23689	12	621	14064	40773
					1441,00	--	23056	--		3020	
16	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	16	1762,00	--	28192	--	28192	--	30447
					--	--	--	--		2255	
17	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	шт.	16	16310,64	1,56	260970	25	2401	157712	452176
					16159,00	--	258544	--		33495	
18	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	16	1201,00	--	19216	--	19216	--	20753
					--	--	--	--		1537	
19	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1435,69	137,60	1436	137	71	912	2536
					1227,54	39,20	1228	39		188	
20	С123-080304-0402 2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со надписью "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--		143	
21	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3	7896,94	1,56	23691	5	391	14210	40933
					7765,00	--	23295	--		3032	
22	С123-080306-0311 2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	3	19116,00	--	57348	--	57348	--	61936
					--	--	--	--		4588	
23	С123-080504-0501 2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс для дополнительных 2-х батарей 17А/ч	шт.	1	10913,00	--	10913	--	10913	--	11786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		873	
24	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	5	7896,94	1,56	39485	8	652	23683	68222
					7765,00	--	38825	--		5053	
25	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	5	6917,00	--	34585	--	34585	--	37352
					--	--	--	--		2767	
26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2120	339,85	150,45	720482	318954	96036	296015	1097816
					144,10	49,83	305492	105640		81320	
27	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,01	91753,00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
28	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабель пожарной сигнализации J-Y(ST)Y 2х2х 0,5 BD	км	2,1	91753,00	--	192681	--	192681	--	208096
					--	--	--	--		15415	
29	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
30	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	м	603	575,46	110,91	347002	66878	10752	213398	605232
					446,72	44,80	269372	27014		44832	
31	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	3	370,00	--	1110	--	1110	--	1199
					--	--	--	--		89	
32	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	600	55,00	--	33000	--	33000	--	35640
					--	--	--	--		2640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1700**	**378,83**	**14,71**	**644011**	**25007**	**96900**	**380627**	**1106609**
					307,12	**3,85**	**522104**	**6545**		**81971**	
34	**С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1700**	**24,00**	**--**	**40800**	**--**	**40800**	**--**	**44064**
					--	**--**	**--**	**--**		**3264**	
35	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3000**	**10,00**	**--**	**30000**	**--**	**30000**	**--**	**32400**
					--	**--**	**--**	**--**		**2400**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3995948**	**411404**	**1220310**	**1663237**	**6111916**
							2364234	**139238**	**--**	**452734**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3925148**				
		Материалы	Тенге				**226892**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2503472**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**922618**				
		Накладные расходы	Тенге				**1663236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**447070**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**6035454**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2503472**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**70800**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**70800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5664**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**76464**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6111918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1753**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2503472**			
		<u>РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация</u>									
		Оборудование									
36	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Контроллер 2-х проводной линии связи**	**шт**	**1**	**58512,35**	**1,92**	**58512**	**2**	**560**	**35350**	**101370**
					57950,00	**--**	**57950**	**--**		**7509**	
37	**С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015**	**Контроллер 2-х проводной линии связи, до 127 шлейфов С2000КДЛ**	**шт.**	**1**	**23564,00**	**--**	**23564**	**--**	**23564**	**--**	**25449**
					--	**--**	**--**	**--**		**1885**	
38	**С123-080502-0417 2308-0502-0417 РСНБ РК 2015**	**Клавиатура системы охраны С2000-К**	**шт.**	**1**	**28364,00**	**--**	**28364**	**--**	**28364**	**--**	**30633**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2269	
39	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	58512,35	1,92	58512	2	560	35350	101370
					57950,00	--	57950	--		7509	
40	С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015	Блок индикации типа С-2000-БИ	шт.	1	28863,00	--	28863	--	28863	--	31172
					--	--	--	--		2309	
41	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	24	1480,59	0,72	35534	17	933	21096	61161
					1441,00	--	34584	--		4530	
42	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	30	2951,73	1,92	88552	58	2034	52741	152596
					2882,00	--	86460	--		11303	
43	С123-080301-0602 2308-0301-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные С200-ИК	шт.	2	4873,00	--	9746	--	9746	--	10526
					--	--	--	--		780	
44	С123-080302-0102 2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные охранные адресные модели С2000-СТ	шт.	28	4517,00	--	126476	--	126476	--	136594
					--	--	--	--		10118	
45	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5	4982,39	--	24912	--	792	14713	42795
					4824,00	--	24120	--		3170	
46	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий Бриз исп.01 ГОСТ 12343-93	шт.	5	1207,00	--	6035	--	6035	--	6518
					--	--	--	--		483	
47	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	620	339,85	150,45	210707	93279	28086	86570	321060
					144,10	49,83	89342	30895		23782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75	км	0,01	91753,00	--	918	--	918	--	991
					--	--	--	--		73	
49	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабель пожарной сигнализации J-Y(ST)Y 2х2х 0,5 BD	км	0,6	91753,00	--	55052	--	55052	--	59456
					--	--	--	--		4404	
50	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	180030,00	--	1800	--	1800	--	1944
					--	--	--	--		144	
51	Ц13-080206-0605 1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал пластиковый. Монтаж по стенам и потолкам	м	200	575,46	110,91	115092	22182	3566	70779	200741
					446,72	44,80	89344	8960		14870	
52	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	200	55,00	--	11000	--	11000	--	11880
					--	--	--	--		880	
53	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500	378,83	14,71	189415	7355	28500	111949	325473
					307,12	3,85	153560	1925		24109	
54	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	500	24,00	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--		960	
55	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1000	10,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
56	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40	339,85	150,45	13594	6018	1812	5585	20714
					144,10	49,83	5764	1993		1534	
57	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПКВКГн2 2х2х1,5	км	0,04	30238,00	--	1210	--	1210	--	1307
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**10**	**258,85**	**11,85**	**2588**	**119**	**235**	**1643**	**4570**
					223,36	**4,90**	**2234**	**49**		**339**	
59	**С123-010501-1003 2301-0501-1003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10**	**176,00**	**--**	**1760**	**--**	**1760**	**--**	**1901**
					--	**--**	**--**	**--**		**141**	
60	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,04**	**29338,98**	**19731,48**	**1174**	**789**	**--**	**350**	**1646**
					9607,50	**4723,75**	**384**	**189**		**122**	
61	**С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ**	**м**	**40**	**10,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
					--	**--**	**--**	**--**		**32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1115780**	**129821**	**384266**	**436126**	**1676059**
							601692	**44011**	**--**	**124152**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1091620**				
		Материалы	Тенге				**67079**				
		Всего заработная плата	Тенге					**645703**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**293028**				
		Накладные расходы	Тенге				**436126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122219**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1649965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645703**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**400**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**400**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**432**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**23760**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**23760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1901**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25661**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1676058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**453**
		Сметная заработная плата	Тенге					**645703**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7787975**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2965926**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**541225**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**183249**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1604576**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2099363**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**576886**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация,радиофикация ичасификация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2156,547	тыс.тенге
Сметная заработная плата	731,791	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,438	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Телефонизация												
1	**Ц13-100202-0302 1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**40694,03** **40348,00**	**--** **--**	**40694** **40348**	**--** **--**	**346**	**24612** **5225**	**70531**
2	**С123-080102-0104 2308-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Мини АТС 3 внешних, 8 внутренних линий типа КХ-ТЕВ308**	**шт.**	**1**		**62963,00** **--**	**--** **--**	**62963** **--**	**--** **--**	**62963**	**--** **5037**	**68000**
3	**Ц13-100204-0301 1310-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии, комплект абонентского оборудования станции**	**компл**	**1**		**331499,00** **331499,00**	**--** **--**	**331499** **331499**	**--** **--**	**--**	**202214** **42697**	**576410**
4	**С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель резервной аккумуляторой батареи типа КХ-А227**	**шт.**	**1**		**2410,00** **--**	**--** **--**	**2410** **--**	**--** **--**	**2410**	**--** **193**	**2603**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7896,94	1,56	15794	3	261	9473	27289
					7765,00	--	15530	--		2021	
6	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
					--	--	--	--		1107	
7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка щита ЩМП-1-1разм.395х310х150мм	шт	1	4460,98	1369,96	4461	1370	97	2560	7583
					2994,00	562,02	2994	562		562	
8	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
					--	--	--	--		722	
9	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	4307,34	1067,60	4307	1068	357	2057	6873
					2882,00	489,94	2882	490		509	
10	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556,00	--	3556	--	3556	--	3840
					--	--	--	--		284	
11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	370	339,85	150,45	125744	55666	16761	51663	191600
					144,10	49,83	53317	18437		14193	
12	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,37	18745,00	--	6936	--	6936	--	7491
					--	--	--	--		555	
13	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Установка розеток радио	шт	6	1221,20	--	7327	--	91	4414	12680
					1206,00	--	7236	--		939	
14	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	328,00	--	1968	--	1968	--	2125
					--	--	--	--		157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4	339,85	150,45	1359	601	182	559	2071
					144,10	49,83	576	199		153	
16	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,004	88016,00	--	352	--	352	--	380
					--	--	--	--		28	
17	С123-061709-0405 2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	8	114,00	--	912	--	912	--	985
					--	--	--	--		73	
18	Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	12	343,72	28,14	4125	338	604	2391	7038
					265,24	11,55	3183	139		521	
19	С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая - 50х2 ГОСТ 18599-2001	м	12	252,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	370	378,83	14,71	140167	5442	21091	82842	240850
					307,12	3,85	113634	1424		17841	
21	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	370	24,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
22	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700	10,00	--	7000	--	7000	--	7560
					--	--	--	--		560	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				796331	64488	160644	382785	1273447
							571199	21251	--	94329	
Стоимость монтажных работ			Тенге				777427				
Материалы			Тенге				39789				
Всего заработная плата			Тенге					592450			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				101950				
		Накладные расходы	Тенге				382785				
		Сметная прибыль	Тенге				92817				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1253029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					592450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18904				
		Сметная прибыль	Тенге				1512				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20416				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1273445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					592450			
		РАЗДЕЛ 2.Электрочасофикация									
23	Ц13-100702-0205 1310-0702-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене	шт	16	3352,55	--	53641	--	1289	31935	92422
					3272,00	--	52352	--		6846	
24	Прайс-лист	Часы цифровые,электронные,вторичные,432x196x6мм, 12вт, высота знака 114мм	шт	16	11607,14	--	185714	--		--	185714
					--	--	--	--	185714	--	
25	С123-070204-1236 2307-0204-1236 РСНБ РК 2015	Блок гальванической развязки	шт.	16	14386,00	--	230176	--	230176	--	248590
					--	--	--	--		18414	
26	Прайс-лист	Часовая станция с функцией управления звонками по запрограммированному заранее расписание, 220В, 3А. Управление пульта с ПК	шт	1	80357,14	--	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
27	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	154,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	440	339,85	150,45	149534	66198	19932	61437	227849
					144,10	49,83	63404	21925		16878	
29	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,22	88016,00	--	19364	--	19364	--	20913
					--	--	--	--		1549	
30	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,22	64349,00	--	14157	--	14157	--	15290
					--	--	--	--		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015**	**Хомуты кабельные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**400**	**10,00**	**--**	**4000**	**--**	**4000**	**--**	**4320**
					--	**--**	**--**	**--**		**320**	
32	**Ц13-080206-1907 1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	**м**	**6**	**343,72**	**28,14**	**2062**	**169**	**302**	**1196**	**3518**
					265,24	**11,55**	**1591**	**69**		**261**	
33	**С123-010501-1005 2301-0501-1005 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая - 50х2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6**	**252,00**	**--**	**1512**	**--**	**1512**	**--**	**1633**
					--	**--**	**--**	**--**		**121**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**742827**	**66367**	**293042**	**94568**	**883101**
							117347	**21994**	**266071**	**45707**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**266071**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**266071**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**471244**				
		Материалы	Тенге				**21523**				
		Всего заработная плата	Тенге					**139341**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**266007**				
		Накладные расходы	Тенге				**94568**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45266**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**611078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139341**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5512**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5512**				
		Сметная прибыль	Тенге				**441**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5953**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**883102**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**139341**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2156548**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**688546**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**130855**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43245**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**453686**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**266071**		
		- Накладные расходы	Тенге							**477353**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**140036**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Строительство сельского клуба на 300 мест

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

(Локальный сметный расчет)

на Автоматическое пожаротушение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	7008,56	тыс.тенге
Сметная заработная плата	824,822	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,572	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Спринклерная система												
1	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Оросители спринклерные. Установка**	**шт.**	**27**		**2334,62**	**88,94**	**63035**	**2401**	**8045**	**51919**	**124150**
						1947,75	**14,41**	**52589**	**389**		**9196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**144730 С**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0297**	**186956,00**				**5553**		
1.2	**187338 С**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,054**	**31711,00**				**1712**		
2	**С123-080309-0137 2308-0309-0137 РСНБ РК 2015**	**Ороситель спринклерный водяной с вогнутой розеткой СТ РК 1978-2010**	**шт.**	**4**		**1368,00**	**--**	**5472**	**--**	**5472**	**--**	**5910**
						--	**--**	**--**	**--**		**438**	
3	**С123-080309-0139 2308-0309-0139 РСНБ РК 2015**	**Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой(декоративный)СТ РК 1978-2010**	**шт.**	**14**		**2709,00**	**--**	**37926**	**--**	**37926**	**--**	**40960**
						--	**--**	**--**	**--**		**3034**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-080309-0127 2308-0309-0127 РСНБ РК 2015	Ороситель дренчерный с плоской розеткой(декоративный)СТ РК 1978-2010	шт.	9	2631,00	--	23679	--	23679	--	25573
					--	--	--	--		1894	
5	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты приварные для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	27	79,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
6	С123-020101-1401 2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты короткие для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	27	79,00	--	2133	--	2133	--	2304
					--	--	--	--		171	
7	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	96	881,58	40,63	84632	3900	2745	77905	175540
					812,36	15,71	77987	1508		13003	
8	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	1216,97	70,87	109527	6379	7296	96239	222227
					1065,02	26,12	95852	2351		16461	
9	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	241,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
10	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	80	627,00	--	50160	--	50160	--	54173
					--	--	--	--		4013	
11	С123-010201-0190 2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	2129,00	--	191610	--	191610	--	206939
					--	--	--	--		15329	
12	С123-020101-0183 2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	2190,00	--	30660	--	30660	--	33113
					--	--	--	--		2453	
13	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210,00	--	2210	--	2210	--	2387

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		177	
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
						1947,75	28,82	3896	58		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411		
14.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
15	С123-040902-2506 2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2		37413,00	--	74826	--	74826	--	80812
						--	--	--	--		5986	
16	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект для крепления трубопровода к перекрытию Ду=25-50мм	комплект	54		1598,00	--	86292	--	86292	--	93195
						--	--	--	--		6903	
17	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1		828,00	--	828	--	828	--	894
						--	--	--	--		66	
18	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	10		182,00	--	1820	--	1820	--	1966
						--	--	--	--		146	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43		96,41	2,43	4146	104	1967	1440	6033
						48,26	0,29	2075	12		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00387	460049,00				1780		
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43		83,22	1,73	3578	74	2291	846	4778
						28,22	0,29	1213	12		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00387	510044,00				1974		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					783249	13093	536544	232223	1096710
								233612	4330	--	81238	
Стоимость монтажных работ			Тенге					67077				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					67077				
		Сметная прибыль	Тенге					5366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72443				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94016				
	Материалы		Тенге				4257				
	Всего заработная плата		Тенге					3312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86292				
		Накладные расходы	Тенге				2286				
		Сметная прибыль	Тенге				7704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3312			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				622156				
	Материалы		Тенге				18682				
	Всего заработная плата		Тенге					234630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				360236				
		Накладные расходы	Тенге				229937				
		Сметная прибыль	Тенге				68168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				920261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					234630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1096710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					237942			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная пожаротушения									
21	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39965,92	925,95	39966	926	1348	23056	68064
					37692,00	105,00	37692	105		5042	
22	51-020801-0131 5102-0801-0131 РСНБ РК 2015	Насос консольный горизонтальный, марка К100-65-200, 27,8л/сек, напор 50 м, двигатель мощностью 30 кВт,ГОСТ 10392-89	шт.	2	764733,00	--	1529466	--		--	1529466
					--	--	--	--	1529466	--	
23	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	22644,20	444,32	22644	445	3828	18151	44059
					18371,08	150,57	18371	151		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00			515		
23.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00			1089		
23.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00			1369		
24	51-020801-0219 5102-0801-0219 РСНБ РК 2015	Насос центробежный консольный, марка К80-50-200, 13,8л/сек, напор 40 м, двигатель мощностью 15 кВт,ГОСТ 10392-89	шт.	1	462530,00	--	462530	--		--	462530
					--	--	--	--	462530	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Промежуточная мембранная емкость, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1		15794,04	658,23	15794	658	10361	4918	22369
						4774,58	243,84	4775	244		1657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261605 С	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	1	10257,00				10257		
26	Ц13-110501-0106 1311-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узел управления водяной спринклерной установки. Монтаж оборудования	шт.	2		4351,32	2105,32	8703	4211	1610	3956	13671
						1441,00	1196,03	2882	2392		1013	
27	СПрайс-лист	Узел управления спринклерный УУ-С100/1,6В-ВФ.0,4	кт	1		178446,43	--	178446	--		--	178446
						--	--	--	--	178446	--	
28	СПрайс-лист	Узел управления дренчерный с электроприводом УУ-Д100/1,6В-ВФ.0,4	кт	1		341517,86	--	341518	--		--	341518
						--	--	--	--	341518	--	
29	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1		22644,20	444,32	22644	445	3828	18151	44059
						18371,08	150,57	18371	151		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				515		
29.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089		
29.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1369,00				1369		
30	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1		72970,00	--	72970	--		--	72970
						--	--	--	--	72970	--	
31	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	8		9795,49	515,99	78364	4128	10106	63961	153711
						8016,25	142,05	64130	1136		11386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	144734 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,04032	193140,00				7787		
31.2	187340 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	87195,00				1395		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7		4245,08	278,40	29716	1949	3652	24071	58089
						3445,00	63,82	24115	447		4303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,01449	188520,00				2732		
9.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00231	206133,00				476		
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2363,01	117,33	7089	352	894	5811	13932
						1947,75	28,82	5843	86		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	186956,00				617		
33.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	31711,00				190		
34	С123-040103-0307 2304-0103-0307 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6		43937,00	--	263622	--	263622	--	284712
						--	--	--	--		21090	
35	С123-040103-0305 2304-0103-0305 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	5		25078,00	--	125390	--	125390	--	135421
						--	--	--	--		10031	
36	С123-040103-0304 2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1		18019,00	--	18019	--	18019	--	19461
						--	--	--	--		1442	
37	С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1		13063,00	--	13063	--	13063	--	14108
						--	--	--	--		1045	
38	С123-041001-2107 2304-1001-2107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2		43997,00	--	87994	--	87994	--	95034
						--	--	--	--		7040	
39	С123-041001-2105 2304-1001-2105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		25005,00	--	25005	--	25005	--	27005
						--	--	--	--		2000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	С123-041001-2102 2304-1001-2102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1		11362,00	--	11362	--	11362	--	12271
						--	--	--	--		909	
41	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		2334,62	88,94	2335	89	298	1923	4599
						1947,75	14,41	1948	14		341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	186956,00				206		
41.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
42	С123-040902-2503 2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1		21918,00	--	21918	--	21918	--	23671
						--	--	--	--		1753	
43	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГМ-80 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2		751,00	--	1502	--	1502	--	1622
						--	--	--	--		120	
44	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка заглушка ГЗ-80 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2		751,00	--	1502	--	1502	--	1622
						--	--	--	--		120	
45	С123-020101-1063 2302-0101-1063 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 114 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		2348,00	--	4696	--	4696	--	5072
						--	--	--	--		376	
46	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		2845,00	--	5690	--	5690	--	6145
						--	--	--	--		455	
47	С123-020101-0234 2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		4549,00	--	13647	--	13647	--	14739
						--	--	--	--		1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С123-020101-0204 2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	2049,00	--	12294	--	12294	--	13278
					--	--	--	--		984	
49	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1392,00	--	8352	--	8352	--	9020
					--	--	--	--		668	
50	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	699,00	--	1398	--	1398	--	1510
					--	--	--	--		112	
51	С123-020101-0633 2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	7961,00	--	23883	--	23883	--	25794
					--	--	--	--		1911	
52	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	20	8351,99	96,01	167040	1920	135605	29567	212336
					1475,76	32,77	29515	655		15729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	278608 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1 20	6609,00				132180		
53	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	5311,97	70,87	116863	1559	91874	23525	151619
					1065,02	26,12	23430	575		11231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	278606 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 22	4095,00				90090		
54	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	4319,42	70,87	25917	425	19102	6416	34919
					1065,02	26,12	6390	157		2587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1 6	3115,00				18690		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2933,72	40,63	11735	163	8323	3246	16180
					812,36	15,71	3249	63		1198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	278603 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм	м	1 4	2049,00				8196		
56	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1907,58	40,63	3815	81	2109	1623	5873
					812,36	15,71	1625	31		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	278602 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2.5 мм	м	1 2	1026,00				2052		
57	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37	537,00	--	19869	--	19869	--	21459
					--	--	--	--		1590	
58	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1156,74	62,28	23135	1246	1225	20457	47080
					1033,20	--	20664	--		3487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029 0,0058	211235,00				1225		
59	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5	885,30	46,71	4426	234	231	3921	9015
					792,12	--	3961	--		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022 0,0011	211235,00				232		
60	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5	603,30	31,14	3016	156	105	2728	6203
					551,04	--	2755	--		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001 0,0005	211235,00				106		
61	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2854,00	--	57080	--	57080	--	61646
					--	--	--	--		4566	
62	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	5	2299,00	--	11495	--	11495	--	12415
					--	--	--	--		920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	**С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**5**	**1561,00**	**--**	**7805**	**--**	**7805**	**--**	**8429**
					--	**--**	**--**	**--**		**624**	
64	**С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,048576**	**188520,00**	**--**	**9158**	**--**	**9158**	**--**	**9891**
					--	**--**	**--**	**--**		**733**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**3912876**	**18987**	**1039243**	**255481**	**4295033**
							269716	**6207**	**2584930**	**126678**	
Стоимость оборудования			Тенге				**2584930**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**2584930**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**48669**				
Материалы			Тенге				**2958**				
Всего заработная плата			Тенге					**43071**			
		Накладные расходы	Тенге				**27012**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6055**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**81736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**43071**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**39735**				
Материалы			Тенге				**1563**				
Всего заработная плата			Тенге					**27380**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**9158**				
		Накладные расходы	Тенге				**27106**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5348**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**72189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27380**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1239542**				
Материалы			Тенге				**289980**				
Всего заработная плата			Тенге					**205472**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**735586**				
Сдача и испытание			Тенге				**1254**				
		Накладные расходы	Тенге				**201363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**115275**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**1556180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**205472**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4295035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**275923**			
РАЗДЕЛ 3.Аппаратура управления и контроля											
65	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**4**	**27478,82**	**6664,80**	**109915**	**26659**	**8324**	**62015**	**185684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					18733,00	2800,00	74932	11200		13754	
66	СПрайс-лист	Прибор пожарный управления водяным пожаротушением Поток-3Н	шт	1	36300,00	--	36300	--		--	36300
					--	--	--	--	36300	--	
67	СПрайс-лист	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-30	шт	2	118703,57	--	237407	--		--	237407
					--	--	--	--	237407	--	
68	СПрайс-лист	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18	шт	1	82500,00	--	82500	--		--	82500
					--	--	--	--	82500	--	
69	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	2	35420,66	1,92	70841	4	687	42792	122723
					35075,00	--	70150	--		9091	
70	С123-080303-1301 2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пусковой С2000-4	шт.	1	42966,00	--	42966	--	42966	--	46403
					--	--	--	--		3437	
71	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Пульт управления С2000	шт.	1	11741,00	--	11741	--	11741	--	12680
					--	--	--	--		939	
72	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	1	58512,35	1,92	58512	2	560	35350	101370
					57950,00	--	57950	--		7509	
73	С123-080303-0316 2308-0303-0316 РСНБ РК 2015	Блок индикации типа С-2000-БИ	шт.	1	28863,00	--	28863	--	28863	--	31172
					--	--	--	--		2309	
74	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2537,69	--	7613	--	6595	997	9299
					339,22	--	1018	--		689	
74.1	262755 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 3	2179,00				6537		
75	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	7896,94	1,56	7897	2	130	4737	13644
					7765,00	--	7765	--		1011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ББП-20 Л	шт.	1	6465,00	--	6465	--	6465	--	6982
					--	--	--	--		517	
77	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Акумуляторная батарея АБК-12В, 7,0мА/ч	шт	1	7896,94	1,56	7897	2	130	4737	13644
					7765,00	--	7765	--		1011	
78	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	125	660,67	71,72	82584	8965	18963	35022	127014
					437,25	22,05	54656	2756		9408	
79	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель J-Y(ST)Y 2х2х0,8мм	км	0,015	88016,00	--	1320	--	1320	--	1426
					--	--	--	--		106	
80	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,08	44128,00	--	3530	--	3530	--	3812
					--	--	--	--		282	
81	С123-060128-0921 2306-0128-0921 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	15313829,00	--	459415	--	459415	--	496168
					--	--	--	--		36753	
82	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	60	512,49	51,37	30749	3082	5889	16391	50911
					362,96	16,45	21778	987		3771	
83	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60	168,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
84	СПрайс-лист	Устройство контроля уровня воды УКУ-1	шт	2	8928,57	--	17857	--		--	17857
					--	--	--	--	17857	--	
85	СПрайс-лист	Устройство контроля уровня воды УКУ-2	шт	1	8928,57	--	8929	--		--	8929
					--	--	--	--	8929	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1323381	38716	605658	202041	1616811
							296014	14943	382993	91393	
Стоимость оборудования			Тенге				382993				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				382993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**932775**				
	Материалы		Тенге				**34683**				
	Всего заработная плата		Тенге					**309939**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**564380**				
		Накладные расходы	Тенге				**201044**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90704**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1224523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**212**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309939**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7613**				
	Материалы		Тенге				**6595**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1018**			
	Сдача и испытание		Тенге				**30**				
		Накладные расходы	Тенге				**997**				
		Сметная прибыль	Тенге				**689**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9299**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1018**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1616815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213**
		Сметная заработная плата	Тенге					**310957**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7008554**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**799342**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**70796**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**25480**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2181445**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2967923**		
		- Накладные расходы	Тенге							**689745**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**299309**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Блочно-модульная котельная

Шифр объекта 3-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Блочно-модульная котельная

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость 30359,072 тыс.тенге

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Прайс-лист"Viessmann"Германия**	**Блочно-модульная котельная на 2котла по 200кВт**	**шт**	**1**		**30359072,32**	**--**	**30359072**	**--**		**--**	**30359072**
						--	**--**	**--**	**--**	**30359072**	**--**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**									**30359072**
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Оборудование, инвентарь			Тенге							**30359072**		

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети электроснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	24734,616	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1219,011	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,836	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение										
		КТПН										
1	**Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**50721,39**	**20989,13**	**50721**	**20989**	**912**	**26685**	**83598**
						28820,00	**8241,88**	**28820**	**8242**		**6192**	
2	**Ц13-080103-3502 1308-0103-3502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**		**23145,32**	**5644,14**	**23145**	**5644**	**209**	**14174**	**40304**
						17292,00	**2393,86**	**17292**	**2394**		**2986**	
3	**51-080102-0415 5108-0102-0415 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПНГ-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**		**1242891,00**	**--**	**1242891**	**--**		**--**	**1242891**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1242891	--	
4	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
					--	--	--	--	1131566	--	
5	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3358,98	160,58	13436	642	8885	2955	17703
					977,20	49,00	3909	196		1311	
6	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	35	530,31	58,26	18561	2039	10170	5058	25509
					181,48	19,25	6352	674		1890	
		Дизель генератор									
7	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,7	32214,35	16050,19	54764	27285	2982	30036	91584
					14410,00	5005,91	24497	8510		6784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	131588 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023 0,0391	50417,00				1971		
7.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013 0,00221	206133,00				456		
8	51-080103-0101 5108-0103-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042486,00	--	14042486	--		--	14042486
					--	--	--	--	14042486	--	
9	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	530,31	58,26	13258	1456	7265	3613	18221
					181,48	19,25	4537	481		1350	
10	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	30	487,53	17,08	14626	512	7413	4930	21121
					223,36	4,90	6701	147		1565	
		Кабельная линия КЛ -на 10кв									
11	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	28,8	208,90	197,30	6016	5683	--	1308	7910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11,60	51,48	334	1483		586	
12	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,33	35,96	35,96	623	624	--	173	860
					--	13,88	--	241		64	
13	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,47	42,74	42,74	490	491	--	129	668
					--	15,57	--	179		50	
14	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	160	502,18	415,72	80349	66515	--	30080	119263
					86,46	174,65	13834	27944		8834	
15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,6	6839,00	--	65654	--	65654	--	70906
					--	--	--	--		5252	
16	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	160	439,69	353,23	70350	56517	--	27056	105198
					86,46	148,40	13834	23744		7793	
17	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,96	47141,00	--	45255	--	45255	--	48875
					--	--	--	--		3620	
18	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,16	29338,98	19731,48	4694	3157	--	1399	6580
					9607,50	4723,75	1537	756		487	
19	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная Осторожно кабель	100 м	1,6	1755,00	--	2808	--	2808	--	3033
					--	--	--	--		225	
20	Ц13-080201-0205 1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	717,53	397,47	136331	75519	8792	57273	209092
					273,79	144,87	52020	27525		15488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,19	3487189,00	--	662566	--	662566	--	715571
					--	--	--	--		53005	
22	Ц13-080201-2707 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11034,61	166,62	22069	333	1562	14626	39631
					10087,00	70,00	20174	140		2936	
23	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-25/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879,00	--	25758	--	25758	--	27819
					--	--	--	--		2061	
		Кабельный пикет 2шт									
24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабельный пикет. Установка	шт.	2	5162,39	828,51	10325	1658	949	8955	20823
					3859,20	286,75	7718	574		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048 0,00096	633893,00				609		
24.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193 0,000387	533311,00				206		
25	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00468	233681,00	--	1094	--	1094	--	1181
					--	--	--	--		87	
26	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00272	265067,00	--	721	--	721	--	779
					--	--	--	--		58	
27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2146	96,41	2,43	21	--	11	7	30
					48,26	0,29	10	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000019	460049,00				9		
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2146	83,22	1,73	18	--	12	4	24
					28,22	0,29	6	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000019	510044,00				10		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					17740596	269064	853018	228461	18093226
								201575	103230	16416943	124170	
Стоимость оборудования			Тенге					16416943				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге					16416943				
Стоимость монтажных работ			Тенге					1135864				
Материалы			Тенге					45206				
Всего заработная плата			Тенге						261253			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					688324				
		Накладные расходы	Тенге					187849				
		Сметная прибыль	Тенге					105898				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1429611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						261253			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					187789				
Материалы			Тенге					3952				
Всего заработная плата			Тенге						43552			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4623				
Местные материалы			Тенге					110909				
		Накладные расходы	Тенге					40612				
		Сметная прибыль	Тенге					18272				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					246673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге						43552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18093227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
		Сметная заработная плата	Тенге						304805			
РАЗДЕЛ 2.Сети внутриплощадочные												
29	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	108		208,90	197,30	22561	21309	--	4905	29663
						11,60	51,48	1253	5560		2197	
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	63		35,96	35,96	2265	2265	--	630	3126
						--	13,88	--	874		232	
31	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45		42,74	42,74	1923	1924	--	504	2622
						--	15,57	--	701		194	
32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	450		502,18	415,72	225981	187074	--	84600	335427
						86,46	174,65	38907	78592		24846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	45	6839,00	--	307755	--	307755	--	332375
					--	--	--	--		24620	
34	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром 100 мм. Прокладка	м	110	264,32	18,56	29075	2042	2463	18300	51165
					223,36	7,70	24570	847		3790	
35	С123-010510-0405 2301-0510-0405 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	110	715,00	--	78650	--	78650	--	84942
					--	--	--	--		6292	
36	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	190	258,85	11,85	49182	2251	4493	31226	86841
					223,36	4,90	42438	931		6433	
37	С123-010510-0401 2301-0510-0401 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	190	214,00	--	40660	--	40660	--	43913
					--	--	--	--		3253	
38	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130	638,14	332,49	82958	43224	6015	35283	127700
					259,38	117,57	33719	15284		9459	
39	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	235	392,45	173,26	92226	40716	10874	39144	141880
					172,92	58,43	40636	13731		10510	
40	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	416,93	24,99	45862	2749	6259	27367	79087
					335,04	10,50	36854	1155		5858	
41	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	105,04	1,67	19958	317	3727	11554	34033
					83,76	0,70	15914	133		2521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-060137-0735 2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	3556698,00	--	71134	--	71134	--	76825
					--	--	--	--		5691	
43	С123-060137-0734 2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22	3004950,00	--	661089	--	661089	--	713976
					--	--	--	--		52887	
44	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	324412,00	--	9732	--	9732	--	10511
					--	--	--	--		779	
45	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	275428,00	--	107417	--	107417	--	116010
					--	--	--	--		8593	
46	С123-060144-0705 2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	570519,00	--	2853	--	2853	--	3081
					--	--	--	--		228	
47	Ц13-080201-2703 1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	13399,80	83,31	107198	666	14308	66603	187705
					11528,00	35,00	92224	280		13904	
48	С123-061703-1303 2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	17148,00	--	137184	--	137184	--	148159
					--	--	--	--		10975	
		Наружное освещение									
49	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	29236,77	9539,65	204657	66777	24648	112100	342097
					16176,00	3841,77	113232	26892		25341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51 3,57	5448,00				19449		
49.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014 0,098	53046,00				5199		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,42		27443,00	--	11526	--	11526	--	12448
						--	--	--	--		922	
51	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки наружного освещения на металлической стойке ОНТ(укомплектованная)	шт.	7		42576,00	--	298032	--	298032	--	321875
						--	--	--	--		23843	
52	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	14		1243,50	47,78	17409	669	84	12204	31982
						1189,74	21,00	16656	294		2369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,1428	450,00				64		
52.2	147167 С	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,0434	448,00				19		
53	С123-070106-1201 2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, типа FREGAT LED 55, IP 66 СТ РК 2595-2014	шт.	14		24174,00	--	338436	--	338436	--	365511
						--	--	--	--		27075	
54	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка распаечная для наружной установки	шт.	7		778,00	--	5446	--	5446	--	5882
						--	--	--	--		436	
55	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91		339,85	150,45	30926	13691	4122	12706	47123
						144,10	49,83	13113	4535		3491	
56	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091		61759,00	--	5620	--	5620	--	6070
						--	--	--	--		450	
		Прожектор										
57	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3		29236,77	9539,65	87710	28619	10563	48043	146613
						16176,00	3841,77	48528	11525		10860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	1,53	5448,00				8335		
57.2	131541 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,042	53046,00				2228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки наружного освещения на металлической стойке ОНТ(укомплектованная)	шт.	3	42576,00	--	127728	--	127728	--	137946
					--	--	--	--		10218	
59	Ц13-080305-0503 1308-0305-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на трубчатых подвесах, длиной до 2500 мм, включая установку ПРА	шт.	3	6962,05	1929,24	20886	5788	5847	9504	32821
					3083,82	1315,96	9251	3948		2431	
60	С123-070103-0241 2307-0103-0241 РСНБ РК 2015	Прожектор с металлической стойкой длиной 1,75-1,8м, мощность 500 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	94557,00	--	283671	--	283671	--	306365
					--	--	--	--		22694	
		Заземление									
61	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	50	487,53	17,08	24376	854	12354	8217	35201
					223,36	4,90	11168	245		2608	
62	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	60	530,31	58,26	31819	3496	17434	8672	43730
					181,48	19,25	10889	1155		3239	
		Молниеприемный стержень									
63	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	1,2	487,53	17,08	585	21	296	197	845
					223,36	4,90	268	6		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3584490	424452	2610420	531759	4445550
							549620	166688	--	329302	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2383614				
	Материалы		Тенге				88191				
	Всего заработная плата		Тенге					490793			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1622582				
		Накладные расходы	Тенге				353373				
		Сметная прибыль	Тенге				218961				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2955948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					490793			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1081566				
	Материалы		Тенге				35295				
	Всего заработная плата		Тенге					225515			
	Местные материалы		Тенге				745041				
		Накладные расходы	Тенге				178386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				100796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1360748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					225515			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119310				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119310				
		Сметная прибыль	Тенге				9545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				128855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4445551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					716308			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
64	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Демонтаж опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м.**	**опора**	**6**	**4096,13**	**599,04**	**24577**	**3594**	**--**	**16893**	**44787**
					3497,09	**207,50**	**20983**	**1245**		**3318**	
65	**Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1160м)**	**шт.**	**6**	**2823,09**	**1343,54**	**16939**	**8061**	**--**	**9938**	**29027**
					1479,55	**590,81**	**8877**	**3545**		**2150**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**41516**	**11655**	**--**	**26831**	**73814**
							29860	**4790**	**--**	**5468**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41516**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34650**			
		Накладные расходы	Тенге				**26831**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					**34650**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**73815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					**34650**			
		РАЗДЕЛ 4.ВЛ-10кВ									
66	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**4**	**7762,24**	**3233,57**	**31049**	**12935**	**2765**	**17636**	**52579**
					3837,24	**1673,91**	**15349**	**6696**		**3895**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	**146693 С**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1** **0,4**	**1643,00**				**657**		
66.2	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6** **24**	**45,00**				**1080**		
66.3	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4** **1,6**	**504,00**				**806**		
67	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**55222,00**	**--**	**220888**	**--**	**220888**	**--**	**238559**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		17671	
68	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,08	12341,08	7226,58	987	578	--	457	1560
					5114,50	2033,76	409	163		116	
69	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	м3	0,08	52358,00	--	4189	--	4189	--	4524
					--	--	--	--		335	
70	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Траверсы	т	0,28	599397,00	--	167831	--	167831	--	181257
					--	--	--	--		13426	
71	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	9	1725,00	--	15525	--	15525	--	16767
					--	--	--	--		1242	
72	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	12	3532,00	--	42384	--	42384	--	45775
					--	--	--	--		3391	
73	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	44,00	--	396	--	396	--	428
					--	--	--	--		32	
74	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	417,00	--	5004	--	5004	--	5404
					--	--	--	--		400	
75	С124-040206-0602 2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
					--	--	--	--		275	
76	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
					--	--	--	--		550	
77	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1774,00	--	10644	--	10644	--	11496
					--	--	--	--		852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1502,00	--	9012	--	9012	--	9733
					--	--	--	--		721	
79	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	507,00	--	3042	--	3042	--	3285
					--	--	--	--		243	
80	С124-040207-1841 2404-0207-1841 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный 7-8	шт.	4	39,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
81	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	603,97	4,04	1208	8	111	786	2153
					544,44	1,05	1089	2		159	
82	С123-061002-0101 2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	61672,00	--	123	--	123	--	133
					--	--	--	--		10	
83	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3904,18	656,54	7808	1313	731	4522	13316
					2882,00	258,24	5764	516		986	
84	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	7263,73	200,82	14527	401	2598	8403	24764
					5764,00	71,18	11528	142		1834	
85	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) ПРНЗ 10У1	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660
					--	--	--	--	179660	--	
86	Ц13-080201-2707 1308-0201-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11034,61	166,62	22069	333	1562	14626	39631
					10087,00	70,00	20174	140		2936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12879,00	--	25758	--	25758	--	27819
					--	--	--	--		2061	
88	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	6116,29	916,41	36698	5498	5262	20339	61599
					4323,00	385,00	25938	2310		4563	
89	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10623,00	--	63738	--		--	63738
					--	--	--	--	63738	--	
90	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0233333	152631,46	82808,23	3561	1932	65	1788	5777
					67008,00	28762,36	1564	671		428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 0,079333	423,00				34		
90.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002 0,000047	544541,00				25		
91	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,04	1023740,00	--	40950	--	40950	--	44226
					--	--	--	--		3276	
92	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	333,00	--	5994	--	5994	--	6474
					--	--	--	--		480	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				923515	22998	575304	68557	1051964
							81815	10640	243398	59894	
Стоимость оборудования			Тенге				243398				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				243398				
Стоимость монтажных работ			Тенге				207446				
Материалы			Тенге				10263				
Всего заработная плата			Тенге					67603			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				125136				
		Накладные расходы	Тенге				48676				
		Сметная прибыль	Тенге				20490				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				276612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					67603			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				304840				
Материалы			Тенге				2832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44166				
	Местные материалы		Тенге				225077				
		Накладные расходы	Тенге				19881				
		Сметная прибыль	Тенге				25978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24852			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				167831				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167831				
		Сметная прибыль	Тенге				13426				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				181257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1051966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					92455			
		РАЗДЕЛ 5.ВЛ-10кВ									
93	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	7762,24	3233,57	15524	6467	1383	8818	26289
					3837,24	1673,91	7674	3348		1947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,2	1643,00				329		
93.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45,00				540		
93.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	504,00				403		
94	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	15665,15	7474,80	31330	14950	1382	18192	53483
					7498,92	3870,80	14998	7742		3962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 0,2	1643,00				329		
94.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 12	45,00				540		
94.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 0,8	504,00				403		
95	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6	55222,00	--	331332	--	331332	--	357839
					--	--	--	--		26507	
96	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Траверсы**	т	0,13	599397,00	--	77922	--	77922	--	84156
					--	--	--	--		6234	
97	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	36	1725,00	--	62100	--	62100	--	67068
					--	--	--	--		4968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	44,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
99	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	417,00	--	2502	--	2502	--	2702
					--	--	--	--		200	
100	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,3866667	152631,46	82808,23	59018	32019	1089	29625	95734
					67008,00	28762,36	25910	11121		7091	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4 1,314667	423,00				556		
100.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002 0,000773	544541,00				421		
101	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,33	1023740,00	--	337834	--	337834	--	364861
					--	--	--	--		27027	
102	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	417,00	--	15012	--	15012	--	16213
					--	--	--	--		1201	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				934158	53436	832140	56635	1070056
							48582	22211	--	79264	
Стоимость монтажных работ			Тенге				401518				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				401518				
		Сметная прибыль	Тенге				32122				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				433640				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				454718				
Материалы			Тенге				3855				
Всего заработная плата			Тенге					70793			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				17514				
Местные материалы			Тенге				331332				
		Накладные расходы	Тенге				56635				
		Сметная прибыль	Тенге				40908				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				552261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					70793			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				77922				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				77922				
		Сметная прибыль	Тенге				6234				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				84156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1070057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**70793**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24734610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**911452**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**781605**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**307559**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4870882**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16660341**		
		- Накладные расходы	Тенге							**912243**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**598098**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружные слаботочные сети

Шифр объекта 5-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные слаботочные сети

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	241,902	тыс.тенге
Сметная заработная плата	42,074	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,031	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-340205-0104 1134-0205-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Подвеска проводов по существующим опорам на крюках диаметром до 3 мм км**	**км провода**		**0,175**	**24752,81**	**--**	**4332**	**--**	**82**	**3230**	**8167**
						24284,40	**--**	**4250**	**--**		**605**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,00028**	**0,000049**	**1358592,00**				**67**		
2	**С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-3 мм**	**кг**		**83,52**	**374,00**	**--**	**31236**	**--**	**31236**	**--**	**33735**
						--	**--**	**--**	**--**		**2499**	
3	**С124-040207-1205 2404-0207-1205 РСНБ РК 2015**	**Консоль связи столбовая одноместная ККС-1 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**		**0,06**	**94374,00**	**--**	**5662**	**--**	**5662**	**--**	**6115**
						--	**--**	**--**	**--**		**453**	
4	**С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015**	**Хомут для подвешивания троса окрашенный ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**		**6**	**1204,00**	**--**	**7224**	**--**	**7224**	**--**	**7802**
						--	**--**	**--**	**--**		**578**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,9	208,90 11,60	197,30 51,48	188 10	177 46	--	41 18	247
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	35,96 --	35,96 13,88	32 --	32 12	--	9 3	44
7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	159164,16 157472,00	-- --	796 787	-- --	9	598 112	1506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08 0,0004	19342,00				8		
8	С123-010510-0402 2301-0510-0402 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	5	286,00 --	-- --	1430 --	-- --	1430	-- 114	1544
9	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ 10х2	шт.	1	3556,00 --	-- --	3556 --	-- --	3556	-- 284	3840
10	С124-010106-0601 2401-0106-0601 РСНБ РК 2015	Скобы для подвесные	шт.	4	928,00 --	-- --	3712 --	-- --	3712	-- 297	4009
11	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,005	62757,30 34450,00	28307,30 10692,22	314 172	141 53	--	138 36	488
12	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	80	674,25 437,25	71,72 22,05	53940 34980	5738 1764	13222	22414 6108	82462
13	С123-060401-0141 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,3	283774,00 --	-- --	85132 --	-- --	85132	-- 6811	91943
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**241902**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6088			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**151265**		
		- Накладные расходы	Тенге							**26430**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17918**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружные инженерные сети АС

Шифр объекта 6-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные инженерные сети АС

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2492,886	тыс.тенге
Сметная заработная плата	261,979	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,197	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Фундамент под ДЭС												
1	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,57**		**1674,65**	**309,35**	**955**	**177**	**440**	**376**	**1438**
						592,28	**110,19**	**338**	**63**		**106**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**0,020976**	**6985,00**				**147**		
1.2	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**0,033972**	**6502,00**				**221**		
2	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,9**		**34260,70**	**1715,70**	**65095**	**3259**	**57734**	**4460**	**75119**
						2158,74	**420,78**	**4102**	**799**		**5564**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**1,9285**	**29639,00**				**57159**		
3	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15502**		**231184,00**	**--**	**35838**	**--**	**35838**	**--**	**38705**
						--	**--**	**--**	**--**		**2867**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя, фундаментов	м2	4,32		896,87	19,84	3874	85	2489	1220	5502
						300,83	2,88	1300	12		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,368	223,00				2312		
		Ограждение ДЭС										
5	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	М	11,98		4460,27	986,78	53434	11822	8575	44437	105701
						2757,72	385,73	33037	4621		7830	
6	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	Шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2100
						856,26	4,90	856	5		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
7	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
8	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	18,025		3343,00	--	60258	--	60258	--	65079
						--	--	--	--		4821	
9	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	Т	0,1622312		95309,73	21969,21	15462	3564	404	8632	26022
						70851,00	6264,97	11494	1016		1928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000071	633893,00				45		
9.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,194677	294,00				57		
9.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1863719,00				30		
9.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00005	460049,00				23		
9.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000097	575703,00				56		
9.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000315	403352,00				127		
10	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1622312		259976,00	--	42176	--	42176	--	45550
						--	--	--	--		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	**С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки**	**М2**	**24**	**1348,00**	**--**	**32352**	**--**	**32352**	**--**	**34940**
					--	**--**	**--**	**--**		**2588**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**311694**	**18937**	**241630**	**60141**	**401584**
							51127	**6516**	**--**	**29747**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**234652**				
		Материалы	Тенге				**69281**				
		Всего заработная плата	Тенге					**45133**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**110366**				
		Накладные расходы	Тенге				**51509**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22892**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**309053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45133**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**16784**				
		Материалы	Тенге				**404**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12510**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1322**				
		Накладные расходы	Тенге				**8632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2034**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**27450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12510**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**60258**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60258**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4821**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**65079**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**401582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**57643**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент под КТПНГ									
12	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,45**	**10216,62**	**1785,62**	**4597**	**803**	**3371**	**729**	**5752**
					940,95	**800,62**	**423**	**360**		**426**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15 0,5175**	**6502,00**				**3365**		
13	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня**	**м3**	**0,45**	**45888,72**	**3848,39**	**20650**	**1732**	**12478**	**5062**	**27769**
					14311,00	**1992,47**	**6440**	**897**		**2057**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**144636 С**	**Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,108 0,0486**	**175716,00**				**8540**		
13.2	**146097 С**	**Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013**	**т**	**0,0197 0,008865**	**321992,00**				**2854**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4		3423,38	1305,83	13694	5223	5415	5248	20458
						764,08	347,84	3056	1391		1515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	0,1672	29162,00				4876		
15	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592		37496,00	--	59694	--	59694	--	64469
						--	--	--	--		4775	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя, фундаментов	м2	11,04		896,87	19,84	9901	219	6361	3118	14061
						300,83	2,88	3321	32		1042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,496	223,00				5909		
		Ограждение под КТПНГ										
17	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	М	16,34		4460,27	986,78	72881	16124	11696	60609	144170
						2757,72	385,73	45061	6303		10679	
18	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	Шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2100
						856,26	4,90	856	5		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
19	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
20	С123-010103-0208 2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	23,175		3343,00	--	77474	--	77474	--	83672
						--	--	--	--		6198	
21	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	Т	0,2138448		95309,73	21969,21	20381	4698	532	11379	34301
						70851,00	6264,97	15151	1340		2541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000094	633893,00				60		
21.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,256614	294,00				75		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000021	1863719,00				40		
21.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000066	460049,00				30		
21.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000128	575703,00				74		
21.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000415	403352,00				167		
22	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,2138448	259976,00	--	55595	--	55595	--	60043
						--	--	--	--		4448	
23	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	М2		18	1348,00	--	24264	--	24264	--	26205
						--	--	--	--		1941	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		6,2014992	96,41	2,43	598	15	284	208	870
						48,26	0,29	299	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000558	460049,00				257		
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,2014992	83,22	1,73	516	11	330	122	689
						28,22	0,29	175	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000558	510044,00				285		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					362495	28855	258858	87491	485987
								74782	10332	--	35998	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					263318				
Материалы			Тенге					39976				
Всего заработная плата			Тенге						68623			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					79859				
Местные материалы			Тенге					59694				
		Накладные расходы	Тенге					76112				
		Сметная прибыль	Тенге					27153				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					366583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						68623			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					21703				
Материалы			Тенге					532				
Всего заработная плата			Тенге						16491			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1322				
		Накладные расходы	Тенге					11379				
		Сметная прибыль	Тенге					2647				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					35729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						16491			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					77474				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77474				
		Сметная прибыль	Тенге					6198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					83672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					485984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						85114			
		РАЗДЕЛ 3.Фундамент под блочную котельную										
		Земляные работы										
26	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**45,9**		**157,34**	**148,38**	**7222**	**6811**	**--**	**1609**	**9538**
						8,96	**39,74**	**411**	**1824**		**707**	
27	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,2**		**2152,92**	**--**	**6889**	**--**	**--**	**4960**	**12797**
						2152,92	**--**	**6889**	**--**		**948**	
28	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,36**		**35,96**	**35,96**	**157**	**157**	**--**	**44**	**217**
						--	**13,88**	**--**	**61**		**16**	
29	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5**		**936,04**	**--**	**1404**	**--**	**--**	**1011**	**2608**
						936,04	**--**	**1404**	**--**		**193**	
30	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(лишний грунт)**	**м3 грунта**	**42,34**		**68,88**	**68,88**	**2916**	**2917**	**--**	**703**	**3909**
						--	**23,07**	**--**	**977**		**290**	
		ФУНДАМЕНТ ДЫМОХОДА- ФОМ-1 --2шт										
31	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,16**		**2848,14**	**154,68**	**456**	**25**	**384**	**53**	**550**
						296,14	**55,09**	**47**	**9**		**41**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0184**	**0,002944**	**6985,00**				**21**		
31.2	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0298**	**0,004768**	**6502,00**				**31**		
31.3	**144660 С**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200**	**т**	**0,0124**	**0,001984**	**162162,00**				**322**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В25. Устройство	м3	0,68		43710,47	1767,12	29723	1201	24905	3552	35936
						5318,46	420,90	3617	286		2662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6936	33845,00				23475		
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0546		605395,68	2331,68	33055	127	12778	18389	55559
						369053,00	1047,92	20150	57		4115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0546	234011,00				12777		
34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	3,92		896,87	19,84	3516	77	2260	1107	4993
						300,83	2,88	1179	11		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,408	223,00				2098		
		ФУНДАМЕНТ ПОД КОТЕЛЬНУЮ										
35	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 площади уплотнения	40,12		112,17	32,64	4500	1310	7	3470	8608
						79,34	12,68	3183	509		638	
36	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	38,9		5696,27	309,35	221585	12033	186512	25687	267053
						592,28	110,19	23040	4286		19782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,43152	6985,00				9999		
36.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	2,31844	6502,00				15074		
36.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,96472	162162,00				156441		
37	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	18,24		38529,79	1715,70	702783	31294	632114	42816	805247
						2158,74	420,78	39375	7675		59648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	18,5136	33845,00				626593		
38	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10-12 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31482		254276,00	--	334327	--	334327	--	361073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		26746	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06071	237458,00	--	14416	--	14416	--	15569
					--	--	--	--		1153	
40	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0072	733094,94	1364,94	5278	9	4716	508	6248
					76850,00	611,46	553	4		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,0072	654880,00				4715		
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	12,1	896,87	19,84	10852	240	6972	3418	15411
					300,83	2,88	3640	35		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 29,04	223,00				6476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1379079**	**56201**	**1219391**	**107327**	**1605316**
							103488	**15734**	**--**	**118914**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1379079**				
	Материалы		Тенге				**870645**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119222**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**348743**				
		Накладные расходы	Тенге				**107327**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118914**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1605320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119222**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1605320**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119222**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2492887**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**229397**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**103993**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**32582**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1719879**		
		- Накладные расходы	Тенге							**254959**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**184659**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружная теплосеть

Шифр объекта 6-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружная теплосеть

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5048,307	тыс.тенге
Сметная заработная плата	579,174	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,411	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**70,52**		**208,90**	**197,30**	**14732**	**13913**	**--**	**3203**	**19370**
						11,60	**51,48**	**818**	**3630**		**1435**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,12**		**2152,92**	**--**	**4564**	**--**	**--**	**3286**	**8478**
						2152,92	**--**	**4564**	**--**		**628**	
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под конструкции канала песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,5**		**8814,93**	**162,89**	**163076**	**3013**	**139174**	**21604**	**199454**
						1129,14	**50,44**	**20889**	**933**		**14774**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**20,35**	**6839,00**				**139174**		
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,24**		**936,04**	**--**	**7713**	**--**	**--**	**5553**	**14328**
						936,04	**--**	**7713**	**--**		**1061**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,9	42,74	42,74	1962	1962	--	515	2675
					--	15,57	--	715		198	
		Теплосеть в канале									
6	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,136	1105678,38	464336,17	150372	63150	1714	102813	273439
					628732,00	134879,57	85508	18344		20255	
6.1	147337 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05 0,0068	211235,00				1436		
7	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	137,36	1644,00	--	225820	--	225820	--	243886
					--	--	--	--		18066	
8	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,136	1093178,61	459750,30	148672	62526	1438	101732	270436
					622856,00	132728,41	84708	18051		20032	
8.1	147337 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,045 0,00612	211235,00				1293		
9	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	68,68	1545,00	--	106111	--	106111	--	114600
					--	--	--	--		8489	
10	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	68,68	959,00	--	65864	--	65864	--	71133
					--	--	--	--		5269	
11	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00477	482792,00	--	2303	--	2303	--	2487
					--	--	--	--		184	
12	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,07582	482792,00	--	36605	--	36605	--	39533
					--	--	--	--		2928	
13	С123-041012-0307 2304-1012-0307 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	4	15167,00	--	60668	--	60668	--	65521
					--	--	--	--		4853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-041012-0305 2304-1012-0305 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	2	11177,00	--	22354	--	22354	--	24142
					--	--	--	--		1788	
15	С123-041012-0303 2304-1012-0303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	2	5918,00	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	
16	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	783,00	--	7830	--	7830	--	8456
					--	--	--	--		626	
17	С123-020101-0135 2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	422,00	--	2110	--	2110	--	2279
					--	--	--	--		169	
18	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	228,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	
19	Е11-070601-0204 1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство опорных подушек	м3 конструкции	0,43	11922,34	2749,07	5127	1182	2407	2298	8019
					3577,75	951,86	1538	409		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,163 0,07009	29639,00				2077		
20	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП2,ОП1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,43	52358,00	--	22514	--	22514	--	24315
					--	--	--	--		1801	
21	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,136	552440,19	20585,40	75132	2800	49946	22174	105090
					164604,00	86,46	22386	12		7784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220 29,92	280,00				8378		
21.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770 104,72	263,00				27541		
21.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21 2,856	3736,00				10670		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220601-0102 1122-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,136		673377,29	20631,94	91579	2806	66387	22176	122855
						164604,00	100,87	22386	14		9100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	300	40,8	280,00				11424		
22.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1030	140,08	263,00				36841		
22.3	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	28	3,808	3736,00				14227		
23	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	4,3		28723,44	1175,72	123511	5056	9483	84703	224871
						25342,40	576,40	108972	2479		16657	
24	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	4,3		35823,00	--	154039	--	154039	--	166362
						--	--	--	--		12323	
25	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1283		460541,00	--	59087	--	59087	--	63814
						--	--	--	--		4727	
		Железобетонный канал										
26	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	28,335		10917,91	2824,23	309359	80025	102143	181606	530242
						4488,84	942,71	127191	26712		39277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	144663 С	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	0,96339	88877,00				85623		
27	С121-040303-0133 2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44		94432,00	--	135982	--	135982	--	146861
						--	--	--	--		10879	
28	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	11,7		90001,00	--	1053012	--	1053012	--	1137253
						--	--	--	--		84241	
29	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	15,195		58989,00	--	896338	--	896338	--	968045
						--	--	--	--		71707	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1		34009,68	1604,27	34010	1604	25458	6833	44110
						6947,77	399,01	6948	399		3267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,24	31418,00				7540		
30.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,38	47141,00				17914		
		Мокрый колодец										
31	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,438		44989,68	11101,76	19705	4862	6794	9963	32041
						18376,42	4599,25	8049	2014		2373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,17958	29639,00				5323		
32	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1		11778,00	--	11778	--	11778	--	12720
						--	--	--	--		942	
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1		9312,00	--	9312	--	9312	--	10057
						--	--	--	--		745	
34	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1		15109,00	--	15109	--	15109	--	16318
						--	--	--	--		1209	
35	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		11147,00	--	11147	--	11147	--	12039
						--	--	--	--		892	
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев К06 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
						--	--	--	--		241	
37	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1		21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
						--	--	--	--		1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0097	615088,00	--	5966	--	5966	--	6443
					--	--	--	--		477	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,2813	83,22	1,73	23	--	15	6	31
					28,22	0,29	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000025	510044,00				13		
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,46	896,87	19,84	11175	247	7180	3519	15870
					300,83	2,88	3748	36		1176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 29,904	223,00				6669		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5048307**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3353805		
		- Накладные расходы	Тенге							571984	
		- Сметная прибыль	Тенге							373945	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружные сети газоснабжение

Шифр объекта 6-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	1701,13	тыс.тенге
Сметная заработная плата	297,906	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,206	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**112,2**		**157,34**	**148,38**	**17654**	**16648**	**--**	**3934**	**23315**
						8,96	**39,74**	**1005**	**4459**		**1727**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,36**		**2152,92**	**--**	**7234**	**--**	**--**	**5208**	**13438**
						2152,92	**--**	**7234**	**--**		**995**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,31**		**936,04**	**--**	**22755**	**--**	**--**	**16384**	**42270**
						936,04	**--**	**22755**	**--**		**3131**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**91,25**		**35,96**	**35,96**	**3281**	**3282**	**--**	**912**	**4528**
						--	**13,88**	**--**	**1267**		**335**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,138	333705,24	85531,52	46051	11804	356	37066	89767
					245588,00	25722,20	33891	3550		6649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 1,104	317,00				350		
6	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	139,38	796,00	--	110946	--	110946	--	119822
					--	--	--	--		8876	
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,138	29338,98	19731,48	4049	2723	--	1206	5676
					9607,50	4723,75	1326	652		420	
8	С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ	м	138	10,00	--	1380	--	1380	--	1490
					--	--	--	--		110	
9	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,138	84707,00	--	11690	--	11690	--	12625
					--	--	--	--		935	
10	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
					1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008 0,0008	188520,00				151		
11	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29883,00	--	29883	--	29883	--	32274
					--	--	--	--		2391	
12	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	761694,27	221739,35	7617	2218	87	6259	14986
					531216,00	100981,30	5312	1010		1110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,0018	25079,00				45		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,0002	211235,00				42		
13	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10		1040,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1484,88	936,33	5940	3745	--	3255	9930
						548,55	273,31	2194	1093		736	
15	С123-020303-1903 2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4		688,00	--	2752	--	2752	--	2972
						--	--	--	--		220	
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2		96,41	2,43	193	5	91	67	281
						48,26	0,29	97	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00018	460049,00				83		
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2		83,22	1,73	166	4	106	39	222
						28,22	0,29	56	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00018	510044,00				92		
		Установка ГРПШ										
18	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафного типа на стене. Установка	регулятор	1		9560,01	236,28	9560	237	3300	5959	16760
						6022,90	57,64	6023	58		1242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	1369,00				2738		
19	СПрайс листТОО "Аквагаз"	Газорегуляторный пункт ГРПШ-32/10	шт	1		96428,57	--	96429	--		--	96429
						--	--	--	--	96429	--	
20	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
						1442,36	43,23	1442	43		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
21	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		1259,00	--	1259	--	1259	--	1360
						--	--	--	--		101	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление ГРПШ к стене из швеллера. Монтаж	т конструкций	0,0006		112322,80	6282,49	67	3	5	41	116
						97520,00	457,05	59	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000003	633893,00				2		
22.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000008	219558,00				2		
22.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000001	403352,00				0		
23	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0006		287179,00	--	172	--	172	--	186
						--	--	--	--		14	
24	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007		761694,27	221739,35	5332	1552	61	4381	10490
						531216,00	100981,30	3719	707		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00126	25079,00				32		
24.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00014	211235,00				30		
25	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
26	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80(продувка)	м	6		377,00	--	2262	--	2262	--	2443
						--	--	--	--		181	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004		1079592,33	522401,85	432	209	8	277	766
						538469,40	161769,21	215	65		57	
28	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		150,00	--	300	--	300	--	324
						--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002		761694,27	221739,35	1523	444	17	1252	2997
						531216,00	100981,30	1062	202		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00036	25079,00				9		
29.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00004	211235,00				8		
30	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		241,00	--	241	--	241	--	260
						--	--	--	--		19	
31	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1		307,00	--	307	--	307	--	332
						--	--	--	--		25	
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0000008		1079592,33	522401,85	1	--	1	1	2
						538469,40	161769,21	--	--		--	
33	С123-020101-0105 2302-0101-0105 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		98,00	--	196	--	196	--	212
						--	--	--	--		16	
		Узел выхода газопровода из земли 57х3,0-3шт										
34	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006		761694,27	221739,35	4570	1331	52	3755	8991
						531216,00	100981,30	3187	606		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00108	25079,00				27		
34.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00012	211235,00				25		
35	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6		1213,00	--	7278	--	7278	--	7860
						--	--	--	--		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,0024	333705,24	85531,52	801	206	6	645	1561
					245588,00	25722,20	589	62		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,0192	317,00				6		
37	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,424	796,00	--	1930	--	1930	--	2084
					--	--	--	--		154	
38	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108мм(футляр)	км	0,003	832664,73	263189,11	2498	790	38	2003	4861
					556512,00	118003,43	1670	354		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18 0,00054	25079,00				14		
38.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00012	211235,00				25		
39	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2707,00	--	8121	--	8121	--	8771
					--	--	--	--		650	
40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемное соединение	шт	3	1484,88	936,33	4455	2809	--	2441	7448
					548,55	273,31	1646	820		552	
41	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4412,00	--	13236	--	13236	--	14295
					--	--	--	--		1059	
42	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0018	1079592,33	522401,85	1943	940	34	1248	3446
					538469,40	161769,21	969	291		255	
43	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	565,00	--	1695	--	1695	--	1831
					--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные (подушка). Устройство	м3	0,678		41313,53	1173,43	28011	796	23208	3824	34382
						5909,40	288,45	4007	196		2547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	279421 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,69156	31945,00				22092		
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324		231184,00	--	749	--	749	--	809
						--	--	--	--		60	
				Футляр								
46	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,019		717819,24	250666,06	13639	4763	1039	9240	24709
						412488,00	78726,12	7837	1496		1830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	3,23	317,00				1024		
47	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,19		19600,00	--	376124	--	376124	--	406214
						--	--	--	--		30090	
48	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		10304,06	1166,39	10304	1166	1264	7795	19547
						7874,22	--	7874	--		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	0,895	294,00				263		
48.2	150581 С	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	0,56	1409,00				789		
49	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1		7937,49	2194,55	7937	2194	1918	4625	13566
						3825,04	846,18	3825	846		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	146,00				511		
12.2	261626 С	Ковер	шт.	1	1	404,00				404		
12.3	261745 С	Трубка контрольная	комплект	1	1	812,00				812		
50	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	148		599,37	--	88707	--	2164	84812	187401
						584,75	--	86543	--		13882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,48	833,00				1233		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,332	504,00				671		
51	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10		541,85	15,30	5418	153	273	3045	9140
						499,20	--	4992	--		677	
Предупредительный знак-3шт												
52	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка знаков на металлических стойках	Шт	3		5162,39	828,51	15487	2485	1424	13433	31233
						3859,20	286,75	11578	860		2314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00144	633893,00				913		
52.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	533311,00				310		
53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В20,W8	м3	0,72		41358,41	1173,43	29778	845	24678	4061	36546
						5909,40	288,45	4255	208		2707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	279245 С	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,7344	31989,00				23493		
54	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5		1213,00	--	12736	--	12736	--	13755
						--	--	--	--		1019	
55	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,02913		524442,00	--	15277	--	15277	--	16499
						--	--	--	--		1222	
56	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,03		116296,00	--	3489	--	3489	--	3768
						--	--	--	--		279	
57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	7,2		896,87	19,84	6457	143	4148	2034	9170
						300,83	2,88	2166	21		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,28	223,00				3853		
Ограждение задвижки 2х2х1,75												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	м	7,15		4122,72	986,78	29477	7056	2703	26521	60478
						2757,72	385,73	19718	2758		4480	
59	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж распорки из уголков	т	0,1342952		95309,73	21969,21	12800	2950	335	7146	21541
						70851,00	6264,97	9515	841		1596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000059	633893,00				37		
59.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,161154	294,00				47		
59.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1863719,00				25		
59.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	460049,00				19		
59.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000081	575703,00				46		
59.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000261	403352,00				105		
60	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	т	0,1342952		524442,00	--	70430	--	70430	--	76064
						--	--	--	--		5634	
61	С121-050308-1202 2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	10,74		1348,00	--	14478	--	14478	--	15636
						--	--	--	--		1158	
62	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	м	11,25		1938,00	--	21802	--	21802	--	23546
						--	--	--	--		1744	
63	С121-050104-0301 2105-0104-0301 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004082		350046,00	--	1429	--	1429	--	1543
						--	--	--	--		114	
64	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток	шт	1		927,58	29,72	928	30	42	1016	2100
						856,26	4,90	856	5		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	208012,00				42		
65	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2		661,00	--	1322	--	1322	--	1428
						--	--	--	--		106	
		Фундамент под столб ограждения										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	0,08		10216,62	1785,62	817	143	599	130	1022
						940,95	800,62	75	64		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,092	6502,00				598		
67	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня,	м3	0,08		45888,72	3848,39	3671	307	2219	900	4937
						14311,00	1992,47	1145	159		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,00864	175716,00				1518		
67.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,001576	321992,00				507		
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	м3	0,5		35322,07	1115,73	17661	558	16422	739	19872
						1362,15	261,25	681	131		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51	30501,00				15556		
69	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	м2	10		2178,70	41,61	21787	416	14730	6250	30280
						664,09	7,93	6641	79		2243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	135531 С	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	23	196,00				4508		
69.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	44	223,00				9812		
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08		192,82	4,86	208	6	98	72	303
						96,52	0,58	104	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000194	460049,00				89		
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,08		166,43	3,45	180	4	115	42	240
						56,44	0,58	61	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000194	510044,00				99		
72	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	м3	0,9		10216,62	1785,62	9195	1607	6741	1458	11505
						940,95	800,62	847	721		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,035	6502,00				6730		
		Узел выхода полиэтиленового газопровода из земли ПЭ63/ст57-1шт										
73	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 108мм	км	0,00125		832664,73	263189,11	1041	329	16	835	2026
						556512,00	118003,43	696	148		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000225	25079,00				6		
73.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00005	211235,00				11		
74	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25		2707,00	--	3384	--	3384	--	3655
						--	--	--	--		271	
75	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,0013		333705,24	85531,52	434	111	4	349	846
						245588,00	25722,20	319	33		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,0104	317,00				3		
76	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,3		796,00	--	1035	--	1035	--	1118
						--	--	--	--		83	
77	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003		374592,14	108324,70	112	33	1	89	217
						266168,00	32970,95	80	10		16	
78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(патрубок)	м	0,3		2409,00	--	723	--	723	--	781
						--	--	--	--		58	
79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка неразъемное соединение	шт	1		1484,88	936,33	1485	936	--	814	2483
						548,55	273,31	549	273		184	
80	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
						--	--	--	--		353	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов	шт	1		1484,88	936,33	1485	936	--	814	2483
						548,55	273,31	549	273		184	
82	С123-020301-0407 2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		1444,00	--	1444	--	1444	--	1560
						--	--	--	--		116	
83	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок металлоконструкции	т	0,0162842		95309,73	21969,21	1552	358	40	866	2612
						70851,00	6264,97	1154	102		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000007	633893,00				5		
83.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,019541	294,00				6		
83.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	1863719,00				3		
83.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000005	460049,00				2		
83.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00001	575703,00				6		
83.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000032	403352,00				13		
84	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	Т	0,0162842		524442,00	--	8540	--	8540	--	9223
						--	--	--	--		683	
85	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8		158,53	0,85	1268	6	--	873	2312
						157,68	0,43	1261	3		171	
86	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,296		1052,00	--	311	--	311	--	336
						--	--	--	--		25	
87	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3	0,09		9573,98	958,77	862	86	634	157	1100
						1580,09	332,37	142	30		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100329 С	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1,03	0,0927	6801,00				630		
88	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,00004		29338,98	19731,48	1	1	--	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9607,50	**4723,75**	**--**	**--**		**--**	
89	**С121-130809-1305 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная с несмываемой надписью ГАЗ**	**м**	**0,04**	**10,00**	**--**	**1**	**--**	**1**	**--**	**1**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
90	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл**	**шт**	**1**	**1630,00**	**--**	**1630**	**--**	**1630**	**--**	**1760**
					--	**--**	**--**	**--**		**130**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1301049**	**77538**	**853719**	**281215**	**1701129**
							273363	**24543**	**96429**	**118866**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**96429**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**96429**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**21158**				
	Материалы		Тенге				**274**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6970**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11690**				
		Накладные расходы	Тенге				**4251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2032**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**27441**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6970**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**360433**				
	Материалы		Тенге				**103197**				
	Всего заработная плата		Тенге					**185377**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23638**				
		Накладные расходы	Тенге				**177267**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43013**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**580713**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**138**
		Сметная заработная плата	Тенге					**185377**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**111256**				
	Материалы		Тенге				**380**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12935**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**95569**				
		Накладные расходы	Тенге				**8926**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9614**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**129796**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12935**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**711773**				
	Материалы		Тенге				**5465**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92624**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**613506**				
		Накладные расходы	Тенге				**90771**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64207**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**866751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92624**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1701130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**206**
		Сметная заработная плата	Тенге					**297906**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1701129**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**273363**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**77538**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24543**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**853719**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**96429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**281215**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**118866**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Септик 30м3

Шифр объекта 6-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4-1

(Локальный сметный расчет)

на Септик 30м3

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	5541,686	тыс.тенге
Сметная заработная плата	852,666	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,625	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**272,17**		**157,34**	**148,38**	**42823**	**40385**	**--**	**9543**	**56556**
						8,96	**39,74**	**2439**	**10816**		**4189**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**8,16**		**2152,92**	**--**	**17568**	**--**	**--**	**12649**	**32634**
						2152,92	**--**	**17568**	**--**		**2417**	
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**280,33**		**33,85**	**33,85**	**9489**	**9489**	**--**	**2830**	**13304**
						--	**14,02**	**--**	**3930**		**986**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**22,3**		**936,04**	**--**	**20874**	**--**	**--**	**15029**	**38775**
						936,04	**--**	**20874**	**--**		**2872**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,33		18,89	18,89	2386	2386	--	711	3345
						--	7,82	--	988		248	
6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,7		42,74	42,74	5629	5629	--	1476	7674
						--	15,57	--	2051		568	
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	31,4		5696,27	309,35	178863	9714	150551	20734	215565
						592,28	110,19	18598	3460		15968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,15552	6985,00				8071		
7.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,87144	6502,00				12168		
7.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,77872	162162,00				126279		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)	м3	2,92		32202,91	1115,73	94032	3258	86797	4314	106213
						1362,15	261,25	3977	763		7868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,9784	27443,00				81736		
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,36		896,87	19,84	28126	622	18070	8858	39942
						300,83	2,88	9434	90		2959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	75,264	223,00				16784		
10	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	108,64		3045,42	87,56	330854	9512	208301	81063	444870
						1040,51	40,88	113041	4441		32953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,5432	175716,00				95449		
10.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	118,4176	953,00				112852		
11	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	108,64		2383,39	87,56	258931	9512	170122	57780	342048
						729,91	40,88	79297	4441		25337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,32592	175716,00				57269		
11.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	118,4176	953,00				112852		
12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В30	м3	19,81		48887,08	3223,08	968453	63850	724571	185354	1246112
						9087,96	1194,02	180032	23654		92305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279314 С	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,10715	34694,00				697597		
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,40124		21663,43	1018,15	138673	6518	1843	120623	280039
						20357,28	350,03	130312	2241		20744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,20372	96,00				1844		
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,35364		231184,00	--	1468860	--	1468860	--	1586369
						--	--	--	--		117509	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0476		237458,00	--	11303	--	11303	--	12207
						--	--	--	--		904	
16	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(скобы ходовые)	т	0,00284		233681,00	--	664	--	664	--	717
						--	--	--	--		53	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,28		896,87	19,84	69310	1534	44528	21828	98429
						300,83	2,88	23248	223		7291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	185,472	223,00				41360		
18	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	77,28		2247,70	41,61	173702	3216	119165	48298	239760
						664,09	7,93	51321	613		17760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	177,744	226,00				40170		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.2	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	340,032	223,00				75827		
19	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стенка прижимная. Кладка	м3 кладки	0,3		34009,68	1604,27	10203	482	7637	2050	13233
						6947,77	399,01	2084	120		980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,072	31418,00				2262		
19.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,114	47141,00				5374		
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15		1001,20	30,23	15018	454	8968	5477	22134
						373,09	15,32	5596	230		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,306	29162,00				8924		
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15		158,46	5,12	2377	77	2231	101	2676
						4,61	2,53	69	38		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0765	29162,00				2231		
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,03		63866,37	1860,69	257381	7499	172554	72037	355771
						19188,00	454,97	77328	1834		26353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,09045	33946,00				138854		
22.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,02418	498021,00				12042		
22.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,250666	25079,00				6286		
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36982		254276,00	--	94036	--	94036	--	101559
						--	--	--	--		7523	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00965		237458,00	--	2291	--	2291	--	2474
						--	--	--	--		183	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	20,16		917,95	30,23	18506	610	10375	7361	27936
						373,09	15,32	7521	309		2069	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,411264	25081,00				10315		
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,16		825,87	30,73	16650	619	15473	812	18859
						27,66	15,20	558	306		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,616896	25081,00				15472		
27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная изолом в 2 слоя	м2 поверхности	21,16		2345,99	44,63	49641	945	43567	4969	58979
						242,41	10,09	5129	214		4369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	88,872	223,00				19818		
27.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,2	46,552	228,00				10614		
28	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,16		917,95	30,23	18506	610	10375	7361	27936
						373,09	15,32	7521	309		2069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,411264	25081,00				10315		
29	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,16		275,29	10,24	5550	206	5158	271	6286
						9,22	5,07	186	102		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,205632	25081,00				5157		
30	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0014		2167053,99	86278,51	3034	121	2217	723	4058
						496875,00	25043,41	696	35		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	147076 С	Каболка	т	0,102	0,000143	1358592,00				194		
30.2	157262 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	1,4112	1399,00				1974		
31	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1		2043,33	198,73	2043	199	233	1695	4037
						1611,30	100,87	1611	101		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,008	29162,00				233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люков из металлоконструкции ,на производственных базах	т	0,2088	194997,69	57521,00	40716	12011	1084	21832	67552
					132283,80	19251,50	27621	4020		5004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217 0,004531	206133,00				934		
33	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0942	265067,00	--	24969	--	24969	--	26967
					--	--	--	--		1998	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08404	259976,00	--	21848	--	21848	--	23596
					--	--	--	--		1748	
35	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0282	287179,00	--	8098	--	8098	--	8746
					--	--	--	--		648	
36	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	853,00	--	171	--	171	--	185
					--	--	--	--		14	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	237458,00	--	294	--	294	--	318
					--	--	--	--		24	
38	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,08	25095,31	2293,02	2008	183	625	970	3216
					14995,96	951,06	1200	76		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,09 0,0072	86737,00				625		
39	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,08	7002,00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5541682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				787261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65405			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3437539		
		- Накладные расходы	Тенге							716749	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Сметная прибыль			Тенге							**410497**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Резервуар на 50м3

Шифр объекта 6-5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5-1

(Локальный сметный расчет)

на Резеруар на 50м3

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	11226,394	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2005,985	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,443	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**511,36**		**208,90**	**197,30**	**106823**	**100892**	**--**	**23225**	**140452**
						11,60	**51,48**	**5932**	**26325**		**10404**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,3408**		**2152,92**	**--**	**33028**	**--**	**--**	**23780**	**61352**
						2152,92	**--**	**33028**	**--**		**4545**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**35,7952**		**936,04**	**--**	**33506**	**--**	**--**	**24124**	**62241**
						936,04	**--**	**33506**	**--**		**4610**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**402,9648**		**18,89**	**18,89**	**7612**	**7612**	**--**	**2269**	**10671**
						--	**7,82**	**--**	**3151**		**790**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010107-1308 1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(вытесненный грунт из под колодцы и труб)	м3	72,6		35,32	35,32	2564	2564	--	494	3303
						--	9,45	--	686		245	
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	7,2		10216,62	1785,62	73560	12856	53929	11662	92039
						940,95	800,62	6775	5764		6818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,28	6502,00				53837		
7	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня	м3	7,2		45888,72	3848,39	330399	27709	199651	80996	444306
						14311,00	1992,47	103039	14346		32912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,7776	175716,00				136637		
7.2	146097 С	Асбест хризотиловый марки А-6К-45 ГОСТ 12871-2013	т	0,0197	0,14184	321992,00				45671		
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)	м3	6,8		32202,91	1115,73	218980	7586	202131	10046	247348
						1362,15	261,25	9263	1776		18322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,936	27443,00				190345		
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная мастикой холодной(огрунтовка)	м2 поверхности	62,72		472,24	11,36	29619	712	13	27208	61373
						460,69	5,76	28894	361		4546	
10	С121-100501-0202 2110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	5,0176		528,00	--	2649	--	2649	--	2861
						--	--	--	--		212	
11	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	399,52		3045,42	87,56	1216706	34982	766019	298105	1635996
						1040,51	40,88	415705	16332		121185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	1,9976	175716,00				351010		
11.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	435,4768	953,00				415009		
12	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	399,52		2383,39	87,56	952212	34982	625616	212483	1257870

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						729,91	40,88	291614	16332		93176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	144635 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	1,19856	175716,00				210606		
12.2	147061 С	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	435,4768	953,00				415009		
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В30	м3	51,86		48887,08	3223,08	2535284	167149	1896833	485233	3262159
						9087,96	1194,02	471302	61922		241641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	279314 С	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	52,6379	34694,00				1826219		
14	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,87864		21663,43	1018,15	170678	8022	2268	148462	344672
						20357,28	350,03	160388	2758		25531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	23,63592	96,00				2269		
15	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,76324		231184,00	--	1794737	--	1794737	--	1938316
						--	--	--	--		143579	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1154		237458,00	--	27403	--	27403	--	29595
						--	--	--	--		2192	
17	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014(скобы ходовые)	т	0,1008		233681,00	--	23555	--	23555	--	25439
						--	--	--	--		1884	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	40,32		917,95	30,23	37012	1219	20750	14721	55872
						373,09	15,32	15043	618		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,822528	25081,00				20630		
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,32		137,64	5,12	5550	206	5158	271	6286
						4,61	2,53	186	102		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,205632	25081,00				5157		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	8,14		63866,37	1860,69	519872	15146	348536	145503	718605
						19188,00	454,97	156190	3703		53230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100641 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,2621	33946,00				280465		
20.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,04884	498021,00				24323		
20.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,506308	25079,00				12698		
21	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73964		254276,00	--	188073	--	188073	--	203119
						--	--	--	--		15046	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193		237458,00	--	4583	--	4583	--	4950
						--	--	--	--		367	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(толщ.50мм)	м2 стяжки	40,32		917,95	30,23	37012	1219	20750	14721	55872
						373,09	15,32	15043	618		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,822528	25081,00				20630		
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	40,32		825,87	30,73	33299	1239	30945	1624	37717
						27,66	15,20	1115	613		2794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,233792	25081,00				30945		
25	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная изолом в 2 слоя	м2 поверхности	42,32		2345,99	44,63	99282	1889	87134	9938	117957
						242,41	10,09	10259	427		8738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	177,744	223,00				39637		
25.2	248637 С	Изол ГОСТ 10296-79	м2	2,2	93,104	228,00				21228		
26	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,32		1006,47	29,57	42594	1251	25715	15300	62526
						369,29	15,32	15628	648		4632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,863328	29639,00				25588		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	42,32		803,60	25,61	34008	1084	31984	1387	38226
						22,20	12,66	940	536		2832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0255	1,07916	29639,00				31985		
28	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,6		34399,31	2209,68	20640	1326	15226	4091	26709
						6812,75	518,76	4088	311		1978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,24	47141,00				11314		
29	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028		2167053,99	86278,51	6068	241	4436	1447	8116
						496875,00	25043,41	1391	70		601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	147076 С	Каболка	т	0,102	0,000286	1358592,00				388		
29.2	157262 С	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	2,8224	1399,00				3949		
30	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2		2043,33	198,73	4087	398	466	3390	8075
						1611,30	100,87	3223	202		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	29162,00				467		
31	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люков из металлоконструкции ,на производственных базах	т	0,4176		194997,69	57521,00	81431	24020	2169	43664	135103
						132283,80	19251,50	55242	8039		10008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0217	0,009062	206133,00				1868		
32	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1884		265067,00	--	49939	--	49939	--	53934
						--	--	--	--		3995	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16808		259976,00	--	43697	--	43697	--	47193
						--	--	--	--		3496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0564	287179,00	--	16197	--	16197	--	17493
					--	--	--	--		1296	
35	С123-010103-0105 2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	853,00	--	341	--	341	--	368
					--	--	--	--		27	
36	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	237458,00	--	589	--	589	--	636
					--	--	--	--		47	
37	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,16	25095,31	2293,02	4015	367	1249	1939	6431
					14995,96	951,06	2399	152		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	144677 С	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,09 0,0144	86737,00				1249		
38	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,16	7002,00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11226391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1840193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					454671			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165792			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6493861		
		- Накладные расходы	Тенге							1606083	
		- Сметная прибыль	Тенге							831587	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Наружный водопровод и канализация

Шифр объекта 6-6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6-1

(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	7011,766	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1020,854	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,759	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**546,87**		**157,34**	**148,38**	**86045**	**81145**	**--**	**19175**	**113638**
						8,96	**39,74**	**4900**	**21733**		**8418**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,4**		**2152,92**	**--**	**35308**	**--**	**--**	**25422**	**65588**
						2152,92	**--**	**35308**	**--**		**4858**	
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство**	**м3 основания**	**12,25**		**1292,03**	**162,89**	**15827**	**1996**	**--**	**14305**	**32543**
						1129,14	**50,44**	**13832**	**618**		**2411**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**514,27**		**35,96**	**35,96**	**18493**	**18493**	**--**	**5139**	**25523**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	13,88	--	7138		1891	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,75	936,04	--	34399	--	--	24768	63900
					936,04	--	34399	--		4733	
6	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	380298,14	108324,70	38030	10832	581	29615	73056
					266168,00	32970,95	26617	3297		5412	
6.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,8	317,00				571		
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	314617,64	75640,48	23596	5673	121	19316	46345
					237356,00	22793,06	17802	1709		3433	
7.1	249131 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,375	317,00				119		
8	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	1646,00	--	166246	--	166246	--	179546
					--	--	--	--		13300	
9	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	153,00	--	11590	--	11590	--	12517
					--	--	--	--		927	
10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,212	29338,98	19731,48	6220	4183	--	1853	8719
					9607,50	4723,75	2037	1001		646	
11	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента несмываемой надписью Вода	100 м	2,12	1755,00	--	3721	--	3721	--	4019
					--	--	--	--		298	
12	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,212	52660,00	--	11164	--	11164	--	12057
					--	--	--	--		893	
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2200,35	85,17	15402	597	2290	12689	30338

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1787,80	43,23	12515	303		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0105	188520,00				1979		
14	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7		57297,00	--	401079	--	401079	--	433165
						--	--	--	--		32086	
15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровойе диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1325,27	28,39	1325	28	173	1127	2648
						1123,76	14,41	1124	14		196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0008	188520,00				151		
16	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		2280,00	--	2280	--	2280	--	2462
						--	--	--	--		182	
17	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2		47266,21	187,67	94532	376	89766	4513	106969
						2194,92	84,41	4390	169		7924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	188520,00				1056		
17.2	251528 С	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	2	44329,00				88658		
18	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(ППТФ-100,ППДФ-100)	т фасонных частей	0,0833		335342,99	2980,95	27934	248	23457	4312	34826
						50772,60	1513,05	4229	126		2580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	187501 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	1	0,0833	249975,00				20823		
19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0543		1079592,33	522401,85	58622	28366	1017	37643	103966
						538469,40	161769,21	29239	8784		7701	
20	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2		2210,00	--	4420	--	4420	--	4774
						--	--	--	--		354	
21	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		917,00	--	917	--	917	--	990

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		73	
22	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0036		1190672,54	534540,19	4286	1924	222	2770	7620
						594456,00	182743,28	2140	658		565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	0,18	584,00				105		
22.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000468	211235,00				99		
23	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0008		479788,57	71056,65	384	57	7	338	780
						399993,00	27130,05	320	22		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000144	25079,00				4		
23.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000016	211235,00				3		
24	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6		7635,00	--	27486	--	27486	--	29685
						--	--	--	--		2199	
25	С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8		964,00	--	771	--	771	--	833
						--	--	--	--		62	
26	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036		2216676,83	173774,43	7980	626	6334	1125	9834
						283388,00	32377,70	1020	117		728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	15,804	263,00				4156		
26.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	81	0,2916	3736,00				1089		
27	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008		724837,54	29395,75	580	23	377	179	819
						225621,00	100,87	180	--		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160	0,928	263,00				244		
27.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,0168	3736,00				63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27	1484,88	936,33	40092	25281	--	21968	67025
					548,55	273,31	14811	7379		4965	
29	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444,00	--	14440	--	14440	--	15595
					--	--	--	--		1155	
30	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы с ПЭ покрытием PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2490,00	--	24900	--	24900	--	26892
					--	--	--	--		1992	
31	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16	шт.	4	8661,00	--	34644	--	34644	--	37416
					--	--	--	--		2772	
32	С123-020304-2216 2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х90, PN 16	шт.	3	5108,00	--	15324	--	15324	--	16550
					--	--	--	--		1226	
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1079592,33	522401,85	216	104	4	139	383
					538469,40	161769,21	108	32		28	
34	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
					--	--	--	--		39	
		Табличка указатель "Пожарный водоисточник"-2шт									
35	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5162,39	828,51	10325	1658	949	8955	20823
					3859,20	286,75	7718	574		1542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048 0,00096	633893,00				609		
35.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193 0,000387	533311,00				206		
36	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	377,00	--	1131	--	1131	--	1221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		90	
37	С124-010201-0133 2401-0201-0133 РСНБ РК 2015	Указательный знак "Пожарный водоисточник"	шт.	2	4010,00	--	8020	--	8020	--	8662
					--	--	--	--		642	
		Колодцы водопроводные									
38	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,62	26101,63	9532,68	198894	72639	41593	114453	338415
					11110,44	4061,34	84662	30947		25068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226 1,72212	5452,00				9389		
38.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133 1,01346	27443,00				27812		
39	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38309,00	--	76618	--	76618	--	82747
					--	--	--	--		6129	
40	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	33797,00	--	67594	--	67594	--	73002
					--	--	--	--		5408	
41	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36737,00	--	146948	--	146948	--	158704
					--	--	--	--		11756	
42	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
					--	--	--	--		3493	
43	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
					--	--	--	--		3448	
44	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
					--	--	--	--		7421	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3018,00	--	24144	--	24144	--	26076
					--	--	--	--		1932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
					--	--	--	--		3476	
47	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20432,00	--	40864	--	40864	--	44133
					--	--	--	--		3269	
48	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,039872	88877,00	--	3544	--	3544	--	3827
					--	--	--	--		283	
49	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,06832	615088,00	--	42023	--	42023	--	45385
					--	--	--	--		3362	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,98128	96,41	2,43	191	5	90	66	278
					48,26	0,29	96	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000178	460049,00				82		
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,98128	83,22	1,73	165	4	105	39	220
					28,22	0,29	56	1		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009 0,000178	510044,00				91		
		Отмостка									
52	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,12	10216,62	1785,62	21659	3785	15879	3434	27100
					940,95	800,62	1995	1697		2007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 2,438	6502,00				15852		
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,212	32202,91	1115,73	6827	236	6302	313	7711
					1362,15	261,25	289	55		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 0,21624	27443,00				5934		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2100674	258279	1542609	353656	2650676
							299787	86375	--	196347	
Стоимость монтажных работ			Тенге				17384				
Всего заработная плата			Тенге					3038			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**1853**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1539**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**20776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3038**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1251241**				
	Материалы		Тенге				**189272**				
	Всего заработная плата		Тенге					**383124**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15285**				
	Местные материалы		Тенге				**494844**				
		Накладные расходы	Тенге				**351803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1731288**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**288**
		Сметная заработная плата	Тенге					**383124**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**42023**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3362**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**45385**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**790026**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**790026**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63202**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**853228**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2650677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**291**
		Сметная заработная плата	Тенге					**386162**			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В2									
54	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**362,5**	**157,34**	**148,38**	**57036**	**53788**	**--**	**12711**	**75326**
					8,96	**39,74**	**3248**	**14406**		**5580**	
55	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**10,87**	**2152,92**	**--**	**23402**	**--**	**--**	**16850**	**43472**
					2152,92	**--**	**23402**	**--**		**3220**	
56	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы из местного мягкого грунта. Устройство**	**м3 основания**	**8,12**	**1292,03**	**162,89**	**10491**	**1323**	**--**	**9482**	**21571**
					1129,14	**50,44**	**9169**	**410**		**1598**	
57	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**335,21**	**35,96**	**35,96**	**12054**	**12054**	**--**	**3350**	**16636**
					--	**13,88**	**--**	**4653**		**1232**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным мягким грунтом. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,04	936,04	--	28119	--	--	20245	52234
					936,04	--	28119	--		3869	
59	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1325,27	28,39	2651	57	346	2254	5297
					1123,76	14,41	2248	29		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008 0,0016	188520,00				302		
60	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27038,00	--	54076	--	54076	--	58402
					--	--	--	--		4326	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1484,88	936,33	5940	3745	--	3255	9930
					548,55	273,31	2194	1093		736	
62	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
63	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2188,32	1378,75	2188	1379	--	1200	3659
					809,57	402,58	810	403		271	
64	С123-020303-2402 2302-0303-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	1	672,00	--	672	--	672	--	726
					--	--	--	--		54	
65	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,037	314617,64	75640,48	11641	2798	61	9529	22864
					237356,00	22793,06	8782	843		1694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 0,185	317,00				59		
66	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	341,00	--	12743	--	12743	--	13762
					--	--	--	--		1019	
67	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	870671,43	244824,83	60947	17137	3969	45541	115007
					569160,00	87992,60	39841	6159		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	2,8	584,00				1635		
67.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0056	211235,00				1183		
67.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	2,52	317,00				799		
68	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009		558999,25	114188,73	5031	1028	161	4202	9972
						426870,00	44786,22	3842	403		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00162	25079,00				41		
68.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00036	211235,00				76		
69	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70		3669,00	--	256830	--	256830	--	277376
						--	--	--	--		20546	
70	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9		2343,00	--	21087	--	21087	--	22774
						--	--	--	--		1687	
71	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07		2352843,59	213930,13	164699	14975	124708	27616	207701
						357376,00	41128,45	25016	2879		15385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	338,1	263,00				88920		
71.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	8,4	3736,00				31382		
72	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009		1551705,97	38585,98	13965	347	11042	2552	17839
						286180,00	259,38	2576	2		1321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	29,88	263,00				7858		
72.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	0,738	3736,00				2757		
		Колодцы водопроводные-2шт										
73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,11		26101,63	9532,68	107278	39179	22435	61732	182531
						11110,44	4061,34	45664	16692		13521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.1	100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,92886	5452,00				5064		
73.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,54663	27443,00				15001		
74	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21833,00	--	43666	--	43666	--	47159
						--	--	--	--		3493	
75	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
						--	--	--	--		3448	
76	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
						--	--	--	--		7421	
77	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		17010,00	--	68040	--	68040	--	73483
						--	--	--	--		5443	
78	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		5504,00	--	5504	--	5504	--	5944
						--	--	--	--		440	
79	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5		3018,00	--	15090	--	15090	--	16297
						--	--	--	--		1207	
80	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2		21723,00	--	43446	--	43446	--	46922
						--	--	--	--		3476	
81	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,019936		88877,00	--	1772	--	1772	--	1914
						--	--	--	--		142	
82	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,0584		615088,00	--	35921	--	35921	--	38795
						--	--	--	--		2874	
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6936		96,41	2,43	163	4	77	57	237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				48,26	0,29	82	--		18	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000152	460049,00				70		
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6936		83,22	1,73	141	2	91	33	188
						28,22	0,29	48	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000152	510044,00				78		
		Отмостка										
85	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,06		10216,62	1785,62	10830	1893	7940	1717	13551
						940,95	800,62	997	849		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,219	6502,00				7926		
86	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	10,6		1529,28	98,95	16210	1049	11151	4158	21997
						378,33	38,97	4010	413		1629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,32436	27443,00				8901		
87	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	10,6		2174,19	62,16	23046	659	20769	1840	26877
						152,60	32,08	1618	340		1991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0714	0,75684	27443,00				20770		
		Отмостка										
88	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,06		10216,62	1785,62	10830	1893	7940	1717	13551
						940,95	800,62	997	849		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,219	6502,00				7926		
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,106		32202,91	1115,73	3414	119	3151	157	3856
						1362,15	261,25	144	28		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,10812	27443,00				2967		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1267525	153429	911290	230198	1617539
								202807	50451	--	119817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					840022				
	Материалы		Тенге					213836				
	Всего заработная плата		Тенге						253258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1772				
	Местные материалы		Тенге					268174				
		Накладные расходы	Тенге					230198				
		Сметная прибыль	Тенге					85617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1155837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**253258**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**35921**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2874**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**38795**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**391582**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**391582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31326**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**422908**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1617540**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**190**
		Сметная заработная плата	Тенге					**253258**			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация									
90	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**500**	**157,34**	**148,38**	**78670**	**74190**	**--**	**17532**	**103898**
					8,96	**39,74**	**4480**	**19870**		**7696**	
91	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15**	**2152,92**	**--**	**32294**	**--**	**--**	**23252**	**59989**
					2152,92	**--**	**32294**	**--**		**4444**	
92	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**503,45**	**18,89**	**18,89**	**9510**	**9510**	**--**	**2835**	**13332**
					--	**7,82**	**--**	**3937**		**988**	
93	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,55**	**936,04**	**--**	**10811**	**--**	**--**	**7784**	**20083**
					936,04	**--**	**10811**	**--**		**1488**	
94	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,15**	**501635,20**	**153363,76**	**75245**	**23004**	**2298**	**56452**	**142232**
					332956,00	**47189,46**	**49943**	**7078**		**10536**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94.1	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**48 7,2**	**317,00**				**2282**		
95	**С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**151,5**	**1576,00**	**--**	**238764**	**--**	**238764**	**--**	**257865**
					--	**--**	**--**	**--**		**19101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	29338,98	19731,48	4401	2960	--	1311	6169
					9607,50	4723,75	1441	709		457	
97	С121-130809-1301 2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента несмываемой надписью ГАЗ	100 м	1,5	1755,00	--	2632	--	2632	--	2843
					--	--	--	--		211	
98	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	52660,00	--	7899	--	7899	--	8531
					--	--	--	--		632	
		Колодцы канализационные-11шт									
99	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,12	46523,10	11101,76	424291	101248	155450	207443	682272
					18376,42	4599,25	167593	41945		50539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41 3,7392	29639,00				110826		
99.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,015504	902009,00				13985		
100	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11778,00	--	106002	--	106002	--	114482
					--	--	--	--		8480	
101	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	10686,00	--	96174	--	96174	--	103868
					--	--	--	--		7694	
102	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11147,00	--	55735	--	55735	--	60194
					--	--	--	--		4459	
103	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15109,00	--	75545	--	75545	--	81589
					--	--	--	--		6044	
104	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21833,00	--	43666	--	43666	--	47159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3493	
105	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21553,00	--	43106	--	43106	--	46554
					--	--	--	--		3448	
106	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	23192,00	--	92768	--	92768	--	100189
					--	--	--	--		7421	
107	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17010,00	--	68040	--	68040	--	73483
					--	--	--	--		5443	
108	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	3018,00	--	66396	--	66396	--	71708
					--	--	--	--		5312	
109	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	5504,00	--	44032	--	44032	--	47555
					--	--	--	--		3523	
110	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4	21723,00	--	86892	--	86892	--	93843
					--	--	--	--		6951	
111	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	20432,00	--	143024	--	143024	--	154466
					--	--	--	--		11442	
112	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,109648	88877,00	--	9745	--	9745	--	10525
					--	--	--	--		780	
113	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,1131	615088,00	--	69566	--	69566	--	75131
					--	--	--	--		5565	
114	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2799	96,41	2,43	316	8	150	110	460
					48,26	0,29	158	1		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000295	460049,00				136		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2799		83,22	1,73	273	6	174	65	365
						28,22	0,29	93	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000295	510044,00				151		
		Отмостка										
116	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,83		10216,62	1785,62	59563	10411	43666	9443	74526
						940,95	800,62	5486	4668		5520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,7045	6502,00				43593		
117	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,583		32202,91	1115,73	18774	650	17330	861	21206
						1362,15	261,25	794	152		1571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,59466	27443,00				16319		
		Колодец- Жироуловитель										
118	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,735		40693,07	7373,83	70602	12793	35613	27389	105831
						12792,88	3152,95	22196	5470		7839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	0,9022	29639,00				26740		
118.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003296	902009,00				2973		
119	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21833,00	--	21833	--	21833	--	23580
						--	--	--	--		1747	
120	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		21553,00	--	21553	--	21553	--	23277
						--	--	--	--		1724	
121	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		23192,00	--	46384	--	46384	--	50095
						--	--	--	--		3711	
122	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		17010,00	--	17010	--	17010	--	18371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1361	
123	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3018,00	--	3018	--	3018	--	3259
					--	--	--	--		241	
124	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	21723,00	--	21723	--	21723	--	23461
					--	--	--	--		1738	
125	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V	т	0,0011304	88877,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
126	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	595,00	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--		143	
127	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(тройник чугунный)	т фасонных частей	0,0417	288157,52	15243,95	12016	636	9736	1835	14959
					39436,20	5013,41	1644	209		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	187498 С	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	1 0,0417	208357,00				8688		
128	Е11-100103-0201 1110-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Перегородка деревянная. Устройство	м2	0,56	6135,47	117,15	3436	66	2939	415	4159
					770,06	52,68	431	30		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128.1	133152 С	Щиты перегородок	м2	0,964 0,53984	5129,00				2769		
129	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0004	537,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2183595	235482	1650749	356727	2743546
							297364	84070	--	203227	
Стоимость монтажных работ			Тенге				12300				
Всего заработная плата			Тенге					2150			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7899				
		Накладные расходы	Тенге				1311				
		Сметная прибыль	Тенге				1089				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				14700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1611325**				
	Материалы		Тенге				**267357**				
	Всего заработная плата		Тенге					**379284**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14262**				
	Местные материалы		Тенге				**801262**				
		Накладные расходы	Тенге				**355416**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157341**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2124082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
		Сметная заработная плата	Тенге					**379284**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**69566**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69566**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5565**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**75131**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**490404**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**490403**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39232**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**529636**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2743549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**381434**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7011761**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**799958**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**647190**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**220896**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4104648**		
		- Накладные расходы	Тенге							**940581**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**519391**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Благоустройство территории

Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	4113,405	тыс.тенге
Сметная заработная плата	706,207	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,392	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**		**6000**	**1,14**	**1,14**	**6840**	**6840**	**--**	**2030**	**9580**
						--	**0,47**	**--**	**2820**		**710**	
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Срезка растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**900**	**51,31**	**51,31**	**46179**	**46179**	**--**	**12830**	**63730**
						--	**19,80**	**--**	**17820**		**4721**	
3	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Воостановление растительного грунта.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**900**	**51,31**	**51,31**	**46179**	**46179**	**--**	**12830**	**63730**
						--	**19,80**	**--**	**17820**		**4721**	
4	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**1320**	**157,34**	**148,38**	**207689**	**195862**	**--**	**46284**	**274291**
						8,96	**39,74**	**11827**	**52457**		**20318**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1320	51,31	51,31	67729	67729	--	18818	93471
					--	19,80	--	26136		6924	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)	м3	2300,7	280,48	269,28	645300	619532	506	146435	855074
					10,98	77,42	25262	178120		63339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004 0,092028	5448,00				501		
7	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3796,155	330,00	--	1252731	--		--	1352949
					--	--	--	--		100218	
8	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до20 м	м3	3620,7	71,09	71,09	257396	257395	--	76747	360875
					--	29,44	--	106593		26731	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проходпо одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3620,7	78,51	78,51	284261	284261	--	82900	396533
					--	31,80	--	115138		29373	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3620,7	44,57	44,57	161375	161375	--	36888	214124
					--	14,15	--	51233		15861	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3620,7	89,64	70,83	324560	256454	30777	72707	429048
					10,31	17,58	37329	63652		31781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1 362,07	85,00				30776		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3300239**	**1941806**	**31283**	**508469**	**4113405**
							74418	**631789**	**--**	**304697**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3300239**				
	Материалы		Тенге				**31282**				
	Всего заработная плата		Тенге					**706207**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1252731**				
		Накладные расходы	Тенге				**508469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**304697**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4113405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706207**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4113405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**392**
		Сметная заработная плата	Тенге					**706207**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4113405**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**74418**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1941806**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**631789**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31283**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1252731**				
		- Накладные расходы	Тенге							**508469**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**304697**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Благоустройство территории

Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Асфальтобетонное покрытие

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	33976,067	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2113,65	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,544	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Тротуар												
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**76,5**		**8736,83**	**1055,89**	**668367**	**80775**	**575827**	**33269**	**757766**
						153,79	**248,88**	**11765**	**19039**		**56131**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**84,15**	**6839,00**				**575502**		
1.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**3,825**	**85,00**				**325**		
2	**Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**510**		**4333,59**	**131,71**	**2210131**	**67172**	**1513951**	**610818**	**3046625**
						1233,35	**40,78**	**629008**	**20798**		**225676**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0043**	**2,193**	**6839,00**				**14998**		
2.2	**271846 С**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**1**	**510**	**2937,00**				**1497870**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	80		2399,75	32,40	191980	2592	123274	72539	285680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				826,43	13,14	66114	1051		21162	
3.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	4,0592	29639,00				120311		
4	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,28		75589,00	--	96754	--	96754	--	104494
						--	--	--	--		7740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3167232	150539	2309806	716626	4194565
								706887	40888	--	310709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3167232				
	Материалы		Тенге					2213051				
	Всего заработная плата		Тенге						747775			
	Местные материалы		Тенге					96754				
		Накладные расходы	Тенге					716626				
		Сметная прибыль	Тенге					310709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4194567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									575
		Сметная заработная плата	Тенге						747775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4194567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									575
		Сметная заработная плата	Тенге						747775			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетон с бордюром из бортового камня										
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	392,25		8736,83	1055,89	3427022	414173	2952525	170583	3885413
						153,79	248,88	60324	97623		287808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	431,475	6839,00				2950858		
5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	19,6125	85,00				1667		
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)общ толщ 22 см	м2 основания	2615		1800,12	253,34	4707314	662485	3949303	322806	5432530
						36,53	77,77	95526	203369		402410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	494,235	7344,00				3629662		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	78,45	85,00				6668		
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т		1,8828	168893,30	1866,44	317992	3514	314478	2031	345625
						--	998,76	--	1880		25602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,939284	162162,00				314478		
8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2615	2164,07	128,13	5659043	335060	5197365	230568	6360780
						48,42	33,22	126618	86870		471169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	250,517	20675,00				5179439		
8.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,016213	216144,00				3504		
8.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,39225	25079,00				9837		
8.4	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,028242	162162,00				4580		
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		2615	993,91	0,08	2599075	209	2597506	1469	2808587
						0,52	--	1360	--		208043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,048	125,52	20675,00				2595126		
9.2	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,014644	162162,00				2375		
10	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(общ толщ.4см)	м2		2615	2323,70	128,35	6076475	335635	5614222	230850	6811911
						48,42	33,32	126618	87132		504586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0937	245,0255	22810,00				5589032		
10.2	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00029	0,75835	25079,00				19019		
10.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,028242	162162,00				4580		
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		570	2411,47	32,40	1374538	18468	885005	516839	2042687
						826,43	13,14	471065	7490		151310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	28,9218	29639,00				857213		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**25,65**	**75589,00**	**--**	**1938858**	**--**	**1938858**	**--**	**2093967**
					--	**--**	**--**	**--**		**155109**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**26100317**	**1769544**	**23449262**	**1475146**	**29781500**
							881511	**484364**	**--**	**2206037**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26100317**				
		Материалы	Тенге				**21510405**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1365875**			
		Местные материалы	Тенге				**1938858**				
		Накладные расходы	Тенге				**1475146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2206037**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29781500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**969**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1365875**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**29781500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**969**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1365875**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33976065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1588398**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1920083**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**525252**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**25759068**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2191772**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2516746**	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Благоустройство территории

Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

(Локальный сметный расчет)

на МАФ и ограждение территорий

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	12353,868	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2403,15	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,667	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**У86-010303-0205 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2019 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	**шт.**	**7**		**10657,00**	**--**	**74599**	**--**	**74599**	**--**	**80570**
						--	**--**	**--**	**--**		**5971**	
2	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**7**		**84437,00**	**204,00**	**591059**	**1428**	**546973**	**37443**	**678783**
						6094,00	**58,00**	**42658**	**406**		**50281**	
3	**У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**110**		**64679,00**	**7049,00**	**7114690**	**775390**	**4417600**	**1925660**	**9763600**
						17470,00	**2510,00**	**1921700**	**276100**		**723250**	
4	**У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0**	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**		**184559,00**	**1449,00**	**184559**	**1449**	**153462**	**21252**	**222276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					29648,00	499,00	29648	499		16465	
5	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	152243,00	1162,00	304486	2324	251610	36298	368046
					25276,00	375,00	50552	750		27262	
6	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	336507,00	2529,00	336507	2529	282232	36800	403172
					51746,00	934,00	51746	934		29865	
7	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	275468,00	12909,00	275468	12909	238596	20238	319362
					23963,00	4194,00	23963	4194		23656	
8	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	82154,00	--	246462	--	246462	--	266179
					--	--	--	--		19717	
9	С124-060101-0107 2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018	м2	19	10518,00	--	199842	--	199842	--	215829
					--	--	--	--		15987	
10	51-110201-0301 5111-0201-0301 РСНБ РК 2015	Светофор сигнальный односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм для МГН СТ РК 1412-2017	шт.	1	36051,00	--	36051	--		--	36051
					--	--	--	--	36051	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12353868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2120267				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					796029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6411376		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						36051		
		- Накладные расходы	Тенге							2077691	
		- Сметная прибыль	Тенге							912454	

Форма 4

Наименование стройки - РП "Строительство дома культуры на 300 мест для IVA - IVГ климатического подрайона с обычными геологическими условиями в с. Коптогай Курмангазинского района Атырауской области. Привязка"_

Шифр стройки 29

Наименование объекта - Благоустройство территории

Шифр объекта 7-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	2250,116	тыс.тенге
Сметная заработная плата	693,729	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,588	тыс.чел-ч

Составлен(а) 3 квартал 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Деревья												
1	**Е11-470104-0105 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%**	**яма**	**48**		**2100,51**	**83,93**	**100824**	**4029**	**17754**	**70895**	**185457**
						1646,69	**31,70**	**79041**	**1522**		**13738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,473**	**22,704**	**782,00**				**17755**		
2	**Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,7х0,7х0,7 м. Посадка**	**шт.**	**36**		**5607,15**	**1203,48**	**201857**	**43325**	**5135**	**147793**	**377622**
						4261,04	**404,15**	**153397**	**14549**		**27972**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**0,54**	**6932,00**				**3743**		
3	**С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м**	**шт.**	**25**		**3159,00**	**--**	**78975**	**--**	**78975**	**--**	**85293**
						--	**--**	**--**	**--**		**6318**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С125-010103-1301 2501-0103-1301 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой до 1 м	шт.	23	4095,00	--	94185	--	94185	--	101720
					--	--	--	--		7535	
5	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 для дренирования	м3	0,216	6225,00	--	1345	--	1345	--	1453
					--	--	--	--		108	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				477186	47354	197394	218688	751545
							232438	16071	--	55671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				477186				
	Материалы		Тенге				22890				
	Всего заработная плата		Тенге					248509			
	Местные материалы		Тенге				174505				
		Накладные расходы	Тенге				218688				
		Сметная прибыль	Тенге				55671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				751545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					248509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				751545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					248509			
		РАЗДЕЛ 2.Газон									
6	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	275,5	551,60	15,10	151966	4160	32316	102540	274866
					419,20	3,75	115490	1033		20360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15 41,325	782,00				32316		
7	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	275,5	289,74	0,45	79823	124	32316	41697	131242
					171,99	--	47383	--		9722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15 41,325	782,00				32316		
8	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	275,5	257,40	159,08	70914	43827	9962	24642	103200
					62,16	39,48	17125	10877		7644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,02 5,51	1383,00				7620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	40,5	2399,75	32,40	97190	1312	62408	36723	144626
					826,43	13,14	33470	532		10713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074 2,05497	29639,00				60907		
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,648	75589,00	--	48982	--	48982	--	52901
					--	--	--	--		3919	
11	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	66,5	645,82	--	42947	--	10401	28641	77315
					489,42	--	32546	--		5727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2 13,3	782,00				10401		
12	Е11-470113-0202 1147-0113-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	м2	66,5	191,80	--	12755	--	5201	6648	20955
					113,60	--	7554	--		1552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1 6,65	782,00				5200		
13	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 для дренирования	м3	6,65	6225,00	--	41396	--	41396	--	44708
					--	--	--	--		3312	
14	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	66,5	2129,57	476,67	141616	31699	5321	98968	259831
					1572,87	118,31	104596	7868		19247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	244573 С	Перегной	м3	0,02 1,33	2530,00				3365		
15	С125-030201-0201 2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,798	1383,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 100.20.8 мм. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	79,5	2399,75	32,40	190780	2576	122503	72085	283895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			826,43	13,14	65701	1045		21029	
16.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074 4,03383	29639,00				119559		
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые М-300**	м3	1,272	75589,00	--	96149	--	96149	--	103841
					--	--	--	--		7692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				975622	83698	468059	411944	1498572
							423865	21355	--	111005	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				975622				
		Материалы	Тенге				280427				
		Всего заработная плата	Тенге					445220			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1104				
		Местные материалы	Тенге				186527				
		Накладные расходы	Тенге				411944				
		Сметная прибыль	Тенге				111005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1498571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					445220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1498571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					445220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2250117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				656303				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						665453		
		- Накладные расходы	Тенге							630632	
		- Сметная прибыль	Тенге							166676	