**Бекітемін**
Оңтүстік өңірі бойынша «Мемсараптама» РМК филиалы
Филиал басшысы
Ж.С. Мықтыбаев

**«Тараз қаласы Рысбек батыр көшесі, 15 мекен - жайындағы қалалық перинатальдық орталығы (корпус А және Б) ғимаратын күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша

15.01.2016 ж. № 19-0018/16

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық перинаталдық орталығы» ШЖҚ МКК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
« Шу- Инжиниринг- проект» ЖШС

Шымкент қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

**«Тараз қаласы Рысбек батыр көшесі, 15 мекен - жайындағы қалалық перинатальдық орталығы (корпус А және Б) ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалымен берілді.

**«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік өңірі бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

**Утверждаю**
Руководитель филиала
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону
Мыктыбаев Ж.С.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0018/16 от 15.01.2016 г.

по рабочему проекту
**«Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, 15 в г.Тараз»**

**ЗАКАЗЧИК:**
«ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «Шу-Инжиниринг-проект»

г. Шымкент

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, 15 в г.Тараз»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

**Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Южному региону**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, 15 в г.Тараз»**

Настоящее заключение выполнено согласно договору №08-0411 от 18.11.2015 г., заключенному с ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

**2. ЗАКАЗЧИК:** ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

**3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО "Шу – Инжиниринг-Проект", государственная лицензия 09 ГСЛ – ПИР № 15014260 выдана КГУ государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата жамбылской области», II категория.

**Главный инженер проекта** – Пойманов В., приказ о назначении № 14 от 11.09.2015 г.

**4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ**: государственные инвестиции.

**5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки*:***

задание на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул. Рысбек батыра, 15 в г.Тараз», утвержденное ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 10.10.2015 г.;

архитектурно-планировочное задание № 627 от 13.10.2015 г. на разработку рабочего проекта «Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, №15 в г.Тараз», выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Тараз»;

решение акима г. Тараз №949 от 14 сентября 2015 года о проведении капитального ремонта здания перинатального центра по улице Рысбек батыра, 15 в г.Тараз;

дефектный акт, составленный комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 10.10.2015 г.;

акт обследования здания перинатального центра по улице Рысбек батыра, 15 в г.Тараз, составленный комиссией и утвержденный ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 10.10.2015 г.;

письмо заказчика, исходящий №73/04 от 16.02.2015 г., о финансировании: программа – 033, подпрограмма – 015 (, подпрограмма – 015 (за счет средств местного бюджета), специфика -423; начало работ 2016 г.;

технический паспорт на объект недвижимости здания городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, №15 в г.Тараз, выданный Центром недвижимости Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 03.03.2014 года;

перечень оборудования, материалов, изделий и конструкций, принятых для проектирования, утвержденный ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

**5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:**

заключение государственной экологической экспертизы № KZ49VDC00042742 от 19.11.2015 года по разделу «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по

ул.Рысбек батыра, №15 в г.Тараз», выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;

санитарно-эпидемиологическое заключение № 5037 от 18.11.2015 г. на рабочий проект «Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, №15 в г.Тараз», выданное ТГУ по ЗПП Департамента по ЗПП Жамбылской области Комитета по ЗПП Министерства национальной экономики РК.

**5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу**

1. Книга 1. Паспорт проекта
2. Книга 2. Пояснительная записка
3. Сметная документация
4. Альбом 1. Чертежи раздела АС. Корпус А.
5. Альбом 2. Чертежи раздела АС. Корпус Б.
6. Прайс-листы с альтернативным вариантом, утвержденные заказчиком.

Приложение:

Раздел «Охрана окружающей среды», выполненный ИП Есимбекова Г.К (г.Тараз), государственная лицензия по природоохранному проектированию и нормированию, выданный МООС РК №02461Р от 14.06.2011 г.

**5.4. Цель и назначение объекта строительства**

Целью капитального ремонта здания городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул. Рысбек батыра, №15 в г.Тараз является повышение эксплуатационных показателей здания.

**6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства**

Здание перинатального центра расположено по ул. Рыспек батыра, 15 в г. Тараз.

**Природно - климатические условия района строительства:**

климатический подрайон - III В;
нормативное значение веса снегового покрова - 70 кгс/м$^2$;
нормативное значение ветрового давления - 73 кгс/м$^2$;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки - минус 26 °С;
сейсмичность района строительства - 8 баллов.

Климат района характеризуется резко выраженной континентальностью, проявляющейся в частых, резких сменах суточных и годовых температур воздуха, короткой морозной зимой, продолжительным знойным, сухим летом.

**Существующее положение**

Обследование здания городского перинатального центра произведено с участием представителей ТОО «Шу-Инжиниринг-Проект» и заказчика ГКП на ПХВ «Городского перинатального центра управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

Здание перинатального центра построено 1970 году. Здание прямоугольной формы в плане, состоит 2-х корпусов. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м.

Корпус А - прямоугольной формы в плане с размерами по осям 100,60х12,70 м, без подвала, двухэтажный.

Корпус Б - прямоугольной формы в плане, с размерами по осям 78,00 х12,70 м, без подвала, двухэтажный. Высота этажа - 2,85 м, высота по верху конька - 6,8 м.

Конструктивная система корпусов А, Б – продольно-стеновая.

Фундаменты – ленточные, монолитные. Состояние - удовлетворительное.

Перекрытие и покрытие – железобетонные многопустотные панели. Состояние - удовлетворительное.

Стены – из обыкновенного жженого кирпича на цементно-песчаном растворе. Состояние – удовлетворительное.

Перегородки - из обыкновенного жженого кирпича на цементно-песчаном растворе. Состояние – удовлетворительное.
Крыша – чердачная. Состояние - удовлетворительное.
Кровля – асбестоцементные волнистые листы. Состояние - частично неудовлетворительное.
Полы – деревянные, бетонные, цементные с мозаичным покрытием. Состояние - удовлетворительное.

*Наиболее характерные дефекты и повреждения, обнаруженные при обследовании и принятые для выполнения мероприятии по устранению:*

Существующая кровля из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям. Кровля из асбестоцементных волнистых листов массовые разрушения, отсутствуют части настенных желобов и обделки свесов, имеет трещины. Физический износ 61%.

Деревянные конструкции слуховых окон и крыши имеют ослабление креплений; болтов, хомутов, повреждение деталей слуховых окон, увлажнение древесины. Физический износ 41%.

Штукатурка наружных стен и цоколя местами потрескалась и имеют отслоение. Физический износ 31-40%.

Балконное металлическое ограждение находится в неудовлетворительном состояний: наблюдается масссовая коррозия деталей, ослабление креплений, закладные детали для стоек ограждения в удовлетворительном состояний, боковые поверхности лестничного марша имеют неровности.

Составлен акт технического обследования и дефектный акт, утвержденный ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области».

**6.2 Проектные решения**

**6.2.1 Архитектурно-строительные решения**

Уровень ответственности – II (нормальный) технически сложный.
Степень долговечности – II.
Степень огнестойкости – II.

На основании акта обследования, дефектного акта и задания на проектирование, предусмотрено выполнение следующих видов работ по капитальному ремонту:
- разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов;
- разборка слуховых окон (количество 8 шт);
- разборка деревянной обрешетки;
- замена стропильных ног, связей и прогонов;
- демонтаж существующих ограждений балконов;
- отбивка штукатурки цоколя;
- очистка и ремонт штукатурки местами;
- очистка наружных стен от водоэмульсионной краски;
- разборка бетонных плиток в крыльцах;
- облицовка цоколя и крылец керамогранитными плитками;
- устройство кровли из металлочерепицы;
- устройство металлического ограждения из уголков 50х5 и арматуры диаметром 10 мм;
- устройство слуховых окон;
- наружная отделка: декоративная штукатурка с последующей покраской фасадными красками;
- ремонт штукатурки оконных и дверных откосов.

**6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожарноопасных ситуаций**

Противопожарные расстояния между существующими зданиями и сооружениями, не противоречат требованиям.

Материалы, примененные для внутренней и наружной отделки, не противоречат требованиям норм проектирования СНиП РК 2.02 – 05 -2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

### 6.4 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды выполнен ИП Есимбекова Г.К (г.Тараз), государственная лицензия по природоохранному проектированию и нормированию, выданный МООС РК №02461Р от 14.06.2011 г., в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

*Атмосферный воздух*

Согласно результатам расчетов рассеивания на случай максимальной нагрузки превышения предельно допустимой концентрации на границе жилой застройки не выявлено.

*Физические воздействия*

Воздействие в ходе строительства будут оказывать стационарные источники шума (грузовые дворы) и мобильные источники (потоки автомобильного транспорта).

Указаны мероприятия по обеспечению акустического комфорта: снижение шума в источнике, снижение вибрационного шума на пути его распространения от источника, создание буферной зоны между автомобильной дорогой и жилой застройкой.

При строительно-монтажных работах воздействие производственного шума кратковременное, возможно в течение непродолжительного периода строительных работ и будет иметь место в дневные часы.

В период строительства и эксплуатации источники электромагнитных излучений отсутствуют.

Источники радиационного и ионизирующего излучения отсутствуют.

Радиационная обстановка на территории земельного участка существующей котельной удовлетворительная согласно протоколу дозиметрического контроля.

Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Гидрографическая сеть в пределах участков изыскании развита интенсивно, что связано с преимущественно горным характером рельефа, сухим резко континентальным климатом и представлена системой ручьев и озер, рек. Вблизи строительства открытых водоемов нет.

Воздействие на поверхностные и подземные воды не происходит.

*Водопотребление и водоотведение*

В период строительства источником водоснабжения объекта строительства будет являться привозная вода, в период эксплуатации - поселковые водопроводные сети.

Сброс стоков во время строительства будет осуществляться в биотуалет с вывозом на очистные сооружения.

*Оценка воздействия на почву*

Снятый грунт предусмотрено складировать на хранение в отвале с целью дальнейшего использования при благоустройстве и озеленении населенного пункта.

Воздействие на почву будет кратковременным и осуществляться только в период проведения строительных работ.

*Отходы производства и потребления*

В процессе строительства образуются различные виды отходов, временное хранение и транспортировка которых могут стать потенциальными источниками

воздействия на различные компоненты окружающей среды: твердые бытовые отходы; металлолом, огарки сварочных электродов, строительный мусор, жестяные банки из-под краски.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду включают в себя решения по организации строительных работ: сбор, хранение, транспортировка всех видов планируемых отходов.

При правильном расположении временных накопителей отходов, а также при своевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет незначительным.

*Воздействие на растительность и животный мир*

В принятой шкале оценок, воздействие растительность района при реализации проектных решений будет выражаться в следующем:

на территории строительства не планируется появление новых источников влияния на животный мир и расширения территории.

Выводы

Согласно заключению государственной экологической экспертизы №KZ49VDC00042742 от 19.11.2015 года при соблюдении всех требований проведения работ, объект не нарушит существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в природе.

**6.5 Организация строительства**

Проект организации строительства разработан на основании рабочих чертежей.

Состав проекта организации строительства не противоречит требованиям СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и содержит следующие разделы:

пояснительная записка;

краткая характеристика строительной площадки, зданий и сооружений;

определение продолжительности строительства.

В пояснительной записке приведены исходные данные: краткая характеристика
площадки, зданий и сооружений; мероприятия по охране труда и технике безопасности; условия сохранения окружающей природной среды; обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах; обоснование потребности в автотранспорте.

Нормативная продолжительность строительства объекта определена согласно письму заказчика №16-05-818 от 19.08.2015 года и в соответствии с СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела строительства предприятий, зданий и сооружений» и составляет 3,0 месяца.

**6.5 Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.4.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2016 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015;

сборники сметных цен в текущем уровне 2015 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2015 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2015;

сборник тарифных ставок в строительстве 2015 года СТС РК 8.04-07-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне 2015 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2015;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2015;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный КГУ «Областной детский противотуберкулезный санаторий управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 29.10.2015 года согласно пункту 24 Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2016 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол № 37 от 27 августа 2014 года).

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

## 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом №165 от 28.02.2015 года Министерством национальной экономики

разработчиком проекта установлен II технически не сложный (нормального) уровня ответственности.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011«Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты отечественных товаропроизводителей в соответствии с реализацией государственной программы увеличения доли казахстанского содержания. Примененные рабочим проектом следующие строительные материалы: песок, цемент, бетон, арматура.

При отсутствии отечественных аналогов, использовать материалы зарубежных товаропроизводителей. Материалы, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 “Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан”.

Принятые решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативам требованиям.

**7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы**

В процессе рассмотрения по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области, в рабочий проект «Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, 15 в г.Тараз» внесены следующие изменения и дополнения:

*Сметная документация*

1. Сметная документация пересчитана ресурсным методом.
2. Откорректированы в локальных сметах расценки в соответствии с проектным решением и замечаниями экспертизы.
3. Стоимость материалов, наименование которых имеется в нормативной базе, принята по нормативной базе.

Таблица №1

**Основные экономические показатели по рабочему проекту**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | | Примечание: + увеличение - снижение |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | заявленные по проекту | рекомендуемые к утверждению | |
| 1. | Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г., 2016 г.<br>в том числе СМР<br>прочие | <br><br><br>млн. тенге<br>млн. тенге<br>млн. тенге | <br><br><br>44,588<br>37,360<br>7,228 | <br><br><br>44,307<br>37,360<br>6,947 | <br><br><br>-0,281<br>-<br>-0,281 |
| 2. | Из них:<br>2015 год<br>2016 год | <br>млн. тенге<br>млн. тенге | | <br>0,946<br>43,361 | |
| 3. | Продолжительность капитального ремонта | мес. | 3,0 | 3,0 | - |

Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта, сметная

стоимость снизилась в текущих ценах 2015, 2016 годов на общую сумму 0,281 млн. тенге.

## 8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений, рабочий проект **«Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (корпусы А и Б) по ул.Рысбек батыра, 15 в г. Тараз»** соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Общая сметная стоимость строительства в текущих и ценах 2015-2016 годов | 44,307 млн. тенге |
| | в том числе: СМР | 37,360 млн. тенге |
| 2. | Продолжительность строительства | 3,0 месяца |

8.2 Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверенность которых гарантирована ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр управления здравоохранения акимата Жамбылской области» в соответствии с условиями договора № 08-0411 от 18.11.2015 г.

8.3 При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.5 Заказчику во исполнение пункта 4 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-169, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных производителей.

## 8. ТҰЖЫРЫМ

8.1 **«Тараз қаласы Рысбек батыр көшесі, 15 мекен - жайындағы қалалық перинатальдық орталығы (корпус А және Б) ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз**:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2015, 2016 жылдардағы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық күны | 44,307 млн. теңге |
| | оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары | 37,360 млн. теңге |
| 2. | Құрылыстың ұзақтығы | 3,0 ай |

8.2 Осы сараптамалық қорытынды 18.11.2015 жылғы № 08-0411 шарт талабына сәйкес, растығы **«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы қалалық перинаталдық орталығыӘ шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны»** кепілдірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

8.4 Жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

8.5 Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05 - 12 хаттамалық шешімінің 4 тармағын орындау ушін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастыр-маларын кеңінен пайдаласын.

| | |
|---|---|
| Директордың орынбасары | Ж. Жұмаділ |
| Өндірістік бөлімінің бастығы | Ж. Умралиев |
| Жетекші сарапшы | С. Скакбаева |
| Смета-экономикалық секторының сарапшысы | Ж.Сыдык |
| Жиынтық бөлімі бастығы | А. Еримбетов |
| Жетекші маман | Ж. Сариева |
| Бас маман – заңгер | А. Калыбаева |

Калыбаева А.С.

Начальник отдела

Еримбетов А.Т.

Начальник сводного отдела

Умралиев Ж.

Начальник производственного отдела

Жұмаділ Ж.Ш.

Заместитель директора

Скакбаева С.М.

Эксперт

Сариева Ж.Т.

Ведущий специалист

Сыдык Ж.К.

Эксперт