УТВЕРЖДАЮ
ГУ "Кызылкогинский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции"

_____
15.05.2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документаций

«Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

(Наименование и месторасположения предприятия, здания и сооружения)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основания для проектирования	Договор
2	Заказчик	ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
3	Вид работы	Новое строительство
3.1	Наименование и месторасположение объекта	1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
4	Срок начала и окончания проектирования	Согласно договора
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6	Генеральный проектировщик	ТОО «STROYCONSALTING»
7	Особые условия строительства	Все проектные решение выполнить согласно СНиП РК и по выданным техническим условиям.
8	Назначение проекта	Внешнее электроснабжение и уличное электроосвещение с.Сагиз района 1-аул, 2-аул; Проектом предусмотреть: - замена 2-х ячеек масляного выключателя 35кВ и секционного выключателя 35кВ в ОРУ-35кВ ПС-35/10кВ №129 "Сагиз" на вакумный выключатель 35кВ. - замена существующих силовых трансформаторов на 2х6300кВА на ПС-35/10кВ №129 "Сагиз". - строительство РП-10кВ (кирпичное здание). - расширение ОРУ-10кВ ПС-35/10кВ "Сагиз" для установки два дополнительной линейной ячейки; - монтаж одной линейной ячейки тип КРН-IV-10кВ в сущ. ОРУ-10кВ с подключение к I-II СШ и сущ. контуру заземления; - кабельный выход с ОРУ-10кВ до первой анкерной опоры проектируемой ВЛ-10кВ; - строительство участка двухцепная ВЛ-10кВ от первой анкерной опоры до точки подключения к проектируемый РП-10кВ построенной с.Сагиз для района 1-аул, 2-аул; - выполнить строительство ВЛ-10 от РП-10 .На проектируемых ВЛ-10кВ предусматривается подвеска проводов марки СИП3-1х70мм. - установить КТПГ-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок; - строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от проектируемой КТПГ-10/0,4кВ до объектов.
9	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать раздел по охране окружающей среды
10	Основные технико-экономические	Уточняются при разработке проекта и

	показатели	согласовываются с заказчиком.
11	Требования к технологий и режиму работы	Режим работы круглосуточный
12	Требования и условия к разработке проекта	Принять в соответствии СНиП РК
13	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Согласно действующих норм РК
14	Количество экземпляров, передаваемых заказчику	Передать заказчику 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронной версии

Согласовано: Генеральный проектировщик: ТОО «STROYCONSALTING»

_____ Д.А.Кусайнова