**ТОО «STROYCONSALTING»**

Гос.лицензия №15014654, 15012371, от 01.07.2015 г.

**Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

# Рабочий проект

## Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

**ТОМ 5**

**Сметная документация**

**Директор** **Кусайнова Д.А..**

**Главный инженер проекта** **Утежанов А.М.**

**г.Уральск 2022 год.**

Форма 1

ГУ " Кызылкогинского районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции "

(наименование организации)

**"Утверждена"**

Сводный сметный расчет в сумме 972793,046 тыс.тенге

в том числе: 104227,826 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость (НДС)

*(ссылка на документ о согласовании)*

"____"_____ 20 г.

# СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование расчетов, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел I. Проектирование** | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) | Проектные работы | | | 6736,910 | 6736,910 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта | | | 1042,000 | 1042,000 |
| | | **Итого по разделу I** | | | **7778,910** | **7778,910** |
| | | **Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ** | | | | |
| 3 | Сметный расчет стоимости строительства | Сметная стоимость строительства | 413679,912 | 411144,072 | 0,000 | 824823,984 |
| 4 | | в том числе в текущих ценах на 2023 | 349271,083 | 347130,067 | 0,000 | 696401,150 |
| 5 | | в том числе в текущих ценах на 2024 | 64408,828 | 64014,005 | 0,000 | 128422,833 |
| | | **Раздел III. Инжиниринговые услуги** | | | | |
| 6 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 696401,15.3,24% = 22563,397 | | | 22563,397 | 22563,397 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 128422,833.3,24% = 4160,9 | | | 4160,900 | 4160,900 |
| 9 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 696401,15.1,12% = 7799,693 | | | 7799,693 | 7799,693 |
| 10 | Правила оказания инж. услуг | Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 128422,833.1,12% = 1438,336 | | | 1438,336 | 1438,336 |
| | | **Итого по разделу III** | | | **35962,326** | **35962,326** |
| | | **Итого по сводному сметному расчету** | **413679,912** | **411144,072** | **43741,236** | **868565,220** |
| | | В том числе: | | | | |
| | | В 2022 году | | | | |
| | | Стоимость работ по разделу 1: | | | | 7778,910 |
| 10 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г. | | | | 933,469 |
| | | Всего в 2022 году | | | | 8712,379 |
| | | В 2023 году | | | | |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2023 | 349271,083 | 347130,067 | 0,000 | 696401,150 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. | | | | 22563,397 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. | | | | 7799,693 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г. | | | | 87211,709 |
| | | Всего в 2023 году | | | | 813975,949 |
| | | В 2024 году | | | | |
| | | Сметная стоимость подрядных работ на 2024 | 64408,828 | 64014,005 | 0,000 | 128422,833 |
| | | Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. | | | | 4160,900 |
| | | Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. | | | | 1438,336 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г. | | | | 16082,648 |
| | | Всего в 2024 году | | | | 150104,717 |
| | | **Всего по годам** | **413679,912** | **411144,072** | **43741,236** | **868565,220** |
| 11 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 104227,826 | 104227,826 |
| | | **Всего по сводному сметному расчету** | **413679,912** | **411144,072** | **147969,062** | **972793,046** |

Директор Кусайнова Д.А.

ГИП Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ " Кызылкогинского районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции "

**Утверждено**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 923802,862 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 98978,878 тыс.тнг.

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ 20___г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

*(наименование стройки)*

в текущих ценах на 01.01.2022г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2-1 | Строительство линий электропередачи | 368640,684 | 390782,058 | -- | 759422,742 |
| | | **Всего по главе** | **368640,684** | **390782,058** | **--** | **759422,742** |
| | | **Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 4. Объекты энергетического хозяйства** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |
| | | **Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи** | | | | |
| | | **Всего по главе** | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения** | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| 2 | 7-1 | Благоустройство | 9471,211 | -- | -- | 9471,211 |
| | | **Всего по главе** | **9471,211** | **--** | **--** | **9471,211** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **378111,895** | **390782,058** | **--** | **768893,953** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 1,04% | 3932,364 | -- | -- | 3932,364 |
| | | **Всего по главе** | **3932,364** | **--** | **--** | **3932,364** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **382044,259** | **390782,058** | **--** | **772826,317** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 4 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9% | 3438,398 | -- | -- | 3438,398 |
| | | **Всего по главе** | **3438,398** | **--** | **--** | **3438,398** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **385482,657** | **390782,058** | **--** | **776264,715** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 7709,653 | -- | -- | 7709,653 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **393192,31** | **390782,058** | **--** | **783974,368** |
| 6 | | в том числе на 2023 год - 85 % | 334213,464 | 332164,749 | -- | 666378,213 |
| 7 | | в том числе на 2024 год - 15 % | 58978,847 | 58617,309 | -- | 117596,155 |
| 8 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2023 год - 85 %, К=1,0450539 | 349271,084 | 347130,067 | -- | 696401,15 |
| 9 | | НДС на 2023 год, - 12 % | -- | -- | 83568,138 | 83568,138 |
| 10 | | Итого в текущих ценах на 2023 год | 349271,084 | 347130,067 | 83568,138 | 779969,288 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025 | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 15 %, К=1,0920666 | 64408,828 | 64014,005 | -- | 128422,833 |
| 12 | | НДС на 2024 год, - 12 % | -- | -- | 15410,74 | 15410,74 |
| 13 | | Итого в текущих ценах на 2024 год | 64408,828 | 64014,005 | 15410,74 | 143833,573 |
| 14 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 98978,878 | 98978,878 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **413679,912** | **411144,072** | **98978,878** | **923802,862** |

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Строительство линий электропередачи
*(наименование работ и затрат)*

Основание:

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 256075,847 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5498,176 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,025 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 13,481 | | 213014,01 | 120282,27 | 2871642 | 1621525 | 4757 | 2297314 | 5582472 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 92378,88 | 39664,51 | 1245360 | 534717 | | 413516 | |
| 2 | 243-701-0504 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012** | км | 13,481 | | 543046,00 | -- | 7320803 | -- | 7320803 | -- | 7906467 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 585664 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 10192445 | 1621525 | 7325560 | 2297314 | 13488939 |
| | | | | | | | | 1245360 | 534717 | -- | 999180 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 10192445 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 4757 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1780077 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 7320803 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2297314 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 999180 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 13488939 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 990 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1780077 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 13488939 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1780077 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Оборудование на напряжение выше 1000 В** | | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка ограничители** | комплект | 12 | | 8976,33 | 948,02 | 107716 | 11376 | 3757 | 86173 | 209400 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 92583 | 5246 | | 15511 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 1,2 | 2266,00 | | | | 2719 | | |
| 3.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,1 | 1,2 | 461,00 | | | | 553 | | |
| 4 | 261-101-0375 РСНБ РК 2022 | **Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | | 35000,00 | -- | 420000 | -- | 420000 | -- | 453600 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33600 | |
| 5 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Разрядники. Установка вручную** | комплект | 4 | | 8976,33 | 948,02 | 35905 | 3792 | 1252 | 28724 | 69800 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 30861 | 1749 | | 5170 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 0,4 | 2266,00 | | | | 906 | | |
| 5.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,1 | 0,4 | 461,00 | | | | 184 | | |
| 6 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Разрядники. Установка вручную** | комплект | 4 | | 8976,33 | 948,02 | 35905 | 3792 | 1252 | 28724 | 69800 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 30861 | 1749 | | 5170 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 0,4 | 2266,00 | | | | 906 | | |
| 6.2 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,1 | 0,4 | 461,00 | | | | 184 | | |
| 7 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | шт. | 4 | | 122243,00 | -- | 488972 | -- | | -- | 488972 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 488972 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 1088498 | 18960 | 426261 | 143621 | 1291572 |
| | | | | | | | | 154305 | 8744 | 488972 | 59451 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 488972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 488972 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 599526 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 6260 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 163049 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 420000 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 143621 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 59451 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 802598 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 163049 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1291570 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 163049 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 72 | | 14658,16 | 5543,60 | 1055388 | 399139 | 89803 | 844310 | 2051674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7867,31 | 2572,33 | 566446 | 185208 | | 151976 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 7,2 | 2266,00 | | | | 16315 | | |
| 8.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 864 | 59,00 | | | | 50976 | | |
| 8.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 28,8 | 605,00 | | | | 17424 | | |
| 9 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | **Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | шт. | 72 | | 66699,00 | -- | 4802328 | -- | 4802328 | -- | 5186514 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 384186 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 5857716 | 399139 | 4892131 | 844310 | 7238188 |
| | | | | | | | | 566446 | 185208 | -- | 536162 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5857716 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 89802 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 751654 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 4802328 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 844310 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 536162 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 7238188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 431 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 751654 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 7238188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 431 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 751654 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Стальные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 10 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | **Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 21 | | 1385,00 | -- | 29085 | -- | 29085 | -- | 31412 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2327 | |
| 11 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | **Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 32 | | 1385,00 | -- | 44320 | -- | 44320 | -- | 47866 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3546 | |
| 12 | 252-207-3910 РСНБ РК 2022 | **Проводник ЗП-69, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 11 | | 1385,00 | -- | 15235 | -- | 15235 | -- | 16454 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1219 | |
| 13 | 252-207-0530 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 4 | | 17088,00 | -- | 68352 | -- | 68352 | -- | 73820 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5468 | |
| 14 | 252-207-0531 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 4 | | 29369,00 | -- | 117476 | -- | 117476 | -- | 126874 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9398 | |
| 15 | 252-207-0532 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 4 | | 29096,00 | -- | 116384 | -- | 116384 | -- | 125695 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9311 | |
| 16 | 252-207-0533 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 81 | | 32418,00 | -- | 2625858 | -- | 2625858 | -- | 2835927 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210069 | |
| 17 | 252-207-0532 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-72, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 39 | 29096,00 | -- | 1134744 | -- | 1134744 | -- | 1225524 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90780 | |
| 18 | 252-207-0533 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 16 | 32418,00 | -- | 518688 | -- | 518688 | -- | 560183 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41495 | |
| 19 | 252-207-0533 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 8 | 32418,00 | -- | 259344 | -- | 259344 | -- | 280092 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20748 | |
| 20 | 252-207-0222 РСНБ РК 2022 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 141 | 1662,00 | -- | 234342 | -- | 234342 | -- | 253089 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18747 | |
| 21 | 252-207-0221 РСНБ РК 2022 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 4 | 1108,00 | -- | 4432 | -- | 4432 | -- | 4787 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 355 | |
| 22 | 247-215-0104 РСНБ РК 2022 | **Шина алюминиевая** | шт. | 12 | 1645,00 | -- | 19740 | -- | 19740 | -- | 21319 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1579 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **5188000** | -- | **5188000** | -- | **5603042** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **415042** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **5188000** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **5188000** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **415042** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **5603042** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5603042** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 23 | 252-207-2108 РСНБ РК 2022 | **Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017** | комплект | 480 | 952,00 | -- | 456960 | -- | 456960 | -- | 493517 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36557 | |
| 24 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 12 | 175,00 | -- | 2100 | -- | 2100 | -- | 2268 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168 | |
| 25 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** | м | 20,4 | 647,00 | -- | 13199 | -- | 13199 | -- | 14255 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1056 | |
| 26 | 261-404-0478 РСНБ РК 2022 | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 12 | 62,00 | -- | 744 | -- | 744 | -- | 804 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| 27 | 252-108-0504 РСНБ РК 2022 | **Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ 30531-97** | шт. | 48 | 7800,00 | -- | 374400 | -- | 374400 | -- | 404352 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29952 | |
| 28 | 252-108-0504 РСНБ РК 2022 | **Искровой разрядник SDI10.3 ГОСТ 30531-97** | шт. | 210 | 7800,00 | -- | 1638000 | -- | 1638000 | -- | 1769040 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 131040 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 252-108-0501 РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 240 | 13904,00 | -- | 3336960 | -- | 3336960 | -- | 3603917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 266957 | |
| 30 | 252-108-0607 РСНБ РК 2022 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 108 | 14295,00 | -- | 1543860 | -- | 1543860 | -- | 1667369 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123509 | |
| 31 | 252-207-1010 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 | шт. | 36 | 1590,00 | -- | 57240 | -- | 57240 | -- | 61819 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4579 | |
| 32 | 252-207-1018 РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 85 | 1060,00 | -- | 90100 | -- | 90100 | -- | 97308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7208 | |
| 33 | 252-207-2619 РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 48 | 5695,00 | -- | 273360 | -- | 273360 | -- | 295229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21869 | |
| 34 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 108 | 15992,00 | -- | 1727136 | -- | 1727136 | -- | 1865307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138171 | |
| 35 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 36 | 433,00 | -- | 15588 | -- | 15588 | -- | 16835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1247 | |
| 36 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 108 | 933,00 | -- | 100764 | -- | 100764 | -- | 108825 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8061 | |
| | | **Заземление** | | | | | | | | | |
| 37 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | шт. | 477 | 3770,90 | 115,75 | 1798719 | 55212 | 1112799 | 454109 | 2433053 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1322,24 | 37,90 | 630708 | 18078 | | 180225 | |
| 38 | 1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола | м | 530 | 791,04 | 69,13 | 419251 | 36639 | 232442 | 108120 | 569559 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 283,34 | 26,05 | 150170 | 13807 | | 42188 | |
| 39 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 86,27 | 1201,97 | 28,12 | 103694 | 2425 | 65478 | 96435 | 216139 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 414,87 | 3,97 | 35791 | 342 | | 16010 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 207,048 | 295,00 | | | | 61079 | | |
| 40 | 243-903-1502 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 4 | 13658,00 | -- | 54632 | -- | 54632 | -- | 59003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4371 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 243-903-3408 РСНБ РК 2022 | Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ | шт. | 4 | 147749,00 | -- | 590996 | -- | 590996 | -- | 638276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47280 | |
| | | **Стандартные изделия** | | | | | | | | | |
| 42 | 217-101-0301 РСНБ РК 2022 | Болт М8 ГОСТ 28778-90 | шт. | 24 | 29,00 | -- | 696 | -- | 696 | -- | 752 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 43 | 251-102-0605 РСНБ РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000069 | 2273701,00 | -- | 157 | -- | 157 | -- | 170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13 | |
| 44 | 261-107-0206 РСНБ РК 2022 | Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 0,048 | 96003,00 | -- | 4608 | -- | 4608 | -- | 4977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 45 | 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,458 | 213014,01 | 120282,27 | 97560 | 55089 | 161 | 78048 | 189657 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 92378,88 | 39664,51 | 42310 | 18166 | | 14049 | |
| 46 | 243-101-0207 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6 | км | 0,458 | 4603065,00 | -- | 2108204 | -- | 2108204 | -- | 2276860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 168656 | |
| 47 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,23 | 35333,81 | 22331,74 | 8127 | 5136 | -- | 1824 | 10747 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 13002,07 | 6393,45 | 2990 | 1470 | | 796 | |
| 48 | 249-101-0501 РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 230 | 40,00 | -- | 9200 | -- | 9200 | -- | 9936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 736 | |
| 49 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 1164,57 | 1,92 | 23291 | 38 | 40 | 22826 | 49806 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1160,66 | 0,66 | 23213 | 13 | | 3689 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1 | 217-101-0105 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,000012 / 0,00024 | 165506,00 | | | | 40 | | |
| 49.2 | 261-107-0370 | Вода | м3 | 0,0039 / 0,078 | -- | | | | -- | | |
| 49.3 | 261-301-0176 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 0,998 / 19,96 | -- | | | | -- | | |
| 50 | 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые с раструбо SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 20 | 1784,00 | -- | 35680 | -- | 35680 | -- | 38534 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2854 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 33,894 | 9393,00 | -- | 318366 | -- | 318366 | -- | 343835 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25469 | |
| 52 | 1308-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 КВ•А. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 887476,71 | 230930,41 | 1774953 | 461861 | 99943 | 873467 | 2860294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 606574,40 | 91270,03 | 1213149 | 182540 | | 211874 | |
| 53 | Прайс | Трансформатор силовой ТМН-6300/35кВ 2шт | коплект. | 2 | 68117876,00 | -- | 136235752 | -- | | -- | 136235752 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 136235752 | -- | |
| 54 | 1308-0101-2526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования | подстанция | 3 | 93987,97 | 22685,10 | 281964 | 68056 | 3265 | 151663 | 468317 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 70214,40 | 9351,86 | 210643 | 28056 | | 34690 | |
| 55 | Прайс | Вакумный выключателя 35 кВ 2шт (Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630,Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами,Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1, Шкаф зажимов ЯЗВ-120,Шкаф АС-3) | коплект. | 3 | 13257971,00 | -- | 39773913 | -- | | -- | 39773913 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 39773913 | -- | |
| 56 | Прайс | КРН IV 10кВ У1 с вакуумным выкл ВВ АЕ 1250А, РЗиА БЗП АЕ, со счетиком А 1805-RL-P4G-DW4.TCH OCMI-1.6коплект. | | 1 | 22987577,00 | -- | 22987577 | -- | | -- | 22987577 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22987577 | -- | |
| 57 | 1308-0103-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования | м | 87 | 1145,38 | 171,76 | 99648 | 14943 | 1559 | 59865 | 172274 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 955,70 | 144,61 | 83146 | 12581 | | 12761 | |
| 58 | 243-604-0106 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 0,087 | 294500,00 | -- | 25622 | -- | 25622 | -- | 27672 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2050 | |
| 59 | 1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования | шт. | 21 | 890,88 | 12,56 | 18708 | 263 | 2062 | 11796 | 32945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 780,16 | 5,21 | 16383 | 109 | | 2440 | |
| 60 | 252-206-0702 РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2 | шт. | 3 | 932,00 | -- | 2796 | -- | 2796 | -- | 3020 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 61 | 252-206-0702 РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2 | шт. | 18 | 932,00 | -- | 16776 | -- | 16776 | -- | 18118 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1342 | |
| 62 | 243-907-0308 РСНБ РК 2022 | Стойка кабельная оцинкованная марки СП800 | шт. | 3 | 3224,00 | -- | 9672 | -- | 9672 | -- | 10446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 1 | | 642,00 | -- | 642 | -- | 642 | -- | 693 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 64 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,3 | | 14980,94 | 2593,86 | 4494 | 778 | 3327 | 4180 | 9368 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1297,13 | 1104,11 | 389 | 331 | | 694 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 211-201-0706 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 1,15 | 0,345 | 9633,00 | | | | 3323 | | |
| 65 | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,3 | | 3902,99 | 2593,86 | 1171 | 778 | 4 | 1089 | 2441 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1297,13 | 1104,11 | 389 | 331 | | 181 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 65.1 | 211-301-0404 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,15 | 0,345 | -- | | | | -- | | |
| 66 | 1133-0108-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,76 | | 74652,11 | 47502,64 | 56736 | 36102 | -- | 45388 | 110294 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 27149,47 | 20056,46 | 20634 | 15243 | | 8170 | |
| 67 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 4 | | 68826,00 | -- | 275304 | -- | 275304 | -- | 297328 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22024 | |
| 68 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 30 | | 789,01 | 24,77 | 23670 | 743 | 13860 | 6528 | 32614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 302,23 | 9,00 | 9067 | 270 | | 2416 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | | 216792990 | 738063 | 14618702 | 1915338 | 220285215 |
| | | | | | | | | 2438982 | 291337 | 198997242 | 1576886 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 198997242 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | | 198997242 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 4425040 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 1465929 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 2573167 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1667372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 487390 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | | 6579802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1378 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2573167 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 13347417 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 68970 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 133926 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 13083762 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 225140 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1085807 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 14658364 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 133926 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 23291 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 40 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 23226 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 22826 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3689 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 49806 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 23226 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 220285214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1462 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2730319 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ПБ35-4.1** | | | | | | | | | | |
| 69 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 3 | | 14658,16 | 5543,60 | 43974 | 16631 | 3741 | 35180 | 85486 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7867,31 | 2572,33 | 23602 | 7717 | | 6332 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 69.1 | 217-605-0302 | **Смазка для электрооборудования** | кг | 0,1 | 0,3 | 2266,00 | | | | 680 | | |
| 69.2 | 261-404-0537 | **Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 12 | 36 | 59,00 | | | | 2124 | | |
| 69.3 | 261-201-0323 | **Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71** | кг | 0,4 | 1,2 | 605,00 | | | | 726 | | |
| 70 | 225-204-0401 РСНБ РК 2022 | **Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3** | шт. | 3 | | 528670,00 | -- | 1586010 | -- | 1586010 | -- | 1712891 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 126881 | |
| 71 | 252-207-0566 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 6 | | 48676,00 | -- | 292056 | -- | 292056 | -- | 315420 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23364 | |
| 72 | 252-207-0568 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 6 | | 49137,00 | -- | 294822 | -- | 294822 | -- | 318408 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23586 | |
| 73 | 252-207-0582 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 6 | | 67154,00 | -- | 402924 | -- | 402924 | -- | 435158 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32234 | |
| 74 | 252-207-2009 РСНБ РК 2022 | **Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 6 | | 4894,00 | -- | 29364 | -- | 29364 | -- | 31713 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2349 | |
| 75 | 252-207-2010 РСНБ РК 2022 | **Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 3 | | 5079,00 | -- | 15237 | -- | 15237 | -- | 16456 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1219 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 252-207-2011 РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 5171,00 | -- | 31026 | -- | 31026 | -- | 33508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2482 | |
| 77 | 252-207-2013 РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 8127,00 | -- | 24381 | -- | 24381 | -- | 26331 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1950 | |
| 78 | 252-207-3956 РСНБ РК 2022 | Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 3419,00 | -- | 20514 | -- | 20514 | -- | 22155 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1641 | |
| 79 | 252-207-3807 РСНБ РК 2022 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 7575,00 | -- | 45450 | -- | 45450 | -- | 49086 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3636 | |
| 80 | 252-207-3808 РСНБ РК 2022 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 24480,00 | -- | 146880 | -- | 146880 | -- | 158630 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11750 | |
| 81 | 252-207-0257 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | 3601,00 | -- | 32409 | -- | 32409 | -- | 35002 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2593 | |
| 82 | 252-207-0255 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | 3417,00 | -- | 10251 | -- | 10251 | -- | 11071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 820 | |
| 83 | 252-207-0259 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 3786,00 | -- | 22716 | -- | 22716 | -- | 24533 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1817 | |
| 84 | 252-207-0261 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | 3324,00 | -- | 9972 | -- | 9972 | -- | 10770 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 798 | |
| 85 | 252-207-0258 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 3693,00 | -- | 22158 | -- | 22158 | -- | 23931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| 86 | 252-207-0262 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 3416,00 | -- | 20496 | -- | 20496 | -- | 22136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1640 | |
| 87 | 252-207-0263 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | 3509,00 | -- | 31581 | -- | 31581 | -- | 34107 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2526 | |
| 88 | 252-207-0264 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 3601,00 | -- | 21606 | -- | 21606 | -- | 23334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1728 | |
| 89 | 252-201-0503 РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 36 | 1787,00 | -- | 64332 | -- | 64332 | -- | 69479 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5147 | |
| 90 | 252-201-0705 РСНБ РК 2022 | **Звено типа ПТМ-12-2 монтажное** | шт. | 18 | 2286,00 | -- | 41148 | -- | 41148 | -- | 44440 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3292 | |
| 91 | 252-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Серьга типа СР-12-16** | шт. | 18 | 1009,00 | -- | 18162 | -- | 18162 | -- | 19615 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1453 | |
| 92 | 252-202-0148 РСНБ РК 2022 | **Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1** | шт. | 18 | 17528,00 | -- | 315504 | -- | 315504 | -- | 340744 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25240 | |
| 93 | 252-106-0107 РСНБ РК 2022 | **Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93** | шт. | 72 | 3340,00 | -- | 240480 | -- | 240480 | -- | 259718 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19238 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 3783453 | 16631 | 3743220 | 35180 | 4124122 |
| | | | | | | | 23602 | 7717 | -- | 305489 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3783453 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3742 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 31319 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3739479 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35180 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 305489 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 4124122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31319 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 4124122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31319 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПУСБ35-4.1** | | | | | | | | | |
| 94 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 4 | 14658,16 | 5543,60 | 58633 | 22174 | 4990 | 46906 | 113982 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7867,31 | 2572,33 | 31469 | 10289 | | 8443 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 0,4 | 2266,00 | | | | 906 | | |
| 94.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 48 | 59,00 | | | | 2832 | | |
| 94.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 1,6 | 605,00 | | | | 968 | | |
| 95 | 225-204-0401 РСНБ РК 2022 | **Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3** | шт. | 4 | 528670,00 | -- | 2114680 | -- | 2114680 | -- | 2283854 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 169174 | |
| 96 | 252-207-0562 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 29002,00 | -- | 58004 | -- | 58004 | -- | 62644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4640 | |
| 97 | 252-207-0563 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 2 | 29002,00 | -- | 58004 | -- | 58004 | -- | 62644 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 252-207-0564 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 29002,00 | -- | 58004 | -- | 58004 | -- | 62644 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4640 | |
| 99 | 252-207-0566 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 48676,00 | -- | 97352 | -- | 97352 | -- | 105140 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7788 | |
| 100 | 252-207-0567 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 49137,00 | -- | 98274 | -- | 98274 | -- | 106136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7862 | |
| 101 | 252-207-0568 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 49137,00 | -- | 98274 | -- | 98274 | -- | 106136 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7862 | |
| 102 | 252-207-3605 РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 177076,00 | -- | 354152 | -- | 354152 | -- | 382484 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28332 | |
| 103 | 252-207-3608 РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 155593,00 | -- | 311186 | -- | 311186 | -- | 336081 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24895 | |
| 104 | 252-207-3611 РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 129263,00 | -- | 258526 | -- | 258526 | -- | 279208 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20682 | |
| 105 | 252-207-2009 РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 14 | 4894,00 | -- | 68516 | -- | 68516 | -- | 73997 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5481 | |
| 106 | 252-207-2010 РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 5079,00 | -- | 40632 | -- | 40632 | -- | 43883 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3251 | |
| 107 | 252-207-2011 РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 5171,00 | -- | 10342 | -- | 10342 | -- | 11169 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 827 | |
| 108 | 252-207-3956 РСНБ РК 2022 | Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 3419,00 | -- | 13676 | -- | 13676 | -- | 14770 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1094 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 3698255 | 22174 | 3644612 | 46906 | 4044772 |
| | | | | | | | 31469 | 10289 | -- | 299611 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 3698255 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 4989 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 41758 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 3639622 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 46906 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 299611 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 4044772 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **24** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **41758** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **4044772** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **24** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **41758** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **256075847** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **4460164** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2816492** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **1038012** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **39838483** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **199486214** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **5282669** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **4191821** | |

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2
## (Локальный сметный расчет)

на Распределитный пункт РП-100кВ
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 4460164

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 92480,665 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 159,133 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,084 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1308-0101-2526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования** | **подстанция** | **2** | | **93987,97** | **22685,10** | **187976** | **45370** | **2177** | **101109** | **312212** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **70214,40** | **9351,86** | **140429** | **18704** | | **23127** | |
| 2 | Прайс | **РУ-10кВ состоящий из 16-ти камер КСО-2-10 (Ввод-2шт)Линия-6шт,ТН-2шт,СВ-1шт,СР-1шт,ТСН-1шт переходная камера-2шт,с вакуумными и выключателями ВВ-АЕ 630А и РЗиА БЗП АЕ, на ТН с трансформаторами напряжения 3х3 НОЛП-10кВ** | **коплект.** | **1** | | **90246533,00** | **--** | **90246533** | **--** | | **--** | **90246533** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **90246533** | **--** | |
| 3 | Прайс | **ШСН с комплектующими и производства.** | | **1** | | **1921920,00** | **--** | **1921920** | **--** | | **--** | **1921920** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1921920** | **--** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **92480665** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **140429** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **45370** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **18704** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **2177** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | **92168453** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **101109** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **23127** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3
## (Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 140429

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 9704,155 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 612,138 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,376 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Стены лист 2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 13,45 | | 23180,16 | 3534,36 | 311773 | 47537 | 123769 | 289949 | 649860 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 10443,64 | 854,50 | 140467 | 11493 | | 48138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 212-401-0202 | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25** | м3 | 0,25 | 3,3625 | 32216,00 | | | | 108326 | | |
| 2 | 213-102-0103 РСНБ РК 2022 | **Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150** | 1000 шт. | 6,897 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 311773 | 47537 | 123769 | 289949 | 649860 |
| | | | | | | | | 140467 | 11493 | -- | 48138 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 311773 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 123769 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 151960 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 289949 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 48138 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 649860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 151960 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 649860 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 151960 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Ф1-1** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Подготовка бетонная. Устройство В7,5** | м3 | 2,01 | | 36434,73 | 1585,49 | 73234 | 3187 | 66269 | 66643 | 151067 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1879,36 | 360,28 | 3778 | 724 | | 11190 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 2,0502 | 30086,00 | | | | 61682 | | |
| 4 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 W6 F100** | м3 | 9,66 | | 44761,13 | 2378,94 | 432393 | 22980 | 365172 | 393477 | 891940 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4579,85 | 546,94 | 44241 | 5283 | | 66070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 9,8049 | 34694,00 | | | | 340171 | | |
| 5 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,17786 | | 431408,00 | -- | 76730 | -- | 76730 | -- | 82868 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6138 | |
| 6 | 261-102-0252 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,00163 | | 331233,00 | -- | 540 | -- | 540 | -- | 583 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43 | |
| 7 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 48,51 | | 1201,97 | 28,12 | 58308 | 1365 | 36818 | 54226 | 121536 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 414,87 | 3,97 | 20125 | 193 | | 9002 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 116,424 | 295,00 | | | | 34345 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 641205 | 27532 | 545529 | 514346 | 1247994 |
| | | | | | | | | 68144 | 6200 | -- | 92443 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 641205 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 468258 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 74344 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 77270 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 514346 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 92443 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1247994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 74344 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1247994 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 74344 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Перемычки лист 7** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | | 961,20 | 348,49 | 5767 | 2091 | 2143 | 6805 | 13578 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 255,56 | 79,29 | 1533 | 476 | | 1006 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0114 | 0,0684 | 31329,00 | | | | 2143 | | |
| 8.2 | 261-101-0361 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 1 | 6 | -- | | | | -- | | |
| 9 | 222-102-0108 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2017 р.21-04 п. 7 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ16-37-п - 3 шт; 3ПБ30-8-п - 8 шт; 5ПБ30-37-п - 2 шт; 2ПБ19-3-п - 9 шт; 2ПБ13-1-п - 3 шт; 2ПБ10-1-п - 6 шт/ | м3 | 0,322 | | 141825,00 | -- | 45668 | -- | 45668 | -- | 49321 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3653 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 51435 | 2091 | 47811 | 6805 | 62899 |
| | | | | | | | | 1533 | 476 | -- | 4659 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 51435 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 2143 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 2009 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 45668 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6805 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 4659 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 62899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2009 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 62899 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2009 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. СГ-1 лист 12** | | | | | | | | | | |
| 10 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,03852 | | 488405,00 | -- | 18813 | -- | 18813 | -- | 20318 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1505 | |
| 11 | 214-102-0104 РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,04751 | | 647396,00 | -- | 30758 | -- | 30758 | -- | 33219 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2461 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 49571 | -- | 49571 | -- | 53537 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 3966 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 49571 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 49571 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3966 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 53537 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 53537 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Ферма фм-1 лист 10** | | | | | | | | | | |
| 12 | 1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,266635 | | 1139573,56 | 21090,90 | 303850 | 5624 | 271184 | 19470 | 349186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **101420,80** | **8242,62** | **27042** | **2198** | | **25866** | |
| **13** | **214-205-0102 РСНБ РК 2022** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **т** | **0,03852** | **488405,00** | **--** | **18813** | **--** | **18813** | **--** | **20318** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1505** | |
| **14** | **214-102-0104 РСНБ РК 2022** | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм** | **т** | **0,04751** | **647396,00** | **--** | **30758** | **--** | **30758** | **--** | **33219** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2461** | |
| **15** | **214-201-0102 РСНБ РК 2022** | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,180605** | **521841,00** | **--** | **94247** | **--** | **94247** | **--** | **101787** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7540** | |
| **16** | **214-102-0104 РСНБ РК 2022** | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм** | **т** | **0,00226** | **647396,00** | **--** | **1463** | **--** | **1463** | **--** | **1580** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **117** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **449131** | **5624** | **416465** | **19470** | **506090** |
| | | | | | | | **27042** | **2198** | **--** | **37489** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **303850** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **271184** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **29240** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **19470** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **25866** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **349186** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29240** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **145281** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **145281** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **11623** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **156904** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **506090** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **16** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **29240** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. СВ-1 лист 12** | | | | | | | | | |
| **17** | **214-215-0101 РСНБ РК 2022** | **ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ** | **т** | **0,0257** | **509082,00** | **--** | **13083** | **--** | **13083** | **--** | **14130** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1047** | |
| **18** | **214-102-0104 РСНБ РК 2022** | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм** | **т** | **0,00126** | **647396,00** | **--** | **816** | **--** | **816** | **--** | **881** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **65** | |
| **19** | **217-101-0107 РСНБ РК 2022** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,00888** | **813201,00** | **--** | **7221** | **--** | **7221** | **--** | **7799** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **21120** | **--** | **21120** | **--** | **22810** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **1690** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **21120** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **21120** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1690** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **22810** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **22810** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. СВ-2 лист 13** | | | | | | | | | |
| **20** | **214-215-0101 РСНБ РК 2022** | **ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ** | **т** | **0,0209** | **509082,00** | **--** | **10640** | **--** | **10640** | **--** | **11491** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 851 | |
| **21** | **214-102-0104 РСНБ РК 2022** | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм** | **т** | **0,00126** | **647396,00** | **--** | **816** | **--** | **816** | **--** | **881** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| **22** | **217-101-0107 РСНБ РК 2022** | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,00888** | **813201,00** | **--** | **7221** | **--** | **7221** | **--** | **7799** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 578 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **18677** | **--** | **18677** | **--** | **20171** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **1494** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **18677** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **18677** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1494** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **20171** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **20171** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Плиты лист 8** | | | | | | | | | |
| **23** | **1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **бетон В25** | **м3** | **9,34** | **42505,28** | **1934,86** | **396999** | **18072** | **334267** | **361269** | **818930** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **4781,59** | **452,63** | **44660** | **4228** | | **60662** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **23.1** | **212-101-0601** | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **м3** | **1,015 9,4801** | **32664,00** | | | | **309658** | | |
| **24** | **214-210-0201 РСНБ РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0714** | **431408,00** | **--** | **30803** | **--** | **30803** | **--** | **33267** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2464 | |
| **25** | **261-102-0252 РСНБ РК 2022** | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **1,17033** | **331233,00** | **--** | **387652** | **--** | **387652** | **--** | **418664** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31012 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **815454** | **18072** | **752722** | **361269** | **1270861** |
| | | | | | | | **44660** | **4228** | **--** | **94138** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **815454** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **334268** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 48888 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 418455 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 361269 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 94138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1270861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 48888 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 1270861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 48888 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Полы лист 9** | | | | | | | | | | |
| 26 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 32,25 | | 627,22 | 43,71 | 20228 | 1410 | 15422 | 19014 | 42381 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 105,31 | 16,84 | 3396 | 543 | | 3139 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 211-201-0607 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | м3 | 0,051 | 1,64475 | 9373,00 | | | | 15416 | | |
| 27 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м3 подстилающего слоя | 3,225 | | 42902,21 | 7,49 | 138360 | 24 | 120991 | 130058 | 289891 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 5378,44 | -- | 17345 | -- | | 21473 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 212-101-1704 | **Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6** | м3 | 1,02 | 3,2895 | 31616,00 | | | | 104001 | | |
| 28 | 1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство** | м2 покрытия | 32,25 | | 1473,99 | 117,49 | 47536 | 3789 | 31666 | 44684 | 99597 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 374,60 | 48,18 | 12081 | 1554 | | 7378 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 212-401-0107 | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200** | м3 | 0,0204 | 0,6579 | 33892,00 | | | | 22298 | | |
| 29 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия цементные. Железнение** | м2 покрытия | 32,25 | | 211,13 | 4,56 | 6809 | 147 | 584 | 6400 | 14266 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 188,45 | 1,79 | 6078 | 58 | | 1057 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 216-101-0101 | **Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0** | т | 0,0006 | 0,01935 | 29927,00 | | | | 579 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | | 212933 | 5370 | 168663 | 200156 | 446135 |
| | | | | | | | | 38900 | 2155 | -- | 33047 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 212933 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 168662 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 41055 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 200156 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 33047 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 446136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 41055 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | | 446136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 41055 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 10. Двери лист 9** | | | | | | | | | | |
| 30 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 11,4 | | 4182,74 | 64,92 | 47683 | 740 | 7287 | 32901 | 87031 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 3478,56 | 29,89 | 39656 | 341 | | 6447 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 2,736 | 1957,00 | | | | 5354 | | |
| 30.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,4207 | 4,79598 | 308,00 | | | | 1477 | | |
| 31 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 11,4 | | 55181,00 | -- | 629063 | -- | 629063 | -- | 679388 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 50325 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | | 676746 | 740 | 636350 | 32901 | 766419 |
| | | | | | | | | 39656 | 341 | -- | 56772 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 629063 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 629063 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 50325 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 679388 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 47683 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 7288 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 39997 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 32901 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 6447 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 87031 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 39997 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 766419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 39997 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 32 | 1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 покрытия | 40 | | 1638,18 | 803,60 | 65527 | 32144 | 4163 | 45214 | 119600 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 730,51 | 268,30 | 29220 | 10732 | | 8859 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,00005 | 0,002 | 139141,00 | | | | 278 | | |
| 32.2 | 261-107-0446 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000005 | 0,000216 | 2453940,00 | | | | 530 | | |
| 32.3 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000017 | 0,00066 | 467116,00 | | | | 308 | | |
| 32.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,000104 | 0,00416 | 570281,00 | | | | 2372 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 234-103-0604 РСНБ РК 2022 | **Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 130 до 170 мм ГОСТ 16381-77** | м2 | 40 | | 52837,00 | -- | 2113480 | -- | 2113480 | -- | 2282558 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 169078 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | | 2179007 | 32144 | 2117643 | 45214 | 2402158 |
| | | | | | | | | 29220 | 10732 | -- | 177937 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2113480 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2113480 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 169078 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2282558 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 65527 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4163 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 39952 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 45214 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8859 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 119600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 39952 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | 2402158 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 39952 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 34 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 126,77 | | 1027,66 | 7,43 | 130276 | 941 | 32570 | 104221 | 253257 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 763,31 | 4,80 | 96765 | 608 | | 18759 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,007 | 0,88739 | 36703,00 | | | | 32570 | | |
| 35 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 496,97 | | 145,79 | 1,08 | 72453 | 536 | 4727 | 57962 | 140846 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 135,20 | 0,54 | 67190 | 268 | | 10431 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00017 | 0,084485 | 34159,00 | | | | 2886 | | |
| 35.2 | 261-201-0342 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 7,95152 | 116,00 | | | | 922 | | |
| 35.3 | 261-201-0337 | Краски сухие | кг | 0,005 | 2,48485 | -- | | | | -- | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | | 202729 | 1477 | 37297 | 162183 | 394103 |
| | | | | | | | | 163955 | 876 | -- | 29190 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 202729 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 37296 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 164831 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 162183 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 29190 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 394102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 107 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 164831 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | | 394102 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 164831 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Фундамент под трансформатор** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | м2 покрытия | 0,2 | | 625,55 | 232,23 | 125 | 47 | -- | 118 | 262 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 393,32 | 73,16 | 79 | 15 | | 19 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 261-107-0110 | **Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006** | т | 0,0124 | 0,00248 | -- | | | | -- | | |
| 37 | 211-201-0604 РСНБ РК 2022 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,2 | | 10204,00 | -- | 2041 | -- | 2041 | -- | 2204 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 163 | |
| 38 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 1,51 | | 47367,92 | 1354,93 | 71526 | 2046 | 59765 | 65088 | 147543 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 6433,86 | 540,57 | 9715 | 816 | | 10929 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 212-101-2103 | **Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6** | м3 | 1,02 | 1,5402 | 35580,00 | | | | 54800 | | |
| 39 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | 0,2472 | | 38465,71 | 1940,11 | 9509 | 479 | -- | 8653 | 19615 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 36525,60 | 843,21 | 9029 | 208 | | 1453 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 222-509-1000 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012** | т | 1 | 0,2472 | -- | | | | -- | | |
| 40 | 214-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У** | т | 2 | | 550474,00 | -- | 1100948 | -- | 1100948 | -- | 1189024 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88076 | |
| 41 | 214-203-0101 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У** | т | 0,8 | | 550474,00 | -- | 440379 | -- | 440379 | -- | 475609 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35230 | |
| 42 | 214-101-0102 РСНБ РК 2022 | **Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм** | т | 0,0198 | | 503786,00 | -- | 9975 | -- | 9975 | -- | 10773 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 798 | |
| 43 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм** | т | 0,0278 | | 535823,00 | -- | 14896 | -- | 14896 | -- | 16088 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1192 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | | | **1649399** | **2572** | **1628004** | **73859** | **1861118** |
| | | | | | | | | **18823** | **1039** | **--** | **137860** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | **1649399** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | **59764** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **19862** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1568239** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **73859** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **137860** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1861118** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **19862** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | **1861118** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **11** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **19862** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **9704155** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **572400** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **143159** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **39738** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **6563619** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1706152** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **718823** | |

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Строительство линий электропередачи
Шифр объекта 2-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4
## (Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 1946803

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 401162,075 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 51868,624 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 28,379 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 9,894 | | 213014,01 | 120282,27 | 2107561 | 1190073 | 3491 | 1686049 | 4097098 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 92378,88 | 39664,51 | 913997 | 392441 | | 303489 | |
| 2 | 243-701-0504 РСНБ РК 2022 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012** | км | 9,894 | | 543046,00 | -- | 5372897 | -- | 5372897 | -- | 5802729 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 429832 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 7480458 | 1190073 | 5376388 | 1686049 | 9899827 |
| | | | | | | | | 913997 | 392441 | -- | 733321 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 7480458 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 3491 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1306438 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 5372897 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1686049 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 733321 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 9899828 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 726 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1306438 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 9899828 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 726 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1306438 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Оборудование на напряжение выше 1000 В** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка ограничители** | комплект | 6 | | 8976,33 | 948,02 | 53858 | 5688 | 1878 | 43086 | 104700 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 46292 | 2623 | | 7756 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 217-605-0302 | **Смазка для электрооборудования** | кг | 0,1 | 0,6 | 2266,00 | | | | 1360 | | |
| 3.2 | 236-201-0101 | **Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577** | кг | 0,1 | 0,6 | 461,00 | | | | 277 | | |
| 4 | 261-101-0375 РСНБ РК 2022 | **Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | | 35000,00 | -- | 210000 | -- | 210000 | -- | 226800 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16800 | |
| 5 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Разрядники. Установка вручную** | комплект | 2 | | 8976,33 | 948,02 | 17953 | 1896 | 626 | 14362 | 34900 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 15431 | 874 | | 2585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 217-605-0302 | **Смазка для электрооборудования** | кг | 0,1 | 0,2 | 2266,00 | | | | 453 | | |
| 5.2 | 236-201-0101 | **Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577** | кг | 0,1 | 0,2 | 461,00 | | | | 92 | | |
| 6 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Разрядники. Установка вручную** | комплект | 2 | | 8976,33 | 948,02 | 17953 | 1896 | 626 | 14362 | 34900 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7715,28 | 437,18 | 15431 | 874 | | 2585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 217-605-0302 | **Смазка для электрооборудования** | кг | 0,1 | 0,2 | 2266,00 | | | | 453 | | |
| 6.2 | 236-201-0101 | **Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577** | кг | 0,1 | 0,2 | 461,00 | | | | 92 | | |
| 7 | 515-201-0503 РСНБ РК 2022 | **Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)** | шт. | 2 | | 122243,00 | -- | 244486 | -- | | -- | 244486 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 244486 | -- | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 544250 | 9480 | 213130 | 71810 | 645786 |
| | | | | | | | | 77154 | 4371 | 244486 | 29726 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 244486 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | | 244486 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 299764 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 3130 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 81525 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 210000 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 71810 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 29726 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 401300 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 81525 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 645786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 47 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 81525 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** | опора | 117 | | 14658,16 | 5543,60 | 1715005 | 648602 | 145928 | 1372004 | 3333970 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 7867,31 | 2572,33 | 920475 | 300963 | | 246961 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 11,7 | 2266,00 | | | | 26512 | | |
| 8.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12 | 1404 | 59,00 | | | | 82836 | | |
| 8.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 46,8 | 605,00 | | | | 28314 | | |
| 9 | 225-204-0308 РСНБ РК 2022 | **Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** | шт. | 113 | | 66699,00 | -- | 7536987 | -- | 7536987 | -- | 8139946 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 602959 | |
| 10 | 225-204-0309 РСНБ РК 2022 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** | шт. | 4 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 225-204-1006 РСНБ РК 2022 | **Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р** | шт. | 76 | | 170308,00 | -- | 12943408 | -- | 12943408 | -- | 13978881 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1035473 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 22195400 | 648602 | 20626323 | 1372004 | 25452797 |
| | | | | | | | | 920475 | 300963 | -- | 1885393 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 22195400 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 145928 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1221438 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 20480395 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1372004 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1885393 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 25452797 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 700 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1221438 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 25452797 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 700 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1221438 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Стальные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 12 | 252-207-0507 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз** | шт. | 49 | | 62839,00 | -- | 3079111 | -- | 3079111 | -- | 3325440 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 246329 | |
| 13 | 252-207-0504 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа SH188.1, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз** | шт. | 2 | | 121060,00 | -- | 242120 | -- | 242120 | -- | 261490 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19370 | |
| 14 | 252-207-0504 РСНБ РК 2022 | **Траверс типа SH188.2, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз** | шт. | 16 | | 121060,00 | -- | 1936960 | -- | 1936960 | -- | 2091917 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 154957 | |
| 15 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** | м | 707 | | 740,59 | 18,92 | 523597 | 13376 | 296544 | 153850 | 731646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 302,23 | 6,63 | 213677 | 4687 | | 54199 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 76 | 8310,00 | -- | 631560 | -- | 631560 | -- | 682085 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 50525 | |
| 17 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 96 | 740,59 | 18,92 | 71097 | 1816 | 40267 | 20891 | 99347 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 302,23 | 6,63 | 29014 | 636 | | 7359 | |
| 18 | 252-207-0550 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 45998,00 | -- | 91996 | -- | 91996 | -- | 99356 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7360 | |
| 19 | 252-207-0549 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 24109,00 | -- | 48218 | -- | 48218 | -- | 52075 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3857 | |
| 20 | 252-207-0548 РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ 96, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 41103,00 | -- | 82206 | -- | 82206 | -- | 88782 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6576 | |
| 21 | 252-207-3925 РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 46 | 10252,00 | -- | 471592 | -- | 471592 | -- | 509319 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 37727 | |
| 22 | 252-207-3954 РСНБ РК 2022 | Крепление Г 502 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3233,00 | -- | 6466 | -- | 6466 | -- | 6983 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 517 | |
| 23 | 252-207-3954 РСНБ РК 2022 | Упор Г 50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 3233,00 | -- | 6466 | -- | 6466 | -- | 6983 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 517 | |
| 24 | 247-215-0106 РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 6 | 4713,00 | -- | 28278 | -- | 28278 | -- | 30540 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2262 | |
| 25 | 252-207-0221 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1108,00 | -- | 2216 | -- | 2216 | -- | 2393 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 177 | |
| 26 | 252-207-0222 РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 1662,00 | -- | 3324 | -- | 3324 | -- | 3590 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 266 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 7225207 | 15192 | 6967324 | 174741 | 7991946 |
| | | | | | | | 242691 | 5323 | -- | 591998 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 594694 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 336810 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 248014 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 174741 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 61558 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 830993 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **248014** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6630513** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6630513** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **530440** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **7160953** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **7991946** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **138** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **248014** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| **27** | **252-207-2108 РСНБ РК 2022** | **Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017** | **комплект** | **394** | **952,00** | **--** | **375088** | **--** | **375088** | **--** | **405095** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30007** | |
| **28** | **252-207-0803 РСНБ РК 2022** | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **6** | **175,00** | **--** | **1050** | **--** | **1050** | **--** | **1134** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **84** | |
| **29** | **252-207-1802 РСНБ РК 2022** | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** | **м** | **10,2** | **647,00** | **--** | **6599** | **--** | **6599** | **--** | **7127** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **528** | |
| **30** | **261-404-0478 РСНБ РК 2022** | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **6** | **62,00** | **--** | **372** | **--** | **372** | **--** | **402** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **30** | |
| **31** | **261-404-0478 РСНБ РК 2022** | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **67** | **62,00** | **--** | **4154** | **--** | **4154** | **--** | **4486** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **332** | |
| **32** | **252-108-0504 РСНБ РК 2022** | **Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **102** | **7800,00** | **--** | **795600** | **--** | **795600** | **--** | **859248** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **63648** | |
| **33** | **252-108-0501 РСНБ РК 2022** | **Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ 30531-97** | **шт.** | **147** | **13904,00** | **--** | **2043888** | **--** | **2043888** | **--** | **2207399** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **163511** | |
| **34** | **252-207-1017 РСНБ РК 2022** | **Зажим ответвительный типа SL37.1** | **шт.** | **197** | **722,00** | **--** | **142234** | **--** | **142234** | **--** | **153613** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **11379** | |
| **35** | **252-108-0607 РСНБ РК 2022** | **Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012** | **шт.** | **108** | **14295,00** | **--** | **1543860** | **--** | **1543860** | **--** | **1667369** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **123509** | |
| **36** | **252-207-1018 РСНБ РК 2022** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **161** | **1060,00** | **--** | **170660** | **--** | **170660** | **--** | **184313** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13653** | |
| **37** | **252-207-1010 РСНБ РК 2022** | **Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **18** | **1590,00** | **--** | **28620** | **--** | **28620** | **--** | **30910** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2290** | |
| **38** | **252-207-2619 РСНБ РК 2022** | **Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **48** | **5695,00** | **--** | **273360** | **--** | **273360** | **--** | **295229** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **21869** | |
| **39** | **252-207-3203 РСНБ РК 2022** | **Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **6** | **8308,00** | **--** | **49848** | **--** | **49848** | **--** | **53836** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3988 | |
| 40 | 252-207-1150 РСНБ РК 2022 | **Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 108 | 15992,00 | -- | 1727136 | -- | 1727136 | -- | 1865307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138171 | |
| 41 | 252-108-0503 РСНБ РК 2022 | **Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97** | шт. | 32 | 6360,00 | -- | 203520 | -- | 203520 | -- | 219802 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16282 | |
| 42 | 252-207-2902 РСНБ РК 2022 | **Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 179 | 433,00 | -- | 77507 | -- | 77507 | -- | 83708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6201 | |
| 43 | 252-201-0502 РСНБ РК 2022 | **Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 6 | 933,00 | -- | 5598 | -- | 5598 | -- | 6046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 448 | |
| 44 | 243-903-0802 РСНБ РК 2022 | **Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86** | шт. | 2 | 11835,00 | -- | 23670 | -- | 23670 | -- | 25564 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1894 | |
| | | **Стандартные изделия** | | | | | | | | | |
| 45 | 217-101-0301 РСНБ РК 2022 | **Болт М8 ГОСТ 28778-90** | шт. | 79 | 29,00 | -- | 2291 | -- | 2291 | -- | 2474 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 183 | |
| 46 | 261-107-0984 РСНБ РК 2022 | **Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92** | 1000 шт. | 0,127 | 940,00 | -- | 119 | -- | 119 | -- | 129 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| 47 | 261-107-0206 РСНБ РК 2022 | **Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78** | 1000 шт. | 1,158 | 96003,00 | -- | 111171 | -- | 111171 | -- | 120065 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8894 | |
| 48 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м3 | 7,014 | 9393,00 | -- | 65883 | -- | 65883 | -- | 71154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5271 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 7652228 | -- | 7652228 | -- | 8264410 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 612182 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7652228 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7652228 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 612182 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8264410 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 8264410 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Установка КТП** | | | | | | | | | |
| 49 | 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** | подстанция | 10 | 51364,57 | 13611,43 | 513646 | 136114 | 132376 | 410917 | 998528 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 24515,57 | 4823,79 | 245156 | 48238 | | 73965 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1 | 217-504-0103 | **Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм** | т | 0,001 0,01 | 2302156,00 | | | | 23022 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 261-404-0476 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 22,5 | 225 | 463,00 | | | | 104175 | | |
| 50 | 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,98 | | 43909,00 | -- | 174758 | -- | 174758 | -- | 188739 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13981 | |
| 51 | 515-102-0413 РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 10 | | 2014265,00 | -- | 20142650 | -- | | -- | 20142650 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 20142650 | -- | |
| 52 | 515-101-0106 РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 10 | | 1154205,00 | -- | 11542050 | -- | | -- | 11542050 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 11542050 | -- | |
| 53 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 10 | | 1911,96 | 112,38 | 19120 | 1124 | 373 | 12689 | 34353 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1762,32 | 47,37 | 17623 | 474 | | 2545 | |
| 54 | 247-301-0333 РСНБ РК 2022 | Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 10 | | 36894,00 | -- | 368940 | -- | 368940 | -- | 398455 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29515 | |
| | | **Заземление КТП, молниезащита** | | | | | | | | | | |
| 55 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 48 | | 5347,45 | 183,18 | 256678 | 8792 | 184418 | 45696 | 326565 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1322,24 | 66,32 | 63468 | 3183 | | 24190 | |
| 56 | 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 200 | | 1098,10 | 31,51 | 219620 | 6302 | 145316 | 48962 | 290068 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 340,01 | 11,84 | 68002 | 2368 | | 21486 | |
| 57 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям | м | 96 | | 789,01 | 24,77 | 75745 | 2378 | 44353 | 20891 | 104366 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 302,23 | 9,00 | 29014 | 864 | | 7731 | |
| | | **Ограждение КТП 10шт** | | | | | | | | | | |
| 58 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 70 | | 1291,20 | -- | 90384 | -- | -- | 65076 | 167897 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1291,20 | -- | 90384 | -- | | 12437 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 211-103-0101 РСНБ РК 2022 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 70 | 1722,00 | -- | 120540 | -- | 120540 | -- | 130183 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9643 | |
| 60 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,2622 | 256434,30 | 11290,29 | 67237 | 2960 | 1752 | 46394 | 122721 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 238464,00 | 4082,51 | 62525 | 1070 | | 9090 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60.1 | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0215 0,005637 | 272284,00 | | | | 1535 | | |
| 61 | 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,1788 | 521841,00 | -- | 93305 | -- | 93305 | -- | 100769 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7464 | |
| 62 | 214-205-0102 РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,0834 | 488405,00 | -- | 40733 | -- | 40733 | -- | 43992 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3259 | |
| 63 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм | м2 | 660 | 1425,00 | -- | 940500 | -- | 940500 | -- | 1015740 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 75240 | |
| 64 | 261-107-0997 РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 20 | 389,00 | -- | 7780 | -- | 7780 | -- | 8402 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 622 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 34673686 | 157670 | 2255144 | 650625 | 35615478 |
| | | | | | | | 576172 | 56197 | 31684700 | 291168 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 31684700 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 31684700 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 571163 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 374459 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 184996 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 128238 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 55952 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 755353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 184996 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2350586 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 132376 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 383778 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1746556 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 475993 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 226126 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3052705 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 225 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 383778 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 67237 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1751 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 63595 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 46394 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 9090 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 122721 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 63595 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 35615479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 632369 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| **65** | **1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **30,469** | | **114950,37** | **43092,80** | **3502423** | **1312995** | **261789** | **2801938** | **6808710** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **63265,57** | **14780,59** | **1927639** | **450350** | | **504349** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **65.1** | **261-302-0476** | **Провода самонесущие изолированные** | **1000 м** | **1,02** | **31,07838** | **--** | | | | **--** | | |
| **65.2** | **252-207-0609** | **Подвес типа ES1500E промежуточный** | **шт.** | **17** | **517,973** | **--** | | | | **--** | | |
| **66** | **243-701-0856 РСНБ РК 2022** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0** | **км** | **30,469** | | **1390469,00** | **--** | **42366200** | **--** | **42366200** | **--** | **45755496** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3389296** | |
| **67** | **243-602-0108 РСНБ РК 2022** | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | **км** | **0,608** | | **951092,00** | **--** | **578264** | **--** | **578264** | **--** | **624525** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **46261** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **46446887** | **1312995** | **43206253** | **2801938** | **53188731** |
| | | | | | | | | **1927639** | **450350** | **--** | **3939906** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **46446887** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **261790** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **2377989** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **42944464** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2801938** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **3939906** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **53188731** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1364** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2377989** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **53188731** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **1364** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **2377989** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Железобетонные элементы** | | | | | | | | | | |
| **68** | **1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | **опора** | **1712** | | **34965,63** | **18510,66** | **59861159** | **31690250** | **1529244** | **47888920** | **116370085** |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | **15561,72** | **8594,42** | **26641665** | **14713647** | | **8620006** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,1 | 171,2 | 2266,00 | | | | 387939 | | |
| 68.2 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 10272 | 59,00 | | | | 606048 | | |
| 68.3 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,4 | 684,8 | 605,00 | | | | 414304 | | |
| 69 | 225-204-0303 РСНБ РК 2022 | **Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** | шт. | 1712 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 70 | 261-101-0383 РСНБ РК 2022 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)** | м3 | 38,3 | | 68826,00 | -- | 2636036 | -- | 2636036 | -- | 2846919 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 210883 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | | 62497195 | 31690250 | 4165280 | 47888920 | 119217004 |
| | | | | | | | | 26641665 | 14713647 | -- | 8830889 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 62497195 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1529244 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 41355312 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2636036 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 47888920 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 8830889 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 119217004 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 22576 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 41355312 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | 119217004 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 22576 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 41355312 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Стальные конструкции** | | | | | | | | | | |
| 71 | 252-207-0268 РСНБ РК 2022 | **Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 766 | | 8310,00 | -- | 6365460 | -- | 6365460 | -- | 6874697 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 509237 | |
| 72 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Заземлитель ЗП6** | м | 496 | | 740,59 | 18,92 | 367333 | 9384 | 208043 | 107935 | 513291 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 302,23 | 6,63 | 149906 | 3288 | | 38023 | |
| 73 | 252-207-3927 РСНБ РК 2022 | **Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 496 | | 9698,00 | -- | 4810208 | -- | 4810208 | -- | 5195025 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 384817 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | Тенге | | | | | 11543001 | 9384 | 11383711 | 107935 | 12583013 |
| | | | | | | | | 149906 | 3288 | -- | 932077 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | | 367333 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 208042 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 153194 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 107935 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 38023 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **513291** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **153194** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **11175668** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **11175668** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **894054** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12069722** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | **12583013** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **153194** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| **74** | **252-207-0803 РСНБ РК 2022** | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **664** | **175,00** | **--** | **116200** | **--** | **116200** | **--** | **125496** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9296** | |
| **75** | **252-207-1802 РСНБ РК 2022** | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** | **м** | **863,2** | **647,00** | **--** | **558490** | **--** | **558490** | **--** | **603169** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **44679** | |
| **76** | **252-207-2401 РСНБ РК 2022** | **Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **332** | **4326,00** | **--** | **1436232** | **--** | **1436232** | **--** | **1551131** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **114899** | |
| **77** | **252-207-0104 РСНБ РК 2022** | **Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **204** | **48,00** | **--** | **9792** | **--** | **9792** | **--** | **10575** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **783** | |
| **78** | **252-207-1018 РСНБ РК 2022** | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **496** | **1060,00** | **--** | **525760** | **--** | **525760** | **--** | **567821** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42061** | |
| **79** | **252-207-2613 РСНБ РК 2022** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1328** | **2097,00** | **--** | **2784816** | **--** | **2784816** | **--** | **3007601** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **222785** | |
| **80** | **252-207-2615 РСНБ РК 2022** | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1216** | **2097,00** | **--** | **2549952** | **--** | **2549952** | **--** | **2753948** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **203996** | |
| **81** | **252-207-1014 РСНБ РК 2022** | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1216** | **3104,00** | **--** | **3774464** | **--** | **3774464** | **--** | **4076421** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **301957** | |
| **82** | **252-202-0511 РСНБ РК 2022** | **Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **1165** | **4640,00** | **--** | **5405600** | **--** | **5405600** | **--** | **5838048** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **432448** | |
| **83** | **252-207-1132 РСНБ РК 2022** | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **715** | **8203,00** | **--** | **5865145** | **--** | **5865145** | **--** | **6334357** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **469212** | |
| **84** | **252-207-3204 РСНБ РК 2022** | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **51** | **2954,00** | **--** | **150654** | **--** | **150654** | **--** | **162706** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12052** | |
| **85** | **252-207-2310 РСНБ РК 2022** | **Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | **496** | **4994,00** | **--** | **2477024** | **--** | **2477024** | **--** | **2675186** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **198162** | |
| **86** | **252-207-2318 РСНБ РК 2022** | **Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **720** | **3792,00** | **--** | **2730240** | **--** | **2730240** | **--** | **2948659** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218419 | |
| 87 | 252-207-2320 РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 332 | 2873,00 | -- | 953836 | -- | 953836 | -- | 1030143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76307 | |
| | | **Выбор аврматура на 2 ответвления** | | | | | | | | | |
| 88 | 252-207-1802 РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 970 | 647,00 | -- | 627590 | -- | 627590 | -- | 677797 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50207 | |
| 89 | 252-207-0803 РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 970 | 175,00 | -- | 169750 | -- | 169750 | -- | 183330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13580 | |
| 90 | 252-207-2338 РСНБ РК 2022 | Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 485 | 3601,00 | -- | 1746485 | -- | 1746485 | -- | 1886204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139719 | |
| 91 | 252-207-1110 РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 1359,00 | -- | 659115 | -- | 659115 | -- | 711844 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52729 | |
| 92 | 252-207-3110 РСНБ РК 2022 | Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 483,00 | -- | 234255 | -- | 234255 | -- | 252995 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18740 | |
| 93 | 252-207-2337 РСНБ РК 2022 | Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 3001,00 | -- | 1455485 | -- | 1455485 | -- | 1571924 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 116439 | |
| 94 | 247-207-0101 РСНБ РК 2022 | Предохранители плавкие | шт. | 485 | 1421,00 | -- | 689185 | -- | 689185 | -- | 744320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55135 | |
| | | **Оборудование и материалы** | | | | | | | | | |
| 95 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 485 | 6001,77 | 1827,40 | 2910858 | 886289 | 59679 | 1414721 | 4671626 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4051,32 | 760,69 | 1964890 | 368935 | | 346048 | |
| 96 | 515-301-0256 РСНБ РК 2022 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601 | шт. | 485 | 138553,00 | -- | 67198205 | -- | | -- | 67198205 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67198205 | -- | |
| 97 | 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 485 | 1911,96 | 112,38 | 927301 | 54504 | 18072 | 615402 | 1666121 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1762,32 | 47,37 | 854725 | 22974 | | 123418 | |
| 98 | 247-301-0206 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 485 | 16858,00 | -- | 8176130 | -- | 8176130 | -- | 8830220 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 654090 | |
| 99 | 247-204-0759 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 970 | 1755,00 | -- | 1702350 | -- | 1702350 | -- | 1838538 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136188 | |
| 100 | 1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 9,7 | 213014,01 | 120282,27 | 2066236 | 1166738 | 3423 | 1652989 | 4016763 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 92378,88 | 39664,51 | 896075 | 384746 | | 297538 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **243-701-0702 РСНБ РК 2022** | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** | **км** | **9,7** | **226034,00** | **--** | **2192530** | **--** | **2192530** | **--** | **2367932** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **175402** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **120093680** | **2107531** | **47072254** | **3683112** | **128303080** |
| | | | | | | | **3715690** | **776655** | **67198205** | **4526289** | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **67198205** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | **67198205** | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **3838159** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **77750** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **3211524** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2030123** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **469466** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6337748** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1670** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3211524** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **49057316** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3423** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1280821** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **46991080** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1652989** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4056823** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **54767128** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **712** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1280821** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **128303081** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2382** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4492345** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **401162075** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **35165389** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **37141177** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **16703235** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **148918031** | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **99127391** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **58437134** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **22372949** | |

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области
Шифр стройки 28
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1
## (Локальный сметный расчет)

на Благоустройство
*(наименование работ и затрат)*

Основание: 572400

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 9471,211 | тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2422,155 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,256 | тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)** | **м3 грунта** | **733,05** | | **97,65** | **97,65** | **71582** | **71582** | **--** | **51541** | **132975** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **28,39** | **--** | **20811** | | **9852** | |
| **2** | **1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЯ)** | **м3 грунта** | **20,4** | | **97,65** | **97,65** | **1992** | **1992** | **--** | **1434** | **3701** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **28,39** | **--** | **579** | | **274** | |
| **3** | **1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **198,64** | | **335,81** | **330,47** | **66705** | **65645** | **--** | **48027** | **123911** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **5,34** | **86,03** | **1061** | **17089** | | **9179** | |
| **4** | **1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка недостающего грунта)** | **м3 грунта** | **10,43** | | **259,24** | **248,46** | **2704** | **2592** | **--** | **1947** | **5023** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **10,78** | **62,18** | **112** | **649** | | **372** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 412-102-0201 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(ПОДВОЗ недостающего грунта)** | т·км | 18,2525 | | 212,00 | -- | 3870 | -- | | -- | 4180 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 310 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 146853 | 141811 | -- | 102949 | 269790 |
| | | | | | | | | 1173 | 39128 | -- | 19987 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 146853 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 40301 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 3870 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 102949 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 19987 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 269789 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40301 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 269789 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40301 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Ограждение** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м. Установка** | м оград | 733,15 | | 4229,18 | 1533,72 | 3100623 | 1124447 | 39267 | 3658734 | 7300106 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2641,90 | 594,89 | 1936909 | 436144 | | 540749 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 261-107-0577 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00012 | 0,087978 | 274757,00 | | | | 24173 | | |
| 7 | 214-205-0101 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм** | т | 1,2361 | | 533451,00 | -- | 659399 | -- | 659399 | -- | 712151 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52752 | |
| 8 | 214-201-0101 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм** | т | 1,22999 | | 535823,00 | -- | 659057 | -- | 659057 | -- | 711782 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52725 | |
| 9 | 223-502-0201 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | 6 | | 527,00 | -- | 3162 | -- | 3162 | -- | 3415 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 253 | |
| 10 | 214-401-0210 РСНБ РК 2022 | **Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80** | м2 | 243,22 | | 1425,00 | -- | 346589 | -- | 346589 | -- | 374316 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27727 | |
| 11 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 41,89 | | 114,80 | 2,95 | 4809 | 124 | 2000 | 3318 | 8777 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 64,10 | 0,38 | 2685 | 16 | | 650 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,00377 | 467116,00 | | | | 1761 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 83,79 | | 188,18 | 4,28 | 15768 | 359 | 9373 | 10879 | 28779 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 72,04 | 0,76 | 6036 | 64 | | 2132 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,00018 | 0,015082 | 539649,00 | | | | 8139 | | |
| 13 | 212-101-0603 РСНБ РК 2022 | **Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,764 | | 32594,00 | -- | 57496 | -- | 57496 | -- | 62096 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4600 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 4846903 | 1124930 | 1776343 | 3672931 | 9201422 |
| | | | | | | | | 1945630 | 436224 | -- | 681588 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4846903 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 50641 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2381854 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 1725703 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3672931 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 681588 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 9201422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2381854 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 9201422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1241 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2381854 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 9471211 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1946803 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 1266741 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 475352 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 1776344 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | | 3870 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 3775880 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 701575 | |

Составил АУБАКИРОВА

Форма 7

Наименование стройки Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

Наименование объекта

Объект номер -

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы _____

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **I. Материалы** | | | |
| 1 | 243-701-0856<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0 | км | 30,469 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 2 | 225-204-1006<br>РСНБ РК 2022 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р | шт. | 76 | ОТП |
| 3 | 243-701-0504<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 23,375 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 4 | 225-204-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 185 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 5 | 247-301-0206<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 6 | 252-207-0268<br>РСНБ РК 2022 | Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 842 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 7 | 252-207-1132<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 715 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 252-202-0511<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1165 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 9 | 252-207-3927<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 496 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 10 | 252-207-1014<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1216 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 11 | 225-204-0401<br>РСНБ РК 2022 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 | шт. | 7 | ОТП |
| 12 | 252-207-1150<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 216 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 13 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 240 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 14 | 252-108-0607<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 216 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 15 | 252-207-0507<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 49 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 16 | 252-207-2613<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1328 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 17 | 252-207-2318<br>РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 720 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 18 | 261-101-0383<br>РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и) | м3 | 38,3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 19 | 252-207-0533<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 81 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 20 | 252-207-2615<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1216 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 21 | 252-207-2310<br>РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 496 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 22 | 243-701-0702<br>РСНБ РК 2022 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 9,7 | ОТП |
| 23 | 234-103-0604<br>РСНБ РК 2022 | Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 130 до 170 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 40 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 24 | 243-101-0207<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6 | км | 0,458 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 25 | 252-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ 30531-97 | шт. | 147 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 252-207-0504<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188.2, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 16 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 27 | 252-207-2338<br>РСНБ РК 2022 | Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 28 | 247-204-0759<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 970 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 29 | 252-108-0504<br>РСНБ РК 2022 | Искровой разрядник SDI10.3 ГОСТ 30531-97 | шт. | 210 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 30 | 214-203-0101<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У | т | 2,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 31 | 252-207-2337<br>РСНБ РК 2022 | Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 32 | 252-207-2401<br>РСНБ РК 2022 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 332 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 33 | 252-207-1802<br>РСНБ РК 2022 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1863,8 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 34 | 252-108-0504<br>РСНБ РК 2022 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ 30531-97 | шт. | 150 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 35 | 214-206-0202<br>РСНБ РК 2022 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 2,6307 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 36 | 252-207-0532<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-72, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 39 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 37 | 252-207-2320<br>РСНБ РК 2022 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 332 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 38 | 214-401-0210<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм | м2 | 660 | ОТП |
| 39 | 252-207-2108<br>РСНБ РК 2022 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 874 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| 40 | 252-207-0533<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 24 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 41 | 261-404-0537<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12624 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 42 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 657 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 43 | 247-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Предохранители плавкие | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 44 | 214-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 1,26016 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 214-205-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 1,2361 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 46 | 252-207-1110<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 47 | 261-101-0375<br>РСНБ РК 2022 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 48 | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 11,4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 49 | 243-903-3408<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 50 | 243-602-0108<br>РСНБ РК 2022 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,608 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 51 | 252-207-2619<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 96 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 52 | 214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 1,19508 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 53 | 252-207-3925<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 46 | ОТП |
| 54 | 261-201-0323<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 763,2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 55 | 217-605-0302<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для электрооборудования | кг | 197,1533 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 56 | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 43,6070953 | ОТП |
| 57 | 252-207-0582<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | ОТП |
| 58 | 252-207-0568<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | ОТП |
| 59 | 252-207-0566<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | ОТП |
| 60 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,17033 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 61 | 252-207-3605<br>РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | ОТП |
| 62 | 214-401-0210<br>РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 243,22 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 63 | 212-101-2001<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,8049 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 252-202-0148<br>РСНБ РК 2022 | Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 65 | 252-207-3608<br>РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | ОТП |
| 66 | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,4801 | ОТП |
| 67 | 252-207-0803<br>РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1652 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 68 | 261-101-0383<br>РСНБ РК 2022 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 4 | ОТП |
| 69 | 222-509-0801<br>РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,266635 | ОТП |
| 70 | 252-207-3611<br>РСНБ РК 2022 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | ОТП |
| 71 | 252-207-0504<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа SH188.1, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 72 | 252-106-0107<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 | шт. | 72 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 73 | 252-207-0222<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 141 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 74 | 252-207-3110<br>РСНБ РК 2022 | Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 75 | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4876 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 76 | 252-108-0503<br>РСНБ РК 2022 | Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 | шт. | 32 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 77 | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,36206 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 78 | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,361405 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 79 | 261-201-0351<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 138,93 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 80 | 221-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,98 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 81 | 252-207-3204<br>РСНБ РК 2022 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 51 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 82 | 252-207-3808<br>РСНБ РК 2022 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 252-207-1017<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.1 | шт. | 197 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 84 | 252-207-0914<br>РСНБ РК 2022 | Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный | шт. | 609,38 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 85 | 211-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 70 | ОТП |
| 86 | 261-107-0206<br>РСНБ РК 2022 | Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 1,23 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 87 | 252-207-0531<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 88 | 252-207-0532<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 89 | 212-402-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,10859 | ОТП |
| 90 | 212-401-0202<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 3,3625 | ОТП |
| 91 | 252-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 114 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 92 | 261-404-0476<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 225 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 93 | 212-101-1704<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 3,2895 | ОТП |
| 94 | 252-207-0567<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 95 | 252-207-2009<br>РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 20 | ОТП |
| 96 | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 323,472 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 97 | 252-207-2902<br>РСНБ РК 2022 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 215 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 98 | 252-207-0550<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 99 | 252-207-1018<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 85 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 100 | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 193,8 | ОТП |
| 101 | 214-203-0102<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У | т | 0,16117 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 102 | 252-207-0548<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ 96, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 214-205-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,16044 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 104 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17786 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 105 | 252-207-0806<br>РСНБ РК 2022 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 609,38 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 106 | 252-207-0530<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 107 | 214-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,0998 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 108 | 252-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 36 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 109 | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,0502 | ОТП |
| 110 | 252-207-0564<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 111 | 252-207-0563<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 112 | 252-207-0562<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП |
| 113 | 212-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,764 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 114 | 252-207-1010<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 | шт. | 36 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 115 | 252-207-2010<br>РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | ОТП |
| 116 | 212-101-2103<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 1,5402 | ОТП |
| 117 | 243-903-1502<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 118 | 251-303-0303<br>РСНБ РК 2022 | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 4,16 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 119 | 252-207-3203<br>РСНБ РК 2022 | Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 120 | 252-207-0549<br>РСНБ РК 2022 | Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 121 | 214-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм | т | 0,02378 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 222-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ16-37-п - 3 шт; 3ПБ30-8-п - 8 шт; 5ПБ30-37-п - 2 шт; 2ПБ19-3-п - 9 шт; 2ПБ13-1-п - 3 шт; 2ПБ10-1-п - 6 шт/ | м3 | 0,322 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 123 | 252-207-3807<br>РСНБ РК 2022 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |
| 124 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,05569914 | ОТП |
| 125 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 32 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 126 | 217-605-0301<br>РСНБ РК 2022 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,05814 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 127 | 252-207-2011<br>РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | ОТП |
| 128 | 252-201-0705<br>РСНБ РК 2022 | Звено типа ПТМ-12-2 монтажное | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 129 | 261-107-0568<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,13285787 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 130 | 241-203-0107<br>РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые с раструбо SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 20 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 131 | 252-207-3956<br>РСНБ РК 2022 | Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | ОТП |
| 132 | 252-207-0257<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | ОТП |
| 133 | 252-207-0263<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | ОТП |
| 134 | 252-207-0105<br>РСНБ РК 2022 | Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 609,38 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 135 | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0714 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 136 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 21 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 137 | 252-207-1010<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 138 | 247-215-0106<br>РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 139 | 261-102-0113<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,07974 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 140 | 243-604-0106<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 0,087 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 261-107-0492<br>РСНБ РК 2022 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 39,6097 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 142 | 252-207-2013<br>РСНБ РК 2022 | Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | ОТП |
| 143 | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,087978 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 144 | 214-215-0101<br>РСНБ РК 2022 | ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | т | 0,0466 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 145 | 243-903-0802<br>РСНБ РК 2022 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 146 | 217-504-0103<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,01 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 147 | 252-207-0259<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |
| 148 | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 6,89275 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 149 | 212-401-0107<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,6579 | ОТП |
| 150 | 252-207-0258<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |
| 151 | 252-207-0264<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |
| 152 | 252-207-0262<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | ОТП |
| 153 | 247-215-0104<br>РСНБ РК 2022 | Шина алюминиевая | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 154 | 252-206-0702<br>РСНБ РК 2022 | Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2 | шт. | 21 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 155 | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0358934 | ОТП |
| 156 | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 14,85 | ОТП |
| 157 | 252-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Серьга типа СР-12-16 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 158 | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,914344 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 159 | 211-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,64475 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 252-207-3910<br>РСНБ РК 2022 | Проводник ЗП-69, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 161 | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,014663 | ОТП |
| 162 | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01776 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 163 | 252-207-0255<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | ОТП |
| 164 | 214-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,0198 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 165 | 252-207-0261<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | ОТП |
| 166 | 252-207-0104<br>РСНБ РК 2022 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 204 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 167 | 243-907-0308<br>РСНБ РК 2022 | Стойка кабельная оцинкованная марки СП800 | шт. | 3 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 168 | 249-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 230 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 169 | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 11,9267 | ОТП |
| 170 | 261-107-0997<br>РСНБ РК 2022 | Петля накладная | шт. | 20 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 171 | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 6,45 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 172 | 252-207-3954<br>РСНБ РК 2022 | Крепление Г 502 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 173 | 252-207-3954<br>РСНБ РК 2022 | Упор Г 50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 174 | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,01062338 | ОТП |
| 175 | 261-107-0620<br>РСНБ РК 2022 | Скобы металлические | кг | 26,68 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 176 | 261-105-0654<br>РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,736 | ОТП |
| 177 | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,056083 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 178 | 212-402-0103<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,1345 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 16,84172 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 180 | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь | кг | 40,486347 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 181 | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0215648 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 182 | 252-207-0221<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 183 | 261-404-0478<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 67 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 184 | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,013414 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 185 | 216-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,1076 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 186 | 261-107-0426<br>РСНБ РК 2022 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 | 10 м | 0,9 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 187 | 252-207-0222<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 188 | 211-201-0706<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 0,345 | ОТП |
| 189 | 223-502-0201<br>РСНБ РК 2022 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 190 | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,0889273 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 191 | 217-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Болт М8 ГОСТ 28778-90 | шт. | 103 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 192 | 261-107-0424<br>РСНБ РК 2022 | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 м2 | 0,514 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 193 | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00416 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 194 | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0323472 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 195 | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 196 | 252-207-0221<br>РСНБ РК 2022 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 197 | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0684 | ОТП |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0044301 | ОТП |
| 199 | 211-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,2 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 200 | 261-401-0103<br>РСНБ РК 2022 | Рельсы контактные | т | 0,003 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 201 | 261-404-0619<br>РСНБ РК 2022 | Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 21,42 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 202 | 261-107-0571<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0056373 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 203 | 216-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 0,0479943 | ОТП |
| 204 | 217-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 4,79598 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 205 | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,89 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 206 | 214-209-0210<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 2,65 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 207 | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01268 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 208 | 261-404-0478<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 209 | 215-203-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,012 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 210 | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 6,2391 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 211 | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 7,95152 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 212 | 261-107-0546<br>РСНБ РК 2022 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 3,97576 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 213 | 261-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 1,8 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 214 | 247-202-0701<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 1 | ОТП |
| 215 | 215-202-0504<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,006725 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 216 | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,010419 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,01935 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 218 | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 5,86974 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 219 | 261-102-0252<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00163 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 220 | 261-107-0906<br>РСНБ РК 2022 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта | м3 | 0,3828 | ОТП |
| 221 | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000216 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 222 | 261-107-0346<br>РСНБ РК 2022 | Смазка N 9 | т | 0,00042 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 223 | 215-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,004902 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 224 | 214-208-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00063 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 225 | 217-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Болт М12 ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 226 | 261-107-0611<br>РСНБ РК 2022 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006 | т | 0,0001566 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 227 | 261-107-0223<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,213308 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 228 | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,002 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 229 | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,003225 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 230 | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая | м3 | 3,0064368 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 231 | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00062835 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 232 | 261-107-0853<br>РСНБ РК 2022 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 233 | 251-102-0605<br>РСНБ РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000069 | ОТП |
| 234 | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00201198 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 235 | 261-107-0984<br>РСНБ РК 2022 | Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92 | 1000 шт. | 0,139 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим. и изм.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,022 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 237 | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 238 | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,001208 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 239 | 261-107-0344<br>РСНБ РК 2022 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00012 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 240 | 261-107-0609<br>РСНБ РК 2022 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97 | т | 0,0001131 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 241 | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00012 | ОТП |
| 242 | 261-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0006 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 243 | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00024 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 244 | 261-105-0646<br>РСНБ РК 2022 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,06 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 245 | 261-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,00198788 | ОТП |
| 246 | 261-107-0954<br>РСНБ РК 2022 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,0261 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 247 | 225-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1712 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 248 | 252-207-0609<br>РСНБ РК 2022 | Подвес типа ES1500E промежуточный | шт. | 517,973 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 249 | 222-509-1000<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2472 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 250 | 261-302-0476<br>РСНБ РК 2022 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 31,07838 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 251 | 261-301-0176<br>РСНБ РК 2022 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 19,96 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 252 | 261-201-0337<br>РСНБ РК 2022 | Краски сухие | кг | 2,48485 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 253 | 261-107-0370<br>РСНБ РК 2022 | Вода | м3 | 0,078 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 261-107-0110<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,00248 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 255 | 261-101-0361<br>РСНБ РК 2022 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 256 | 225-204-0309<br>РСНБ РК 2022 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | ОТП |
| 257 | 213-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 6,897 | ОТП |
| 258 | 211-301-0404<br>РСНБ РК 2022 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,345 | ОТП |
| | | | | | |
| | | **II. Оборудование** | | | |
| 1 | ТПрайс | Трансформатор силовой ТМН-6300/35кВ 2шт | коплект. | 2 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 2 | 515-301-0256<br>РСНБ РК 2022 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601 | шт. | 485 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |
| 3 | ТПрайс | РУ-10кВ состоящий из 16-ти камер КСО-2-10 (Ввод-2шт)Линия-6шт,ТН-2шт,СВ-1шт,СР-1шт,ТСН-1шт переходная камера-2шт,с вакуумными и выключателями ВВ-АЕ 630А и РЗиА БЗП АЕ, на ТН с трансформаторами напряжения 3х3 НОЛП-10кВ | коплект. | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 4 | ТПрайс | Вакумный выключателя 35 кВ 2шт (Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630,Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами,Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1, Шкаф зажимов ЯЗВ-120,Шкаф АС-3) | коплект. | 3 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 5 | ТПрайс | КРН IV 10кВ У1 с вакуумным выкл ВВ АЕ 1250А, РЗиА БЗП АЕ, со счетиком А 1805-RL-P4G-DW4.ТСН ОСМI-1.6коплект. | | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 6 | 515-102-0413<br>РСНБ РК 2022 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 10 | ОТП |
| 7 | ТПрайс | Блочно-модульное здание (утепленного типа из Сэндвич панелей) с размерами 11800х5000 мм | | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 8 | 515-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 10 | ОТП |
| 9 | ТПрайс | транспортные расходы | | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |
| 10 | ТПрайс | ШСН с комплектующими и производства. | | 1 | ОТП<br>(задано проектом) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 515-201-0503<br>РСНБ РК 2022 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 6 | ОТП<br>(задано проектом, корр. наим.) |

Приложение К **(обязательное)**

**«Утверждаю»**

**Заказчик** ГУ "Кызылкогинского районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Шифр стройки: **28**

Наименование стройки: **Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области**

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | **м3** | **43,6071** | **0,409601** | **0,409601** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100328 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 43,6071 | 0,409601 | 0,409601 | 100,00 | Казахстан |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **2,33674** | **0,018757** | **0,018757** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100081 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 1,64475 | 0,015416 | 0,015416 | 100,00 | Казахстан |
| 100093 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3 | м3 | 0,345 | 0,003323 | 0,003323 | 100,00 | Казахстан |
| 100261 | Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,345 | | | 100,00 | Казахстан |
| 100412 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,00199 | 0,000018 | 0,000018 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **26,1649** | **0,870313** | **0,870313** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100467 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,0502 | 0,061682 | 0,061682 | 100,00 | Казахстан |
| 100533 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,4801 | 0,309658 | 0,309658 | 100,00 | Казахстан |
| 100841 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,8049 | 0,340171 | 0,340171 | 100,00 | Казахстан |
| 279360 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | м3 | 3,2895 | 0,104001 | 0,104001 | 100,00 | Казахстан |
| 279444 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 1,5402 | 0,054800 | 0,054800 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **7,33189** | **0,251842** | **0,251842** | **100,00** | **Казахстан** |
| 102636 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0684 | 0,002143 | 0,002143 | 100,00 | Казахстан |
| 102638 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,6579 | 0,022298 | 0,022298 | 100,00 | Казахстан |
| 102640 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 3,3625 | 0,108326 | 0,108326 | 100,00 | Казахстан |
| 102671 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,1345 | 0,004980 | 0,004980 | 100,00 | Казахстан |
| 102682 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,10859 | 0,114095 | 0,114095 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | **1000 шт.** | **6,897** | | | | |
| 104923 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 6,897 | | | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **Бетонные изделия** | | | | | | |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **м3** | **42,3** | **2,911340** | **2,911340** | **100,00** | **Казахстан** |
| 247819 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 4 | 0,275304 | 0,275304 | 100,00 | Казахстан |
| С1261-101-0383 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и) | м3 | 38,3 | 2,636036 | 2,636036 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **86** | **12,943408** | **12,943408** | **100,00** | **Казахстан** |
| 289897 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 4 | | | 100,00 | Казахстан |
| 290938 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3-Р | шт. | 76 | 12,943408 | 12,943408 | 100,00 | Казахстан |
| 295547 | Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92 | шт. | 6 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,05307** | **0,027251** | **0,027251** | **100,00** | **Казахстан** |
| 149219 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00443 | 0,002069 | 0,002069 | 100,00 | Казахстан |
| 149365 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00201 | 0,000155 | 0,000155 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 149372 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,01062 | 0,005584 | 0,005584 | 100,00 | Казахстан |
| 272105 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0,00012 | 0,000075 | 0,000075 | 100,00 | Казахстан |
| 287782 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,03589 | 0,019368 | 0,019368 | 100,00 | Казахстан |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **1106,36637** | **0,731637** | **0,731637** | **100,00** | **Казахстан** |
| 249408 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 763,2 | 0,461736 | 0,461736 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249453 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 7,95152 | 0,000922 | 0,000922 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 249502 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 193,8 | 0,089342 | 0,089342 | 100,00 | Казахстан |
| 249504 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 138,93 | 0,179636 | 0,179636 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295961 | Краски сухие | кг | 2,48485 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,26387** | **0,008590** | **0,008590** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144476 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 0,01935 | 0,000579 | 0,000579 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144477 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0 | т | 0,04799 | 0,001480 | 0,001480 | 100,00 | Казахстан |
| 144600 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,08893 | 0,003038 | 0,003038 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 144613 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3 | т | 0,1076 | 0,003493 | 0,003493 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | **м2** | **11,4** | **0,629063** | **0,629063** | **100,00** | **Казахстан** |
| 287747 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 11,4 | 0,629063 | 0,629063 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | **м** | **19,96** | | | | |
| 295994 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 19,96 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **329,982** | **0,102693** | **0,102693** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135832 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции | кг | 6,45 | 0,007250 | 0,007250 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295746 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 323,472 | 0,095424 | 0,095424 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295787 | Клей марки БМК-5к | кг | 0,06 | 0,000019 | 0,000019 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **шт.** | **2,736** | **0,005354** | **0,005354** | **100,00** | **Казахстан** |
| 135963 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,736 | 0,005354 | 0,005354 | 100,00 | Казахстан |
| | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **т** | **0,02404** | **0,004508** | **0,004508** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144636 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,02156 | 0,004508 | 0,004508 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 295822 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,00248 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **т** | **0,01** | **0,023022** | **0,023022** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146127 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм | т | 0,01 | 0,023022 | 0,023022 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,10925** | **0,009707** | **0,009707** | **100,00** | **Казахстан** |
| 131534 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,002 | 0,000278 | 0,000278 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131548 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,00121 | 0,000113 | 0,000113 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131551 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0049 | 0,000456 | 0,000456 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131555 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,00673 | 0,000626 | 0,000626 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131598 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01268 | 0,001180 | 0,001180 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131600 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,05608 | 0,005217 | 0,005217 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131644 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,012 | 0,000962 | 0,000962 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 131654 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 | м3 | 0,00323 | 0,000259 | 0,000259 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 248314 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01042 | 0,000617 | 0,000617 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **6,89275** | **0,022643** | **0,022643** | **100,00** | **Казахстан** |
| 275940 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 6,89275 | 0,022643 | 0,022643 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **10,90731** | **5,211760** | **5,211760** | **100,00** | **Казахстан** |
| 125529 | Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм | т | 0,02378 | 0,047887 | 0,047887 | 100,00 | Казахстан |
| 247900 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,07974 | 0,028260 | 0,028260 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279786 | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,0198 | 0,009975 | 0,009975 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279793 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,0998 | 0,064610 | 0,064610 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279800 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,36206 | 0,192579 | 0,192579 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279801 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00063 | 0,000364 | 0,000364 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279804 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 1,26016 | 0,675223 | 0,675223 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279805 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,36141 | 0,188599 | 0,188599 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279824 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У | т | 2,8 | 1,541327 | 1,541327 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279825 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У | т | 0,16117 | 0,088243 | 0,088243 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279826 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,00416 | 0,002372 | 0,002372 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279845 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,4876 | 0,211765 | 0,211765 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279846 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 1,19508 | 0,508848 | 0,508848 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279851 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,17786 | 0,076730 | 0,076730 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279862 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00163 | 0,000540 | 0,000540 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286033 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 2,6307 | 1,155982 | 1,155982 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0714 | 0,030803 | 0,030803 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1261-102-0252 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,17033 | 0,387652 | 0,387652 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **8,51974** | **0,001826** | **0,001826** | **100,00** | **Казахстан** |
| 127927 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 2,65 | 0,001280 | 0,001280 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 128070 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 5,86974 | 0,000546 | 0,000546 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **м2** | **660** | **0,940500** | **0,940500** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128157 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм | м2 | 660 | 0,940500 | 0,940500 | 100,00 | Казахстан |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **10 м** | **0,022** | **0,000119** | **0,000119** | **100,00** | **Казахстан** |
| 128849 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,022 | 0,000119 | 0,000119 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | **т** | **0,003** | **0,001694** | **0,001694** | **100,00** | **Казахстан** |
| 239290 | Рельсы контактные | т | 0,003 | 0,001694 | 0,001694 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | **шт.** | **4,16** | **0,054296** | **0,054296** | **100,00** | **Казахстан** |
| 239311 | Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004 | шт. | 4,16 | 0,054296 | 0,054296 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,5285** | **0,277948** | **0,277948** | **100,00** | **Казахстан** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129995 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,26664 | 0,262853 | 0,262853 | 100,00 | Казахстан |
| 130010 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,01466 | 0,015094 | 0,015094 | 100,00 | Казахстан |
| 304013 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 | т | 0,2472 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **т** | **1,39654** | **0,737758** | **0,737758** | **100,00** | **Казахстан** |
| 279837 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм | т | 1,2361 | 0,659399 | 0,659399 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 279838 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,16044 | 0,078360 | 0,078360 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | **км** | **9,7** | **2,192530** | **2,192530** | **100,00** | **Казахстан** |
| 237860 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 9,7 | 2,192530 | 2,192530 | 100,00 | Казахстан |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **км** | **0,545** | **2,133825** | **2,133825** | **100,00** | **Казахстан** |
| 237298 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км | 0,087 | 0,025622 | 0,025622 | 100,00 | Казахстан |
| 293441 | Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-6 | км | 0,458 | 2,108204 | 2,108204 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **18410,533** | **24,960823** | **24,960823** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241209 | Серьга типа СР-12-16 | шт. | 18 | 0,018162 | 0,018162 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241405 | Скоба типа СК-12-1А | шт. | 36 | 0,064332 | 0,064332 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241562 | Звено типа ПТМ-12-2 монтажное | шт. | 18 | 0,041148 | 0,041148 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 241674 | Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1 | шт. | 18 | 0,315504 | 0,315504 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242664 | Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 609,38 | 0,031078 | 0,031078 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242737 | Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 225 | 0,104175 | 0,104175 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242799 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 609,38 | 0,076173 | 0,076173 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242810 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 12624 | 0,744816 | 0,744816 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 242811 | Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный | шт. | 609,38 | 0,129189 | 0,129189 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 243010 | Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 21,42 | 0,001607 | 0,001607 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 264845 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 970 | 1,702350 | 1,702350 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266037 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1 | шт. | 485 | 8,176130 | 8,176130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267818 | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 240 | 3,336960 | 3,336960 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267925 | Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 49 | 3,079111 | 3,079111 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267964 | Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25 | шт. | 36 | 0,057240 | 0,057240 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267971 | Зажим ответвительный типа SL37.1 | шт. | 197 | 0,142234 | 0,142234 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 267972 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 85 | 0,090100 | 0,090100 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 271452 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 1 | 0,000642 | 0,000642 | 100,00 | Казахстан |
| 278953 | Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2 | шт. | 21 | 0,019572 | 0,019572 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 283278 | Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ | шт. | 4 | 0,590996 | 0,590996 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 290561 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | 0,010251 | 0,010251 | 100,00 | Казахстан |
| 290563 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | 0,032409 | 0,032409 | 100,00 | Казахстан |
| 290564 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,022158 | 0,022158 | 100,00 | Казахстан |
| 290565 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,022716 | 0,022716 | 100,00 | Казахстан |
| 290567 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 3 | 0,009972 | 0,009972 | 100,00 | Казахстан |
| 290568 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,020496 | 0,020496 | 100,00 | Казахстан |
| 290569 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 9 | 0,031581 | 0,031581 | 100,00 | Казахстан |
| 290570 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,021606 | 0,021606 | 100,00 | Казахстан |
| 290617 | Траверс типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,058004 | 0,058004 | 100,00 | Казахстан |
| 290618 | Траверс типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,058004 | 0,058004 | 100,00 | Казахстан |
| 290619 | Траверс типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,058004 | 0,058004 | 100,00 | Казахстан |
| 290621 | Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 0,389408 | 0,389408 | 100,00 | Казахстан |
| 290622 | Траверс типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,098274 | 0,098274 | 100,00 | Казахстан |
| 290623 | Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 0,393096 | 0,393096 | 100,00 | Казахстан |
| 290637 | Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 6 | 0,402924 | 0,402924 | 100,00 | Казахстан |
| 290651 | Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 20 | 0,097880 | 0,097880 | 100,00 | Казахстан |
| 290652 | Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | 0,055869 | 0,055869 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290653 | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 8 | 0,041368 | 0,041368 | 100,00 | Казахстан |
| 290655 | Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 0,024381 | 0,024381 | 100,00 | Казахстан |
| 290685 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 0,354152 | 0,354152 | 100,00 | Казахстан |
| 290688 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 0,311186 | 0,311186 | 100,00 | Казахстан |
| 290691 | Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 2 | 0,258526 | 0,258526 | 100,00 | Казахстан |
| 290711 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,045450 | 0,045450 | 100,00 | Казахстан |
| 290712 | Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 6 | 0,146880 | 0,146880 | 100,00 | Казахстан |
| 290746 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 46 | 0,471592 | 0,471592 | 100,00 | Казахстан |
| 290777 | Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 0,034190 | 0,034190 | 100,00 | Казахстан |
| 306169 | Подвес типа ES1500E промежуточный | шт. | 517,973 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1252-108-0501 | Искровой разрядник SDI20.3 ГОСТ 30531-97 | шт. | 147 | 2,043888 | 2,043888 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-1010 | Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | 0,028620 | 0,028620 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-1018 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 657 | 0,696420 | 0,696420 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **4,89** | **0,001467** | **0,001467** | **100,00** | **Казахстан** |
| 241448 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4,89 | 0,001467 | 0,001467 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **1000 м** | **31,07838** | | | | |
| 296147 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 31,07838 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | | | | | | |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **м3** | **96,57496** | **0,406141** | **0,406141** | **100,00** | **Казахстан** |
| 100031 | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | 70 | 0,120540 | 0,120540 | 100,00 | Казахстан |
| 146649 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 16,84172 | 0,004867 | 0,004867 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146659 | Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта | м3 | 0,3828 | 0,000531 | 0,000531 | 100,00 | Казахстан |
| 249132 | Вода техническая | м3 | 3,00644 | 0,000241 | 0,000241 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295855 | Вода | м3 | 0,078 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1211-201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,2 | 0,002041 | 0,002041 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,764 | 0,057496 | 0,057496 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1221-102-0101 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС ГОСТ 13579-78 | м3 | 3,98 | 0,174758 | 0,174758 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1222-102-0108 ССЦ РК 8.04-08-2017 р.21-04 п. 7 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /3ПБ16-37-п - 3 шт; 3ПБ30-8-п - 8 шт; 5ПБ30-37-п - 2 шт; 2ПБ19-3-п - 9 шт; 2ПБ13-1-п - 3 шт; 2ПБ10-1-п - 6 шт/ | м3 | 0,322 | 0,045668 | 0,045668 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **т** | **0,45341** | **0,201440** | **0,201440** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144746 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0557 | 0,045295 | 0,045295 | 100,00 | Казахстан |
| 146692 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,05814 | 0,042971 | 0,042971 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146704 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73 | т | 0,00012 | 0,000094 | 0,000094 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146707 | Смазка N 9 | т | 0,00042 | 0,000463 | 0,000463 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146741 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,03235 | 0,002362 | 0,002362 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146883 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00063 | 0,000240 | 0,000240 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147074 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00022 | 0,000540 | 0,000540 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147337 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01341 | 0,003741 | 0,003741 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147338 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,13286 | 0,041106 | 0,041106 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147341 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00564 | 0,001536 | 0,001536 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147347 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 0,000116 | 0,000116 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147348 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08798 | 0,024173 | 0,024173 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147474 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97 | т | 0,00011 | 0,000077 | 0,000077 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147477 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006 | т | 0,00016 | 0,000306 | 0,000306 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 244584 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013 | т | 0,0006 | 0,000056 | 0,000056 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 282920 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00007 | 0,000159 | 0,000159 | 100,00 | Казахстан |
| 293028 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,00024 | 0,000040 | 0,000040 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1214-215-0101 | ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ СВАРНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | т | 0,0466 | 0,023723 | 0,023723 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1217-101-0107 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01776 | 0,014442 | 0,014442 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **кг** | **304,25753** | **0,486641** | **0,486641** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144766 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 4,79598 | 0,001477 | 0,001477 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146664 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 6,2391 | 0,000930 | 0,000930 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 146693 | Смазка для электрооборудования | кг | 197,1533 | 0,446749 | 0,446749 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147019 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 1,8 | 0,000716 | 0,000716 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147047 | Ветошь | кг | 40,48635 | 0,004818 | 0,004818 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147322 | Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75 | кг | 0,0261 | 0,000011 | 0,000011 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147493 | Скобы металлические | кг | 26,68 | 0,005416 | 0,005416 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147816 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,3 | 0,000220 | 0,000220 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 286164 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 11,9267 | 0,007860 | 0,007860 | 100,00 | Казахстан |
| 290057 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 14,85 | 0,018444 | 0,018444 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **1000 шт.** | **1,369** | **0,118214** | **0,118214** | **100,00** | **Казахстан** |
| 144988 | Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78 | 1000 шт. | 1,23 | 0,118084 | 0,118084 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1261-107-0984 | Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92 | 1000 шт. | 0,139 | 0,000131 | 0,000131 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **1,81331** | **0,002580** | **0,002580** | **100,00** | **Казахстан** |
| 145783 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,21331 | 0,000279 | 0,000279 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 287764 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,6 | 0,002301 | 0,002301 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **шт.** | **17649,6097** | **180,033054** | **180,033054** | **100,00** | **Казахстан** |
| 146044 | Петля накладная | шт. | 20 | 0,007780 | 0,007780 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147170 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 39,6097 | 0,025350 | 0,025350 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 515-101-0106 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 10 | 11,542050 | 11,542050 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515-102-0413 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный | шт. | 10 | 20,142650 | 20,142650 | 100,00 | Казахстан |
| 515-201-0503 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 6 | 0,733458 | 0,733458 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| 515-301-0256 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601 | шт. | 485 | 67,198205 | 67,198205 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1217-101-0301 | Болт М8 ГОСТ 28778-90 | шт. | 103 | 0,002987 | 0,002987 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1217-101-0301 | Болт М12 ГОСТ 28778-90 | шт. | 12 | 0,000348 | 0,000348 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 6 | 0,003162 | 0,003162 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-204-0303 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1712 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1225-204-0308 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 185 | 12,339315 | 12,339315 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1225-204-0401 | Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 | шт. | 7 | 3,700690 | 3,700690 | 100,00 | Казахстан |
| С1243-903-0802 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 | 0,023670 | 0,023670 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-903-1502 | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб | шт. | 4 | 0,054632 | 0,054632 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-907-0308 | Стойка кабельная оцинкованная марки СП800 | шт. | 3 | 0,009672 | 0,009672 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-207-0101 | Предохранители плавкие | шт. | 485 | 0,689185 | 0,689185 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-215-0104 | Шина алюминиевая | шт. | 12 | 0,019740 | 0,019740 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1247-215-0106 | Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 | шт. | 6 | 0,028278 | 0,028278 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1247-301-0333 | Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 | шт. | 10 | 0,368940 | 0,368940 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-106-0107 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93 | шт. | 72 | 0,240480 | 0,240480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-108-0503 | Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 | шт. | 32 | 0,203520 | 0,203520 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-108-0504 | Искровой разрядник SDI10.2 ГОСТ 30531-97 | шт. | 150 | 1,170000 | 1,170000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-108-0504 | Искровой разрядник SDI10.3 ГОСТ 30531-97 | шт. | 210 | 1,638000 | 1,638000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-108-0607 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 216 | 3,087720 | 3,087720 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-201-0502 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 114 | 0,106362 | 0,106362 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-202-0511 | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1165 | 5,405600 | 5,405600 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0104 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 204 | 0,009792 | 0,009792 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0221 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 0,002216 | 0,002216 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0221 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 4 | 0,004432 | 0,004432 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 141 | 0,234342 | 0,234342 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0222 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 2 | 0,003324 | 0,003324 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0268 | Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 842 | 6,997020 | 6,997020 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0504 | Траверс типа SH188.1, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 2 | 0,242120 | 0,242120 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0504 | Траверс типа SH188.2, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз | шт. | 16 | 1,936960 | 1,936960 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-0530 | Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 0,068352 | 0,068352 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1252-207-0531 | Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 0,117476 | 0,117476 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0532 | Траверс типа ТМ-72, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 39 | 1,134744 | 1,134744 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0532 | Траверс типа ТМ-96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 0,116384 | 0,116384 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0533 | Траверс типа ТМ-68, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 81 | 2,625858 | 2,625858 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0533 | Траверс типа ТМ-93, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 24 | 0,778032 | 0,778032 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0548 | Траверс типа ТМ 96, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,082206 | 0,082206 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0549 | Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,048218 | 0,048218 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0550 | Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,091996 | 0,091996 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-0803 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1652 | 0,289100 | 0,289100 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-1014 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1216 | 3,774464 | 3,774464 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-1110 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 0,659115 | 0,659115 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-1132 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 715 | 5,865145 | 5,865145 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-1150 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 216 | 3,454272 | 3,454272 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2310 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 496 | 2,477024 | 2,477024 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2318 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 720 | 2,730240 | 2,730240 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2320 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 332 | 0,953836 | 0,953836 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2337 | Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 1,455485 | 1,455485 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1252-207-2338 | Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТР 51177-98 | шт. | 485 | 1,746485 | 1,746485 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2401 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 332 | 1,436232 | 1,436232 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2613 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1328 | 2,784816 | 2,784816 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2615 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1216 | 2,549952 | 2,549952 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2619 | Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 96 | 0,546720 | 0,546720 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-2902 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 215 | 0,093095 | 0,093095 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3110 | Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 485 | 0,234255 | 0,234255 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3203 | Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 0,049848 | 0,049848 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3204 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 51 | 0,150654 | 0,150654 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3910 | Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 21 | 0,029085 | 0,029085 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3910 | Проводник ЗП-64, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 32 | 0,044320 | 0,044320 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3910 | Проводник ЗП-69, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | 0,015235 | 0,015235 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3927 | Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 496 | 4,810208 | 4,810208 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3954 | Крепление Г 502 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,006466 | 0,006466 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1252-207-3954 | Упор Г 50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,006466 | 0,006466 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1261-101-0375 | Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 0,630000 | 0,630000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| C1261-404-0478 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | 0,001116 | 0,001116 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1261-404-0478 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 67 | 0,004154 | 0,004154 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **10 м2** | **2,42834** | **0,020090** | **0,020090** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147023 | Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005 | 10 м2 | 0,514 | 0,002616 | 0,002616 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 147049 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 1,91434 | 0,017474 | 0,017474 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **10 м** | **0,9** | **0,003354** | **0,003354** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147027 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005 | 10 м | 0,9 | 0,003354 | 0,003354 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м2** | **287,19576** | **2,460963** | **2,460963** | **100,00** | **Казахстан** |
| 147307 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 3,97576 | 0,000895 | 0,000895 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| С1214-401-0210 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 243,22 | 0,346589 | 0,346589 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1234-103-0604 | Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм, толщина от 130 до 170 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 40 | 2,113480 | 2,113480 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Прочие** | | **4** | **44,676409** | **44,676409** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс | Блочно-модульное здание (утепленного типа из Сэндвич панелей) с размерами 11800х5000 мм | | 1 | 17,621450 | 17,621450 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | КРН IV 10кВ У1 с вакуумным выкл ВВ АЕ 1250А, РЗиА БЗП АЕ, со счетиком А 1805-RL-P4G-DW4.TCH OCMI-1.6коплект. | | 1 | 23,603316 | 23,603316 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | ШСН с комплектующими и производства. | | 1 | 1,644500 | 1,644500 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | транспортные расходы | | 1 | 1,807143 | 1,807143 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **коплект.** | **6** | **234,435123** | **234,435123** | **100,00** | **Казахстан** |
| Прайс | Вакумный выключателя 35 кВ 2шт (Выключатель элегазовый 35 кВ типа ВГБЭ-35-12,5/630,Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами,Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1, Шкаф зажимов ЯЗВ-120,Шкаф АС-3) | коплект. | 3 | 40,839288 | 40,839288 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | РУ-10кВ состоящий из 16-ти камер КСО-2-10 (Ввод-2шт)Линия-6шт,ТН-2шт,СВ-1шт,СР-1шт,ТСН-1шт переходная камера-2шт,с вакуумными и выключателями ВВ-АЕ 630А и РЗиА БЗП АЕ, на ТН с трансформаторами напряжения 3х3 НОЛП-10кВ | коплект. | 1 | 53,710910 | 53,710910 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| Прайс | Трансформатор силовой ТМН-6300/35кВ 2шт | коплект. | 2 | 139,884925 | 139,884925 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **м** | **2113,8** | **1,250759** | **1,250759** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1241-203-0107 | Трубы полиэтиленовые с раструбо SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 20 | 0,035680 | 0,035680 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1249-101-0501 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 230 | 0,009200 | 0,009200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1252-207-1802 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 1863,8 | 1,205879 | 1,205879 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Прочие** | **км** | **54,452** | **55,638164** | **55,638164** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1243-602-0108 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,608 | 0,578264 | 0,578264 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-701-0504 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012 | км | 23,375 | 12,693700 | 12,693700 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| С1243-701-0856 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0 | км | 30,469 | 42,366200 | 42,366200 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Прочие** | **комплект** | **874** | **0,832048** | **0,832048** | **100,00** | **Казахстан** |
| С1252-207-2108 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017 | комплект | 874 | 0,832048 | 0,832048 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.) |
| | **Итого:** | | | **576,049256** | **576,049256** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**