Заказчик : Объединение собственников имущества "Многоквартирного жилого дома №1, 2 микрорайона города Житикара",БИН 200740008438. г. Житикара 2 микрорайон, дом №1.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «МансурСтройИнвест» ,БИН 130140018646, Костанайская область г.Житикара 11 микрорайон, дом № 11, кв.82, тел. 8(705) 187-37-70

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Оператор : ТОО "ЖитикараСервисЦентр",БИН 120640017486, г. Житикара ул.Доскали Асамбаева 51.,тел. 8(71435) 2-09-10

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт (Реконструкция) кровли дома №1, 2 микрорайона, города Житикары».

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт (Реконструкция) кровли дома №1, 2 микрорайона, города Житикары».

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 16.08.2021 г. Дополнительное соглашение №1 к договору №81 от 11.11.2021 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Реконструкция кровли жилого дома работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460401-0104	Демонтаж верхней части вентшахты под один уровень	м3	4,8	13030,8	3594,9	62548	17255	0	38568	109205	
						9435,9	1723,85	45292	8274		8089		
2	2	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	460	303,66	1,78	139684	819	0	99983	258840	
						301,88	0	138865	0		19173		
3	3	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м3 кровли	12	269,5	12,99	3234	156	0	2254	5927	
						256,51	4,35	3078	52		439		
4	4	Е12-150101-0103	Демонтаж стальной фановой трубы ф100 мм l=600мм, 6 шт	м трубопроводов	3,6	983,66	8,22	3541	30	234	2368	6382	
						910,45	3,26	3278	12		473		
5	5	Е12-190101-0901	Помещения кровли. Очистка от мусора и помета	т	20,65	2250,36	0	46470	0	0	33458	86322	
						2250,36	0	46470	0		6394		
6	6	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	16,6851	117		1952				2108	
											156		
7	7	С3411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	166,153	55		9138				9869	
											731		
8	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0572	1005161,3	10225,04	57495	584	52374	3346	65708	
						79304,58	1929,96	4536	110		4867		
9	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6588	105,05	3,4	174	6	73	69	262	
						57,74	0,37	96	1		19		
10	10	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6588	174,46	4,82	289	8	169	82	401	
						67,51	0,75	112	1		30		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									545024	
			Раздел: 2. Слуховые окна 2шт АС13										
11	11	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	22997,99	1162,95	45996	2326	26120	13357	64101	
						8774,96	500,64	17550	1001		4748		
12	12	С1223-101-0101	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,581	26995		42679		42679		46093	Казахстан
											3414		
13	13	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,4	984,4	28,57	8269	240	627	5397	14759	
						881,13	11,16	7401	94		1093		

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-204-1010	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм цвет Шоколад СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,66	4039		39017		39017	3121	42138	Казахстан
15	15	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8	941,17 881,13	28,57 11,16	7529 7049	228 89	252	5140 1014	13683	
16	16	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	9,2	2729		25107		25107	2009	27116	
17	17	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,074	9122,71 1148,16	80,52 35,87	675 85	6 3	584	63 59	797	
			Итого по разделу: 2. Слуховые окна 2шт АС13									208687	
			Раздел: 3. Вентшахта В2 6шт АС14										
18	18	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,026	118929,08 31360,5	1501,74 674,55	122021 32176	1541 692	88305	23665 11655	157341	
19	19	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,026	9122,71 1148,16	80,52 35,87	9360 1178	83 37	8099	875 819	11054	
20	20	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	19,2	612,92 432,98	179,94 59,4	11768 8313	3454 1140	0	6807 1486	20061	
21	21	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,9888	55748		55124		55124	4410	59534	Казахстан
22	22	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	33,6	2835,41 2609,8	210,35 20,24	95270 87689	7068 680	513	63626 12712	171608	
23	23	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	40,992	2729		111867		111867	8949	120816	
24	24	С1214-402-0201	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	8,4	1149		9652		9652	772	10424	Казахстан
25	25	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,4	941,17 881,13	28,57 11,16	27670 25905	840 328	925	18888 3725	50283	
26	26	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	29,4	2729		80233		80233	6419	86652	
27	27	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	5695,07 4878,49	315,58 87,14	34170 29271	1894 523	3006	21452 4450	60072	
28	28	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	11,4	2729		31111		31111	2489	33600	
29	29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05154	96284,48 48257,22	35298,64 11797,23	4963 2487	1819 608	656	2229 575	7767	
30	30	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05154	887579		45746		45746	3660	49406	Казахстан
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,49466	105,05 57,74	3,4 0,37	157 86	6 1	66	63 18	238	
32	32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,49466	174,46 67,51	4,82 0,75	261 101	7 1	153	73 27	361	
33	33	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	92	129,65 90,17	32,5 8,94	11928 8296	2990 822	642	6565 1479	19972	
34	34	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3249	887579		288374		288374	23070	311444	Казахстан

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,4221	105,05 57,74	3,4 0,37	990 544	32 3	414	394 111	1495	
36	36	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,4221	174,46 67,51	4,82 0,75	1644 636	45 7	962	463 169	2276	
			Итого по разделу: 3. Вентшахта В2 6шт АС14									1174404	
			Раздел: 4. Кровля АС17										
37	37	E11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	9,96	44470,48 31360,5	1501,74 674,55	442926 312351	14958 6719	115618	229730 53812	726468	
38	38	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,96	9122,71 1148,16	80,52 35,87	90862 11436	802 357	78625	8491 7948	107301	
39	39	E11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из досок. Укладка по фермам/прогоны и обрешетка	м3 древесины в конструкции	7,07	28327,06 22405,68	1822,39 795,11	200272 158408	12884 5621	28980	118101 25470	343843	
40	40	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,07	9122,71 1148,16	80,52 35,87	64498 8117	570 254	55811	6027 5642	76167	
41	41	СПрайс-листКазахстанТОО" Тоговый Дом КМ"от мая 2021г.	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	17,8815	59196,43		1058521		1058521	84682	1143203	Казахстан
42	42	E11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича.(парапет). Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	2,3	14966,51 8135,87	3062,13 815,08	34423 18713	7043 1875	8668	14823 3940	53186	
43	43	C1213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,194	71828		85763		85763	6861	92624	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Кровля АС17									2542792	
			Раздел: 5. Покрытие АС17										
44	44	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из асбестоцементного 8 волнового листа. Устройство	м2 кровли	461	941,17 881,13	28,57 11,16	433879 406201	13171 5145	14508	296169 58404	788452	
45	45	СПрайс-листКазахстанТОО" Тоговый Дом КМ"от мая 2021г.	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля стоимость листа 1750х1130=3000тг, 1м2=1500тг толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	530,15	1366,07		724222		724222	57938	782160	Казахстан
46.1	46.1	E11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	47,93	1028,16 427,87	15,73 4,15	49280 20508	754 199	28018	14909 5135	69324	
46	46	C1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,93	1741		83446		83446	6676	90122	Казахстан
47	47	C1214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	32,34	459		14844		14844	1188	16032	Казахстан
48	48	C1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87	кг	51	314		16014		16014	1281	17295	
49	49	E11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	96	941,17 881,13	28,57 11,16	90352 84588	2742 1071	3021	61675 12162	164189	
50	50	C1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м2	96	2729		261984		261984	20959	282943	
			Итого по разделу: 5. Покрытие АС17									2210517	
			Раздел: 6. Водосточная система АС17										
51	51	E12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	72	809,59 604,04	0,16 0	58290 43491	12 0	14788	31313 7168	96771	
52	52	C1224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	72	852		61344		61344	4908	66257	Казахстан

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	30	842		25260		25260	2021	27281	Казахстан
54	54	С1224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	100	363		36300		36300	2904	39204	Казахстан
54.1	54.1	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	96	955,31 401,22	15,57 5,09	91710 38517	1495 489	51698	28084 9584	129378	
54.2	54.2	С1224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	96	740		71040		71040	5683	76723	Казахстан
54.3	54.3	С1224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	4	1434		5736		5736	459	6195	Казахстан
54.4	54.4	С1224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	23	436		10028		10028	802	10830	Казахстан
55	55	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	462,44 199,96	158,35 37,48	2775 1200	950 225	625	1026 304	4105	
56	56	С1224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	1442		8652		8652	692	9344	Казахстан
57	57	С1224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	18	811		14598		14598	1168	15766	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Водосточная система АС18									481849	
			Раздел: 7. Фановая труба АС18										
58	58	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21,36	1004,82 1002,71	2,11 0,91	21463 21418	45 19	0	15435 2952	39850	
59	59	С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	17,76	2705		48041		48041	3843	51884	Казахстан
60	60	С1241-208-3504	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 160 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	1507		18084		18084	1447	19531	Казахстан
61	61	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1	517,12 432,98	84,14 36,73	517 433	84 37	0	338 68	923	
62	62	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,0515	55748		2871		2871	230	3101	Казахстан
63	63	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	6	3779,74 609,88	64,05 19,68	22678 3659	384 118	18635	2720 2032	27430	
64	64	С1261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)/клейкая лента	шт.	6	483		2898		2898	232	3130	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Фановая труба АС18									145849	
			Раздел: 8. Молниезащита										
65	65	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	302,81 233,77	33,26 10,01	8479 6546	931 280	1002	4915 1071	14465	
66	66	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,034	519143		17651		17651	1412	19063	Казахстан
67	67	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	1596,64 1168,86	227,5 63,72	12773 9351	1820 510	1602	7100 1590	21463	
68	68	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0384	395673		15194		15194	1216	16410	
69	69	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	40	345,64 250,47	72,51 21,39	13826 10019	2901 856	906	7830 1732	23388	

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02464	402525		9918		9918	793	10711	
			Итого по разделу: 8. Молниезащита									105500	
			ИТОГО:					5667518	102983	3927998	1197871	7414622	
								1625450	38254		549233		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,72 %		53385					
			Итого с временными									7468006	
			Зимние удорожания			1,7 %		126956					
			Итого с зимними удорожаниями									7594962	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151899					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7746863,00	
			НДС			12 %		929623,56					
			Итого с НДС									8676486,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «МансурСтройИнвест» ,БИН 130140018646.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рсмухамбетов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Объединение собственников имущества "Многоквартирного жилого дома №1, 2 микрорайона города Житикара",БИН 200740008438.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Бочкарева С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор: Байдагулов Е.С., ИИН 650913300860, №KZ18000389449
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор: Макаров Е.Н. ИИН- 860909350086, приказ -№ 1-2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Принял (Оператор)

ТОО "ЖитикараСервисЦентр",БИН 120640017486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Урманов С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)