УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
_____/Сабралин С.А.
26 мая 2021г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Жас Оркен» в г. Петропавловске СКО» (2 очередь) (канализация)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основания для проектирования	Развитие микрорайона «Жас Оркен». Договор с проектной организацией.
2	Заказчик	КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
3	Вид строительства	новое
4	Стадийность	Рабочий проект в одну стадию
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
6	Особые условия строительства	Стеснённые условия, наличие существующей застройки и сетей
7	Основные технико-экономические показатели объектов	1. Самотечные канализационные сети Ø200÷Ø500мм l=5,0 км (уточнить при разработке). 2. Напорные канализационные сети 2Ø300 l= 1,7 км (Ø и l уточнить при разработке). 3. Канализационная насосная станция Q=700м^3/час (уточнить при разработке).
9	Основные требования к инженерному оборудованию в т.ч.: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	КНС: опускной колодец с раздельной приёмной камерой, сухим машинным отделением и зданием для обслуживающего персонала.
10	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам	Применение материалов, не ухудшающих экологию района строительства
11	Требования к технологии и режиму предприятия	Режим работы круглосуточный
12	Требования к архитектурно-строительным, и конструктивным решениям	Применение труб из материалов наиболее оптимальных по критериям: эксплуатационным, экономическим и экологическим.

13	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать раздел "Охрана окружающей среды"
14	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии со СНиП РК
15	Основные требования	1. Проектно-сметную документацию согласовать с эксплуатационной организацией и заказчиком 2. Выполнить топографо-геодезические изыскания 3. Выполнить инженерно-геологические изыскания
16	Дополнительные требования	Получить заключение экспертизы
17	Количество экземпляров выдаваемых заказчику	4 (четыре) + электронный вариант
18	Срок окончания рабочего проекта	Согласно договора

Составил: Мукашева М.