№ п.п.	№ позиции сметы	Шифр норм интервала	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	[illegible]		[illegible]				Затраты труда рабочих (сумма строк 12 по 14 таблицы)
						Всего затрат, тыс.руб. (сумма строк 7 по 11)	в том числе: материальных ресурсов (сумма строк 8 по 11)	Всего затрат, тыс.руб. (сумма строк 9 по 11)	в том числе: заработная плата машинистов	Машины и механизмы (сумма строк 10 по 11)	в том числе: заработная плата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	П13-080305-1001 Изм. и доп. изм. 17	Ящик с однополюсным трансформатором. Монтаж оборудования		1	1726,1	178,1	1749	178	18	1464	1196
				шт.		1941	72,18	1944	72		332	
26	26	С1247-203-0101	Ящик с однополюсным трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 Iн УХЛ4 IP30		1	12891		12891		12891		13972
				шт.							1031	
27	34	П13-080305-0109 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная с заземлением типа с шиклемным контактом. Монтаж при скрытой проводке		11	555,03	3,5	6090	39	275	4169	11000
				шт.		521,96	1,44	5774	16		321	
28	35	П13-080305-0109 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная с заземлением типа с шиклемным контактом, 2 местная. Монтаж при скрытой проводке		3	555,03	3,5	1661	10	76	1137	3122
				шт.		521,96	1,44	1575	4		224	
29	36	П13-080305-0108 Изм. и доп. изм. 17	Розетка штепсельная без заземления типа с заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке		2	570,03	4,39	1140	9	26	802	2097
				шт.		555,81	1,44	1112	3		155	
30	37	П13-080305-0102 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		11	463,98	3,5	5104	39	140	3555	9355
				шт.		447,76	1,44	4925	16		693	
31	38	П13-080305-0105 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	463,98	3,5	1856	14	51	1294	3402
				шт.		447,76	1,44	1791	6		252	
32	39	П13-080305-0103 Изм. и доп. изм. 17	Выключатель пакетный герметический и герметический. Монтаж оборудования		5	1102,94	17,74	5459	53	256	2776	6226
				шт.		1049,92	3,61	5150	11		494	
33	40	С1247-214-0112	Розетка штепсельная Однместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		11	411		4521		4521		4933
				шт.							362	
34	41	С1247-214-0139	Розетка штепсельная, двухместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		3	550		1650		1650		1782
				шт.							132	
35	42	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Однместная, для скрытой установки, с заземляющим контактом, без защитных шторок, до 250 В, от 16 А до 16 А, IP20		2	342		684		684		739
				шт.							56	
36	43	С1247-212-0161	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		11	345		3795		3795		4099
				шт.							304	
37	44	С1247-212-0164	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухполюсный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		4	368		1472		1472		1960
				шт.							118	
38	45	С1247-212-0205	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный, до 250 В, до 4 А, IP54		9	1004		3012		3012		3253
				шт.							241	
39	46	П13-080305-0001 Изм. и доп. изм. 17	Светильник галогенный, для светильника 1. Установка на новом основании		30	2048,03	671,88	61441	20156	6051	35019	104177
				шт.		1953,41	14,53	58623	435,9		2747	
40	47	П13-080305-0006 Изм. и доп. изм. 17	Светильник люминесцентный настенный, для светильника 1, нормальной эксплуатации при отсутствии агрессивных сред. Монтаж с применением кронштейнов и подвесов		4	2137,56	514,49	8612	2544	604	3747	10972
				шт.		1119	128,74	4476	1272		936	
41	48	П13-080305-0007 Изм. и доп. изм. 17	Светильник люминесцентный, для светильника 2. Установка на новом основании		2	2686,31	1219,57	5372	2438	2438	3186	10032
				шт.		2563,98	526,24	5127	1052		1332	
42	49	П13-080305-0[illegible] Изм. и доп. изм. 17	Светильник [illegible]. Монтаж оборудования		2	1366,49	317,51	2732	635	317	1561	5265
				шт.		1366,49	10,42	2732	21		396	
43	50	С1247-305-0101	Светильник общего назначения, для ламп типа G13, 18 Вт, IP20 ГОСТ Р МЭК 598-2-2011		30	1487,6		44730		44730		47262
				шт.							2862	
44	51	С1247-305-0101 [illegible]	Светильник общего назначения, для ламп типа G13, 2x18W, [illegible] 15 Вт, IP20		1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				001							2007	
45	52	С1247-102-0100	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДСП 01-2Х18-Т5 2х18Вт, степень пыл. IP65		2	7178		14356		10356		10044
				001							1149	
46	53	С1247-102-0115 Серия	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПО 6-220Д, мощность 12 Вт, IP 20 ГОСТ Р МЭК 2995-2014		2	3363		6924		6924		7470
				001							554	
47	54	С1247-102-0108 Серия	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 ГОСТ Р МЭК 2995-2014		2	15936		31872		31872		34472
				001							2559	
48	55	С1247-102-0120 Серия	Блок аварийного питания светодиодных ламп БАП200-1.0 ГОСТ Р МЭК 2995-2014		3	12155		36465		36465		39282
				001							2917	
49	56	С1247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40922, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм		37	49		1813		1813		1958
				001							145	
50	57	С123-070104-0102	Лотки кабельные, сталь, С13, мощность 1Х8 ГОСТ 6825-91		4	226		904		904		976
				001							72	
51	58	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для сверлых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		30	49		1470		1470		1588
				001							118	
52	59	Ц13-050000-2701 Изм. и доп. вып. 17	Коробка распределительная. Установка на конструкции по стене или потолку		1	6572,14	49,00	6572	49	2286	3195	10454
				001		4417	0	4417	0		774	
53	60	С1247-202-1202 Серия	Коробка распределительная типа КО 12604		1	10743		10743		10743		11602
				001							859	
54	61	Ц13-080200-0506 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка одножильной отдельно лежащей или по несгораемой стене по сгораемому 100 мм2. Монтаж по стропильным конструкциям		1	523,03	23,12	523	23	270	151	749
				001		240,74	6,93	240	7		55	
55	62	Ц13-080206-2102 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлической нормальной диаметром до 45 мм. Прокладка		38	785,02	34,79	29836	2052	11986	11633	44799
				001		417,34	7,94	15858	302		3319	
56	63	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка одножильной или многожильной в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание проводов в протяжные трубы и металлические рукава		38	126,67	3,85	4813	146	856	2785	8217
				001		100,73	1,44	3828	55		689	
57	64	С1252-202-0001	Заземлитель стальной полосовой типа ПС-4-4		4	335		1352		1352		1489
				001							187	
58	65	С1223-142-0314	Прокладка кабельных изделий из ПВХ, для электрических установок напряжением до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2.		0,035	698198		24245		24245		26159
				001							1940	
59	66	С1223-014-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ-15		59	343		5434		5434		5869
				001							435	
60	67	Ц13-080201-1914 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабелей для 3-фазных электросчетчиков в распределительной коробке с предохранителями до 1 кВ, сечение жил земли до 35 мм2. Монтаж общего назначения		12	1340,24	37,35	20361	1035	1243	13181	33971
				001		1156	86,00	17532	133		2603	
61	68	Ц13-010200-0202	Грунтовка. Разработка вручную грунтов с глубиной до 2 м без крепления с откосами для котлованов		1167	1519,54	0	2906	0	0	2157	4063
				001 (0,6)		1519,54	0	2906	0		432	
62	69	Ц13-010200-0202	Грунтовка. Разработка вручную грунтов с глубиной до 2 м без крепления с откосами для котлованов		1167	785,2	0	1564	0	0	1176	2945
				001 (0,6)		785,2	0	1564	0		235	
63	70	Ц13-080200-0101 Изм. и доп. вып. 17	Бетонирование [illegible] диаметром 50 мм			1997,29	13,68	10776	519	7350	2703	14196
				001		1997,29	20,85	3072	52		1045	
64	71	Ц13-080200-0202 Изм. и доп. вып. 17	Бетонирование [illegible] 100 мм2. Монтаж [illegible]		6	1512,29	28,13	9066	157	8416	1357	9527
				0		1512,29	7,04	1514	71		306	

№ п/п	№ позиции сметы	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость всего		Общая стоимость всего			Масса всего	Расчетная стоимость в ценах 2001 года
						базисная (в ценах 2001 года)	индекс (к базисной стоимости)	базисная (в ценах 2001 года)	индекс (к базисной стоимости)	текущая (в ценах соответствующих лет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	72	ПЗ-010790-0208 Пом. м.200, ось 6, 17	Провода [illegible] стальной многопроволочный круглой [illegible] марки [illegible] Монтаж [illegible]		500	394,87	16,13	31990	1294	40729	14318	49985
				чел.		341,63	3,17	27676	245		3673	
66	73	С1214-216-0100	Стальная [illegible] профиля класса А-I (А240) ГОСТ Р 2591-2014 [illegible]		0,017564	2770,77		3514		3514		3795
				т							251	
67	74	С1214-288-0100	Прокат [illegible] стальной горячекатаный полосовый из материалов [illegible] ГОСТ 535-2005 [illegible]		0,789	291989		229211		229211		247548
				т							18337	
68	75	С1217-351-0101	Болт [illegible]		0,2	955		187		187		213
				т							16	
			ИТОГО:					1274251	32619	1055939	145353	1533181
								183128	18729		113507	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,9 %		44462				
			Итого с временными									1577643
			Зимнее удорожание			0,9 %		14199				
			Итого с зимними удорожаниями									1591842
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31837				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1623679
			Локальная смета №02-01-07 Телефонизацию+интернет и оповестительную сигнализацию									
			Раздел: Телефонизация+интернет									
1	1	ПЗ-100982-1207 Пом. м.200, ось 6, 19	Шкаф телефонно-[illegible] настенный. Монтаж оборудования		1	9284,5	363,33	9284	364	3387	3415	13715
				чел.		5464	133,74	5464	134		1016	
2	2	С123-047705-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модель ТОРТА [illegible]		1	37529		37529		37529		62131
				чел.							4642	
3	3	ПЗ-110249-0701	Блоки [illegible]		2	1300,54	31,54	2601	63	0	1926	4809
				чел.		1269	14,36	2538	28		3662	
4	4	С1235-401-0201 Перил.	Оптическая [illegible]		1	14239		14239		14239		12376
				чел.							1139	
5	5	С1235-401-0604 Перил.	Оптический [illegible]		1	5757		5757		5757		6218
				чел.							461	
6	6	ПЗ-010781-0103 Пом. м.200, ось 18	Устройство [illegible]		1	8135,59	1,32	8136	2	132	4503	12064
				чел.		8068	0	8068	0		1947	
7	7	С1249-300-0309 Перил.	[illegible]		1	19116		19116		19116		28647
				чел.							1529	
8	8	ПЗ-110461-0701	Коммутатор. Монтаж оборудования		1	1300,54	31,54	1301	32	0	963	2448
				чел.		1269	14,36	1269	14		181	
9	9	С1245-401-0604 Перил.	Коммутатор [illegible]		1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		6218
				чел.							461	
10	10	ПЗ-[illegible] Пом. м.200, ось 19	[illegible]		1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				чел.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
11	11	С1247-214-0[illegible] Перил.	[illegible]		1	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
				чел.							[illegible]	
12	12	ПЗ-[illegible] Пом. м.200, ось 19	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
13	13	С1245-401-0[illegible] Перил.	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				мес.							1020	
14	14	С 1248-001-0002	Патч-корд [illegible]		4	1787		7028		7028		7590
				мес.							862	
15	15	ПЗ-100109-0502 Пров. и лин. выкл. 17	Аппаратура вызывного тона. Оборудование		1	5131,57	0	5135	0	159	1028	5524
				мес.		4926	0	4926	0		654	
16	16	С 1248-001-0604 порт.	Оборудование SHDP 5 каналов		1	5747		5747		5747		6213
				мес.							461	
17	17	ПЗ-100101-0701	Патч-корды, 24 порта. Монтаж оборудования		1	1300,54	30,54	1305	35	0	963	5449
				мес.		1265	14,26	1265	15		181	
18	18	С 1248-001-0101	Патч-корды, 24 порта SHDP FTP7-24LS		1	10913		10913		10913		11756
				мес.							873	
19	19	ПЗ-100105-0108 Пров. и лин. выкл. 19	Розетка сетевая компьютерная. Монтаж оборудования		4	570,03	4,09	2280	16	39	1695	4196
				мес.		555,84	1,44	2223	6		331	
20	20	С 1247-214-0301	Розетка сетевая компьютерная скрытой установки комплектующие/розетка IP20		4	742		2968		2968		3207
				мес.							237	
21	21	ПЗ-100902-1209 Пров. и лин. выкл. 17	Модем. Монтаж оборудования		1	2608,19	98,67	2608	51	50	1527	4166
				мес.		2480	14,90	2480	15		331	
22	22	С 1243-901-0119 Router	WiFi роутер TP-Link TL-WR941N		1	11544		11544		11544		12469
				мес.							924	
23	23	ПЗ-000206-0101 Пров. и лин. выкл. 19	Коробка ответвительная монтажная до 40 пар. Монтаж оборудования		62	257,99	2,31	15971	143	1911	10672	28758
				м		238,49	0,12	14776	7		2130	
24	24	ПЗ-000203-0901 Пров. и лин. выкл. 17	Кабели в прокладываемой кабельной канале, марки 1 и до 1 кг		62	351,26	157,74	21778	9779	2765	8928	33162
				м		349,6	71,4	9213	3187		2456	
25	25	С 1243-304-0201	Кабель телефонный марки ТПП 5х2х0,5мм, D145P, SHDP экранированный		0,002	172861		10663		10663		11535
				км							855	
26	26	С 1245-907-0105	Клипсы кабельные на ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		62	84		5208		5208		5625
				м							417	
			Итого по разделу: Телефонизация/интернет									327653
			Раздел: Оповестительная сигнализация									
27	27	ПЗ-000505-1301 Пров. и лин. выкл. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	1749,4	178,3	1749	178	35	1364	3186
				мес.		1544	72,18	1544	72		282	
28	28	С 1247-205-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.3-2000, типа ЯТП 0,25 220/12 2 36 УХЛ4 IP30		1	12991		12991		12991		13922
				мес.							1031	
29	29	ПЗ-000309-0120 Пров. и лин. выкл. 17	Замыкание и размыкание цепи. Монтаж оборудования (системы охранной и пожарной сигнализации)		4	1496,09	147,53	5984	590	333	3568	10535
				мес.		1266,95	18,42	5064	162		789	
30	30	С 1248-002-0312 порт.	Сигнализатор охранный объемный, ИО-ОС-ПСА		2	3963		7926		7926		8272
				мес.							628	
31	31	ПЗ-000309-0102 Пров. и лин. выкл. 17	Выключатель с самовозвратом [illegible] Монтаж оборудования		4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14	[illegible]	1294	[illegible]
				мес.		[illegible]	[illegible]	[illegible]	6		232	
32	32	С 1247-212-0104	Извещатель пожарный ручной [illegible]		4	[illegible]		4396		[illegible]		[illegible]
				мес.							1399	
33	33	ПЗ-000206-0101 Пров. и лин. выкл. 17	Коробка ПВХ [illegible] до 25 мм. Прокладка по [illegible]		67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м		[illegible]	[illegible]	[illegible]	14		[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	ПЦ-100/301-0801 Пер. и доп. выкл. 17	Бабочки и прыжковых трубопроводы 1 чел. 1 кл		37	391,26	187,74	12097	5587	1662	5329	19791
				м		14,64	5,14	5398	1992		1390	
35	35	С1243-305-0102	Клеммы для монтажа систем сигнализации, марки КТВ(ш) 1,5-1,5 2х1,50		0,637	597,13		1876		1876		3026
				км							150	
36	36	С1241-207-0201	Трубы из полиэтилена, марки ПВХ, гладкие жесткие диаметром 16 мм		37	53		1961		1961		2119
				м							127	
			Итого по разделу: Охранная сигнализация									90329
			ИТОГО:					478107	175819	231218	58519	417883
								79669	5738		39956	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		12119				
			Итого с временными									430000
			Зимние удорожания			0,8 %		3870				
			Итого с зимними удорожаниями									433870
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8677				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									442547
			Локальная смета №02-01-08 Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре									
			Раздел: Пожарная сигнализация									
1	1	ПЦ-100/301-0701 Пер. и доп. выкл. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		1	4797,21	6,66	4797	6	53	2394	8393
				шт.		4737,88	1,34	4738	1		1185	
2	2	С1243-303-0202 Перен.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ВЕРСТА-03 на 3 шлейфа		1	17779		17779		17779		49291
				шт.							1422	
3	3	ПЦ-100/301-0201 Пер. и доп. выкл. 15	Устройство электропитания 4 кан. питания и контроля. Монтаж оборудования		1	8138,59	1,92	8139	2	192	4069	14661
				шт.		8095	0	8095	0		1942	
4	4	С1243-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		1	19116		19116		19116		23647
				шт.							1529	
5	5	ПЦ-400/103-0101	Аккумуляторная батарея стационарная, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		2	3286,19	6	6572	6	629	3286	11721
				шт.		2972	0	5944	0		868	
6	6	С123-050/06-0204	Аккумулятор емкостью 12 В, 7 А/час		2	3915		7830		7830		8456
				шт.							626	
7	7	ПЦ-100/301-0202 Пер. и доп. выкл. 15	Приемники ПС автоматические оптические, фотоэлектрические, радиолучевой, сейсмической и вибрационной исполнения. Монтаж оборудования		30	3043,32	2,21	24347	19	593	14604	41958
				шт.		2973	0	23770	0		3115	
8	8	С1243-302-0205 Перен.	Приемник пожарный звуковой модели ПП-215-50М(ПП215-141)		8	3910		31280		31280		33782
				шт.							2502	
9	9	ПЦ-100/301-0201 Пер. и доп. выкл. 15	Извещатели ПС автоматические тепловые электроконтактные, максимальные и дифференциальные исполнения. Монтаж оборудования		10	1586,83	1,34	15868	6	756	[illegible]	20463
				шт.		1450	0	14500	0		1368	
10	10	С1243-302-0302	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А2		10	320		3200		3200		3456
				шт.							256	
11	11	ПЦ-100/301-0201 Пер. и доп. выкл. 15	Извещатели пожарные ручные адресные электроконтактные [illegible] Монтаж оборудования		8	1971,27	30,32	15771	242	30	1577	4747
				шт.		1450	1,66	1450	14		144	
12	12	С1243-302-0303	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-10		1	1052		1052		1052		1106
				шт.							54	
13	13	ПЦ-100/301-0101 Пер. и доп. выкл. 15	Устройство оповещения звуковое. Монтаж оборудования		7	1107,31	[illegible]	7749	7	147	[illegible]	13444

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения в базисном уровне цен, руб.		Стоимость единицы измерения в текущем (прогнозном) уровне цен, руб.		Общая стоимость всего в базисном уровне цен, руб.		Общая стоимость всего в текущем (прогнозном) уровне цен, руб.		Общая стоимость в ед. изм. по смете, руб.
						всего	в том числе: основной заработной платы машинистов	всего	в том числе: основной заработной платы машинистов	всего	в том числе: основной заработной платы машинистов	всего	в том числе: основной заработной платы машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				0,01		9132	0	7663	0		991			
14	14	С1249-304-0304 Норм.	Устройство контуров заземления УКЗ-1 ГОСТ Р 54126-2010		3	4764		14552		41522		12444		
				0,01							922			
15	15	Ц13-080206-0101 Прм. и доп. изм. IV	Короба пластиковые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		60	257,89	2,31	154455	138	1607	10308	27824		
				м		238,19	0,12	14309	7		2061			
16	16	Ц13-080201-0001 Прм. и доп. изм. IV	Кабели в пластиковых трубах, масса 1 м до 1 кг		60	351,26	157,74	21076	9464	2695	8640	35093		
				м		149,6	51,1	8976	3066		2377			
17	17	С1249-303-0414	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки ЯСПВ 2х0,5		80,0	36,76		1696		3680		3734		
				км							128			
18	18	С1243-907-0165	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		60	84		5040		5040		5443		
				м							403			
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация									205677		
			Раздел 2. Оповещение о пожаре											
19	19	Ц13-100701-0202 Прм. и доп. изм. IX	Извещатель ПС автоматический пожарный, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой и комбинированный, Монтаж оборудования		2	3041,32	2,24	6083	4	138	3626	10499		
				шт.		2072	4	4144	8		777			
20	20	С1243-304-0213 Прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12 КП(Ветерок-12-КП)		1	1530		1530		1840		1652		
				шт.							122			
21	21	С1243-304-0212 Прим.	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12 КП(Бандура-12)		1	1961		1961		1964		2118		
				шт.							157			
22	22	Ц13-080103-0310 Прм. и доп. изм. IV	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		2	1496,09	147,53	2994	295	167	1881	5268		
				шт.		1266,03	40,42	2532	81		390			
23	23	С1243-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ДОКУ-12-К "Вельт" (Маяк-12)		2	1931		3862		3862		4174		
				шт.							309			
24	24	Ц13-080206-0101 Прм. и доп. изм. IV	Короба пластиковые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		20	257,89	2,31	5152	46	336	3436	9277		
				м		238,19	0,12	4770	2		687			
25	25	Ц13-080206-1903 Прм. и доп. изм. IV	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, настенная и скрытная с креплением скобами		4	405,87	15,77	1623	63	294	924	2750		
				м		316,58	3,07	1266	12		294			
26	26	Ц13-080201-0001 Прм. и доп. изм. IV	Кабели в пластиковых трубах и в обыкновенных, масса 1 м до 1 кг		24	351,26	157,74	8430	3786	1078	3456	12037		
				м		149,6	51,1	3590	1226		951			
27	27	С1243-302-0107	Шнуры из поливинилхлорида на 220 В с медными, гибкими жилами в обмотке, для переносных ламп, марки ШВПП 3х0,75 мм2		30,0	108,86		2167		2167		2349		
				км							423			
28	28	С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,5п		0,004	50713		203		203		217		
				км							31			
29	29	С1243-907-0165	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		20	84		1680		1680		1811		
				м							134			
30	30	С1243-305-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ, с гладкими внутренними стенками, диаметром 16 мм		4	65		260		217		282		
				м							17			
			Итого по разделу: Оповещение о пожаре									33160		
			ИТОГО:					210000	14956	119936	73741	238837		
								16776	4969		23000			
			В том числе:											
			Сметная трудоемкость, чел.-ч											

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе: оборудование постоянного пользования							6		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		9826				
			Итого с временными									339663
			Лимит удорожания			0,9 %		3139				
			Итого с лимитом удорожания									352801
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7056				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									359857
			Локальная смета №05-01-01 Наружные сети телефонизации									
1	1	Е11-010101-0431 Н=м и доп. выс. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и откат экскаватором "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3		33,2	382,85	382,85	9608	9647	0	1325	13931
				м3 грунта		0	73,03	0	1840		878	
2	2	Е11-010101-0419 Н=м и доп. выс. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3(от колодца ККС-2)		6,1	425,7	425,7	2597	2596	0	357	3190
				м3 грунта		0	51,21	0	405		286	
3	3	Е11-010104-0005	Грунты в котлованы. Бульдозеры мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15,9	19,03	19,03	360	360	0	110	508
				м3 грунта		0	2,97	0	153		33	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками		18,9	133,82	98,75	2285	1507	0	1811	5594
				м3 уплотненного грунта		34,07	39,01	1776	737		402	
5	4	Е11-010102-0418 Н=м и доп. выс. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с выгрузкой из автомобилей-самосвалов экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3		2,2	330,94	330,93	750	750	0	103	931
				м3 грунта		0	65,04	0	143		68	
6	6	Е11-010102-0430 Н=м и доп. выс. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3		8,4	366,49	366,49	3028	3028	0	416	3720
				м3 грунта		0	68,77	0	578		276	
7	7	С2412-101-0108	Перемычки стропильных групп из сборных бетонных и железобетонных изделий. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние подвозки 5 км		92,75	66		6122				6612
				1 м.куб		1					290	
8	8	Е11-340201-1501 Н=м и доп. выс. 20	Колонны полнотелокирпичные. 3 этажности		2	4593,70	793,81	9186	1587	271	5793	16177
				кол.м.куб		366,47	146,97	7329	293		1198	
9	9	С2244-201-1601	Колонны железобетонные квадратного сечения с арматурой КО3		2	606,13		121226		121256		240952
				шт							5703	
10	10	Е11-340201-1201	Колонны. 5 этажность и выше		2	1008,85	80	2016	5	57	1626	4123
				кол.м3		2009,58	0,7	3138	0		806	
11	11	С2213-101-0101	Кирпич керамический рядовый полнотелый размером 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,0013	85746		120		120		135
				1000 шт.							10	
12	12	Е15-010904-0205	Трубы полиэтиленовые. Прокладка и укладка полиэтиленовых гибких труб трубопровода в траншеях		150	198,55	86,95	29782	13043	0	14904	46954
				м.п.трубы		118,16	51,5	17724	4725		3478	
13	13	Е11-340701-0501	Трехпроходы из полнотелого кирпича. 2 этажность. До 2-х этажей		0,015	66814,71	6	1002	0	35	1407	3743
				Кладка из кирпича трехпроходная		66529	0	1000	0		277	
14	14	С4241-201-0009	Трубы из полиэтиленовые [illegible] ГОСТ 18599-2001 [illegible]		100	655		70250		99250		169500
				м							702	
15	15	С4241-201-0012	Трубы из полиэтиленовые [illegible] ГОСТ 18599-2001 [illegible]		12	[illegible]		13605		28625		42000
				м							1357	
16	16	С4252-307-0004	Хомуты [illegible]		24	90	1	2160		2160		2592
				шт.							432	
17	17	С4241-107-0001	Бирки маркировочные		0,2	1095		219		219		237
				1000 шт.							37	

№ п/п	№ позиции по смете	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, руб. (без НДС)	Стоимость единицы измерения, руб. (с НДС)	Стоимость всего, руб. (без НДС)	Стоимость всего, руб. (с НДС)	Стоимость всего, руб. (возвратные суммы)	Накладные расходы всего (Сметная стоимость всего)	Трудоемкость, чел.-ч. (ОЗП)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	П13-6000201-0501 Прод.в.зем. вып. 17	Кабель в траншеях, зона 3 строительства		140	525,19	436,03	73527	61043	0	27140	109728
				м кабеля		59,16	186,03	42152	25213		8650	
19	19	С1214-401-0101	Муфта ТМ-1 ТУ36-2014 прямая муф.		8,4	2678		22495		22495		23643
				муф							1766	
20	20	П13-1600504-0101 ГЭ, П10 вып. 1310-09 гр. 1210-0904 ПЭ п.9 Ктр=0,5, Кзем=0,5	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншеях. Прокладка необслуживаемых регенераторных пунктов, приемных и оконечных станций в грунтах с затратами труда - 0,3, в процессе эксплуатации станции - 0,3		0,135	31493,2	21493,3	4239	2902	0	1217	2901
				км кабеля		9309,9	4478,87	1339	658		437	
21	21	С1249-102-0102	Контейнер малый приспособленный для размещения оборудования "Сигнал" размерами 250 м х 0,01 м		145	43		2505	5005		661	6267
				м								
22	22	П13-1600504-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода		10	439,18	144,95	4392	1449	0	2126	7098
				м кабеля		293,4	86,73	2934	868		522	
23	23	П13-1600504-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации и полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		160	349,99	111,86	54559	17897	149	26591	87998
				м кабеля		229,2	43,84	36712	7014		6499	
24	24	П13-1600105-0502 Прод. в зем. вып. 19	Кабель медное 1 пара Гзт. Прокладка по стене кирпичной		30	696,52	78,96	20905	2369	5012	8665	31976
				м кабеля		498,78	52,74	15234	652		2366	
25	25	П13-1600903-0701 Прод. в зем. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельном участке		1	14053,47	9595,17	14053	9596	0	3709	19260
				кабель измерительный одной		4488,24	1738,62	4488	1739		1427	
26	26	П13-1600902-0601 Прод. в зем. вып. 7 К=2	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на стационарном участке в одном направлении двух направлениях		1	19918,64	13449,64	19919	13450	0	5372	27206
				участок		6309	2437,84	6309	2437		2015	
27	27	С1248-502-0103	Кабель оптический с использованной с бронёй из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКСПЭ-4-G.652.D-CF-3.0-2201		0,2	193923		38784		38784		41887
				км							3183	
28	28	П13-1600904-0501 Прод. в зем. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж и изоляция муфт с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4		2	83299,02	52551,45	166598	105103	25829	30491	221064
				муфта		42383,7	11488,86	35006	26378		16375	
29	29	С1248-401-0101	Сплитер оптический PLC (делитель) 5СС/APC		2	589		578		578		624
				шт							46	
30	30	Е11-270302-0104	Покрытие асфальтобетонные. Разборка		1,2	3131,24	1300,69	3757	1561	0	3132	7439
				м3 конструкции		2540,55	956,12	2197	769		661	
31	31	Е11-270404-0001 Прод. в зем. вып. 2	Основания основания 12 см из смесей фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		1	696,74	233,04	2093	699	1258	261	2017
				м2 основания		45,41	65,98	136	198		196	
32	32	Е11-270404-0001 Прод. в зем. вып. 2 К=10	Основания основания 12 см из смесей фракции свыше 70 мм. Устройство добавлять на каждые 1 см изменения толщины слоя к марке Е11-270404-0001		1	484,29	136,53	1452	410	1021	154	1739
				м2 основания		7,3	40,57	21	122		129	
33	33	Е11-270602-0001 Прод. в зем. вып. 20	Покрытие основания 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Щебень плотности основных материалов 2,6-2,8 т/м3. Устройство		1	233,64	209,87	701	629	0	167	931
				м2 покрытия		23,40	26,30	70	79		70	
34	34	Е11-270602-0001 Прод. в зем. вып. 2 К=2	Покрытие покрытия 5 см из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 1 см изменения толщины к марке Е11-270602-0001		1	3,31	0,01	13	0	0	33	0
				м2 покрытия		0,1	0	13	0		33	
35	35	С1221-1[illegible]	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 ГОСТ 6617-2000 марки БН-70/30 т		0,1	1[illegible]	142952	0		0		0
				т								
36	36	С1221-8[illegible]	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые марки II, марки БГ ГОСТ 9128-2013		0,[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
				т							[illegible]	

№ п/п	Номер позиции	Обоснование расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы расценки, руб. всего	в том числе оплата труда рабочих-строителей	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. всего	в том числе машинистов	Машины и механизмы, всего	в том числе машинистов	Стоимость материальных ресурсов, руб.	Всего стоимость в ценах 2001 г., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
87	87	ГЭСН 27-06-002-04-01 Пер. в дол. кол. 17	Гидроизоляция обмазочная в два слоя: Устройство		0,3	4139,34	1066,02	1242	326	868		145	1490
			м2 материала основания в плотном теле			158,54	256,02	48	77			110	
			ИТОГО:					746493	248968	344635		142632	901202
								146692	75250			71292	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		27856					
			Итого с временными										901202
			Банковские удорожания			1,9 %		8902					
			Итого с банковским удорожанием										928010
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19060					
			Всего с непредвиденными работами и затратами										1947070
			Локальная смета №07-02-01 УБОРНУЮ НА 1 О-ЖО										
1	1	Е11-01(01)-0415 Пер. в дол. кол. 20(ГЭСН 01-01-033-01 табл. 11 п.3,37 Ктр=1,2, Кпр=1,2	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Разработка вручную траншей для укладки трубопроводов и кабелей шириной по дну менее 3 м и независимо от ширины при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована в месте стеснения, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени использования машин - 1,2		43	352,82	352,82	15171	15171	0	1758	18076
				м3 грунта		0	26,84	0	2430		1398		
2	2	Е11-010205-0301	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Разработка вручную траншей для укладки трубопроводов и кабелей шириной по дну менее 3 м, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1	1700,62	0	6802	0	0	4598	12836
				м3 грунта		1700,62	0	6802	0		9198		
3	3	Е11-010102-0415 Пер. в дол. кол. 20	Грунты I группы в отвалах: перемещение до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,4 м3		14	316,21	316,21	4427	4427	0	818	5335	
				м3 грунта		0	50,64	0	709		393		
4	4	С3412-102-0203	Нетрудные строительные грунты плотных и мягких пластичных пунктов. Грунты средней плотности группы III. Расстояние перевозки 3 км		73,5	65		4778				5168	
				1 м3							283		
5	5	Е11-010103-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		14	17,86	15,08	251	211	1	93	372	
				м3 грунта		2,83	6,39	40	99		29		
6	6	Е11-010103-0401	Грунты I группы в отвалах: при перемещении бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (дополнительно при перемещении I группы грунтов до 5 м		30	31,1	31,1	933	933	0	365	1298	
				м3		0	12,29	0	368		96		
7	7	Е11-010205-0501	Грунты, загруженные в отвалы. Отвалы I группы. Грунты группы I		1	278,8	0	2636	0	0	1506	4087	
				м3 грунта		278,8	0	2636	0		365		
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта I,2 группы полными проходками катка		10	173,52	79,57	5215	2392	0	2523	8737	
				м3		94,67	39,01	2823	1170		642		
9	9	Е11-1101(1-1)03	Подготовка поверхности с прочной дренажной, строительство		18,1	616,18	319,14	6500	4577	53421	9123	81081	
				м2 поверхности		610,05	11,62	8185	1573		6600		
10	10	Е11-060103-0103 Пер. в дол. кол. 16	Плиты фундаментные для инженерных коммуникаций. Устройство		1,976641	2310,03	1752,41	2216	1706	14482	2607	27349	
				м3		2226,70	433,91	2197	40		2626		
11	11	С1511-2-9-0101	Стены [illegible]		1	22[illegible]	27[illegible]	2[illegible]		2[illegible]	[illegible]	22[illegible]	
12	12	Е11-060103-0103 Пер. в дол. кол. 16	Плиты фундаментные бортовые [illegible]. Устройство		1,2[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	2[illegible]	1[illegible]	2[illegible]	1[illegible]	25[illegible]	
				м3		1256,[illegible]	905,[illegible]	1[illegible]	8[illegible]		1[illegible]		
13	13	Е11-020[illegible] Пер. в дол. кол. 7	Стены [illegible]		[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	[illegible]	57[illegible]	
				м3 [illegible]		2[illegible]	2[illegible]	6[illegible]	4[illegible]		2[illegible]		

Номер	Номер позиции	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в рублях, всего						Общая трудоемкость, чел.-ч.	Единичная расценка в ценах СП, 2000 г.
						Всего	основная зарплата	Всего	основная зарплата	Машины и механизмы	Материалы		
						затрат в рублях	машин	затрат в рублях	машин		оборудование	Счетная единица	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-100101-0305 Изм. и доп. изм. 9	Стеновые панели, 3 этаж и ниже, большой объемный, площадью в 2 раза до наружной поверхности и в конечном виде, кирпичу, бетону		21,6483	308,37	26,27	7609	569	828	6742		15466
				100 поверхности		310,37	2,97	6723	64		1146		
15	15	Е11-1101-0-1101	Устройство вентиляционных стояков диаметр 20 мм		8,15	411,55	52,22	6574	361	4165	3696		10494
				м2		281,84	19,9	3417	124		570		
16	16	Е11-100102-0401 Изм. и доп. изм. 19	Установка заполнения карниза из фигурных		0,2	144281,10	1192,12	22856	238	17313	4969		20041
				м3		27922,8	594,86	5404	119		2225		
17	17	Е11-100102-0601 Изм. и доп. изм. 16	Обшивка карнизных стен декоративными		16,35	2678,42	17,71	43405	290	35644	6955		54395
				м2		469,65	8,32	7532	136		3029		
18	18	Е11-100109-0101 Изм. и доп. изм. 16	Установка карниза		0,02	114224,39	1736,81	3655	56	2770	779		2779
				м2		26100,1	648,37	828	21		342		
19	19	Е11-120101-0701 Изм. и доп. изм. 19	Устройство кровель из рулонных побитумированных листов, объединенных в профили внутренней обрешетке с ее устройством		3,74	2558,88	83,5	9849	312	7224	1947		12416
				м2		539,66	27,66	2012	104		926		
20	20	Е11-230201-0102 Изм. и доп. изм. 3	Лебедки монтажные вспомогательные труб диам. 200 мм		0,00325	762842,59	87320,82	2477	284	928	1734		4848
				м3		35229,0	2682,08	1015	84		837		
21	21	С12п1-301-0151	Трубы хризотилцементные напорные БТп ОУ 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 30410-2009		3,270	1356		4553		4553			4039
				м							2681		
22	22	Е11-100107-0201 Изм. и доп. изм. 16	Прочистка дымовых каналов из кирпича площадью до 2 м2 и дымовых рабочих стенок. Заполнение отдельными элементами		1,2	9025,23	110,99	10830	169	2626	7962		19595
				м2		6698,3	66,42	8036	80		1451		
23	23	С1223-2014-0102	Блоки дверные одностворчатые с глухими полотнами ДГ 21/7П, ДГ 21/8П внутренние		1,2	7622		9146		9146			9878
				м2							707		
24	24	Е11-150501-0104 Изм. и доп. изм. 17	Окна со спаренными переплетами. Остекление обычным стеклом толщиной 3 мм		0,6	2521,39	35,13	1441	18	1132	290		3772
			м2 площади проемов по наружному обмеру коробки			562,79	11,74	284	6		131		
25	25	Е11-140101-1501 Изм. и доп. изм. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренние сечением 200х200 мм и выше из кирпичных с открытыми каналами. Устройство в зданиях с совмещенным покрытием		0,11	16707,55	155,43	1838	21	1347	474		2497
			м2 наружной поверхности шахты			4272,49	85,3	470	9		152		
26	26	Е11-100112-0101 Изм. и доп. изм. 18	Конструкции подвальные: ферм, арок, балок, стропил, колонн. Опалубка		0,02	8945,77	6,32	179	1	159	19		213
			м3 конструкции			900,02	28,48	20	1		10		
27	27	Е11-100102-0401 Изм. и доп. изм. 19	Устройство ступеньки		0,01	114581,46	1192,12	1426	16	1192	240		4500
			м3 ступеньки и конструкции			27922,8	594,86	811	16		360		
28	28	Е11-150403-0101 Изм. и доп. изм. 17	Стекло. Окраска простая масляными составами по дереву		18,02	514,34	3,52	9264	63	5146	4056		15020
			м2 окрашиваемой поверхности			329,32	0,87	5943	16		1318		
29	29	Е11-270403-0501 Изм. и доп. изм. 2	Основание под покрытие 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, отсыпанный. Устройство		0,79	2047,41	23,04	13984	152	11944	54		15823
			м2 основания			49,41	0,29	39,05	0,02		12,7		
30	30	Е11-270101-0504 Изм. и доп. изм. 2	Выравнивание основания: Основание из щебня 12 см из любых фракций свыше 70 мм. Устройство [illegible]		0,79	96,42	[illegible]	457	[illegible]	102	[illegible]		785
			м2 основания			3,42	0,13	2,7	[illegible]		[illegible]		
31	31	Е11-270101-0401 Изм. и доп. изм. 2	Выравнивание горизонтальных и наклонных поверхностей цементно-песчаными растворами: Устройство [illegible]		0,79	1332,71	4,21	9049	27	7644	1368		11496
			м2 поверхности			50,76	0,07	33,1	[illegible]		[illegible]		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		6,79	825,06	0	5608	0	4717	963	7097
				м2 покрытия		131,32	0	892	0		526	
			ИТОГО:					526859	49421	339998	131190	710694
								132663	13233		52645	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		20610				
			Итого с временными									731304
			Зимние удорожания			0,9 %		6582				
			Итого с зимними удорожаниями									737886
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14758				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									752644
			Итого									24145382
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,949999989			0,949999989						22941512,91
			НДС			12 %		2753029,55				
			Итого с НДС									25694542,46

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаза А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Зеин Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Кураев Х.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "Elite Project Company BS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Р.Н. Рубеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)