«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ГУ
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
ылыойского района»
_____Е.Аккусов
«6» ____06_____2022г.

Ведомость дефектов и намечаемых видов работ по реконструкции внутригородских автомобильных дорог г. Кульсары Жылыойского района - 3 этап

Граница участка	Протяженность, км	Состояние элементов существующей дороги	Намечаемые работы по устранению дефектов	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5	6
Внутригородские автомобильные дороги г. Кульсары: мкр.Кенжылой, мкр.№4, мкр.Акмечеть, мкр.Атамура, мкр.Барлаушы, мкр.Достык, мкр.Мереке, мкр.Мурагер, мкр.Центральный, мкр.Промзона, мкрШугыла, мкр.Автодорожник, мкр.СМП№615, мкр.СМП№224, мкр.Бирлик, мкр.Думан, мкр.Жадырасын, мкр.Мирас	31,880 км	Покрытие практически отсутствует, наблюдаются пучины, колея, гребенка отсутствие обочин, ямочность, выбоины. Значительные просадки. Искажение поперечного профиля земляного полотна. Износ покрытия проезжей части и слоев дорожной одежды. пучины, колея, гребенка.	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами	$м^2$	_____
			Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см	$м^2$	244149,50
			Устройство однослойного основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной слоя 15см	$м^2$	212758,85
			Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 2 л/$м^2$	т	425,52
			Устройство верхнего слоя покрытия из горячей м/зернистой плотной а/б смеси, плотность каменных материалов 3т/$м^3$ и более, толщиной слоя 6см	$м^2$	174392,50
			Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой плотной а/б смеси, плотность каменных материалов 3т/$м^3$ и более, толщиной слоя 4см	$м^2$	174392,50

		Отсутствие обочин, водоотвода	Укрепление обочин грунтом, щебнем, ПГС	$м^2$	63758,14
			Толщина укрепления обочин	см	10
		Отсутствие средств ОДД	Установка дорожных знаков	шт.	373
			Разметка проезжей части	км	24,493
			Демонтаж существующих дорожных знаков: -металлический дорожный знак -металлическая стойка - фундамент	---- т т м3/т	---- 0,142 1,06 16,2/35,4

Члены комиссии:

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Аккусов Е.С.

Директор ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.

Инженер проектировщик ТОО «Шындау» Инсенбаев А.Р.