Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование объекта: "Строительство водопроводной сети н.п Ботабай Шиелийского района Кызылординской области"

Договор: №16 от 01.06.2019

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2.Основные объекты строительства				
1	6-1	Наружный подопровод	4 173 340			4 173 340
		Всего по главе	4 173 340			4 173 340
		Глава 7. Благоустроство и озеленение территории				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4 173 340			4 173 340
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	54 253	–	–	54 253
		Всего по главе	54 253	–	–	54 253
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4 227 593		–	4 227 593
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	87 511	–	–	87 511
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК,прил.1.п.9. п.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			466 320	466 320
		Всего по главе	87 511	–	466 320	553 831
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4 315 105		466 320	4 781 425
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	4 315 105	–	466 320	4 781 425
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018 г.	4 573 745		494 270	5 068 015
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -100%,К=1,0599383	4 573 745		494 270	5 068 015
		Итого с понижающим коэффициентом (90%)	4 116 370		444 843	4 561 214
		НДС в текущих ценах -12%	–	–	547 346	547 346
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4 116 370		992 189	5 108 559

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО"Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.

Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Иман"

Объект: "Строительство водопроводной сети н.п Ботабай Шиелийского района Кызылординской области"

Договор: №16 от 01.06.2019

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (до ограждение)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**2655,5760**		**87,71**	**232909,92**
		Итого оплата труда:				**34,91**	**92698,06**
		Итого эксплуатация машин:				**82,85**	**220005,38**
		Накладные расходы	%	--		25,22	66982,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,03	23991,42
		Сметная стоимость:				**121,96**	**323884,14**
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**82,1520**		**1332,94**	**109504,01**
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**109504,01**
		Накладные расходы	%	--		877,69	72103,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	14528,63
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**196136,47**
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2108,9770**		**21,91**	**46212,75**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**16214,56**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**46212,75**
		Накладные расходы	%	--		5,67	11948,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	4652,90
		Сметная стоимость:				**29,78**	**62814,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	E11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**527,2442**		**637,36**	**336044,30**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**336044,30**
		Накладные расходы	%	--		419,67	221271,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	44585,24
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**601900,74**
5	E11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2108,9770**		**117,21**	**247191,27**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**186756,27**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**106290,78**
		Накладные расходы	%	--		59,52	125533,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,14	29818,00
		Сметная стоимость:				**190,87**	**402542,95**
6	E11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**126,1529**		**980,95**	**123749,84**
		Итого оплата труда:				**575,89**	**72650,13**
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**123749,84**
		Накладные расходы	%	--		396,37	50003,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,19	13900,28
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**187653,85**
		Монтажные работы					
7	E11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**93,2257**		**3813,03**	**355472,87**
		Итого оплата труда:				**745,79**	**69526,40**
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**10997,61**
		Итого материалов:				**2978,27**	**277651,55**
		Накладные расходы	%	--		644,44	60078,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,60	33244,12
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**448795,59**
8	E11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2490**		**181738,22**	**45252,82**
		Итого оплата труда:				**152181,38**	**37893,16**
		Итого эксплуатация машин:				**42583,86**	**10603,38**
		Итого материалов:				**778,59**	**193,87**
		Накладные расходы	%	--		106217,33	26448,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23036,44	5736,07
		Сметная стоимость:				**310992,00**	**77437,01**
9	**С123-010501-1502 23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,2490**		**109,46**	**27,26**
		Накладные расходы	%	--		4,64	1,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	2,27
		Сметная стоимость:				**123,23**	**30,68**
10	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,7500**		**219119,60**	**164339,70**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**131331,33**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**45879,84**
		Итого материалов:				**2773,64**	**2080,23**
		Накладные расходы	%	--		122643,69	91982,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27341,06	20505,80
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**276828,26**
11	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**757,5000**		**1359,28**	**1029654,60**
		Накладные расходы	%	--		57,63	43657,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,35	85864,96
		Сметная стоимость:				**1530,27**	**1159176,91**
12	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**1507,75**	**22616,26**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**17351,91**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**1135,37**
		Итого материалов:				**283,55**	**4253,23**
		Накладные расходы	%	--		792,26	11883,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,00	2760,01
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**37260,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	15,0000		8503,19	127547,85
		Накладные расходы	%	--		360,54	5408,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		709,10	10636,47
		Сметная стоимость:				9572,82	143592,35
14	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Затвор или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3,0000		1431,67	4295,00
		Итого оплата труда:				1091,82	3275,45
		Итого эксплуатация машин:				53,03	159,08
		Итого материалов:				311,67	935,02
		Накладные расходы	%	--		767,47	2302,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,93	527,79
		Сметная стоимость:				2375,07	7125,20
15	С123-040103-0505 23-040103-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	шт.	3,0000		19328,63	57985,89
		Накладные расходы	%	--		819,53	2458,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1611,85	4835,56
		Сметная стоимость:				21760,02	65280,05
16	С123-040501-0229 23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		1322,31	1322,31
		Накладные расходы	%	--		56,07	56,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,27	110,27
		Сметная стоимость:				1488,65	1488,65
17	С123-040501-0231 23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		3272,75	3272,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		138,76	138,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,92	272,92
		Сметная стоимость:				**3684,44**	**3684,44**
18	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1328**		**929894,31**	**123462,44**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**51509,37**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**38482,81**
		Итого материалов:				**341768,15**	**45376,69**
		Накладные расходы	%	--		290564,66	38578,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97636,72	12963,27
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**175004,09**
19	**Е11-220601-0601 11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0037**		**126375,28**	**464,96**
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**256,56**
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**106,09**
		Итого материалов:				**37868,70**	**139,33**
		Накладные расходы	%	--		50498,18	185,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14149,88	52,06
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**702,81**
20	**Е11-220601-0603 11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0087**		**160109,24**	**1398,71**
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**609,83**
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**254,16**
		Итого материалов:				**71343,38**	**623,26**
		Накладные расходы	%	--		51976,76	454,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16966,88	148,22
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**2001,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3032725,53**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3010109,26**
Материалы -			Тенге				**326999,94**
Всего заработная плата -			Тенге				**1108269,44**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1219810,66**
Накладные расходы -			Тенге				**819593,88**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**663819,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				155774,57
		Сметная прибыль -	Тенге				306376,25
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4136079,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1546,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				1108269,44
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22616,26
		Материалы -	Тенге				4253,23
		Всего заработная плата -	Тенге				17351,91
		Накладные расходы -	Тенге				11883,86
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10480,55
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1403,31
		Сметная прибыль -	Тенге				2760,01
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				37260,13
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17351,91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4173339,52
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1568,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				1125621,36
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				3032725,53
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				877784,62
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				603877,07
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				247836,73
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1551063,83
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				674299,86
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3707025,39
		Накладные расходы II уровня	Тенге				157177,88
		ИТОГО:	Тенге				3864203,26
		Сметная прибыль	Тенге				309136,26
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4173339,52

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.