1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					75 825 828				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				682 432				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					76 508 260				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				1 300 640				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					77 808 901				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 556 178				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					79 365 079				
		НДС 12%	12%				9 523 809				
		Итого с НДС					88 888 888				
		тендерная скидка	0,1				8 888 889				
		ИТОГО к оплате					80 000 000				

Директор ТОО "Самга"

_____ А.Б.Байдильдаев

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

_____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **_____ Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **_____ Ладыгин А.Н.**

N8

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	237 290 513,20	21 934 562,37		24 566 709,85					2 632 147,48	24 566 709,85
ИТОГО:	**237 290 513,20**	**21 934 562,37**		**24 566 709,85**					**2 632 147,48**	**24 566 709,85**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Келмаганбетова М.К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
А.Б.Байдильдаев

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**
(наименование, адрес)
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**
Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №8 за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ/лист 15 узел 4/									
1	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,8	21524,10	1363,40	103316	6544	10174	68198	185234
		НР - 76%; СП - 8%			18041,20	653,31	86598	3136		13721	
2	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные/PAROC CRS 20/	м3	5,04	28663,00	–	144462	–	144462	–	156018
		СП - 8%			–	–	–	–		11557	
3	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	3038,17	33,63	364580	4035	195221	133769	538218
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	165324	1888		39868	
4	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	120	3660,59	30,39	439271	3647	33864	322789	823025
		НР - 80%; СП - 8%			3348,00	14,38	401760	1726		60965	
5	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	120	2333,00	–	279960	–	279960	–	302357
		СП - 8%			–	–	–	–		22397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/узел/примыкание/	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,084	3038,17	33,63	64057	709	34301	23503	94565
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	29047	332		7005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1395646	14936	697982	548259	2099417
							682729	7081	–	155513	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1395646				
	Материалы		Тенге				273559				
	Всего заработная плата		Тенге					689810			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144462				
	Местные материалы		Тенге				279960				
		Накладные расходы	Тенге				548259				
		Сметная прибыль	Тенге				155512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2099417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					689810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2099417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					689810			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК/лист 3 прим.5/									
7	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Электроподъемник для МСП ПВ-250 II, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1499128,00	–	2998256	–		–	2998256
					–	–	–	–	2998256	–	
		ВХОД В ПОДВАЛ №1/лист 29/									
8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7875	239,58	30,67	1866	239	1078	598	2661
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	549	88		197	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77875	16030,64	1091,68	12484	850	10691	1023	14587
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	943	181		1081	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1,2298	20119,08	1676,20	24742	2061	20321	2566	29493
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	2360	460		2185	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07483	220428,00	–	16495	–	16495	–	17814
		СП - 8%			–	–	–	–		1320	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	223222,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01743	253896,00	--	4425	--	4425	--	4779
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,0702	19067,03	1284,04	58540	3942	44132	10366	74418
		НР - 91%; СП - 8%			3408,84	301,35	10466	925		5512	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/	т	0,027	493411,40	1289,40	13322	35	11444	1691	16214
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	543,36	1843	15		1201	
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,0014	658191,40	1289,40	921	2	593	298	1317
		НР - 91%; СП - 8%			233046,00	543,36	326	1		98	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,852	78,86	2,34	67	2	28	25	100
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	37	--		7	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,852	150,12	3,31	128	3	82	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	43	--		13	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,268	860,05	20,86	6251	152	4156	1824	8721
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	1943	19		646	
20	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,914	3038,17	33,63	42273	468	22636	15511	62406
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	19169	219		4623	
21	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	13,914	699,44	3,27	9732	46	7515	1754	12405
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	2171	21		919	
		КОЗЫРЕК для входа в подвал №2/лист 29/									
22	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36789	25568,02	12394,76	9406	4560	2345	2581	12946
		НР - 69%; СП - 8%			6797,28	3370,71	2501	1240		959	
23	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,36789	2986,44	488,72	1099	180	105	562	1793
		НР - 69%; СП - 8%			2212,34	1,28	814	--		133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,36789	463207,00	–	170409	–	170409	–	184042
		СП - 8%			–	–	–	–		13633	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,0367	150,12	3,31	1657	37	1067	386	2206
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	553	6		163	
26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	746,28	20,91	6343	178	601	5179	12444
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	5564	65		922	
27	2110-0104-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,775	3195,00	–	31231	–	31231	–	33730
		СП - 8%			–	–	–	–		2498	
28	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	3	631,81	14,72	1895	44	430	1314	3467
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	1421	8		257	
29	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,8	2522,00	–	4540	–	4540	–	4903
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
		ВХОД В ПОДВАЛ №2/лист 28/									
30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,7	239,58	30,67	1845	236	1066	592	2631
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	543	87		195	
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,77	16030,64	1091,68	12344	841	10571	1011	14423
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	932	179		1068	
32	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1,2156	20119,08	1676,20	24457	2038	20086	2536	29153
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	2333	455		2159	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07706	220428,00	–	16986	–	16986	–	18345
		СП - 8%			–	–	–	–		1359	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	223222,00	–	1540	–	1540	–	1663
		СП - 8%			–	–	–	–		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0176	253896,00	--	4469	--	4469	--	4826
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
36	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,2844	19067,03	1284,04	62624	4217	47211	11089	79610
		НР - 91%; СП - 8%			3408,84	301,35	11196	990		5897	
37	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 122-6/	т	0,027	493411,40	1289,40	13322	35	11444	1691	16214
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	543,36	1843	15		1201	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/	т	0,0014	658191,40	1289,40	921	2	593	298	1317
		НР - 91%; СП - 8%			233046,00	543,36	326	1		98	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,852	78,86	2,34	67	2	28	25	100
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	37	--		7	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,852	150,12	3,31	128	3	82	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	43	--		13	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,742	860,05	20,86	6658	162	4426	1943	9290
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	2070	20		688	
42	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,628	3038,17	33,63	44442	492	23797	16306	65609
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	20153	230		4860	
43	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	14,628	699,44	3,27	10231	48	7901	1844	13041
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	2282	22		966	
		КРЫЛЬЦО №1/лист 43/									
44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,202	239,58	30,67	1007	129	582	323	1436
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	296	47		106	
45	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	1,2	22167,78	2006,02	26601	2407	19291	4898	34019
		НР - 91%; СП - 8%			4086,00	399,35	4903	479		2520	
46	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1,5	20119,08	1676,20	30179	2514	24787	3130	35973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	2878	561		2665	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915	220428,00	–	20169	–	20169	–	21783
		СП - 8%			–	–	–	–		1614	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,612	860,05	20,86	5687	138	3781	1660	7934
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	1768	17		588	
49	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	493411,40	1289,40	12434	32	10682	1578	15133
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	543,36	1720	14		1121	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,756	78,86	2,34	60	2	26	23	89
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	32	–		7	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,756	150,12	3,31	113	3	72	26	151
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	38	–		11	
52	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,88	664,58	77,93	1914	224	208	1859	4075
		НР - 118%; СП - 8%			514,60	32,38	1482	93		302	
53	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,01683	540091,00	–	9090	–	9090	–	9817
		СП - 8%			–	–	–	–		727	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5049	150,12	3,31	76	2	49	18	101
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	25	–		7	
		КОЗЫРЕК №1/лист 45/									
55	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24368	29603,60	10091,44	7214	2459	927	3120	11161
		НР - 69%; СП - 8%			15707,40	2850,04	3828	694		827	
56	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,24368	13116,42	1839,13	3196	448	444	1590	5170
		НР - 69%; СП - 8%			9455,25	3,84	2304	1		383	
57	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24368	463207,00	–	112874	–	112874	–	121904
		СП - 8%			–	–	–	–		9030	
58	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1448	25568,02	12394,76	3702	1795	923	1016	5096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			6797,28	3370,71	984	488		377	
59	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1448	2986,44	488,72	432	71	41	221	706
		НР - 69%; СП - 8%			2212,34	1,28	320	–		52	
60	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1448	463207,00	–	67072	–	67072	–	72438
		СП - 8%			–	–	–	–		5366	
61	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,38848	10504,00	–	4081	–	4081	–	4407
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,6544	150,12	3,31	1750	39	1127	407	2329
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	584	6		173	
63	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	5213,47	98,74	20854	395	13988	6051	29057
		НР - 92%; СП - 8%			1617,64	26,57	6471	106		2152	
64	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,78	1384,00	–	2464	–	2464	–	2661
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
65	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	746,00	–	746	–	746	–	806
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
66	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5	746,28	20,91	3731	105	353	3046	7320
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	3273	38		542	
67	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг	м2	5,75	3345,00	–	19234	–	19234	–	20772
		СП - 8%			–	–	–	–		1539	
68	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	2,62	631,81	14,72	1655	39	375	1148	3028
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	1241	7		224	
69	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,572	2522,00	–	3965	–	3965	–	4282
		СП - 8%			–	–	–	–		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО №2/лист 44/									
70	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,124	239,58	30,67	748	96	432	240	1068
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	220	35		79	
71	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В10,W4,F50,с/с	м3	1	22167,78	2006,02	22168	2006	16076	4082	28349
		НР - 91%; СП - 8%			4086,00	399,35	4086	399		2100	
72	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона кл.В15,W4,F50,с/с	м3	1,4	20119,08	1676,20	28167	2347	23134	2921	33575
		НР - 91%; СП - 8%			1918,88	374,04	2686	524		2487	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	220428,00	–	18935	–	18935	–	20450
		СП - 8%			–	–	–	–		1515	
74	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,296	860,05	20,86	3695	90	2457	1078	5155
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	1148	11		382	
75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	493411,40	1289,40	12434	32	10682	1578	15133
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	543,36	1720	14		1121	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,756	78,86	2,34	60	2	26	23	89
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	32	–		7	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,756	150,12	3,31	113	3	72	26	151
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	38	–		11	
78	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,4	664,58	77,93	1595	187	173	1549	3396
		НР - 118%; СП - 8%			514,60	32,38	1235	78		252	
79	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,01643	540091,00	–	8874	–	8874	–	9584
		СП - 8%			–	–	–	–		710	
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4929	150,12	3,31	74	2	47	17	99
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	25	–		7	
		КОЗЫРЕК №2/лист 45/									
81	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24368	29603,60	10091,44	7214	2459	927	3120	11161
		НР - 69%; СП - 8%			15707,40	2850,04	3828	694		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,24368	13116,42	1839,13	3196	448	444	1590	5170
		НР - 69%; СП - 8%			9455,25	3,84	2304	1		383	
83	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24368	463207,00	–	112874	–	112874	–	121904
		СП - 8%			–	–		–		9030	
84	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,1448	25568,02	12394,76	3702	1795	923	1016	5096
		НР - 69%; СП - 8%			6797,28	3370,71	984	488		377	
85	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1448	2986,44	488,72	432	71	41	221	706
		НР - 69%; СП - 8%			2212,34	1,28	320	–		52	
86	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1448	463207,00	–	67072	–	67072	–	72438
		СП - 8%			–	–	–	–		5366	
87	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.3	Надбавка на марку стали С255	т	0,38848	10504,00	–	4081	–	4081	–	4407
		СП - 8%			–	–	–	–		326	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,6544	150,12	3,31	1750	39	1127	407	2329
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	584	6		173	
89	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	4	5213,47	98,74	20854	395	13988	6051	29057
		НР - 92%; СП - 8%			1617,64	26,57	6471	106		2152	
90	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,78	1384,00	–	2464	–	2464	–	2661
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
91	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	1	746,00	–	746	–	746	–	806
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
92	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5	746,28	20,91	3731	105	353	3046	7320
		НР - 92%; СП - 8%			654,64	7,63	3273	38		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	2110-0104-0913 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг	м2	5,75	3345,00	–	19234	–	19234	–	20772
		СП - 8%			–	–	–	–		1539	
94	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	2,62	631,81	14,72	1655	39	375	1148	3028
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	1241	7		224	
95	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,572	2522,00	–	3965	–	3965	–	4282
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
		СТРЕМЯНКА См1/лист 36/									
96	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16713	71821,46	26032,00	12004	4351	1664	5062	18431
		НР - 69%; СП - 8%			35836,00	8063,12	5989	1348		1365	
97	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16713	544430,00	–	90991	–	90991	–	98270
		СП - 8%			–	–	–	–		7279	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,0139	150,12	3,31	753	17	485	175	1002
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	251	3		74	
		ОТМОСТКА/лист 15 узел 4/									
99	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,942	239,58	30,67	2622	336	1515	841	3739
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	771	123		277	
100	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	109,42	1387,58	2,84	151829	311	132311	20863	186507
		НР - 108%; СП - 8%			175,54	1,01	19207	110		13815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4585987	46799	1359903	168241	4894710
							181026	11785	2998256	140477	
	Стоимость оборудования		Тенге				2998256				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2998256				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				914840				
	Материалы		Тенге				530557				
	Всего заработная плата		Тенге					163679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199270				
		Накладные расходы	Тенге				148142				
		Сметная прибыль	Тенге				85039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1148020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					163679			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				672891				
	Материалы		Тенге				8786				
	Всего заработная плата		Тенге					29132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				621293				
		Накладные расходы	Тенге				20101				
		Сметная прибыль	Тенге				55439				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				748431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4894707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					192811			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
101	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	20598,45	435,94	20598	436	3840	16127	39664
		НР - 98%; СП - 8%			16322,41	133,78	16322	134		2938	
102	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	1	65378,00	–	65378	–		–	65378
					–	–	–	–	65378	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				85976	436	3840	16127	105042
							16322	134	65378	2938	
	Стоимость оборудования		Тенге				65378				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				65378				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20598				
	Материалы		Тенге				3840				
	Всего заработная плата		Тенге					16456			
	Сдача и испытание		Тенге				488				
		Накладные расходы	Тенге				16127				
		Сметная прибыль	Тенге				2938				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16456			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ									
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20	78,86	2,34	1577	47	672	595	2346
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	858	5		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	40	97,58	3,01	3903	120	3030	530	4788
		НР - 69%; СП - 8%			18,83	0,38	753	15		355	
105	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	40	1875,84	114,38	75034	4575	38539	25934	109045
		НР - 76%; СП - 8%			798,00	55,08	31920	2203		8077	
106	2111-0403-2202 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	44	5609,00	–	246796	–	246796	–	266540
		СП - 8%			–	–	–	–		19744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				327310	4742	289037	27059	382719
							33531	2224	–	28350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327310				
	Материалы		Тенге				42241				
	Всего заработная плата		Тенге					35755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246796				
		Накладные расходы	Тенге				27060				
		Сметная прибыль	Тенге				28350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				382719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35755			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
107	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	48	1477,62	56,09	70926	2692	5893	61727	143264
		НР - 98%; СП - 8%			1298,77	13,45	62341	646		10612	
108	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	48	2290,00	–	109920	–	109920	–	118714
		СП - 8%			–	–	–	–		8794	
109	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	5245,49	52,24	56651	564	36633	19282	82008
		НР - 98%; СП - 8%			1801,34	20,48	19454	221		6075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				237497	3257	152446	81009	343986
							81795	867	–	25481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				237497				
	Материалы		Тенге				42525				
	Всего заработная плата		Тенге					82662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				109920				
	Сдача и испытание		Тенге				4050				
		Накладные расходы	Тенге				81009				
		Сметная прибыль	Тенге				25480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				343986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					82662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				343986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					82662			
		РАЗДЕЛ 6. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
110	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	20598,45	435,94	41197	872	7680	32254	79327
		НР - 98%; СП - 8%			16322,41	133,78	32645	268		5876	
111	Коммерческое предложение "Wilo Центральная Азия"2019г	**Насосы циркуляционные модели TOP-S40/7 , типа WILO**	шт	2	155941,97	–	311884	–		–	311884
					–	–	–	–	311884	–	
112	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	8074,63	362,51	8075	363	2037	4340	13408
		НР - 75%; СП - 8%			5675,00	111,59	5675	112		993	
113	Коммерческое предложение "Wilo Центральная Азия"2019г	**Шкаф управления 2-мя насосами WILO**	шт	1	77277,95	–	77278	–		–	77278
					–	–	–	–	77278	–	
114	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	5	1351,45	–	6757	–	1187	4178	11810
		НР - 75%; СП - 8%			1114,00	–	5570	–		875	
115	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	**Ультрозвуковой расходомер д 40мм**	шт	2	107607,14	–	215214	–	215214	–	232431
		СП - 8%			–	–	–	–		17217	
116	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	**Тепловычислитель ВКТ-7-04**	шт	1	97419,64	–	97420	–	97420	–	105213
		СП - 8%			–	–	–	–		7794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	Термопреобразователи Pt 500	шт	2	6250,00	–	12500	–	12500	–	13500
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
118	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	663,42	2,21	663	2	72	578	1340
		НР - 98%; СП - 8%			588,98	0,56	589	1		99	
119	2304-1010-1702 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	396277,00	–	396277	–	396277	–	427979
		СП - 8%			–	–	–	–		31702	
120	2304-1005-3601 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	278001,00	–	278001	–	278001	–	300241
		СП - 8%			–	–	–	–		22240	
121	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	663,42	2,21	663	2	72	578	1340
		НР - 98%; СП - 8%			588,98	0,56	589	1		99	
122	2304-1010-1702 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	396277,00	–	396277	–	396277	–	427979
		СП - 8%			–	–	–	–		31702	
123	2304-1005-3602 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	303839,00	–	303839	–	303839	–	328146
		СП - 8%			–	–	–	–		24307	
124	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	588,07	2,21	1176	4	145	1008	2359
		НР - 98%; СП - 8%			513,64	0,56	1027	1		175	
125	2304-1005-1407 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	162719,00	–	325438	–	325438	–	351473
		СП - 8%			–	–	–	–		26035	
126	2305-1207-2016 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	261515,00	–	523030	–	523030	–	564872
		СП - 8%			–	–	–	–		41842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	693,50	2,21	693	2	113	567	1361
		НР - 98%; СП - 8%			578,08	0,56	578	1		101	
128	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	50402,00	–	50402	–	50402	–	54434
		СП - 8%			–	–	–	–		4032	
129	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1435,00	–	8610	–	391	6165	15957
		НР - 75%; СП - 8%			1369,90	–	8219	–		1182	
130	2304-1010-0103 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	194841,00	–	194841	–	194841	–	210428
		СП - 8%			–	–	–	–		15587	
131	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	157764,00	–	157764	–	157764	–	170385
		СП - 8%			–	–	–	–		12621	
132	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	24110,00	–	24110	–	24110	–	26039
		СП - 8%			–	–	–	–		1929	
133	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	39491,00	–	39491	–	39491	–	42650
		СП - 8%			–	–	–	–		3159	
134	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	24110,00	–	24110	–	24110	–	26039
		СП - 8%			–	–	–	–		1929	
135	2304-1010-0601 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	381032,00	–	381032	–	381032	–	411515
		СП - 8%			–	–	–	–		30483	
136	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 65 мм. Установка	шт.	2	54135,83	231,83	108272	464	101179	6560	124018
		НР - 98%; СП - 8%			3314,70	32,03	6629	64		9187	
137	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	21277,15	306,80	42554	614	39153	2927	49120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1393,68	99,89	2787	200		3639	
138	2304-0905-1207 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	16902,00	–	219726	–	219726	–	237304
		СП - 8%			–	–	–	–		17578	
139	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4530,00	–	4530	–	4530	–	4892
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
140	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1737,00	–	8685	–	8685	–	9380
		СП - 8%			–	–	–	–		695	
141	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	638,00	–	2552	–	2552	–	2756
		СП - 8%			–	–	–	–		204	
142	2304-1001-1307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный , PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	3	17545,00	–	52635	–	52635	–	56846
		СП - 8%			–	–	–	–		4211	
143	2304-1001-1305 РСНБ РК 2015	Клапан обратный , PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4828,00	–	4828	–	4828	–	5214
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
144	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	15	11913,08	–	178696	–	172446	6125	199607
		НР - 98%; СП - 8%			416,69	–	6250	–		14786	
145	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1437,00	–	2874	–	2874	–	3104
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
146	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	7	462,10	–	3235	–	463	2716	6427
		НР - 98%; СП - 8%			395,93	–	2772	–		476	
147	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	7	4304,00	–	30128	–	30128	–	32538
		СП - 8%			–	–	–	–		2410	
148	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1869,09	38,55	3738	77	2218	1442	5594
		НР - 98%; СП - 8%			721,67	13,96	1443	28		414	
149	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3663,18	46,25	36632	463	27608	8550	48796
		НР - 98%; СП - 8%			856,08	16,32	8561	163		3615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	82,87	1,22	166	2	2	159	351
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	162	–		26	
151	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	82,87	1,22	829	12	5	796	1755
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	812	–		130	
152	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	613,15	66,50	7358	798	3192	2851	11026
		НР - 76%; СП - 8%			280,63	32,03	3368	384		817	
153	2111-0403-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1119,00	–	2462	–	2462	–	2659
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
154	2111-0403-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	3460,00	–	38060	–	38060	–	41105
		СП - 8%			–	–	–	–		3045	
155	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4	78,86	2,34	189	6	80	71	282
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	103	1		21	
156	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,8	97,58	3,01	468	14	364	64	575
		НР - 69%; СП - 8%			18,83	0,38	90	2		43	
157	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,8	1875,84	114,38	9004	549	4625	3112	13085
		НР - 76%; СП - 8%			798,00	55,08	3830	264		969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	**2111-0403-2202 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**5,28**	**5609,00**	**–**	**29616**	**–**	**29616**	**–**	**31985**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2369**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**4663979**	**4244**	**4178874**	**85041**	**5097807**
							91701	**1488**	**389162**	**348789**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**384547**				
	Заготов.складские расходы		Тенге				**4615**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**389162**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**23442**				
	Материалы		Тенге				**3615**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19576**			
		Накладные расходы	Тенге				**14682**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3050**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**41174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19576**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**87157**				
	Материалы		Тенге				**8261**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8042**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70137**				
		Накладные расходы	Тенге				**6099**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7460**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8042**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4164219**				
	Материалы		Тенге				**351155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**65571**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3745704**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1545**				
		Накладные расходы	Тенге				**64259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**338278**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4566756**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
		Сметная заработная плата	Тенге					**65571**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5097808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93189**			
		РАЗДЕЛ 7.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В									
		ЩУ1-ЩУ3-3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	4114,75	1381,37	12344	4144	220	6825	20702
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	499,52	7980	1499		1534	
160	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф учета КЗУ, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8682,00	--	26046	--	26046	--	28130
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
161	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3327,89	429,10	9984	1287	1011	5849	17099
		НР - 72%; СП - 8%			2562,00	145,84	7686	438		1267	
162	2307-0503-0104 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 20/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
163	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1266,92	88,45	3801	265	65	2567	6877
		НР - 72%; СП - 8%			1157,10	31,10	3471	93		509	
164	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	23140,00	--	69420	--	69420	--	74974
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
		ЩК-30 шт									
165	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	30	4114,75	1381,37	123443	41441	2202	68246	207023
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	499,52	79800	14986		15335	
166	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	8682,00	--	260460	--	260460	--	281297
		СП - 8%			--	--	--	--		20837	
167	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	4765,62	118,97	142969	3569	63740	55147	213965
		НР - 72%; СП - 8%			2522,00	31,10	75660	933		15849	
168	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2666,07	25,52	159964	1531	82773	54475	231594
		НР - 72%; СП - 8%			1261,00	--	75660	--		17155	
169	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3973,00	--	119190	--	119190	--	128725
		СП - 8%			--	--	--	--		9535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3793,00	–	113790	–	113790	–	122893
		СП - 8%			–	–	–	–		9103	
171	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	428,00	–	12840	–	12840	–	13867
		СП - 8%			–	–	–	–		1027	
		ЭЩ1-10 шт									
172	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	10	4792,83	2047,73	47928	20477	851	24514	78237
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	744,69	26600	7447		5795	
173	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	27814,00	–	278140	–	278140	–	300391
		СП - 8%			–	–	–	–		22251	
174	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	4765,62	118,97	142969	3569	63740	55147	213965
		НР - 72%; СП - 8%			2522,00	31,10	75660	933		15849	
175	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С63/50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	3973,00	–	119190	–	119190	–	128725
		СП - 8%			–	–	–	–		9535	
176	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	30	562,02	88,45	16860	2654	640	10439	29484
		НР - 72%; СП - 8%			452,20	31,10	13566	933		2184	
177	2307-0501-0102 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	30	4420,00	–	132600	–	132600	–	143208
		СП - 8%			–	–	–	–		10608	
		РП-1 шт									
178	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	74	2275	6901
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	499,52	2660	500		511	
179	2307-0201-0308 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11170,00	–	11170	–	11170	–	12064
		СП - 8%			–	–	–	–		894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2666,07	25,52	13330	128	6897	4540	19300
		НР - 72%; СП - 8%			1261,00	–	6305	–		1430	
181	2307-0204-1523 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556,00	–	1556	–	1556	–	1680
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
182	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1397,00	–	2794	–	2794	–	3018
		СП - 8%			–	–	–	–		224	
183	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	–	856	–	856	–	924
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
184	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1528,54	180,54	3057	361	36	2005	5467
		НР - 72%; СП - 8%			1330,00	62,20	2660	124		405	
185	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11673,00	–	23346	–	23346	–	25214
		СП - 8%			–	–	–	–		1868	
186	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	30	889,85	11,53	26695	346	813	18453	48760
		НР - 72%; СП - 8%			851,20	3,11	25536	93		3612	
187	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	30	925,00	–	27750	–	27750	–	29970
		СП - 8%			–	–	–	–		2220	
188	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	478,91	3,54	14367	106	695	9794	26095
		НР - 72%; СП - 8%			452,20	1,24	13566	37		1933	
189	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	30	1529,00	–	45870	–	45870	–	49540
		СП - 8%			–	–	–	–		3670	
190	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	490,01	4,43	490	4	7	346	902
		НР - 72%; СП - 8%			478,80	1,24	479	1		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	1	1356,00	–	1356	–	1356	–	1464
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
192	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	430	478,91	3,54	205930	1521	9963	140386	374021
		НР - 72%; СП - 8%			452,20	1,24	194446	535		27705	
193	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	430	361,00	–	155230	–	155230	–	167648
		СП - 8%			–	–	–	–		12418	
194	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30	490,01	4,43	14700	133	203	10369	27075
		НР - 72%; СП - 8%			478,80	1,24	14364	37		2006	
195	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	302,00	–	9060	–	9060	–	9785
		СП - 8%			–	–	–	–		725	
196	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	152	402,17	3,54	61131	538	1967	42347	111756
		НР - 72%; СП - 8%			385,70	1,24	58626	189		8278	
197	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	152	303,00	–	46056	–	46056	–	49740
		СП - 8%			–	–	–	–		3684	
198	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60	402,17	3,54	24130	212	776	16716	44114
		НР - 72%; СП - 8%			385,70	1,24	23142	75		3268	
199	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	60	324,00	–	19440	–	19440	–	20995
		СП - 8%			–	–	–	–		1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			62,00	2,49	16740	672		2888	
223	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	м	7281	42,43	0,88	308949	6440	121940	131640	475836
		НР - 72%; СП - 8%			24,80	0,31	180569	2264		35247	
224	2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,05	2213137,00	–	110657	–	110657	–	119509
		СП - 8%			–	–	–	–		8853	
225	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,4	1086447,00	–	434579	–	434579	–	469345
		СП - 8%			–	–	–	–		34766	
226	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,23	319006,00	–	392377	–	392377	–	423768
		СП - 8%			–	–	–	–		31390	
227	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,13	183706,00	–	207588	–	207588	–	224195
		СП - 8%			–	–	–	–		16607	
228	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	4,36	81510,00	–	355384	–	355384	–	383814
		СП - 8%			–	–	–	–		28431	
229	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	4,2	50138,00	–	210580	–	210580	–	227426
		СП - 8%			–	–	–	–		16846	
230	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	80	575,03	45,72	46002	3657	9609	24358	75989
		НР - 72%; СП - 8%			409,20	13,68	32736	1095		5629	
231	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	м	80	300,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
232	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3220	409,47	15,78	1318490	50827	389247	640391	2115591
		НР - 72%; СП - 8%			272,80	3,42	878416	11016		156710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	635	60,00	–	38100	–	38100	–	41148
		СП - 8%			–	–	–	–		3048	
234	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	475	45,00	–	21375	–	21375	–	23085
		СП - 8%			–	–	–	–		1710	
235	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
			м	2110	32,00	–	67520	–	67520	–	72922
		СП - 8%			–	–	–	–		5402	
236	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	410	516,58	35,63	211797	14606	49755	109184	346659
		НР - 72%; СП - 8%			359,60	10,26	147436	4208		25678	
237	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	410	70,00	–	28700	–	28700	–	30996
		СП - 8%			–	–	–	–		2296	
238	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	45	431,09	55,01	19399	2475	2416	10919	32744
		НР - 72%; СП - 8%			322,40	14,62	14508	658		2425	
239	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	45	409,00	–	18405	–	18405	–	19877
		СП - 8%			–	–	–	–		1472	
240	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	225	497,92	62,45	112031	14052	56129	32903	156529
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	17,11	41850	3849		11595	
241	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	543,53	4,45	8153	67	832	5233	14457
		НР - 72%; СП - 8%			483,60	0,93	7254	14		1071	
242	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	502513,00	–	7538	–	7538	–	8141
		СП - 8%			–	–	–	–		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	80	511,64	62,45	40931	4996	23039	10270	55297
		НР - 72%; СП - 8%			161,20	17,11	12896	1368		4096	
244	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	170	665,48	28,56	113131	4856	70331	28271	152715
		НР - 72%; СП - 8%			223,20	7,78	37944	1322		11312	
245	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4593,47	201,66	36748	1613	26207	6769	46998
		НР - 72%; СП - 8%			1116,00	59,09	8928	473		3481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7558365	293109	4754014	1873757	10186688
							2511248	91189	–	754566	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7558365				
	Материалы		Тенге				1087257				
	Всего заработная плата		Тенге					2602438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3666751				
		Накладные расходы	Тенге				1873755				
		Сметная прибыль	Тенге				754570				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10186690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2053
		Сметная заработная плата	Тенге					2602438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10186690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2053
		Сметная заработная плата	Тенге					2602438			
		РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
246	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТМ-20х2	шт.	2	4255,00	–	8510	–	8510	–	9191
		СП - 8%			–	–	–	–		681	
247	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	30	1087,55	–	32626	–	466	19618	56424
		НР - 61%; СП - 8%			1072,00	–	32160	–		4180	
248	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	30	304,00	–	9120	–	9120	–	9850
		СП - 8%			–	–	–	–		730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	350	364,47	172,98	127566	60541	10605	55435	197641
		НР - 72%; СП - 8%			161,20	58,78	56420	20573		14640	
250	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			м	204,49	112,09	3,54	22921	723	4448	12963	38755
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	17750	254		2871	
251	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,023595	448504,00	--	10582	--	10582	--	11429
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
252	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели связи МКППэпп1х2х0,4**	км	0,3185325	15132,00	--	4820	--	4820	--	5206
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				216146	61265	48551	88016	328496
							106330	20827	--	24335	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				216146				
	Материалы		Тенге				15519				
	Всего заработная плата		Тенге					127157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33032				
		Накладные расходы	Тенге				88015				
		Сметная прибыль	Тенге				24333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				328494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					127157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				328494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					127157			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23438865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3704683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428788			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					135595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11484647		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3452796		
		- Накладные расходы	Тенге							2887509	
		- Сметная прибыль	Тенге							1480449	
		сметная стоимость	Тенге			19 986 068,91					
		оборудование	Тенге			3 452 796,00					
		итого сметная стоимость с оборудованием	Тенге			23 438 864,91					
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	0,90%		179 874,62					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 618 739,53					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге	1,70%		367 388,85					
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге			23 932 165,91					
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%		439 569,96					
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)	Тенге			24 371 735,87					
		НДС 12%	Тенге	12%		2 924 608,30					
		Итого с НДС	Тенге			27 296 344,17					
		тендерная скидка	Тенге	0,1		2 729 634,42					
		ИТОГО к оплате	Тенге			24 566 709,75					

Директор ТОО "Самга" _____ А.Б.Байдильдаев

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана" _____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган" _____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ Мырзабеков Е.Т.

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ Надыгин А.Н.

N9

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	261 850 513,20	21 928 571,43		24 560 000,00					2 631 428,57	24 560 000,00
ИТОГО:	**261 850 513,20**	**21 928 571,43**		**24 560 000,00**					**2 631 428,57**	**24 560 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №9 за ноябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/лист 12/									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	21,267	4303,40	71,94	91520	1530	64877	24263	125046
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	25113	699		9263	
		ТИП 4									
2	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	360,6	328,11	29,86	118316	10768	--	106005	242266
		НР - 94%; СП - 8%			298,25	14,48	107548	5223		17946	
3	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные PAROC eXtra	м3	51,99852	21328,00	--	1109024	--	1109024	--	1197746
		СП - 8%			--	--	--	--		88722	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	767,85	28,21	276888	10173	147071	117080	425486
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	119644	4909		31517	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	360,6	221,21	9,59	79769	3459	73353	4306	90801
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	2957	1624		6726	
6	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	992,31	15,41	357528	5554	226103	119689	515393
		НР - 94%; СП - 8%			349,35	4,04	125871	1457		38177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3167,68	20,67	1142266	7455	994582	135258	1379725
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	140229	3663		102202	
		ТИП 5									
8	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	30,6	328,11	29,86	10040	914	--	8995	20558
		НР - 94%; СП - 8%			298,25	14,48	9126	443		1523	
9	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные PAROC eXtra	м3	4,41252	21328,00	--	94110	--	94110	--	101639
		СП - 8%			--	--	--	--		7529	
10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1522,14	89,63	46577	2743	23963	19016	70841
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	19871	359		5248	
11	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	964,14	44,12	29503	1350	16164	11463	44242
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	11989	205		3277	
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	1522,14	89,63	14951	880	7692	6104	22740
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	6379	115		1684	
13	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/2 слоя/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	964,14	44,12	9470	433	5188	3679	14202
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	3849	66		1052	
14	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком/прим.4/	м2 затирки	30,6	143,02	4,83	4376	148	108	3921	8961
		НР - 94%; СП - 8%			134,66	1,67	4120	51		664	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	221,21	9,59	6769	294	6224	365	7705
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	251	138		571	
17	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4355,94	73,24	133292	2241	92477	37205	184137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	38574	1005		13640	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 3									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,7	767,85	28,21	37395	1374	19863	15812	57463
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	16158	663		4257	
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	48,7	221,21	9,59	10773	467	9907	582	12263
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	399	219		908	
20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	48,7	4303,40	71,94	209575	3504	148564	55561	286347
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	57507	1600		21211	
		ТИП 4									
21	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	937,83	28,27	338183	10193	173996	149369	526556
		НР - 94%; СП - 8%			427,05	13,61	153994	4909		39004	
22	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.70мм	м2 стяжки	360,6	1293,47	47,96	466425	17294	434074	21785	527266
		НР - 94%; СП - 8%			41,76	22,51	15057	8118		39057	
23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	767,85	28,21	276888	10173	147071	117080	425486
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	119644	4909		31517	
24	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	992,31	15,41	357528	5554	226103	119689	515393
		НР - 94%; СП - 8%			349,35	4,04	125871	1457		38177	
25	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/									
	Изм. и доп. вып. 10		м2 покрытия	360,6	3167,68	20,67	1142266	7455	994582	135258	1379725
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	140229	3663		102202	
		ТИП 5									
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм	м2 стяжки	30,6	442,42	19,18	13538	587	12449	731	15411
		НР - 94%; СП - 8%			16,40	9,00	502	276		1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1522,14	89,63	46577	2743	23963	19016	70841
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	19871	359		5248	
29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	964,14	44,12	29503	1350	16164	11463	44242
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	11989	205		3277	
30	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	1522,14	89,63	14951	880	7692	6104	22740
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	6379	115		1684	
31	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/2 слоя/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	964,14	44,12	9470	433	5188	3679	14202
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	3849	66		1052	
32	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком/прим.4/	м2 затирки	30,6	143,02	4,83	4376	148	108	3921	8961
		НР - 94%; СП - 8%			134,66	1,67	4120	51		664	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	221,21	9,59	6769	294	6224	365	7705
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	251	138		571	
35	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4355,94	73,24	133292	2241	92477	37205	184137
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	38574	1005		13640	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									
		ТИП 3									
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,7	767,85	28,21	37395	1374	19863	15812	57463
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	16158	663		4257	
37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	48,7	221,21	9,59	10773	467	9907	582	12263
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	399	219		908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	48,7	4303,40	71,94	209575	3504	148564	55561	286347
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	57507	1600		21211	
		ТИП 4									
39	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	937,83	28,27	338183	10193	173996	149369	526556
		НР - 94%; СП - 8%			427,05	13,61	153994	4909		39004	
40	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.70мм	м2 стяжки	360,6	1293,47	47,96	466425	17294	434074	21785	527266
		НР - 94%; СП - 8%			41,76	22,51	15057	8118		39057	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	767,85	28,21	276888	10173	147071	117080	425486
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	119644	4909		31517	
42	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	992,31	15,41	357528	5554	226103	119689	515393
		НР - 94%; СП - 8%			349,35	4,04	125871	1457		38177	
43	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3167,68	20,67	1142266	7455	994582	135258	1379725
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	140229	3663		102202	
		ТИП 5									
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм	м2 стяжки	30,6	442,42	19,18	13538	587	12449	731	15411
		НР - 94%; СП - 8%			16,40	9,00	502	276		1142	
46	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1522,14	89,63	46577	2743	23963	19016	70841
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	19871	359		5248	
47	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	964,14	44,12	29503	1350	16164	11463	44242
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	11989	205		3277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	1522,14	89,63	14951	880	7692	6104	22740
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	6379	115		1684	
49	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/2 слоя/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	964,14	44,12	9470	433	5188	3679	14202
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	3849	66		1052	
50	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком/прим.4/	м2 затирки	30,6	143,02	4,83	4376	148	108	3921	8961
		НР - 94%; СП - 8%			134,66	1,67	4120	51		664	
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	221,21	9,59	6769	294	6224	365	7705
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	251	138		571	
53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4355,94	73,24	133292	2241	92477	37205	184137
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	38574	1005		13640	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ									
		ТИП 3									
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,7	767,85	28,21	37395	1374	19863	15812	57463
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	16158	663		4257	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	48,7	221,21	9,59	10773	467	9907	582	12263
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	399	219		908	
56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	48,7	4303,40	71,94	209575	3504	148564	55561	286347
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	57507	1600		21211	
		ТИП 4									
57	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	937,83	28,27	338183	10193	173996	149369	526556
		НР - 94%; СП - 8%			427,05	13,61	153994	4909		39004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.70мм	м2 стяжки	360,6	1293,47	47,96	466425	17294	434074	21785	527266
		НР - 94%; СП - 8%			41,76	22,51	15057	8118		39057	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	767,85	28,21	276888	10173	147071	117080	425486
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	119644	4909		31517	
60	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	992,31	15,41	357528	5554	226103	119689	515393
		НР - 94%; СП - 8%			349,35	4,04	125871	1457		38177	
61	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3167,68	20,67	1142266	7455	994582	135258	1379725
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	140229	3663		102202	
		ТИП 5									
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм	м2 стяжки	30,6	442,42	19,18	13538	587	12449	731	15411
		НР - 94%; СП - 8%			16,40	9,00	502	276		1142	
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1522,14	89,63	46577	2743	23963	19016	70841
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	19871	359		5248	
65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	964,14	44,12	29503	1350	16164	11463	44242
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	11989	205		3277	
66	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	1522,14	89,63	14951	880	7692	6104	22740
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	6379	115		1684	
67	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/2 слоя/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	964,14	44,12	9470	433	5188	3679	14202
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	3849	66		1052	
68	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком/прим.4/	м2 затирки	30,6	143,02	4,83	4376	148	108	3921	8961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			134,66	1,67	4120	51		664	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	221,21	9,59	6769	294	6224	365	7705
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	251	138		571	
71	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4355,94	73,24	133292	2241	92477	37205	184137
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	38574	1005		13640	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ									
		ТИП 3									
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,7	767,85	28,21	37395	1374	19863	15812	57463
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	16158	663		4257	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	48,7	221,21	9,59	10773	467	9907	582	12263
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	399	219		908	
74	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	48,7	4303,40	71,94	209575	3504	148564	55561	286347
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	57507	1600		21211	
		ТИП 4									
75	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	937,83	28,27	338183	10193	173996	149369	526556
		НР - 94%; СП - 8%			427,05	13,61	153994	4909		39004	
76	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.70мм	м2 стяжки	360,6	1293,47	47,96	466425	17294	434074	21785	527266
		НР - 94%; СП - 8%			41,76	22,51	15057	8118		39057	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	360,6	767,85	28,21	276888	10173	147071	117080	425486
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	119644	4909		31517	
78	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	360,3	992,31	15,41	357528	5554	226103	119689	515393
		НР - 94%; СП - 8%			349,35	4,04	125871	1457		38177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"/гетерогенный/	м2 покрытия	360,6	3167,68	20,67	1142266	7455	994582	135258	1379725
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	140229	3663		102202	
		ТИП 5									
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.40мм	м2 стяжки	30,6	442,42	19,18	13538	587	12449	731	15411
		НР - 94%; СП - 8%			16,40	9,00	502	276		1142	
82	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	м2 изолируемой поверхности	30,6	1522,14	89,63	46577	2743	23963	19016	70841
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	19871	359		5248	
83	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/ 2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	30,6	964,14	44,12	29503	1350	16164	11463	44242
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	11989	205		3277	
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	1522,14	89,63	14951	880	7692	6104	22740
		НР - 94%; СП - 8%			649,38	11,74	6379	115		1684	
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол/2 слоя/прим.3	м2 изолируемой поверхности	9,8226	964,14	44,12	9470	433	5188	3679	14202
		НР - 94%; СП - 8%			391,81	6,69	3849	66		1052	
86	1111-0101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком/прим.4/	м2 затирки	30,6	143,02	4,83	4376	148	108	3921	8961
		НР - 94%; СП - 8%			134,66	1,67	4120	51		664	
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,6	767,85	28,21	23496	863	12480	9935	36106
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	10153	417		2675	
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ.30мм	м2 стяжки	30,6	221,21	9,59	6769	294	6224	365	7705
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	251	138		571	
89	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	30,6	4355,94	73,24	133292	2241	92477	37205	184137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1260,60	32,85	38574	1005		13640	
		ПЛИНТУС/прим.5,6/									
90	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	516,6666667	166,20	1,06	85868	550	16486	64951	162885
		НР - 94%; СП - 8%			133,22	0,51	68832	265		12066	
91	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1929	328,57	0,80	633814	1539	405966	213428	915021
		НР - 94%; СП - 8%			117,32	0,38	226309	741		67779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16845588	316557	12669408	3755623	22249300
							3859620	135726	--	1648105	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16845588				
	Материалы		Тенге				11466276				
	Всего заработная плата		Тенге					3995346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1203135				
		Накладные расходы	Тенге				3755625				
		Сметная прибыль	Тенге				1648097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22249310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3791
		Сметная заработная плата	Тенге					3995346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22249310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3791
		Сметная заработная плата	Тенге					3995346			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 13/									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ПОТОЛОК									
92	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка швов/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,88	653,84	6,32	29345	284	6139	18453	51622
		НР - 80%; СП - 8%			510,75	3,22	22922	144		3824	
93	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	448,8	100,12	0,74	44934	333	4013	32601	83737
		НР - 80%; СП - 8%			90,44	0,36	40588	163		6203	
		СТЕНЫ									
94	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	455,835	1158,03	72,24	527871	32928	146206	299786	893870
		НР - 80%; СП - 8%			765,05	57,03	348737	25996		66213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				602149	33545	156358	350840	1029229
							412247	26304	--	76240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				602149				
	Материалы		Тенге				156358				
	Всего заработная плата		Тенге					438551			
		Накладные расходы	Тенге				350840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				76239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1029229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					438551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1029229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					438551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23278529
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4271867				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					350102			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162030			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12825766		
		- Накладные расходы	Тенге							4106463	
		- Сметная прибыль	Тенге							1724345	
		сметная стоимость	Тенге			23 278 529					
		оборудование	Тенге			-					
		итого сметная стоимость с оборудованием	Тенге			23 278 529					
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	0,90%		209 507					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			23 488 036					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге	1,70%		399 297					
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге			23 887 332					
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%		477 747					
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)	Тенге			24 365 079					
		НДС 12%	Тенге	12%		2 923 809					
		Итого с НДС	Тенге			27 288 888					
		тендерная скидка	Тенге	0,1		2 728 889					
		ИТОГО к оплате	Тенге			24 560 000					

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

N10

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	278 476 748,82	14 844 853,23		16 626 235,62					1 781 382,39	16 626 235,62
ИТОГО:	**278 476 748,82**	**14 844 853,23**		**16 626 235,62**					**1 781 382,39**	**16 626 235,62**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 10 за декабрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 13/									
		СТЕНЫ									
1	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,765	1158,03	72,24	39101	2439	10830	22206	66212
		НР - 80%; СП - 8%			765,05	57,03	25832	1926		4905	
2	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,6	100,12	0,74	49018	364	4377	35564	91349
		НР - 80%; СП - 8%			90,44	0,36	44277	178		6767	
		1 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
3	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	44,02	798,66	4,71	35157	207	12160	18283	57716
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22790	65		4275	
4	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	440,2	809,29	4,68	356251	2059	104845	200275	601047
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	249347	997		44522	
		СТЕНЫ									
5	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1086,5	1020,05	56,47	1108282	61349	323126	619392	1865887
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	723807	50433		138214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,2	3022,21	33,63	148693	1654	79256	54845	219821
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	67783	774		16283	
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	874,6	673,61	4,41	589137	3858	190974	316938	978562
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	394305	1868		72486	
8	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	100,3	308,03	0,74	30895	74	7427	18745	53611
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	23394	36		3971	
9	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	100,3	150,47	0,31	15093	31	2774	9842	26930
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	12288	15		1995	
10	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	160,8	4952,22	19,29	796317	3102	407938	309421	1194197
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	385277	1499		88459	
		2 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	43,12	798,66	4,71	34438	203	11911	17910	56536
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22324	63		4188	
12	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	809,29	4,68	348967	2017	102701	196180	588759
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	244249	976		43612	
		СТЕНЫ									
13	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1049,8	1020,05	56,47	1070846	59277	312211	598470	1802861
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	699358	48729		133545	
14	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	
16	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	308,03	0,74	22240	54	5346	13493	38591
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	16840	26		2859	
17	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	150,47	0,31	10864	22	1997	7085	19385
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	8845	11		1436	
18	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	160,8	4952,22	19,29	796317	3102	407938	309421	1194197
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	385277	1499		88459	
		3 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	43,12	798,66	4,71	34438	203	11911	17910	56536
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22324	63		4188	
20	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	809,29	4,68	348967	2017	102701	196180	588759
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	244249	976		43612	
		СТЕНЫ									
21	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1049,8	1020,05	56,47	1070846	59277	312211	598470	1802861
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	699358	48729		133545	
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	308,03	0,74	22240	54	5346	13493	38591
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	16840	26		2859	
25	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	150,47	0,31	10864	22	1997	7085	19385
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	8845	11		1436	
26	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	160,8	4952,22	19,29	796317	3102	407938	309421	1194197
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	385277	1499		88459	
		4 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
27	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	43,12	798,66	4,71	34438	203	11911	17910	56536
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22324	63		4188	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	809,29	4,68	348967	2017	102701	196180	588759
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	244249	976		43612	
		СТЕНЫ									
29	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,922	1020,05	56,47	59083	3271	17225	33020	99472
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	38587	2689		7368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9695071	221477	3522796	4896345	15758727
							5950795	169633	--	1167315	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9695071				
	Материалы		Тенге				3522798				
	Всего заработная плата		Тенге					6120428			
		Накладные расходы	Тенге				4896343				
		Сметная прибыль	Тенге				1167313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15758727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5227
		Сметная заработная плата	Тенге					6120428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15758727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5227
		Сметная заработная плата	Тенге					6120428			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15758726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5950795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221477			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169633			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3522796		
		- Накладные расходы	Тенге							4896345	
		- Сметная прибыль	Тенге							1167315	
		сметная стоимость					15 758 726				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					15 758 726				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				141 829				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					15 900 555				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				270 309				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					16 170 864				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				323 417				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					16 494 281				
		НДС 12%	12%				1 979 314				
		Итого с НДС					18 473 595				
		тендерная скидка	0,1				1 847 360				
		ИТОГО к оплате					16 626 235,62				

Директор ТОО "Самга"

_____ А.Б.Байдильдаев

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

_____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **_____ Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **_____ Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН,

РДС РК 1.03-02-2010

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	293 133 419,71	13 086 313,29		14 656 670,89					1 570 357,60	14 656 670,89
ИТОГО:	**293 133 419,71**	**13 086 313,29**		**14 656 670,89**					**1 570 357,60**	**14 656 670,89**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
_____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
_____ **А.Б.Байдильдаев**

Форма 2

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 11 за март месяц 2021 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,46	-1578,06	-75,42	-8616	-412	-2272	-5502	-15247
		НР - 90%; СП - 8%			-1086,48	-33,09	-5932	-181		-1129	
2	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,46	-17203,00	--	-93928	--	-93928	--	-101443
		СП - 8%			--	--	--	--		-7514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-102545	-412	-96200	-5502	-116690
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5932	-181	--	-8643	
	Материалы		Тенге				-102545				
	Всего заработная плата		Тенге				-2272				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-6113			
		Накладные расходы	Тенге				-93928				
		Сметная прибыль	Тенге				-5502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-116690				
		Сметная заработная плата	Тенге								-5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-6113			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-116690				
		Сметная заработная плата	Тенге								-5
								-6113			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 1									
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25	м2 покрытия	448,8	-1019,53	-93,84	-457564	-42114	-264450	-156556	-663249
		НР - 94%; СП - 8%			-336,45	-34,65	-151000	-15549		-49130	
4	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	448,8	-141,84	-3,52	-63659	-1578	-5487	-53703	-126752
		НР - 94%; СП - 8%			-126,10	-1,20	-56594	-537		-9389	
		ТИП 2									
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1	-767,85	-28,21	-9291	-341	-4935	-3929	-14277
		НР - 94%; СП - 8%			-331,79	-13,61	-4015	-165		-1058	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
6	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	76,6	4303,40	71,94	329640	5511	233677	87391	450394
		НР - 94%; СП - 8%			1180,84	32,85	90452	2517		33362	
7	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 2-ОЙ									
		ТИП 3									
8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
9	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 3-ИЙ									
		ТИП 3									
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
11	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 4-ЫЙ									
		ТИП 3									
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
13	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ТИПОВОЙ ЭТАЖ 5-ЫЙ									
		ТИП 3									
14	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство/рельефная/**	м2 покрытия	9,3	-4303,40	-71,94	-40022	-669	-28371	-10610	-54682
		НР - 94%; СП - 8%			-1180,84	-32,85	-10982	-306		-4051	
15	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,3	141,84	3,52	1319	33	113	1113	2627
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1173	11		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-354365	-41035	-154114	-163672	-559477
							-159219	-14901	--	-41444	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-354365				
	Материалы		Тенге				-154111				
	Всего заработная плата		Тенге					-174120			
		Накладные расходы	Тенге				-163673				
		Сметная прибыль	Тенге				-41443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-559481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-174120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-559481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-177
		Сметная заработная плата	Тенге					-174120			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 13/									
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ПОТОЛОК									
16	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/затирка швов/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,88	-653,84	-6,32	-29345	-284	-6139	-18453	-51622
		НР - 80%; СП - 8%			-510,75	-3,22	-22922	-144		-3824	
17	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	448,8	-100,12	-0,74	-44934	-333	-4013	-32601	-83737
		НР - 80%; СП - 8%			-90,44	-0,36	-40588	-163		-6203	
		СТЕНЫ									
18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	489,6	-1158,03	-72,24	-566972	-35367	-157037	-321992	-960082
		НР - 80%; СП - 8%			-765,05	-57,03	-374568	-27922		-71117	
19	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	489,6	-100,12	-0,74	-49018	-364	-4377	-35564	-91349
		НР - 80%; СП - 8%			-90,44	-0,36	-44277	-178		-6767	
		1 ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ									
20	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	974,9	1195,25	26,28	1165253	25621	200716	690317	2004015
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	938916	19857		148446	
		2 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
21	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	66,81	-4952,22	-19,29	-330858	-1289	-169492	-128560	-496171
		НР - 80%; СП - 8%			-2396,00	-9,32	-160077	-623		-36753	
22	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	66,81	308,03	0,74	20579	50	4946	12486	35710
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	15583	24		2645	
23	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		3 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
24	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	66,81	-4952,22	-19,29	-330858	-1289	-169492	-128560	-496171
		НР - 80%; СП - 8%			-2396,00	-9,32	-160077	-623		-36753	
25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	66,81	308,03	0,74	20579	50	4946	12486	35710
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	15583	24		2645	
26	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		4 ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	421,569	1020,05	56,47	430020	23804	125374	240328	723976
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	280842	19568		53628	
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	
30	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	308,03	0,74	22240	54	5346	13493	38591
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	16840	26		2859	
31	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	139,01	150,47	0,31	20917	43	3844	13641	37323
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	17030	21		2765	
32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,99	4952,22	19,29	465459	1813	238446	180861	698026
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	225200	876		51706	
33	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	~~м2~~	~~1012,21~~	~~1195,25~~	~~26,28~~	~~1209848~~	~~26602~~	~~208397~~	~~716736~~	~~2080710~~
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		5 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
34	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/затирка швов/	м2 отделываемой поверхности	43,12	798,66	4,71	34438	203	11911	17910	56536
		НР - 80%; СП - 8%			517,71	1,47	22324	63		4188	
35	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	431,2	809,29	4,68	348967	2017	102701	196180	588759
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	244249	976		43612	
		СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1049,8	1020,05	56,47	1070846	59277	312211	598470	1802861
		НР - 80%; СП - 8%			666,18	46,42	699358	48729		133545	
37	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	56,4	3022,21	33,63	170452	1897	90853	62872	251990
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	77702	887		18666	
38	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	873,2	673,61	4,41	588194	3852	190669	316431	976995
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	393673	1865		72370	
39	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	139,01	308,03	0,74	42819	103	10293	25979	74302
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	32423	51		5504	
40	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	72,2	150,47	0,31	10864	22	1997	7085	19385
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	8845	11		1436	
41	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,99	4952,22	19,29	465459	1813	238446	180861	698026
		НР - 80%; СП - 8%			2396,00	9,32	225200	876		51706	
42	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1012,21	1195,25	26,28	1209848	26602	208397	716736	2080710
		НР - 72%; СП - 8%			963,09	20,37	974849	20617		154127	
		КОСОУРЫ, МАРШИ									
43	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	20,7	1944,07	14,02	40242	290	20717	17410	62265
		НР - 90%; СП - 8%			929,24	5,29	19235	109		4612	
44	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	308,03	0,74	6376	15	1533	3869	11064
		НР - 80%; СП - 8%			233,24	0,36	4828	8		820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111/2 слоя/	м2 окрашиваемой поверхности	20,7	150,47	0,31	3115	6	573	2031	5558
		НР - 80%; СП - 8%			122,51	0,15	2536	3		412	
		ОТКОСЫ/лист 13 прим.2/									
46	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементным раствором по камню									
			м откосов	145,9	892,47	1,28	130212	187	30222	79843	226859
		НР - 80%; СП - 8%			684,05	--	99803	--		16804	
47	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	145,9	1051,65	5,95	153435	868	35756	93786	266998
		НР - 80%; СП - 8%			800,63	2,88	116811	421		19778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9456522	195217	2236060	5346856	15987642
							7025247	149962	--	1184274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9456522				
	Материалы		Тенге				2236058				
	Всего заработная плата		Тенге					7175209			
		Накладные расходы	Тенге				5346851				
		Сметная прибыль	Тенге				1184270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15987643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					7175209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15987643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5681
		Сметная заработная плата	Тенге					7175209			
		РАЗДЕЛ 4. ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ/лист 15 узел 4/									
48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,4344	21524,10	1363,40	52398	3319	5160	34588	93945
		НР - 76%; СП - 8%			18041,20	653,31	43919	1590		6959	
49	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные/PAROC CRS 20/	м3	2,55612	28663,00	--	73266	--	73266	--	79127
		СП - 8%			--	--	--	--		5861	
50	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,86	3038,17	33,63	184903	2047	99009	67843	272966
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	83847	957		20220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	60,86	3660,59	30,39	222784	1850	17175	163708	417411
		НР - 80%; СП - 8%			3348,00	14,38	203759	875		30919	
52	2103-0302-0610 РСНБ РК 2015	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93**	м2	60,86	2333,00	--	141986	--	141986	--	153345
		СП - 8%			--	--	--	--		11359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				675338	7215	336596	266139	1016794
							331526	3423	--	75318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				675338				
	Материалы		Тенге				121344				
	Всего заработная плата		Тенге					334948			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73266				
	Местные материалы		Тенге				141986				
		Накладные расходы	Тенге				266138				
		Сметная прибыль	Тенге				75318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					334948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1016794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								273
		Сметная заработная плата	Тенге					334948			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА/лист 15 узел 4/									
53	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	109,42	-1387,58	-2,84	-151829	-311	-132311	-20863	-186507
		НР - 108%; СП - 8%			-175,54	-1,01	-19207	-110		-13815	
54	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	**Основания из песчано-цементных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство**	м2 дорожного основания	109,42	86,92	71,91	9511	7868	3	3239	13770
		НР - 108%; СП - 8%			14,99	12,42	1640	1359		1020	
55	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	5,471	19943,00	--	109108	--	109108	--	117837
		СП - 8%			--	--	--	--		8729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				262693	70512	-23082	134618	429097
							215262	17997	--	31786	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				295903				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					249577			
		Накладные расходы	Тенге				152242				
		Сметная прибыль	Тенге				35852				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				483997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					249577			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-33210				
	Материалы		Тенге				-132308				
	Всего заработная плата		Тенге					-16318			
	Местные материалы		Тенге				109108				
		Накладные расходы	Тенге				-17623				
		Сметная прибыль	Тенге				-4067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-54900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
		Сметная заработная плата	Тенге					-16318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				429097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					233259			
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ									
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	321	613,15	66,50	196823	21347	85394	76275	294946
		ПР - 76% СП - 8%			280,63	32,03	90082	10280		21848	
57	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	2293,5	-529,00	–	-1213262	–	-1213262	–	-1310322
		СП - 8%			–	–	–	–		-97061	
58	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	105,6	669,00	–	70646	–	70646	–	76298
		СП - 8%			–	–	–	–		5652	
59	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	115,5	842,00	–	97251	–	97251	–	105031
		СП - 8%			–	–	–	–		7780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	685,00	--	22605	--	22605	--	24413
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
61	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	842,00	--	4631	--	4631	--	5001
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
62	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	77	1005,00	--	77385	--	77385	--	83576
		СП - 8%			--	--	--	--		6191	
63	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	1354,00	--	22341	--	22341	--	24128
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-721579	21347	-833009	76275	-696929
							90082	10280	--	-51625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-721579				
	Материалы		Тенге				85394				
	Всего заработная плата		Тенге					100362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-918402				
		Накладные расходы	Тенге				76275				
		Сметная прибыль	Тенге				-51624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-696928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-696928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100362			

РАЗДЕЛ 7.КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000В

ВРУ1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25987,29	3826,13	25987	3826	16841	4748	33195
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	1275,10	5320	1275		2459	
65	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	--	175133	--		--	175133
					--	--	--	--	175133		
66	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1266,92	88,45	2534	177	43	1711	4584
		НР - 72%; СП - 8%			1157,10	31,10	2314	62		340	
67	2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	24958,00	--	49916	--	49916	--	53909
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
		ВРУ1.1									
68	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25987,29	3826,13	25987	3826	16841	4748	33195
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	1275,10	5320	1275		2459	
69	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
		РП-1 шт									
70	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	113	1876,80	750,12	212079	84764	14597	121578	360350
		НР - 72%; СП - 8%			997,50	496,82	112718	56141		26693	
71	~~Прайс лист~~ ТД"Электроцентр "2019г	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель CD, мощность 13 Вт, световой поток 4000 лм, СТ РК 2595-2014	шт.	79	13783,04	--	1088860	--	1088860	--	1175969
		СП - 8%			--	--	--	--		87109	
72	2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп модель Луч-ФА, световой поток 1300 лмСТ РК 2595-2014	шт.	32	4861,00	--	155552	--	155552	--	167996
		СП - 8%			--	--	--	--		12444	
73	2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком , 220 В, IP54, мощностью 13 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	2	6314,00	--	12628	--	12628	--	13638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1010	
74	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
75	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1893079	92593	1358644	132785	2162641
	Стоимость оборудования		Тенге				125672	58754	316170	136776	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				316170				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				316170				
	Материалы		Тенге				1576909				
	Всего заработная плата		Тенге				48322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					184425			
		Накладные расходы	Тенге				1310321				
		Сметная прибыль	Тенге				132786				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1846470				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					184425			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2162640				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
								184425			

РАЗДЕЛ 8. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

76	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	315,51	112,09	3,54	35366	1116	6864	20001	59796
		НР - 72%; СП - 8%			86,80	1,24	27386	392		4429	
77	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,036405	448504,00		16328	--	16328	--	17634
		СП - 8%			--	--	--	--		1306	
78	2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Кабели связи МКПЗпп1х2х0,4	км	0,4914675	15132,00	--	7437	--	7437	--	8032
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
79	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	450	228,77	2,22	102946	1001	9507	66590	183099
		НР - 72%; СП - 8%			205,42	0,11	92438	48		13563	
80	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	450	112,00	--	50400	--	50400	--	54432
		СП - 8%			--	--	--	--		4032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70	516,58	35,63	36160	2494	8494	18641	59186
		НР - 72%; СП - 8%			359,60	10,26	25172	718		4384	
82	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	30	70,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
83	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	40	243,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				260457	4611	110850	105232	394945
	Стоимость монтажных работ		Тенге				144996	1159	--	29255	
	Материалы		Тенге				260457				
	Всего заработная плата		Тенге				24865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					146155			
		Накладные расходы	Тенге				85985				
		Сметная прибыль	Тенге				105232				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394943				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					146155			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394943				
		Сметная заработная плата	Тенге								116
								146155			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
		В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
84	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/транспортировка недостающего грунта/	м3 грунта	67	202,05	193,11	13537	12939	7	2943	17799
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	52,18	591	3496		1318	
85	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	110,55	231,00	--	25537	--		--	27580
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
86	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	67	20,46	17,37	1371	1164	7	467	1985
		НР - 72%; СП - 8%			2,98	6,71	200	449		147	
87	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	67	32,27	32,27	2162	2162	--	601	2984
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	835		221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	67	74,90	74,90	5018	5018	–	1363	6892
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,25	–	1893		511	
89	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	67	42,81	42,81	2868	2868	–	607	3753
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,58	–	843		278	
90	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	67	80,47	68,41	5391	4583	194	1196	7114
		НР - 72%; СП - 8%			9,16	15,63	614	1047		527	
91	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	902	1,09	1,09	983	983	–	273	1357
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,42	–	379		101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				56868	29718	208	7450	69464
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1405	8943	–	5146	
	Материалы		Тенге				56868				
	Всего заработная плата		Тенге				209				
	Транспортные расходы		Тенге					10347			
		Накладные расходы	Тенге				25537				
		Сметная прибыль	Тенге				7450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69464				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					10347			7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69464				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								10347			7
		ТИП 1									

РАЗДЕЛ 10. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ

92	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12	788,03	226,57	9456	2719	6348	1382	11706
		НР - 108%; СП - 8%			32,44	74,20	389	890		867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до толщ. 10см	м2 основания	12	-221,11	-58,00	-2653	-696	-1957	-251	-3137
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,40	--	-233		-232	
94	1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Основания из песчано-цементных смесей однослойные толщиной 5 см. Устройство	м2 дорожного основания	12	86,92	71,91	1043	863	--	355	1510
		НР - 108%; СП - 8%			14,99	12,42	180	149		112	
95	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6	19943,00	--	11966	--	11966	--	12923
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
96	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	12	2007,99	176,52	24096	2118	5609	15932	43230
		НР - 94%; СП - 8%			1364,08	48,29	16369	580		3202	
97	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	12	2068,00	--	24816	--	24816	--	26801
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
98	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	8	1712,88	30,78	13703	246	7583	6445	21760
		НР - 108%; СП - 8%			734,30	11,67	5874	93		1612	
99	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	41954,00	--	5370	--	5370	--	5800
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
100	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрабованным грунтом	м3 грунта	0,032	832,03	--	27	--	--	19	49
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	27	--		4	
101	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	0,28	757,56	--	212	--	--	153	394
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	212	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				88036	5250	59735	24035	121036
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23051	1480	--	8966	
	Материалы		Тенге				88036				
	Всего заработная плата		Тенге				17582				
	Местные материалы		Тенге					24531			
		Накладные расходы	Тенге				42152				
		Сметная прибыль	Тенге				24034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8966				
							121036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				121036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					24531			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									18808523
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7792089				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					385016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236915			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2995688		
		- Перевозка грузов	Тенге				25537				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						316170		
		- Накладные расходы	Тенге							5924216	
		- Сметная прибыль	Тенге							1369809	
		сметная стоимость					18 492 353				
		оборудование					316 170				
		итого сметная стоимость с оборудованием					18 808 523				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				166 431				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					18 974 954				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				317 199				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					19 292 154				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				379 520				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					19 671 673				
		НДС 12%	12%				2 360 601				
		Итого с НДС					22 032 274				
		тендерная скидка	0,1				2 203 227				
		ИТОГО					19 829 046,56				
		ИТОГО к оплате					14 656 670,89				

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Байгазиева К.Е.

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.