ТОО «Курылыс инвестжоба»

Адрес: РК, 080000 г.Тараз, пр.Абая, д.186, кв.1,
тел 8701 736 49 66, РНН 211500225872, БИН 060240018268,
ИИК KZ929651900007255214, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank», КБЕ 17
Государственная лицензия 17019332 от 14.11.2017г. (I категория)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройства 9 многоквартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №44: пятна 6,14,15,16,17. Участок №17 пятна 8,10,11,13.)» «Участок 17 пятно 11»

Книга 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

г.Тараз-2022г.

ТОО «Курылыс инвестжоба»

Адрес: РК, 080000 г.Тараз, пр.Абая, д.186, кв.1,
тел 8701 736 49 66, РНН 211500225872, БИН 060240018268,
ИИК KZ929651900007255214, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank», КБЕ 17
Государственная лицензия 17019332 от 14.11.2017г. (I категория)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройства 9 многоквартирных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №44: пятна 6,14,15,16,17. Участок №17 пятна 8,10,11,13.)» «Участок 17 пятно 11»

Книга 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Директор ТОО «Курылыс инвестжоба» **Калкеев Е.**

ГИП ТОО «Курылыс инвестжоба» **Ли С.**

г.Тараз-2022г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" Источник финансирования : Местный бюджет. Место расположения: г. ТаразЖамбылская область	Наименование проекта: "Строительство внутриквартальных инженерных сетей 9 многоквартирных жилых домов в конце ул. Сулейменова, г. Тараз (Участок №44 пятно 6,14,15,16,17; Участок №17 пятно 8,10, 11,13). " "Участок 17 пятно 11"	Исходные данные: Договор на разработку проектно-сметной документации №33 от 17.03.2022 г. на разработку проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту "Строительство внутриквартальных инженерных сетей 9 многоквартирных жилых домов в конце ул. Сулейменова, г. Тараз (Участок №44 пятно 6,14,15,16,17; Участок №17 пятно 8,10, 11,13). " "Участок 17 пятно 11" (КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»)

Ситуационная схема.

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений) "Строительство внутриквартальных инженерных сетей 9 многоквартирных жилых домов в конце ул. Сулейменова, г. Тараз (Участок №44 пятно 6,14,15,16,17; Участок №17 пятно 8,10, 11,13). " "Участок 17 пятно 11"	
1. Производительность водопровода (пропускная способность) 33,3 м3/сут Общая площадь выделенной территории Диаметры труб (основной трассы). Труба ПЭ100 SDR21 – д110х5,3 ГОСТ 18599-2001 -км Труба ПЭ100 SDR21 – д63х3,0 ГОСТ 18599-2001 - 0,027км Труба стальная электросварная– д76х3,6 ГОСТ 10704-91-17,5к 2. Производительность канализации (пропускная способность) 55,5 м3/сут. Протяженность трассы (трубопроводов) канализации (общая протяженность магистральных трубопроводов) : 1.Трубы асбестоцементные безнапорные I150х10,0 ГОСТ 1839-80 ГОСТ 31416-2009 - 0,0698км. 2. Трубы чугунные напор. I150х9,2 ГОСТ 9583-75* -0,043км. 3. Производительность тепловой сети (пропускная способность) 0,674202МВт / 0,579704Гкал/ч. Трубопроводы стальные электросварные диаметром : 89х3,5 ГОСТ 10704-91 - км *76* х 3,5 ГОСТ 10704-91 - 0,049км 108х4 ГОСТ 10704-91 - км. 4 Производительность электрических сетей Протяженность трассы (кабелей) электрических сетей : 1.Кабель силовой бронированный сеч.4х35мм2 -*км.* 2. .Кабель силовой бронированный сеч.4х70мм2 -0,084км. 3. .Кабель силовой бронированный сеч.4х95мм2 - км 5 Телефонизация Протяженность трассы : 1.Телефонного кабеля ОК-8 G625D-0,544км 2. Телефонного кабеля ОК-96G625D - -- 3. Телефонного кабеля ОКСЛ-м4П-А8-2,5 - 6 Газопровод Труба ПЭ 100 SDR 11СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 I57х3,0-0,068км Труба ПЭ 100 SDR 11СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 I 63х5,8 – -0,005км	"Строительство внутриквартальных инженерных сетей 9 многоквартирных жилых домов в конце ул. Сулейменова, г. Тараз (Участок №44 пятно 6,14,15,16,17; Участок №17 пятно 8,10, 11,13). " "Участок 17 пятно 11" в базисных ценах на г.г. тыс.тенге В том числе : СМР. тыс. тенге Общая сметная стоимость подводящих и магистральных внутриквартальных инженерных сетей в текущих ценах года , в том числе СМР. Продолжительность строительства месяцев.

Дополнительные сведения, в том числе:

"Строительство внутриквартальных инженерных сетей 9 многоквартирных жилых домов в конце ул. Сулейменова, г. Тараз (Участок №44 пятно 6,14,15,16,17; Участок №17 пятно 8,10, 11,13). "
"Участок 17 пятно 11"

- Состав проекта-
-1. Книга 1. Паспорт проекта.
-2. Книга 2. Пояснительная записка и исходные данные.
-3. Книга 3. Проект организация строительства.
-4. Книга 4. Сметная документация.
-5. Том 1. Генеральный план.
-6. Том 2. Теплоснабжение.
-7. Том 2.1 Конструкции железобетонные.
-8. Том 3. Наружный водопровод и канализация
-9. Том 4. Электроснабжение.
-10. Том 5. Газоснабжение.
-11. Том 6. Слаботочные сети.
-12. Охрана окружающей среды.
-13. Отчет об инженерно-геологических изысканиях.

В геологическом строении участок представлен :
Климатическая характеристика района приводится по результатам наблюдений Климатическая характеристика района работ приводится по результатам наблюдений метеорологической станции г. Тараз. Район работ относится к IV-Г климатическому подрайону.
Климат резко выраженной континентальностью с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха, достигающих абсолютных величин -41, +44°С. Характерны довольно суровая и относительно короткая морозная зима и долгое, знойное и сухое лето, частыми пыльными бурями. Средняя температура наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 составляет -21,1°С (расчетная зимняя температура).
Относится к V-му дорожно-климатическому зону.
Нормативная глубина промерзания:
для суглинков — 86 см;
для супеси, песков мелких и пылеватых — 100 см;
для галечникового грунта 117 см.
Глубина проникновения нулевой изотермы в грунт:
для суглинков — 107 см;
для супеси, песков мелких и пылеватых – 110 см.
для крупнообломочных грунтов –137 см.
Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха <8 "(отопительного сезона) составляет для жилых, школьных и других общественных здании (кроме тех которые перечислены ниже) 164 суток, а для поликлиник, домов-интернатов, лечебных учреждений, дошкольных учреждений 180 суток.

Согласно СП РК 2.04—01-2017 Строительная климатология приложения карта районирования территории РК по базовой скорости ветра, район работ относится к III ветровому району.

Нормативная величина скоростного напора ветра - 100 кгс/м2.

Нормативная базовая скорость ветра 30 м/с.

По весу снегового покрова 1-й район. Нормативный вес снегового покрова составляет 80 кгс/м2.

По толщине стенки гололеда район II-й, толщина стенки гололеда 5 мм.

Должность и Ф.И.О. руководителя

Директор ТОО «Курылыс инвест жоба» Калкеев Е.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта

ГИП ТОО «Курылыс инвест жоба» Ли С.А.