«Утверждаю»
Руководитель КГУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Барыс» отдела образования Исатайского района Управления образования Атырауской области»
_____ Жұмабеков А.
«27» июль 2021г

Дефектная ведомость
Объемов работ на «Капитальный ремонт здание физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ детско- юношеский клуб физической подготовки "Барыс"»

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			Демонтаж	Монтаж	
	I. Строительная часть				
1	Замена брезента	$м^2$	1565,2	1565,20	См. прилаг. лист.
2	Устройство кровли тамбура	-	-	-	см. лист АС-21
3	Устройство покрытия тамбура	-	-	-	см. лист АС-20
4	Покраска кузбаслаком цоколя	$м^2$	-	8,3	
5	Облицовка фасада тамбура плитками «Травертин» толщиной - 20 мм по ГОСТу 9480-2012 с утеплением минплита -100кгс/м3-120 мм с отметки 0.000 до +3.870	$м^2$	-	53,4	
6	Жидкий травертин по сетке с утеплением минплита - 100кгс/м3-120 мм с отметки 0.000 до + 2.300	$м^2$	-	204,54	
7	Устройство отмостки из бетона кл. В7.5 толщиной 150 мм, шириной 1000 мм	$м^3$	21,52	21,52	
8	Пробивка проема для окон	$м^3$	3,04	-	
9	Демонтаж окон из ПВХ размером 1200х1500 (h) мм	шт.	2	-	
10	Устройство окон из ПВХ размером 1200х1500 (h) мм	шт.	-	2	
11	Устройство окон из ПВХ размером 2000х1000 (h) мм	шт.	-	4	
12	Демонтаж дверей из ПВХ размером 1200х2100 (h) мм	шт.	1	-	
13	Демонтаж дверей из ПВХ размером 1300х2100 (h) мм	шт.	2	-	
14	Монтаж дверей из ПВХ размером 1200х2100 (h) мм	шт.	-	1	
15	Монтаж дверей из ПВХ размером 1300х2100 (h) мм	шт.	-	2	
16	Устройство фундамента, стен	шт.	-	-	

	тамбура				
17	Демонтаж деревянных дверей размером 0,8 х 2,1 (h) м	шт.	2	-	
18	Демонтаж деревянных дверей размером 0,7 х 2,1 (h) м	шт.	2	-	
19	Демонтаж деревянных дверей размером 0,9 х 2,1 (h) м	шт.	6	-	
20	Демонтаж дверей из ПВХ размером 0,9 х 2,1 (h) м	шт.	1	-	
21	Установка деревянных дверей размером 0,8 х 2,1 (h) м	шт.	-	1	
22	Установка деревянных дверей размером 0,7 х 2,1 (h) м	шт.	-	2	
23	Установка деревянных дверей размером 0,9 х 2,1 (h) м	шт.	-	6	
24	Установка деревянных дверей размером 1,0 х 2,1 (h) м	шт.	-	2	
25	Установка дверей из ПВХ размером 0,9 х 2,1 (h) м	шт.	-	2	
26	Установка Витража размером 0,53 х 2,0 (h) м	шт.	-	1	
27	Установка перемычек	-	-	-	
28	Демонтаж кирпичной кладки перегородки толщ.120 мм	$м^2$	18,39	-	
29	Пробивка проема толщ. 120 мм 0,2 х 2,0 (h) м	$м^2$	0,4	-	
30	Устройство кирпичной кладки перегородок толщиной 0,12 м (марка кирпича Кр-р-по 1НФ/100/1.4/50 ГОСТ 530-2012)	$м^2$	-	26,83	
31	Наращивание стен возле оси 2 толщиной 120 мм до зрительский зон	$м^2$	-	16,44	
32	Покраска металлических лестничных клеток и зрительский скамеек	$м^2$	-	66,58	
33	Демонтаж потолка из ГКЛ	$м^2$	3,74	-	
34	Демонтаж подвесного потолка из Армстронга	$м^2$	191,26	-	
35	Очистка от старой краски потолка	$м^2$	26,5	-	
36	Установка подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе	$м^2$	-	176,92	
37	Установка сайдинга из ПВХ (потолок)	$м^2$	-	31,68	
38	Левкас/покраска водоэмульсией за 2 раза	$м^2$	-	176,92/ 203,42	

	потолка				
39	Очистка от старой краски стен	$м^2$	601,15	-	
40	Улучшенная штукатурка/левкас/окраска водоэмульсией за 2 раза цвет - белый (стены)	$м^2$	-	138,67/ 106,03/ 707,96	
41	Отделка жидким травертином с отметки -0.200 до + 3.300 стен возле осей 2 и 10	$м^2$	-	16,44	
42	Штукатурка, керамическая глазурованная плитка стен высотой 1.8 м	$м^2$	-	22,72	
43	Демонтаж полов из линолеума	$м^2$	345,36	-	
44	Демонтаж полов из линолеума спортивного зала	$м^2$	683,28	-	
45	Демонтаж керамических плит полов	$м^2$	12,57	-	
46	Устройство пола из линолеума (промышленный гомогенный класс 41-43)	$м^2$	-	326,25	
47	Устройство полов из керамических плит (нескользящие)	$м^2$	-	31,68	
48	Устройство полов из керамических плит (375) по серии 244-1, в. 5, 6	$м^2$	-	13,6	
49	Устройство пола из паркета (спортивный амортизирующий паркет)	$м^2$	-	683,28	
50	Демонтаж/ монтаж заградительной сетки 100х100х4мм	$м^2$	293,76	402,6	
51	Установка заградительной сетки для потолка (100х100х4мм)	$м^2$	-	425,3	
52	Установка зеркал для тренажерного зала и зала бокса	$м^2$	-	12,8х2	
53	Заливка бетоном В15 проема на отметке -0.800 размером 0,6х1.0м толщиной 380 мм	$м^3$	-	0,23	
Электротехническая часть					
1	Демонтаж/монтаж ЯВУ	шт	1	1	
2	Демонтаж/монтаж щит освещения	шт	1	1	
3	Демонтаж/монтаж светильников	шт	60	75	

4	Демонтаж/монтаж выключателей	шт	20	23	
5	Демонтаж/монтаж розеток	шт	20	26	
6	Демонтаж кабель с алюминиевой жилой сеч. 4х6мм2 /монтаж 5х10мм2	м	20	5	
7	Демонтаж кабель с алюминиевой жилой сеч. 2х2,5мм2 /монтаж 3х2,5мм2	м	350	440	
8	Демонтаж кабель с алюминиевой жилой сеч. 2х1,5мм2 /монтаж 3х1,5мм2	м	500	680	
	Пожарная сигнализация				
1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	1	1	
2	Извещатели	шт	30	41	
3	Кабельная сеть шлейфов ПС	м	450	530	
4	Блок речевого оповещения	шт	-	1	
5	Модуль аккустический	шт	-	14	
	Видеонаблюдение				
1	Камера видеонаблюдения	шт	9	9	
2	Видеорегистратор	шт	1	1	
3	Коммутатор	шт	1	1	
4	Шкаф телекоммуникационный	шт	-	1	
5	Монитор	шт	-	1	
6	Кабель питание ВН	м	410	525	
	Отопление и вентиляция				
1	Калорифер GC 150, 20015 PARABIAGO (MI) ITALY	комп	1		
2	Приточно-вытяжная установка в комплекте: Тип RecoveryCrossVertical, исп.агрегата-внутреннее, типоразмер-VVSO75, набор-VVSO75-R-FPDHCV/VVS075-L-FVPD_cd, L=6760м3/ч, P=500Па,	комп		1	
3	Воздуховод из оцинкованной стали 400х500, толщ.0,7мм	пм		50	
4	Воздуховод из оцинкованной	пм		79	

	стали 250х500, толщ.0,7мм				
5	Воздуховод из оцинкованной стали 250х400, толщ.0,6мм	пм		22	
6	Воздуховод из оцинкованной стали 250х300, толщ.0,6мм	пм		10	
7	Воздуховод из оцинкованной стали 250х250, толщ.0,6мм	пм		31	
8	Воздуховод из оцинкованной стали 150х300, толщ.0,6мм	пм		3	
9	Воздуховод из оцинкованной стали 150х250, толщ.0,6мм	пм		12	
10	Переход из оцинкованной стали 1340х695/400х500, L=500, толщ.0,7мм	шт		2	
11	Переход из оцинкованной стали 400х500/250х500, L=500, толщ.0,7мм	шт		4	
12	Переход из оцинкованной стали 250х500/250х400, L=500, толщ.0,7мм	шт		2	
13	Переход из оцинкованной стали 250х400/250х300, L=300, толщ.0,6мм	шт		1	
14	Переход из оцинкованной стали 250х300/150х300, L=300, толщ.0,6мм	шт		1	
15	Переход из оцинкованной стали 250х400/250х250, L=300, толщ.0,6мм	шт		1	
16	Отвод 90° 400х500	шт		4	
17	Отвод 90° 250х500	шт		1	
18	Отвод 90° 250х400	шт		1	
19	Тройник равносторонний из оцинкованной стали толщ.0,7мм 400х500	шт		2	
20	Решетки щелевые регулирующие Р150	шт		14	
21	Решетки щелевые регулирующие Р200	шт	12	62	
22	Маты теплоизоляционные URSA М-25(Г)Ф толщиной 50мм	м3		0,71	
23	Прочистка вентканалов размером 200х200мм, L=500мм	шт		12	
24	Вентиль запорный фланцевый Ø65, Ру16 15с65нж	шт		2	
25	Термометр технический	шт		2	

	П5.1-240-48				
26	Трехходовой кран для манометра 11б18бк	шт		2	
27	Вентиль запорный фланцевый Ø25, Ру16 15кч19п2	шт		2	
28	Распределительная гребенка Ø108х4,0 L=400мм	шт		2	
29	Подключение к существующему трубопроводу	шт		2	
30	Трубы стальные электросварные Ø76х3,5	пм		16,2	
31	Отвод 90° Ø76х3,5	шт		9	
32	Антикоррозийная окраска труб масляной краской БТ-177 по грунту ГФ-021	м2		3,9	
33	Изоляция труб минераловатными на синтетическом связующем марки 150 b=40ммL=1000мм	м3		0,24	
34	Покровный слой рулонный стеклопластик РСТ	м2		4,9	
	Внутренний водопровод и канализация				
1	Трубы стальные для водопровода Д15мм	м	5.0		
2	Умывальник	шт	2		
3	Унитаз	шт	2		
4	Трубы полипроп. SDR6 PN-10 PP-R Днар.=25х4,2мм. усл. пр. Ø15мм.	м		5,2	
5	Хомуты для крепления трубопроводов Д15-25мм	шт		4	
6	Умывальник прямоугольный керамический с бутылочным сифоном и смесителем См-Ум-ДЦБА для взрослых 3-Величины (600х450)	шт		2	
7	Унитаз керамический с косым выпуском с низкорасположенным смывным бачком без цельноотлитой полочки для взрослых	шт		2	
8	Вентиль запорный муфтовый 15КЧ-18п1 dy=50	шт		4	
9	Кран противопожарный dy=50	шт		4	
10	Шаровой кран dy=50	шт		4	
	Горячее водоснабжение				
11	Труба полипропиленовая	м		3.5	

	PN15, Ø15				
12	Кран шаровой полипропиленовый Ø15	шт		2	
13	Крепление трубопроводов	шт		2	
14	Изоляция 13х22мм	м		3.5	
15	Самоклеющаяся уплотнительная лента	м		3.5	
	Канализация				
16	Трубы для канализации Д100мм	м	3.0		
16	Трубы полиэтиленовые канализационные d100	м		3,0	
17	Прочистка d100мм	шт		2	
18	Тройник Ø100/Ø100х50	шт		2/1	
19	Отводы d100	шт		3	
	Благоустройство территории				
1	Малые архитектурные формы общей физкультурной площадки	шт	-	-	См. Резделл ГП
2	Покрытие тип- I	м2	-	90	
3	Покрытие тип- II	м2	-	250	

Главный инженер

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Зурбаев А.

Составили: Казыбаева Г.

Камалхан М.

Болысов Ж.