Генпроектировщик: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» **Источник финансирования:** Государственная инвестиция **Место расположения**: Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау	**Наименованиепроекта (рабочего проекта):** « Капитальный ремонт здание физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ детско-юношеский клу б физической подготовки "Барыс"»	Исходные данные, в том числе: **Задание на проектирование -** утвержденное руководителем КГУ «Детско-юношеский клуб физической подготовки «Барыс» отдела образования Исатайского района Управления образования Атырауской области»

Графические материалы основных сооружений

Ситуационная схема

Ситуационная схема

План на отметке 0,000 (после кап. ремонта)



План на отметке +3,800 (после кап. ремонта)



Фасад в осях 11-1
(после кап. ремонта)



Фасад в осях 1-11
(после кап. ремонта)



Фасад в осях Б-А
(после кап. ремонта)



Фасад в осях А-Б
(после кап. ремонта)



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Мощность предприятия	
Здание построено в 2011 году размерами в осях - 48,0 х 19,66м Высота помещений здания 10,0 м. Объем здания – 7701,17,0м^3 Общая площадь здания – 1049,2 м^2 Площадь застройки – 981,2 м^2	Общая стоимость 170397,868 тыс.тенге Стоимость СМР 135310,748 тыс.тенге Стоимость оборудования 6516,153 тыс.тенге Прочие 28570,967 тыс.тенге Продолжительность строительства – 6 месяцев
Дополнительные сведения, в том числе: - о назначении объекта - капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса - состав проекта (рабочего проекта) - , АС, ВК, ОВ, ЭС, , ПОС, ПП, РООС, СД Природно-климатические условия района строительства: Рельеф местности относительно ровный. Сейсмичность площадки строительства - 5 баллов. Климатический район – IV-Г. Средняя температура наружного воздуха: - наиболее холодной пятидневки – 24,9°С; - наиболее холодных суток - 29°С. Согласно НТП РК 01-01.2.1-2012 «Нагрузки и воздействия» Нормативная снеговая нагрузка - 50кгс/м^2 Нормативный скоростной напор ветра - 45кгс/ м^2	

Дата составления «22» ноября 2021г.

Директор **Кусбаева К.К.**

ГИП **Зурбаев А.**