ТОО "СТРИМЛАЙН"
РК, город Атырау
ул. Махамбета, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamli-
nellp@gmail.com

"СТРИМЛАЙН" ЖШС
ҚР, Атырау қаласы
Махамбет көшесі, 116 Г
тел: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com

"STREAMLINE" LLP
RK, Atyrau city
116G Makhambet street
Tel: +7 /7122/ 32 13 97
E-mail: streamlinellp@gmail.com
streamlinellp@gmail.com streamli-

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 4

Сметная документация

№ 04-21-СД

г. Атырау 2021 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТРИМЛАЙН»
Государственная Лицензия № 003387 от 22 июля 2011г.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

ТОМ 4

Сметная документация

№ 04-21-СД

Экз._____04-21-СД

Директор **Нургазиева Б.Ж.**

ГИП **Табылдиев К.М.**

г.АТЫРАУ 2021г.

Пояснительная записка
к сводному сметному расчету, сметному расчету по объекту:
«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.07.2021г.), на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2021.4.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4-квартала 2021 года.

Территориальный район строительства - 6 – Атырауская область

При составлении сметы использованы:

сборники элементных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.06.2021г.);

сборники элементных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования ЭСН РК 8.04-02-2015 (с изменениями от 13.03.2020г.);

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020;

сборники сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2020;

Затраты при производстве работ в зимнее время принят на основании сборника сметных норм НДЗ РК 8.04-05-2015 (с изменениями от 20.12.2017г.) утвержденного Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК.

НДС-12% -Решение Правительства.

В сводном сметном расчете в стоимости строительства включены затраты:

Проектно-изыскательские работы (ПИР)—приняты из сметы на ПИР.

Технадзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нқ от 11.05.2018г.)

Авторский надзор принят согласно нормативного документа по определению инжиниринговые услуги в строительстве (приказ 102-нқ от 11.05.2018г.)

Материалы и оборудования отсутствующие в базе нормативных данных приняты по прайс листам утвержденным Заказчиком.

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 112368,881 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 12039,523 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1248.686	1248.686
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			215.773	215.773
		Итого по разделу I			**1464.459**	**1464.459**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	91678.307	3056.169	0.000	94734.476
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тыс. тенге
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 94734,476.3,24% = 3069,397			3069.397	3069.397
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 94734,476.1,12% = 1061,026			1061.026	1061.026
		Итого по разделу III			**4130.423**	**4130.423**
		Итого по сводному сметному расчету	**91678.307**	**3056.169**	**5594.882**	**100329.358**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			12039.523	12039.523
		Всего по сводному сметному расчету	**91678.307**	**3056.169**	**17634.405**	**112368.881**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 106102,613 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 11368,137 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	04-21-3	Архитектурно-строительные решения	45311.511	540.627	--	45852.138
		Всего по главе	**45311.511**	**540.627**	**--**	**45852.138**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	04-21-4	Система связи	1506.151	--	--	1506.151
3	04-21-1	Электроснабжение	7255.109	2369.868	--	9624.977
		Всего по главе	**8761.26**	**2369.868**	**--**	**11131.128**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	04-21-2	Генеральный план	29012.448	--	--	29012.448
		Всего по главе	**29012.448**	**--**	**--**	**29012.448**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**83085.219**	**2910.495**	**--**	**85995.714**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	1246.278	--	--	1246.278
		Всего по главе	**1246.278**	**--**	**--**	**1246.278**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**84331.497**	**2910.495**	**--**	**87241.992**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	1264.972	--	--	1264.972
		Всего по главе	**1264.972**	**--**	**--**	**1264.972**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**85596.47**	**2910.495**	**--**	**88506.965**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1711.929	--	--	1711.929
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**87308.399**	**2910.495**	**--**	**90218.894**
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	91678.307	3056.169	--	94734.476
9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	11368.137	11368.137
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**91678.307**	**3056.169**	**11368.137**	**106102.613**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Электроснабжение
Шифр объекта 04-21-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Основание: ЭС

Сметная стоимость	9624,977	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1552,893	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ведомость объемов демонтажных работ										
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	3		6463.04	3099.49	19389	9299	--	11596	33463
						3363.55	1467.97	10091	4404		2479	
2	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	0.1066667		146524.66	82915.38	15629	8845	--	7880	25389
						63609.28	28730.72	6785	3065		1881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					35018	18144	--	19476	58852
								16876	7469	--	4360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35018				
	Всего заработная плата		Тенге						24345			
		Накладные расходы	Тенге					19476				
		Сметная прибыль	Тенге					4360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						24345			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						24345			
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	18		2413.53	--	43444	--	--	31279	80701
						2413.53	--	43444	--		5978	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12		1026.43	--	12317	--	--	8868	22880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1026.43	--	12317	--		1695	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6	7220.00	--	43320	--	43320	--	46786
					--	--	--	--		3466	
				Объем работ							
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	75.6	2413.53	--	182463	--	--	131373	338943
					2413.53	--	182463	--		25107	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50.4	1026.43	--	51732	--	--	37247	96097
					1026.43	--	51732	--		7118	
8	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25.2	7220.00	--	181944	--	181944	--	196500
					--	--	--	--		14556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				515220	--	225264	208767	781907
							289956	--	--	57920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				515220				
	Всего заработная плата		Тенге					289956			
	Местные материалы		Тенге				225264				
		Накладные расходы	Тенге				208767				
		Сметная прибыль	Тенге				57920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					289956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				781907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					289956			
				РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование							
9	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель автоматический. Монтаж оборудования	шт.	3	1241.72	18.14	3725	55	322	2419	6635
					1115.88	3.84	3348	12		492	
10	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36)	шт	1	12232.14	--	12232	--		--	12232
					--	--	--	--	12232	--	
11	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144)	шт	1	2187.50	--	2188	--		--	2188
					--	--	--	--	2188	--	
12	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144)	шт	1	2187.50	--	2188	--		--	2188
					--	--	--	--	2188	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опора шинная напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	1	8643.09	3135.71	8643	3136	2347	3238	12831
					3160.00	1336.61	3160	1337		950	
14	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол"Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	4375.00	--	4375	--		--	4375
					--	--	--	--	4375	--	
15	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	DIN-рейка (30 см) IEK (50)	шт	2	982.14	--	1964	--		--	1964
					--	--	--	--	1964	--	
16	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	1238.25	19.92	1238	20	102	807	2208
					1115.88	4.60	1116	5		164	
17	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Розетка на дин-рейку РАр10-3-ОП с заземлением	шт	1	3392.86	--	3393	--		--	3393
					--	--	--	--	3393	--	
18	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	6385.81	189.20	6386	189	1274	3600	10785
					4923.00	76.74	4923	77		799	
19	Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	ЩМП- 2 IP 54 (500х400х220) EKT	шт	1	29017.86	--	29018	--		--	29018
					--	--	--	--	29018	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75349	3400	4045	10064	87816
							12547	1431	55357	2405	
	Стоимость оборудования		Тенге				55358				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				55358				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19992				
	Материалы		Тенге				4046				
	Всего заработная плата		Тенге					13978			
		Накладные расходы	Тенге				10064				
		Сметная прибыль	Тенге				2405				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13978			

РАЗДЕЛ 4.ВЛ 0,4 кВ

Опора промежуточная

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						ПЗ-4 (2 шт.)						
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2		8756.03	3874.36	17512	7749	1354	9663	29349
						4204.44	1834.96	8409	3670		2174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.2	1607.00				321		
20.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45.00				540		
20.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.8	459.00				367		
21	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2		45674.00	--	91348	--	91348	--	98656
						--	--	--	--		7308	
						Стальные конструкции						
22	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	4		16893.00	--	67572	--	67572	--	72978
						--	--	--	--		5406	
23	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	4		1101.00	--	4404	--	4404	--	4756
						--	--	--	--		352	
24	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3.3		656.65	4.46	2167	15	183	1420	3874
						596.70	1.15	1969	4		287	
25	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0033		242101.00	--	799	--	799	--	863
						--	--	--	--		64	
						Изоляторы, линейная арматура						
26	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	8		1772.00	--	14176	--	14176	--	15310
						--	--	--	--		1134	
27	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	8		45.00	--	360	--	360	--	389
						--	--	--	--		29	
28	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	2		200.00	--	400	--	400	--	432
						--	--	--	--		32	
29	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2		333.00	--	666	--	666	--	719
						--	--	--	--		53	
						Опора концевая анкерная						
						КЗ-4 (1 шт.)						
30	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1		8756.03	3874.36	8756	3874	678	4832	14675
						4204.44	1834.96	4204	1835		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1	0.1	1607.00				161		
30.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45.00				270		
30.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4	0.4	459.00				184		
31	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	2		45674.00	--	91348	--	91348	--	98656
						--	--	--	--		7308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Стальные конструкции						
32	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	2	16893.00	--	33786	--	33786	--	36489
					--	--	--	--		2703	
33	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	1	8518.00	--	8518	--	8518	--	9199
					--	--	--	--		681	
34	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	2	1101.00	--	2202	--	2202	--	2378
					--	--	--	--		176	
35	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	656.65	4.46	1313	9	111	861	2348
					596.70	1.15	1193	2		174	
36	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.002	242101.00	--	484	--	484	--	523
					--	--	--	--		39	
					Изоляторы, линейная арматура						
37	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	4	1772.00	--	7088	--	7088	--	7655
					--	--	--	--		567	
38	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	4	45.00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
39	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	5	200.00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
40	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333.00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
					Опора угловая анкерная						
					УАЗ-4 (3 шт.)						
41	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	8756.03	3874.36	26268	11623	2032	14495	44024
					4204.44	1834.96	12613	5505		3261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.1 0.3	1607.00				482		
41.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 18	45.00				810		
41.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0.4 1.2	459.00				551		
42	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	45674.00	--	274044	--	274044	--	295968
					--	--	--	--		21924	
					Стальные конструкции						
43	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	12	16893.00	--	202716	--	202716	--	218933
					--	--	--	--		16217	
44	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	3	8518.00	--	25554	--	25554	--	27598
					--	--	--	--		2044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	6	1101.00	--	6606	--	6606	--	7134
					--	--	--	--		528	
46	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х200.Прим.	шт.	3	93.00	--	279	--	279	--	301
					--	--	--	--		22	
47	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	656.65	4.46	3940	27	333	2583	7045
					596.70	1.15	3580	7		522	
48	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.006	242101.00	--	1453	--	1453	--	1569
					--	--	--	--		116	
				Изоляторы, линейная арматура							
49	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	24	1772.00	--	42528	--	42528	--	45930
					--	--	--	--		3402	
50	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	24	45.00	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--		86	
51	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	39	200.00	--	7800	--	7800	--	8424
					--	--	--	--		624	
52	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	333.00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
53	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	10	45674.00	--	456740	--	456740	--	493279
					--	--	--	--		36539	
54	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	18	16893.00	--	304074	--	304074	--	328400
					--	--	--	--		24326	
55	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	4	8518.00	--	34072	--	34072	--	36798
					--	--	--	--		2726	
56	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	12	1101.00	--	13212	--	13212	--	14269
					--	--	--	--		1057	
57	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11.3	656.65	4.46	7420	50	627	4864	13267
					596.70	1.15	6743	13		983	
58	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0113	242101.00	--	2736	--	2736	--	2955
					--	--	--	--		219	
59	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	36	1772.00	--	63792	--	63792	--	68895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5103	
60	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	36	45.00	--	1620	--	1620	--	1750
					--	--	--	--		130	
61	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	46	200.00	--	9200	--	9200	--	9936
					--	--	--	--		736	
62	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	10	333.00	--	3330	--	3330	--	3596
					--	--	--	--		266	
63	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	26235.50	19859.63	26236	19859	57	9594	38696
					6320.00	7004.48	6320	7004		2866	
64	243-903-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12	шт.	1	42111.00	--	42111	--	42111	--	45480
					--	--	--	--		3369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1913554	43206	1825317	48312	2118813
							45031	18040	--	156947	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				219483				
		Материалы	Тенге				1310				
		Всего заработная плата	Тенге					26835			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178407				
		Накладные расходы	Тенге				19322				
		Сметная прибыль	Тенге				19104				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				257909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					26835			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1694071				
		Материалы	Тенге				4063				
		Всего заработная плата	Тенге					36236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				728055				
		Местные материалы	Тенге				913480				
		Накладные расходы	Тенге				28990				
		Сметная прибыль	Тенге				137843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1860904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2118813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					63071			
		РАЗДЕЛ 5.Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
65	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.16	186751.60	103644.22	29880	16583	575	14774	48227
					79511.60	35913.40	12722	5746		3572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3.4 0.544	423.00				230		
65.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.0035 0.00056	544445.00				305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0.48	187013.00	--	89766	--	89766	--	96947
					--	--	--	--		7181	
67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	610	393.36	170.34	239950	103908	30024	101613	368888
					173.80	57.56	106018	35112		27325	
68	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.11	559575.00	--	61553	--	61553	--	66477
					--	--	--	--		4924	
69	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0.5	1230152.00	--	615076	--	615076	--	664282
					--	--	--	--		49206	
70	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	398.77	15.17	399	15	47	245	696
					336.60	4.22	337	4		52	
71	261-301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	1	730.00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
72	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель гофротрубы	шт.	2	436.00	--	872	--	872	--	942
					--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1038226	120506	798643	116632	1247247
							119077	40862	--	92388	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1006744				
		Материалы	Тенге				30071				
		Всего заработная плата	Тенге					141471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				766395				
		Накладные расходы	Тенге				101858				
		Сметная прибыль	Тенге				88688				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1197290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					141471			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30752				
		Материалы	Тенге				575				
		Всего заработная плата	Тенге					18468			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				872				
		Накладные расходы	Тенге				14774				
		Сметная прибыль	Тенге				3642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18468			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				730				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				730				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1247246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					159939			

РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	37		10878.10	4674.70	402490	172963	76886	154194	601219
						4125.42	1662.66	152641	61518		44535	
74	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светильник садово-парковый SFERA Shar D300 OPAL (TT-KZ)	шт	37		2267.86	--	83911	--		--	83911
						--	--	--	--	83911	--	
75	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	37		18801.90	6929.65	695670	256398	100540	365452	1146011
						9154.92	3191.42	338732	118083		84890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1.4	51.8	1903.00				98575		
76	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Опора ПКУН Р-3,5м	шт	37		49687.50	--	1838438	--		--	1838438
						--	--	--	--	1838438	--	
77	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	37		10878.10	4674.70	402490	172963	76886	154194	601219
						4125.42	1662.66	152641	61518		44535	
78	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Лампа LED T125	шт	37		4169.64	--	154277	--		--	154277
						--	--	--	--	154277	--	
79	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4.5		393.36	170.34	1770	767	221	750	2721
						173.80	57.56	782	259		202	
80	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.0045		80523.00	--	362	--	362	--	391
						--	--	--	--		29	
81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0.15		41645.92	1219.47	6247	182	5093	928	7749
						6482.70	316.27	972	47		574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.02	0.153	31121.00				4762		
82	1308-0206-2105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	1.5		1908.54	--	2863	--	981	1355	4555
						1254.60	--	1882	--		337	
83	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	1.5		375.00	--	562	--	562	--	607
						--	--	--	--		45	
84	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1		4440.91	175.27	4441	176	3194	810	5671
						1071.00	53.72	1071	54		420	
85	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	9		10878.10	4674.70	97903	42072	18702	37507	146243
						4125.42	1662.66	37129	14964		10833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Точечный светильник	шт	7	15526.79	--	108688	--		--	108688
					--	--	--	--	108688	--	
87	Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светодиодный светильник 870 Вт	шт	2	64598.21	--	129196	--		--	129196
					--	--	--	--	129196	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3929307	645521	283427	715190	4830895
							685850	256443	2314509	186400	
	Стоимость оборудования		Тенге				2314510				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2314510				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				912881				
	Материалы		Тенге				176869				
	Всего заработная плата		Тенге					484459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				924				
		Накладные расходы	Тенге				348810				
		Сметная прибыль	Тенге				100936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1362627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
		Сметная заработная плата	Тенге					484459			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				701917				
	Материалы		Тенге				105633				
	Всего заработная плата		Тенге					457834			
		Накладные расходы	Тенге				366380				
		Сметная прибыль	Тенге				85464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1153761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					457834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4830898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					942293			
		РАЗДЕЛ 7.Прочие материалы									
88	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.075	176272.48	--	13220	--	272	9840	24905
					172634.00	--	12948	--		1845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.08 0.006	43651.00				262		
89	241-201-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	75	415.00	--	31125	--	31125	--	33615
					--	--	--	--		2490	
90	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0.5	107231.92	72119.92	53616	36060	--	15974	75157
					35112.00	17262.00	17556	8631		5567	
91	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	500	38.00	--	19000	--	19000	--	20520
					--	--	--	--		1520	
92	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31.2	7220.00	--	225264	--	225264	--	243285
					--	--	--	--		18021	
93	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования	м	30	886.22	25.83	26587	775	19386	4809	33908
					214.20	8.44	6426	253		2512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12**	**4440.91**	**175.27**	**53291**	**2104**	**38335**	**9718**	**68049**
					1071.00	**53.72**	**12852**	**645**		**5041**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**422103**	**38939**	**333382**	**40341**	**499439**
							49782	**9529**	**--**	**36996**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**133494**				
	Материалы		Тенге				**57722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**46363**			
		Накладные расходы	Тенге				**30501**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13120**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**177115**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46363**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**257484**				
	Материалы		Тенге				**273**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12948**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19000**				
	Местные материалы		Тенге				**225264**				
		Накладные расходы	Тенге				**9840**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21386**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**288710**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12948**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**31125**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31125**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2490**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**33615**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**499440**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59311**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9624977**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1219119**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**869716**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**333774**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3470078**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2369868**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1158782**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**537416**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Генеральный план
Шифр объекта 04-21-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1
(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план
(наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	29012,448	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2768,805	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,943	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ										
1	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,6**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**352**		**131.90**	**1.95**	**46428**	**686**	**--**	**49682**	**103799**
						129.95	**0.74**	**45742**	**260**		**7689**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**46428**	**686**	**--**	**49682**	**103799**
								45742	**260**	**--**	**7689**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**46428**				
	Всего заработная плата		Тенге						**46002**			
		Накладные расходы	Тенге					**49682**				
		Сметная прибыль	Тенге					**7689**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**103799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46002**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**103799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46002**			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка										
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1311.44**		**52.74**	**52.74**	**69165**	**69165**	**--**	**20499**	**96838**
						--	**21.71**	**--**	**28471**		**7173**	
3	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1311.44**		**45.13**	**45.13**	**59185**	**59186**	**--**	**17544**	**82867**
						--	**18.58**	**--**	**24367**		**6138**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	529.17	187.42	181.91	99177	96261	--	14200	122447
					5.51	31.76	2916	16806		9070	
5	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	846.672	59.00	--	49954	--		--	53950
					--	--	--	--		3996	
6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	529.17	73.10	73.10	38682	38683	--	12299	55059
					--	32.28	--	17082		4078	
7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	529.17	65.92	65.92	34883	34882	--	11095	49656
					--	29.12	--	15409		3678	
8	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	529.17	35.66	35.66	18870	18870	--	6020	26881
					--	15.80	--	8361		1991	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	529.17	100.42	80.62	53139	42661	4498	11651	69973
					11.30	19.28	5980	10202		5183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.1 52.917	85.00				4498		
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1311.44	52.74	52.74	69165	69165	--	20499	96838
					--	21.71	--	28471		7173	
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1311.44	45.13	45.13	59185	59186	--	17544	82867
					--	18.58	--	24367		6138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				551405	488059	4498	131351	737376
							8896	173536	--	54618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				551405				
	Материалы		Тенге				4498				
	Всего заработная плата		Тенге					182432			
	Транспортные расходы		Тенге				49954				
		Накладные расходы	Тенге				131351				
		Сметная прибыль	Тенге				54618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				737374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					182432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				737374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					182432			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
12	1147-0102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	55	4523.20	--	248776	--	--	218923	505115
					4523.20	--	248776	--		37416	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли. Посадка	шт.	55		6115.67	1300.99	336362	71554	7845	247572	630649
						4672.06	443.06	256963	24368		46715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	0.825	6931.00				5718		
14	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли. Уход	шт.	55		4865.13	792.96	267582	43613	8148	199099	504016
						3924.02	189.60	215821	10428		37335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0.015	0.825	6931.00				5718		
15	254-104-1504 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	55		7881.00	--	433455	--	433455	--	468131
						--	--	--	--		34676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1286175	115167	449448	665594	2107911
								721560	34796	--	156142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1286175				
	Материалы		Тенге					15992				
	Всего заработная плата		Тенге						756356			
	Местные материалы		Тенге					433455				
		Накладные расходы	Тенге					665594				
		Сметная прибыль	Тенге					156142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2107911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									569
		Сметная заработная плата	Тенге						756356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2107911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									569
		Сметная заработная плата	Тенге						756356			
		РАЗДЕЛ 4.МАФ										
16	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	24		92350.00	208.00	2216400	4992	2048760	142680	2547816
						6777.00	62.00	162648	1488		188736	
17	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	17		30573.00	83.00	519741	1411	489430	33150	597125
						1700.00	20.00	28900	340		44234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2736141	6403	2538190	175830	3144941
								191548	1828	--	232970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2736141				
	Материалы		Тенге					2538190				
	Всего заработная плата		Тенге						193376			
		Накладные расходы	Тенге					175830				
		Сметная прибыль	Тенге					232970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3144941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге						193376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3144941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге						193376			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Ведомость проездов, тротуаров и площадок									
		Покрытия из брусчатки 2381,85м2									
18	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	952.74	54.59	54.59	52010	52010	--	16141	73603
					--	23.53	--	22418		5452	
19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119.0925	1268.84	1095.97	151109	130522	506	56779	224519
					168.62	272.83	20081	32492		16631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05 5.954625	85.00				506		
20	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	57.1644	2565.00	--	146627	--	146627	--	158357
					--	--	--	--		11730	
21	216-101-0401 РСНБ РК 2015	Цемент	т	15.72021	27672.00	--	435010	--	435010	--	469811
					--	--	--	--		34801	
22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119.0925	1268.84	1095.97	151109	130522	506	56779	224519
					168.62	272.83	20081	32492		16631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.05 5.954625	85.00				506		
23	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	95.274	2565.00	--	244378	--	244378	--	263928
					--	--	--	--		19550	
24	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2381.85	258.61	216.03	615970	514551	6074	283684	971626
					40.03	70.25	95345	167325		71972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.03 71.4555	85.00				6074		
25	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	238.19	4832.00	--	1150934	--	1150934	--	1243009
					--	--	--	--		92075	
26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2381.85	255.94	3.26	609611	7764	85986	560320	1263525
					216.58	1.24	515861	2953		93594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0.005 11.90925	7220.00				85985		
27	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	131.00175	28869.00	--	3781890	--	3781890	--	4084441
					--	--	--	--		302551	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2		2381.85	3504.00	--	8346002	--	8346002	--	9013682
						--	--	--	--		667680	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		615.57	3014.93	33.74	1855900	20769	1277425	611896	2665220
						906.00	14.40	557706	8864		197424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.059	36.31863	33543.00				1218236		
30	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3		9.84912	41894.00	--	412619	--	412619	--	445629
						--	--	--	--		33010	
					Покрытия спортивных площадок 186,54м2							
31	1101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта		74.616	54.59	54.59	4073	4074	--	1264	5764
						--	23.53	--	1756		427	
32	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		18.654	1911.17	1647.75	35651	30737	111	13694	53293
						257.47	422.27	4803	7877		3948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.07	1.30578	85.00				111		
33	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		18.65	4832.00	--	90117	--	90117	--	97326
						--	--	--	--		7209	
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		186.54	1773.20	108.09	330773	20163	233235	80227	443880
						414.79	42.74	77375	7973		32880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0306	5.708124	33543.00				191468		
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		186.54	751.64	19.56	140211	3649	127645	10144	162383
						47.80	10.05	8917	1875		12028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0204	3.805416	33543.00				127645		
36	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности		186.54	33.53	0.45	6255	84	1756	4801	11940
						23.67	0.16	4415	30		884	
37	255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		186.54	5172.00	--	964785	--	964785	--	1041968
						--	--	--	--		77183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					19525034	914845	17305606	1695729	22918423
								1304584	286055	--	1697660	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19525034				
	Материалы		Тенге					1733243				
	Всего заработная плата		Тенге						1590639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1399795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**14172567**				
		Накладные расходы	Тенге				**1695729**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1697660**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22918423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1590639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**22918423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1107**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1590639**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29012448**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2272330**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1525160**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**496475**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20297740**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**49954**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2718186**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2149079**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Архитектурно-строительные решения
Шифр объекта 04-21-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-3
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	45852,138	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	7862,419	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	5,043	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	109.745		171.60	164.77	18832	18082	--	2862	23430
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	29.39	750	3225		1736	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3.35		1966.58	--	6588	--	--	4743	12238
		НР - 72%; СП - 8%				1966.58	--	6588	--		907	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	113.095		34.81	34.81	3937	3937	--	1252	5604
		НР - 72%; СП - 8%				--	15.37	--	1738		415	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	89.78		19.43	19.43	1744	1744	--	555	2483
		НР - 72%; СП - 8%				--	8.58	--	770		184	
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	89.78		8.59	8.59	771	771	--	245	1097
		НР - 72%; СП - 8%				--	3.79	--	340		81	

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		89.78	181.70	81.69	16313	7334	--	9146	27496
		НР - 72%; СП - 8%				100.01	41.48	8979	3724		2037	
7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		23.315	43.70	43.70	1019	1019	--	286	1410
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.06	--	398		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					49204	32887	--	19089	73758
								16317	10195	--	5464	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					49204				
		Всего заработная плата	тенге						26512			
		Накладные расходы	тенге					19089				
		Сметная прибыль	тенге					5464				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					73757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						26512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					73757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						26512			
		РАЗДЕЛ 2.Ажурное металлическое ограждение Щ-1, С-1, С-2										
		Секция С-1										
8	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		13.95816	34929.97	10810.18	487558	150890	66251	220458	764658
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	270417	49088		56641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.041874	647579.00				27117		
8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.036291	211214.00				7665		
8.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.008375	651547.00				5457		
8.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.027079	532604.00				14422		
9	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		13.95816	343539.00	--	4795172	--	4795172	--	5178786
		СП - 8%				--	--	--	--		383614	
10	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		15.39	861.94	85.03	13265	1309	3160	8509	23516
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	8796	453		1742	
11	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т		0.25384	480451.00	--	121958	--	121958	--	131715
		СП - 8%				--	--	--	--		9757	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования	м		219.336	886.22	25.83	194380	5665	141733	35160	247903
		НР - 72%; СП - 8%				214.20	8.44	46982	1851		18363	

		Секция С-2										
13	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.1794		34929.97	10810.18	41196	12750	5597	18628	64610
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	22849	4148		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.003538	647579.00				2291		
13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.003066	211214.00				648		
13.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000708	651547.00				461		
13.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.002288	532604.00				1219		
14	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1.1794		343539.00	--	405170	--	405170	--	437584
		СП - 8%				--	--	--	--		32414	
15	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2.025		861.94	85.03	1745	173	415	1120	3094
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	1157	60		229	
16	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0334		480451.00	--	16047	--	16047	--	17331
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования	м	18.86		886.22	25.83	16714	487	12187	3023	21316
		НР - 72%; СП - 8%				214.20	8.44	4040	159		1579	
		Щеколда Щ-1										
18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.0465		34929.97	10810.18	1624	503	220	734	2547
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	901	164		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.00014	647579.00				90		
18.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.000121	211214.00				26		
18.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000028	651547.00				18		
18.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.00009	532604.00				48		
19	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.0465		343539.00	--	15975	--	15975	--	17253
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
20	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.00188		647579.00	--	1217	--	1217	--	1314
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6112021	171777	5585102	287632	6911627
								355142	55923	--	511973	

		Стоимость монтажных работ	тенге				211094					
		Материалы	тенге				153920					
		Всего заработная плата	тенге					53032				
		Накладные расходы	тенге				38183					
		Сметная прибыль	тенге				19942					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				269219					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	тенге					53032				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5370549					
		Материалы	тенге				3576					
		Всего заработная плата	тенге					10466				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5355539					
		Накладные расходы	тенге				9629					
		Сметная прибыль	тенге				430415					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5810593					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге					10466				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				530378					
		Материалы	тенге				72070					
		Всего заработная плата	тенге					347567				
		Накладные расходы	тенге				239820					
		Сметная прибыль	тенге				61616					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				831814					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
		Сметная заработная плата	тенге					347567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6911626					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									280
		Сметная заработная плата	тенге					411065				
		РАЗДЕЛ 3.Ажурное металлическое ограждение ВР-1, К-1										
		Ворота ВР-1										
21	**1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0.574**		**34929.97**	**10810.18**	**20050**	**6205**	**2725**	**9066**	**31445**
		НР - 69%; СП - 8%				**19373.40**	**3516.78**	**11120**	**2019**		**2329**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0.003**	**0.001722**	**647579.00**				**1115**		
21.2	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.0026**	**0.001492**	**211214.00**				**315**		
21.3	**236-104-0103**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0.0006**	**0.000344**	**651547.00**				**224**		
21.4	**214-203-0103**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0.00194**	**0.001114**	**532604.00**				**593**		
22	**214-210-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0.574**		**343539.00**	**--**	**197191**	**--**	**197191**	**--**	**212966**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15775**	
23	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**0.487**		**861.94**	**85.03**	**420**	**41**	**101**	**269**	**744**
		НР - 92%; СП - 8%				**571.55**	**29.41**	**278**	**14**		**55**	

24	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.0562		480451.00	--	27001	--	27001	--	29161
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
25	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Углолок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		6707.18	204.10	26829	817	20504	4176	33485
		НР - 72%; СП - 8%				1377.00	72.90	5508	292		2480	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования	м	12.86		886.22	25.83	11397	333	8309	2061	14535
		НР - 72%; СП - 8%				214.20	8.44	2755	109		1077	
27	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.03978		34929.97	10810.18	1390	430	189	628	2180
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	771	140		161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.000119	647579.00				77		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.000103	211214.00				22		
27.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000024	651547.00				16		
27.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000077	532604.00				41		
28	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0.03978		346391.00	--	13779	--	13779	--	14881
		СП - 8%				--	--	--	--		1102	
		Калитка К-1										
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.23412		34929.97	10810.18	8178	2531	1111	3698	12826
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	4536	823		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.000702	647579.00				455		
29.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.000609	211214.00				129		
29.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.00014	651547.00				92		
29.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000454	532604.00				242		
30	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.23412		343539.00	--	80429	--	80429	--	86863
		СП - 8%				--	--	--	--		6434	
31	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	0.7305		861.94	85.03	630	62	150	404	1117
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	418	21		83	

32	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.05439		480451.00	--	26132	--	26132	--	28223
		СП - 8%				--	--	--	--		2091	
33	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Углолок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		6707.18	204.10	40243	1224	30757	6264	50227
		НР - 72%; СП - 8%				1377.00	72.90	8262	437		3721	
34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования	м	12.6		886.22	25.83	11166	325	8142	2020	14241
		НР - 72%; СП - 8%				214.20	8.44	2699	106		1055	
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.02985		34929.97	10810.18	1043	323	142	471	1636
		НР - 69%; СП - 8%				19373.40	3516.78	578	105		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.003	0.00009	647579.00				58		
35.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0026	0.000078	211214.00				16		
35.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000018	651547.00				12		
35.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.00194	0.000058	532604.00				31		
36	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0.02985		346391.00	--	10340	--	10340	--	11167
		СП - 8%				--	--	--	--		827	
		Стойка СТ-1 (84 шт)										
37	1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0.2226		1638429.74	727729.05	364714	161993	5486	243358	656718
		НР - 99%; СП - 8%				886050.00	218247.68	197235	48582		48646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.092	0.020479	211214.00				4325		
38	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	224.826		5222.00	--	1174041	--	1174041	--	1267964
		СП - 8%				--	--	--	--		93923	
39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полоса стальная размером 50х10 мм. Монтаж оборудования	м	50.4		886.22	25.83	44665	1301	32568	8079	56964
		НР - 72%; СП - 8%				214.20	8.44	10796	425		4220	
40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1.3986		23681.32	1061.08	33121	1484	403	28911	66995
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	31234	537		4963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

40.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4.1958	96.00				403		
41	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т		1.3986	346391.00	--	484462	--	484462	--	523219
		СП - 8%				--	--	--	--		38757	
		Стойка СТ-2										
42	1124-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода		0.0217	1638429.74	727729.05	35554	15792	535	23724	64020
		НР - 99%; СП - 8%				886050.00	218247.68	19227	4736		4742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.092	0.001996	211214.00				422		
43	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м		21.917	5222.00	--	114451	--	114451	--	123607
		СП - 8%				--	--	--	--		9156	
44	1124-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода		0.007315	1813931.97	770896.58	13269	5639	253	8906	23949
		НР - 99%; СП - 8%				1008486.00	221292.58	7377	1619		1774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.128	0.000936	211214.00				198		
45	241-102-0214 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,5 мм	м		7.38815	7701.00	--	56896	--	56896	--	61448
		СП - 8%				--	--	--	--		4552	
46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Углолок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования	шт.		14	6707.18	204.10	93901	2858	71765	14615	117197
		НР - 72%; СП - 8%				1377.00	72.90	19278	1021		8681	
47	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		0.4032	861.94	85.03	348	34	84	223	617
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	230	12		46	
48	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т		0.01659	480451.00	--	7971	--	7971	--	8609
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
49	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.36379	23681.32	1061.08	8615	386	105	7520	17426
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	8124	140		1291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1.09137	96.00				105		

50	**214-210-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более**	**т**	**0.36379**	**346391.00**	**--**	**126014**	**--**	**126014**	**--**	**136095**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10081**	
		ЗД-1									
51	**1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**3.7632**	**861.94**	**85.03**	**3244**	**320**	**773**	**2081**	**5751**
		НР - 92%; СП - 8%			**571.55**	**29.41**	**2151**	**111**		**426**	
52	**214-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0.2478**	**480451.00**	**--**	**119056**	**--**	**119056**	**--**	**128580**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9524**	
53	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0.15624**	**335138.00**	**--**	**52362**	**--**	**52362**	**--**	**56551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3208902**	**202098**	**2674227**	**366474**	**3861407**
							332577	**61249**	**--**	**286030**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**228201**				
	Материалы		тенге				**172045**				
	Всего заработная плата		тенге					**51688**			
		Накладные расходы	тенге				**37215**				
		Сметная прибыль	тенге				**21234**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**286650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	тенге					**51688**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1604652**				
	Материалы		тенге				**7889**				
	Всего заработная плата		тенге					**322046**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1144737**				
		Накладные расходы	тенге				**315396**				
		Сметная прибыль	тенге				**153604**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2073652**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	тенге					**322046**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**30661**				
	Материалы		тенге				**4166**				
	Всего заработная плата		тенге					**20092**			
		Накладные расходы	тенге				**13863**				
		Сметная прибыль	тенге				**3561**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**48085**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	тенге					**20092**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**1345388**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1345388**				
		Сметная прибыль	тенге				**107631**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1453019**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**3861406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**245**
		Сметная заработная плата	тенге					**393826**			

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты

54	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		650	171.60	164.77	111540	107101	--	16951	138770
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	29.39	4440	19104		10279	
55	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		587.6	19.43	19.43	11417	11417	--	3630	16251
		НР - 72%; СП - 8%				--	8.58	--	5042		1204	
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		17.3	8452.56	1851.96	146229	32039	96353	30712	191096
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	17837	15187		14155	
57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0.1211	211245.43	2145.13	25582	260	25322	143	27783
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	133		2058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.124733	203010.00				25322		
58	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные В15 W6,F100. Устройство	м3		119.2	43309.64	2127.22	5162509	253564	4308177	600129	6223649
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	600768	58714		461011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	120.988	33543.00				4058300		
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		440	930.69	20.22	409504	8896	255465	136276	589442
		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	145143	1390		43662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	1056	223.00				235488		
60	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) декоративной плиткой	м2 поверхности облицовки		400	7922.76	100.52	3169104	40208	535116	2084630	5674033
		НР - 80%; СП - 8%				6484.45	30.02	2593780	12008		420299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.036	14.4	36610.00				527184		
		Сетка С-1										
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2.3973	335138.00	--	803426	--	803426	--	867700
		СП - 8%				--	--	--	--		64274	
		Сетка С-4										
62	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0.387	335138.00	--	129698	--	129698	--	140074
		СП - 8%				--	--	--	--		10376	
		Сетка С-3										

63	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.06034	335138.00	--	20222	--	20222	--	21840
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
		Сетка С-2									
64	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.04823	335138.00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**10005395**	**453485**	**6189943**	**2872471**	**13908095**
							3361968	**111578**	**--**	**1030229**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**10005395**				
	Материалы		тенге				**5220431**				
	Всего заработная плата		тенге					**3473546**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**969510**				
		Накладные расходы	тенге				**2872471**				
		Сметная прибыль	тенге				**1030229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**13908095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2299**
		Сметная заработная плата	тенге					**3473546**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**13908095**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2299**
		Сметная заработная плата	тенге					**3473546**			
		РАЗДЕЛ 5.Турникет									
65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.2	8452.56	1851.96	1691	371	1114	355	2210
		НР - 93%; СП - 8%			1031.05	877.84	206	176		164	
66	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0014	211245.43	2145.13	296	3	293	2	321
		НР - 108%; СП - 8%			--	1095.04	--	2		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03 0.001442	203010.00				293		
67	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0.6	44303.33	2127.22	26582	1277	22281	3021	31971
		НР - 91%; СП - 8%			5040.00	492.57	3024	296		2368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015 0.609	34522.00				21024		
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3.2	930.69	20.22	2978	65	1857	991	4287
		НР - 93%; СП - 8%			329.87	3.16	1056	10		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4 7.68	223.00				1713		
69	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03552	346394.00	--	12304	--	12304	--	13288
		СП - 8%			--	--	--	--		984	

70	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т		0.0013832	309548.00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%				--	--	--	--		34	
71	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		0.244	861.94	85.03	210	21	50	135	373
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	139	7		28	
72	214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т		0.0228	469649.00	--	10708	--	10708	--	11565
		СП - 8%				--	--	--	--		857	
73	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т		0.0106	457179.00	--	4846	--	4846	--	5234
		СП - 8%				--	--	--	--		388	
74	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т		0.00032	480451.00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
75	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.04266	23681.32	1061.08	1010	45	12	882	2043
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	953	16		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.12798	96.00				12		
76	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т		0.04266	346391.00	--	14777	--	14777	--	15959
		СП - 8%				--	--	--	--		1182	
77	1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		0.00257	1170144.56	478573.50	3007	1230	31	2103	5519
		НР - 99%; СП - 8%				679400.00	147183.15	1746	378		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.047	0.000121	211214.00				26		
78	241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,5 мм	м		2.3937	3713.00	--	8888	--	8888	--	9599
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
79	241-102-0157 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х1,6 мм	м		0.202	2156.00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					88315	3012	78179	7489	103468
								7124	885	--	7665	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					78991				

		Материалы	тенге					25640				
		Всего заработная плата	тенге						8009			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					43217				
		Накладные расходы	тенге					7489				
		Сметная прибыль	тенге					6919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					93399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						8009			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					9324				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					9324				
		Сметная прибыль	тенге					746				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					10070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					103469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						8009			
		РАЗДЕЛ 6.Перила										
		Фундамент										
80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1.2		8452.56	1851.96	10143	2222	6684	2130	13255
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	1237	1053		982	
81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0.0084		211245.43	2145.13	1774	18	1756	10	1927
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	9		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	216-201-0102	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30**	т	1.03	0.008652	203010.00				1756		
82	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	2.8		44303.33	2127.22	124049	5956	103981	14097	149198
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	14112	1379		11052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1.015	2.842	34522.00				98112		
83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0.15036		23681.32	1061.08	3561	160	43	3108	7203
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	3358	58		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0.45108	96.00				43		
84	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.14396		346394.00	--	49867	--	49867	--	53856
		СП - 8%				--	--	--	--		3989	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0.0064		349485.00	--	2237	--	2237	--	2416
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	28		930.69	20.22	26059	566	16257	8672	37510

		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	9236	88		2779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	67.2	223.00				14986		
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28		199.07	5.40	5574	152	2458	2057	8241
		НР - 69%; СП - 8%				105.84	0.63	2964	18		610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.00504	439993.00				2218		
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28		167.83	3.84	4699	108	2859	1207	6379
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	1732	18		473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.00504	508438.00				2563		
		Закладная деталь ЗД-1										
89	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	0.000005		861.94	85.03	1	--	1	--	1
						571.55	29.41	--	--		--	
90	214-102-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0.00025		478713.00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.00135		23681.32	1061.08	32	2	--	28	65
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	30	1		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.00405	96.00				0		
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00135		346394.00	--	468	--	468	--	505
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
		Перила										
93	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.72		1126981.67	471926.11	811427	339786	6708	563995	1485456
		НР - 99%; СП - 8%				645740.00	145499.18	464933	104759		110034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.0288	211214.00				6083		
94	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 30х2,0 мм	м	129.28		777.00	--	100451	--	100451	--	108487
		СП - 8%				--	--	--	--		8036	

95	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм	м	59.792	1891.00	--	113067	--	113067	--	122112
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1253529**	**348970**	**406957**	**595304**	**1996741**
							497602	**107383**	**--**	**147908**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1040011**				
	Материалы		тенге				**140746**				
	Всего заработная плата		тенге					**604985**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**52692**				
		Накладные расходы	тенге				**595304**				
		Сметная прибыль	тенге				**130827**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1766142**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	тенге					**604985**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**213518**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**213518**				
		Сметная прибыль	тенге				**17081**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**230599**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**1996741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**373**
		Сметная заработная плата	тенге					**604985**			
		РАЗДЕЛ 7.Фундамент ФЛ-1									
96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4.68	8452.56	1851.96	39558	8667	26066	8308	51696
		НР - 93%; СП - 8%			1031.05	877.84	4825	4108		3829	
97	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.03276	211245.43	2145.13	6920	70	6850	39	7515
		НР - 108%; СП - 8%			--	1095.04	--	36		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03 / 0.033743	203010.00				6850		
98	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	24	44303.33	2127.22	1063280	51054	891266	120831	1278840
		НР - 91%; СП - 8%			5040.00	492.57	120960	11822		94729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015 / 24.36	34522.00				840956		
99	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1.3836	23681.32	1061.08	32765	1468	398	28601	66275
		НР - 91%; СП - 8%			22332.24	383.69	30899	531		4909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 / 4.1508	96.00				398		
100	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.1308	335138.00	--	378974	--	378974	--	409292
		СП - 8%			--	--	--	--		30318	

101	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2528		349485.00	--	88350	--	88350	--	95418
		СП - 8%				--	--	--	--		7068	
102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	179.71		930.69	20.22	167254	3634	104339	55659	240747
		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	59281	568		17833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	431.304	223.00				96181		
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179.71		199.07	5.40	35775	970	15784	13202	52895
		НР - 69%; СП - 8%				105.84	0.63	19021	113		3918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.032348	439993.00				14233		
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	179.71		167.83	3.84	30161	690	18354	7749	40943
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	11117	113		3033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.032348	508438.00				16447		
105	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Искусственные покрытия с подразделением по типам (видам): Бесшовное покрытие из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2	30		9827.00	7.00	294810	210	271020	22200	342360
		НР - 740 тенге; СП - 845 тенге				786.00	1.00	23580	30		25350	
					Отмостка							
106	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12.05		8452.56	1851.96	101853	22316	67113	21392	133105
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	12424	10578		9860	
107	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.08435		211245.43	2145.13	17819	181	17638	100	19352
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	92		1433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.08688	203010.00				17638		
108	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные В15 W6,F100. Устройство	м3	12.05		43309.64	2127.22	521881	25633	435516	60667	629152
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	60732	5935		46604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	12.23075	33543.00				410256		
					Пол (Резиновое покрытие)							
109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4.68		8452.56	1851.96	39558	8667	26066	8308	51696
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	4825	4108		3829	
110	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.03276		211245.43	2145.13	6920	70	6850	39	7515
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	36		557	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.033743	203010.00				6850		
111	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	24		44303.33	2127.22	1063280	51054	891266	120831	1278840
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	120960	11822		94729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	24.36	34522.00				840956		
112	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Искусственные покрытия с подразделением по типам (видам): Бесшовное покрытие из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	м2	120.5		9827.00	7.00	1184154	843	1088598	89170	1375147
		НР - 740 тенге; СП - 845 тенге				786.00	1.00	94713	120		101823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					5073312	175527	4334448	557096	6080788
								563337	50012	--	450379	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5073312				
	Материалы		тенге					3867124				
	Всего заработная плата		тенге						613349			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					467324				
		Накладные расходы	тенге					557096				
		Сметная прибыль	тенге					450378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6080786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414
		Сметная заработная плата	тенге						613349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					6080786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414
		Сметная заработная плата	тенге						613349			
		РАЗДЕЛ 8.Крыльцо Кр-3										
113	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2.52		8452.56	1851.96	21300	4667	14035	4474	27836
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	2598	2212		2062	
114	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0.001764		211245.43	2145.13	373	4	369	2	405
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	2		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.001817	203010.00				369		
115	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с. Устройство**	м3	6.64		41116.03	1781.96	273010	11832	245453	17097	313316
		НР - 91%; СП - 8%				2368.17	461.36	15725	3063		23209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	6.7396	36090.00				243232		
116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00813		349485.00	--	2841	--	2841	--	3068
		СП - 8%				--	--	--	--		227	
117	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.31956		346394.00	--	110694	--	110694	--	119549

		СП - 8%				--	--	--	--		8855	
118	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7		2083.72	85.24	14586	597	3794	9850	26391
		НР - 94%; СП - 8%				1456.44	40.54	10195	284		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.013	0.091	30046.00				2734		
118.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0.0306	0.2142	4842.00				1037		
119	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	1.75		4680.42	36.01	8191	63	1300	5487	14772
		НР - 80%; СП - 8%				3901.50	17.75	6828	31		1094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.02	0.035	36610.00				1281		
120	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Искусственные покрытия с подразделением по типам (видам): Бесшовное покрытие из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м2	22.62		9827.00	7.00	222287	159	204349	16739	258140
		НР - 740 тенге; СП - 845 тенге				786.00	1.00	17779	23		19114	
121	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	1.96		199.54	195.89	391	384	--	94	524
		НР - 72%; СП - 8%				3.65	62.97	7	123		39	
		Перильное ограждение										
122	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.0378		1126981.67	471926.11	42600	17839	352	29610	77987
		НР - 99%; СП - 8%				645740.00	145499.18	24409	5500		5777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.001512	211214.00				319		
123	241-104-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 38х3 мм	м	0.0378		2505.00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
		Закладная деталь ЗД-1										
124	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	0.000012		861.94	85.03	1	--	1	--	1
						571.55	29.41	--	--		--	
125	214-102-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0.0006		478713.00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
126	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.00324		23681.32	1061.08	77	3	2	67	155

		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	72	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.00972	96.00				1		
127	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00324		346394.00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%				--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					697855	35548	584694	83420	843769
								77613	11239	--	62494	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					697760				
	Материалы		тенге					469654				
	Всего заработная плата		тенге						88852			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					114944				
		Накладные расходы	тенге					83420				
		Сметная прибыль	тенге					62486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					843666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	тенге						88852			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					95				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					95				
		Сметная прибыль	тенге					8				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					843769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	тенге						88852			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная стена сцены										
128	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с. Устройство	м3	21		41116.03	1781.96	863437	37422	776283	54072	990910
		НР - 91%; СП - 8%				2368.17	461.36	49732	9689		73401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	21.315	36090.00				769258		
129	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	140		1295.11	20.30	181315	2842	66735	90173	293208
		НР - 80%; СП - 8%				798.13	6.99	111738	979		21719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11.198	1567.72	40.00				62709		
130	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	140		1493.50	10.65	209090	1491	51880	125166	360996
		НР - 80%; СП - 8%				1112.28	5.27	155719	738		26740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.00126	0.1764	220158.00				38836		
130.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1.02	142.8	88.00				12566		

131	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1.4902	23681.32	1061.08	35290	1581	429	30805	71382
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	33280	572		5288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4.4706	96.00				429		
132	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1.3662	346394.00	--	473243	--	473243	--	511102
		СП - 8%				--	--	--	--		37859	
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.124	349485.00	--	43336	--	43336	--	46803
		СП - 8%				--	--	--	--		3467	
					Фундамент ленточный ФЛ-2							
134	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		2.3	8452.56	1851.96	19441	4259	12811	4083	25406
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	2371	2019		1882	
135	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0.0161	211245.43	2145.13	3401	35	3366	19	3694
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	18		274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.016583	203010.00				3367		
136	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с. Устройство	м3		11	41116.03	1781.96	452276	19602	406624	28324	519048
		НР - 91%; СП - 8%				2368.17	461.36	26050	5075		38448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	11.165	36090.00				402945		
137	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.7284	23681.32	1061.08	17249	772	210	15057	34891
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	16267	279		2585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2.1852	96.00				210		
138	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0.7015	346394.00	--	242995	--	242995	--	262435
		СП - 8%				--	--	--	--		19440	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0269	349485.00	--	9401	--	9401	--	10153
		СП - 8%				--	--	--	--		752	
140	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		56.1	930.69	20.22	52212	1134	32572	17375	75154
		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	18506	177		5567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

140.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	134.64	223.00				30025		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2602686	69138	2119885	365074	3205182
								413663	19546	--	237422	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2602686				
		Материалы	тенге					1350912				
		Всего заработная плата	тенге						433209			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					768975				
		Накладные расходы	тенге					365074				
		Сметная прибыль	тенге					237422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					3205182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	тенге						433209			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					3205182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									308
		Сметная заработная плата	тенге						433209			
		РАЗДЕЛ 10.Закладная деталь ЗД-1										
141	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.04745	23681.32	1061.08	1124	50	14	981	2273
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	1060	18		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.14235	96.00				14		
142	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0.04745	335138.00	--	15902	--	15902	--	17174
		СП - 8%				--	--	--	--		1272	
143	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		0.78	861.94	85.03	672	66	160	431	1192
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	446	23		88	
144	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т		0.06123	457179.00	--	27993	--	27993	--	30232
		СП - 8%				--	--	--	--		2239	
145	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		156	199.07	5.40	31055	842	13702	11460	45917
		НР - 69%; СП - 8%				105.84	0.63	16511	98		3401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.02808	439993.00				12355		
146	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		156	167.83	3.84	26181	599	15932	6726	35540
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	9650	98		2633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.02808	508438.00				14277		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					102927	1557	73703	19598	132328

								27667	237	--	9801	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					102927				
	Материалы		тенге					29807				
	Всего заработная плата		тенге						27904			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					43895				
		Накладные расходы	тенге					19598				
		Сметная прибыль	тенге					9801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					132326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						27904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					132326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						27904			
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие сцены										
147	1339-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер.**	т		1.98896	205.40	--	409	--	--	249	711
		НР - 61%; СП - 8%				205.40	--	409	--		53	
148	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**	т		1.98896	528698.00	--	1051559	--	1051559	--	1135684
		СП - 8%				--	--	--	--		84125	
149	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода		0.074	1126981.67	471926.11	83397	34923	689	57966	152672
		НР - 99%; СП - 8%				645740.00	145499.18	47785	10767		11309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.00296	211214.00				625		
150	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т		0.5097	478807.00	--	244048	--	244048	--	263572
		СП - 8%				--	--	--	--		19524	
151	217-206-0113 РСНБ РК 2015	**Панель поликарбонатная цветная толщиной 16 мм**	м2		65	4617.00	--	300105	--	300105	--	324113
		СП - 8%				--	--	--	--		24008	
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		12	199.07	5.40	2389	65	1054	882	3532
		НР - 69%; СП - 8%				105.84	0.63	1270	8		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.00216	439993.00				950		
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		12	167.83	3.84	2014	47	1225	517	2734
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	742	8		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.00216	508438.00				1098		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1683921	35035	1598680	59614	1883018
								50206	10783	--	139484	
	Стоимость монтажных работ		тенге					409				

	Всего заработная плата		тенге					409				
		Накладные расходы	тенге				249					
		Сметная прибыль	тенге				53					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				711					
		Сметная заработная плата	тенге					409				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1683512					
	Материалы		тенге				2969					
	Всего заработная плата		тенге					60580				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1595712					
		Накладные расходы	тенге				59365					
		Сметная прибыль	тенге				139431					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1882308					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге					60580				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		тенге				1883019					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	тенге					60989				
		РАЗДЕЛ 12.Монолитная стена сцены										
154	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0.02664	23681.32	1061.08	631	28	8	551	1276
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	595	10		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	0.07992	96.00				8		
155	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.02664	419679.00	--	11180	--	11180	--	12074
		СП - 8%				--	--	--	--		894	
156	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		4.8	18593.87	3040.91	89251	14596	38093	37783	137196
		НР - 93%; СП - 8%				7616.98	846.88	36562	4065		10163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0.24	1.152	33051.00				38075		
157	213-102-0201 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.		1.896	66462.00	--	126012	--	126012	--	136093
		СП - 8%				--	--	--	--		10081	
158	1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	м2 поверхности облицовки		5.04	24931.33	128.24	125654	646	8257	93635	236832
		НР - 80%; СП - 8%				23164.80	58.14	116751	293		17543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	212-402-0103	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м3	0.035	0.1764	36610.00				6458		
158.2	261-107-0795	**Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84**	т	0.00082	0.004133	173989.00				719		
158.3	261-105-0303	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83**	кг	0.082	0.41328	1512.00				625		

159	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5.04		10110.00	--	50954	--	50954	--	55030
		СП - 8%				--	--	--	--		4076	
				Фундамент								
160	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.3		8452.56	1851.96	2536	555	1672	533	3314
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	309	263		245	
161	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0021		211245.43	2145.13	444	4	440	2	482
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	2		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.002163	203010.00				439		
162	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4.9		44303.33	2127.22	217086	10424	181966	24670	261096
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	24696	2414		19340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	4.9735	34522.00				171695		
163	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.20237		23681.32	1061.08	4792	215	58	4183	9693
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	4519	78		718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0.60711	96.00				58		
164	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.20237		346394.00	--	70100	--	70100	--	75708
		СП - 8%				--	--	--	--		5608	
165	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23		930.69	20.22	21406	465	13354	7124	30812
		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	7587	73		2282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	55.2	223.00				12310		
166	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12		199.07	5.40	2389	65	1054	882	3532
		НР - 69%; СП - 8%				105.84	0.63	1270	8		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.00216	439993.00				950		
167	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12		167.83	3.84	2014	47	1225	517	2734
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	742	8		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.00216	508438.00				1098		

168	1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	8		24931.33	128.24	199451	1026	13107	148627	375924
		НР - 80%; СП - 8%				23164.80	58.14	185318	465		27846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.035	0.28	36610.00				10251		
168.2	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082	0.00656	173989.00				1141		
168.3	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0.082	0.656	1512.00				992		
169	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	8		10110.00	--	80880	--	80880	--	87350
		СП - 8%				--	--	--	--		6470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					1004780	28071	598360	318507	1429146
								378349	7679	--	105862	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1004780				
	Материалы		тенге					259233				
	Всего заработная плата		тенге						386028			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					81280				
	Местные материалы		тенге					257846				
		Накладные расходы	тенге					318507				
		Сметная прибыль	тенге					105862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1429149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	тенге						386028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					1429149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									224
		Сметная заработная плата	тенге						386028			
		РАЗДЕЛ 13.Памятник ВОВ										
170	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1.803		861.94	85.03	1554	153	370	997	2755
		НР - 92%; СП - 8%				571.55	29.41	1031	53		204	
171	214-103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0.03333		1574132.00	--	52466	--	52466	--	56663
		СП - 8%				--	--	--	--		4197	
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1.8		167.83	3.84	302	7	184	78	410
		НР - 69%; СП - 8%				61.86	0.63	111	1		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.00018	0.000324	508438.00				165		
173	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0.000235		1126981.67	471926.11	265	111	2	184	485
		НР - 99%; СП - 8%				645740.00	145499.18	152	34		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

173.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.04	0.000009	211214.00				2		
174	241-109-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 300 мм	м	0.23735		192692.00	--	45735	--	45735	--	49394
		СП - 8%				--	--	--	--		3659	
175	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0014		309548.00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
176	1119-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка	устройство	1		35772.70	160.80	35773	161	14844	20430	60699
		НР - 98%; СП - 8%				20768.00	79.00	20768	79		4496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1.53	1.53	1376.00				2105		
176.2	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.027	0.027	340239.00				9186		
176.3	261-304-0104	Запальники газовые переносные	шт.	1	1	1244.00				1244		
177	Прайс-лист ООО "Камет"	Горелка ВО-20	шт	1		540627.00	--	540627	--		--	540627
						--	--	--	--	540627	--	
				Памятник Звезда								
178	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72		171.60	164.77	12355	11863	--	1878	15371
		НР - 72%; СП - 8%				6.83	29.39	492	2116		1139	
179	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62.7		34.81	34.81	2183	2183	--	694	3107
		НР - 72%; СП - 8%				--	15.37	--	964		230	
180	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.1		8452.56	1851.96	9298	2038	6126	1953	12151
		НР - 93%; СП - 8%				1031.05	877.84	1134	966		900	
181	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0.0077		211245.43	2145.13	1627	16	1611	9	1767
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095.04	--	8		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1.03	0.007931	203010.00				1610		
182	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	23.5		44303.33	2127.22	1041128	49989	872699	118314	1252197
		НР - 91%; СП - 8%				5040.00	492.57	118440	11575		92755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.015	23.8525	34522.00				823436		

183	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1.23295	23681.32	1061.08	29198	1308	355	25487	59060
		НР - 91%; СП - 8%				22332.24	383.69	27535	473		4375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3.69885	96.00				355		
184	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1.23295	346394.00	--	427086	--	427086	--	461253
		СП - 8%				--	--	--	--		34167	
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		50	930.69	20.22	46534	1011	29029	15486	66982
		НР - 93%; СП - 8%				329.87	3.16	16494	158		4962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2.4	120	223.00				26760		
186	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода		0.0019	1318143.69	519934.07	2504	988	41	1747	4591
		НР - 99%; СП - 8%				776502.00	152101.32	1475	289		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.087	0.000165	211214.00				35		
187	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,0 мм	м		5.757	2822.00	--	16246	--	16246	--	17546
		СП - 8%				--	--	--	--		1300	
188	1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки		48.65	24931.33	128.24	1212909	6239	79702	903837	2286086
		НР - 80%; СП - 8%				23164.80	58.14	1126968	2829		169340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0.035	1.70275	36610.00				62338		
188.2	261-107-0795	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.00082	0.039893	173989.00				6941		
188.3	261-105-0303	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	0.082	3.9893	1512.00				6032		
189	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2		48.65	10110.00	--	491852	--	491852	--	531200
		СП - 8%				--	--	--	--		39348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					3970075	76067	2038781	1091094	5422812
								1314600	19545	540627	361644	
	Стоимость оборудования		тенге					540627				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					540627				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3331694				
	Материалы		тенге					990121				
	Всего заработная плата		тенге						1313298			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					479985				
	Местные материалы		тенге					491852				

		Накладные расходы	тенге				**1070664**				
		Сметная прибыль	тенге				**352189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4754547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**749**
		Сметная заработная плата	тенге					**1313298**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**97754**				
	Материалы		тенге				**14844**				
	Всего заработная плата		тенге					**20847**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**61981**				
		Накладные расходы	тенге				**20430**				
		Сметная прибыль	тенге				**9455**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**127639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**20847**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		тенге				**5422813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**760**
		Сметная заработная плата	тенге					**1334145**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**45852138**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		тенге				**7396165**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					**1633172**			
	- в том числе зарплата машинистов		тенге					**466254**			
	- Материалов, изделий и конструкций		тенге						**26282961**		
	- Оборудование, инвентарь		тенге						**540627**		
	- Накладные расходы		тенге							**6642862**	
	- Сметная прибыль		тенге							**3356354**	

Форма 4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района
Шифр стройки 04-21
Наименование объекта - Система связи
Шифр объекта 04-21-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2
(Локальный сметный расчет)

на Система связи
(наименование работ и затрат)

Основание: СС

Сметная стоимость	1506,151	тыс.тенге
Сметная заработная плата	265,849	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,197	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4-квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	35.28		2413.53	--	85149	--	--	61308	158173
						2413.53	--	85149	--		11717	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23		1026.43	--	23608	--	--	16998	43854
						1026.43	--	23608	--		3248	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11		7220.00	--	79420	--	79420	--	85774
						--	--	--	--		6354	
4	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0.196		107231.92	72119.92	21017	14135	--	6262	29461
						35112.00	17262.00	6882	3383		2182	
5	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	196		38.00	--	7448	--	7448	--	8044
						--	--	--	--		596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					216642	14135	86868	84568	325306
								115639	3383	--	24097	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					21017				
	Всего заработная плата		Тенге						10265			
		Накладные расходы	Тенге					6262				
		Сметная прибыль	Тенге					2182				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29461					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге					10265				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195625					
	Всего заработная плата		Тенге					108757				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7448					
	Местные материалы		Тенге				79420					
		Накладные расходы	Тенге				78306					
		Сметная прибыль	Тенге				21915					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				295846					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге					108757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325307					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	Тенге					119022				
РАЗДЕЛ 2. Оборудование												
6	**1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0.196**		**230042.35**	**49678.16**	**45088**	**9737**	**5790**	**20114**	**70418**
						150822.00	**17411.60**	**29561**	**3413**		**5216**	
7	**243-301-0206 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,32-315**	**км**	**0.196**		**1192629.00**	**--**	**233755**	**--**	**233755**	**--**	**252455**
						--	**--**	**--**	**--**		**18700**	
8	**1310-0603-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 4х4**	**муфта**	**2**		**24253.83**	**--**	**48508**	**--**	**5036**	**26518**	**81028**
						21736.00	**--**	**43472**	**--**		**6002**	
9	**243-903-7701 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЗПСтБнг-HF10-150-В**	**шт.**	**2**		**69657.00**	**--**	**139314**	**--**	**139314**	**--**	**150459**
						--	**--**	**--**	**--**		**11145**	
10	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д.90. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0.196**		**176272.48**	**--**	**34549**	**--**	**713**	**25716**	**65086**
						172634.00	**--**	**33836**	**--**		**4821**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	**215-201-0103**	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0.08**	**0.01568**	**43651.00**				**684**		
11	**241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**196**		**2305.00**	**--**	**451780**	**--**	**451780**	**--**	**487922**
						--	**--**	**--**	**--**		**36142**	
Вынос опоры линии связи												
12	**1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж средствами малой механизации**	**опора**	**4**		**4445.47**	**612.38**	**17782**	**2449**	**--**	**12344**	**32536**
						3833.09	**227.52**	**15332**	**910**		**2410**	

13	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	**опора**		**4**	**5619.36**	**765.48**	**22477**	**3062**	**250**	**15430**	**40940**
						4791.36	**284.40**	**19165**	**1138**		**3033**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	**236-104-0101**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0.03**	**0.12**	**568.00**				**68**		
13.2	**261-201-0323**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0.05**	**0.2**	**459.00**				**92**		
13.3	**217-108-0101**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0.04**	**0.16**	**392.00**				**63**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**993253**	**15248**	**836638**	**100122**	**1180844**
								141366	**5461**	**--**	**87469**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**466665**				
		Материалы	Тенге					**10826**				
		Всего заработная плата	Тенге						**76446**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**373069**				
		Накладные расходы	Тенге					**46632**				
		Сметная прибыль	Тенге					**41063**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**554360**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**51**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76446**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**74808**				
		Материалы	Тенге					**963**				
		Всего заработная плата	Тенге						**70381**			
		Накладные расходы	Тенге					**53490**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10264**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**138562**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**70381**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**451780**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**451780**				
		Сметная прибыль	Тенге					**36142**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**487922**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1180844**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102**
		Сметная заработная плата	Тенге						**146827**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1506151**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**257005**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**29383**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**8844**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**923506**		
		- Накладные расходы	Тенге								**184690**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**111566**	

Форма 7

Наименование стройки Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 80,1257% при пороге 80%)					
1	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	2381.85	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	179.05092	Казахстан
3	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	15.99218	Казахстан (задано проектом)
4	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	131.00175	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
5	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	80.997	Казахстан
6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	310.1195	Казахстан
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4.22736	Казахстан
8	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39.2196	Казахстан
9	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	246.743	Казахстан
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.68709	Казахстан

1	2	3	4	5	6
11	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1.98896	Казахстан (задано проектом)
12	255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	186.54	Казахстан (задано проектом)
13	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	91.017374	Казахстан
15	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	1.87468	Казахстан (задано проектом)
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,7857% при пороге 15%)					
16	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	61.69	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
17	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0.5	Казахстан
18	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	36	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
19	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	16.59415	Казахстан
20	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	196	Казахстан
21	216-101-0401 РСНБ РК 2015	Цемент	т	15.72021	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
22	254-104-1504 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	55	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
23	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1872.024	Казахстан (задано проектом)
24	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	9.84912	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
25	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	152.4384	Казахстан
26	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.66254	Казахстан (задано проектом)
27	217-206-0113 РСНБ РК 2015	Панель поликарбонатная цветная толщиной 16 мм	м2	65	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
28	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.5097	Казахстан
29	243-301-0206 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,32-315	км	0.196	Казахстан
30	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.4472728	Казахстан

1	2	3	4	5	6
31	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1.18607	Казахстан
32	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.43506	Казахстан (задано проектом)
33	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.33985	Казахстан
34	243-903-7701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПСтБнг-НF10-150-В	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
35	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	72	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
36	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.008441	Казахстан (задано проектом)
37	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1.896	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
38	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм	м	59.792	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
Строительные материалы и конструкции (затрат 4,0886% при пороге 5%)					
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.31956	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
40	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 30х2,0 мм	м	129.28	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
41	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	51.8	Казахстан
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2592	Казахстан (задано проектом)
43	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0.48	Казахстан
44	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.37503712	Казахстан (задано проектом)
45	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	82.82925	Казахстан (задано проектом)
46	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	8	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
47	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.31768702	Казахстан
48	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1567.72	Казахстан
49	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.11	Казахстан
50	241-102-0214 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,5 мм	м	7.38815	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.15903	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
52	214-103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0.03333	Казахстан (задано проектом)
53	241-109-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 300 мм	м	0.23735	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
54	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.046469	Казахстан (задано проектом)
55	243-903-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х70-150/750-L12	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
56	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1053	Казахстан
57	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1764	Казахстан (задано проектом)
58	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1.152	Казахстан
59	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.29547	Казахстан (задано проектом)
60	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.07264805	Казахстан (задано проектом)
61	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.05116893	Казахстан
62	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.07476696	Казахстан (задано проектом)
63	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.07183	Казахстан (задано проектом)
64	241-201-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	75	Казахстан
65	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	696	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
66	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	24	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
67	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1248016	Казахстан
68	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	226.4175965	Казахстан (задано проектом)
69	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20.606772	Казахстан (задано проектом)
70	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	92	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
71	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.03115991	Казахстан (задано проектом)
72	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,0 мм	м	5.757	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
73	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36.18360759	Казахстан

1	2	3	4	5	6
74	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.460342	Казахстан
75	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	142.8	Казахстан (задано проектом)
76	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02664	Казахстан (задано проектом)
77	214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0.0228	Казахстан (задано проектом)
78	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.1872024	Казахстан (задано проектом)
79	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.027	Казахстан (задано проектом)
80	241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,5 мм	м	2.3937	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
81	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.0505858	Казахстан (задано проектом)
82	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.036	Казахстан (задано проектом)
83	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	5.05858	Казахстан (задано проектом)
84	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	Казахстан (задано проектом)
85	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00963709	Казахстан
86	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0226	Казахстан
87	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	68.4855843	Казахстан (задано проектом)
88	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.153	Казахстан
89	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	5.882	Казахстан (задано проектом)
90	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.009705	Казахстан (задано проектом)
91	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01094148	Казахстан (задано проектом)
92	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16.38	Казахстан (задано проектом)
93	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0116313	Казахстан (задано проектом)
94	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	72	Казахстан (задано проектом)
95	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00160618	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
96	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.7163472	Казахстан (задано проектом)
97	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	22.010992	Казахстан (задано проектом)
98	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8.030905	Казахстан (задано проектом)
99	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.01654366	Казахстан (задано проектом)
100	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.02122136	Казахстан (задано проектом)
101	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1.53	Казахстан (задано проектом)
102	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.21483	Казахстан (задано проектом)
103	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4.07	Казахстан (задано проектом)
104	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0567495	Казахстан (задано проектом)
105	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.39104	Казахстан (задано проектом)
106	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.14046	Казахстан (задано проектом)
107	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.30035584	Казахстан (задано проектом)
108	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	Казахстан (задано проектом)
109	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2.5	Казахстан (задано проектом)
110	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00573106	Казахстан (задано проектом)
111	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00160618	Казахстан
112	261-304-0104 РСНБ РК 2015	Запальники газовые переносные	шт.	1	Казахстан (задано проектом)
113	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2.6	Казахстан (задано проектом)
114	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.02	Казахстан (задано проектом)
115	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0.51	Казахстан (задано проектом)
116	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0013	Казахстан

1	2	3	4	5	6
117	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4.6774	Казахстан (задано проектом)
118	261-404-0455 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.05488	Казахстан (задано проектом)
119	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.28	Казахстан (задано проектом)
120	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0.2142	Казахстан (задано проектом)
121	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0.616	Казахстан (задано проектом)
122	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	15.36	Казахстан (задано проектом)
123	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02168	Казахстан (задано проектом)
124	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель гофротрубы	шт.	2	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
125	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028032	Казахстан (задано проектом)
126	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2.05007336	Казахстан (задано проектом)
127	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.00256259	Казахстан (задано проектом)
128	261-301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	1	Казахстан (задано проектом)
129	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.88044	Казахстан (задано проектом)
130	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	1.5	Казахстан (задано проектом)
131	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0043183	Казахстан (задано проектом)
132	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.002035	Казахстан (задано проектом)
133	241-102-0157 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х1,6 мм	м	0.202	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
134	214-102-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0.00085	Казахстан (задано проектом)
135	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2.352	Казахстан (задано проектом)
136	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4092715	Казахстан (задано проектом)
137	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.974	Казахстан (задано проектом)
138	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.0045	Казахстан

1	2	3	4	5	6
139	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.60468	Казахстан (задано проектом)
140	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0.996	Казахстан (задано проектом)
141	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.281945	Казахстан (задано проектом)
142	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00056	Казахстан (задано проектом)
143	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.00204	Казахстан (задано проектом)
144	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2.4	Казахстан (задано проектом)
145	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х200.Прим.	шт.	3	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
146	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0012813	Казахстан (задано проектом)
147	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.6	Казахстан (задано проектом)
148	261-301-0309 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	4	Казахстан (задано проектом)
149	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	Казахстан (задано проектом)
150	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.544	Казахстан (задано проектом)
151	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.50204	Казахстан (задано проектом)
152	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0.44	Казахстан
153	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.96	Казахстан (задано проектом)
154	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.56	Казахстан
155	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	Казахстан (задано проектом)
156	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.48432983	Казахстан (задано проектом)
157	261-105-0622 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.1372	Казахстан (задано проектом)
158	261-403-0144 РСНБ РК 2015	Шнур детонирующий	км	0.0022	Казахстан (задано проектом)
159	261-301-0258 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	Казахстан (задано проектом)
160	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.1532	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
161	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.061392	Казахстан (задано проектом)
162	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	Казахстан (задано проектом)
163	241-104-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 38х3 мм	м	0.0378	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
164	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00018	Казахстан (задано проектом)
165	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1.02955	Казахстан (задано проектом)
166	261-403-0145 РСНБ РК 2015	Шнур огнепроводный ОША	км	0.002	Казахстан (задано проектом)
167	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	Казахстан (задано проектом)
168	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00277605	Казахстан (задано проектом)
169	261-403-0151 РСНБ РК 2015	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.002	Казахстан (задано проектом)
170	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.04	Казахстан (задано проектом)
171	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0888	Казахстан (задано проектом)
172	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.2168	Казахстан
173	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0004	Казахстан (задано проектом)
174	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0.018	Казахстан (задано проектом)
175	261-404-0451 РСНБ РК 2015	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0002	Казахстан (задано проектом)
176	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0.03	Казахстан
177	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0.05	Казахстан (задано проектом)
178	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0002	Казахстан (задано проектом)
179	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00002	Казахстан (задано проектом)
180	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0.022	Казахстан (задано проектом)
181	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.0007	Казахстан (задано проектом)
182	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
183	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00001	Казахстан (задано проектом)
184	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00002	Казахстан (задано проектом)
185	261-107-0418 РСНБ РК 2015	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.034	Казахстан (задано проектом)
186	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.015	Казахстан (задано проектом)
187	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.00686	Казахстан (задано проектом)
188	261-404-0572 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.004	Казахстан (задано проектом)
189	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.01	Казахстан (задано проектом)
190	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00204	Казахстан (задано проектом)
191	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000096	Казахстан (задано проектом)
192	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	Казахстан (задано проектом)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)					
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 63,1658% при пороге 80%)					
1	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Опора ПКУН Р-3,5м	шт	37	Казахстан (задано проектом)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 18,5751% при пороге 15%)					
2	Т Прайс-лист ООО "Камет"	Горелка ВО-20	шт	1	Казахстан (задано проектом)
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (затрат 18,2591% при пороге 5%)					
3	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Лампа LED T125	шт	37	Казахстан (задано проектом)
4	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светодиодный светильник 870 Вт	шт	2	Казахстан (задано проектом)
5	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Точечный светильник	шт	7	Казахстан (задано проектом)
6	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светильник садово-парковый SFERA Shar D300 OPAL (TT-KZ)	шт	37	Казахстан (задано проектом)
7	Т Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	ЩМП- 2 IP 54 (500x400x220) EKT	шт	1	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36)	шт	1	Казахстан (задано проектом)
9	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол"Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	Казахстан (задано проектом)
10	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	Розетка на дин-рейку РАр10-3-ОП с заземлением	шт	1	Казахстан (задано проектом)
11	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144)	шт	1	Казахстан (задано проектом)
12	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144)	шт	1	Казахстан (задано проектом)
13	Т Прайс-лист ТОО "Республикан ский центр электро обеспечения"	DIN-рейка (30 см) IEK (50)	шт	2	Казахстан (задано проектом)

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

Шифр стройки: **04-21**

Наименование стройки: **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**91.01737**	**0.657145**	**0.657145**	**100.00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	91.01737	0.657145	0.657145	100.00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**310.1195**	**1.498497**	**1.498497**	**100.00**	**Казахстан**
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	310.1195	1.498497	1.498497	100.00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**299.42052**	**10.222280**	**10.222280**	**100.00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.153	0.004762	0.004762	100.00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	179.05092	6.005905	6.005905	100.00	Казахстан
100560	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	80.997	2.796178	2.796178	100.00	Казахстан
100868	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39.2196	1.415435	1.415435	100.00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**18.20649**	**0.659418**	**0.659418**	**100.00**	**Казахстан**
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.46034	0.013831	0.013831	100.00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1.152	0.038075	0.038075	100.00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	16.59415	0.607512	0.607512	100.00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0.34441**	**0.119101**	**0.119101**	**100.00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.07477	0.032898	0.032898	100.00	Казахстан (задано проектом)
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00001	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан (задано проектом)
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01094	0.004147	0.004147	100.00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1764	0.038836	0.038836	100.00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00964	0.006281	0.006281	100.00	Казахстан

287782	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.07265	0.036938	0.036938	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**187.41877**	**0.038823**	**0.038823**	**100.00**	**Казахстан**
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.1532	0.000115	0.000115	100.00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	0.000068	0.000068	100.00	Казахстан (задано проектом)
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2.6	0.001193	0.001193	100.00	Казахстан (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0888	0.000041	0.000041	100.00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	142.8	0.012566	0.012566	100.00	Казахстан (задано проектом)
249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.6	0.000272	0.000272	100.00	Казахстан (задано проектом)
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20.60677	0.018752	0.018752	100.00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4.07	0.001966	0.001966	100.00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16.38	0.003849	0.003849	100.00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0.05745**	**0.001855**	**0.001855**	**100.00**	**Казахстан**
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.0007	0.000018	0.000018	100.00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.05675	0.001837	0.001837	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**1567.72**	**0.062709**	**0.062709**	**100.00**	**Казахстан**
149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1567.72	0.062709	0.062709	100.00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**272**	**0.483635**	**0.483635**	**100.00**	**Казахстан**
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	196	0.451780	0.451780	100.00	Казахстан
155211	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	1	0.000730	0.000730	100.00	Казахстан (задано проектом)
277590	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	75	0.031125	0.031125	100.00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**1877.69578**	**0.425497**	**0.425497**	**100.00**	**Казахстан**
135842	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0.44	0.000218	0.000218	100.00	Казахстан
146960	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.034	0.000006	0.000006	100.00	Казахстан (задано проектом)
295741	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	5.05858	0.007649	0.007649	100.00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1872.024	0.417461	0.417461	100.00	Казахстан (задано проектом)
295765	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.1372	0.000162	0.000162	100.00	Казахстан (задано проектом)
295787	Клей марки БМК-5к	кг	0.002			100.00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0.44249**	**0.089830**	**0.089830**	**100.00**	**Казахстан**
144635	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.31769	0.064494	0.064494	100.00	Казахстан

144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1248	0.025336	0.025336	100.00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**						
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**2.62422**	**0.216143**	**0.216143**	**100.00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.01654	0.002262	0.002262	100.00	Казахстан (задано проектом)
131568	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02168	0.000946	0.000946	100.00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.04647	0.045679	0.045679	100.00	Казахстан (задано проектом)
131597	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0002	0.000025	0.000025	100.00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.29547	0.037165	0.037165	100.00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.00844	0.126846	0.126846	100.00	Казахстан (задано проектом)
131632	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.02122	0.002182	0.002182	100.00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	0.2142	0.001037	0.001037	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**84.22029**	**0.078430**	**0.078430**	**100.00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	82.82925	0.076617	0.076617	100.00	Казахстан (задано проектом)
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.39104	0.001813	0.001813	100.00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**30.26374**	**10.987066**	**10.987066**	**100.00**	**Казахстан**
125536	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0.03333	0.052466	0.052466	100.00	Казахстан (задано проектом)
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.00128	0.000277	0.000277	100.00	Казахстан (задано проектом)
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.00256	0.000793	0.000793	100.00	Казахстан (задано проектом)
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00056	0.000305	0.000305	100.00	Казахстан (задано проектом)
279790	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.66254	0.318318	0.318318	100.00	Казахстан (задано проектом)
279791	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.07183	0.032839	0.032839	100.00	Казахстан (задано проектом)
279792	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0.0228	0.010708	0.010708	100.00	Казахстан (задано проектом)
279793	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0.00085	0.000407	0.000407	100.00	Казахстан (задано проектом)
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.44727	0.210013	0.210013	100.00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00971	0.004172	0.004172	100.00	Казахстан (задано проектом)
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.33985	0.144403	0.144403	100.00	Казахстан

279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.03116	0.016596	0.016596	100.00	Казахстан (задано проектом)
279829	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1.98896	1.051559	1.051559	100.00	Казахстан (задано проектом)
279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2592	0.090587	0.090587	100.00	Казахстан (задано проектом)
279846	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	15.99218	5.493938	5.493938	100.00	Казахстан (задано проектом)
279847	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	1.87468	0.649372	0.649372	100.00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.68709	1.277186	1.277186	100.00	Казахстан
279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4.22736	1.416749	1.416749	100.00	Казахстан
279862	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02664	0.011180	0.011180	100.00	Казахстан (задано проектом)
286033	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1053	0.038927	0.038927	100.00	Казахстан
С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.15903	0.055579	0.055579	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.31956	0.110694	0.110694	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**91.94041**	**0.008074**	**0.008074**	**100.00**	**Казахстан**
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.96	0.000206	0.000206	100.00	Казахстан (задано проектом)
128065	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.21483	0.002037	0.002037	100.00	Казахстан (задано проектом)
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	68.48558	0.004794	0.004794	100.00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.28	0.001038	0.001038	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0.30036**	**0.001687**	**0.001687**	**100.00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.30036	0.001687	0.001687	100.00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0.00291**	**0.002372**	**0.002372**	**100.00**	**Казахстан**
131018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0013	0.001065	0.001065	100.00	Казахстан
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00161	0.001308	0.001308	100.00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						

26	**Трубы стальные**	**м**	**300.583**	**1.390257**	**1.390257**	**100.00**	**Казахстан**
150380	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	51.8	0.098575	0.098575	100.00	Казахстан
150615	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	246.743	1.288492	1.288492	100.00	Казахстан
157979	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1.53	0.002105	0.002105	100.00	Казахстан (задано проектом)
157983	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0.51	0.001085	0.001085	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0.018**	**0.000027**	**0.000027**	**100.00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	0.018	0.000027	0.000027	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0.5367**	**0.253234**	**0.253234**	**100.00**	**Казахстан**
251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.027	0.009186	0.009186	100.00	Казахстан (задано проектом)
279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.5097	0.244048	0.244048	100.00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**2**	**0.000122**	**0.000122**	**100.00**	**Казахстан**
251489	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	0.000122	0.000122	100.00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0.8105**	**0.910747**	**0.910747**	**100.00**	**Казахстан**
192109	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.0045	0.000362	0.000362	100.00	Казахстан
193943	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.11	0.061553	0.061553	100.00	Казахстан
193992	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0.5	0.615076	0.615076	100.00	Казахстан
204944	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТПЭпЗ 100х2х0,32-315	км	0.196	0.233755	0.233755	100.00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	**1000 м**	**0.02**	**0.001133**	**0.001133**	**100.00**	**Казахстан**
237609	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.02	0.001133	0.001133	100.00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**1.68867**	**0.266541**	**0.266541**	**100.00**	**Казахстан**
237217	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1.18607	0.171303	0.171303	100.00	Казахстан
237238	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0226	0.005471	0.005471	100.00	Казахстан
237297	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0.48	0.089766	0.089766	100.00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**16.2473**	**0.001529**	**0.001529**	**100.00**	**Казахстан**
147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.00686	0.000003	0.000003	100.00	Казахстан (задано проектом)
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.88044	0.000574	0.000574	100.00	Казахстан (задано проектом)
242791	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	15.36	0.000952	0.000952	100.00	Казахстан (задано проектом)

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**185.044**	**0.055799**	**0.055799**	**100.00**	**Казахстан**
241153	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	72	0.003240	0.003240	100.00	Казахстан (задано проектом)
241927	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	0.006660	0.006660	100.00	Казахстан (задано проектом)
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	0.000252	0.000252	100.00	Казахстан (задано проектом)
242696	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	0.000096	0.000096	100.00	Казахстан (задано проектом)
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	0.001620	0.001620	100.00	Казахстан (задано проектом)
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2.5	0.001590	0.001590	100.00	Казахстан (задано проектом)
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.544	0.000230	0.000230	100.00	Казахстан (задано проектом)
283210	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12	шт.	1	0.042111	0.042111	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**4.6874**	**0.001063**	**0.001063**	**100.00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4.6774	0.001062	0.001062	100.00	Казахстан (задано проектом)
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.01	0.000002	0.000002	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**т**	**0.0002**	**0.000027**	**0.000027**	**100.00**	**Казахстан**
242693	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0002	0.000027	0.000027	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0.09588**	**0.001217**	**0.001217**	**100.00**	**Казахстан**
242697	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.05488	0.001043	0.001043	100.00	Казахстан (задано проектом)
242794	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	0.000175	0.000175	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0.00604**	**0.000003**	**0.000003**	**100.00**	**Казахстан**
242933	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.004	0.000003	0.000003	100.00	Казахстан (задано проектом)
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00204	0.000001	0.000001	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**1.5**	**0.000563**	**0.000563**	**100.00**	**Казахстан**
278040	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	1.5	0.000563	0.000563	100.00	Казахстан (задано проектом)
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**4**	**0.000264**	**0.000264**	**100.00**	**Казахстан**
187466	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	4	0.000264	0.000264	100.00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**1**	**0.001244**	**0.001244**	**100.00**	**Казахстан**
267547	Запальники газовые переносные	шт.	1	0.001244	0.001244	100.00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						

37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**16.45381**	**0.584288**	**0.584288**	**100.00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.05117	0.033137	0.033137	100.00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028	0.000867	0.000867	100.00	Казахстан (задано проектом)
146692	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00018	0.000094	0.000094	100.00	Казахстан (задано проектом)
146704	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00002	0.000012	0.000012	100.00	Казахстан (задано проектом)
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00001	0.000012	0.000012	100.00	Казахстан (задано проектом)
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.1872	0.010075	0.010075	100.00	Казахстан (задано проектом)
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00002	0.000024	0.000024	100.00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.01163	0.003345	0.003345	100.00	Казахстан (задано проектом)
146956	Бумага ролевая	т	0.00432	0.000559	0.000559	100.00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00161	0.003001	0.003001	100.00	Казахстан (задано проектом)
147087	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00204	0.000490	0.000490	100.00	Казахстан (задано проектом)
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.37504	0.079214	0.079214	100.00	Казахстан (задано проектом)
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00573	0.001343	0.001343	100.00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.036	0.007903	0.007903	100.00	Казахстан (задано проектом)
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00278	0.000059	0.000059	100.00	Казахстан (задано проектом)
147662	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	0.000014	0.000014	100.00	Казахстан (задано проектом)
147746	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.05059	0.008802	0.008802	100.00	Казахстан (задано проектом)
147792	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.00204	0.000300	0.000300	100.00	Казахстан (задано проектом)
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0004	0.000028	0.000028	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1216-101-0401	Цемент	т	15.72021	0.435010	0.435010	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 шт.**	**9.14046**	**0.001755**	**0.001755**	**100.00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.14046	0.001755	0.001755	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**0.78399**	**0.000534**	**0.000534**	**100.00**	**Казахстан**

145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.50204	0.000226	0.000226	100.00	Казахстан (задано проектом)
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0.28195	0.000308	0.000308	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**76.33065**	**0.027283**	**0.027283**	**100.00**	**Казахстан**
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2.05007	0.000800	0.000800	100.00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.48433	0.000169	0.000169	100.00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.40927	0.000369	0.000369	100.00	Казахстан (задано проектом)
146693	Смазка для электрооборудования	кг	0.616	0.000990	0.000990	100.00	Казахстан (задано проектом)
146716	Вазелин технический	кг	5.882	0.004194	0.004194	100.00	Казахстан (задано проектом)
146845	Карборунд	кг	22.01099	0.002641	0.002641	100.00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.015	0.000005	0.000005	100.00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	1.02955	0.000093	0.000093	100.00	Казахстан (задано проектом)
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.60468	0.000348	0.000348	100.00	Казахстан (задано проектом)
147094	Нитки суровые	кг	0.04	0.000043	0.000043	100.00	Казахстан (задано проектом)
147611	Лента ПХВ-304	кг	0.996	0.000318	0.000318	100.00	Казахстан (задано проектом)
147620	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0.05	0.000025	0.000025	100.00	Казахстан (задано проектом)
147733	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.974	0.000364	0.000364	100.00	Казахстан (задано проектом)
147759	Флюс ЛТИ-1	кг	0.022	0.000021	0.000021	100.00	Казахстан (задано проектом)
244581	Бензин АИ-92	кг	0.2168	0.000040	0.000040	100.00	Казахстан
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36.18361	0.014184	0.014184	100.00	Казахстан
290057	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0.03	0.000027	0.000027	100.00	Казахстан
290063	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.71635	0.002654	0.002654	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**528.29778**	**4.607369**	**4.607369**	**100.00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8.03091	0.002433	0.002433	100.00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.56	0.000178	0.000178	100.00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	226.4176	0.019245	0.019245	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	152.4384	0.391004	0.391004	100.00	Казахстан
С1212-401-0201	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	131.00175	3.781890	3.781890	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	9.84912	0.412619	0.412619	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**10 м2**	**21.43506**	**0.148566**	**0.148566**	**100.00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.43506	0.148566	0.148566	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0.06139**	**0.000108**	**0.000108**	**100.00**	**Казахстан**
147184	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.06139	0.000108	0.000108	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**2697.432**	**10.234978**	**10.234978**	**100.00**	**Казахстан**
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2.352	0.000400	0.000400	100.00	Казахстан (задано проектом)
276178	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	186.54	0.964785	0.964785	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1217-206-0113	Панель поликарбонатная цветная толщиной 16 мм	м2	65	0.300105	0.300105	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1231-201-0101	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	61.69	0.623686	0.623686	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1255-102-0604	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	2381.85	8.346002	8.346002	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**комплект**	**2.4**	**0.000290**	**0.000290**	**100.00**	**Казахстан**
147765	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2.4	0.000290	0.000290	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**0.0042**	**0.000223**	**0.000223**	**100.00**	**Казахстан**
239903	Шнур детонирующий	км	0.0022	0.000152	0.000152	100.00	Казахстан (задано проектом)
239904	Шнур огнепроводный ОША	км	0.002	0.000070	0.000070	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**1.898**	**0.126058**	**0.126058**	**100.00**	**Казахстан**
239930	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.002	0.000046	0.000046	100.00	Казахстан (задано проектом)
С1213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1.896	0.126012	0.126012	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт**	**129**	**2.910493**	**2.910493**	**100.00**	**Казахстан**
Прайс-лист ООО "Камет"	Горелка ВО-20	шт	1	0.540627	0.540627	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Лампа LED T125	шт	37	0.154277	0.154277	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Опора ПКУН Р-3,5м	шт	37	1.838438	1.838438	100.00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светильник садово-парковый SFERA Shar D300 OPAL (TT-KZ)	шт	37	0.083911	0.083911	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светодиодный светильник 870 Вт	шт	2	0.129196	0.129196	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Точечный светильник	шт	7	0.108688	0.108688	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	DIN-рейка (30 см) IEK (50)	шт	2	0.001964	0.001964	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144)	шт	1	0.002188	0.002188	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144)	шт	1	0.002188	0.002188	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36)	шт	1	0.012232	0.012232	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Розетка на дин-рейку РАр10-3-ОП с заземлением	шт	1	0.003393	0.003393	100.00	Казахстан (задано проектом)

Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол"Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	0.004375	0.004375	100.00	Казахстан (задано проектом)
Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	ЩМП- 2 IP 54 (500х400х220) ЕКТ	шт	1	0.029018	0.029018	100.00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**314**	**2.336100**	**2.336100**	**100.00**	**Казахстан**
С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х200.Прим.	шт.	3	0.000279	0.000279	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1224-204-0112	Держатель гофротрубы	шт.	2	0.000872	0.000872	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	0.913480	0.913480	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1243-903-7701	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПСтБнг-HF10-150-В	шт.	2	0.139314	0.139314	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	72	0.127584	0.127584	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	92	0.018400	0.018400	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	24	0.026424	0.026424	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1252-207-0552	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	36	0.608148	0.608148	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1252-207-3927	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	8	0.068144	0.068144	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1254-104-1504	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	55	0.433455	0.433455	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м**	**901.088**	**0.368261**	**0.368261**	**100.00**	**Казахстан**
С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 30х2,0 мм	м	129.28	0.100451	0.100451	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм	м	59.792	0.113067	0.113067	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0155	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,5 мм	м	2.3937	0.008888	0.008888	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0157	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х1,6 мм	м	0.202	0.000436	0.000436	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,0 мм	м	5.757	0.016246	0.016246	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0214	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,5 мм	м	7.38815	0.056896	0.056896	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-104-0107	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 38х3 мм	м	0.0378	0.000095	0.000095	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-109-0263	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 300 мм	м	0.23735	0.045735	0.045735	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	696	0.026448	0.026448	100.00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**49.782640**	**49.782640**	**100.00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 4-квартала 2021 года тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	7514.376834	1483.11	11144616.03
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	674.8834516	1934.18	(1305343,5)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**11144616**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,911% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	67.78906801	6352	430596.16
2	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	73.43	5353	393070.79
3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	45.25515	7029	318098.45
4	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	35.39560645	7487	265006.91
5	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	55.9722592	4586	256688.78
6	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	46.782	4799	224506.82
7	3204-0105-0202 РСНБ РК 2015	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	28.458505	7087	201685.42
8	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	19.1411514	9428	180462.78
9	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	35.24120343	5112	180153.03
10	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	25.8616379	6608	170893.7

1	2	3	4	5	6	7
11	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	29.18945772	5320	155287.92
12	3101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	10.8293199	12655	137045.04
13	3105-0104-0103 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	19.1135539	7105	135801.8
14	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	39.4100365	3044	119964.15
15	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	20.2695435	5302	107469.12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,5438% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	3101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 1 м3	маш.-ч	5.6832858	15353	87255.49
17	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	19.7869	4195	83006.05
18	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	14.9453729	5167	77222.74
19	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	323.5605528	199	64388.55
20	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19.60328913	3216	63044.18
21	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	89.39136	608	54349.95
22	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.8832401	10571	51620.73
23	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	9.82544018	3658	35941.46
24	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3.0624	11637	35637.15
25	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5.9435532	5693	33836.65
26	3201-0101-0501 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	6.35004	3566	22644.24
27	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	5.38936	3812	20544.24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 3,5452% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
28	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	3.7064	5451	20203.59
29	3105-0601-0102 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	3.18933368	5332	17005.53
30	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	5.695508	2506	14272.94
31	3105-0102-0105 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1.41343928	9494	13419.19
32	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6.08067725	2067	12568.76

1	2	3	4	5	6	7
33	3105-0101-0103 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1.8336	6664	12219.11
34	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	15.210195	707	10753.61
35	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1.3576545	7655	10392.85
36	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.296	4192	5432.83
37	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.03762956	4776	4955.72
38	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	5.38936	696	3750.99
39	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.3158498	342	3186.02
40	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	84.6828644	32	2709.85
41	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13.748334	166	2282.22
42	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	49.388994	44	2173.12
43	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	5.2329914	210	1098.93
44	3101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.1762614	5781	1018.97
45	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	52.0505	17	884.86
46	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	44.22	19	840.18
47	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	1.03762956	782	811.43
48	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5.18	150	777
49	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0.08944586	7397	661.63
50	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	20.52400235	31	636.24
51	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	19.7869	16	316.59
52	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.7614127	28	301.32
53	3101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0.028028	8837	247.68
54	3105-0602-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0.13	1783	231.79
55	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.43088	16	214.89

1	2	3	4	5	6	7
56	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0.018654	4456	83.12
57	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	6.048	13	78.62
58	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	2.8928	14	40.5
59	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.155444	28	4.35
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**4049797**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1305344**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,1257% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	255-102-0604 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	2381.85	3504	8346002.4
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	179.05092	33543	6005905.01
3	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	15.99218	343539	5493937.53
4	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	131.00175	28869	3781889.52
5	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	80.997	34522	2796178.43
6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	310.1195	4832	1498497.42
7	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4.22736	335138	1416748.98
8	212-101-2101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39.2196	36090	1415435.36
9	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	246.743	5222	1288491.95
10	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.68709	346394	1277185.85
11	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1.98896	528698	1051559.17
12	255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	186.54	5172	964784.88
13	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	20	45674	913480
14	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	91.017374	7220	657145.44
15	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	1.87468	346391	649372.28

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,7857% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	231-201-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	61.69	10110	623685.9
17	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0.5	1230152	615076
18	252-207-0552 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	36	16893	608148
19	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	16.59415	36610	607511.83
20	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	196	2305	451780
21	216-101-0401 РСНБ РК 2015	Цемент	т	15.72021	27672	435009.65
22	254-104-1504 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	55	7881	433455
23	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1872.024	223	417461.35
24	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	9.84912	41894	412619.03
25	211-401-0103 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	152.4384	2565	391004.5
26	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.66254	480451	318318.01
27	217-206-0113 РСНБ РК 2015	Панель поликарбонатная цветная толщиной 16 мм	м2	65	4617	300105
28	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.5097	478807	244047.93
29	243-301-0206 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,32-315	км	0.196	1192629	233755.28
30	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.4472728	469545	210014.71
31	243-601-0101 РСНБ РК 2015	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1.18607	144429	171302.9
32	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	21.43506	6931	148566.4
33	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.33985	424901	144402.6
34	243-903-7701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 3ПСтБнг-HF10-150-В	шт.	2	69657	139314

1	2	3	4	5	6	7
35	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим	шт.	72	1772	127584
36	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1.008441	125784	126845.74
37	213-102-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	1.896	66462	126011.95
38	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм	м	59.792	1891	113066.67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0886% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.31956	346394	110693.67
40	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 30х2,0 мм	м	129.28	777	100450.56
41	241-101-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	51.8	1903	98575.4
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2592	349485	90586.51
43	243-604-0104 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0.48	187013	89766.24
44	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.37503712	211214	79213.09
45	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	82.82925	925	76617.06
46	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.	шт.	8	8518	68144
47	216-201-0102 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0.31768702	203010	64493.64
48	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1567.72	40	62708.8
49	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0.11	559575	61553.25
50	241-102-0214 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,5 мм	м	7.38815	7701	56896.14
51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.15903	349485	55578.6
52	214-103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0.03333	1574132	52465.82
53	241-109-0263 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 300 мм	м	0.23735	192692	45735.45
54	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1.046469	43651	45679.42

1	2	3	4	5	6	7
55	243-903-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4x70-150/750-L12	шт.	1	42111	42111
56	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0.1053	369674	38926.67
57	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.1764	220158	38835.87
58	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1.152	33051	38074.75
59	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.29547	125784	37165.4
60	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0.07264805	508438	36937.03
61	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.05116893	647579	33135.92
62	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.07476696	439993	32896.94
63	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.07183	457179	32839.17
64	241-201-0409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x5,6 мм	м	75	415	31125
65	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"	м	696	38	26448
66	252-207-0209 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.	шт.	24	1101	26424
67	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0.1248016	203010	25335.97
68	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	226.4175965	85	19245.5
69	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20.606772	910	18752.16
70	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.	шт.	92	200	18400
71	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0.03115991	532604	16595.89
72	241-102-0166 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102x2,0 мм	м	5.757	2822	16246.25
73	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36.18360759	392	14183.97
74	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.460342	30046	13831.44
75	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	142.8	88	12566.4
76	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.02664	419679	11180.25

1	2	3	4	5	6	7
77	214-102-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм	т	0.0228	469649	10708
78	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.1872024	53822	10075.61
79	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.027	340239	9186.45
80	241-102-0155 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,5 мм	м	2.3937	3713	8887.81
81	261-107-0795 РСНБ РК 2015	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	0.0505858	173989	8801.37
82	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.036	219538	7903.37
83	261-105-0303 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83	кг	5.05858	1512	7648.57
84	252-204-0801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	20	333	6660
85	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0.00963709	651547	6279.02
86	243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0.0226	242101	5471.48
87	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	68.4855843	70	4793.99
88	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.153	31121	4761.51
89	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	5.882	713	4193.87
90	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.009705	429640	4169.66
91	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.01094148	379074	4147.63
92	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16.38	235	3849.3
93	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0116313	287630	3345.51
94	252-108-0701 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	72	45	3240
95	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.00160618	1863700	2993.44
96	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2.7163472	977	2653.87
97	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	22.010992	120	2641.32
98	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	8.030905	303	2433.36
99	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.01654366	136744	2262.25

1	2	3	4	5	6	7
100	215-203-0402 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.02122136	102844	2182.49
101	261-305-0220 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1.53	1376	2105.28
102	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	21.21483	96	2036.62
103	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4.07	483	1965.81
104	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0567495	32363	1836.58
105	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1.39104	1303	1812.53
106	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.14046	192	1754.97
107	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.30035584	5615	1686.5
108	261-404-0537 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45	1620
109	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2.5	636	1590
110	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0.00573106	234305	1342.82
111	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00160618	812316	1304.73
112	261-304-0104 РСНБ РК 2015	Запальники газовые переносные	шт.	1	1244	1244
113	261-201-0323 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2.6	459	1193.4
114	261-302-0407 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0.02	56656	1133.12
115	261-305-0224 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0.51	2127	1084.77
116	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0013	818975	1064.67
117	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4.6774	227	1061.77
118	261-404-0455 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0.05488	18996	1042.5
119	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0.28	3706	1037.68
120	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0.2142	4842	1037.16
121	217-605-0302 РСНБ РК 2015	Смазка для электрооборудования	кг	0.616	1607	989.91

1	2	3	4	5	6	7
122	261-404-0528 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-2017	кг	15.36	62	952.32
123	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.02168	43651	946.35
124	224-204-0112 РСНБ РК 2015	Держатель гофротрубы	шт.	2	436	872
125	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.0028032	309548	867.72
126	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	2.05007336	390	799.53
127	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0.00256259	309881	794.1
128	261-301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	1	730	730
129	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.88044	652	574.05
130	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	1.5	375	562.5
131	261-107-0416 РСНБ РК 2015	Бумага ролевая	т	0.0043183	129444	558.98
132	261-107-0452 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.002035	240103	488.61
133	241-102-0157 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х1,6 мм	м	0.202	2156	435.51
134	214-102-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм	т	0.00085	478713	406.91
135	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	2.352	170	399.84
136	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2.4092715	153	368.62
137	261-107-0783 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.974	374	364.28
138	243-110-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0.0045	80523	362.35
139	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0.60468	575	347.69
140	261-107-0694 РСНБ РК 2015	Лента ПХВ-304	кг	0.996	319	317.72
141	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0.281945	1092	307.88
142	261-102-0237 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0.00056	544445	304.89
143	261-107-0834 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0.00204	147268	300.43
144	261-107-0810 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	2.4	121	290.4

1	2	3	4	5	6	7
145	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х200.Прим.	шт.	3	93	279
146	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0012813	216199	277.02
147	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0.6	454	272.4
148	261-301-0309 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	4	66	264
149	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	12	252
150	261-404-0603 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0.544	423	230.11
151	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.50204	450	225.92
152	235-201-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	0.44	496	218.24
153	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.96	105	205.8
154	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.56	317	177.52
155	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.041	4263	174.78
156	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0.48432983	348	168.55
157	261-105-0622 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0.1372	1179	161.76
158	261-403-0144 РСНБ РК 2015	Шнур детонирующий	км	0.0022	69311	152.48
159	261-301-0258 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	61	122
160	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0.1532	748	114.59
161	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.061392	1755	107.74
162	261-404-0454 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	3	96
163	241-104-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 38х3 мм	м	0.0378	2505	94.69
164	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.00018	524381	94.39
165	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	1.02955	90	92.66
166	261-403-0145 РСНБ РК 2015	Шнур огнепроводный ОША	км	0.002	35204	70.41
167	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.12	568	68.16

1	2	3	4	5	6	7
168	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00277605	21265	59.03
169	261-403-0151 РСНБ РК 2015	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.	0.002	23073	46.15
170	261-107-0456 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0.04	1082	43.28
171	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.0888	459	40.76
172	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0.2168	183	39.67
173	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0.0004	70228	28.09
174	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0.018	1527	27.49
175	261-404-0451 РСНБ РК 2015	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм ГОСТ Р 51177-2017	т	0.0002	134847	26.97
176	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0.03	897	26.91
177	261-107-0704 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0.05	505	25.25
178	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0002	125784	25.16
179	261-107-0936 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00002	1196715	23.93
180	261-107-0805 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0.022	939	20.66
181	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0.0007	25641	17.95
182	261-107-0736 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0.00002	681850	13.64
183	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0.00001	1186851	11.87
184	261-107-0344 РСНБ РК 2015	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0.00002	592271	11.85
185	261-107-0418 РСНБ РК 2015	Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм	кг	0.034	180	6.12
186	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.015	320	4.8
187	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0.00686	448	3.07
188	261-404-0572 РСНБ РК 2015	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.004	666	2.66
189	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0.01	159	1.59
190	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.00204	380	0.78

1	2	3	4	5	6	7
191	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.0000096	57042	0.55
192	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0.002	234	0.47
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**46872132**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА				
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 63,1658% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Опора ПКУН Р-3,5м	шт	37	49687.5	1838437.5
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 18,5751% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	Т Прайс-лист ООО "Камет"	Горелка ВО-20	шт	1	540627	540627
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 18,2591% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Лампа LED T125	шт	37	4169.64	154276.68
4	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светодиодный светильник 870 Вт	шт	2	64598.21	129196.42
5	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Точечный светильник	шт	7	15526.79	108687.53
6	Т Прайс-лист ТОО "TEKLED"	Светильник садово-парковый SFERA Shar D300 OPAL (TT-KZ)	шт	37	2267.86	83910.82
7	Т Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	ЩМП- 2 IP 54 (500x400x220) EKT	шт	1	29017.86	29017.86
8	Т Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36)	шт	1	12232.14	12232.14
9	Т Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обеспечения"	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол"Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	4375	4375

1	2	3	4	5	6	7
10	Т Прайс-лист ТОО "Республикански й центр электро обеспечения"	Розетка на дин-рейку РАр10-3-ОП с заземлением	шт	1	3392.86	3392.86
11	Т Прайс-лист ТОО "Республикански й центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144)	шт	1	2187.5	2187.5
12	Т Прайс-лист ТОО "Республикански й центр электро обеспечения"	Выключатель автоматический ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144)	шт	1	2187.5	2187.5
13	Т Прайс-лист ТОО "Республикански й центр электро обеспечения"	DIN-рейка (30 см) IEK (50)	шт	2	982.14	1964.28
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**2910493**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
1	412-102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	846.672	59	49953.65
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**49954**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**65026992**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э10'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6.05'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитал
ьный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылк
огинского района'04-21'04-21-1'Электроснабжение'РП
'4'4-1'Электроснабжение'ЭС''в текущих ценах 4-квар
тала 2021 года*
3 (РС250404)(РС263597)(РС296147)(РС295605)*
4 Р Ведомость объемов демонтажных работ*
5 Е11-330202-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'3''Опоры
железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одност
оечные. Демонтаж'опора*
6 Е11-330204-0206(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'0,32:3''
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2
в населенной местности (3 провода при 10 опорах на
1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов'км лин
ии*
7 Р Земляные работы*
8 Е11-010205-0102'18''Грунты 2 группы. Разработка вручну
ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино
й до 2 м'м3 грунта*
9 Е11-010205-0502'12''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
10 С1211-401-0101'6''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
11 П Объем работ*
12 Е11-010205-0102'75,6''Грунты 2 группы. Разработка вруч
ную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби
ной до 2 м'м3 грунта*
13 Е11-010205-0502'50,4''Траншеи, пазухи котлованов и ямы
. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
14 С1211-401-0101'25,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3
*
15 РЭлектрооборудование*
16 Ц13-080305-0103'3''Выключатель автоматический. Монтаж
оборудования'шт.*
17 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'13700:1,12'Выключатель автоматическ
ий ВА47-29 (4ф) 25А IEK (3/36)'шт*
18 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'2450:1,12'Выключатель автоматически
й ВА47-29 (1ф) 16А IEK (12/144)'шт*
19 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'2450:1,12'Выключатель автоматически
й ВА47-29 (1ф) 6А IEK (12/144)'шт*
20 Ц13-080101-1701'1''Опора шинная напряжением 35 кВ. Мон
таж оборудования'шт.*
21 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'4900:1,12'Шина "N" нулевая 8х12мм к
омб с изол"Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)'шт*
22 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'2'1100:1,12'DIN-рейка (30 см) IEK (50
)'шт*
23 Ц13-080305-0110'1''Розетка штепсельная полугерметическ
ая и герметическая. Монтаж оборудования'шт.*
24 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'3800:1,12'Розетка на дин-рейку РАр1
0-3-ОП с заземлением'шт*
25 Ц13-080305-0910'1''Щитки осветительные массой до 15 кг
. Установка на стене распорными дюбелями'шт.*
26 СТ Прайс-лист ТОО "Республиканский центр электро обесп
ечения"(=14)'1'32500:1,12'ЩМП- 2 IP 54 (500х400х22
0) ЕКТ'шт*
27 РВЛ 0,4 кВ*
28 П Опора промежуточная*
29 П ПЗ-4 (2 шт.)*
30 Е11-330202-0101'2''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
31 С1225-204-0311'2'45674'Стойка для опор высоковольтных
линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2
'шт.*
32 П Стальные конструкции*
33 С1252-207-0552'4''Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из
марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.П
рим.'шт.*
34 С1252-207-0209'4''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.'
шт.*
35 Ц13-080208-0210'3,3''Проводник заземляющий открыто из
медного изолированного провода сечением 25 мм2. Мо
нтаж по строительным основаниям'м*
36 С1243-602-0105'0,0033''Провод неизолированный медный г
ибкий для электрических установок и антенн, марки
МГ 6 мм2'км*
37 П Изоляторы, линейная арматура*
38 С1252-102-0224'8''Изолятор опорный линейный штыревой ф
арфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа
НС18А. Прим'шт.*
39 С1252-108-0701'8''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204
-2004 типа К-5 (КП18)'шт.*
40 С1252-204-0804'2''Зажим соединительный плашечный типа
ПА.Прим.'шт.*
41 С1252-204-0801'2''Зажим соединительный плашечный типа
ПС-1-1'шт.*
42 П Опора концевая анкерная*
43 П КЗ-4 (1 шт.)*
44 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (
с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
45 С1225-204-0311'2'45674'Стойка для опор высоковольтных
линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2
'шт.*
46 П Стальные конструкции*
47 С1252-207-0552'2''Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из
марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012.П
рим.'шт.*
48 С1252-207-3927'1''Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.40
7.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.'шт.*
49 С1252-207-0209'2''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ
23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.'
шт.*
50 Ц13-080208-0210'2''Проводник заземляющий открыто из ме
дного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт
аж по строительным основаниям'м*

51 С1243-602-0105'0,002''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
52 П Изоляторы, линейная арматура*
53 С1252-102-0224'4''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим'шт.*
54 С1252-108-0701'4''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)'шт.*
55 С1252-204-0804'5''Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.'шт.*
56 С1252-204-0801'2''Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1'шт.*
57 П Опора угловая анкерная*
58 П УАЗ-4 (3 шт.)*
59 Е11-330202-0101'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
60 С1225-204-0311'6'45674'Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.*
61 П Стальные конструкции*
62 С1252-207-0552'12''Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012. Прим.'шт.*
63 С1252-207-3927'3''Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.'шт.*
64 С1252-207-0209'6''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.'шт.*
65 С1217-101-0303'3''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х200.Прим.'шт.*
66 Ц13-080208-0210'6''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
67 С1243-602-0105'0,006''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
68 П Изоляторы, линейная арматура*
69 С1252-102-0224'24''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим'шт.*
70 С1252-108-0701'24''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)'шт.*
71 С1252-204-0804'39''Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.'шт.*
72 С1252-204-0801'6''Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1'шт.*
73 С1225-204-0311'10'45674'Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2'шт.*
74 С1252-207-0552'18''Траверс типа ТН-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012. Прим.'шт.*
75 С1252-207-3927'4''Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.Прим.'шт.*
76 С1252-207-0209'12''Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-10 хомут, Т.П.3.407.1-143.Прим.'шт.*
77 Ц13-080208-0210'11,3''Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
78 С1243-602-0105'0,0113''Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2'км*
79 С1252-102-0224'36''Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа НС18А. Прим'шт.*
80 С1252-108-0701'36''Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)'шт.*
81 С1252-204-0804'46''Зажим соединительный плашечный типа ПА.Прим.'шт.*
82 С1252-204-0801'10''Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1'шт.*
83 Ц13-080201-2501'1''Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
84 С1243-903-2502'1''Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х70-150/750-L12'шт.*
85 РКабельно-проводниковая продукция и изделия*
86 Е11-330204-0206'0,480:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
87 С1243-604-0104'0,480''Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2'км*
88 Ц13-080201-0201'110+500''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
89 С1243-113-0904'110.0,001''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1'км*
90 С1243-113-1106'500.0,001''Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1'км*
91 Ц13-080206-1901'1''Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами'м*
92 С1261-301-0124'1''Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм'м*
93 С1224-204-0112'2''Держатель гофротрубы'шт.*
94 РЭлектроосвещение*
95 Ц13-080205-0902'37''Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий'шт.*
96 СТ Прайс-лист ТОО "TEKLED"(=14)'37'2540:1,12'Светильник садово-парковый SFERA Shar D300 OPAL (TT-KZ)'шт*
97 Е11-330304-0201(РС295523)(РС295588)'37''Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка'опора*
98 СТ Прайс-лист ТОО "TEKLED"(=14)'37'55650:1,12'Опора ПКУН Р-3,5м'шт*

99 Ц13-080205-0902'37''Светильник с лампами люминесцентны
ми. Установка вне зданий'шт.*
100 СТ Прайс-лист ТОО "TEKLED"(=14)'37'4670:1,12'Лампа LED
T125'шт*
101 Ц13-080201-0201'4,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля
*
102 С1243-110-0601'4,5.0,001''Кабель силовой число жил 3,
напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5
(ок)-1'км*
103 Е11-060101-0113'0,15''Фундаменты-столбы бетонные. Устр
ойство'м3*
104 Ц13-080206-2105'1,5''Ввод гибкий, наружный диаметр мет
аллорукава до 48 мм. Установка'ввод*
105 С1243-904-0107'1,5''Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32'м*
106 Ц13-080208-0104'1''Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
107 Ц13-080205-0902'7+2''Светильник с лампами люминесцентн
ыми. Установка вне зданий'шт.*
108 СТ Прайс-лист ТОО "TEKLED"(=14)'7'17390:1,12'Точечный
светильник'шт*
109 СТ Прайс-лист ТОО "TEKLED"(=14)'2'72350:1,12'Светодиод
ный светильник 870 Вт'шт*
110 РПрочие материалы*
111 Е11-340201-0301(РС295994)'0,075''Трубопроводы из полиэ
тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий'канал
о-километр трубопровода*
112 С1241-201-0409'75''Труба полиэтиленовая для водоснабже
ния PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6
мм'м*
113 Ц13-100904-0101'0,5''Прокладка опознавательной ленты'к
м кабеля*
114 С1249-101-0501'500''Лента сигнальная предостерегающая
о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно,
кабель!"'м*
115 С1211-401-0101'31,2''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3
*
116 Ц13-080208-0202'30''Заземлитель горизонтальный из стал
и полосовой сечением 40х4. Монтаж оборудования'м*
117 Ц13-080208-0104'12''Заземлитель вертикальный из кругло
й стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
118 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э20'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6.05'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района'04-21'04-21-2'Генеральный план'РП'7'7-1'Генеральный план'ГП''в текущих ценах 4-квартала 2021 года*
3 (РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС268268)(РС295854РС249132)*
4 РДЕМОНТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ*
5 Е11-270701-0101(РС295487)(РС295822)(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0) К=0,6'352''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
6 РВертикальная планировка*
7 Е11-010104-0102'1311,44''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
8 Е11-010104-0110'1311,44''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
9 Е11-010102-0320(РС100081)'529,17''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3'м3 грунта*
10 С3412-102-0105'529,17.1,6''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
11 Е11-010105-0502'529,17''Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
12 Е11-010201-0301'529,17''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
13 Е11-010201-0307(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)(РС3.5) К=5'529,17''Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м3 уплотненного грунта*
14 Е11-010201-0601'529,17''Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой'м3 уплотненного грунта*
15 Е11-010104-0102'1311,44''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
16 Е11-010104-0110'1311,44''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта'м3 грунта*
17 РОзеленение*
18 Е11-470102-0318(РС244573)(РС100005)'55''Деревья и кустарники с круглым комом земли. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%'яма*
19 Е11-470103-0106(РС268268)(РС296295)(РС296285)'55''Деревья и кустарники с комом земли. Посадка'шт.*
20 Е11-470118-0106(РС296295)(РС296285)'55''Деревья или кустарники с комом земли. Уход'шт.*
21 С1254-104-1504'55'7881'Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, кругшина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81'шт.*
22 РМАФ*
23 У86-010302-0303'24''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
24 У86-010303-0202'17''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типо размерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
25 РВедомость проездов, тротуаров и площадок*
26 ППокрытия из брусчатки 2381,85м2*
27 Е11-010201-0103'2381,85.0,4''Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 уплотненного грунта*
28 Е11-270401-0101(РС100328)(РС295854РС249132)'2381,85.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
29 С1211-401-0103'2381,85.0,03.0,8'2565'Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный'м3*
30 С1216-101-0401'2381,85.0,03.0,2.1100.0,001'27672'Цемент'т*
31 Е11-270401-0101(РС100328)(РС295854РС249132)'2381,85.0,05''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
32 С1211-401-0103'2381,85.0,05.0,8'2565'Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный'м3*
33 Е11-270403-0201(РС100071)(РС100073)'2381,85''Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)'м2 основания*
34 С1211-201-0706'238,19''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м3*
35 Е11-270701-0101(РС295487)(РС295822)'2381,85''Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство'м2 покрытия*
36 С1212-401-0201'2381,85.0,055''Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98'м3*
37 С1255-102-0604'2381,85'3504'Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5

ГОСТ 17608-2017'м2*
38 Е11-270201-1002(РС247618)(РС295527)'615,57''Камни борт
овые бетонные. Установка при других видах покрытий
'м бортового камня*
39 С1255-101-0101'615,57.0,016'41894'Камень бортовой ГОСТ
6665-91 БР100.20.8'м3*
40 П Покрытия спортивных площадок 186,54м2*
41 Е11-010201-0103'186,54.0,4''Грунт. Уплотнение прицепны
ми катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый про
ход по одному следу при толщине слоя 40 см'м3 упло
тненного грунта*
42 Е11-270401-0104(РС100249)'186,54.0,1''Слои оснований п
одстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
43 С1211-201-0706'18,65''Щебень из плотных горных пород д
ля строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракци
я 20-40 мм'м3*
44 Е11-110101-1501'186,54''Покрытия бетонные, толщина 30
мм. Устройство'м2 покрытия*
45 Е11-110101-1502(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'186,54''Покрыт
ия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм
изменения толщины к норме 1111-0101-1501'м2 покрыт
ия*
46 Е11-270403-1301(РС133358)(РС290056)'186,54''Прослойка
из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонно
е покрытие'м2 основания дорожной поверхности*
47 С1255-301-0401'186,54''Бесшовное покрытие на основе ре
зиновой крошки толщиной 10 мм'м2*
48 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э30'К9А0Ж5'Ц7Н2ХМШ1+Б''6.05'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылкогинского района'04-21'04-21-3'Архитектурно-строительные решения'РП'2'02-01-3'Архитектурно-строительные решения'АС''в текущих ценах на 4 квартал 2021 года*
3 (РС295822РС144635)(РС295549)(РС295605)(РС295570)(РС295547)(РС295708)(РС100078РС100070)(РС100079РС100071)(РС304013РС130007)(РС100080РС100072)(РС100081РС100073)(РС249133РС249132)(РС144679РС144655)(РС244563)(РС268268)(РС100071РС100092)(РС100073РС100094)(РС295854РС249132)(РС100072РС100093)(РС100070РС100091)(РС295971)(РС295970)(РС295943)(РС271796)*
4 LОфициальный курс нацбанка РК от 28.12.2021г*
5 L1руб=5,87тенге=Ф2*
6 L1доллар=431,61тенге=Ф3*
7 L1евро=488,02тенге=Ф4*
8 Х5,87=Ф2*
9 Х431,61=Ф3*
10 Х488,02=Ф4*
11 РЗемляные работы*
12 Е11-010101-0326'109,745''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
13 Е11-010205-0302'3,35''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
14 Е11-010104-0106'113,095''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
15 Е11-010104-0405'89,78''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
16 Е11-010104-0411'89,78''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2'м3 грунта*
17 Е11-010201-0501'89,78''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
18 Е11-010107-1305'23,315''Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
19 РАжурное металлическое ограждение Щ-1, С-1, С-2*
20 П2Секция С-1*
21 Н43=76*
22 Е11-090302-0401(РС295605)'(56,87+15,70+21,94+6,93+10,07+25,06+25,07+3,08+14,05+1,51+3,38).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
23 С1214-210-0102'(56,87+15,70+21,94+6,93+10,07+25,06+25,07+3,08+14,05+1,51+3,38).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
24 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,2025''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
25 С1214-102-0101'3,34.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
26 Ц13-080208-0202'2,886''Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования'м*
27 Н43=1*
28 П2Секция С-2*
29 Н43=10*
30 Е11-090302-0401(РС295605)'(46,54+7,85+10,97+3,46+6,71+9,12+15,96+3,08+9,37+1,5+3,38).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
31 С1214-210-0102'(46,54+7,85+10,97+3,46+6,71+9,12+15,96+3,08+9,37+1,5+3,38).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
32 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,2025''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
33 С1214-102-0101'3,34.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
34 Ц13-080208-0202'1,886''Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования'м*
35 Н43=1*
36 П2Щеколда Щ-1*
37 Н43=10*
38 Е11-090302-0401(РС295605)'(1,79+1,48+0,96+0,21+0,21).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
39 С1214-210-0102'(1,79+1,48+0,96+0,21+0,21).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
40 С1217-101-0107'(0,04+0,015+0,133).0,001''Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный'т*
41 Н43=1*
42 РАжурное металлическое ограждение ВР-1, К-1*
43 П2Ворота ВР-1*
44 Н43=2*
45 Е11-090302-0401(РС295605)'(103,41+22,5+13,42+18,91+25,16+39,37+36,47+6,01+18,74+3,01).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
46 С1214-210-0102'(103,41+22,5+13,42+18,91+25,16+39,37+36,47+6,01+18,74+3,01).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
47 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,2025+0,024+0,017''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством

'м2 кровли*
48 С1214-102-0101'(6,68+15,82+5,6).0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
49 Ц13-080208-0101'2''Уголок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования'шт.*
50 Ц13-080208-0202'1,820+2,140+2,470''Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования'м*
51 Е11-090302-0401(РС295605)'(12,43+7,46).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
52 С1214-210-0103'(12,43+7,46).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более'т*
53 Н43=1*
54 П2Калитка К-1*
55 Н43=3*
56 Е11-090302-0401(РС295605)'(15,51+4,33+2,24+9,46+12,58+10,74+9,12+14,06).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
57 С1214-210-0102'(15,51+4,33+2,24+9,46+12,58+10,74+9,12+14,06).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм'т*
58 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,2025+0,024+0,017''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
59 С1214-102-0101'(7,42+7,91+2,8).0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
60 Ц13-080208-0101'2''Уголок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования'шт.*
61 Ц13-080208-0202'1,120+2,470+0,61''Полоса стальная размером 5х30 мм. Монтаж оборудования'м*
62 Е11-090302-0401(РС295605)'(6,22+3,73).0,001''Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж'т конструкций*
63 С1214-210-0103'(6,22+3,73).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более'т*
64 Н43=1*
65 П2Стойка СТ-1 (84 шт)*
66 Н43=84*
67 Е11-240101-0105(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,00265''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка'км трубопровода*
68 С1241-102-0183'2,65.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм'м*
69 Ц13-080208-0202'0,60''Полоса стальная размером 50х10 мм. Монтаж оборудования'м*
70 Е11-060301-0601(РС274377)'16,65.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
71 С1214-210-0103'16,65.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более'т*
72 П2Стойка СТ-2*
73 Н43=7*
74 Е11-240101-0105(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,0031''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка'км трубопровода*
75 С1241-102-0183'3,1.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм'м*
76 Е11-240101-0106(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,001045''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка'км трубопровода*
77 С1241-102-0214'1,045.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 140х5,5 мм'м*
78 Ц13-080208-0101'2''Уголок стальной размером 100х7 мм. Монтаж оборудования'шт.*
79 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,0576''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
80 С1214-102-0101'2,37.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
81 Е11-060301-0601(РС274377)'(0,19+51,78).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
82 С1214-210-0103'(0,19+51,78).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более'т*
83 П2ЗД-1*
84 Н43=84*
85 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,0448''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
86 С1214-102-0101'2,95.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
87 С1214-210-0202'1,86.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
88 Н43=1*
89 РФундаменты*
90 Е11-010101-0326'650''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
91 Е11-010104-0405'587,6''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще

нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
92 Е11-080101-0202'17,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
93 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(17,3:0,1).0,0007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
94 Е11-060101-0120(РС295570)'119,2''Фундаменты ленточные железобетонные В15 W6,F100. Устройство'м3*
95 Е11-080101-0307'440''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
96 Е11-150106-0401(РС295835)'400''Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) декоративной плиткой'м2 поверхности облицовки*
97 П2Сетка С-1*
98 Н43=2*
99 С1214-210-0202'(842,21+356,44).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
100 П2Сетка С-4*
101 Н43=3*
102 С1214-210-0202'129.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
103 П2Сетка С-3*
104 Н43=7*
105 С1214-210-0202'8,62.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
106 П2Сетка С-2*
107 Н43=7*
108 С1214-210-0202'6,89.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
109 Н43=1*
110 РТурникет*
111 Н43=2*
112 Е11-080101-0202'0,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
113 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(0,1:0,1).0,0007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
114 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'0,3''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
115 Е11-080101-0307'1,6''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
116 С1214-210-0201'17,76.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
117 С1261-107-0201'5,32.0,13.0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
118 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,09+0,012+0,01+0,01''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
119 С1214-102-0103'11,40.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм'т*
120 С1214-102-0102'(3,73+1,57).0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм'т*
121 С1214-102-0101'0,16.0,001''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
122 Е11-060301-0601(РС274377)'(19,73+1,6).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
123 С1214-210-0103'(19,73+1,6).0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более'т*
124 Е11-240101-0103(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,000851+0,000334+0,000025+0,000075''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка'км трубопрода*
125 С1241-102-0155'(0,851+0,334).1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х5,5 мм'м*
126 С1241-102-0157'(0,025+0,075).1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х1,6 мм'м*
127 Н43=1*
128 РПерила*
129 П2Фундамент*
130 Н43=4*
131 Е11-080101-0202'0,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
132 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(0,3:0,1).0,0007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
133 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'0,7''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
134 Е11-060301-0601(РС274377)'(24,24+11,75+1,6).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
135 С1214-210-0201'(24,24+11,75).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
136 С1214-210-0101'1,6.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
137 Е11-080101-0307'7''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
138 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
139 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'7''Поверхности

металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1
15'м2*
140 Н43=1*
141 П2Закладная деталь ЗД-1*
142 Н43=5*
143 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410
)(РС279796)'0,000001''Кровли из волнистых асбестоц
ементных листов, профиль обыкновенный. Устройство
по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли
*
144 С1214-102-0104'0,05.0,001''Прокат листовой горячекатан
ый из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщ
иной более 65 мм'т*
145 Е11-060301-0601(РС274377)'0,27.0,001''Сетки арматурные
плоские. Изготовление в построечных условиях из а
рматуры диаметром до 16 мм'т*
146 С1214-210-0201'0,27.0,001''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 6 до 12 мм'т*
147 Н43=1*
148 П2Перила*
149 Н43=4*
150 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990
)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,032+0,0405+0,067
5+0,04''Трубопроводы надземные и в каналах при усл
овном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаме
тром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
151 С1241-102-0113'32.1,01''Труба стальная электросварная
прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8
0 размерами 30х2,0 мм'м*
152 С1241-102-0137'(4,05+6,75+4).1,01''Труба стальная элек
тросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Г
ОСТ 10705-80 размерами 51х3,0 мм'м*
153 Н43=1*
154 РФундамент ФЛ-1*
155 Е11-080101-0202'4,68''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
156 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(4,68:0,1).0,0007''О
снования. Розлив вяжущих материалов'т*
157 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'24''Фундаменты ленто
чные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.
Устройство'м3*
158 Е11-060301-0601(РС274377)'(1130,80+88,48+126,4+37,92).
0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в по
строечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'
т*
159 С1214-210-0202'1130,80.0,001''Сталь арматурная периоди
ческого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-201
4 диаметром от 14 до 32 мм'т*
160 С1214-210-0101'(37,92+126,4+88,48).0,001''Сталь армату
рная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591
-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
161 Е11-080101-0307'179,71''Стены, фундаменты. Гидроизоляц
ия боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровне
нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м
2 поверхности*
162 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'179,71''Поверх
ности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021
за один раз'м2*
163 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'179,71''Поверх
ности металлические огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-115'м2*
164 У86-010703-0106'30'' Искусственные покрытия с подразде
лением по типам (видам): Бесшовное покрытие из рез
иновой крошки (прямой 30 мм)'м2*
165 П Отмостка*
166 Е11-080101-0202'12,05''Основание под фундаменты щебено
чное. Устройство'м3 основания*
167 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(12,05:0,1).0,0007''
Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
168 Е11-060101-0120(РС295570)'12,05''Фундаменты ленточные
железобетонные В15 W6,F100. Устройство'м3*
169 П Пол (Резиновое покрытие)*
170 Е11-080101-0202'4,68''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
171 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(4,68:0,1).0,0007''О
снования. Розлив вяжущих материалов'т*
172 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'24''Фундаменты ленто
чные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.
Устройство'м3*
173 У86-010703-0106'120,5'' Искусственные покрытия с подра
зделением по типам (видам): Бесшовное покрытие из
резиновой крошки (прямой 30 мм)'м2*
174 РКрыльцо Кр-3*
175 Е11-080101-0202'2,52''Основание под фундаменты щебеноч
ное. Устройство'м3 основания*
176 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'2,52.0,0007''Основан
ия. Розлив вяжущих материалов'т*
177 Е11-060101-0115(РС100533РС100868)'6,64''Плиты фундамен
тные железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с.
Устройство'м3*
178 С1214-210-0101'8,13.0,001''Сталь арматурная горячеката
ная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
179 С1214-210-0201'(259,51+60,05).0,001''Сталь арматурная
горячекатаная периодического профиля класса А-III
(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
180 Е11-110101-2702(РС279917РС150292)'7''Покрытия из плито
к керамических для полов многоцветных или одноцвет
ных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
181 Е11-150106-0201(РС295943)'1,75''Стены. Облицовка наруж
ная по бетонной поверхности фасадными керамическим
и цветными плитками (типа "Кабанчик")'м2 поверхнос
ти облицовки*
182 У86-010703-0106'17,72+4,9'' Искусственные покрытия с п
одразделением по типам (видам): Бесшовное покрытие
из резиновой крошки (прямой 30 мм)'м2*
183 Е11-010105-0302'1,96''Насыпи. Возведение из резервов э
кскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3
. Группа грунтов 2'м3 грунта*
184 П2Перильное ограждение*
185 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990
)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,024+0,009+0,0048
''Трубопроводы надземные и в каналах при условном

давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром т
руб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
186 С1241-104-0107'(24+9+4,8).0,001''Труба стальная электр
осварная холоднодеформированная из углеродистой ст
али ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 3
8х3 мм'м*
187 П2Закладная деталь ЗД-1*
188 Н43=12*
189 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410
)(РС279796)'0,000001''Кровли из волнистых асбестоц
ементных листов, профиль обыкновенный. Устройство
по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли
*
190 С1214-102-0104'0,05.0,001''Прокат листовой горячекатан
ый из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщ
иной более 65 мм'т*
191 Е11-060301-0601(РС274377)'0,27.0,001''Сетки арматурные
плоские. Изготовление в построечных условиях из а
рматуры диаметром до 16 мм'т*
192 С1214-210-0201'0,27.0,001''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 6 до 12 мм'т*
193 Н43=1*
194 РМонолитная стена сцены*
195 Е11-060101-0115(РС100533РС100868)'21''Плиты фундаментн
ые железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с. Ус
тройство'м3*
196 Е11-150203-0601'140''Стены. Оштукатуривание поверхност
ей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1
0 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
197 Е11-150405-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'140''Стены. Ок
раска поливинилацетатными водоэмульсионными состав
ами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой повер
хности*
198 Е11-060301-0601(РС274377)'(1366,2+124).0,001''Сетки ар
матурные плоские. Изготовление в построечных услов
иях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
199 С1214-210-0201'1366,2.0,001''Сталь арматурная периодич
еского профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014
диаметром от 6 до 12 мм'т*
200 С1214-210-0101'124.0,001''Сталь арматурная горячекатан
ая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
201 П Фундамент ленточный ФЛ-2*
202 Е11-080101-0202'2,3''Основание под фундаменты щебеночн
ое. Устройство'м3 основания*
203 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(2,3:0,1).0,0007''Ос
нования. Розлив вяжущих материалов'т*
204 Е11-060101-0115(РС100533РС100868)'11''Плиты фундаментн
ые железобетонные плоские из бетона кл.В20 с/с. Ус
тройство'м3*
205 Е11-060301-0601(РС274377)'(344,8+198,2+158,5+26,9).0,0
01''Сетки арматурные плоские. Изготовление в постр
оечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
206 С1214-210-0201'(344,8+198,2+158,5).0,001''Сталь армату
рная периодического профиля класса А-III (А400) СТ
РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
207 С1214-210-0101'26,9.0,001''Сталь арматурная горячеката
ная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12
мм СТ РК 2591-2014'т*
208 Е11-080101-0307'56,1''Стены, фундаменты. Гидроизоляция
боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн
ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2
поверхности*
209 РЗакладная деталь ЗД-1*
210 Н43=13*
211 Е11-060301-0601(РС274377)'3,65.0,001''Сетки арматурные
плоские. Изготовление в построечных условиях из а
рматуры диаметром до 16 мм'т*
212 С1214-210-0202'3,65.0,001''Сталь арматурная периодичес
кого профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 д
иаметром от 14 до 32 мм'т*
213 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410
)(РС279796)'0,06''Кровли из волнистых асбестоцемен
тных листов, профиль обыкновенный. Устройство по д
еревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
214 С1214-102-0102'4,71.0,001''Прокат листовой горячекатан
ый из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщ
иной от 4 до 12 мм'т*
215 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхност
и металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за о
дин раз'м2*
216 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115'м2*
217 Н43=1*
218 РПокрытие сцены*
219 Ц13-390501-0202'(1716,8+272,16).0,001''Швеллер.'т*
220 С1214-203-0203'(1716,8+272,16).0,001''Швеллер горячека
таный с параллельными гранями полок из углеродисто
й сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П'т*
221 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990
)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,074''Трубопровод
ы надземные и в каналах при условном давлении 0,6
МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Пр
окладка'км трубопровода*
222 С1214-205-0102'509,7.0,001''Труба стальная квадратная
из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными разм
ерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
223 С1217-206-0113'65''Панель поликарбонатная цветная толщ
иной 16 мм'м2*
224 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхност
и металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за о
дин раз'м2*
225 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхност
и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-
115'м2*
226 РМонолитная стена сцены*
227 Е11-060301-0601(РС274377)'26,64.0,001''Сетки арматурны
е плоские. Изготовление в построечных условиях из
арматуры диаметром до 16 мм'т*
228 С1261-102-0252'26,64.0,001''Сетка арматурная сварная и
з арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до
40 мм ГОСТ 23279-2012'т*

229 Е11-080201-0101(РС295491)'4,8''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
230 С1213-102-0201'1896'66462'Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 379-2015 марки М100'1000 шт.*
231 Е11-150101-0102(РС249299)(РС295943)'5,04''Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
232 С1231-201-0101'5,04''Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
233 П Фундамент*
234 Е11-080101-0202'0,3''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
235 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(0,3:0,1).0,0007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
236 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'4,9''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
237 Е11-060301-0601(РС274377)'202,37.0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
238 С1214-210-0201'202,37.0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
239 Е11-080101-0307'23''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
240 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
241 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'12''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
242 Е11-150101-0102(РС249299)(РС295943)'8''Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
243 С1231-201-0101'8''Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
244 РПамятник ВОВ*
245 Е11-120101-0701(РС102636)(РС131541)(РС131589)(РС135410)(РС279796)'0,3+1,5+0,003''Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
246 С1214-103-0108'(7,1+25,33+0,9).0,001''Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм'т*
247 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1,8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
248 Е11-240101-0101(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,000235''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка'км трубопровода*
249 С1241-109-0263'0,235.1,01''Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 300 мм'м*
250 С1261-107-0201'1,4.0,001''Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87'т*
251 Е11-190201-0104(РС296172)(РС296299)'1''Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка'устройство*
252 СТ Прайс-лист ООО "Камет"(=14)'1'92100.Ф2'Горелка ВО-20'шт*
253 П Памятник Звезда*
254 Е11-010101-0326'72''Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3 грунта*
255 Е11-010104-0106'62,7''Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м'м3 грунта*
256 Е11-080101-0202'1,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
257 Е11-270602-0901(РС144679РС144655)'(1,1:0,1).0,0007''Основания. Розлив вяжущих материалов'т*
258 Е11-060101-0120(РС100533РС100560)'23,5''Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство'м3*
259 Е11-060301-0601(РС274377)'(212,3+1020,65).0,001''Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм'т*
260 С1214-210-0201'(212,3+1020,65).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
261 Е11-080101-0307'50''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
262 Е11-240101-0104(РС130740)(РС130741)(РС144603)(РС295990)(РС296021)(РС296026)(РС296052)'0,0019''Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка'км трубопровода*
263 С1241-102-0166'1,9.3.1,01''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,0 мм'м*
264 Е11-150101-0102(РС249299)(РС295943)'0,54+48,11''Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 3'м2 поверхности облицовки*
265 С1231-201-0101'0,54+48,11''Плиты из гранита пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012'м2*
266 К'*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
 1 Э40'К9Ж5'Ц7Н2ХМШ1В1''6.05'''''*
 2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на капитал
       ьный ремонт центрального парка в селе Мукур Кызылк
       огинского района'04-21'04-21-4'Система связи'РП'4'
       4-2'Система связи'СС''в текущих ценах 4-квартала 2
       021 года*
 3 Р Земляные работы*
 4 Е11-010205-0102'35,28''Грунты 2 группы. Разработка вру
       чную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуб
       иной до 2 м'м3 грунта*
 5 Е11-010205-0502'23''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
       Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
 6 С1211-401-0101'11''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м3*
 7 Ц13-100904-0101'0,196''Прокладка опознавательной ленты
       'км кабеля*
 8 С1249-101-0501'196''Лента сигнальная предостерегающая
       о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно,
       кабель!"'м*
 9 Р Оборудование*
10 Ц13-100902-0101'0,196''Кабель массой 1 м до 1 кг. Прок
       ладка в подземной канализации'км*
11 С1243-301-0206'0,196''Кабель телефонный со сплошной по
       лиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополи
       мерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофоб
       ным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,32-315'км*
12 Ц13-100603-0107(РС238469)(РС238485)(РС295870)'2''Муфта
        соединительная прямая. Монтаж методом сварки на к
       абеле емкостью до 4х4'муфта*
13 С1243-903-7701'2''Муфта соединительная для 3-х жильног
       о кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной лен
       точной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86
       , типа типа ЗПСтБнг-HF10-150-В'шт.*
14 Е11-340201-0301(РС295994)'0,196''Трубопроводы из полиэ
       тиленовых труб Д.90. Устройство. До 2-х отверстий'
       канало-километр трубопровода*
15 С1241-201-0413'196''Труба полиэтиленовая для водоснабж
       ения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х1
       0,0 мм'м*
16 П Вынос опоры линии связи*
17 Е11-340203-0101(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) К=0,8'4''Опоры
        деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж с
       редствами малой механизации'опора*
18 Е11-340203-0101'4''Опоры деревянные одинарные высотой
       до 6,5 м. Установка средствами малой механизации'о
       пора*
19 К'*
```